

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 14/3

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Ռ. Ղազարյան» ՍՊԸ և «Այպոշին» ՍՊԸ ՀԳ-ի միջև 27.09.2024թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/74-1 ծածկագրով «Կապալային աշխատանքների կատարման» պետական զնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«26» 02 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ռ. Ղազարյան» ՍՊԸ և «Այպոշին» ՍՊԸ ՀԳ-ն, ի դեմս «Ռ. Ղազարյան» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա. Աբրահամյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա և «Այպոշին» ՍՊԸ-ի տնօրեն Հ. Պողոսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 27.09.2024թ. կնքված «ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի թիվ 8 միջնակարգ դպրոցի կառուցման» աշխատանքների կատարման N ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/74-1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները՝

կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ, հետևյալ բովանդակությամբ.
 - «5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 2,296,206,963 (երկու միլիարդ երկու հարյուր ինսուսովեց միլիոն երկու հարյուր վեց հազար ինը հարյուր վաթսուներեք) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:
3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:
4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է 81 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ 00846441
Հ/Հ՝ 900011051506
Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն՝
Ս. Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռ.Նազարյան» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տավրոս 21 փ.,
տուն 22
ՀՎՀՀ՝ 06958302
Հ/հ՝ 220053336263000
Բանկ՝ «Ակբա բանկ» ԲԲԸ
Տնօրեն՝

Ա.Արսևանյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Այրոշին» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի
24/52
ՀՎՀՀ՝ 06933045
Հ/հ՝ 220053335687000
Բանկ՝ «ԱԿԲԱ-ԲԱՆԿ» ԲԲԸ ԼՈՌԻ մ/ճ
Տնօրեն՝

Հ.Պողոսյան



Հավելված
2024 թ. սեպտեմբերի 27-ի
ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/74-1 ծածկագրով
աշխատանքների գնման պայմանագրի
«26» 02 2026 թ.
կնքված Համաձայնագիր

Հավելված I
2024 թ. սեպտեմբերի 27-ի կնքված
ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/74-1 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՇԱՀԻՎ
«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿԻ ԹԻՎ 8 ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախաձեռնվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝ A*(B+C)
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
				A	B	C	
1	N 1-1 Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ՝ կոնստրուկտորական մաս						660369306
1	Արտաքին աստիճան N1 - Փոսորակի մանրակալվածքային գրունտներում, կողային	մ3	25.00	661	0	661	16527
2	Խամարաբետոնե հիմների կառուցում բետոն B12,5 դասի	մ3	4.90	52845	0	52845	258940
3	Բետոնե հիմների կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	9.30	65871	0	65871	612604
4	Բետոնե պատերի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	8.70	64670	0	64670	562625
5	Բետոնե աստիճանի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	1.00	57080	0	57080	57080
6	Բետոնե սալի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	3.50	57080	0	57080	199781
7	Խճով տրված գրունտ	մ3	31.00	3607	0	3607	111803
8	Արտաքին աստիճան N2 - Փոսորակի մանրակալվածքային գրունտներում, կողային	մ3	5.00	661	0	661	3305
9	Բետոնե հիմնի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	3.30	65871	0	65871	217376
10	Բետոնե պատի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	5.50	67643	0	67643	372038
11	Բետոնե աստիճանի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	0.65	57080	0	57080	37102
12	Բետոնե սալի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	0.90	57080	0	57080	51372
13	Խճով տրված գրունտ	մ3	7.70	3607	0	3607	27771
14	Արտաքին աստիճան N3 - Փոսորակի մանրակալվածքային գրունտներում, կողային	մ3	14.60	661	0	661	9652
15	Բետոնե հիմնի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	2.70	65871	0	65871	177853
16	Բետոնե պատի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	3.30	67643	0	67643	223223
17	Բետոնե աստիճանի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	0.33	57080	0	57080	18836
18	Բետոնե սալի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	0.90	57080	0	57080	51372
19	Խճով տրված գրունտ	մ3	3.70	3607	0	3607	13344
20	Արտաքին աստիճան N4 - Փոսորակի մանրակալվածքային գրունտներում, կողային	մ3	24.50	661	0	661	16196
21	Բետոնե հիմնի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	2.60	65871	0	65871	171266
22	Բետոնե պատի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	2.80	67643	0	67643	189401
23	Բետոնե աստիճանի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	0.45	57080	0	57080	25686

24	Բետոնե սալի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	1.50	57080	0	57080	85620
25	Խճով տրվանած զրուստ	մ3	14.50	3607	0	3607	52295
26	Արտաքին աստիճան N5 - Փոսորակի մանրամ կավալվազային զրուստներում, կողայիցմով	մ3	5.00	661	0	661	3305
27	Բետոնե հիմնի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	1.80	65871	0	65871	118569
28	Բետոնե պատի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	9.27	67643	0	67643	627053
29	Բետոնե սալի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	2.40	57080	0	57080	136992
30	Խճով տրվանած զրուստ	մ3	55.00	3607	0	3607	198361
31	Արտաքին աստիճան N6 - Փոսորակի մանրամ կավալվազային զրուստներում, կողայիցմով	մ3	90.00	661	0	661	59497
32	Բետոնե հիմնի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	1.40	65871	0	65871	92220
33	Բետոնե պատի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	34.87	67643	0	67643	2358722
34	Բետոնե աստիճանի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	1.40	57080	0	57080	79912
35	Բետոնե սալի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	3.10	57080	0	57080	176949
36	Խճով տրվանած զրուստ	մ3	60.00	3607	0	3607	216394
37	Արտաքին աստիճան N1 Արտաքին բազրիքներ՝ Բազ 1-Բազ 2 - Մետաղական բազրիքներ, տեղադրումով պողպատե խողովակներից օ50x50x3, օ50x30x3, օ20x20x2	տ	0.08	1017111	0	1017111	77677
38	Ներդիր տարրեր ՆԴ-1, տեղադրումով ճ=8մմ 150x120, Φ12A500c	տ	0.01	968974	0	968974	7606
39	Մետաղական բազրիքների երկշերտ ներկում դեկորատիվ հակակորոզին ներկով	մ2	4.60	1910	0	1910	8788
40	Արտաքին աստիճան N2 Արտաքին բազրիքներ՝ Բազ 3-Բազ 4 - Մետաղական բազրիքներ, տեղադրումով պողպատե խողովակներից օ50x50x3, օ50x30x3, օ20x20x2	տ	0.10	1017111	0	1017111	101559
41	Ներդիր տարրեր ՆԴ-1, տեղադրումով ճ=8մմ 150x120, Φ12A500c	տ	0.01	968974	0	968974	7616
42	Մետաղական բազրիքների երկշերտ ներկում դեկորատիվ հակակորոզին ներկով	մ2	5.40	1910	0	1910	10316
43	Արտաքին աստիճան N3 Արտաքին բազրիքներ՝ Բազ 5, Բազ 6, Բազ 7 - Մետաղական բազրիքներ, տեղադրումով պողպատե խողովակներից օ50x50x3, օ50x30x3, օ20x20x2	տ	0.14	1017111	0	1017111	144969
44	Ներդիր տարրեր ՆԴ-1, տեղադրումով ճ=8մմ 150x120, Φ12A500c	տ	0.01	968974	0	968974	12694
45	Մետաղական բազրիքների երկշերտ ներկում դեկորատիվ հակակորոզին ներկով	մ2	8.60	1910	0	1910	16429
46	Արտաքին աստիճան N4 Արտաքին բազրիքներ՝ Բազ 8, Բազ 9, Բազ 10 - Մետաղական բազրիքներ, տեղադրումով պողպատե խողովակներից օ50x50x3, օ50x30x3, օ20x20x2	տ	0.16	1017111	0	1017111	159269
47	Ներդիր տարրեր ՆԴ-1, տեղադրումով ճ=8մմ 150x120, Φ12A500c	տ	0.01	968974	0	968974	13963
48	Մետաղական բազրիքների երկշերտ ներկում դեկորատիվ հակակորոզին ներկով	մ2	9.50	1910	0	1910	18149
49	Արտաքին աստիճան N5 Արտաքին բազրիքներ՝ Բազ 11, Բազ 12, Բազ 13 - Մետաղական բազրիքներ, տեղադրումով պողպատե խողովակներից օ50x50x3, օ50x30x3, օ20x20x2	տ	0.10	1017111	0	1017111	99351
50	Ներդիր տարրեր ՆԴ-1, տեղադրումով ճ=8մմ 150x120, Φ12A500c	տ	0.01	968974	0	968974	6885

51	Մետաղական բազրիմների երկշերտ ներկում ղեկորատիվ հակակորոզիոն ներկով	մ2	9.50	1910	0	1910	18149
52	Արտաքին աստիճան N6 Արտաքին բազրիցներ՝ Բազ 14 - Մետաղական բազրիմներ, տեղադրումով պողպատե խողովակներից 50x50x3, 50x30x3, 20x20x2	տ	0.04	1017111	0	1017111	39555
53	Ներդիր տարրեր ՆԴ-1, տեղադրումով δ=8սմ 150x120, Φ12A500c	տ	0.00	968974	0	968974	3808
54	Մետաղական բազրիմների երկշերտ ներկում ղեկորատիվ հակակորոզիոն ներկով	մ2	2.30	1910	0	1910	4394
55	I մասնաշենք Միանույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրում 1ՍՍ1, 1ՍՍ2, 1ՍՍ3, 1ՍՍ4, 1ՍՍ5, 1ՍՍ6, 1ՍՍ7, 1ՍՍ8	մ3	69.25	132919	0	132919	9204671
56	Φ8A240C դասի ամրանի արժեք	տ	3.19	472379	0	472379	1507313
57	Φ16,18,20,25A500c դասի ամրանի արժեք	տ	3.80	532306	0	532306	2024413
58	Ներդիր տարրեր, տեղադրումով	կգ	182.53	982	0	982	179288
59	Միանույլ ե/բետոնե հեծանների կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրում 1ՄԲ1, 1ՄԲ2, 1ՄԲ3, 1ՄԲ4, 1ՄԲ5, 1ՄԲ6, 1ՄԲ7, 1ՄԲ8, 1ՄԲ9, 1ՄԲ10	մ3	89.80	121491	0	121491	10909850
60	Φ8A240C դասի ամրանի արժեք	տ	3.69	472379	0	472379	1743880
61	Φ16,18,20,22,25A500c դասի ամրանի արժեք	տ	6.04	532306	0	532306	3213000
62	Միանույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների կառուցում՝ B25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրում 1ՄԴ1, 1ՄԴ2, 1ՄԴ3, 1ՄԴ4, δ=30սմ	մ3	31.70	111797	0	111797	3543963
63	Միանույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների կառուցում՝ B25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրում 1ՄԴ1, 1ՄԴ2, 1ՄԴ3, 1ՄԴ4, δ=20սմ	մ3	80.01	134559	0	134559	10766038
64	Φ8A240C դասի ամրանի արժեք	տ	0.47	472379	0	472379	223152
65	Φ10,12,16A500c դասի ամրանի արժեք	տ	10.83	586596	0	586596	6351187
66	Միանույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրում 1ԵԴ-1, 1ԵԴ-2, 1ԵԴ-3 δ=30սմ	մ3	13.20	111797	0	111797	1475720
67	Միանույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրում 1ԵԴ-1, 1ԵԴ-2, 1ԵԴ-3 δ=20սմ	մ3	19.42	134559	0	134559	2613129
68	Φ8A240C դասի ամրանի արժեք	տ	0.21	472379	0	472379	97546
69	Φ10,12A500c դասի ամրանի արժեք	տ	3.00	586596	0	586596	1758027
70	Միանույլ ե/բետոնե միջապատերի կառուցում՝ B25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրում 1ԶԴ-1, 1ԶԴ-2	մ3	14.29	100480	0	100480	1435855
71	Φ8A240C դասի ամրանի արժեք	տ	0.01	472379	0	472379	6377
72	Φ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.45	586596	0	586596	852323
73	II մասնաշենք Միանույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրում 2ՍՍ1, 2ՍՍ2, 2ՍՍ3	մ3	105.60	132919	0	132919	14036293
74	Φ8A240C դասի ամրանի արժեք	տ	5.21	472379	0	472379	2463020
75	Φ16,18,20A500c դասի ամրանի արժեք	տ	6.16	532306	0	532306	3277116
76	Ներդիր տարրեր, տեղադրումով	կգ	197.00	982	0	982	193501
77	Միանույլ ե/բետոնե հեծանների կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրում 2ՄԲ1, 2ՄԲ2, 2ՄԲ3, 2ՄԲ4, 2ՄԲ5, 2ՄԲ6, 2ՄԲ7, 2ՄԲ8, 2ՄԲ9, 2ՄԲ10, 2ՄԲ11, 2ՄԲ12	մ3	192.30	121491	0	121491	23362629
78	Φ8A240C դասի ամրանի արժեք	տ	8.01	472379	0	472379	3785539
79	Φ16,18,20,22A500c դասի ամրանի արժեք	տ	16.43	532306	0	532306	8744459
80	Միանույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների կառուցում՝ B25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրում 2ՄԴ-1, 2ՄԴ-2, 2ՄԴ-3, 2ՄԴ-4, 2ՄԴ-5, 2ՄԴ-6, 2ՄԴ-7,	մ3	150.28	111797	0	111797	16800844

	2ՄԴ-8 ծ=30սմ						
81	Միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրում 2ՄԴ-1, 2ՄԴ-2, 2ՄԴ-3, 2ՄԴ-4, 2ՄԴ-5, 2ՄԴ-6, 2ՄԴ-7, 2ՄԴ-8 ծ=20սմ	մ3	161.30	134559	0	134559	21704312
82	Փ8A240C դասի ամրանի արժեք	տ	2.91	472379	0	472379	1372851
83	Փ10,12,14A500c դասի ամրանի արժեք	տ	28.49	586596	0	586596	16711285
84	Միաձույլ ե/բետոնե միվալատերի կառուցում B20 դասի թեթև բետոնով, ամրանների տեղադրում "Ա", "Դ" առանցքներով, 1'առանցքով 2ՄԳ1, 2ՄԳ2	մ3	19.31	91344	0	91344	1763861
85	Փ12A240C դասի ամրանի արժեք	տ	1.71	532306	0	532306	911319
86	Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրում 2եԴ-1	մ3	41.51	111797	0	111797	4640691
87	Փ8A240C դասի ամրանի արժեք	տ	0.23	472379	0	472379	110782
88	Փ10,12,16A500c դասի ամրանի արժեք	տ	3.86	586596	0	586596	2265966
89	III մասնաշենք Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրումով 3ՍՄ1, 3ՍՄ2	մ3	92.40	132919	0	132919	12281756
90	Փ8A240C դասի ամրանի արժեք	տ	4.56	472379	0	472379	2154992
91	Փ16,20A500c դասի ամրանի արժեք	տ	5.31	532306	0	532306	2828675
92	Ներդիր տարրեր, տեղադրումով - ծ=12մմ, ծ=16մմ	կգ	169.70	982	0	982	166686
93	Միաձույլ ե/բետոնե հեծանների կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրումով 3ՄԳ1, 3ՄԳ2, 3ՄԳ3, 3ՄԳ4, 3ՄԳ5, 3ՄԳ6, 3ՄԳ7, 3ՄԳ8	մ3	162.48	121491	0	121491	19739781
94	Փ8A240C դասի ամրանի արժեք	տ	8.67	472379	0	472379	4097734
95	Փ16,18,20,22A500c դասի ամրանի արժեք	տ	14.55	532306	0	532306	7745480
96	Միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրում 3ՄԴ-1, 3ՄԴ-2, 3ՄԴ-3, 3ՄԴ-4, 3ՄԴ-5, 3ՄԴ-6, 3ՄԴ-7, 3ՄԴ-8 ?=30սմ	մ3	181.01	111797	0	111797	20236364
97	Միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրում 3ՄԴ-1, 3ՄԴ-2, 3ՄԴ-3, 3ՄԴ-4, 3ՄԴ-5, 3ՄԴ-6, 3ՄԴ-7, 3ՄԴ-8 ծ=20սմ	մ3	162.13	134559	0	134559	21815996
98	Փ8A240C դասի ամրանի արժեք	տ	2.12	472379	0	472379	1000205
99	Փ10,12,14A500c դասի ամրանի արժեք	տ	37.46	586596	0	586596	21973223
100	Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրում 3եԴ-1 ծ=30սմ	մ3	2.70	111797	0	111797	301852
101	Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրում ԵԴ-1 ծ=20սմ	մ3	4.30	134559	0	134559	578602
102	Փ8A240C դասի ամրանի արժեք	տ	0.06	472379	0	472379	28107
103	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.65	586596	0	586596	378941
104	Միաձույլ ե/բետոնե միվալատերի կառուցում B20 դասի թեթև բետոնով, ամրանների տեղադրում	մ3	19.09	91344	0	91344	1743765
105	Փ12A240C դասի ամրանի արժեք	տ	1.70	532306	0	532306	906730
106	IV մասնաշենք Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրումով 4ՍՄ1, 4ՍՄ2	մ3	64.80	132919	0	132919	8613180
107	Փ8A240C դասի ամրանի արժեք	տ	3.46	472379	0	472379	1636698
108	Փ16,18A500c դասի ամրանի արժեք	տ	4.59	532306	0	532306	2444030
109	Ներդիր տարրեր, տեղադրումով - ?=12մմ, ?=16մմ	կգ	84.24	982	0	982	82744
110	Միաձույլ ե/բետոնե հեծանների կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրումով 4ՄԳ1, 4ՄԳ2, 4ՄԳ3, 5ՄԳ4, 4ՄԳ5, 4ՄԳ6	մ3	64.80	121491	0	121491	7872586
111	Փ8A240C դասի ամրանի արժեք	տ	2.30	472379	0	472379	1087321

112	Փ16,18,20,22A500c դասի ամրակի արժեքը	տ	4.68	532306	0	532306	2491565
113	Միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրակների տեղադրում 4ՄԴ-1, 4ՄԴ-3, 4ՄԴ-4 ճ=30սմ	Ս3	21.30	111797	0	111797	2381275
114	Միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրակների տեղադրումով 4ՄԴ-1, 4ՄԴ-3, 4ՄԴ-4 ճ=20սմ	Ս3	57.43	134559	0	134559	7727704
115	Փ8A240C դասի ամրակի արժեքը	տ	0.43	472379	0	472379	203076
116	Փ10,12,14A500c դասի ամրակի արժեքը	տ	7.64	586596	0	586596	4479654
117	Միաձույլ ե/բետոնե պատի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրակների տեղադրումով 4ՄԴ-2 ճ=30սմ	Ս3	8.10	111797	0	111797	905555
118	Միաձույլ ե/բետոնե պատի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրակների տեղադրումով 4ՄԴ-2 ճ=20սմ	Ս3	16.09	134559	0	134559	2165049
119	Փ8A240C դասի ամրակի արժեքը	տ	0.19	472379	0	472379	92067
120	Փ10,12A500c դասի ամրակի արժեքը	տ	2.40	586596	0	586596	1405072
121	V մասնաշենք Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրակների տեղադրումով 5ՍՍ1, 5ՍՍ2, 5ՍՍ3	Ս3	36.04	132919	0	132919	4790417
122	Փ8A240C դասի ամրակի արժեքը	տ	1.52	472379	0	472379	719197
123	Փ16A500c դասի ամրակի արժեքը	տ	1.67	532306	0	532306	888792
124	Ներդիր տարրեր, տեղադրումով - Դ=12մ	ԿԳ	76.02	982	0	982	74670
125	Միաձույլ ե/բետոնե հեծանների կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրակների տեղադրումով 5ՄԴ1, 5ՄԴ2, 5ՄԴ3	Ս3	24.76	121491	0	121491	3008106
126	Փ8A240C դասի ամրակի արժեքը	տ	1.06	472379	0	472379	501336
127	Փ16A500c դասի ամրակի արժեքը	տ	1.51	532306	0	532306	805752
128	Միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրակների տեղադրումով 5ՄԴ-1, 5ՄԴ-2, 5ՄԴ-3, 5ՄԴ-4, 5ՄԴ-5 ճ=30սմ	Ս3	25.56	111797	0	111797	2857530
129	Միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրակների տեղադրումով 5ՄԴ-1, 5ՄԴ-2, 5ՄԴ-3, 5ՄԴ-4, 5ՄԴ-5 ճ=20սմ	Ս3	63.56	134559	0	134559	8552548
130	Փ8A240C դասի ամրակի արժեքը	տ	0.40	472379	0	472379	188479
131	Փ8A500c դասի ամրակի արժեքը	տ	6.00	592235	0	592235	3553305
132	Փ10A500c դասի ամրակի արժեքը	տ	0.28	586596	0	586596	164458
133	Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրակների տեղադրում 5ԵԴ-1, 5ԵԴ-2, 5ԵԴ-3 ճ=30սմ	Ս3	18.60	111797	0	111797	2079423
134	Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրակների տեղադրում 5ԵԴ-1, 5ԵԴ-2, 5ԵԴ-3 ճ=20սմ	Ս3	21.59	134559	0	134559	2905121
135	Փ8A240C դասի ամրակի արժեքը	տ	0.12	472379	0	472379	56355
136	Փ8A500c դասի ամրակի արժեքը	տ	2.20	592235	0	592235	1301022
137	Փ10A500c դասի ամրակի արժեքը	տ	0.18	586596	0	586596	103006
138	Միաձույլ ե/բետոնե միլպայատերի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրակների տեղադրում	Ս3	12.64	100480	0	100480	1270064
139	Փ8A240C դասի ամրակի արժեքը	տ	0.01	472379	0	472379	4629
140	Փ8A500C դասի ամրակի արժեքը	տ	0.75	592235	0	592235	445183
141	Ծածկի միաձույլ ե/բ տարրեր I մասնաշենք Միաձույլ ե/բետոնե հեծանների կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրակների տեղադրում ՂԾԱ-1, ՂԾԱ-2, ՂԾԱ-3, ՂԾԱ-4	Ս3	2.59	121491	0	121491	314660
142	Փ8A240C դասի ամրակի արժեքը	տ	0.12	472379	0	472379	57021
143	Փ16,18, 20A500c դասի ամրակի արժեքը	տ	0.32	532306	0	532306	169752
144	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սայի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրակների տեղադրում ՍԼԱ-1	Ս3	97.00	97319	0	97319	9439957

145	ՓՅԱ240С դասի ամրակի արժեքը	տ	0.40	472379	0	472379	188668
146	Փ10,12 А500с դասի ամրակի արժեքը	տ	7.96	586596	0	586596	4670297
147	Միանույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրակների տեղադրում ՄՊ-1, ՄՊ-2	մ3	5.63	134559	0	134559	757565
148	ՓՅԱ240С դասի ամրակի արժեքը	տ	0.01	472379	0	472379	6972
149	Փ12А500с դասի ամրակի արժեքը	տ	1.02	532306	0	532306	545204
150	Ծածկի միանույլ ե/բ տարրեր II մասնաշենք Միանույլ ե/բետոնե հեծանների կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրակների տեղադրում ՉԾԱ-5	մ3	1.23	121491	0	121491	149433
151	ՓՅԱ240С դասի ամրակի արժեքը	տ	0.06	472379	0	472379	28555
152	Փ20А500с դասի ամրակի արժեքը	տ	0.31	532306	0	532306	162423
153	Միանույլ ե/բետոնե ծածկի սայի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրակների տեղադրում ՍԼԱ-2	մ3	344.80	97319	0	97319	33555639
154	ՓՅԱ240С դասի ամրակի արժեքը	տ	2.62	472379	0	472379	1236687
155	Փ10А500с դասի ամրակի արժեքը	տ	37.05	586596	0	586596	21732144
156	Ծածկի միանույլ ե/բ տարրեր III մասնաշենք Միանույլ ե/բետոնե հեծանների կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրակների տեղադրում ՉԾԱ-5	մ3	0.82	121491	0	121491	99622
157	ՓՅԱ240С դասի ամրակի արժեքը	տ	0.04	472379	0	472379	19037
158	Փ20А500с դասի ամրակի արժեքը	տ	0.20	532306	0	532306	108282
159	Միանույլ ե/բետոնե ծածկի սայի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրակների տեղադրում ՍԼԱ-3, ՍԼԱ-4	մ3	273.20	97319	0	97319	26587589
160	ՓՅԱ240С դասի ամրակի արժեքը	տ	2.24	472379	0	472379	1058317
161	Փ10А500с դասի ամրակի արժեքը	տ	32.10	586596	0	586596	18832180
162	Ծածկի միանույլ ե/բ տարրեր IV մասնաշենք Միանույլ ե/բետոնե հեծանների կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրակների տեղադրում ՉԾԱ-1, ՉԾԱ-5, ՉԾԱ-6	մ3	2.70	85896	0	85896	231919
163	ՓՅԱ240С դասի ամրակի արժեքը	տ	0.14	472379	0	472379	67649
164	Փ16,20А500с դասի ամրակի արժեքը	տ	0.34	532306	0	532306	181660
165	Միանույլ ե/բետոնե ծածկի սայի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրակների տեղադրում ՍԼԱ-5, ՍԼԱ-6	մ3	92.40	77788	0	77788	7187638
166	ՓՅԱ240С դասի ամրակի արժեքը	տ	0.61	472379	0	472379	286753
167	Փ10А500с դասի ամրակի արժեքը	տ	8.42	586596	0	586596	4939134
168	Լեռքին աստիճանավանդակներ ԱՎ-1, ԱՎ-2, ԱՎ-3, ԱՎ-4 ե/բ աստիճանավանդակի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրակների տեղադրում	մ3	25.35	124663	0	124663	3160218
169	Փ16А500с դասի ամրակի արժեքը	տ	3.81	532306	0	532306	2028315
170	Փ10А500с դասի ամրակի արժեքը	տ	0.77	586596	0	586596	452940
171	ՓՅԱ500с դասի ամրակի արժեքը	տ	0.40	592235	0	592235	239547
172	Փ6А240С դասի ամրակի արժեքը	տ	0.06	472379	0	472379	30563
173	Լեռքին աստիճանավանդակների պլանինե բազիմներ - Մետաղական բազիմներ, տեղադրումով պլանինե խողովակներից՝ Փ50x3, Փ20x2 ԱՎ-1	տ	0.66	1101716	0	1101716	727221
174	Տակդիր և հեռակ Փ100 h=10, տեղադրումով	հատ	84.00	2534	0	2534	212840
175	Դեղույս, տեղադրումով	կգ	8.40	1971	0	1971	16559
176	Միացնող տարրեր, տեղադրումով	հատ	612.00	845	0	845	516895
177	Մետաղական բազիմներ, տեղադրումով պլանինե խողովակներից՝ Փ50x3, Փ20x2 ԱՎ-2	տ	1.02	1101716	0	1101716	1120996
178	Տակդիր և հեռակ Փ100 h=10, տեղադրումով	հատ	120.00	2534	0	2534	304057
179	Դեղույս, տեղադրումով	կգ	12.00	1971	0	1971	23655
180	Միացնող տարրեր, տեղադրումով	հատ	940.00	845	0	845	793924
181	Մետաղական բազիմներ, տեղադրումով պլանինե	տ	0.45	1101716	0	1101716	496598

	խողովակներից* Φ50x3, Φ20x2 ԱՎ-3						
182	Տակիր և հեռակ Φ100 h=10, տեղադրումով	հատ	50.00	2534	0	2534	126691
183	Զեղույս, տեղադրումով	կգ	6.20	1971	0	1971	12222
184	Միացնող տարրեր, տեղադրումով	հատ	416.00	845	0	845	351354
185	Մետաղական բազիմներ, տեղադրումով պլումինե խողովակներից* Φ50x3, Φ20x2 ԱՎ-4	տ	0.95	1101716	0	1101716	1050696
186	Տակիր և հեռակ Φ100 h=10, տեղադրումով	հատ	120.00	2534	0	2534	304057
187	Զեղույս, տեղադրումով	կգ	12.00	1971	0	1971	23655
188	Միացնող տարրեր, տեղադրումով	հատ	892.00	845	0	845	753383
189	Բռնածողերի իրականացում հիվանդանոցի խողովակից Φ50x3	մ	19.95	5966	0	5966	119019
190	Դեռակային տարր տեղադրումով	հատ	36.00	2538	0	2538	91373
191	Անցքերի շաղափում Φ14մմ L=200մմ	հատ	36.00	444	0	444	15992
192	Պոլիմեր ցեմենտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրանաձողերը տեղադրելիս	մ3	0.00	177089	0	177089	196
193	Մետաղական աստիճան, տեղադրումով	տ	0.48	1071681	0	1071681	514718
194	Մետաղական ներդիր տարրեր ՆԴ-1 ՆԴ-2, տեղադրումով	կգ	133.46	1043	0	1043	139169
195	Մետաղական բազիմներ ՔԱՉ-1, ՔԱՉ-2, տեղադրումով	տ	0.20	1017111	0	1017111	206850
196	Մետաղական աստիճանի և բազիմների երկշերտ ներկում դեկորատիվ հակակոռոզիոն ներկով	մ2	35.30	1910	0	1910	67437
197	Միջնորմների (200մմ) ամրակապում և բարավորներ - Մետաղական տարր տեղադրում միջնորմների ամրակապման համար -4x60 L=200	տ	0.79	1016792	0	1016792	805299
198	Φ12A500c դասի ամրակապ տեղադրում միջնորմների ամրակապման համար	տ	2.21	685541	0	685541	1515800
199	Մետաղական ցանցի 8-1 (Φ6A1) տեղադրում միջնորմների ամրակապման համար	տ	1.57	573992	0	573992	900421
200	Խարամաբլոկների ամրանալորված անցքերի մեջ թեթև բետոնի լցում B10 դասի	մ3	24.50	49983	0	49983	1224579
201	Խարամաբլոկների ամրանալորված անցքերի մեջ ցեմենտավազային շաղափի լցում M100 մակնիշի	մ3	62.70	59257	0	59257	3715428
202	Փոփրապատ, տեղադրումով	մ3	2.00	44421	0	44421	88841
203	Միանույլ երեսոնե բարավորների կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	4.62	108019	0	108019	499047
204	Ամրան Φ12A500c դասի	կգ	380.40	532	0	532	202491
205	Ամրան Φ14A500c դասի	կգ	20.80	532	0	532	11072
206	Ամրան Φ6Acl դասի	կգ	59.20	472	0	472	27965
207	Նեքին վիտրամների մետաղական կանգնակներ I, II, III, IV, V մասնաշենքերի Զեղույս Φ12A500C L=400, տեղադրումով	կգ	8.52	686	0	686	5841
208	Մետաղական կանգնակներ, տեղադրումով 100x60x5, 100x100x5, -10x 300x300, -10x 200x200	տ	1.97	912472	0	912472	1794559
209	Զեղույս Φ12A500C L=270, տեղադրումով	կգ	21.12	686	0	686	14479
210	Զեղույս Φ12A500C L=340, տեղադրումով	կգ	19.20	686	0	686	13162
211	Անցքերի շաղափում բետոնե սայի մեջ Φ14մմ L=150	հատ	24.00	444	0	444	10661
212	Անցքերի շաղափում ե/բ հեռակի մեջ Φ14մմ L=200	հատ	152.00	444	0	444	67521
213	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ ներկում դեկորատիվ հակակոռոզիոն ներկով	մ2	58.00	1293	0	1293	74975
214	Վիտրամների բազիմներ* 24մ - Վիտրամների դիմացի մետաղական բազիմներ Քազ-13, տեղադրումով պողպատե խողովակներից*40x40x3, 20x20x2, -4x50	տ	0.54	1017009	0	1017009	551321
215	Ներդիր տարրեր ՆԴ-2, տեղադրումով	կգ	56.16	999	0	999	56120

216	Բռնածոյի տեղադրում փայտե լացապատված չորսուկներից 30x60	մ	24.00	4274	0	4274	102570
217	Մետաղական ճաղաշար, տեղադրումով	տ	0.11	971353	0	971353	109918
218	Բռնակ, տեղադրումով	հատ	1.00	1692	0	1692	1692
219	Ծխնիլի, տեղադրումով	հատ	2.00	846	0	846	1692
220	Մետաղական քաղցիմների երկշերտ ներկում դեկորատիվ հակակորոզիոն ներկով	մ2	38.00	1910	0	1910	72595
221	Չիհանցի մետաղական դուռ, ճաղացանց, ճաղաշար և աստիճան - Մետաղական շրջանակ, տեղադրումով L 75x5	տ	0.04	1016792	0	1016792	37154
222	Չիհանցի մետաղական դուռ, տեղադրումով L 63x5, - ծ= 3, -45x4, - 4x50	տ	0.09	980037	0	980037	92035
223	Չիհանցի մետաղական ցանց, տեղադրումով Փ16A500C դասի ամրանից	տ	1.22	661107	0	661107	803708
224	Ծխնիլի, բռնակ, տեղադրումով	կգ	2.06	1186	0	1186	2443
225	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում դեկորատիվ հակակորոզիոն ներկով	մ2	26.00	1910	0	1910	49670
226	Մետաղական պատուհանի ճաղաշար Ճ-1 պողպատե խողովակներից, տեղադրումով 50x25x3, 20x20x2, L 50x4	տ	0.06	974851	0	974851	56385
227	Մետաղական աստիճան ՄԱ-1, տեղադրումով - 4հատ	տ	0.15	1071681	0	1071681	161610
228	Անցների շաղախում պատերի մեջ Փ14սմ L=150սմ	հատ	32.00	444	0	444	14215
229	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում դեկորատիվ հակակորոզիոն ներկով	մ2	8.00	1910	0	1910	15283
230	Վերելակի հիմնակմաղ - Խամանաբետոնե հիմնի կառուցում՝ բետոն B12.5 դասի	մ3	9.00	58440	0	58440	525956
231	Միանույլ երբտոնից հիմնի միանույլ սալի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրում	մ3	2.32	70339	0	70339	163187
232	Փ14A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.29	532306	0	532306	154582
233	Փ8A240C դասի ամրանի արժեք	տ	0.01	472379	0	472379	6991
234	Միանույլ երբտոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրում	մ3	17.02	98905	0	98905	1683355
235	Փ14A500c դասի ամրանի արժեք	տ	3.01	532306	0	532306	1604477
236	Փ8A240C դասի ամրանի արժեք	տ	0.06	472379	0	472379	28173
237	Միանույլ երբտոնե ծածկի սալի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրում	մ3	1.39	97319	0	97319	135274
238	Փ14A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.20	532306	0	532306	108324
239	Փ20A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.02	532306	0	532306	11029
240	Փ8A240C դասի ամրանի արժեք	տ	0.01	472379	0	472379	4695
241	Ներդիր դետալների ՆԴ-1, տեղադրումով	կգ	67.32	1277	0	1277	85991
242	Միացնող դետալներ ՄԴ-1, տեղադրումով	կգ	30.80	655	0	655	20181
243	Հորան Հր-1 ինժեներական կոնսոլիդացիաների համար-ճիատ - Խարամաբետոնե բլոկներով հորանների կառուցում 200սմ հաստությամբ	մ3	12.00	36238	0	36238	434851
244	Ուղղածիգ ամրանավորում Փ12A500c դասի ամրանով, տեղադրումով	տ	0.43	685541	0	685541	292452
245	Խարամաբլոկների ամրանավորված անցների մեջ բետոնի լցում B15 դասի	մ3	5.40	49983	0	49983	269907
246	Հորիզոնական ամրանավորում մետաղական ցանցով Յ-1 (Փ6A1) տեղադրումով	տ	0.09	573992	0	573992	52348
247	Խարամաբլոկների ամրանավորված անցների մեջ ցեմենտալագային շաղախի լցում M100 մակնիշի	մ3	0.60	59257	0	59257	35554
248	Միանույլ երբտոնե հակասեյսմիկ զոտիների կառուցում B15 դասի բետոնով՝ ՀԳԱ-1, ամրանների տեղադրում	մ3	6.72	99530	0	99530	668841
249	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.08	532306	0	532306	44075

250	Փ6A240C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.02	472379	0	472379	9693
251	Ներդիր դետալների ՆԴ-1, տեղադրումով 8x100x100, Փ10A500c L=100	կգ	27.00	1277	0	1277	34488
252	Մետաղական հովար, տեղադրումով L 50x50	տ	0.07	1016792	0	1016792	73819
253	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ2	2.10	1876	0	1876	3940
254	Մետաղական հովարի ցինկապատ հարթ թիթեղ տանիսի գույսի δ=0,55մմ, տեղադրումով	մ2	7.80	6796	0	6796	53012
255	Բենահարթակ - Բենահարթակի փայտյա կոնստրուկցիաների կառուցում, մշակելով հակաճեղքիչ կոթբերով	մ3	4.50	287294	0	287294	1293399
256	Բենահարթակի տախտակումի իրականացում δ=20մմ	մ2	12.30	5107	0	5107	62815
257	Փայտյա կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ3	8.42	16932	0	16932	142564
258	Բեմի երեսապատում δ=60 մմ չափսերի տախտակներով	մ2	61.20	14336	0	14336	877390
259	Տոլ	մ2	27.20	1798	0	1798	48917
260	Բեմի փայտե ծածկույթի և տախտակումի հղկում, երկշերտ լամպատում	մ2	73.50	1525	0	1525	112124
261	Մետաղական ֆերմաներ - Մետաղական ֆերմաների Ֆ-1 պատրաստում տեղադրումով	տ	6.70	940564	0	940564	6300470
262	Մետաղական մարդակներ, տեղադրումով * Մ-1,	տ	6.38	952782	0	952782	6079805
263	Մետաղական ֆերմաների Ֆ-1 ստորին և վերին գոտիների կապեր, տեղադրումով* պահանջներ Դ-1,2,3, ԿԴ-1, ԿԴ-2	տ	22.52	991833	0	991833	22337130
264	Մետաղական ֆերմաների Ֆ-1 ուղղածից կապեր, ՈԻԿ-1 տեղադրումով	տ	1.21	991833	0	991833	1198729
265	Ձգակապեր ՁԳ-1, ՁԳ-2, տեղադրումով	տ	0.41	991833	0	991833	411452
266	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ ներկում դեկորատիվ հակակորոզիոն ներկով	մ2	1150.00	1342	0	1342	1542898
267	Մետաղական ֆերմաների Ֆ-2 պատրաստում տեղադրումով	տ	3.78	940564	0	940564	3555246
268	Մետաղական մարդակներ Մ-2, տեղադրումով	տ	4.79	952782	0	952782	4564625
269	Մետաղական ֆերմայի Ֆ-2 ստորին և վերին գոտու կապեր , տեղադրումով* պահանջներ Դ-4, Դ-5, ԿԴ-3, Դ-6, ԿԴ-4	տ	14.07	991833	0	991833	13953914
270	Մետաղական ֆերմայի Ֆ-2 ուղղածից կապեր, տեղադրումով *ՊԻԿ-2	տ	0.90	991816	0	991816	891047
271	Ձգակապեր ՁԳ-3, ՁԳ-4, տեղադրումով	տ	0.40	991816	0	991816	396944
272	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ ներկում դեկորատիվ հակակորոզիոն ներկով	մ2	695.00	1342	0	1342	932447
273	Մետաղական կամրջակ - Ֆ-1 ֆերմաների միջև մետաղական կամրջակի պատրաստում տեղադրումով	տ	3.63	991816	0	991816	3596185
274	Մետաղական քաղցիմներ, տեղադրումով ուղղանկյուն խորվակից *50x50x4, 50x50x3	տ	0.53	1017111	0	1017111	537238
275	Մետաղական կամրջակի և քաղցիմների երկշերտ ներկում դեկորատիվ հակակորոզիոն ներկով	մ2	117.00	1342	0	1342	156973
276	Տանիսի մետաղական տարրեր II, III, IV - Տանիսի մետաղական տարրեր, տեղադրումով * կանգնակներ 100x100x5, 100x50x5	տ	2.81	891873	0	891873	2509935
277	Տանիսի մետաղական տարրեր, տեղադրումով* մարդակ, ծալելիստում, 220x100x4, 140x100x6, 160x100x6, 220x100x8, -δ=12 300x300, δ=8 140x140, -δ=8 180x180, Փ12 A500c	տ	38.23	927079	0	927079	35438305
278	Տանիսի մետաղական ներդիր տարրեր, տեղադրումով -δ=8 300x300, -δ=16 60x60, Փ18 A240C	տ	1.12	989984	0	989984	1108089
279	Տանիսի մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ2	1230.00	1325	0	1325	1629479
280	V մասնաշենմ - Բասկետբոլի գամբոլների ամրացման տարրերի պատրաստում պողպատե	տ	0.09	1016792	0	1016792	87444

	խողովակներից 740x40x3						
281	Մետաղական դյուբել M12x200 տեղադրումով 12հատ	կգ	2.40	2098	0	2098	5034
282	Լամինացված նրբատախտակ 15x1200x1050(հ)	մ2	2.52	8461	0	8461	21320
283	Մետաղական դյուբելներ M12x100 լամինացված նրբատախտակի ամրացման համար, տեղադրումով	կգ	1.60	2098	0	2098	3356
284	Պողպատե խողովակ \varnothing 40x40x3 փոփոխիչի ցանցի ամրացման համար L=2.4մ	կգ	8.00	800	0	800	6398
285	Մետաղական դյուբել M12x200 տեղադրումով 8հատ	կգ	1.20	2098	0	2098	2517
286	Վոլեյբոլի ցանց	հատ	1.00	33842	0	33842	33842
287	Բասկետբոլի գամբյուլներ	հատ	2.00	67684	0	67684	135368
288	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ2	3.00	1325	0	1325	3974
2	N1-2 Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ՝ ճարտարապետական մաս						486736088
1	Պատուհաններ - Այուրմինե արտամին պատուհաններ մուգ շագանակագույն, տեղադրումով, երկշերտ, ջերմակամուրջով, ներառյալ ջերմամիջնադուր ապակեպատումը, (4+4մմ), չորս խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, լավորակ փակիչներով և ծխնիներով, բացվող ԳՈՍՍ 21519-2003՝ արտերկիր	մ2	0.00	137263	0	137263	0
2	Այուրմինե արտամին պատուհաններ մուգ շագանակագույն, տեղադրումով, երկշերտ, ջերմակամուրջով, ներառյալ ջերմամիջնադուր ապակեպատումը, (4+4մմ)՝ փայլատ ապակի, չորս խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, լավորակ փակիչներով և ծխնիներով, բացվող ԳՈՍՍ 21519-2003՝արտերկիր	մ2	0.00	137263	0	137263	0
3	Այուրմինե արտամին պատուհաններ մուգ շագանակագույն, տեղադրումով, երկշերտ, ջերմակամուրջով, ներառյալ ջերմամիջնադուր ապակեպատումը, (4+4մմ), չորս խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, լավորակ փակիչներով և ծխնիներով, բացվող ԳՈՍՍ 21519-2003	մ2	0.00	74432	0	74432	0
4	Մետաղապատե ներքին պատուհաններ մուգ շագանակագույն, տեղադրումով, մեկ շերտ ապակի , K?E կոնստրուկցիաներով (4մմ), չորս խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, լավորակ փակիչներով և ծխնիներով, բացվող ԳՈՍՍ 30674-99՝ արտերկիր	մ2	0.00	44344	0	44344	0
5	Պատուհանագոգերի տեղադրում /պատուհանի բացվածք/	մ2	368.68	1806	0	1806	665906
6	Պլաստիկ պատուհանագոգերի (b=150մմ) արժեք	մ	217.60	3625	0	3625	788778
7	Գլանափաթեթային վարագույրների տեղադրում	մ2	406.04	13537	0	13537	5496482
8	Պատուհանների ցանցապատում ներսից 4մմ պարանի հյուսվածքով	մ2	64.48	4245	0	4245	273747
9	Մարզադահլիճի առաստաղի պաշտպանիչ ցանց	մ2	360.00	4245	0	4245	1528362
10	Պողպատե ցինկապատ խողովակ Φ 15, տեղադրումով ցանցե պատին ամրացման համար	մ	74.40	2447	0	2447	182087
11	Ֆերմայից ֆերմա ձգել ներսից 4մմ պարանի հյուսվածքով ցանց , տեղադրումով	մ2	360.00	1898	0	1898	683161
12	Պողպատե ցինկապատ խողովակ Φ 15 , տեղադրումով ցանցե ֆերմայի ամրացման համար	մ	168.00	2447	0	2447	411163
13	Մետաղապատե տանիքի պատուհաններ մուգ շագանակագույն, մետաղապատե շերտափեղկով, չորս խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ,տեղադրումով	մ2	5.34	37457	0	37457	200019
14	Արտամին պատուհանագոգեր բազալտե սպեյրով, տեղադրումով \varnothing =30մմ b=250մմ, ցեմ./ամպազային շաղախ	մ2	51.53	17292	0	17292	890989
15	Բազալտե պատուհանագոգերի վրա	100հատ	4.12	23502	0	23502	96830

	անցմերի բացում (մայր 50սմ)						
16	Արտամին պատուհանագրերի ամրացնել ոլորեցվելերով, տեղադրումով	հատ	412.00	70	0	70	28642
17	Անցմերի մասհարթում բազալտե փոշու և տոսնային շաղախով	մ2	0.50	662	0	662	331
18	Ղուներ - Արտամին մուգ շագանակագույն, այրամինե դուան բրկ, խոլ, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, ջերմակամուրջով, ներառյալ ջերմախնայող ապակեպատումը, լավորակ բռնակներով և ծխնիներով, տեղադրումով, առանց շեմի, բացվող ՊՈՍՏ 21519-2003? արտերկիր	մ2	2.20	137263	0	137263	301979
19	Կողպենց / АНТИПАНИКА համակարգով՝ արտամին այրամինե դուան մեկփեղկանի համար տեղադրումով	հատ	1.00	27907	0	27907	27907
20	Ներմին մուգ շագանակագույն, մետաղապատե դուան բրկներ, խոլ լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, առանց շեմի ՊՈՍՏ 30970-2002 տեղադրումով, լավորակ ծխնիներով? հայկական	մ2	40.54	59206	0	59206	2400217
21	Ներմին ապակեպատ ՄՂՖ դուներ, տեղադրումով, փայտե շրջանակներով, փեղկի հաստությունը ոչ պակաս 40մմ, ՄՂՖ-ի հաստությունը ոչ պակաս 6մմ, առանց շեմի ՊՈՍՏ 475-78 լավորակ ծխնիներով	մ2	89.10	65248	0	65248	5813606
22	Ներմին շագանակագույն, այրամինե դուներ, տեղադրումով, խոլ, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ ապակեպատումը, լավորակ ծխնիներով, բացվող ՊՈՍՏ 21519-2003վ	մ2	8.80	86370	0	86370	760053
23	Կողպենց / АНТИПАНИКА համակարգով՝ ներմին այրամինե դուների երկփեղկանի դուների համար տեղադրումով	հատ	2.00	39282	0	39282	78564
24	Ներմին խոլ ՄՂՖ դուներ, տեղադրումով, փայտե շրջանակներով, փեղկի հաստությունը ոչ պակաս 40մմ, ՄՂՖ-ի հաստությունը ոչ պակաս 6մմ, առանց շեմի ՊՈՍՏ 475-78 լավորակ ծխնիներով	մ2	13.86	65248	0	65248	904339
25	Մետաղական՝ պողպատե խոլ ներմին դուներ, տեղադրումով ՊՈՍՏ 21519-2003	մ2	4.40	129129	0	129129	568167
26	Մետաղական դուների երկշերտ ներկում	մ2	9.00	1342	0	1342	12075
27	Ներմին դուների լավորակ բռնակներ կողպենով, տեղադրումով	հատ	76.00	15593	0	15593	1185031
28	Բռնակներ կողպենով, տեղադրումով, մետաղական դուների համար	հատ	2.00	18977	0	18977	37953
29	Վիտրամներ - ճակատի արտամին այրամինե վիտրամներ մուգ շագանակագույն, տեղադրումով, թրծած ապակիով, ջերմախնայող (ջերմախնայող շերտը-ապակու-ներսի կողմից) ապակեփաթեթով (6+12+6մմ) ճակատային պրոֆիլով լավորակ ծխնիներով, բացվող ՊՈՍՏ 25116-82 (դուներ)՝ արտերկիր	մ2	26.82	137263	0	137263	3681398
30	Կողպենց / АНТИПАНИКА համակարգով՝ արտամին վիտրամների երկփեղկանի դուների համար տեղադրումով	հատ	3.00	38678	0	38678	116035
31	Կողպենց / АНТИПАНИКА համակարգով՝ արտամին վիտրամների մեկփեղկանի դուների համար տեղադրումով	հատ	8.00	27907	0	27907	223256
32	ճակատի արտամին այրամինե վիտրամներ մուգ շագանակագույն, տեղադրումով, թրծած ապակիով, ջերմախնայող (ջերմախնայող շերտը-ապակու-ներսի կողմից) ապակեփաթեթով (6+12+6մմ -EIWS) ճակատային պրոֆիլով լավորակ ծխնիներով, բացվող ՊՈՍՏ 25116-82 (պատուհաններ)՝ արտերկիր	մ2	44.49	144513	0	144513	6428659

33	Ճակատի արտամին այլամինե վիրամներ մուգ շագանակագույն, տեղադրումով, թրծած ապակիով, ջերմամխայող (ջերմամխայող շերտը-ապակու-ներսի կողմից) ապակեվաթեթով (6+12+6մմ -EIWS) ճակատային պրոֆիլով չբացվող ՊՈՍՏ 25116-82* արտերկիր	մ2	259.93	81730	0	81730	21243613
34	Ներմին այլամինե վիրամներ մուգ շագանակագույն մեկ տակ (թրծած ապակու հաստությունը 6մմ-EIWS) լայն պրոֆիլ* 60մմ, մեխանիկական ետ մաշող լծակով (աթեյպար) առանց շեմի* բացվող, տեղադրումով, լավորակ ծխնիներով, (դռներ)* արտերկիր	մ2	84.21	113484	0	113484	9556475
35	Կողպենոց / АНТИПАНИКА համակարգով* ներմին վիրամների երկփեղկանի դռների համար ,տեղադրումով	հատ	20.00	39282	0	39282	785636
36	Ներմին այլամինե վիրամներ *փայլատ մեկ տակ (թրծած ապակու հաստությունը 6մմ -EIWS) լայն պրոֆիլ* 60մմ դեղնավուն երանգի, , մեխանիկական ետ մաշող լծակով (աթեյպար), առանց շեմի* բացվող, տեղադրումով, լավորակ ծխնիներով, բացվող ՊՈՍՏ 25116-82 (դռ)* արտերկիր	մ2	5.60	113484	0	113484	635510
37	Կողպենոց / АНТИПАНИКА համակարգով* ներմին վիրամիի երկփեղկանի դռների համար ,տեղադրումով	հատ	2.00	39811	0	39811	79621
38	Ներմին այլամինե վիրամներ մուգ շագանակագույն մեկ տակ (թրծած ապակու հաստությունը 6մմ-EIWS) լայն պրոֆիլ* 60մմ, տեղադրումով, չբացվող ՊՈՍՏ 25116-82)* արտերկիր	մ2	176.70	52391	0	52391	9257548
39	Ներմին այլամինե վիրամներ , փայլատ մեկ տակ (թրծած ապակու հաստությունը 6մմ-EIWS) լայն պրոֆիլ* 60մմ դեղնավուն երանգի տեղադրումով չբացվող ՊՈՍՏ 25116-82)* արտերկիր	մ2	39.94	52391	0	52391	2092510
40	*Պլաստիկ պատուհանագոգերի (b=150մմ) արժեքը	մ	31.70	3625	0	3625	114909
41	Արտամին պատուհանագոգեր բազալտե սպերով, տեղադրումով d=30մմ b=250մմ, ցեմ /սվազային շաղախ	մ2	11.30	17292	0	17292	195404
42	Ներմին այլամինե վիրամներ մեխանիկական ետ մաշվող լծակ (աթեյպար), տեղադրումով	հատ	48.00	27437	0	27437	1316987
43	Մետաղական կանգնակներ, դեղնավուն 4-20 վիրամի համար,տեղադրումով, 100x60x5 L=37մ	տ	0.42	912421	0	912421	380471
44	Ներդիր տարրեր, տեղադրումով	կգ	139.40	982	0	982	136924
45	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ ներկում դեղնավուն հակակորոզին ներկով	մ2	11.84	129	0	129	1531
46	Ներմին և արտամին շեպեր - Ներմին շեպերին ջերմամեկուսացում կոշտ փրփրապոլիստիրոլով ծ=50մմ, խտությունը 100կգ/մ3 b=150մմ, տեղադրումով	մ2	236.88	3907	0	3907	925374
47	Փրփրապոլիստիրոլը ամրացնել դյուբելներով	հատ	1421.28	70	0	70	98935
48	Բետոնկոնտակտի իրականացում	մ2	236.88	751	0	751	177883
49	Ներմին շեպերի լավորակ գաջի սվաղի իրականացում	մ2	236.88	8206	0	8206	1943904
50	Ներմին շեպերի սվաղի լավորակ ծեփամանիկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լաունսային անհայ ներկով	մ2	236.88	1784	0	1784	422679
51	Արտամին շեպերին ջերմամեկուսացում կոշտ փրփրապոլիստիրոլով ծ=50մմ, խտությունը 100կգ/մ3 b=250մմ, տեղադրումով	մ2	183.02	3907	0	3907	714979
52	Փրփրապոլիստիրոլը ամրացնել դյուբելներով , տեղադրումով	հատ	1098.14	70	0	70	76441
53	Արտամին շեպերի բարձրորակ սվաղի իրականացում 20մմ հաստության (183.02մ2) b= 250մմ	մ	732.08	1671	0	1671	1223642

54	Արտամին շեպերի ներկում ճակատային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	183.02	2326	0	2326	425681
55	Ներմին բացվածքների շեպերի լավորակ գաջի սվաղի իրականացում	մ2	80.00	8206	0	8206	656502
56	Ներմին բացվածքների շեպերի սվաղի լավորակ ծեփամածկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լատեմային անփայլ ներկով	մ2	80.00	1784	0	1784	142749
57	Արտամին պատուհանների պարագծով և արտամին դռների (3կողմից) տեղադրել համաաբանակ ?=100 մմ, հատություն 100կգ/մ3 12Մ3	մ2	120.00	4949	0	4949	593908
58	Հատակներ 0,00 կիշի վրա - Լիցմի իրականացում հատակների տակ ծ=450 մմ, գրունտի և 30% խճի խառնուրդով, տուփանումով, միկչն 95% Պրոկտերի ցուցիչի	մ3	949.73	2364	0	2364	2245596
59	Բետոնե ևախապատրաստական շերտի իրականացում h=60մմ B12.5 դասի	մ3	126.63	54106	0	54106	6851486
60	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ իզոգամով	մ2	2110.50	3303	0	3303	6971889
61	Խարամբետոնե ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում h=100մմ B7,5 դասի Y=1100կգ/մ3	մ3	211.05	48124	0	48124	10156621
62	Երբետոնե շերտի իրականացում h=100մմ B15 դասի, ամրակրի տեղադրում	մ3	211.05	58859	0	58859	12422291
63	Ամրան Փ6AcI մայլը(100x100), արժեքը 1ւ2-3 1կգ	տ	8.43	472379	0	472379	3983357
64	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	մ2	2110.50	2092	0	2092	4415419
65	Սպորտային վինիլային հատակ՝ գծանշումով, 4,0մմ հաստ, բարձր մաշվածնակայունության, դասի 34, (ներառյալ իմանահարթեցվող շերտ), տեղադրումով	մ2	362.00	22118	0	22118	8006593
66	Վինիլային հատակ՝ 2,0մմ հաստ, բարձր մաշվածնակայունության, դասի 34, (ներառյալ իմանահարթեցվող շերտ շրիշակ), տեղադրումով	մ2	623.80	13657	0	13657	8519330
67	Հատակների իրականացում լավորակ չսահող խեցեալիկներով՝ 33x33սմ չափերի h=8մմ ամրացված տունձով, տեղադրումով	մ2	60.60	10079	0	10079	610815
68	Կերամոգրանիտե լավորակ չսահող սալերով հատակի իրականացում ամրացված տունձով՝ 60x60 չափերի h=10մմ, տեղադրումով	մ2	1072.40	11997	0	11997	12865561
69	Հատակներ 3,3 և 6,6 կիշերի վրա - Խարամբետոնե ձայնամեկուսիչ շերտի իրականացում h=50մմ B7,5 դասի Y=700կգ/մ3	մ3	141.19	48124	0	48124	6794421
70	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ իզոգամով	մ2	81.90	3303	0	3303	270551
71	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	մ2	2823.60	2092	0	2092	5907310
72	Վինիլային հատակ՝ 2,0մմ հաստ, բարձր մաշվածնակայունության, դասի 34, (ներառյալ իմանահարթեցվող շերտ), տեղադրումով	մ2	1728.20	13657	0	13657	23602287
73	Հատակների իրականացում լավորակ չսահող խեցեալիկներով՝ 33x33սմ չափերի h=8մմ ամրացված տունձով	մ2	81.90	10079	0	10079	825508
74	Կերամոգրանիտե լավորակ չսահող սալերով հատակի իրականացում ամրացված տունձով՝ 60x60 չափերի h=10մմ	մ2	960.40	11997	0	11997	11521900
75	C5 կարգի լամինատե մանրահատակների իրականացում h=10մմ (պարպրոնի շերտի տեղադրումով)	մ2	104.10	10241	0	10241	1066125
76	Վինիլային, կերամոգրանիտե, խեցեալե և լամինատե հատակների հատման տեղում տեղադրել պրոպրե (լատուն) թիթեղ 40x3սմ, տեղադրումով	մ	135.00	3035	0	3035	409687
77	Արույթե (լատուն) թիթեղ ամրացնել դյուբեյներով	հատ	270.00	88	0	88	23882
78	Փայտե (հաճար) շրիշակների h=7սմ	մ	1369.00	1418	0	1418	1941735

	,տեղադրումով						
79	Կերամիզրանիտե շիջակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=732,0մ	մ2	73.20	13024	0	13024	953320
80	հարդարման աշխատանքներ - Առաստաղների սվաղում լավորակ գաջի շաղախով	մ2	4067.30	4134	0	4134	16812510
81	Առաստաղի լավորակ ծեփամանկի հարթեցնող շերտ լատենային անփայլ ներկածածկով, տեղադրումով	մ2	4067.30	2000	0	2000	8132973
82	Կախովի առաստաղ հրակայուն գիպսատվարաթղթից 12.5.0սմ , տեղադրումով	մ2	547.30	5858	0	5858	3206324
83	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, արժեքը CD	մ	1751.36	288	0	288	503796
84	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ , արժեքը UD	մ	216.92	303	0	303	66309
85	Իմնապոռտակ , արժեքը	հատ	9304.00	8	0	8	78712
86	Թղթյա ժապավեն կարանների համար , արժեքը	մ	930.40	34	0	34	31485
87	Զգաճուպան հանգույցով , արժեքը	հատ	711.50	32	0	32	22875
88	Կցորդ , արժեքը	հատ	328.38	22	0	22	7224
89	Մետաղական ցանց, տեղադրումով Bp-4մմ մ. 50x50մմ 1մ2 -4կգ, 535մ2	կգ	2189.20	845	0	845	1850115
90	Գիպսատվարաթղթի լավորակ ծեփամանկի հարթեցնող շերտ լատենային անփայլ ներկածածկով , տեղադրումով	մ2	547.30	2000	0	2000	1094381
91	Պլաստիկ կախովի առաստաղի իրականացում,մետաղական պրոֆիլի վրա,տեղադրումով	մ2	134.50	7087	0	7087	953238
92	Պատերի, միջնորմների լավորակ գաջի սվաղի իրականացում	մ2	7034.80	3455	0	3455	24303546
93	Պատերի, միջնորմների լավորակ ծեփամանկի հարթեցնող շերտ և ներկում լատենային վազվող ներկածածկով , տեղադրումով	մ2	7034.80	1784	0	1784	12552616
94	Պատերի, միջնորմների լավորակ ցեմ/ավազային սվաղի իրականացում	մ2	492.60	2906	0	2906	1431530
95	Պատերի, միջնորմների երեսապատում ցնարակված խեցեային կերտով ամրացված սոսնձով	մ2	492.60	9696	0	9696	4776190
96	N1-13' սենյակների ձայնամեկուսացում բազալտե թեյմալոր սալերով 50սմ հաստության ներառյալ գորղչամեկուսիչ իջուպան "Յ " թաղանթ	մ2	17.00	5193	0	5193	68277
97	Բազալտե թեյմալոր սալերի և թաղանթի ամրացնել դյուբեյներով 1մ2-6 հատ	հատ	102.00	70	0	70	7100
98	Լավորակ ցեմ/ավազային սվաղի իրականացում	մ2	17.00	3548	0	3548	60318
99	Մետաղական ցանց տեղադրումով, Փ6A-I մ.150x150 1մ2 - 3,14կգ	մ2	17.00	1975	0	1975	33572
100	Լավորակ ծեփամանկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լատենային անփայլ ներկածածկով	մ2	17.00	1784	0	1784	30334
101	Բռնածողերի տեղադրում մետաղական նիկելապատ խողովակներից Փ30x3 հենաշարժային խնդիրներ ունեցող մարդկանց սանհանգույցում	մ	3.00	9452	0	9452	28355
102	Պատերի ,սյուների հակասեյսմիկ կարանների իրականացում այլումինե պրոֆիլներից , տեղադրումով	մ	51.80	33278	0	33278	1723825
103	Արույթ (լատուն) թիթեղը ամրացնել դյուբեյներով	հատ	103.60	88	0	88	9163
104	Առաստաղի և հատակի հակասեյսմիկ կարանների իրականացում այլումինե պրոֆիլներից , տեղադրումով	մ	23.00	33278	0	33278	765405
105	Արույթ (լատուն) թիթեղը ամրացնել դյուբեյներով	հատ	46.00	88	0	88	4069
106	Ռետինե միջադիր Փ50սմ, տեղադրումով	մ2	3.61	12796	0	12796	46207
107	Խծուն՝հյուսված պարան -50x500սմ , տեղադրումով	մ3	0.58	347674	0	347674	199913
108	Ճակատների հակասեյսմիկ կարանների իրականացում այլումինե պրոֆիլներից, տեղադրումով	մ	123.00	33278	0	33278	4093253
109	Ներմին փայտամանի կառուցում և մանդրում	մ2	518.00	1833	0	1833	949680
110	Ներմին փայտամանի կառուցում և մանդրում (առանց նյութի արժեքի)	մ2	361.00	1437	0	1437	518598

111	Բակ - Խճի շերտի պատրաստում h=10սմ տոփանումով	Մ2	204.00	12433	0	12433	2536310
112	Հարթակների երեսապատում բազալտ սալիկներով d=30սմ	Մ2	204.00	17585	0	17585	3587328
113	ՓՃԱՎ դասի ամրակ(150x150) , տեղադրումով 1Մ2-3.14կգ	կգ	640.56	502	0	502	321561
114	Բետոնե շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնով b=10սմ	Մ3	20.40	57080	0	57080	1164435
115	Ներքին աստիճանների երեսապատում Տիպ-I - Աստիճանավանդակների աստիճանների և հարթակների երեսապատում կերամոզրակի տեսքով սալերով h=10սմ	Մ2	20.00	11989	0	11989	239771
116	Կերամոզրակի տեսքով շրջակների պատրաստում h=10սմ L=10,0մ	Մ2	1.00	13013	0	13013	13013
117	Հակասահող PBX մակադրակ ինմակաչող հիմնի վրա՝ առանձգական ռետինե պրոֆիլ	մ	27.00	13849	0	13849	373923
118	Տիպ-II - Աստիճանավանդակների աստիճանների և հարթակների երեսապատում կերամոզրակի տեսքով սալերով h=10սմ	Մ2	41.00	11989	0	11989	491530
119	Կերամոզրակի տեսքով շրջակների պատրաստում h=10սմ L=18,0մ	Մ2	1.80	13013	0	13013	23424
120	Հակասահող PBX մակադրակ ինմակաչող հիմնի վրա՝ առանձգական ռետինե պրոֆիլ	մ	53.00	13849	0	13849	733998
121	Տիպ-III - Աստիճանավանդակների աստիճանների և հարթակների երեսապատում կերամոզրակի տեսքով սալերով h=10սմ	Մ2	49.00	11989	0	11989	587438
122	Կերամոզրակի տեսքով շրջակների պատրաստում h=10սմ L=25,0մ	Մ2	2.50	13013	0	13013	32533
123	Հակասահող PBX մակադրակ ինմակաչող հիմնի վրա՝ առանձգական ռետինե պրոֆիլ	մ	80.00	13849	0	13849	1107921
124	Տիպ-IV - Աստիճանավանդակների աստիճանների և հարթակների երեսապատում կերամոզրակի տեսքով սալերով h=10սմ	Մ2	80.00	11989	0	11989	959083
125	Կերամոզրակի տեսքով շրջակների պատրաստում h=10սմ L=31,0մ	Մ2	4.00	13013	0	13013	52053
126	Հակասահող PBX մակադրակ ինմակաչող հիմնի վրա՝ առանձգական ռետինե պրոֆիլ	մ	80.00	13849	0	13849	1107921
127	Արտամին աստիճաններ N1-N10 մոտմեր - Աստիճանների երեսապատում բազալտ սալիկներով d=30սմ	Մ2	23.50	17420	0	17420	409381
128	Հարթակների, թեմահարթակների և կողպատների երեսապատում բազալտ սալիկներով d=30սմ	Մ2	48.50	17420	0	17420	844893
129	Մետաղական ցանց տեղադրումով, բազալտ սալիկի տակ ՓՅՅ-1 մ.100x100 1Մ2 - 1.23կգ	կգ	59.66	847	0	847	50555
130	Աստիճանների, հարթակների և թեմահարթակների պատի հետ հատման տեղերը երեսապատում բազալտ սալիկներով d=30սմ	Մ2	19.00	17420	0	17420	330989
131	Մետաղական ցանց տեղադրումով, բազալտ սալիկի տակ ՓՅՅ-1 մ.100x100 1Մ2 - 1.23կգ	կգ	23.37	847	0	847	19805
132	Տանիմ II, III, IV մասնաշենքեր - Տանիմի փայտե կոնստրուկցիաների կտրուցում հյուսիսային սոճու տեսակի փայտանյութից, ոչ ավել 20% խոնավությամբ, մշակված հակաճեղքային նյութերով	Մ3	30.63	273725	0	273725	8384186
133	Տանիմի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն պատուհանների փայտանյութի հետ միասին	Մ3	30.63	16932	0	16932	518616
134	Տանիմի և պատուհանների մետաղակալիկները ցինկապատ թիթեղից (RGB-90,60,44), տեղադրումով d=0.55մմ հաստության / ներառյալ կավարամանջը/	Մ2	1560.00	11275	0	11275	17589702
135	Կավարամանջի արժեքը	Մ3	10.26	197412	0	197412	2025450
136	Կավարամանջի փայտյա տարրերի հրապաշտպանություն, մշակված մակերեսին	Մ2	820.00	530	0	530	434936

137	Կավարամածի փայտյա տարրերի մշակում հականեխիչ կոլոբերով	մ2	820.00	60	0	60	48880
138	Տանիսի հատման տեղերում երեսապատում ցինկապատ հարթ թիթեղ տանիսի գույնի b=700մմ δ= 0,55մմ, տեղադրումով	մ2	34.70	6796	0	6796	235833
139	Պատուհանների ՏՊ-1 երեսապատում ցինկապատ հարթ թիթեղ տանիսի գույնի (տանիսի և պատուհանների հատման տեղում)b=400մմ δ= 0,55մմ, տեղադրումով	մ2	54.60	6796	0	6796	371081
140	Քիվի ցինկապատ հարթ թիթեղ տանիսի գույնի b=700մմ δ= 0,55մմ, տեղադրումով	մ2	156.00	6796	0	6796	1060231
141	Ճրոի ցինկապատ հարթ թիթեղ տանիսի գույնի b=1500մմ δ= 0,55մմ, տեղադրումով	մ2	256.00	6796	0	6796	1739866
142	Պիսի ցինկապատ հարթ թիթեղ տանիսի գույնի b=400մմ δ= 0,55մմ, տեղադրումով	մ2	77.00	6796	0	6796	523319
143	Գոլորշամեկուսացում 1-շերտ իզոգամով , տեղադրումով	մ2	1325.00	2293	0	2293	3038490
144	Ցեմենտալազալին հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ	մ2	1295.00	2076	0	2076	2687902
145	Ցեմենտեկուսիչ փրփրապոլիստիրոլե (EPS) սալերի տեղադրում	մ2	1325.00	1498	0	1498	1985261
146	Փրփրապոլիստիրոլե (EPS) սալերի արժեքը d=100մմ i=0.04-կոմ/Մ.Շ. 30կգ/մ3	մ3	132.50	84605	0	84605	11210169
147	Ամրացում անբողբային պոլիուրեթանե տունձով, բայրև	հատ	265.00	3525	0	3525	934178
148	Ջրհորդաններ, տեղադրումով, մառակուսի կտրվածքի 150x120մմ (տանիսի գույնի)	մ	199.00	4890	0	4890	973124
149	Ձագարների տեղադրում (տանիսի գույնի)	հատ	22.00	5863	0	5863	128987
150	Ջրհորդանի ծունկերի տեղադրում (տանիսի գույնի)	հատ	44.00	2655	0	2655	116812
151	Սլյուսինե մտոցի տեղադրում 700x700 3հատ	մ2	1.47	57108	0	57108	83949
152	Տանիսի մետաղական ճաղաշարեր-1 տանիսի գույնի, տեղադրում - 1054.14կգ	մ	145.00	5820	0	5820	843904
153	Տանիսի մետաղական ճաղաշարեր -2 տանիսի գույնի, տեղադրում - 291.6կգ	մ	40.00	5820	0	5820	232801
154	Պարկակտոր թաթախված թանձր տարիկով 250x250մմ ճաղաշարի հենակների տակ	մ2	7.69	2800	0	2800	21523
155	Անցների շաղախում երկաթակապ տեղադրելու համար Φ14մմ L=150	հատ	202.00	444	0	444	89732
156	Ցեմենտային շաղախի ներարկում անցների մեջ ամրակաճորդեղ տեղադրելիս	մ3	0.00	62703	0	62703	292
157	Երկաթակապ , տեղադրումով	տ	0.18	932187	0	932187	165165
158	Մետաղական ճաղաշարի և երկաթակապի տարրերի երկշերտ ներկում	մ2	70.00	1890	0	1890	132296
159	Ձևադեղներ* տեղադրումով, հարթ ցինկապատ թիթեղով (տանիսի գույնի) δ= 0,55մմ b=500մմ L=1500մմ 77 հատ	մ2	57.75	6796	0	6796	392489
160	Իմանապտուտակ ռետինե ներդիտով տեղադրումով L=60մմ	հատ	462.00	34	0	34	15634
161	Տանիս՝ I, V մասնաշեններ - 'Սեղսիլիչ' տիպի պանելներ 15սմ հաստությամբ, ջերմամեկուսիչ շերտը պոլիստիրոլ, տեղադրումով(RGB-90,60,44)	մ2	989.00	19623	0	19623	19407038
162	Պտուտակ Φ10 L=250, տեղադրումով * 195կգ	հատ	1300.00	462	0	462	601016
163	Ռետինե միջադիր δ= 4մմ, տեղադրումով 52կգ	հատ	1300.00	68	0	68	87997
164	Ճակտոնների ցինկապատ հարթ թիթեղ տանիսի գույնի b=1000մմ δ= 0,55մմ, տեղադրումով	մ2	41.20	6796	0	6796	280010
165	Տանիսի հատման տեղերում երեսապատում ցինկապատ հարթ թիթեղ տանիսի գույնի b=700մմ δ= 0,55մմ, տեղադրումով	մ2	26.20	6796	0	6796	178064
166	Քիվի ցինկապատ հարթ թիթեղ տանիսի գույնի b=700մմ δ= 0,55մմ, տեղադրումով	մ2	80.00	6796	0	6796	543708

167	ճոռի ցինկապատ հարթ թիթեղ տանիքի գույնի b=1500մմ ծ= 0,55մմ, տեղադրումով	մ2	127.00	6796	0	6796	863136
168	Պիպի ցինկապատ հարթ թիթեղ տանիքի գույնի b=400մմ ծ= 0,55մմ, տեղադրումով	մ2	20.00	6796	0	6796	135927
169	Զրիորդաններ, տեղադրումով, մատակուսի կտրվածքի 150x120 (տանիքի գույնի)	մ	126.00	4890	0	4890	616149
170	Ձագարների տեղադրում (տանիքի գույնի)	հատ	13.00	5863	0	5863	76220
171	Զրիորդանի ծունկերի տեղադրում (տանիքի գույնի)	հատ	26.00	2655	0	2655	69025
172	Տանիքի մետաղական ճաղաչարեր -3 տանիքի գույնի, տեղադրում -413.4կգ	մ	55.00	5820	0	5820	320102
173	Մետաղական ճաղաչարի երկշերտ ներկում	մ2	23.70	1890	0	1890	44792
174	Պարկակտոր թաթախված թանձր սուրիկով 250x250մմ ճաղաչարի հեռակների տակ	մ2	2.38	2800	0	2800	6649
175	Միջնորմներ - Ներմին մետաղապլաստե ճոճկող դռներ, տեղադրումով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, լայնորակ բռնակներով և ծխնիներով 1,5x0.8մ 19հատ՝ հայկական պրոֆիլ	մ2	22.80	48936	0	48936	1115743
176	Խարամաքետուն բլրով միջնորմների կառուցում 200 մմ հաստությամբ	մ3	270.00	36238	0	36238	9784157
177	Մետաղապլաստե միջնորմներ՝ խուլ 1,5x1,25մ 18հատ, տեղադրումով	մ2	33.75	36015	0	36015	1215507
178	Մետաղապլաստե միջնորմներ՝ խուլ 1,5x1,05մ 1հատ, տեղադրումով	մ2	1.58	36015	0	36015	56724
179	Մետաղապլաստե միջնորմներ՝ խուլ 1,5x0.85մ 2հատ, տեղադրումով	մ2	2.55	36015	0	36015	91838
180	Մետաղապլաստե միջնորմներ՝ խուլ 1,5x0.35մ 18հատ, տեղադրումով	մ2	9.45	36015	0	36015	340342
181	Մետաղապլաստե միջնորմներ՝ խուլ 1,5x0.75մ 1հատ, տեղադրումով	մ2	1.13	36015	0	36015	40517
182	Մետաղապլաստե միջնորմներ՝ փայլատ ապակի 6մմ 1,5x3,7մ 1հատ , 1,5x1,6մ 1հատ, տեղադրումով	մ2	7.95	36015	0	36015	286319
183	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 40x40x3 , տեղադրումով	մ	124.80	2799	0	2799	349330
184	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 20x20x2 , տեղադրումով	մ	65.20	1408	0	1408	91816
185	Ձևավոր միացման տարրեր (սուխարիկ)	հատ	160.00	169	0	169	27074
186	Բեղույս Փ6մմ L=150մմ	հատ	60.00	85	0	85	5076
187	Ճակատների հարդարում աշխատանքներ - Արտամին պատերի բարձրորակ սվաղի իրականացում ծ= 30մմ ցեմենտավազային շաղախով M150(վազված ալյակ ցեմենտ M400 կամ M500 մակնիշի)	մ2	1331.00	4053	0	4053	5394516
188	Մետաղական ցանց, տեղադրումով սվաղի համար Փ4Bp-I մ. 50x50մմ	մ2	1331.00	3782	0	3782	5033469
189	Ցանցե պատին ամրացնել մետաղական դյուբեյներով, տեղադրումով 1մ2-6 հատ	հատ	7986.00	70	0	70	555905
190	Արտամին պատերի ծեփամանիկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լայնորակ ճակատային ներկով երկշերտ	մ2	1331.00	2326	0	2326	3095693
191	Որոշ պատուհանների պարագծով իրականացնել կրկնակի բարձրորակ ցեմենտավազային սվաղ 150x3սմ	մ2	68.00	4053	0	4053	275603
192	Ճակատների երեսապատում տուֆե սալիկներով 30մմ հաստության ցեմ. շաղախ	մ2	945.50	25999	0	25999	24581865
193	Մետաղական ցանց, տեղադրումով երեսապատման համար Փ4Bp-I մ. 50x50մմ	մ2	945.50	3782	0	3782	3575616
194	Ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում էնսուրոդացված կղզտ փրփրապոլիստիրոլե ծ=50մմ ներառյալ բոլոր համապատասխան ամրացման կոնստրուկտիվ էլեմենտներով, պատին ամրացվում է սոսինձային լուծույթով, տեղադրումով	մ2	2277.00	4708	0	4708	10720162
195	Ամրանավորված պլաստիկ ցանց, տեղադրումով սոսինձային լուծույթով	մ2	2277.00	1090	0	1090	2481748

196	Փրփրապոլիստիլոլե թերթերի ամրացման դյուբելներ, տեղադրումով 1մ2-5 հատ	հատ	11385.00	116	0	116	1323506
197	Որմնախարիսիսի բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ3	10.75	67760	0	67760	728418
198	Որմնախարիսիսի ջերմամեկուսացում կոշտ փրփրապոլիստիլոլե δ=80մմ խտությունը 100կգ/մ3, տեղադրումով 27.2մ3	մ2	340.00	5115	0	5115	1738988
199	Փրփրապոլիստիլոլե ամրացնել պատին դյուբելներով, տեղադրումով 1մ2-6 հատ	հատ	2040.00	70	0	70	142004
200	Որմնախարիսիսի երեսապատում բազալտե սայիկներով d=30մմ	մ2	216.30	35105	0	35105	7593164
201	Մետաղական ցանց, տեղադրումով երեսապատման համար Bp-4սմ մ. 50x50	մ2	216.30	3782	0	3782	817986
202	Քիմի երեսապատում տուֆե սայիկներով 30մմ հաստության ցեմ. շաղախ	մ2	148.70	25863	0	25863	3845764
203	Մետաղական ցանց, տեղադրումով Bp-4սմ մ. 50x50մմ	մ2	148.70	3782	0	3782	562342
204	N2-18 պատշգամբի տակ նաղատեսել բարձրորակ սվաղի իրականացում ?= 30մմ ցեմենտակազային շաղախով M150 (վազցված ավազ, ցեմենտ M400 կամ M500 մակնիշի)	մ2	20.00	4053	0	4053	81060
205	Մետաղական ցանց, տեղադրումով սվաղի համար Ф4Bp-ի մ. 50x50մմ	մ2	20.00	3782	0	3782	75634
206	Ցանցե պատին ամրացնել դյուբելներով, տեղադրումով 1մ2-6 հատ	հատ	120.00	116	0	116	13950
207	Պատշգամբի տակ ծեփամանիկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լավորակ ճակատային ներկով երջերտ	մ2	20.00	2326	0	2326	46517
208	Արտամին փայտամանի կառուցում և մանդում II, III մասնաշենքեր	մ2	1440.00	1278	0	1278	1839830
209	Արտամին փայտամանի կառուցում և մանդում (առանց կյուֆի արժեքի) I, IV, V մասնաշենքեր	մ2	1233.00	881	0	881	1086100
210	Թրթուռավոր վերին սարմավորում կոնստրուկտիվ էլեմենտներով և հանգույցներով հենաշարժային խախտումներ ունեցող երեխաների համար տեղադրումով	լրակազմ	1.00	1786167	0	1786167	1786167
3	N 1-3 Ներմին սառը ջրամատակարարման համակարգ						6549336
1	Պողպատե ջրազազատար ցինկապատ խողովակ DN50 մոնտաժումով, աղտահանումով, վազումով	մ	35.00	5396	0	5396	188854
2	Պողպատե ջրազազատար ցինկապատ խողովակի DN50 երկշերտ ներկում L=40.0մ	մ2	5.50	1910	0	1910	10498
3	Պողպատե խողովակների ձևավոր մասեր DN50 (տաքաշիփ, անկյունակ) 12հատ. մոնտաժումով	կգ	27.00	2244	0	2244	60595
4	Պոլիէթիլենե եռանցվող խողովակներ de53(Pe) PN 1,0UՊա, փորձարկումով, աղտահանումով, վազումով, մոնտաժումով	մ	128.00	4064	0	4064	520180
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակ de32x3 մմ փորձարկումով, աղտահանումով, վազումով, մոնտաժումով	մ	35.00	3732	0	3732	130610
6	Պոլիպրոպիլենե խողովակ de25x2,3մմ փորձարկումով, աղտահանումով, վազումով, մոնտաժումով	մ	115.00	3895	0	3895	447874
7	Պոլիպրոպիլենե խողովակ de20x1,9մմ փորձարկումով, աղտահանումով, վազումով, մոնտաժումով	մ	120.00	4539	0	4539	544702
8	Պոլիպրոպիլենե և պոլիէթիլենե խողովակների ձևավոր կաշի մոնտաժումով de20-63մմ	հատ	240.00	592	0	592	142138
9	Պողպատե խողովակի DN50 հիդրավիլի փորձարկում	մ	35.00	140	0	140	4906
10	Պողպատե պատյան խողովակ DN273x4մմ, մոնտաժումով	մ	0.70	33639	0	33639	23547
11	Ցեմենտ ակազային շաղախ M100 մակնիշի	մ3	0.00	61471	0	61471	184
12	Բիտումի մածիկով ներծծված խոռոչ, տեղադրումով	կգ	5.31	2115	0	2115	11231
13	Թերթապողպատ δ=6մմ 60x100 (1հատ 0.28կգ), տեղադրումով 4հատ	տ	0.00	1016792	0	1016792	1139

14	Փական DN50մմ, տեղադրումով	հատ	6.00	22401	0	22401	134405
15	Պողպատե կցաշուրթ DN50 PN1,6ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	12.00	4230	0	4230	50763
16	Կցաշուրթային կարճախողովակ de63 (Pe), մոնտաժումով	հատ	6.00	4072	0	4072	24433
17	Միացում պոլիէթիլեն de63(Pe) խողովակին էլ եռակցմամբ	տեղ	6.00	4266	0	4266	25595
18	Փական գնդիկավոր DN25մմ կցամատերով, տեղադրումով	հատ	3.00	9282	0	9282	27846
19	Փական գնդիկավոր DN20մմ կցամատերով, տեղադրումով	հատ	11.00	7566	0	7566	83227
20	Փական գնդիկավոր DN15մմ կցամատերով, տեղադրումով	հատ	96.00	6366	0	6366	611176
21	Լվացարանի ծորակ խառնարան, տեղադրումով	հատ	30.00	10865	0	10865	325945
22	Երկտեղանոց խոհանոցակոնսի ծորակ խառնարան, տեղադրումով	հատ	2.00	17305	0	17305	34610
23	Լվացարանի ծորակ, տեղադրումով	հատ	26.00	4519	0	4519	117506
24	Ոչ ստացիոնար տեղակայված ցնցուղ խառնարանով տեղադրումով	կ-տ	3.00	17305	0	17305	51915
25	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնսի վազման տակադիկի, վազարանների համար $\Phi 15$, L=0.5մ, մոնտաժումով	հատ	84.00	2538	0	2538	213205
26	Սնցում ԼՍ de63 (պէ de63-DN50 St), մոնտաժումով	հատ	3.00	19255	0	19255	57765
27	Հողեծային ծորակի $\Phi 50$, տեղադրում	լրակազմ	18.00	6536	0	6536	117650
28	ա. Հողեծային փական $\Phi 50$, արժեք	հատ	18.00	7507	0	7507	135119
29	բ. Վուշե հակահողեծային ճկափող $d=50$ L=20մ, արժեք	հատ	18.00	28999	0	28999	521973
30	գ. Ծայրակալ, արժեք	հատ	18.00	12727	0	12727	229078
31	դ. Կցորդման զխիկ, արժեք	հատ	54.00	1501	0	1501	81071
32	ե. Հողեծաշքման պահարան պլաստիկից (814x814x192մմ), արժեք	հատ	9.00	30458	0	30458	274120
33	խողովակների երեսապատում գիպաստվարաթղթով 12.5մմ հաստ, հրակայուն, տեղադրումով մետաղական հիմնակմախիկի վրա	մ2	195.00	4027	0	4027	785304
34	Գիպասկարտոնի պրոֆիլ, արժեք CD(մ)	մ	390.00	283	0	283	110210
35	Գիպասկարտոնի պրոֆիլ, արժեք UD(մ)	մ	136.50	303	0	303	41344
36	Բուլթային խցարութակ, արժեք	հատ	351.00	22	0	22	7722
37	Թղթյա ժապավեն, արժեք	մ	146.25	34	0	34	4949
38	Ինսնապտոտակ, արժեք	հատ	2730.00	8	0	8	23096
39	Գիպաստվարաթղթի լավորակ ծեփամանկի հարթեցնող շերտի իրականացում լատեքսային անփայլ ներկածածկով	մ2	195.00	1201	0	1201	234131
40	Դեմակներ պլաստիկից 20x40սմ չափի (փականների համար)	հատ	8.00	4872	0	4872	38977
41	Մետաղական խողովակից պատյան $\Phi 80$ $\delta=0.3$ մ (58հատ), տեղադրումով	մ	17.40	5427	0	5427	94422
42	Սնցների բացում առկա պատի մեջ 150x150	մ3	0.40	13297	0	13297	5319
4	N 1-4 Ներքին տամ ջրամատակարարման համակարգ						2420177
1	Պողպատե խողովակ DN32x3, փորձարկումով	մ	5.00	2139	0	2139	10696
2	Պողպատե խողովակի DN32x3 նորմալ հակակոռոզին հիդրոմեկուսացում	մ	5.00	350	0	350	1751
3	Պողպատե խողովակ DN57x3, փորձարկումով	մ	5.00	3222	0	3222	16111
4	Պողպատե խողովակի DN57x3 նորմալ հակակոռոզին հիդրոմեկուսացում	մ	5.00	427	0	427	2134
5	Պողպատե խողովակների ձևավոր մասեր DN50, DN32 (անկյունակ), մոնտաժումով 2հատ	կգ	1.50	2244	0	2244	3366
6	Պոլիպրոպիլեն խողովակ de32x3մմ փորձարկումով, աղտահանումով, վազումով, մոնտաժումով	մ	160.00	3159	0	3159	505450
7	Պոլիպրոպիլեն խողովակ de25x2.3մմ փորձարկումով, աղտահանումով, վազումով, մոնտաժումով	մ	95.00	3517	0	3517	334071
8	Պոլիպրոպիլեն խողովակ de20x1.9մմ փորձարկումով, աղտահանումով, վազումով, մոնտաժումով	մ	175.00	4266	0	4266	746540

9	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր de20-63մմ մոնտաժումով	հատ	160.00	152	0	152	24366
10	Պողպատե խողովակների DN57x3, DN32x3, լվացում, պիտտահանում	կմ	0.01	111783	0	111783	1118
11	Փական DN50մմ, տեղադրումով	հատ	1.00	22401	0	22401	22401
12	Պողպատե կցաշուրթ DN50 PN 1,6ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	2.00	4230	0	4230	8461
13	Փական գնդիկավոր DN25մմ կցամասերով, տեղադրումով	հատ	1.00	9282	0	9282	9282
14	Փական գնդիկավոր DN20մմ կցամասերով, տեղադրումով	հատ	1.00	7566	0	7566	7566
15	Փական գնդիկավոր DN15մմ կցամասերով, տեղադրումով	հատ	34.00	6366	0	6366	216458
16	Ճկուն խողովակ լվացարանների համար $\Phi 15$, L=0.5մ, մոնտաժումով	հատ	32.00	2538	0	2538	81221
17	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով d=32մմ ներմին տրամագծով, տեղադրումով	մ	160.00	549	0	549	87843
18	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով d=25մմ ներմին տրամագծով, տեղադրումով	մ	95.00	472	0	472	44820
19	խողովակների գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով d=20մմ ներմին տրամագծով, տեղադրումով	մ	175.00	439	0	439	76774
20	Ծալնավոր խողովակից պաշտպանիչ պատյան d=50մմ, տեղադրումով	մ	160.00	681	0	681	109019
21	Ծալնավոր խողովակից պաշտպանիչ պատյան d=40մմ, տեղադրումով	մ	95.00	439	0	439	41677
22	Ծալնավոր խողովակից պաշտպանիչ պատյան d=32մմ, տեղադրումով	մ	175.00	395	0	395	69052
5	N 1-5 ներմին կենցաղային կոյուղու համակարգ						5906356
1	Պոլիմիլիմիտրիոնե կոյուղու խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով de110, փորձարկումով, կախիչներով և ամրացումով, մոնտաժումով	մ	165.00	2936	0	2936	484478
2	Պոլիմիլիմիտրիոնե կոյուղու խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով de50, փորձարկումով, կախիչներով և ամրացումով, մոնտաժումով	մ	185.00	2026	0	2026	374816
3	Չուգարանակոնս, թեմ թողարկով ցածր տեղակայված լվացման տակառիկով, տեղադրումով	կ-տ	26.00	39159	0	39159	1018138
4	Քիոնե, տեղադրումով	կ-տ	2.00	44201	0	44201	88401
5	Տակդիր, տեղադրումով	հատ	3.00	32747	0	32747	98240
6	Արձնապատ հոսակ d=50մմ, տեղադրումով	հատ	10.00	2873	0	2873	28727
7	Ստուգիչ de100, տեղադրումով	հատ	5.00	1147	0	1147	5736
8	Ստուգիչ de50, տեղադրումով	հատ	2.00	562	0	562	1124
9	Խեցե լվացարան սիֆոնով-հաշմանդամների համար, տեղադրումով	կ-տ	1.00	27693	0	27693	27693
10	Խեցե լվացարան սիֆոնով՝ կլոր, տեղադրումով	կ-տ	27.00	24449	0	24449	660121
11	Դասասենյակների լվացարաններ (խառնիչով և ամրացման պարագաներով) պահարանով	հատ	26.00	75350	0	75350	1959102
12	Երկտեղանոց խոհանոցակոնս, չժանգոտվող պողպատից, պահարանով, սիֆոնով, տեղադրումով	կ-տ	2.00	120104	0	120104	240208
13	Սամիչ de100, տեղադրումով	հատ	3.00	1147	0	1147	3442
14	Քառաբաշխիչ de110xde110, տեղադրումով	հատ	1.00	2303	0	2303	2303
15	Թեմ եռաբաշխիչ de110xde110, տեղադրումով	հատ	12.00	917	0	917	11005
16	Թեմ եռաբաշխիչ de110xde50, տեղադրումով	հատ	15.00	724	0	724	10863
17	Թեմ եռաբաշխիչ de50xde50, տեղադրումով	հատ	10.00	355	0	355	3553
18	Ուղիղ եռաբաշխիչ de110xde110, տեղադրումով	հատ	35.00	882	0	882	30856
19	Ուղիղ եռաբաշխիչ de110xde50, տեղադրումով	հատ	20.00	724	0	724	14484
20	Ուղիղ եռաբաշխիչ de50xde50, տեղադրումով	հատ	30.00	364	0	364	10914

21	Անցում 100x50, տեղադրումով	հատ	15.00	352	0	352	5279
22	Անկյունակ de110 a=900, տեղադրումով	հատ	10.00	494	0	494	4941
23	Անկյունակ de110 a=450, տեղադրումով	հատ	45.00	530	0	530	23833
24	Անկյունակ de50 a=900, տեղադրումով	հատ	100.00	149	0	149	14891
25	Անկյունակ de50 a=450, տեղադրումով	հատ	45.00	149	0	149	6701
26	Միացում նոր նախատեսվող կոյուղու հորերին	տեղ	3.00	33233	0	33233	99700
27	Պոնակներ պլաստիկից 20x40սմ չափսի (ստուգիչների համար)	հատ	7.00	4872	0	4872	34105
28	Մետաղական խողովակից պատյան DN200, L=0.3մ 62հատ	մ	18.60	18590	0	18590	345768
29	Անցների բացում առկա պատի մեջ 300x300	մ3	1.40	13297	0	13297	18615
30	Չուզարանի թղթի կախիչ	հատ	26.00	3646	0	3646	94797
31	Քայելի 60x40	հատ	27.00	6797	0	6797	183522
6	N 1-6 Զինիայի սենյակի սառց ջրամատակարարման համակարգ						426857
1	Պոլիպրոպիլեն խողովակ d=25x2,3 փորձարկումով, աղտահանումով, լվացումով, մոնտաժումով	մ	15.00	3842	0	3842	57629
2	Պոլիպրոպիլեն խողովակ Ф20x1,9 փորձարկումով, աղտահանումով, լվացումով, մոնտաժումով	մ	25.00	4483	0	4483	112087
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր, մոնտաժումով d=20-25մմ	հատ	40.00	213	0	213	8528
4	Փական զնդիկավոր DN15մմ կցամասերով, տեղադրումով	հատ	14.00	5412	0	5412	75769
5	Լվացարանի ծորակ խառնարան, տեղադրումով	հատ	1.00	25390	0	25390	25390
6	Լվացարանի ծորակ, տեղադրումով	հատ	13.00	8609	0	8609	111920
7	Ճկուն խողովակ զուգարանակունսի լվացման տակառիկի, լվացարանների համար Ф15, L=0.5մ, մոնտաժումով	հատ	14.00	2538	0	2538	35534
7	N 1-7 Զինիայի սենյակի տամ ջրամատակարարման համակարգ						33634
1	Պոլիպրոպիլեն խողովակ de20x3 փորձարկումով, աղտահանումով, լվացումով, մոնտաժումով	մ	5.00	4798	0	4798	23992
2	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր de20, մոնտաժումով	հատ	5.00	338	0	338	1692
3	Փական զնդիկավոր DN15մմ կցամասերով, տեղադրումով	հատ	1.00	5412	0	5412	5412
4	Ճկուն խողովակ լվացարանների համար Ф15, L=0.5մ, մոնտաժումով	հատ	1.00	2538	0	2538	2538
8	N 1-8 Զինիայի սենյակի ներսին կոյուղու համակարգ						498821
1	Պոլիվինիլիդրիդե կոյուղու խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով de110, փորձարկումով, կախիչներով և ամրացումով, մոնտաժումով	մ	12.00	3907	0	3907	46887
2	Պոլիվինիլիդրիդե կոյուղու խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով de50, փորձարկումով, կախիչներով և ամրացումով, մոնտաժումով	մ	28.00	2308	0	2308	64625
3	Խեցե լվացարան սիֆոնով՝ կոր, տեղադրումով	կ-տ	2.00	28774	0	28774	57548
4	Մետաղական նիկելապատ լվացարան սիֆոնով՝ փոմբ կոր, տեղադրումով	կ-տ	12.00	26001	0	26001	312007
5	Ուղիղ եռաբաշխիկ de110xde50, տեղադրումով	հատ	7.00	689	0	689	4821
6	Ուղիղ եռաբաշխիկ de50xde50, տեղադրումով	հատ	6.00	374	0	374	2244
7	Թեմ եռաբաշխիկ de110xde100, տեղադրումով	հատ	1.00	1340	0	1340	1340
8	Անցում 100x50, տեղադրումով	հատ	1.00	352	0	352	352
9	Անկյունակ de110 a=450, տեղադրումով	հատ	2.00	494	0	494	988
10	Անկյունակ de50 a=900, տեղադրումով	հատ	22.00	183	0	183	4021
11	Անցների բացում առկա պատի մեջ 300x300	մ3	0.30	13297	0	13297	3989
9	N 1-9 Էլեկտրական լուսավորություն						26264930

1	Լուսավորության վահանակ, մուտմային 16Ա եռաֆազ խմբային 4x6Ա+1x10Ա+3x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (լվ-1 8ողույի համար), մոնտաժումով	լրակազմ	1.00	29095	0	29095	29095
2	Լուսավորության վահանակ, մուտմային 16Ա եռաֆազ խմբային 1x10Ա+4x6Ա+3x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (լվ-2 8ողույի համար), մոնտաժումով	լրակազմ	1.00	29095	0	29095	29095
3	Լուսավորության վահանակ, մուտմային 40Ա եռաֆազ խմբային 7x6Ա+2x10Ա+4x16Ա+5x25Ա միաֆազ A տեսակի ավտոմատ անջատիչներով (լվ-3 18 մողույի համար), մոնտաժումով	լրակազմ	1.00	58227	0	58227	58227
4	Լուսավորության վահանակ, մուտմային 63Ա եռաֆազ խմբային 5x10Ա+7x6Ա+4x16Ա+2x25Ա A տեսակի միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (լվ-4 18 մողույի համար), մոնտաժումով	լրակազմ	1.00	56365	0	56365	56365
5	Լուսավորության վահանակ, մուտմային 25Ա եռաֆազ խմբային 3x6Ա+2x10Ա+3x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (լվ-5 8ողույի համար), մոնտաժումով	լրակազմ	1.00	29095	0	29095	29095
6	Վահանակ միաֆազ ավտոմատ անջատիչով 220Վ, 16Ա (TV, պրոեկտոր), մոնտաժումով	լրակազմ	1.00	8406	0	8406	8406
7	Լուսավորության վահանակ, մուտմային 40Ա եռաֆազ խմբային 4x6Ա+3x10Ա+6x16Ա+1x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (լվ-6 14 մողույի համար), մոնտաժումով	լրակազմ	1.00	36937	0	36937	36937
8	Ցածրացնող տրանսֆորմատոր 220/12Վ	լրակազմ	1.00	27883	0	27883	27883
9	Լուսադիոդային լուսատու էվակուացիոն ներսարմված, մարտկոցով, 0.37x0.37x0.2 չափերի, "ելմ" նշանով, 220Վ, 14Վտ, տեղադրումով	լրակազմ	34.00	13478	0	13478	458250
10	Լուսադիոդային լուսատու ձևը՝ մառակուսի 0.640x0.640x0.085մ չափերի, առաստաղային, 220Վ, 33Վտ, պաշտպանությունը 1P54, մատակարարվում է ամբողջ լրակազմով՝ լուսացիքով և ներկառուցված դրայվերով, լուսայն հոսանք 3439յումեն, գունային ջերմաստիճանը 4000K, լուսային արդյունավետությունը՝ ոչ պակաս 95լմ/վտ, գունափոխության գործակիցը՝ ոչ պակաս 80, օգտագործման ժամկետը 50000 ժամ, տեղադրումով	լրակազմ	377.00	19194	0	19194	7236097
11	Լուսադիոդային լուսատու ձևը՝ մառակուսի 0.595x0.595x0.085մ չափերի, առաստաղային, 220Վ, 28Վտ, պաշտպանությունը 1P54, մատակարարվում է ամբողջ լրակազմով՝ լուսացիքով և ներկառուցված դրայվերով, լուսայն հոսանք 2939յումեն, գունային ջերմաստիճանը 4000K, լուսային արդյունավետությունը՝ ոչ պակաս 95լմ/վտ, գունափոխության գործակիցը՝ ոչ պակաս 80, օգտագործման ժամկետը 50000 ժամ, տեղադրումով	լրակազմ	138.00	18724	0	18724	2546480
12	Լուսադիոդային լուսատու առաստաղային, ձևը՝ հողդանկյուն 1.195x0.595x0.085մ, 220Վ, 70Վտ, պաշտպանությունը 1P54, մատակարարվում է ամբողջ լրակազմով՝ լուսացիքով և ներկառուցված դրայվերով, լուսայն հոսանք 6650յումեն, գունային ջերմաստիճանը 4000K, լուսային արդյունավետությունը՝ ոչ պակաս 95լմ/վտ, գունափոխության գործակիցը՝ ոչ պակաս 80, օգտագործման ժամկետը 30000 ժամ, տեղադրումով	լրակազմ	18.00	95845	0	95845	1725213

13	Լուսադիոդային լուսատու առաստաղային ձևը *ուղղանկյուն 0.670x0.158x0.113մ, 1 լամպով 220Վ, 29Վտ, լուսայն հոսանք 2655 լյումեն, գունային ջերմաստիճանը 4000K, լուսային արդյունավետությունը* ոչ պակաս 95լմ/վտ, գունափոխության գործակիցը* ոչ պակաս 80, օգտագործման ժամկետը 30000 ժամ, տեղադրումով	լրակազմ	65.00	12974	0	12974	843333
14	Լուսադիոդային լուսատու առաստաղային ձևը *ուղղանկյուն 0.615x0.055x0.064մ, 1 լամպով 220Վ, 12Վտ, լուսայն հոսանք 1077 լյումեն, գունային ջերմաստիճանը 4000K, լուսային արդյունավետությունը* ոչ պակաս 95լմ/վտ, գունափոխության գործակիցը* ոչ պակաս 80, օգտագործման ժամկետը 30000 ժամ, տեղադրումով	լրակազմ	9.00	6390	0	6390	57509
15	Լուսադիոդային լուսատու առաստաղային ձևը *ուղղանկյուն 1.045x0.326x0.100մ, 1 լամպով 220Վ, 147Վտ, լուսայն հոսանք 13456լյումեն, գունային ջերմաստիճանը 5000K, լուսային արդյունավետությունը* ոչ պակաս 91,5լմ/վտ, գունափոխության գործակիցը* ոչ պակաս 80, օգտագործման ժամկետը 30000 ժամ, պաշտպանիչ ցանցով, տեղադրումով	լրակազմ	10.00	95845	0	95845	958452
16	Լուսադիոդային լուսատու առաստաղային ձևը *ուղղանկյուն 1.395x0.060x0.060մ, 1 լամպով 220Վ, 22Վտ, լուսայն հոսանք 1829 լյումեն, գունային ջերմաստիճանը 4000K, լուսային արդյունավետությունը* ոչ պակաս 83,1լմ/վտ, գունափոխության գործակիցը* ոչ պակաս 80, օգտագործման ժամկետը 30000 ժամ, գրատվատակների վերևը, տեղադրումով	լրակազմ	25.00	37121	0	37121	928016
17	Լուսադիոդային լուսատու առաստաղային ձևը *կլոր, 0.495x0.495x0.150մ, 220Վ, 27Վտ, լուսայն հոսանք 2831 լյումեն, գունային ջերմաստիճանը 4000K, լուսային արդյունավետությունը* ոչ պակաս 95լմ/վտ, գունափոխության գործակիցը* ոչ պակաս 80, պաշտպանությունը 1P54 օգտագործման ժամկետը 50000 ժամ, տեղադրումով	լրակազմ	12.00	14219	0	14219	170628
18	Լուսադիոդային լուսատու առաստաղային ձևը *կլոր, 0.495x0.495x0.150մ, 220Վ, 33Վտ, լուսայն հոսանք 3645 լյումեն, գունային ջերմաստիճանը 4000K, լուսային արդյունավետությունը* ոչ պակաս 95լմ/վտ, գունափոխության գործակիցը* ոչ պակաս 80, պաշտպանությունը 1P54 օգտագործման ժամկետը 50000 ժամ, տեղադրումով	լրակազմ	11.00	13532	0	13532	148857
19	Լուսադիոդային լուսատու, ներկառուցված կախույի առաստաղի մեջ, խոնավադիմացկուն, ձևը* կլոր 0.155x0.155x0.100մ, 220Վ, 10Վտ, լուսայն հոսանք 1102 լյումեն, գունային ջերմաստիճանը 4000K, լուսային արդյունավետությունը* ոչ պակաս 80լմ/վտ, գունափոխության գործակիցը* ոչ պակաս 80, օգտագործման ժամկետը 30000 ժամ, տեղադրումով	լրակազմ	26.00	6703	0	6703	174282
20	Լուսադիոդային լուսատու պատի ձևը* կլոր, 0.355x0.355x0.212մ 220Վ, 36Վտ լուսայն հոսանք 1870 լյումեն, գունային ջերմաստիճանը 4000K, լուսային արդյունավետությունը* ոչ պակաս 95լմ/վտ, գունափոխության գործակիցը* ոչ պակաս 80, օգտագործման ժամկետը 36 ամիս, տեղադրումով	լրակազմ	10.00	31162	0	31162	311618

21	Լուսադիոդային լուսատու վթարային, առաստաղային ձևը *ուղղանկյուն 1.190x0.136x0.015մ, 220Վ, ներսարմված մարտկոցով* վթարային բյուրով, 24Վտ լուսայն հոսանք 3240 յումեն, զունային ջերմաստիճանը 5000K, պաշտպանությունը 1P65, օգտագործման ժամկետը 30000 ժամ, տեղադրումով	լրակազմ	3.00	46498	0	46498	139494
22	Լուսադիոդային լուսատու առաստաղային ձևը *ուղղանկյուն 1.195x0.595x0.085մ, 220Վ,64Վտ, պաշտպանությունը 1P40, մատակարարվում է ամբողջ լրակազմով* ներկառուցված մարտկոցով* վթարային բյուրով, լուսայն հոսանք 7200 յումեն, զունային ջերմաստիճանը 4000K, լուսայն արդյունավետությունը 95մվտ, զունափոխության գործակիցը* ոչ պակաս 80, օգտագործման ժամկետը 30000 ժամ, տեղադրումով	լրակազմ	5.00	49836	0	49836	249178
23	Լուսադիոդային լուսատու, դարձակա, վթարային, առաստաղային ձևը *մատակառուցի 0.594x0.595x0.055 մ չափերի, 220Վ, 24Վտ, մատակարարվում է ամբողջ լրակազմով* ներկառուցված մարտկոցով* վթարային բյուրով, լուսայն հոսանք 3260 յումեն, զունային ջերմաստիճանը 4000K, պաշտպանությունը 1P65, օգտագործման ժամկետը 30000 ժամ, տեղադրումով	լրակազմ	25.00	46498	0	46498	1162452
24	Հաղորդակցար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմնով ՈՒՄԲ 3x4մմ2, տեղադրումով	մ	1108.00	1228	0	1228	1361089
25	Հաղորդակցար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմնով ՈՒՄԲ հատվածն է 3x2.5մմ2, տեղադրումով	մ	1296.00	740	0	740	959001
26	Հաղորդակցար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմնով ՈՒՄԲ հատվածն է 3x1.5մմ2, տեղադրումով	մ	4636.00	573	0	573	2654342
27	*Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական զոֆրե խողովակ Փ15, տեղադրումով	մ	7000.00	276	0	276	1928780
28	Մնջատիչ նորմալ տարբերակի, միատակ թամակած տեղադրման համար 220Վ,6Ա h=1.8մ, տեղադրումով	հատ	77.00	1811	0	1811	139434
29	Մնջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակ թամակած տեղադրման համար 220Վ,6Ա h=1.8մ, տեղադրումով	հատ	96.00	2136	0	2136	205048
30	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, 220Վ, 10Ա, պաշտպանիչ զսպանակավոր խողովակով, h=0.8մ, տեղադրումով	հատ	2.00	2121	0	2121	4243
31	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, 220Վ, 10Ա, պաշտպանիչ զսպանակավոր խողովակով, h=1.5մ, տեղադրումով	հատ	1.00	2121	0	2121	2121
32	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, 220Վ, 10Ա, պաշտպանիչ զսպանակավոր խողովակով, h=1.2մ, տեղադրումով	հատ	2.00	2121	0	2121	4243
33	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, 220Վ, 10Ա, պաշտպանիչ զսպանակավոր խողովակով, h=1.5մ, տեղադրումով	հատ	6.00	2121	0	2121	12728
34	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, 220Վ, 25Ա, պաշտպանիչ զսպանակավոր խողովակով, h=1.2մ, տեղադրումով	հատ	2.00	2121	0	2121	4243
35	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, 220Վ, 10Ա, կախարիչով, պաշտպանիչ զսպանակավոր խողովակով, h=1.8մ, տեղադրումով	հատ	166.00	2409	0	2409	399886
36	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, 220Վ, 6Ա, պաշտպանիչ զսպանակավոր խողովակով, h=1.8մ, տեղադրումով	հատ	28.00	2011	0	2011	52285

37	Խրոցակային վարդակ բաց տեղադրման համար տուփով, հողանցման հաբակով սղանի վրա տեղադրումով, 42Վ, 10Ա, պաշտպանիչ զսպանակավոր խողովակով, տեղադրումով	հատ	13.00	2855	0	2855	37117
38	Խրոցակային վարդակ թամնած տեղադրման համար, հողանցման հաբակով 36Վ, 10Ա, պաշտպանիչ զսպանակավոր խողովակով, տեղադրումով	հատ	1.00	2280	0	2280	2280
39	Տրսի անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար, տեղադրումով	հատ	403.00	212	0	212	85239
40	Ճյուղավորիչ տուփ, տեղադրումով	հատ	835.00	288	0	288	240196
41	Երկաթակապ, տեղադրումով	հատ	4080.00	17	0	17	69034
42	Պատերի մեջ ակոսների բացում	մ	170.00	536	0	536	91113
43	Լուսավորության վահանակ, մուտմային 25Ա եռաֆազ, խմբային 9x25Ա դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, ավտոմատ անջատիչ 220Վ, I=30mA, մոնտաժումով (վ-2 14 մոդուլի համար)	լրակազմ	1.00	121261	0	121261	121261
44	Ուժային արկղ մուտմային 40Ա, 1x10Ա+ 1x16Ա + 1x40Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով, մոնտաժումով* RA-8223-4074-YXJ4, ABP	լրակազմ	1.00	224872	0	224872	224872
45	Ուժային արկղ մուտմային 40Ա, 1x16Ա+ 1x40Ա + 1x63Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով, մոնտաժումով* (8 մոդուլի համար)	լրակազմ	1.00	55207	0	55207	55207
46	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածնը 5x25սմ2 BBթռ LS- 0,66, մոնտաժումով	մ	25.00	9009	0	9009	225227
47	Շիկացման թեփկով լամպեր 60Վտ հզորությամբ, 220Վ	հատ	7.00	140	0	140	983
10	N1-10 Էլեկտրաուժային սարմավորումներ						6702980
1	Մուտմային ներանցումային վահան 2x 400Ա եռաֆազ փոխակերպիչներով մոնտաժումով* BPY 1-13-20, տեղադրվում է վահանակների սեյակում	լրակազմ	1.00	492594	0	492594	492594
2	Ներանցումային բաշխիչ վահան մուտմային 400Ա, խմբային 3x16Ա+3x25Ա+1x32Ա +2x63Ա+3x40Ա եռաֆազ A տեսակի ավտոմատ անջատիչներով, մոնտաժումով, տեղադրվում է վահանակների սեյակում	լրակազմ	1.00	347937	0	347937	347937
3	Ուժային բաշխիչ կետ մուտմային 125 Ա, խմբային 2x6Ա+ 3x16Ա + 1x25Ա+2x40Ա + 2x63Ա եռաֆազ A տեսակի ավտոմատ անջատիչներով, մոնտաժումով* ՈՒՎ, տեղադրվում է վահանակների սեյակում	լրակազմ	1.00	256885	0	256885	256885
4	Ուժային բաշխիչ կետ մուտմային 63Ա, խմբային 1x25Ա եռաֆազ, 1x6Ա+3x16Ա+2x40Ա միաֆազ A տեսակի ավտոմատ անջատիչով, մոնտաժումով* ՈՒՎ-1, տեղադրվում է խոհանոցում	լրակազմ	1.00	182561	0	182561	182561
5	Ուժային արկղ մուտմային 16Ա, 2x10Ա+ 2x16Ա եռաֆազ A տեսակի ավտոմատ անջատիչով, մոնտաժումով* ՈՒՎ-2, տեղադրվում է 3-2 սեյակում	լրակազմ	1.00	47510	0	47510	47510
6	Ուժային արկղ 1x16Ա և մուտմային 16Ա, 5x10Ա+ 3x16Ա եռաֆազ A տեսակի ավտոմատ անջատիչով, մոնտաժումով* ՈՒՎ-3, մոնտաժումով, տեղադրվում է 1-15 սեյակում	լրակազմ	1.00	61321	0	61321	61321
7	Մալուխ պղնձե ջիղով, մեկուսացված, տեղադրումով հատվածնը 5x35սմ2 ԹԹՅ	մ	9.00	14774	0	14774	132964
8	Մալուխ պղնձե ջիղով, մեկուսացված, տեղադրումով հատվածնը 5x25սմ2 ԹԹՅ	մ	11.00	11363	0	11363	124992
9	Մալուխ պղնձե ջիղով, մեկուսացված, տեղադրումով հատվածնը 5x10սմ2 ԹԹՅ	մ	95.00	4733	0	4733	449645

10	Մալուխ պղնձե ջիղով, մեկուսացված, տեղադրումով հատվածն է 5x6մ2 ԹԹՅ	մ	406.00	2582	0	2582	1048353
11	Մալուխ պղնձե ջիղով, մեկուսացված, տեղադրումով հատվածն է 5x4մ2 ԹԹՅ	մ	133.00	2084	0	2084	277144
12	Մալուխ պղնձե ջիղով, մեկուսացված, տեղադրումով հատվածն է 3x6մ2 ԹԹՅ	մ	37.00	1640	0	1640	60673
13	Մալուխ պղնձե ջիղով, մեկուսացված, տեղադրումով հատվածն է 3x2.5մ2 ԹԹՅ	մ	70.00	908	0	908	63590
14	Մալուխ պղնձե ջիղով, մեկուսացված, տեղադրումով հատվածն է 5x1.5մ2 ԹԹՅ	մ	394.00	974	0	974	383815
15	Մալուխ հսկիչ պղնձե ջիղով, մեկուսացված, տեղադրումով հատվածն է 5x1.5մ2 KԹԹՅ	մ	434.00	1165	0	1165	505675
16	Մալուխ պղնձե ջիղով, մեկուսացված, տեղադրումով հատվածն է 3x1.5մ2 ԹԹՅԻԻ	մ	80.00	485	0	485	38811
17	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական զոֆրե խողովակ Փ50 Ո50, տեղադրումով	մ	20.00	750	0	750	15004
18	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական զոֆրե խողովակ Փ40 Ո40, տեղադրումով	մ	95.00	606	0	606	57597
19	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական զոֆրե խողովակ Փ25 Ո25, տեղադրումով	մ	601.00	348	0	348	208974
20	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական զոֆրե խողովակ Փ20 Ո20, տեղադրումով	մ	837.00	298	0	298	249459
21	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական զոֆրե խողովակ Փ15 Ո15, տեղադրումով	մ	80.00	281	0	281	22458
22	Ֆազերի պաշտպանության ռեչե, տեղադրումով	հատ	4.00	12654	0	12654	50615
23	Մողուլային մազնիսական թողարկիչ ջերմային ռեչեով 380Վ Լք=16Ա, տեղադրումով	լրակազմ	1.00	25779	0	25779	25779
24	Մողուլային մազնիսական թողարկիչ ջերմային ռեչեով 380Վ Լք=6Ա, տեղադրումով, տեղադրվում է *ՈՒՎ-2-ում	լրակազմ	2.00	15627	0	15627	31253
25	Մողուլային թողարկիչի կոճակ 'Թողարկում', տեղադրումով	լրակազմ	2.00	6652	0	6652	13305
26	Մողուլային թողարկիչի կոճակ 'կանգ', տեղադրումով	լրակազմ	2.00	6652	0	6652	13305
27	Մողուլային մազնիսական թողարկիչ ջերմային ռեչեով 380Վ Լք=6Ա, տեղադրումով, տեղադրվում է *ՈՒՎ-3-ում	լրակազմ	5.00	15627	0	15627	78133
28	Մողուլային թողարկիչի կոճակ 'Թողարկում', տեղադրումով	լրակազմ	5.00	6652	0	6652	33262
29	Մողուլային թողարկիչի կոճակ 'կանգ', տեղադրումով	լրակազմ	5.00	6652	0	6652	33262
30	Մալուխ պղնձե ջիղով, մեկուսացված, տեղադրումով հատվածն է 5x95մ2 ԹԹՅԻԻ	մ	20.00	32266	0	32266	645321
31	Մողուլային մազնիսական թողարկիչ ջերմային ռեչեով 380Վ Լք=6Ա, տեղադրումով, տեղադրվում է *ՈՒՎ-3-ում	լրակազմ	1.00	15627	0	15627	15627
32	Մողուլային թողարկիչի կոճակ 'Թողարկում', տեղադրումով	լրակազմ	1.00	6652	0	6652	6652
33	Մողուլային թողարկիչի կոճակ 'կանգ', տեղադրումով	լրակազմ	1.00	6652	0	6652	6652
34	Մողուլային մազնիսական թողարկիչ ջերմային ռեչեով, 380Վ, Լք=40Ա, տեղադրումով	լրակազմ	1.00	42023	0	42023	42023
35	Մողուլային մազնիսական թողարկիչ ջերմային ռեչեով, 380Վ, Լք=25Ա, տեղադրումով տեղադրվում է *ՈՒՎ-9-ում	լրակազմ	2.00	42023	0	42023	84047
36	Մողուլային թողարկիչի կոճակ 'Թողարկում', տեղադրումով	լրակազմ	2.00	6652	0	6652	13305
37	Մողուլային թողարկիչի կոճակ 'կանգ', տեղադրումով	լրակազմ	2.00	6652	0	6652	13305
38	Մողուլային մազնիսական թողարկիչ ջերմային ռեչեով 380Վ Լք=10Ա, տեղադրումով	լրակազմ	1.00	19011	0	19011	19011

39	Մոդուլային թողարկիչի կոճակ 'Թողարկում', տեղադրումով	լրակազմ	1.00	6652	0	6652	6652
40	Մոդուլային թողարկիչի կոճակ 'լանգ', տեղադրումով	լրակազմ	1.00	6652	0	6652	6652
41	Մոդուլային մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռեջեով 380-վ էք=6Ա, տեղադրումով	լրակազմ	1.00	15627	0	15627	15627
42	Մոդուլային թողարկիչի կոճակ 'Թողարկում', տեղադրումով	լրակազմ	1.00	6652	0	6652	6652
43	Մոդուլային թողարկիչի կոճակ 'լանգ', տեղադրումով	լրակազմ	1.00	6652	0	6652	6652
44	Պահարան դռնակով կառավարման կոճակների տեղադրման համար 6 մոդուլի համար, տեղադրումով 41,42	լրակազմ	2.00	12917	0	12917	25835
45	Մոդուլային թողարկիչի կոճակ 'Թողարկում', տեղադրումով տեղադրվում է 4-1,42 պահարանների մեջ	լրակազմ	10.00	6652	0	6652	66524
46	Մոդուլային թողարկիչի կոճակ 'լանգ', տեղադրումով տեղադրվում է 4-1,42 պահարանների մեջ	լրակազմ	10.00	6652	0	6652	66524
47	300սմ հաստության միջհարկային ծախների մեջ անցների բացում և փակում	տեղ	9.00	825	0	825	7428
48	Պատերի մեջ ակոսների բացում և փակում	մ	130.00	536	0	536	69675
49	Շերտավոր պողպատ 40x4, մոնտաժումով	մ	65.00	1137	0	1137	73935
50	Շերտավոր պողպատ 25x4, մոնտաժումով	մ	15.00	833	0	833	12493
51	Պողպատե անկյունակ 50x50x5, L=2,5մ, մոնտաժումով - 15մ	հատ	6.00	7758	0	7758	46547
52	III կարգի զոուստների մշակում (մանրում ե' ետիցմ) հողանցման տեղադրման համար	մ3	26.00	5345	0	5345	138966
11	N 1-11 Զեռուցման համակարգ՝ I մասնաշենք						7050387
1	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ, ներառյալ օդահանք, կախիչները, խցափակիչը, Kermi FKO-22, 300x1600 1,63կ-տ, 75/65/200C ջերմային էքմով, տեղադրում	էկմ	15.78	1133	0	1133	17882
2	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցների 300x1600 1,63կ-տ արժենք	կ-տ	4.00	122588	0	122588	490353
3	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ, ներառյալ օդահանք, կախիչները, խցափակիչը, Kermi FKO-22, 500x1600 2,5կ-տ, 75/65/200C ջերմային էքմով, տեղադրում	էկմ	36.30	1133	0	1133	41139
4	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցների 500x1600 2,5կ-տ արժենք	կ-տ	6.00	144404	0	144404	866421
5	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ, ներառյալ օդահանք, կախիչները, խցափակիչը, Kermi FKO-22, 500x1000 1.54կ-տ, 75/65/200C ջերմային էքմով, տեղադրում	էկմ	26.09	1133	0	1133	29565
6	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցների 500x1000 1.54կ-տ արժենք	կ-տ	7.00	102159	0	102159	715112
7	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ, ներառյալ օդահանք, կախիչները, խցափակիչը, Kermi FKO-22, 500x700 1կ-տ, 75/65/200C ջերմային էքմով, տեղադրում	էկմ	4.84	1133	0	1133	5485
8	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցների 500x700 1կ-տ արժենք	կ-տ	2.00	81187	0	81187	162373
9	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ, ներառյալ օդահանք, կախիչները, խցափակիչը, Kermi FKO-22, 900x1000 2,5կ-տ, 75/65/200C ջերմային էքմով, տեղադրում	էկմ	42.35	1133	0	1133	47995
10	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցների 900x1000 2,5.0կ-տ, 75/65/200C արժենք	կ-տ	7.00	161519	0	161519	1130630
11	Պոլիպրոպիլեն խողովակ այրումիւն ջերմով, տամ ջրի համար d=20 PN20 փորձարկումով լվացումով, տեղադրումով	մ	110.00	5010	0	5010	551078

12	Պոլիպրոպիլեն խողովակ այրամին շերտով, տամ ջրի համար d=25 PN20 փորձարկումով, լվացումով, տեղադրումով	մ	170.00	4600	0	4600	781935
13	Պոլիպրոպիլեն խողովակ այրամին շերտով, տամ ջրի համար d=32 PN20 փորձարկումով, լվացումով, տեղադրումով	մ	30.00	4654	0	4654	139626
14	Պոլիպրոպիլեն խողովակ այրամին շերտով, տամ ջրի համար d=40 PN20 փորձարկումով, լվացումով, տեղադրումով	մ	30.00	7239	0	7239	217181
15	Ջեռուցիչների թերմոստատիկ փական d=15մմ, տեղադրումով	հատ	26.00	8465	0	8465	220080
16	Ջեռուցիչների կարգավորող փական Ф15մմ, տեղադրումով	հատ	26.00	10268	0	10268	266978
17	Չնդային փական d=80, տեղադրումով	հատ	2.00	37993	0	37993	75985
18	Չնդային փական d=32, տեղադրումով	հատ	2.00	10504	0	10504	21007
19	Չնդային փական d=25, տեղադրումով	հատ	4.00	9331	0	9331	37324
20	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր d=20 - d=25, տեղադրումով	հատ	196.00	127	0	127	24874
21	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր d=32 - d=40, տեղադրումով	հատ	42.00	349	0	349	14640
22	Խողովակների ջերմամեկուսացում զանաձև ռետին ջերմամեկուսիչով մետր=25մմ ներմին տրամագծով, տեղադրումով	մ	30.00	484	0	484	14512
23	Խողովակների ջերմամեկուսացում զանաձև ռետին ջերմամեկուսիչով մետր=40մմ, տեղադրումով	մ	10.00	622	0	622	6223
24	Խողովակների ջերմամեկուսացում զանաձև ռետին ջերմամեկուսիչով մետր=80մմ ներմին տրամագծով, տեղադրումով	մ	10.00	1373	0	1373	13730
25	Ծայնավոր խողովակից պաշտպանիչ պատյան d=63մմ, տեղադրումով	մ	40.00	911	0	911	36440
26	Ծայնավոր խողովակից պաշտպանիչ պատյան d=110մմ, տեղադրումով	մ	10.00	1171	0	1171	11706
27	Մետաղական խողովակից պատյան Ф50 ?=0.4մ (20հատ), տեղադրումով	մ	8.00	3185	0	3185	25479
28	Մետաղական խողովակից պատյան Ф100 ?=0.4մ (4հատ), տեղադրումով	մ	1.60	4901	0	4901	7842
29	Խողովակների ամրակապիչներ, տեղադրումով	հատ	340.00	85	0	85	28764
30	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցքերի բացում 150x150	հատ	10.00	2126	0	2126	21259
31	Անցքերի բացում պատերում 150x150	հատ	8.00	4325	0	4325	34603
32	Պողպատե խողովակ DN89x3,5 մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	20.00	5433	0	5433	108652
33	Պողպատե խողովակի երկշերտ յուղաներկում	մ2	6.00	1342	0	1342	8050
34	Դատարկման փական Ф20մմ, տեղադրումով	հատ	6.00	6224	0	6224	37346
35	Մետաղական կարկաս, տեղադրումով L25x25x3	տ	0.28	932187	0	932187	259148
36	Մետաղական կարկասի երկշերտ յուղաներկում	մ2	8.06	1924	0	1924	15508
37	Խողովակների երեսապատում լամինացված փայտատաշեղային սալերով	մ2	29.00	10004	0	10004	290105
38	Չեռնով կարավարվորող հաշվեչռային փական Ф20մմ, տեղադրումով	հատ	8.00	34169	0	34169	273355
12	N 1-12 Ջեռուցման համակարգ՝ II,III մասնաշենքեր						26177458
1	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ, ներառյալ օդահանը, կախիչները, խցափակիչը, Kermi FKO-22, 500x700 1կ4տ, 75/65/200C ջերմային ելքով, տեղադրումով	էկմ	21.78	1133	0	1133	24683
2	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցների 500x700 1կ4տ արժեքը	կ-տ	9.00	81187	0	81187	730679
3	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ, ներառյալ օդահանը, կախիչները, խցափակիչը, Kermi FKO-22, 500x800 1.23կ4տ, 75/65/200C ջերմային ելքով, տեղադրումով	էկմ	11.91	1133	0	1133	13494
4	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցների 500x800 1.23կ4տ	կ-տ	4.00	88081	0	88081	352324

	արժեք						
5	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ, ներառյալ օդահանք, կախիչները, խցափակիչը, Kermi FKO-22, 500x900 1,38կ-տ, 75/65/200C ջերմային էջով, տեղադրում	էկմ	20.04	1133	0	1133	22709
6	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցների 500x900 1.38կ-տ արժեք	կ-տ	6.00	95264	0	95264	571586
7	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ, ներառյալ օդահանք, կախիչները, խցափակիչը, Kermi FKO-22, 500x1000 1.54կ-տ, 75/65/200C ջերմային էջով, տեղադրում	էկմ	89.44	1133	0	1133	101366
8	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցների 500x1000 1.54կ-տ արժեք	կ-տ	24.00	102159	0	102159	2451811
9	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ, ներառյալ օդահանք, կախիչները, խցափակիչը, Kermi FKO-22, 500x1400 2,15կ-տ, 75/65/200C ջերմային էջով, տեղադրում	էկմ	119.67	1133	0	1133	135621
10	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցների 500x1400 2,15կ-տ արժեք	կ-տ	23.00	130326	0	130326	2997494
11	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ, ներառյալ օդահանք, կախիչները, խցափակիչը, Kermi FKO-22, 500x1600 2,5կ-տ, 75/65/200C ջերմային էջով, տեղադրում	էկմ	114.95	1133	0	1133	130273
12	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցների 500x1600 2,5կ-տ արժեք	կ-տ	19.00	144404	0	144404	2743667
13	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ, ներառյալ օդահանք, կախիչները, խցափակիչը, Kermi FKO-22, 500x1800 2,8կ-տ, 75/65/200C ջերմային էջով, տեղադրում	էկմ	47.43	1133	0	1133	53755
14	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցների 500x1800 2,8կ-տ արժեք	կ-տ	7.00	158493	0	158493	1109450
15	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ, ներառյալ օդահանք, կախիչները, խցափակիչը, Kermi FKO-22, 500x2000 3,1կ-տ, 75/65/200C ջերմային էջով, տեղադրում	էկմ	22.51	1133	0	1133	25506
16	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցների 500x2000 3,1կ-տ արժեք	կ-տ	3.00	172559	0	172559	517677
17	Պոլիպրոպիլեն խողովակ այրամինե շերտով, տամ ջրի համար d=20 PN20 փորձարկումով, լվացումով, տեղադրումով	մ	520.00	5010	0	5010	2605096
18	Պոլիպրոպիլեն խողովակ այրամինե շերտով, տամ ջրի համար d=25 PN20 փորձարկումով, լվացումով, տեղադրումով	մ	490.00	4600	0	4600	2253814
19	Պոլիպրոպիլեն խողովակ այրամինե շերտով, տամ ջրի համար d=32 PN20 փորձարկումով, լվացումով, տեղադրումով	մ	50.00	4654	0	4654	232710
20	Պոլիպրոպիլեն խողովակ այրամինե շերտով, տամ ջրի համար d=40 PN20 փորձարկումով, լվացումով, տեղադրումով	մ	40.00	6996	0	6996	279853
21	Պոլիպրոպիլեն խողովակ այրամինե շերտով, տամ ջրի համար d=50 PN20 փորձարկումով, լվացումով, տեղադրումով	մ	75.00	8053	0	8053	603990
22	Պոլիպրոպիլեն խողովակ այրամինե շերտով, տամ ջրի համար d=63 PN20 փորձարկումով, լվացումով, տեղադրումով	մ	150.00	9852	0	9852	1477865
23	Պոլիպրոպիլեն խողովակ այրամինե շերտով, տամ ջրի համար d=75 PN20 փորձարկումով, լվացումով, տեղադրումով	մ	90.00	12473	0	12473	1122562
24	Ջեռուցիչների թերմոստատիկ փական d=15մմ, տեղադրումով	հատ	95.00	8465	0	8465	804140

25	Տեռուցիչների կարգավորող փական Φ15մմ, տեղադրումով	հատ	95.00	10268	0	10268	975498
26	Չնդային փական d=50, տեղադրումով	հատ	2.00	22254	0	22254	44507
27	Չնդային փական d=65, տեղադրումով	հատ	2.00	24228	0	24228	48456
28	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր d=20 - d=25, տեղադրումով	հատ	730.00	127	0	127	92644
29	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր d=32 - d=50, տեղադրումով	հատ	115.00	538	0	538	61879
30	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր d=63 - d=75, տեղադրումով	հատ	180.00	1608	0	1608	289350
31	խողովակների ջերմամեկուսացում զանաձև ուստիև ջերմամեկուսիչով մետր=63մմ ներքին տրամագծով, տեղադրումով	մ	30.00	1292	0	1292	38764
32	Ծավալվոր խողովակից պաշտպանիչ պատյան d=90մմ, տեղադրումով	մ	30.00	1090	0	1090	32693
33	Մետաղական խողովակից պատյան Φ50 L=0.4մ (92հատ), տեղադրումով	մ	36.80	3222	0	3222	118575
34	խողովակների ամրակապիչներ, տեղադրումով	հատ	1415.00	85	0	85	119709
35	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցքերի բացում 150x150	հատ	46.00	2126	0	2126	97792
36	Պողպատե խողովակ DN89x3.5 մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	10.00	5433	0	5433	54326
37	Պողպատե DN89x3.5մմ խողովակի տորսալ հակակոռոզին հիդրոմեկուսացում	մ	10.00	548	0	548	5478
38	Օդատարների մեկուսացում այլումինե փայլաթերթով պատած հանմաքամբակով ծ=40մմ	մ3	0.20	80088	0	80088	16018
39	Մետաղական կարկաս , տեղադրումով` L25x25x3	տ	0.74	1016792	0	1016792	752426
40	Մետաղական կարկասի երկշերտ յուղաներկում	մ2	21.40	1924	0	1924	41176
41	խողովակների երեսպատում լամինացված փայտառաշեղային սալերով	մ2	77.00	10004	0	10004	770280
42	Փական Φ20մմ, տեղադրումով	հատ	24.00	6224	0	6224	149383
43	Դատարկման փական Φ20մմ, տեղադրումով	հատ	46.00	6224	0	6224	286317
44	Ձեռնով կարավարվողողող հաշվեշտային փական Φ20մմ, տեղադրումով	հատ	24.00	34169	0	34169	820064
13	N 1-13 Ձեռուցման համակարգ` IV,V մասնաշենքեր						8546414
1	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ, ներառյալ օդահանք, կախիչները, խցափակիչը, Kermi FKO-22, 500x700 1կմտ , 75/65/200C ջերմային էջով , տեղադրում	էկմ	7.26	1133	0	1133	8228
2	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցների 500x700 1կմտ արժեքը	կ-տ	3.00	81187	0	81187	243560
3	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ, ներառյալ օդահանք, կախիչները, խցափակիչը, Kermi FKO- 22, 500x800 1.23կմտ , 75/65/200C ջերմային էջով , տեղադրում	էկմ	2.98	1133	0	1133	3373
4	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցների 500x800 1.23կմտ արժեքը	կ-տ	1.00	88081	0	88081	88081
5	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ, ներառյալ օդահանք, կախիչները, խցափակիչը, Kermi FKO- 22, 500x1000 1.54կմտ , 75/65/200C ջերմային էջով , տեղադրում	էկմ	18.63	1133	0	1133	21118
6	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցների 500x1000 1.54կմտ արժեքը	կ-տ	5.00	102159	0	102159	510794
7	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ, ներառյալ օդահանք, կախիչները, խցափակիչը, Kermi FKO- 22, 500x1200 1,8կմտ , 75/65/200C ջերմային էջով , տեղադրում	էկմ	13.07	1133	0	1133	14810
8	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցների 500x1200 1,8կմտ արժեքը	կ-տ	3.00	116110	0	116110	348329

9	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ, Ներառյալ օդահանը, կախիչները, խցափակիչը, Kermi FKO-22, 500x1600 2,5կ-տ , 75/65/200C ջերմային էջով , տեղադրում	էկմ	12.10	1133	0	1133	13713
10	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցների 500x1600 2,5կ-տ արժեք	կ-տ	2.00	144404	0	144404	288807
11	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ, Ներառյալ օդահանը, կախիչները, խցափակիչը, Kermi FKO-22, 500x1400 2,15կ-տ , 75/65/200C ջերմային էջով , տեղադրում	էկմ	15.61	1133	0	1133	17690
12	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցների 500x1400 2,15կ-տ արժեք	կ-տ	3.00	130326	0	130326	390977
13	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ, Ներառյալ օդահանը, կախիչները, խցափակիչը, Kermi FKO-22, 500x2300 3,5կ-տ , 75/65/200C ջերմային էջով , տեղադրում	էկմ	8.47	1133	0	1133	9599
14	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցների 500x2300 3,5կ-տ արժեք	կ-տ	1.00	193832	0	193832	193832
15	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ, Ներառյալ օդահանը, կախիչները, խցափակիչը, Kermi FKO-22, 900x1000 2,5կ-տ , 75/65/200C ջերմային էջով , տեղադրում	էկմ	60.50	1133	0	1133	68565
16	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցների 900x1000 2,5կ-տ արժեք	կ-տ	10.00	161519	0	161519	1615186
17	Պոլիպրոպիլեն խողովակ այրամինե շերտով, տամ ջրի համար d=20 PN20 փորձարկումով, լվացումով , տեղադրումով	մ	95.00	5010	0	5010	475931
18	Պոլիպրոպիլեն խողովակ այրամինե շերտով, տամ ջրի համար d=25 PN20 փորձարկումով, լվացումով , տեղադրումով	մ	110.00	4600	0	4600	505958
19	Պոլիպրոպիլեն խողովակ այրամինե շերտով, տամ ջրի համար d=32 PN20 փորձարկումով, լվացումով , տեղադրումով	մ	120.00	4654	0	4654	558504
20	Պոլիպրոպիլեն խողովակ այրամինե շերտով, տամ ջրի համար d=40 PN20 փորձարկումով, լվացումով , տեղադրումով	մ	60.00	6996	0	6996	419779
21	Պոլիպրոպիլեն խողովակ այրամինե շերտով, տամ ջրի համար d=50 PN20 փորձարկումով, լվացումով , տեղադրումով	մ	30.00	8053	0	8053	241596
22	Պոլիպրոպիլեն խողովակ այրամինե շերտով, տամ ջրի համար d=63 PN20 փորձարկումով, լվացումով , տեղադրումով	մ	48.00	9852	0	9852	472917
23	Ջեռուցիչների թերմոստատիկ փական d=15մմ, տեղադրումով	հատ	18.00	8465	0	8465	152363
24	Ջեռուցիչների կարգավորող փական Ф15մմ, տեղադրումով	հատ	18.00	10268	0	10268	184831
25	Գնդային փական d=25, տեղադրումով	հատ	4.00	9331	0	9331	37324
26	Գնդային փական d=50, տեղադրումով	հատ	2.00	22254	0	22254	44507
27	Գնդային փական d=80, տեղադրումով	հատ	2.00	34270	0	34270	68540
28	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր d=20 - d=25, տեղադրումով	հատ	210.00	127	0	127	26651
29	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր d=32 - d=40, տեղադրումով	հատ	130.00	349	0	349	45315
30	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր d=63 տեղադրումով	հատ	51.00	1438	0	1438	73352
31	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով d=32մմ ներմին տրամագծով, տեղադրումով	մ	10.00	565	0	565	5646
32	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով d=40մմ , տեղադրումով	մ	10.00	622	0	622	6223
33	Ծավալոր խողովակից պաշտպանիչ պատյան d=63մմ, տեղադրումով	մ	20.00	911	0	911	18220

34	Մետաղական խողովակից պատյան $\Phi 50$ L=0.4մ (16հատ), տեղադրումով	մ	6.40	3650	0	3650	23362
35	Մետաղական խողովակից պատյան $\Phi 80$ L=0.4մ (12հատ), տեղադրումով	մ	4.80	5442	0	5442	26120
36	Մետաղական խողովակից պատյան $\Phi 100$ L=0.5մ (2հատ), տեղադրումով	մ	1.00	4901	0	4901	4901
37	խողովակների ամրակապիչներ, տեղադրումով	հատ	463.00	338	0	338	156684
38	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցների բացում 150x150	հատ	8.00	2126	0	2126	17007
39	Անցների բացում պատերում 150x150	հատ	9.00	4325	0	4325	38928
40	Բաշխիչ սանդղդին 4 ելմով պողպատե DN159x4.5 L=1.5մ խողովակից, տեղադրումով	հատ	2.00	55347	0	55347	110693
41	Պողպատե տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ2	1.50	1297	0	1297	1942
42	Պողպատե խողովակ DN89x3.5, մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	15.00	5442	0	5442	81627
43	Պողպատե խողովակի DN89x4 ներկում 2 անգամ	մ2	4.19	1297	0	1297	5437
44	Մետաղական կարկաս, տեղադրումով L25x25x3	տ	0.32	1016792	0	1016792	321306
45	Մետաղական կարկասի երկշերտ յուղաներկում	մ2	9.20	1924	0	1924	17702
46	խողովակների երեսապատում լամինացված փայտառաշեղային սալերով	մ2	33.00	10004	0	10004	330120
47	Փական $\Phi 20$ մմ, տեղադրումով	հատ	4.00	6224	0	6224	24897
48	Դատարկման փական $\Phi 20$ մմ, տեղադրումով	հատ	12.00	6224	0	6224	74691
49	Ձեռնով կարավարվողորդ հաշվեկշռային փական $\Phi 20$ մմ, տեղադրումով	հատ	4.00	34169	0	34169	136677
14	N1-14 Մարզադահլիճի օդափոխության L-1 համակարգ						4284253
1	Օդի ներանձն ազրեզատ TA-3000HW, տեղադրումով - Կենտրոնախույս օդամուղ L=2200մ3/ժամ P250ՊԱ; - Ջրային օդատամացուցիչ 30լ/վտ; - ավտոմատ կառավարման և ստեղծումից պահպանման համակարգ համապատասխան տվիչներով; -Ֆիլտր EU-5; -Մոնտաժային կոմպլեկտ	կ-տ	1.00	2051896	0	2051896	2051896
2	Ներանձն ազրեզատի լրացուցիչ սարմավորումներ - Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական EFD 60-30, տեղադրումով	հատ	1.00	455309	0	455309	455309
3	Օդահավանիչ ճաղաշար ITA60-30, տեղադրումով	հատ	1.00	175053	0	175053	175053
4	Աղակախլացուցիչ LDR 60x30, տեղադրումով	հատ	1.00	104230	0	104230	104230
5	Թայմեր T120, տեղադրումով	հատ	1.00	116886	0	116886	116886
6	Ֆիլտր EU3 BFTA-3000/3, տեղադրումով	հատ	1.00	52500	0	52500	52500
7	Ֆիլտր EU5 BFTA-3000/5, տեղադրումով	հատ	1.00	58837	0	58837	58837
8	Ճկուն ներդիր DS60-30, տեղադրումով	հատ	4.00	30904	0	30904	123616
9	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0.7$ մմ 300x200 L=15.0մ, ամրակապումով, տեղադրումով	մ2	15.00	9372	0	9372	140576
10	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0.7$ մմ 600x300 L=14.0մ, ամրակապումով, տեղադրումով	մ2	25.20	9483	0	9483	238963
11	Օդափոխության ներանձն կարգավորվող ճաղաշար 300x150, տեղադրումով	հատ	11.00	17367	0	17367	191033
12	Օդատարների մեկուսացում այլումինե փայլաթերթով պատած հանձարամբակով $\delta=40$ մմ, տեղադրումով 46մ2	մ3	1.84	80088	0	80088	147362
13	Օդատարների երեսապատում գիպաստվարաթղթով 12.5մմ հաստ . հրակայուն, տեղադրումով համապատասխան մետաղական հիմնակախիսի վրա	մ2	78.00	4526	0	4526	353064
14	Գիպակարտոնի պրոֆիլ, արժեքը CD(մ)	մ	156.00	283	0	283	44084
15	Գիպակարտոնի պրոֆիլ, արժեքը UD(մ)	մ	54.60	303	0	303	16538
16	Բուլթային խցարուբակ , արժեքը	հատ	140.40	22	0	22	3089
17	Թղթա ժապավեն , արժեքը	մ	58.50	34	0	34	1980

18	Ինմնապտոտակ, արժեքը	հատ	1092.00	8	0	8	9238
15	N1-15 Մարզադահլիճի օդափոխության Լ-1 համակարգի ջերմամատակարարում						630049
1	Ջրի շրջանառության պոմպ IPH-W32/125-0.18/4 N=0.134-տ H=4.5մ, G=1.29մ3/ժամ, տեղադրումով	կ-տ	1.00	124718	0	124718	124718
2	Կարգավորող փական Kvs=1.29մ3/ժամ, տեղադրումով	հատ	1.00	26309	0	26309	26309
3	Ձեռնով կառավարվող հաշվեկշռային փական ժպ=15, տեղադրումով	հատ	1.00	36675	0	36675	36675
4	Չետադարձ փական Dպ=25մմ, տեղադրումով	հատ	1.00	8013	0	8013	8013
5	Ջրի ֆիլտր ժպ=32, տեղադրումով	հատ	1.00	9485	0	9485	9485
6	Փական ժպ=32, տեղադրումով	հատ	4.00	9845	0	9845	39382
7	Ջերմաչափ, տեղադրումով	հատ	3.00	5897	0	5897	17691
8	Մանոմետր, տեղադրումով	հատ	2.00	4403	0	4403	8806
9	Ավտոմատ օդի հեռացման փական ժպ=20, տեղադրումով	հատ	2.00	6196	0	6196	12393
10	Ղատարկան փական ժպ=20, տեղադրումով	հատ	2.00	6602	0	6602	13203
11	Պոլիպրոպիլեն խողովակ այրումի՛ն շերտով, տամ ջրի համար d=40 PN20 փորձարկումով, տեղադրումով	մ	40.00	6996	0	6996	279853
12	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով d=40մմ ներմին տրամագծով, տեղադրումով	մ	40.00	604	0	604	24166
13	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր d=40, տեղադրումով	հատ	30.00	433	0	433	12995
14	Մետաղական խողովակից պատյան Ф80 L=0.4մ (4հատ), տեղադրումով	մ	1.60	5427	0	5427	8682
15	Ջերմատար խողովակների ամրակապիչներ, տեղադրումով	հատ	40.00	85	0	85	3384
16	Անցմերի բացում պատերում 150x150	տեղ	2.00	2147	0	2147	4293
16	N1-16 Մարզադահլիճի օդափոխության Ա-1 համակարգ						1650155
1	Օդի արտանման կանաչային օդամուղ L=2100մ3/ժամ P250ՊԱ, մոնտաժային կոմպլեկտով, տեղադրումով	կ-տ	1.00	663514	0	663514	663514
2	Աղվեսիլացուցիչ LDC 400-900, տեղադրումով	կ-տ	1.00	139083	0	139083	139083
3	Ճկուն ներդիր D=400, տեղադրումով	հատ	2.00	71265	0	71265	142529
4	Օդատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,7մմ 300x400 L=10.0մ, ամրակապումով, տեղադրումով	մ2	14.00	9483	0	9483	132757
5	Օդատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,7մմ 300x300 L=5.0մ, ամրակապումով, տեղադրումով	մ2	6.00	9483	0	9483	56896
6	Օդատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,6մմ 300x150 L=3.0մ, ամրակապումով, տեղադրումով	մ2	2.70	8583	0	8583	23175
7	Օդատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,6մմ Ф400 L=3.0մ, ամրակապումով, տեղադրումով	մ2	3.77	9414	0	9414	35471
8	Օդափոխության ներանման կարգավորվող ճաղաշար 300x300, տեղադրումով	հատ	6.00	18951	0	18951	113705
9	Օդատարների մեկուսացում այրումի՛ն փայլաթերթով պատած հանմաբամբակով ?=40մմ, տեղադրումով 30մ2	մ3	1.20	80088	0	80088	96105
10	Օդատարների երեսապատում գիպսատվարաթղթով 12.5մմ հաստ . հրակայուն, տեղադրումով մետաղական հիմնակմախի վրա	մ2	45.00	4526	0	4526	203691
11	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, արժեքը CD(մ)	մ	90.00	283	0	283	25433
12	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, արժեքը UD(մ)	մ	31.50	303	0	303	9541
13	Բուլթային խցարութակ, արժեքը	հատ	81.00	22	0	22	1782
14	Թղթյա ժապավեն, արժեքը	մ	33.75	34	0	34	1142
15	Ինմնապտոտակ, արժեքը	հատ	630.00	8	0	8	5330
17	N1-17 Ճաշարանի օդափոխության Լ-2 համակարգ						4503570

1	Օդի ներածնան ազրեզատ TA-3000HW, տեղադրումով - Կենտրոնախույս օդամուղ L=2400մ/3 ժամ P250ՊԱ - Տրային օդատամացուցիչ 30Կ-տ - ավտոմատ կառավարման և սառեցումից պահպանման համակարգ համապատասխան տվիչներով -Ֆիլտր EU-5 -Մոնտաժային կումպեկտ	կ-տ	1.00	2051896	0	2051896	2051896
2	Ներածնան ազրեզատի լրացուցիչ սարմավորումներ - Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական EFD 60-30 , տեղադրումով	հատ	1.00	455309	0	455309	455309
3	Օդահավանիչ ճաղաշար ITA60-30, տեղադրումով	հատ	1.00	175053	0	175053	175053
4	Աղմկախլացուցիչ LDR 60x30, տեղադրումով	հատ	1.00	104230	0	104230	104230
5	Թայմեր T120, տեղադրումով	հատ	1.00	116886	0	116886	116886
6	Ֆիլտր EU3 BFTA-3000/3, տեղադրումով	հատ	1.00	52500	0	52500	52500
7	Ֆիլտր EU5 BFTA-3000/5, տեղադրումով	հատ	1.00	58837	0	58837	58837
8	Ճկուն ներդիր DS60-30, տեղադրումով	հատ	4.00	31659	0	31659	126636
9	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 300x200 L=6.0մ, ամրակապումով	մ2	6.00	9372	0	9372	56230
10	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 500x200 L=10.0մ, ամրակապումով ,տեղադրումով	մ2	14.00	9483	0	9483	132757
11	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 600x300 L=22.0մ, ամրակապումով ,տեղադրումով	մ2	39.60	9483	0	9483	375513
12	Օդափոխության ներածնան կարգավորվող ճաղաշար 300x200, տեղադրումով	հատ	14.00	18951	0	18951	265313
13	Օդատարների մեկուսացում այլուժինե փայլաթեղով պատած հանմարամբակով $\delta=40$ մմ, տեղադրումով 60մ2	մ3	2.40	80088	0	80088	192211
14	Օդատարների երեսապատում զիպաստվարաթղթով 12.5մմ հաստ . հրակայուն , տեղադրումով մետաղական հիմնակմախքի վրա	մ2	62.00	4526	0	4526	280641
15	Գիպակարտոնի պրոֆիլ , արժենը CD(մ)	մ	124.00	283	0	283	35041
16	Գիպակարտոնի պրոֆիլ , արժենը UD(ս)	մ	43.40	303	0	303	13145
17	Բուլթային խցարուբակ , արժենը	հատ	111.60	22	0	22	2455
18	Թղթյա ժապավեն , արժենը	մ	46.50	34	0	34	1574
19	Ինմնապտուտակ , արժենը	հատ	868.00	8	0	8	7343
18	N1-18 Ճաշարանի օդափոխության Լ-2 համակարգի ջերմամատակարարում						470828
1	Ջրի շրջանառության պոմպ IPH-W32/125-0.18/4 N=0.13ԿՎտ H=4.5մ, G=1.5մ3/ժամ, տեղադրումով	կ-տ	1.00	124718	0	124718	124718
2	Կարգավորող փական Kvs=1.5մ3 /ժամ, տեղադրումով	հատ	1.00	26309	0	26309	26309
3	Ձեռնով կառավարվող հաշվեճշտային փական $d\varnothing=15$, տեղադրումով	հատ	1.00	36675	0	36675	36675
4	Գետադարձ փական $D\varnothing=25$ մմ, տեղադրումով	հատ	1.00	8013	0	8013	8013
5	Ջրի ֆիլտր $d\varnothing=32$, տեղադրումով	հատ	1.00	9485	0	9485	9485
6	Փական $d\varnothing=32$, տեղադրումով	հատ	4.00	9845	0	9845	39382
7	Ջերմաչափ , տեղադրումով	հատ	3.00	5897	0	5897	17691
8	Մանոմետր , տեղադրումով	հատ	2.00	4403	0	4403	8806
9	Ավտոմատ օդի հեռացման փական $d\varnothing=20$, տեղադրումով	հատ	2.00	3658	0	3658	7317
10	Դատարկման փական $d\varnothing=20$, տեղադրումով	հատ	2.00	6602	0	6602	13203
11	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլուժինե շերտով, տամ ջրի համար $d=40$ PN20 փորձարկումով, տեղադրումով	մ	20.00	6996	0	6996	139926
12	Խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով $d=40$ մմ ներմին տրամագծով, տեղադրումով	մ	20.00	604	0	604	12083

13	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր d=40, տեղադրումով	հատ	14.00	433	0	433	6065
14	Մետաղական խողովակից պատյան Ф80 L=0.4մ (6հատ), տեղադրումով	մ	2.40	5427	0	5427	13024
15	Ձերմատար խողովակների ամրակապիչներ, տեղադրումով	հատ	20.00	85	0	85	1692
16	Անցների բացում պատերում 150x150	տեղ	3.00	2147	0	2147	6440
19	N1-19 Ճաշարանի օդափոխության Ա-2 համակարգ						2426845
1	Օդի արտանման կանաչային օդամուղ L=2400մ/3ժամ P225ՊԱ , մոնտաժային կոմպլեկտով, տեղադրումով	կ-տ	1.00	663514	0	663514	663514
2	Սղմխախցուցիչ LDC 400-900, տեղադրումով	կ-տ	1.00	139083	0	139083	139083
3	Ճկուն ներդիր D=400, տեղադրումով	հատ	2.00	71265	0	71265	142529
4	Օդատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,7մմ 600x300 L=25.0մ, ամրակապումով, տեղադրումով	մ2	45.00	9483	0	9483	426720
5	Օդատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,7մմ 500x200 L=6.0մ, ամրակապումով, տեղադրումով	մ2	8.40	9483	0	9483	79654
6	Օդատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,7մմ 300x200 L=6.0մ, ամրակապումով, տեղադրումով	մ2	6.00	9372	0	9372	56230
7	Օդատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,6մմ Ф400 L=10.0մ, ամրակապումով, տեղադրումով	մ2	12.56	8694	0	8694	109198
8	Օդատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,6մմ Ф200 L=16.0մ, ամրակապումով, տեղադրումով	մ2	10.05	8583	0	8583	86244
9	Օդափոխության ներանման կարգավորվող ճաղաշար 300x150, տեղադրումով	հատ	10.00	17367	0	17367	173667
10	Օդատարների մեկուսացում այրամիև փայլաթերթով պատած հանմաբամբակով δ=40մմ, տեղադրումով 60մ2	մ3	2.40	80088	0	80088	192211
11	Օդատարների երեսապատում զիպսատվարաթղթով 12.5մմ հաստ , հրակայուն, տեղադրումով մետաղական հիմնակմախքի վրա	մ2	50.00	4526	0	4526	226323
12	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, արժեքը CD(մ)	մ	100.00	283	0	283	28259
13	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ , արժեքը UD(մ)	մ	35.00	303	0	303	10601
14	Բուլթային խցարուբակ , արժեքը	հատ	90.00	22	0	22	1980
15	Թղթյա ժապավեն , արժեքը	մ	37.50	34	0	34	1269
16	Ինմապտոտակ, արժեքը	հատ	700.00	8	0	8	5922
17	Սալջեպիտ վերևում տեղադրվող մարշիչ գլխանոց օդամուղով, տեղադրումով L=450մ/3ժամ	կ-տ	1.00	83440	0	83440	83440
20	N1-20 Դահլիճի օդափոխության Լ-3, Լ-4 համակարգեր						9942512
1	Օդի ներանման ազրեզատ TA-4500HW ,տեղադրումով - Կենտրոնախույս օդամուղ L=3000մ/3 ժամ P250ՊԱ - Ջրային օդատանցուցիչ 40կ-տ - ավտոմատ կառավարման և ստեղծումից պահպանման համակարգ համապատասխան տվիչներով -Ֆիլտր EU-5 -Մոնտաժային կոմպլեկտ	կ-տ	2.00	2214699	0	2214699	4429397
2	Ներանման ազրեզատի լրացուցիչ սարմալորումներ - Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական EFD 70-40 , տեղադրումով	հատ	2.00	498553	0	498553	997106
3	Օդախավամիչ ճաղաշար ITA70-40, տեղադրումով	հատ	2.00	185350	0	185350	370700
4	Սղմխախցուցիչ LDR 70x40, տեղադրումով	հատ	2.00	147796	0	147796	295593
5	Թայմեր T120, տեղադրումով	հատ	2.00	116886	0	116886	233773
6	Ֆիլտր EU3 BFTA-4500/3, տեղադրումով	հատ	2.00	54876	0	54876	109752
7	Ֆիլտր EU5 BFTA-4500/5 , տեղադրումով	հատ	2.00	61213	0	61213	122426
8	Ճկուն ներդիր DS70-40, տեղադրումով	հատ	8.00	35620	0	35620	284957
9	Օդատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,7մմ 700x400 L=40.0մ,	մ2	88.00	10024	0	10024	882107

	ամրակապումով տեղադրումով						
10	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 400x300 L=45.0մ, ամրակապումով տեղադրումով	մ2	63.00	9483	0	9483	597408
11	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար 500x200, տեղադրումով	հատ	24.00	26872	0	26872	644929
12	Օդատարների մեկուսացում այրամինե փայլաթերթով պատած հանմաքամրակով $\delta=40$ մմ, տեղադրումով 150մ2	մ3	6.00	80088	0	80088	480527
13	Օդատարների երեսապատում զիպսատվարաթղթով 12.5մմ հաստ, հրակայուն, տեղադրումով մետաղական հիմնակմախքի վրա	մ2	90.00	4526	0	4526	407381
14	Գրպակարտոնի պրոֆիլ, արժեքը CD(մ)	մ	180.00	283	0	283	50866
15	Գրպակարտոնի պրոֆիլ, արժեքը UD(մ)	մ	63.00	303	0	303	19082
16	Բույթային խցարուբակ, արժեքը	հատ	162.00	22	0	22	3564
17	Թղթյա ժապավեն, արժեքը	մ	67.50	34	0	34	2284
18	Իմանապտուտակ, արժեքը	հատ	1260.00	8	0	8	10660
21	N1-21 Դահլիճի օդափոխության N-3, N-4 համակարգերի ջերմամատակարարում						1869466
1	Ջրի շրջանառության պոմպ IPH- W32/125-0.18/4 N=0.13ԿՎտ H=4.5մ, G=1.72մ3 /ժամ, տեղադրումով	հատ	2.00	124718	0	124718	249435
2	Կարգավորող փական Kvs=1.72մ3 /ժամ, տեղադրումով	հատ	2.00	26309	0	26309	52619
3	Ձեռնով կառավարվող հաշվեկշռային փական $d_{\text{պ}}=15$, տեղադրումով	հատ	2.00	36675	0	36675	73350
4	Գետադարձ փական $D_{\text{պ}}=25$ մմ, տեղադրումով	հատ	2.00	8013	0	8013	16026
5	Ջրի ֆիլտր $d_{\text{պ}}=40$, տեղադրումով	հատ	2.00	11454	0	11454	22908
6	Փական $d_{\text{պ}}=40$, տեղադրումով	հատ	10.00	10504	0	10504	105036
7	Փական $d_{\text{պ}}=65$, տեղադրումով	հատ	2.00	15472	0	15472	30943
8	Ձերմաչափ, տեղադրումով	հատ	6.00	5943	0	5943	35658
9	Մանոմետր, տեղադրումով	հատ	4.00	5378	0	5378	21514
10	Ավտոմատ օդի հեռացման փական $d_{\text{պ}}=20$, տեղադրումով	հատ	4.00	3658	0	3658	14633
11	Դատարկման փական $d_{\text{պ}}=20$, տեղադրումով	հատ	4.00	6602	0	6602	26406
12	Պոլիպրոպիլեն խողովակ այրամինե շերտով, տամ ջրի համար $d=75$ PN20 փորձարկումով, տեղադրումով	մ	25.00	12473	0	12473	311823
13	Պոլիպրոպիլեն խողովակ այրամինե շերտով, տամ ջրի համար PN20 $d=50$ փորձարկումով, տեղադրումով	մ	80.00	8053	0	8053	644256
14	Խողովակների ջերմամեկուսացում զանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով $d=63$ մմ ներքին տրամագծով, տեղադրումով	մ	25.00	1292	0	1292	32303
15	Խողովակների ջերմամեկուսացում զանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով $d=50$ մմ ներքին տրամագծով, տեղադրումով	մ	90.00	1114	0	1114	100242
16	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր $d=75$, տեղադրումով	հատ	18.00	1608	0	1608	28935
17	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր $d=50$, տեղադրումով	հատ	56.00	812	0	812	45484
18	Մետաղական խողովակից պատյան $\Phi 100$ L=0.4մ (12հատ), տեղադրումով	մ	4.80	7351	0	7351	35286
19	Ջերմատար խողովակների ամրակապիչներ, տեղադրումով	հատ	115.00	85	0	85	9729
20	Անցների բացում միջհարկային ծածկերի մեջ 150x150մմ	հատ	6.00	2147	0	2147	12880
22	N1-22 Դահլիճի օդափոխության N-3, N-4 համակարգ						3657004
1	Օդի արտանման կանաչային օդամուղ L=2500մ3/ժամ P220ՊԱ, մոնտաժային կոմպլեկտով, տեղադրումով	կ-տ	2.00	663514	0	663514	1327028
2	Մղվախալացուցիչ LDC 400-900, տեղադրումով	կ-տ	2.00	139083	0	139083	278166
3	Ճկուն ներդիր $D=400$, տեղադրումով	հատ	4.00	71265	0	71265	285059

4	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 500x400 L=45.0մ, ամրակապումով ,տեղադրումով	մ2	81.00	9483	0	9483	768095
5	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ Փ400 L=25.0մ, ամրակապումով , ,տեղադրումով	մ2	31.40	9483	0	9483	297756
6	Օդափոխության արտանման կարգավորվող ճաղաշար 500x200 ,տեղադրումով	հատ	12.00	23704	0	23704	284443
7	Օդատարների մեկուսացում այլուհետե փայլաթերթով պատած հանձարամբարով $\delta=40$ մմ ,տեղադրումով 130մ2	մ3	5.20	80088	0	80088	416457
23	N1-23 Օդափոխության համակարգ Լ-5						3945043
1	Օդի ներածնան ազրեզատ TA-1500HW ,տեղադրումով - Կենտրոնախույս օդամուղ L=1500մ/3 ժամ P250Պմ - Ջրային օդատամացուցիչ 20կ-տ - ավտոմատ կառավարման և ստեղծումից պահպանման համակարգ համապատասխան սովյներով -Ֆիլտր EU-5 -Մոնիտաժային կոմպլեկտ	կ-տ	1.00	1480180	0	1480180	1480180
2	Ներածնան ազրեզատի լրացուցիչ սարքավորումներ - Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական EFD 40-20 , ,տեղադրումով	հատ	1.00	443226	0	443226	443226
3	Օդահավաքիչ ճաղաշար ITA40-20, ,տեղադրումով	հատ	1.00	147329	0	147329	147329
4	Սղմկախացուցիչ LDC 400-900, ,տեղադրումով	կ-տ	1.00	139083	0	139083	139083
5	Սղմկախացուցիչ LDR 40-20, ,տեղադրումով	հատ	1.00	80467	0	80467	80467
6	Թայմեր T120, տեղադրումով	հատ	1.00	116886	0	116886	116886
7	Ֆիլտր EU3 BFTA-1500/3 ,տեղադրումով	հատ	1.00	46163	0	46163	46163
8	Ֆիլտր EU5 BFTA-1500/5 ,տեղադրումով	հատ	1.00	52500	0	52500	52500
9	Ճկուն ներդիր DS40-20, տեղադրումով	հատ	2.00	26906	0	26906	53813
10	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,5$ մմ 200x200 L=28.0մ, ամրակապումով,տեղադրումով	մ2	22.40	7898	0	7898	176913
11	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 300x200 L=15.0մ, ամրակապումով,տեղադրումով	մ2	15.00	9372	0	9372	140576
12	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 400x200 L=12.0մ, ամրակապումով,տեղադրումով	մ2	14.40	9483	0	9483	136550
13	Օդափոխության ներածնան կարգավորվող ճաղաշար 300x150 ,տեղադրումով	հատ	12.00	17367	0	17367	208400
14	Օդի հոսան կարգավորիչ 200x200 ,տեղադրումով	հատ	4.00	53072	0	53072	212287
15	Օդի հոսան կարգավորիչ 300x200 ,տեղադրումով	հատ	2.00	73667	0	73667	147333
16	Օդատարների մեկուսացում այլուհետե փայլաթերթով պատած հանձարամբարով,տեղադրումով $\delta=40$ մմ,տեղադրումով 52մ2	մ3	2.08	80088	0	80088	166583
17	Օդատարների երեսապատում գիպսատվարաթղթով 12.5մմ հաստ - հրակայուն, տեղադրումով մետաղական հիմնակմախիկ վրա	մ2	35.00	4526	0	4526	158426
18	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, արժեքը CD(մ)	մ	70.00	283	0	283	19781
19	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, արժեքը UD(մ)	մ	24.50	303	0	303	7421
20	Բույթային խցարութակ, արժեքը	հատ	63.00	22	0	22	1386
21	Թղթյա ժապավեն, արժեքը	մ	26.25	34	0	34	888
22	Ինձնապտուտակ, արժեքը	հատ	490.00	8	0	8	4145
23	Ցինկապատ թիթեղից տանիսի զույնի զոզնոցի կառուցում տանիսից դուրս ելող օդատարների շուրջը	մ2	0.60	7844	0	7844	4707
24	N1-24 Լ-5 Օդափոխության համակարգի ջերմամատակարարման աշխատանքներ						606382

1	Ջրի շրջանառության պոմպ IPH-W32/125-0.13/4 N=0.134կտ H=4.5մ, G=0.86մ3/ժամ, տեղադրումով	կ-տ	1.00	111509	0	111509	111509
2	Կարգավորող փական Kvs=0.86մ3/ժամ, տեղադրումով	հատ	1.00	26309	0	26309	26309
3	Կատակարվող հաշվեկշռային փական dպ=15, տեղադրումով	հատ	1.00	36675	0	36675	36675
4	Չետադարձ փական Dպ=25մմ, տեղադրումով	հատ	1.00	8013	0	8013	8013
5	Ջրի ֆիլտր dպ=32, տեղադրումով	հատ	1.00	9485	0	9485	9485
6	Փական dպ=32, տեղադրումով	հատ	4.00	9845	0	9845	39382
7	Տերմաչափ, տեղադրումով	հատ	3.00	5897	0	5897	17691
8	Մանոմետր, տեղադրումով	հատ	2.00	4403	0	4403	8806
9	Ավտոմատ օդի հեռացման փական dպ=20, տեղադրումով	հատ	2.00	3658	0	3658	7317
10	Դատարման փական dպ=20, տեղադրումով	հատ	2.00	6602	0	6602	13203
11	Պոլիպրոպիլեն խողովակ այրամինե շերտով, տամ ջրի համար d=40 PN20 փորձարկումով, տեղադրումով	մ	40.00	6996	0	6996	279853
12	Խողովակների ջերմամեկուսացում զանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով d=40մմ ներմիև տրամագծով, տեղադրումով	մ	40.00	604	0	604	24166
13	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր d=40, տեղադրումով	հատ	28.00	433	0	433	12129
14	Ջերմատար խողովակների ամրակապիչներ, տեղադրումով	հատ	140.00	85	0	85	11844
25	N1-25 Ա-5 Արտածման օդափոխության համակարգ						1498350
1	Օդի արտածման կանաչային օդամուղ L=1500մ3/ժամ P220ՊԱ, մոնտաժային կոմպլեկտով, տեղադրումով	կ-տ	2.00	89896	0	89896	179792
2	Աղմկախլացուցիչ LDC 355-900, տեղադրումով	կ-տ	1.00	139083	0	139083	139083
3	Ճկուն ներդիր D=400, տեղադրումով	հատ	4.00	71265	0	71265	285059
4	Օդատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,7մմ 150x400 L=15.0մ, ամրակապումով, տեղադրումով	մ2	16.50	9483	0	9483	156464
5	Օդատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,5մմ 150x300 L=20.0մ, ամրակապումով, տեղադրումով	մ2	18.00	7898	0	7898	142162
6	Օդատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,7մմ Φ350 L=10.0մ, ամրակապումով, տեղադրումով	մ2	10.99	9483	0	9483	104214
7	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար 300x150, տեղադրումով	հատ	8.00	17367	0	17367	138933
8	Օդատարների մեկուսացում այրամինե փայլաթեղով պատած հանմարամրակով, տեղադրումով δ=40մմ, տեղադրումով 47մ2	մ3	1.88	80088	0	80088	150565
9	Օդատարների երեսապատում զիպսատվարաթղթով 12.5մմ հաստ հրակայուն, տեղադրումով մետաղական հիմնակմախի վրա	մ2	36.00	4526	0	4526	162953
10	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, արժեմը CD(մ)	մ	72.00	283	0	283	20346
11	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, արժեմը UD(մ)	մ	25.20	303	0	303	7633
12	Բուլթային խցարուբակ, արժեմը	հատ	64.80	22	0	22	1426
13	Թղթյա ժապավեն, արժեմը	մ	27.00	34	0	34	914
14	Ինմապտոտակ, արժեմը	հատ	504.00	8	0	8	4264
15	Ցինկապատ թիթեղից տանիսի զույսի զոզնոցի կառուցում տանիսից դուրս ելող օդատարների շուրջը	մ2	0.55	8258	0	8258	4542
26	N1-26 Օդափոխության L-6,Ա-6,Լ-7,Ա-7 ներածման և արտածման համակարգեր						47207529

1	1.Տրոմբոզյան ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածնան և արտածնան ազդեցառ տեղադրումով -ներածնան օդամուղ L=6500մ3/ժամ P300ՊԱ -արտածնան օդամուղ L=6500մ3/ժամ P280ՊԱ -ներածնան և արտածնան ֆիլտրեր F7 - ջերմափոխանակիչ -ջրալին օդատամացուցիչ 304վտ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով (ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Rotovex SR11HW	կ-տ	2.00	10025205	0	10025205	20050410
2	Աղմկախցացուցիչ LDR 80-40, տեղադրումով	հատ	4.00	149129	0	149129	596516
3	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական արտափն օդի համար 80-40 , տեղադրումով EFD	հատ	2.00	498553	0	498553	997106
4	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական արտաձվող օդի համար EFD 80-40 , տեղադրումով	հատ	2.00	498553	0	498553	997106
5	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,5$ մմ 150x150 L=110.0մ, ամրակապումով , տեղադրումով	մ2	66.00	7898	0	7898	521262
6	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,5$ մմ 200x200 L=390.0մ, ամրակապումով , տեղադրումով	մ2	312.00	7898	0	7898	2464148
7	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 300x200 L=130.0մ, ամրակապումով , տեղադրումով	մ2	130.00	9372	0	9372	1218325
8	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 400x200 L=115.0մ, ամրակապումով , տեղադրումով	մ2	138.00	9483	0	9483	1308607
9	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 400x400 L=39.0մ, ամրակապումով , տեղադրումով	մ2	62.40	9483	0	9483	591718
10	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 700x400 L=26մ, ամրակապումով , տեղադրումով	մ2	57.20	10024	0	10024	573369
11	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 600x400 L=4մ, ամրակապումով , տեղադրումով	մ2	52.00	10675	0	10675	555096
12	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 500x400 L=10.0մ, ամրակապումով , տեղադրումով	մ2	18.00	9483	0	9483	170688
13	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 800x400 L=88.0մ, ամրակապումով , տեղադրումով	մ2	211.20	10024	0	10024	2117056
14	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,5$ մմ $\Phi 150$ L=16.0մ, ամրակապումով տեղադրումով	մ2	7.54	7898	0	7898	59519
15	Օդափոխության ներածնան կարգավորվող ճաղաշար 200x150 , տեղադրումով	հատ	16.00	15782	0	15782	252519
16	Օդափոխության ներածնան կարգավորվող ճաղաշար 300x150 , տեղադրումով	հատ	81.00	17367	0	17367	1406701
17	Օդափոխության ներածնան կարգավորվող ճաղաշար 150x150 , տեղադրումով	հատ	4.00	14198	0	14198	56793
18	Օդափոխության արտածնան կարգավորվող ճաղաշար 200x100 , տեղադրումով	հատ	16.00	14990	0	14990	239845
19	Օդափոխության արտածնան կարգավորվող ճաղաշար 300x100 , տեղադրումով	հատ	81.00	16575	0	16575	1342540
20	Օդափոխության արտածնան կարգավորվող ճաղաշար 150x150 , տեղադրումով	հատ	4.00	14198	0	14198	56793
21	Օդի հոսմի կարգավորիչ 200x200 ,տեղադրումով	հատ	30.00	56180	0	56180	1685409
22	Օդի հոսմի կարգավորիչ 150x150 ,տեղադրումով	հատ	7.00	53012	0	53012	371083
23	Օդի հոսմի կարգավորիչ 300x200 ,տեղադրումով	հատ	4.00	76775	0	76775	307101
24	Օդի հոսմի կարգավորիչ 400x200 ,	հատ	8.00	100539	0	100539	804310

	տեղադրումով						
25	Ֆիլտր EU7 տեղադրումով	հատ	1.00	165772	0	165772	165772
26	Օդատարների ջերմամեկուսացում այլումինե փայլաթեթեով պատած համաքաղցրայով $\delta=40$ մմ 1007Ա2 , տեղադրումով	մ3	40.28	80088	0	80088	3225940
27	Օդատարների երեսապատում գիպաստվաքաղցրով 12.5մմ հաստ , հրակայուն , տեղադրումով մետաղական հիմնակմայիսի վրա	մ2	620.00	4526	0	4526	2806405
28	Գիպակարտուոնի պրոֆիլ , արժեքը CD(մ)	մ	1240.00	283	0	283	350412
29	Գիպակարտուոնի պրոֆիլ , արժեքը UD(մ)	մ	434.00	303	0	303	131454
30	Բուլթային խցարույթակ , արժեքը	հատ	1116.00	22	0	22	24552
31	Թղթյա ժապավեն , արժեքը	մ	465.00	34	0	34	15736
32	Ինմապտուտակ , արժեքը	հատ	8680.00	8	0	8	73433
33	Ցինկապատ թիթեղից տանիսի գույնի զոզոնցի կառուցում տանիսից դուրս ելող օդատարների շրջը	մ2	4.80	9154	0	9154	43939
34	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,5$ մմ $\Phi 200$ L=15.0մ, ամրակապումով տեղադրումով	մ2	9.42	7091	0	7091	66796
35	Ջարջիչ պահարան օդամուղով և աղակախացուցիչով L=1100մ3/ժամ , տեղադրումով	կ-տ	1.00	308546	0	308546	308546
36	Պատին տեղադրվող օդի ներածման և արտածման ռեկուպերատոր L=120մ3/ժամ դեկավարման վահանակով , տեղադրումով	կ-տ	2.00	265736	0	265736	531472
37	Քական օդափոխություն - Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,5$ մմ, $d=150$, L=170մ ամրակապումով տեղադրումով	մ2	80.07	7091	0	7091	567763
38	Օդափոխության ճաղաչար 150x150 տեղադրումով	հատ	25.00	6052	0	6052	151289
27	N1-27 Օդափոխության Լ-6,Լ-7 ներածման համակարգերի ջերմամատակարարում						2144463
1	Ջրի շրջանառության պոմպ IPH-W32/125-0 18/4 N=0.134կտ H=4.5մ, G=1.29մ3 /ժամ, տեղադրումով	կ-տ	2.00	124718	0	124718	249435
2	Կարգավորող փական Kvs=1.29մ3 /ժամ, տեղադրումով	հատ	2.00	26309	0	26309	52619
3	Զեռնով կառավարվող հաշվեկշռային փական $d\alpha=15$, տեղադրումով	հատ	2.00	36675	0	36675	73350
4	Դետալարձ փական $D\alpha=32$ մմ, տեղադրումով	հատ	2.00	12384	0	12384	24767
5	Ջրի ֆիլտր $d\alpha=32$, տեղադրումով	հատ	2.00	10614	0	10614	21228
6	Փական $d\alpha=32$, տեղադրումով	հատ	8.00	9845	0	9845	78763
7	Փական $d\alpha=50$, տեղադրումով	հատ	2.00	11430	0	11430	22859
8	Ձերմաչափ , տեղադրումով	հատ	6.00	5897	0	5897	35381
9	Սանոմետր , տեղադրումով	հատ	4.00	4403	0	4403	17513
10	Ավտոմատ օդի հեռացման փական $d\alpha=20$, տեղադրումով	հատ	4.00	6196	0	6196	24786
11	Պատարկման փական $d\alpha=20$, տեղադրումով	հատ	4.00	6224	0	6224	24897
12	Պոլիպրոպիլեն խողովակ այլումինե շերտով, տամ ջրի համար $d=63$ PN20 փորձարկումով, տեղադրումով	մ	70.00	9852	0	9852	689670
13	Պոլիպրոպիլեն խողովակ այլումինե շերտով, տամ ջրի համար $d=40$ PN20 փորձարկումով, տեղադրումով	մ	80.00	6996	0	6996	559706
14	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով d ներմ=63մմ ներմին տրամագծով, տեղադրումով	մ	70.00	1292	0	1292	90448
15	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով $d=40$ մմ ներմին տրամագծով, տեղադրումով	մ	80.00	604	0	604	48333
16	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր $d=63$, տեղադրումով	հատ	50.00	1523	0	1523	76145
17	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր $d=40$, տեղադրումով	հատ	45.00	433	0	433	19493
18	Մետաղական խողովակից պատյան $\Phi 100$ $\gamma=0.4$ մ (ծհատ), տեղադրումով	մ	2.40	6600	0	6600	15840

19	Անցմերի բացում պատերում 150x150	տեղ	3.00	2147	0	2147	6440
20	Չերմատար խողովակների ամրակապիչներ, տեղադրումով	հատ	150.00	85	0	85	12690
28	N1-28 Զրիորդանների հակաստեղծման համակարգ						10814217
1	Վահանակ (24 մոդուլի համար) մուտամային 40Ա եռաֆազ և խմբային 3x32Ա+1x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով 4x32Ա միաֆազ (ծիԿ) պաշտպանիչով 30mA, մոնտաժումով (ուվ-5)	լրակազմ	1.00	48738	0	48738	48738
2	Վահանակ (24 մոդուլի համար) մուտամային 40Ա եռաֆազ և խմբային 3x232 +2x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով 5x32Ա միաֆազ (ծիԿ) պաշտպանիչով 30mA, մոնտաժումով (ուվ-6,ուվ-7)	լրակազմ	2.00	50776	0	50776	101552
3	Վահանակ (24 մոդուլի համար) մուտամային 40Ա եռաֆազ և խմբային 2x25Ա +2x32Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով 4x32Ա միաֆազ (ծիԿ) պաշտպանիչով 30mA, մոնտաժումով (ուվ-8)	լրակազմ	1.00	48738	0	48738	48738
4	Էլեկտրամագնիսական մոդուլային թողարկիչ ջերմային ռելեով, կոճակներով -2 հատ 220Վ, 32 Ա , մոնտաժումով	լրակազմ	10.00	32548	0	32548	325476
5	Էլեկտրամագնիսական մոդուլային թողարկիչ ջերմային ռելեով, կոճակներով -2 հատ 220Վ,25 Ա , մոնտաժումով	լրակազմ	5.00	29840	0	29840	149201
6	Չերմակարգավորիչ -100+100, ջերմաստիճանի տվիչով լարի վրա, մոնտաժումով DEVIREG 330 կամ համարժեք	լրակազմ	15.00	81348	0	81348	1220223
7	Ցուցիչ կանաչ լամպ	հատ	15.00	3475	0	3475	52119
8	Ցուցիչ կարմիր լամպ	հատ	15.00	1048	0	1048	15718
9	Մալուխ բաքիկայով (1 հատը* 140մ), մոնտաժումով -10 հատ DTCE - 30, կամ համարժեք	մ	1400.00	3485	0	3485	4879182
10	Մալուխ բաքիկայով (1 հատը* 125մ) , մոնտաժումով -5 հատ DTCE - 30, կամ համարժեք	մ	625.00	3505	0	3505	2190319
11	Մալուխ պղնձե ջիղով, մեկուսացված, տեղադրումով հատվածներ 5x6մմ2 BBF	մ	179.00	2280	0	2280	408141
12	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ25 П25 , տեղադրումով	մ	179.00	348	0	348	62240
13	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածներ 3x4մմ2 BBF-660, մոնտաժումով	մ	15.00	1074	0	1074	16103
14	Մալուխ հսկիչ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածներ 5x1,5մմ2 KBBF, մոնտաժումով	մ	15.00	1210	0	1210	18148
15	Մոնտաժային ցիկլապատ պողպատե ժապավեն (1 տուպից *50մ), մոնտաժումով DEVIFAST wide կամ համարժեք	տուպի	18.00	20305	0	20305	365492
16	Մոնտաժային շղթա ջրիս խողովակների մեջ մոնտաժման համար, մոնտաժումով DEVIDRAIN կամ համարժեք	մ	311.00	1551	0	1551	482215
17	Մոնտաժային պլաստմասե հանգույց ջրիս խողովակների համար (1 տուպի մեջ 25 հատ) , մոնտաժումով DEVIDRAIN կամ համարժեք	տուպի	52.00	5359	0	5359	278642
18	Սիլիկոն, մոնտաժումով	տուպի	12.00	3384	0	3384	40610
19	Երկաթակապ , մոնտաժումով	հատ	80.00	17	0	17	1354
20	Պատերի մեջ անցմերի բացում	տեղ	21.00	5238	0	5238	110006
29	N1-29 Համակարգչային ցանց						3303710
1	Մետաղյա կոմունիկացիոն պահարան 19"(Rack Cabinet Patch Pannel & Switch տեղադրելու համար),18U19' տեղադրումով ITK LF05-18U մակմլջի	լրակազմ	1.00	72508	0	72508	72508

2	Կոմսապահին ղեկավարվող սարմ (Switch layer 2) 24 հաստ RJ45 ports autosensing 10/100/1000, Mbit/second արագություն, /24port gigabit smart switch/, տեղադրումով D-link-DGS-1100-24 մակնիշի	հատ	2.00	77051	0	77051	154103
3	Չամակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1Ս չափի, 19" ստանդարտի, տեղադրումով Molex PID - 00174 մակնիշի	լրակազմ	2.00	102784	0	102784	205568
4	Մալուխային կարգավորիչ (Cable Management) 19" (որիզոնական փակ կափարիչով) 1Ս, տեղադրումով Molex	լրակազմ	2.00	46174	0	46174	92348
5	Մնխափան սնուցման արդյուր 1.5կ-տ , տեղադրումով	հատ	1.00	501089	0	501089	501089
6	Մարտկոց 12Վ, 28Ա/ժամ, տեղադրումով	հատ	1.00	34284	0	34284	34284
7	Ցանցային վարդակ , cat 5e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահոցող, տեղադրումով /RJ45/	հատ	35.00	6999	0	6999	244975
8	Wifi անտենա Gigabit Ethernet 1000mbit/second արագություն ապահովող, տեղադրումով	հատ	4.00	109366	0	109366	437462
9	Մալուխ UTP CAT 5e կարգի U/UTP AWG24,LSZH պատյան(այրում չտարածող ծանկություն) ISO/ IEC 1181;- 10.55 °C, 1000BASE-T-Gigabit Ethernet ապահովվում, տեղադրումով	մ	1144.00	829	0	829	948204
10	Միակցիչ լար Cat 5e կարգի 2մ գունավոր պաշտպանիչ ամրակի համարման հնարավորությամբ (Patch Cord) (Switch -Patch panel) տեղադրումով Molex	հատ	35.00	4623	0	4623	161805
11	Միակցիչ լար Cat 5e կարգի 2մ գունավոր պաշտպանիչ ամրակի համարման հնարավորությամբ (Patch Cord) , աշխատատեղի համար, տեղադրումով Molex	հատ	35.00	4623	0	4623	161805
12	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф40, մոնտաժումով	մ	7.00	629	0	629	4406
13	Պոլիէթիլենային վամ 80x30 կափարիչով ամրակապման դետալներով , կափարիչով, տեղադրումով	մ	15.00	2105	0	2105	31572
14	Պոլիէթիլենային վամ 30x20 ամրակապման դետալներով , կափարիչով, տեղադրումով	մ	230.00	575	0	575	132163
15	Երկաթակապ , տեղադրումով	հատ	2700.00	17	0	17	45684
16	100մմ և 200մմ հաստության միջնորմի մեջ անցմերի բացում	տեղ	7.00	595	0	595	4166
17	Միջհարկային ծանկերի մեջ անցմերի բացում	տեղ	3.00	825	0	825	2476
18	Ծրագրային ապահովում իր մեջ ներառված՝ համակարգի կարգերում, ծրագրավորում, ցանցի թեստավորում և հավաստագրում մասնագիտացված կազմակերպության կողմից	տեղ	35.00	1974	0	1974	69094
30	N1-30 Գեռախոսկապ						1656355
1	IP հեռախոսային կայան PANASONIC 15 ներմին արոնենտ, 2 մոտմային արոնենտ , տեղադրումով	լրակազմ	1.00	495110	0	495110	495110
2	Թվային հեռախոսային ապարատ, տեղադրումով	հատ	9.00	18257	0	18257	164315
3	Մնխափան սնուցման արդյուր 1.5կ-տ , տեղադրումով	հատ	1.00	622272	0	622272	622272
4	Մարտկոց 12Վ, 28Ա/ժամ, տեղադրումով	հատ	1.00	32875	0	32875	32875
5	Գեռախոսային վարդակ , cat 5e, RJ45 տեղադրումով	հատ	9.00	2788	0	2788	25091
6	Մալուխ UTP CAT 5e կարգի , տեղադրումով	մ	337.00	599	0	599	201954
7	Բաշխիչ տուսի մալուխների համակազմման համար , տեղադրումով	հատ	3.00	1851	0	1851	5552
8	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф40, մոնտաժումով	մ	10.00	629	0	629	6294
9	Պոլիէթիլենային վակ 80x30 ամրակապման դետալներով , կափարիչով, տեղադրումով	մ	10.00	2105	0	2105	21048
10	Պոլիէթիլենային վակ 30x20	մ	80.00	575	0	575	45970

	ամրակապման դետալներով , կախարիչով, տեղադրումով						
11	Երկաթակապ , տեղադրումով	հատ	740.00	17	0	17	12521
12	100մմ և 200մմ հաստության միջնորմի մեջ անցների բացում	տեղ	8.00	595	0	595	4782
13	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցների բացում	տեղ	1.00	825	0	825	825
14	Ծրագրային ապահովում իր մեջ ներառված* համակարգի կարգբերում, ծրագրավորում	տեղ	9.00	1974	0	1974	17767
31	N1-31 Տեսահսկողություն						4615624
1	Ցանցային տեսաձայնագրիչ 1HDMI, 1VGA, 32մուտք, տեղադրումով	լրակազմ	1.00	374523	0	374523	374523
2	Կոշտ սկավառակ, 6TB, ,տեղադրումով	հատ	1.00	158216	0	158216	158216
3	24 ժամ ամխառն մուցման աղբյուր1.5կՎտ , տեղադրումով	հատ	1.00	501089	0	501089	501089
4	Մարտկոց 12Վ, 28Ա/ժամ, տեղադրումով	հատ	1.00	34398	0	34398	34398
5	Մոնիտոր 32",տեղադրումով	հատ	1.00	57355	0	57355	57355
6	IPտեսախցիկ ներմին տեղադրման , մոնտաժային կոմպլեկտով, տեղադրումով	հատ	12.00	85303	0	85303	1023640
7	IPտեսախցիկ 4ՄՊմ, 3.6մմ, 40մ IP67, արտամին տեղադրման , մոնտաժային կոմպլեկտով, տեղադրումով	հատ	12.00	90194	0	90194	1082327
8	Մալուխ, հատվածնը՝ 4x0,75+1, տեղադրումով	մ	1471.00	558	0	558	820274
9	Կոննեկտոր (connector RJ45 cat 6), 1000 Mbit/second արագություն ապահովող, տեղադրումով	հատ	48.00	141	0	141	6752
10	Ճարմանդ , տեղադրումով	հատ	3340.00	17	0	17	56513
11	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական զոֆրե խողովակ Φ50, մոնտաժումով	մ	15.00	750	0	750	11253
12	Պոլիէթիլենային վամ 80x30 կախարիչով ամրակապման դետալներով , կախարիչով, տեղադրումով	մ	136.00	2105	0	2105	286249
13	Պոլիէթիլենային վամ 30x20 ամրակապման դետալներով , կախարիչով, տեղադրումով	մ	225.00	575	0	575	129290
14	500մմ հաստության պատի մեջ անցների բացում	հատ	4.00	5767	0	5767	23067
15	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցների բացում	հատ	4.00	825	0	825	3301
16	Ծրագրային ապահովում իր մեջ ներառված* համակարգի կարգբերում,ծրագրավորում	տեղ	24.00	1974	0	1974	47379
32	N1-32 Դեռուատետեսություն						459079
1	Ընդհանուր օգտագործման անտենա, տեղադրումով	հատ	1.00	19625	0	19625	19625
2	Արանյակային անտենա, տեղադրումով	հատ	1.00	91419	0	91419	91419
3	Ուժեղարար, տեղադրումով M-900 Планар	հատ	1.00	40372	0	40372	40372
4	Դեռուատետեսության պահարան , տեղադրումով СГ-24 Планар	հատ	1.00	132833	0	132833	132833
5	Դեռուատեսության վարդակ , տեղադրումով LEGRAND	հատ	6.00	6908	0	6908	41448
6	Մագիստրալ մալուխ , տեղադրումով RG-11	մ	52.00	469	0	469	24376
7	Բաշխիչ մալուխ , տեղադրումով RG-60	մ	60.00	896	0	896	53788
8	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական զոֆրե խողովակ Φ25, մոնտաժումով	մ	52.00	348	0	348	18081
9	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական զոֆրե խողովակ Φ20, մոնտաժումով	մ	60.00	298	0	298	17882
10	Ճարմանդ , տեղադրումով	հատ	270.00	17	0	17	4568
11	100մմ և 200մմ հաստության միջնորմի մեջ անցների բացում	տեղ	2.00	595	0	595	1190
12	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցների բացում	տեղ	2.00	825	0	825	1651
13	Համակարգի կարգաբերում	տեղ	6.00	1974	0	1974	11845
33	N1-33 Չանգային ժամավորման ցանց						1714361
1	ժամային կայան, տեղադրումով ԿС-2- 06 /կամ համարժեք/	լրակազմ	1.00	98108	0	98108	98108
2	ՉանգM3M-1 , տեղադրումով /կամ համարժեք/	հատ	6.00	6865	0	6865	41187
3	էլեկտրոնային ժամացուց, տեղադրումով	հատ	6.00	18763	0	18763	112575

4	Բաշխիչ տուփ, տեղադրումով	հատ	3.00	1851	0	1851	5552
5	Հաղորդայար պղնձե ջիդով, հատվածն է 2x1.5մմ2 կլմ մակնիշի, տեղադրումով	մ	110.00	407	0	407	44727
6	Պատի բարձրախոս, տեղադրումով	հատ	6.00	93471	0	93471	560827
7	Ուժեղարար 180Վ AM4 160, տեղադրումով	հատ	1.00	80240	0	80240	80240
8	Խոսափող անլար	հատ	2.00	79570	0	79570	159140
9	CLS 240 տեսակի մալուխ, տեղադրումով	մ	130.00	3945	0	3945	512836
10	Բաշխիչ տուփ, տեղադրումով	հատ	3.00	1851	0	1851	5552
11	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ20, մոնտաժումով	մ	240.00	298	0	298	71530
12	Ճարմանդ, տեղադրումով	հատ	685.00	17	0	17	11590
13	100մմ և 200մմ հաստության միջնորմի մեջ անցմերի բացում	հատ	6.00	595	0	595	3571
14	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցմերի բացում	հատ	6.00	825	0	825	4952
15	Ծրագրային ապահովում իր մեջ ներառված* համակարգի կարգբերում, ծրագրավորում	տեղ	1.00	1974	0	1974	1974
34	N1-34 Հրդեհային ազդանշանում						4076814
1	20 մոտոմանի թվային հասցեավորման հսկիչ պանել LSD ստեղծաշարով, տեղադրումով	յուակազմ	1.00	95728	0	95728	95728
2	Բջջային հեռախոսահամարից ավտոմատ ահազանգի սարմ, տեղադրումով	յուակազմ	1.00	44318	0	44318	44318
3	Ավտոնոմ սնուցման բյուլ, ակումուլյատորով 12Վ, 30Ա, տեղադրումով	հատ	1.00	16830	0	16830	16830
4	Հրդեհային ձեռնի ազդասարմ, տեղադրումով	հատ	11.00	7367	0	7367	81037
5	Ծխային տվիչ, տեղադրումով	հատ	203.00	8055	0	8055	1635177
6	Զերմային տվիչ, տեղադրումով	հատ	3.00	7362	0	7362	22087
7	Լուսածայնային ազդասարմ, տեղադրումով	յուակազմ	11.00	10348	0	10348	113825
8	Մալուխ, տեղադրումով КПСЭнр(А) FRLS 1x2x0.5	մ	2235.00	370	0	370	827285
9	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ15, տեղադրումով	մ	2235.00	281	0	281	627409
10	Մետաղական լար Φ4մմ (տրոս), տեղադրումով	մ	240.00	1176	0	1176	282305
11	Մետաղ ամրակապման համար, տեղադրումով	կգ	26.00	907	0	907	23573
12	Մալուխ պղնձե ջիդերով մեկուսացված հատվածն է 3x1.5մմ2 BPթ	մ	60.00	530	0	530	31792
13	Երկաթակապ, տեղադրումով	հատ	4200.00	17	0	17	71064
14	100մմ և 200մմ հաստ միջնորմի մեջ անցմի բացում	տեղ	76.00	595	0	595	45235
15	Միջհարկային ծածկի մեջ անցմի բացում	տեղ	11.00	825	0	825	9079
16	Ակունների բացում	մ	280.00	536	0	536	150069
35	N1-35 Հակակայծակային պաշտպանություն						586651
1	Պողպատ կլոր Φ 6մմ, մոնտաժումով	մ	130.00	424	0	424	55143
2	Շերտավոր պողպատ 40x4, մոնտաժումով	մ	334.00	1095	0	1095	365787
3	Պողպատե անկումակ 50x50x5, L=2,5մ, մոնտաժումով	հատ	13.00	6601	0	6601	85818
4	Խրամուղու մանրում հողանցման տեղադրման համար կողայիցնով	մ3	63.00	825	0	825	51989
5	Խրամուղու ետիցմ կողայիցնի մշակված զրունտներից* տուփանումով	մ3	63.00	443	0	443	27913
36	N1-36 Վերելակի տեղադրում						21821655
1	Նոր վերելակի տեղադրում 630կգ բեռնատարողության, 2կանգառ, Վերելակի մոնտաժման և վերջնական գործարկման համար անհրաժեշտ բոլոր տեսակի աշխատանքների արժեք, այդ թվում: -էլեկտրական սարմավորումների արժեք և մոնտաժում: -Մեխանիկական սարմավորումների արժեք և մոնտաժում: -Ավտոմատ և էլեկտրոնային սարմավորումների արժեք և մոնտաժում: -Կարգաբերման	հատ	1.00	21821655	0	21821655	21821655

	աշխատանքներ; -Փորձարկումներ; -Շահագործման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևակերպումներ; -Այլ աշխատանքների տեսակներ						
37	N2-1 Կաթսայատուն						12298416
1	Հողային աշխատանքներ - խրամախոր մշակում II կարգի գրունտներում, կողայիցում	մ3	22.00	661	0	661	14544
2	Գրունտների վերջնամշակում ձեռնով	մ3	1.00	3063	0	3063	3063
3	խրամախոր ետիցմ կողայիցում մշակված գրունտներից* տուփանումով	մ3	8.00	430	0	430	3441
4	Ավելացած գրունտի բարձում ա/մ	մ3	15.00	656	0	656	9835
5	Տեղափոխում թափոնատեղ 4կմ հեռ. վրա	տ	26.40	580	0	580	15312
6	Հիմներ և որմնախարիսխ - Միաձուլ ե/բետոնե հիմների կառուցում B15 դասի բետոնով ՀՄ-1, ամրանների տեղադրումով	մ3	0.86	74589	0	74589	64146
7	Փ12A500C դասի ամրանի արժեք	կգ	15.60	532	0	532	8304
8	Փ8A240C դասի ամրանի արժեք	կգ	22.10	472	0	472	10440
9	Միաձուլ ե/բետոնե հիմնի հեծանի կառուցում B15 դասի բետոնով ՀՄ-1, ամրանների տեղադրումով	մ3	2.00	64322	0	64322	128544
10	Փ16A500C դասի ամրանի արժեք	կգ	75.80	532	0	532	40349
11	Փ8A240C դասի ամրանի արժեք	կգ	92.90	472	0	472	43884
12	Հիմների կառուցում խամնարաբետոնով B12,5 դասի բետոնով	մ3	10.80	52729	0	52729	569470
13	Բետոնե հիմների կառուցում B12,5 դասի բետոնով ծխնեղյակի տակ Հ-1	մ3	0.88	70965	0	70965	62449
14	Հեղուկի տեղադրում Փ20 բետոնե Հ-1 հիմնի մեջ	կգ	30.60	2406	0	2406	73623
15	Մետաղական տարրեր տեղադրումով Հ-1 հիմնի մեջ	կգ	64.10	1043	0	1043	66842
16	Չետնախարիսխի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	7.15	67760	0	67760	484482
17	Փոսորակի հատակի կառուցում B12,5 դասի բետոնով	մ3	0.15	54106	0	54106	8116
18	Փոսորակի պատերի կառուցում B12,5 դասի բետոնով	մ3	0.65	129779	0	129779	84356
19	Մետաղական անկյունակ տեղադրումով	կգ	16.60	1043	0	1043	17310
20	Մետաղական կափարիչ տեղադրումով	տ	0.04	975270	0	975270	39498
21	Միաձուլ ե/բետոնե բարակորների կառուցում B15 մակնիշի բետոնով, ամրանների տեղադրումով	մ3	0.11	111681	0	111681	12285
22	Ցանց Փ8A240C դասի ամրանից, արժեք	կգ	2.40	472	0	472	1134
23	Հիմների շրջանակ երկուսկ տամ բիտումային մածուկով	մ2	65.00	1238	0	1238	80476
24	Հիմների հորիզոնական ջրամեկուսացում ցեմենտե շաղախով	մ2	12.50	2422	0	2422	30278
25	Պատեր և ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ - Միաձուլ ե/բետոնե կանգնակների կառուցում B15 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրումով	մ3	3.40	121787	0	121787	414075
26	Փ25A500C դասի ամրանի արժեք	կգ	292.80	532	0	532	155860
27	Փ8A240C դասի ամրանի արժեք	կգ	58.80	472	0	472	27776
28	Լեռոլի տարրերի արժեք	կգ	18.20	846	0	846	15398
29	Միաձուլ ե/բետոնե միջուկների կառուցում B15 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրումով	մ3	1.20	121787	0	121787	146144
30	Փ12A500C դասի ամրանի արժեք	կգ	26.20	532	0	532	13947
31	Փ8A240C դասի ամրանի արժեք	կգ	32.60	472	0	472	15400
32	Պատերի կառուցում կանոնավոր ձևի տուֆ մարով	մ3	25.00	38673	0	38673	966829
33	Պատերի ամրանավորում մետաղական ցանցերով Փ6Acl	կգ	36.50	821	0	621	22677
34	Միաձուլ ե/բ բարակորների կառուցում B15դասի բետոնով, ամրանների	մ3	0.40	111681	0	111681	44673

	տեղադրումով						
35	Փ12A500C դասի ամրակի արժեքը	կգ	10.40	532	0	532	5536
36	Փ8A240C դասի ամրակի արժեքը	կգ	11.40	472	0	472	5385
37	Միաձույլ երբտրոնե հեծանների կառուցում B15 դասի բետոնով , ամրակների տեղադրումով	մ3	6.30	111241	0	111241	700820
38	Փ25A500C դասի ամրակի արժեքը	կգ	151.30	532	0	532	80539
39	Փ12A500C դասի ամրակի արժեքը	կգ	65.20	532	0	532	34707
40	Փ18A500C դասի ամրակի արժեքը	կգ	171.20	532	0	532	91131
41	Փ8A240C դասի ամրակի արժեքը	կգ	198.70	472	0	472	93862
42	Միաձույլ երբտրոնե հակասեյսմիկ գոտու կառուցում B 15 դասի բետոնով , ամրակների տեղադրումով	մ3	2.64	96083	0	96083	253660
43	Փ12A500C դասի ամրակի արժեքը	կգ	109.90	532	0	532	58501
44	Փ8A240C դասի ամրակի արժեքը	կգ	58.20	472	0	472	27493
45	Միաձույլ երբտրոնե ծածկի սալերի կառուցում B15 դասի բետոնով , ամրակների տեղադրումով	մ3	0.74	113511	0	113511	83998
46	Փ10A500C դասի ամրակի արժեքը	կգ	86.80	587	0	587	50917
47	Փ6A240C դասի ամրակի արժեքը	կգ	4.40	472	0	472	2078
48	Միաձույլ երբտրոնե միլապատերի կառուցում B15 դասի բետոնով , ամրակների տեղադրումով	մ3	11.39	122871	0	122871	1399501
49	Փ12A500C դասի ամրակի արժեքը	կգ	163.40	532	0	532	86979
50	Փ8A240C դասի ամրակի արժեքը	կգ	108.20	472	0	472	51112
51	Հավանույի երբտրոնե ծածկի սալերի տեղադրում մինչև 10մ2 մակերեսով	հատ	4.00	19780	0	19780	79121
52	Ծածկի սալի արժեքը ամրակով 1ՍԿ57,12-ՃԱԿ-ՎԹՍ	մ2	27.36	13537	0	13537	370367
53	Տանիս - Պոլիմերաբիտումային ջրամեկուսիչ շերտ (իզոգամ ավազային պաշտպանիչ շերտով ?=4մմ) , տեղադրումով	մ2	39.00	2528	0	2528	98591
54	Պոլիմերաբիտումային ջրամեկուսիչ շերտ (իզոգամ) ?=4մմ 2 շերտով , տեղադրումով	մ2	39.00	5526	0	5526	215522
55	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 50-40մմ	մ2	39.00	2699	0	2699	105243
56	Մետաղական ցանց տեղադրումով, Փ3Յր-1 50x50մմ 1Ս2 - 1,6կգ	կգ	62.40	847	0	847	52882
57	Ջերմամեկուսիչ խարամաբետոնե շերտի իրականացում h=250-150մմ Y=600կգ/մ3	մ3	7.80	50963	0	50963	397513
58	Գոլորշամեկուսիչ շերտի իրականացում մեկ շերտ իզոգամով	մ2	39.00	2293	0	2293	89435
59	Տանիսի լրացուցիչ ծածկույթի շերտերի իրականացում մեկ իրականացում մեկ շերտ իզոգամով b=1+0,6մ	մ2	29.00	2458	0	2458	71283
60	Տանիսի ծածկույթի ուժեղացման շերտ հավասար տեղերում իզոգամով b=0,4մ	մ2	7.50	2458	0	2458	18435
61	Պողպատե խողովակ Փ426x7 L=1,0մ,տեղադրումով	կգ	72.30	999	0	999	72249
62	Ղեֆլեյտորի ամրակցում, տեղադրումով	տ	0.01	592384	0	592384	8507
63	Քիմի փաթեթում ցինկապատ հարթ թիթեղով ?= 0,55մմ	մ2	21.50	6329	0	6329	136081
64	Վիտրաժ և պատուհաններ - Արտամին պլոմինե վիտրաժ դուռ,տեղադրումով, մեկ տակ ապակի (ապակու հաստությունը 6մմ -հակաբեկորային ամրանավորված) լայն պրոֆիլ* 60մմ, գույնը մուգ մոխրագույն,առանց շեմի* բացվող մաս՝ արտերկիր	մ2	4.05	86370	0	86370	349797
65	Արտամին պլոմինե վիտրաժ (պատուհաններ) ,տեղադրումով, մեկ տակ ապակի (ապակու հաստությունը 6մմ -հակաբեկորային ամրանավորված) լայն պրոֆիլ* 60մմ, գույնը մուգ մոխրագույն* արտերկիր	մ2	2.94	78395	0	78395	230481
66	Արտամին պլոմինե վիտրաժ,տեղադրումով, մեկ տակ ապակի (ապակու հաստությունը 6մմ - հակաբեկորային ամրանավորված) լայն պրոֆիլ* 60մմ, գույնը մուգ մոխրագույն, չբացվող մաս* արտերկիր	մ2	5.04	45142	0	45142	227513

67	Այլումինե պատուհաններ, տեղադրումով, մեկ տակ ապակի (ապակու հաստությունը 6մմ - հակաքելլորային ամրանավորման) լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, զույնը մուգ մոխրագույն բացվող մաս՝ արտերկիր	մ2	2.20	78395	0	78395	172469
68	Այլումինե պատուհաններ (շեղափեխ), տեղադրումով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, զույնը մուգ մոխրագույն, չբացվող մաս՝ արտերկիր	մ2	0.80	45142	0	45142	36113
69	Պլաստիկ պատուհանագոգերի (b=200մմ) արժեքը	մ	6.20	3474	0	3474	21539
70	Արտամին պատուհանագոգեր բազալտե սալերով, տեղադրումով d=30մմ b=200մմ գեմ/ավազային շաղախի վրա	մ2	1.24	16051	0	16051	19903
71	Չատակներ - Առկա բնահողի հեռացում 20սմ հաստության	մ3	6.54	3769	0	3769	24648
72	Տոփանած խճավազային հիմնատակ 200մմ հաստության, տեղադրումով	մ3	6.54	12860	0	12860	84106
73	հարամաքետոնե ջերմամեկուսիչ շերտ h=200մմ B7.5 դասի Y=600կգ/մ3	մ3	6.54	48699	0	48699	318491
74	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ իզոգամով	մ2	32.70	3303	0	3303	108022
75	ե/բետոնե հարթաշերտի իրականացում h=150մմ B20 դասի	մ3	4.91	59127	0	59127	290019
76	Ամրան Փ6Acl մայլը(100x100), 1մ2-3.1կգ, տեղադրումով, ե/բետոնե շերտի համար	տ	0.10	501997	0	501997	50887
77	Ներքին հարդարում - Պատերի սվաղում գեմենտավազային շաղախով, շեպերի հետ միասին	մ2	53.50	2995	0	2995	160254
78	Պատերի տունձաներկում շեպերի հետ միասին, մասհարթումով	մ2	53.50	2505	0	2505	134030
79	Առաստաղների մասհարթում գաջի շաղախով	մ2	32.70	1886	0	1886	61679
80	Առաստաղների տունձաներկում, մասհարթումով	մ2	32.70	2505	0	2505	81921
81	Արտամին հարդարում - Արտամին պատերի սվաղի իրականացում ?= 40մմ գեմենտավազային շաղախով M150	մ2	75.00	4601	0	4601	345092
82	Մետաղական ցանց, տեղադրումով սվաղի համար Փ3Bp-I մ. 50x50մմ	մ2	75.00	1800	0	1800	135007
83	Ցանցը պատին ամրացնել մետաղական դուրբելներով, տեղադրումով	հատ	300.00	70	0	70	20883
84	Արտամին պատերի ծեփամսծիկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում ճակատային ներկով երջերտ	մ2	75.00	2326	0	2326	174438
85	Սալվանձ - հսկային հիմնի կառուցում բետոնե հարթակի և սալվանձի տակ	մ3	5.00	11032	0	11032	55160
86	Բետոնե սալվանձի կառուցում B12.5 դասի բետոնով	մ3	2.00	54106	0	54106	108213
87	Բետոնե աստիճանների և հարթակի կառուցում B12.5 դասի բետոնով	մ3	0.80	77305	0	77305	61844
88	Հարթակի և աստիճանների երեսապատում բազալտե սալիկներով d=30մմ	մ2	4.50	17284	0	17284	77778
89	Մետաղական ցանց, տեղադրումով Bp-3մմ մ. 50x50մմ բազալտե սալիկների տակ	կգ	10.08	823	0	823	8295
90	Բազալտե եզրամարտերի տեղադրում 150x300 մմ չափերի բետոնե հիմնի վրա (B15 դասի)	մ	34.00	14804	0	14804	503328
38	N2-2 Կաթսայատան ջերմամեխանիկական մաս						
1	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակներ Փ133x4.5, տեղադրումով	մ	6.00	12754	0	12754	76525
2	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակներ Փ76x3, տեղադրումով	մ	10.00	5159	0	5159	51591
3	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակներ Փ108x4, տեղադրումով	մ	25.00	8565	0	8565	214134
4	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակներ Փ57x3, տեղադրումով	մ	25.00	4077	0	4077	101927
5	Պողպատե ցինկապատ խողովակներ Փ57x3.5, տեղադրումով	մ	22.00	4039	0	4039	88858
6	Պողպատե ցինկապատ խողովակ Փ32մմ, տեղադրումով	մ	10.00	4218	0	4218	42184
7	Պողպատե ջրազազատար խողովակ Փ25մմ, տեղադրումով	մ	3.00	2316	0	2316	6947

8	Պողպատե քրազազատար խողովակ Φ20մմ, տեղադրումով	մ	3.00	1837	0	1837	5510
9	Պողպատե քրազազատար խողովակ Φ15, տեղադրումով	մ	5.00	1546	0	1546	7728
10	Պողպատե սողնակ Φ100, կցաշուրթ 4հատ, տեղադրումով	հատ	2.00	96878	0	96878	193756
11	Սողնակ Φ100 30?47772, կցաշուրթ 14հատ, տեղադրումով	հատ	7.00	65856	0	65856	460991
12	Սողնակ Φ80 30?47772, կցաշուրթ 8հատ տեղադրումով	հատ	4.00	56831	0	56831	227325
13	Սողնակ Φ50 30?47772, կցաշուրթ 30հատ, տեղադրումով	հատ	15.00	37483	0	37483	562245
14	Փական Φ25, տեղադրումով	հատ	2.00	9331	0	9331	18662
15	Փական Φ32, տեղադրումով	հատ	1.00	10504	0	10504	10504
16	Փական Φ20, տեղադրումով	հատ	9.00	6224	0	6224	56019
17	Փական Φ15, տեղադրումով	հատ	1.00	5412	0	5412	5412
18	Ծորակ Φ15, տեղադրումով	հատ	1.00	10489	0	10489	10489
19	Հետադարձ փական Φ100, տեղադրումով	հատ	3.00	97445	0	97445	292336
20	Հետադարձ փական Φ50, տեղադրումով	հատ	4.00	35705	0	35705	142821
21	Հետադարձ փական Φ25, տեղադրումով	հատ	1.00	8529	0	8529	8529
22	Հետադարձ փական Φ32, տեղադրումով	հատ	1.00	12384	0	12384	12384
23	Եռաքայլ փական d=25, տեղադրումով	հատ	1.00	10268	0	10268	10268
24	Ապահովիչ կափուրդ Φ50, տեղադրումով	հատ	2.00	114967	0	114967	229934
25	Մանոմետր եռանալ փականով P=10ՍԹ, տեղադրումով	հատ	6.00	12153	0	12153	72918
26	Ջերմաչափ, տեղադրումով	հատ	5.00	5300	0	5300	26500
27	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	30.00	1293	0	1293	38780
28	Ալտոմատ օդափեռացուցիչ Φ20, տեղադրումով	հատ	4.00	8621	0	8621	34485
29	Հանակարգի փորձարկում	մ	109.00	140	0	140	15285
30	Կրակմարիչ անխաթթվային, տեղադրումով	հատ	2.00	20305	0	20305	40610
31	Հակահողեծային ծորակ, տեղադրումով	կ-տ	1.00	6536	0	6536	6536
32	Ա. Մետաղալսաստե պահարանի արժեքը (814x814x192)	հատ	1.00	33842	0	33842	33842
33	Բ. Փականի արժեքը Φ50	հատ	1.00	7507	0	7507	7507
34	Գ. Կուշե հակահողեծային ճկափող d=15 L=15մ (1հատ) արժեքը	մ	15.00	1385	0	1385	20775
35	Դ. Ծայրակալի արժեքը	հատ	1.00	12727	0	12727	12727
36	Ե. Կցորդան ալիսիկի արժեքը	հատ	1.00	1501	0	1501	1501
37	Մետաղական տարրեր խողովակների ամրակապման համար	կգ	60.00	831	0	831	49832
38	Պողպատե ձևավոր մասեր, տեղադրումով	կգ	150.00	2075	0	2075	311256
39	Կոյուղու պոլիմիլիթրոիդե խողովակ de50, փորձարկումով	մ	15.00	2641	0	2641	39611
39	N2-3 Կաթսայատան սարմավորումներ						13162827
1	Ջրատանացուցիչ կաթսա Q=340կ-կտ իզոլությամբ, ցերմատարի 80-600 C ցերմաստիճանի էջի համար, հ ամպլված ալտոմատ կառավարման բյուկով, տեղադրումով	լրակազմ	2.00	2003212	0	2003212	4006424
2	Ալտոմատ գազային այրիչ 321640կկայ/ժամ, տեղադրումով	լրակազմ	2.00	433238	0	433238	866477
3	Ջերմատարի շրջանառու թյան պոմպեր N=5,5կ-կտ, G=25մ ³ /ժամ, H=20մ n=2900պտ/րոպե, մոնտաժային կոմպլեկտով, տեղադրումով	կ-տ	2.00	526140	0	526140	1052280
4	Կաթսաների ցերմատարի շրջանառության պոմպեր (հակակոնդենսացիոն) G=10մ ³ /ժամ, H=8մ, N=0.5կ-կտ, n=2200պ տ/րոպե, մոնտաժային կոմպլեկտով, տեղադրումով	կ-տ	1.00	125620	0	125620	125620
5	Տամ ջրի շրջանառության պոմպ H=25մ, Q=6մ ³ /ժամ, N=1,5կ-կտ մոնտաժային կոմպլեկտով, տեղադրումով	կ-տ	2.00	348977	0	348977	697954

6	Սառց ջրի մուգման պոմպ H=25մ G=2,5 մ3/ժամ, N=1.544տ մոնտաժային կոմպլեկտով, տեղադրումով	կ-տ	1.00	162795	0	162795	162795
7	Կեղտազտիչի H=500սմ, D=273, տեղադրումով	հատ	1.00	271248	0	271248	271248
8	Էլեկտրամագնիսական ֆիլտր, տեղադրումով	հատ	1.00	197591	0	197591	197591
9	Դեֆլեկտոր, տեղադրումով Ф400	հատ	1.00	42135	0	42135	42135
10	Մեմբրանային ընդարձակիչ բամ V=500լ, տեղադրումով	հատ	1.00	343138	0	343138	343138
11	Տամ ջրի ճնշումային կոտակման բամ 1000լ, 2 ջերմափոխանակիչով, տեղադրումով	հատ	1.00	2212405	0	2212405	2212405
12	Արևային ջրատամացուցիչների ջերմատարի շրջանառությամ պոմպ G=1,5մ3/ժամ, h=10,07, տեղադրումով	կ-տ	2.00	107729	0	107729	215458
13	Մեմբրանային ընդարձակիչ բամ V=80լ, տեղադրումով	հատ	1.00	84815	0	84815	84815
14	Մեմբրանային ընդարձակիչ բամ V=50լ, տեղադրումով	հատ	1.00	59856	0	59856	59856
15	Ծխնեղույզ Ф377x6մմ H=10 մ, 2հատ, տեղադրումով	տ	1.10	1658813	0	1658813	1821377
16	Ծխատար խողովակ Ф325x6մմ L=10մ, տեղադրումով	տ	0.47	840964	0	840964	396935
17	Պայթուցանային ապահովիչ փական 400x200, տեղադրումով	հատ	2.00	38455	0	38455	76911
18	Լվացարան սիֆոնով, տեղադրումով	հատ	1.00	28774	0	28774	28774
19	Հոսակ, տեղադրումով	հատ	1.00	6961	0	6961	6961
20	Ծխատարի և ծխնեղույզի երկշերտ ներկում հրակայուն հակակոռոզիոն ներկով	մ2	30.00	1293	0	1293	38780
21	Ծխատարի և ծխնեղույզի մեկուսացում իզոտոպրակով d=40սմ	մ2	30.00	3083	0	3083	92488
22	Ծխատարի և ծխնեղույզի մեկուսացված շերտի փաթաթում բարակաթեթ պողպատե ցինկապատ թիթեղով, տեղադրումով	մ2	38.00	7631	0	7631	289984
23	Մետաղական խողովակի պատյան Ф400 (2 հատ) L=500սմ	մ	1.00	72423	0	72423	72423
40	N2-4 Կաթսայատան գազամատակարարում						2450971
1	Պահարանով ճնշման կարգավորիչ հաշվիչ հանգույցով, էլեկտրոնային ճշտիչով, տեղադրումով GSA-96 (112մ3/ժամ) գազ Сузан Армения	ընկազմ	1.00	1701130	0	1701130	1701130
2	Պողպատե էլեկտրաեռանցված խողովակից բաշխիչ 2 ելևով Ф159x4.5 L=2մ, տեղադրումով	մ	2.00	14682	0	14682	29364
3	Պողպատե էլեկտրաեռանցված խողովակներ Ф89x3.5, տեղադրումով	մ	15.00	6425	0	6425	96372
4	Պողպատե ջրագազատար խողովակ Ф40, տեղադրումով	մ	5.00	3194	0	3194	15969
5	Պողպատե ջրագազատար խողովակ Ф32, տեղադրումով	մ	10.00	2739	0	2739	27386
6	Պողպատե ջրագազատար խողովակ Ф25, տեղադրումով	մ	6.00	2316	0	2316	13893
7	Պողպատե ջրագազատար խողովակ Ф15, տեղադրումով	մ	3.00	1541	0	1541	4622
8	խողովակ պատյան Ф150 (1 հատ) տեղադրումով	մ	0.60	13095	0	13095	7857
9	խողովակ պատյան Ф80(1 հատ) տեղադրումով	մ	0.60	5442	0	5442	3265
10	Պահպանիչ փական Ф80, տեղադրումով	հատ	1.00	159385	0	159385	159385
11	Գազի ազդանշանային սարմ, տեղադրումով	հատ	1.00	108722	0	108722	108722
12	Գազի գնդային փական Ф40, տեղադրումով	հատ	4.00	22254	0	22254	89014
13	Խցանային փական Ф25 11x36к, տեղադրումով	հատ	3.00	9563	0	9563	28688
14	Խցանային փական Ф15 11x126к, տեղադրումով	հատ	3.00	5412	0	5412	16236
15	Ա-աձև մանոմետր, տեղադրումով	հատ	2.00	5808	0	5808	11615
16	Միացման ճկուն խողովակ Ф40 L=1,0մ, տեղադրումով	հատ	2.00	4230	0	4230	8461
17	Համակարգի փորձարկում	մ	40.00	140	0	140	5609
18	խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	12.00	1875	0	1875	22502

19	Մետաղական տարրեր խողովակների ամրակապման համար	կգ	45.00	995	0	995	44773
20	Պողպատե ձևավոր մասեր, տեղադրումով	կգ	25.00	2244	0	2244	56107
41	N2-5 Էլեկտրական լուսավորություն						162097
1	Լուսադիոդային լուսատու պատի՝ ձևը՝ *կլոր, 495x495x150մմ, 220Վ, 27Վտ լուսային հոսանք 2831 լյումեն, գունային ջերմաստիճանը 4000K, լուսային արդյունավետությունը՝ ոչ պակաս 95լմ/վտ, գունափոխության գործակիցը՝ ոչ պակաս 80, պաշտպանությունը 1P54 օգտագործման ժամկետ	լրակապ	4.00	10364	0	10364	41454
2	Լուսադիոդային լուսատու արտամին, պատի ձևը՝ կլոր, 355x355x212մմ 220Վ,36Վտ լուսային հոսանք 1870 լյումեն, գունային ջերմաստիճանը 4000K, լուսային արդյունավետությունը՝ ոչ պակաս 95լմ/վտ, գունափոխության գործակիցը՝ ոչ պակաս 80, օգտագործման ժամկետը 36 ամիս, տեղադրում	լրակապ	1.00	20802	0	20802	20802
3	Արկղ ցածրացնող տրանսֆորմատորով լարումը 220/36Վ, հզորությունը 250Վտ շՁԿ-0.25	կ-տ	1.00	32501	0	32501	32501
4	Չափողապար պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմնով, հատվածներ 3x1,5մմ2 կլմ մակերևույթի	մ	72.00	727	0	727	52327
5	Անջատիչ միատակ, թամբված տեղադրման համար, 220Վ, 6Ա	հատ	1.00	2454	0	2454	2454
6	Անջատիչ երկտակ, թամբված տեղադրման համար, 220Վ, 6Ա	հատ	1.00	2961	0	2961	2961
7	Խրոցակային վարդակ թամբված տեղադրման համար, 220Վ, 6Ա	հատ	1.00	1855	0	1855	1855
8	Խրոցակային վարդակ թամբված տեղադրման համար, 36Վ, 10Ա	հատ	1.00	1855	0	1855	1855
9	Տուփ անջատիչների և խրոցակային վարդակների համար Y-196	հատ	4.00	305	0	305	1218
10	Ելուղավորիչ տուփ Y-994M	հատ	4.00	406	0	406	1624
11	Երկաթակապ	հատ	180.00	17	0	17	3046
42	N2-6 Էլեկտրաուժային սարմավորումներ						825353
1	Ուժային վահանակ 5x6Ա + 1x16Ա միաֆազ և 6x6Ա + 2x25Ա եռաֆազ, միատային 50Ա ավտոմատ անջատիչներով, կՅ11-3086-21ձ3	հատ	1.00	319164	0	319164	319164
2	Մալուխ պղնձե ջիղով, մեկուսացված, հատվածներ 5x2.5մմ2 թՁթ	մ	16.00	1140	0	1140	18239
3	Մալուխ պղնձե ջիղով, մեկուսացված, հատվածներ 3x2.5մմ2 թՁթ	մ	74.00	770	0	770	56962
4	Մազնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեով, կոճակով, 380Վ, Jբ=6,0Ա	հատ	6.00	16473	0	16473	98836
5	Մազնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեով, կոճակով, 220Վ, Jբ=14,0Ա	հատ	2.00	19011	0	19011	38022
6	Փագի պաշտպանության ռելե	հատ	1.00	13787	0	13787	13787
7	Մետաղական արկղ չափը՝ 800x600x300մմ	հատ	1.00	84605	0	84605	84605
8	Պոլիէթիլենային խողովակ Φ20	մ	90.00	541	0	541	48699
9	Երկաթակապ	հատ	55.00	17	0	17	931
10	Շերտավոր պողպատ 40x4	մ	55.00	1388	0	1388	76350
11	Շերտավոր պողպատ 25x4	մ	20.00	1167	0	1167	23340
12	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ, L=2.5մ	հատ	3.00	6747	0	6747	20240
13	Գրունտի մանդուր հողանցման համար	մ3	5.30	3769	0	3769	19975
14	Հետադարձ լիցմ, տոփանումով	մ3	5.30	1171	0	1171	6204
43	N 2-7 Արևային պանելներ						4666051
1	Արևային ջերմամեկուսաված կոլեկտորներ ապակե վակուումային խողովակներով 8մ2 տամսցման մակերեսով և մոնտաժային կոնստրուկցիայով տեղադրումով	լրակապ	8.00	439138	0	439138	3513101
2	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակ Φ57X3, տեղադրումով	մ	80.00	3207	0	3207	256586
3	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակ Φ25, տեղադրումով	մ	15.00	1862	0	1862	27932

4	Խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև, ունիոնե ջերմամեկուսիչով Ժ=50մմ ներմին տրամագծով, տեղադրումով	մ	80.00	714	0	714	57158
5	Ավտոմատ օդախան Ժպ=25, տեղադրումով	հատ	4.00	5350	0	5350	21402
6	Փական Ժպ=25, տեղադրումով	հատ	8.00	7379	0	7379	59030
7	Փական Ժպ=50, տեղադրումով	հատ	2.00	11430	0	11430	22859
8	Ավտոմատ կառավարման համակարգ (կոնտրոլյոր)	կ-տ	1.00	82224	0	82224	82224
9	Էլեկտրամագնիսական թողարկիչով փական Ժպ=50, տեղադրումով	հատ	1.00	24229	0	24229	24229
10	ԱնտիՖրիզ	լ	150.00	1184	0	1184	177672
11	Մետաղական տարրեր կոնկրետների և Խողովակների ամրակապման համար	կգ	500.00	848	0	848	423860
44	Կոնստրուկտորական մաս						202641387
1	Տարածքի հողային և նախապատրաստական աշխատանքներ - Դպրոցին հատկացված տարածքում բուսական շերտի կտրում միջինը 0,5մ հաստությամբ, բարձում ան/	մ3	8500.00	688	0	688	5848085
2	Բուսական շերտի տեղափոխում մինչև 0,1կմ հեռ. վրա, պահեստավորում	տ	13600.00	13	0	13	177072
3	III կարգի գրունտների մշակում էքսկավատորով, կողայիցքով	մ3	8900.00	725	0	725	6452856
4	II կարգի գրունտների մշակում էքսկավատորով, կողայիցքով	մ3	8900.00	581	0	581	5169298
5	Գրունտի ետիցք թուղթգերով, կողայիցքի գրունտներից	մ3	14900.00	101	0	101	1506092
6	Գրունտի տոփանում շերտ առ շերտ տոփանումով 25 սմ հաստությամբ, 6-8 անցումով, հասցնելով ըստ Պրոկտերի ցուցիչի 95%	մ3	14900.00	347	0	347	5168959
7	3-րդ կարգի մանրախճային բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինցնաթափի վրա (կողայիցքի մշակված գրունտի 2740մ3 30% թերովի՝ 700մ3)	մ3	822.00	884	0	884	726607
8	Բարձած բնահողի տեղափոխում 35կմ հեռավորությունից	տ	1479.60	4555	0	4555	6739992
9	Գրունտի ետիցք թուղթգերով, 35կմ հեռ. -ից թերովի գրունտներից	մ3	822.00	101	0	101	83088
10	Գրունտի տոփանում շերտ առ շերտ տոփանումով 25 սմ հաստությամբ, 6-8 անցումով, հասցնելով ըստ Պրոկտերի ցուցիչի 95%	մ3	820.00	347	0	347	284466
11	Գրունտի ետիցք թուղթգերով, կողայիցքի գրունտներից	մ3	1920.00	101	0	101	194074
12	Գրունտի տոփանում շերտ առ շերտ տոփանումով 25 սմ հաստությամբ, 6-8 անցումով, հասցնելով ըստ Պրոկտերի ցուցիչի 95%	մ3	1920.00	347	0	347	666067
13	Ավելորդ բնահողի բարձում ան/	մ3	980.00	688	0	688	674211
14	Տեղափոխում 8կմ հեռ.վրա	տ	1764.00	1041	0	1041	1836694
15	Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 կիշից ցածր - Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 100սմ հաստության՝ տոփանումով	մ3	250.00	17661	0	17661	4415360
16	Խամբարաբետոնե շերտի իրականացում B12,5 դասի բետոնով	մ3	590.00	44618	0	44618	26324408
17	Նախապատրաստական շերտի իրականացում հիմքերի տակ B12,5 դասի բետոնով	մ3	38.00	44434	0	44434	1688485
18	Հորհզոնական հիդրոնեկուսացում ցեմենտավազային շաղախով՝ ավելացնելով հեղուկ ապակի (խամբարաբետոնե, բետոնե հարթեցված շերտի վրա)	մ2	870.00	2052	0	2052	1785118
19	Հիմքերի մակերևույթի հիդրոնեկուսացում կրկնակի բիտումե քսակով	մ2	2550.00	1128	0	1128	2875278
20	Հիմքեր՝ 1-ին մասնաշենք- Միածույլ ե/բետոնե ժապավենային հիմքերի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրում 1ՄԺԳ1, 1ՄԺԳ2, 1ՄԺԳ3, 1ՄԺԳԱստ	մ3	107.58	69083	0	69083	7431990
21	ՓՑԱ240C դասի ամրանի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	3.17	436672	0	436672	1385124

22	ՓՅԱ500C դասի ամրակի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.02	443006	0	443006	9746
23	Փ10A500C դասի ամրակի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.02	456918	0	456918	8956
24	Փ16A500C դասի ամրակի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	3.29	429078	0	429078	1411237
25	Հիմքեր 2-րդ մասնաշենք - Միաձույլ ե/բետոնե ժապավենային հիմքերի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրում 2ՄԺԳ1, 2ՄԺԳ2, 2ՄԺԳ3, 2ՄԺԳԱտ.	ՄՅ	152.90	69083	0	69083	10562849
26	ՓՅԱ240C դասի ամրակի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	4.12	436672	0	436672	1797517
27	ՓՅԱ500C դասի ամրակի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.01	443006	0	443006	5050
28	Փ12,16,18,20,22,25A500C դասի ամրակի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	5.37	429078	0	429078	2304920
29	Հիմքեր 3-րդ մասնաշենք - Միաձույլ ե/բետոնե ժապավենային հիմքերի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրում 3ՄԺԳ1-ից 3ՄԺԳ9	ՄՅ	133.50	69083	0	69083	9222631
30	ՓՅԱ240C դասի ամրակի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	3.55	436672	0	436672	1549618
31	Փ12,16,18,20,22,25A500C դասի ամրակի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	4.82	429078	0	429078	2068240
32	Հիմքեր 4-րդ մասնաշենք - Միաձույլ ե/բետոնե ժապավենային հիմքերի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրում 4ՄԺԳ1-ից 4ՄԺԳ4	ՄՅ	44.21	69083	0	69083	3054176
33	ՓՅԱ240C դասի ամրակի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	1.24	436672	0	436672	542565
34	Փ16,18 A500C դասի ամրակի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	1.58	429078	0	429078	675840
35	Հիմքեր 5-րդ մասնաշենք - Միաձույլ ե/բետոնե ժապավենային հիմքերի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրում 5ՄԺԳ1-ից 5ՄԺԳ3	ՄՅ	82.34	69083	0	69083	5688326
36	ՓՅԱ240C դասի ամրակի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	2.49	436672	0	436672	1087575
37	Փ16 A500C դասի ամրակի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	2.43	429078	0	429078	1043431
38	Միաձույլ ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ տեղակապման - Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով , ամրանների տեղադրում	ՄՅ	10.00	116748	0	116748	1167484
39	Միաձույլ ե/բետոնե հեծանների կառուցում B25 դասի բետոնով , ամրանների տեղադրում	ՄՅ	120.10	106947	0	106947	12844353
40	Միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրում	ՄՅ	132.30	97251	0	97251	12866358
41	Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրում	ՄՅ	56.20	97251	0	97251	5465528
42	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի կառուցում B25 դասի բետոնով , ամրանների տեղադրում	ՄՅ	28.40	84643	0	84643	2403850
43	ՓՅԱ240C դասի ամրակի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	7.10	436672	0	436672	3100371
44	Փ16,12A500c դասի ամրակի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	27.10	429078	0	429078	11628005
45	Ներդիր տարրեր , տեղադրումով	ԿԳ	1381.00	811	0	811	1119604
46	Ներքին աստիճանավանդակներ - ե/բ աստիճանավանդակի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրում	ՄՅ	19.75	109617	0	109617	2164945
47	ՓՅԱ240C դասի ամրակի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.11	436672	0	436672	45851
48	ՓՅԱ500C դասի ամրակի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.22	443006	0	443006	95791
49	Փ10A500c դասի ամրակի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.51	456918	0	456918	233257
50	Փ16 A500c դասի ամրակի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	3.92	429078	0	429078	1682843

51	Արտաքին աստիճան N1-6 - Փոստրակի քանոն III կարգի գրունտներում, կողայինցրով	Մ3	90.00	726	0	726	65301
52	Բետոնե հիմքերի, պատերի կառուցում B15 դասի բետոնով	Մ3	5.00	58277	0	58277	291384
53	Բետոնե աստիճանի կառուցում B15 դասի բետոնով	Մ3	5.00	50469	0	50469	252344
54	Բետոնե սալի կառուցում B15 դասի բետոնով	Մ3	1.60	50469	0	50469	80750
55	Մետաղական ցանց $\Phi 5Bp-I$ ք. 150x150մմ	Մ2	127.00	1783	0	1783	226412
56	Բետոնե հենապատի-1 կառուցում B15 դասի բետոնով	Մ3	11.00	59681	0	59681	656489
57	Մետաղական ցանց $\Phi 5Bp-I$ ք. 150x150մմ	Մ2	15.00	1783	0	1783	26742
58	Բետոնե հենապատի-2 կառուցում B15 դասի բետոնով	Մ3	2.50	59681	0	59681	149202
59	A500C դասի ամրակի արժեքը /ոռսական կամ համարժեք/	տ	0.07	429078	0	429078	29177
60	Բետոնե հենապատի-3 կառուցում B15 դասի բետոնով	Մ3	4.50	59681	0	59681	268564
61	Մետաղական ցանց $\Phi 5Bp-I$ ք. 150x150մմ	Մ2	15.00	1783	0	1783	26742
62	Բետոնե հենապատերի - 4,5,6 կառուցում B15 դասի բետոնով	Մ3	16.00	59681	0	59681	954893
63	Մետաղական ցանց $\Phi 5Bp-I$ ք. 150x150մմ	Մ2	90.00	1783	0	1783	160449
64	Գրունտային հիմնատակ խտացված, հասցնելով պրոկտորի ցուցիչի 95%	Մ3	40.00	448	0	448	17919
65	Ջիդրոմեկրաացում կրկնակի բիտումե քսակով	Մ2	119.00	1128	0	1128	134180
66	Արտաքին աստիճան N7 - Փոստրակի քանոն III կարգի գրունտներում, կողայինցրով	Մ3	65.00	726	0	726	47162
67	Բետոնե հիմքերի, պատերի կառուցում B15 դասի բետոնով	Մ3	8.00	58277	0	58277	466214
68	Բետոնե աստիճանի կառուցում B15 դասի բետոնով	Մ3	2.00	50469	0	50469	100938
69	Բետոնե սալի կառուցում B15 դասի բետոնով	Մ3	1.20	50469	0	50469	60563
70	Մետաղական ցանց $\Phi 5Bp-I$ ք. 150x150մմ	Մ2	24.00	1734	0	1734	41606
71	Միաձուլվել է/բետոնե շրջանակի կառուցում B20 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրում	Մ3	4.50	110196	0	110196	495884
72	240C դասի ամրակի արժեքը /ոռսական կամ համարժեք/	տ	0.03	436672	0	436672	13100
73	A500C դասի ամրակի արժեքը /ոռսական կամ համարժեք/	տ	0.44	429078	0	429078	186649
74	Գրունտային հիմնատակ խտացված, հասցնելով պրոկտորի ցուցիչի 95%	Մ3	62.00	448	0	448	27775
75	Ջիդրոմեկրաացում կրկնակի բիտումե քսակով	Մ2	30.00	1128	0	1128	33827
76	Արտաքին աստիճան N8 - Փոստրակի քանոն III կարգի գրունտներում, կողայինցրով	Մ3	65.00	726	0	726	47162
77	Բետոնե հիմքերի, պատերի կառուցում B15 դասի բետոնով	Մ3	8.00	58277	0	58277	466214
78	Բետոնե աստիճանի կառուցում B15 դասի բետոնով	Մ3	2.00	50469	0	50469	100938
79	Բետոնե սալի կառուցում B15 դասի բետոնով	Մ3	1.20	50469	0	50469	60563
80	Մետաղական ցանց $\Phi 5Bp-I$ ք. 150x150մմ	Մ2	24.00	1734	0	1734	41606
81	Միաձուլվել է/բետոնե շրջանակի կառուցում B20 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրում	Մ3	3.60	110196	0	110196	396707
82	240C դասի ամրակի արժեքը /ոռսական կամ համարժեք/	տ	0.02	436672	0	436672	10043
83	A500C դասի ամրակի արժեքը /ոռսական կամ համարժեք/	տ	0.33	429078	0	429078	142025
84	Գրունտային հիմնատակ խտացված, հասցնելով պրոկտորի ցուցիչի 95%	Մ3	62.00	448	0	448	27775
85	Ջիդրոմեկրաացում կրկնակի բիտումե քսակով	Մ2	30.00	1128	0	1128	33827
86	Արտաքին աստիճան N9 - Փոստրակի քանոն III կարգի գրունտներում, կողայինցրով	Մ3	3.00	726	0	726	2177
87	Բետոնե հիմքերի, պատերի կառուցում B15 դասի բետոնով	Մ3	2.10	58277	0	58277	122381

88	Բետոնե աստիճանի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	0.25	50469	0	50469	12617
89	Բետոնե սալի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	0.25	50469	0	50469	12617
90	Մետաղական ցանց Ф5Вр-1 ք. 150x150մմ	մ2	4.00	1783	0	1783	7131
91	Գրունտային հիմնատակ խտացված, հասցնելով պրոկտորի ցուցիչի 95%	մ3	13.00	448	0	448	5824
92	Հիդրոմեկուսացում կրկնակի բիտումե քունկով	մ2	6.00	1128	0	1128	6765
93	Արտաքին աստիճան N10 - Փոստրակի քանոմ III կարգի գրունտներում, կողայիցքով	մ3	6.00	726	0	726	4353
94	Բետոնե հիմքերի, պատերի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	4.10	58277	0	58277	238935
95	Բետոնե աստիճանի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	0.25	50469	0	50469	12617
96	Բետոնե սալի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	0.70	50469	0	50469	35328
97	Մետաղական ցանց Ф5Вр-1 ք. 150x150մմ	մ2	7.50	1783	0	1783	13371
98	Գրունտային հիմնատակ խտացված, հասցնելով պրոկտորի ցուցիչի 95%	մ3	22.00	448	0	448	9856
99	Հիդրոմեկուսացում կրկնակի բիտումե քունկով	մ2	10.00	1128	0	1128	11276
100	Արտաքին աստ. N7 - Մետաղական բազիթներ, տեղադրումով ուղղանկյուն խողովակից` 50x50x3, 50x30x3, 20x20x2, ՆՂ-1	տ	0.29	911185	0	911185	263788
101	Մետաղական բազիթների երկշերտ ներկում դեկորատիվ հակակորոզին ներկով	տ	0.29	45452	0	45452	13158
102	Բռնածոցերի իրականացում նիկելապատ խողովակից Ф50x3	մ	9.00	31723	0	31723	285507
103	Գնահատման տարր տեղադրումով	հատ	18.00	1519	0	1519	27339
104	Անցքերի շաղախում Ф14մմ L=200մմ	100հատ	0.18	41357	0	41357	7444
105	Պոլիմեր ցեմենտային շաղախի ներարկում անցքերի մեջ ամրանածոցեր տեղադրելիս	մ3	0.02	158915	0	158915	3178
106	Արտաքին աստ. N8 - Մետաղական բազիթներ, տեղադրումով ուղղանկյուն խողովակից` 50x50x3, 50x30x3, 20x20x2, ՆՂ-1	տ	0.25	911185	0	911185	227432
107	Մետաղական բազիթների երկշերտ ներկում դեկորատիվ հակակորոզին ներկով	տ	0.25	45452	0	45452	11345
108	Բռնածոցերի իրականացում նիկելապատ խողովակից Ф50x3	մ	7.50	31723	0	31723	237923
109	Գնահատման տարր տեղադրումով	հատ	18.00	1519	0	1519	27339
110	Անցքերի շաղախում Ф14մմ L=200մմ	100հատ	0.18	41357	0	41357	7444
111	Պոլիմեր ցեմենտային շաղախի ներարկում անցքերի մեջ ամրանածոցեր տեղադրելիս	մ3	0.02	158915	0	158915	3178
112	Արտաքին աստ. N9 - Մետաղական բազիթներ, տեղադրումով ուղղանկյուն խողովակից` 50x50x3, 50x30x3, 20x20x2, ՆՂ-1	տ	0.08	911185	0	911185	70890
113	Մետաղական բազիթների երկշերտ ներկում դեկորատիվ հակակորոզին ներկով	տ	0.08	45452	0	45452	3536
114	Արտաքին աստ. N10 - Մետաղական բազիթներ, տեղադրումով ուղղանկյուն խողովակից` 50x50x3, 50x30x3, 20x20x2, ՆՂ-1	տ	0.13	911185	0	911185	118454
115	Մետաղական բազիթների երկշերտ ներկում դեկորատիվ հակակորոզին ներկով	տ	0.13	45452	0	45452	5909
116	Բռնածոցերի իրականացում նիկելապատ խողովակից Ф50x3	մ	4.80	31723	0	31723	152270
117	Գնահատման տարր տեղադրումով	հատ	18.00	1519	0	1519	27339
118	Անցքերի շաղախում Ф14մմ L=200մմ	100հատ	0.18	41357	0	41357	7444
119	Պոլիմեր ցեմենտային շաղախի ներարկում անցքերի մեջ ամրանածոցեր տեղադրելիս	մ3	0.02	158915	0	158915	3178
120	Մետաղական ֆեռմաներ - Մետաղական մարդակներ, տեղադրումով` Ս-1	տ	0.38	854158	0	854158	328091

121	Մետաղական ֆերմաների Ֆ-1 ստորին և վերին զուտների կապեր, տեղադրումով՝ պահանջներ Դ-1,2,3 ԿԴ-1, ԿԴ-2	տ	3.39	886077	0	886077	3000087
122	Մետաղական մարդակներ Ս-2, տեղադրումով	տ	0.29	854158	0	854158	245861
123	Մետաղական ֆերմայի Ֆ-2 ստորին և վերին զուտու կապեր , տեղադրումով՝ պահանջներ Դ-4, Դ-5, ԿԴ-3, Դ-5, ԿԴ-4	տ	0.67	886077	0	886077	593689
124	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ ներկում դեկորատիվ հակակորոզիոն ներկով	տ	4.73	45452	0	45452	214886
125	Սալվածք - Գրունտի տոփանում խճով	Մ2	438.00	403	0	403	176295
126	Ենթաշերտի պատրաստում խճից ճ=100մմ	Մ3	43.80	16841	0	16841	737647
127	Ենթաշերտի պատրաստում B12,5 W4 F100 դասի քետոնով ճ=100մմ	Մ3	43.80	44318	0	44318	1941144
128	Սալվածքի /րոնկեի/ պատրաստում բազալտե սալերի շարքովից ճ=50մմ	Մ2	438.00	6576	0	6576	2880428
129	Րոնկեի տիպի սալերի հարթեցում մեխանիզմով	Մ2	438.00	3905	0	3905	1710180
130	Բազալտե եղբաքարեր, տեղադրումով 150x300 մմ չափերի քետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)	Մ	405.00	13305	0	13305	5388371
45	Ներքին այլումինե հրակայուն վիտրամեներ՝ Չակահրդեհային պահանջներին համապատասխան						8410848
1	Արտաքին մուգ շագանակագույն, այլումինե դռան քյուկ, ապակեպատ, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, ապակեխաթեթով 4+4մմ, ջերմամեկուսիչով , լավորակ բռնակներով և ծխիկներով, տեղադրումով, առանց շեմի, բացվող (արտերկիր) Դ-5	Մ2	4.05	137739	0	137739	557841
2	Ճակատի արտաքին այլումինե հրակայուն վիտրամեներ մուգ շագանակագույն, տեղադրումով, թրճած ապակիով, ջերմամեկուսիչ (ջերմամեկուսիչ շերտը-ապակու-ներսի կողմից) ապակեխաթեթով (6+12+6մմ EIWS 60) ճակատային պրոֆիլով, լավորակ ծխիկներով, բացվող ԳՈՍՏ 25116-82 արտաքին վիտրամի դուռ՝ արտերկիր	Մ2	5.40	137739	0	137739	743788
3	Ներքին այլումինե հրակայուն վիտրամեներ մուգ շագանակագույն մեկ տակ (թրճած ապակու հաստությունը 6մմ-EIWS) լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, մեխանիկական ետ քաշող լծակով (աթեյաթ) առանց շեմի՝ բացվող, տեղադրումով, լավորակ ծխիկներով, դռներ, (արտերկիր) բացվող մաս դուռ	Մ2	23.40	77531	0	77531	1814220
4	Ներքին այլումինե հրակայուն վիտրամեներ մուգ շագանակագույն մեկ տակ (թրճած ապակու հաստությունը 6մմ-EIWS) լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, մեխանիկական ետ քաշող լծակով (աթեյաթ) առանց շեմի՝ բացվող, տեղադրումով, լավորակ ծխիկներով, դռներ, (արտերկիր) վիտրամենի մաս	Մ2	101.60	40776	0	40776	4142865
5	Կողպեքց / АНТИПАНИКА համակարգով/ ներքին վիտրամեների դռների համար, տեղադրումով	հատ	20.00	47492	0	47492	949835
6	Արտաքին աստիճանների երեսապատում բազալտե սալիկներով ճ=30մմ	Մ2	14.00	13745	0	13745	192435
7	Մետաղական ցանց տեղադրումով, բազալտե սալիկի տակ ՓՅՅՐ-1 ք.100x100 1Մ2 - 1,23կգ	կգ	14.00	705	0	705	9863
46	Նկուղային հարկի ճարտարապետական մաս						48205973
1	Դռներ - Ներքին մետաղապատ խուկ դռան քյուկ, մուգ շագանակագույն , 60մմ հաստ., 1 տակ ապակի 4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր)՝ ԳՈՍՏ 30970-2002	Մ2	26.36	85613	0	85613	2256763
2	Արտաքին մետաղական, հերմետիկ, խուկ, փոշեներկված դռների տեղադրում նկուղում ԴԴ-1՝ 3 հատ ԳՈՍՏ 21510-2003	Մ2	10.80	115953	0	115953	1252297

3	Ներքին մետաղական, խուլ, փոշեներկված դարպասի և դռան տեղադրում ԳՈՒՏ 21519-2003	Մ2	26.80	100765	0	100765	2700497
4	Հատակներ -3,38 կիշի վրա - խճուղ տափանկած գրունտ, հասցնելով տափանման գործակիցը K=0,95 ըստ Պրոկտորի ցուցիչի	Մ2	1029.90	404	0	404	415791
5	Բազալտե խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 80 -100մմ հաստությամբ՝ տրվանտով	Մ3	92.69	17661	0	17661	1637057
6	Ե/քետոնե հատակի իրականացում h=100մմ B15 դասի քետոնով	Մ3	102.99	51913	0	51913	5346477
7	Փ6Ac-I դասի ամրակի արժեքը ք.100x100 1Մ2-3,1կգ	կգ	3.19	436672	0	436672	1394158
8	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ իզոգամով	Մ2	1029.90	2985	0	2985	3074478
9	Խարամաքետոնե ցերամեկուսիչ շերտի իրականացում h=100մմ B7,5 դասի Y=1100կգ/Մ3	Մ3	102.99	39283	0	39283	4045790
10	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	Մ2	1029.90	1593	0	1593	1640456
11	Հատակների իրականացում լավորակ չսահող խեցեսալիկներով՝ 33x33սմ չափերի h=8մմ ամրացված սոսնձով, տեղադրումով	Մ2	79.60	7995	0	7995	636408
12	Կեռամոզրակիտե լավորակ չսահող սալերով հատակի իրականացում ամրացված սոսնձով՝ 60x60 չափերի h=10մմ, տեղադրումով	Մ2	176.20	10772	0	10772	1898056
13	Կեռամոզրակիտե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ	Մ	100.00	1427	0	1427	142675
14	Նկուղային հարկի առաստաղների սվաղում լավորակ զաջի շաղախով	Մ2	970.50	3698	0	3698	3589171
15	Առաստաղի լավորակ ծեփամանկի հարթեցնող շերտ լատեքսային ակփայլ ներկանձանկով, տեղադրումով	Մ2	970.50	1874	0	1874	1819115
16	Պլաստիկ կախովի առաստաղի իրականացում, մետաղական պրոֆիլի վրա, տեղադրումով	Մ2	79.60	6603	0	6603	525630
17	Պատերի, միջնորմների լավորակ զաջի սվաղի իրականացում	Մ2	1413.50	3077	0	3077	4349679
18	Պատերի, միջնորմների լավորակ ծեփամանկի հարթեցնող շերտ և ներկում լատեքսային վազվող ներկանձանկով, տեղադրումով	Մ2	1413.50	1673	0	1673	2365153
19	Պատերի, միջնորմների լավորակ ցեմ/ավազային սվաղի իրականացում	Մ2	209.00	2491	0	2491	520690
20	Պատերի, միջնորմների երեսապատում ջնարակված խեցեսալիկներով, ամրացված սոսնձով	Մ2	209.00	9008	0	9008	1882737
21	Նկուղի արտաքին - N1, 2, 3 մուտքեր - Աստիճանների, թեքահարթակի, կողպատերի երեսապատում բազալտե սալիկներով d=30մմ	Մ2	228.00	13745	0	13745	3133947
22	Մետաղական ցանց տեղադրումով, բազալտե սալիկի տակ Փ3Bp-I ք.100x100 1Մ2 - 1,23կգ	կգ	280.44	860	0	860	241251
23	Բռնածոցերի տեղադրում մետաղական նիկելապատ խողովակներից Փ50x3	Մ	13.20	16261	0	16261	214646
24	Գլխաղիլի իրականացում բազալտե սալիկներով 100x460մմ L=60,0մ	Մ2	27.60	26356	0	26356	727417
25	Միջնորմներ - Խարամաքետոնե բլոկով միջնորմների կառուցում 200մմ հաստությամբ՝ բլոկ մասնաշենքերի համար	Մ3	28.00	29700	0	29700	831612
26	Ներքին մետաղապլաստե ճոճվող դռներ, տեղադրումով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, լավորակ բռնակներով և ծխնիներով 1,5x0,8մ 12հատ	Մ2	14.40	41215	0	41215	593494
27	Մետաղապլաստե միջնորմներ՝ խուլ 1,5x1,05մ 12հատ, տեղադրումով	Մ2	18.90	27837	0	27837	526119
28	Մետաղապլաստե միջնորմներ՝ խուլ 1,5x0,3մ 12հատ, տեղադրումով	Մ2	5.40	27837	0	27837	150320
29	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 40x40x3, տեղադրումով	Մ	84.00	2577	0	2577	216483
30	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 20x20x2, տեղադրումով	Մ	56.00	1310	0	1310	73385
31	Ձևավոր միացման տարրեր (սուխարիկ)	հատ	96.00	19	0	19	1791

32	Չեղույս Փ6մմ L=150մմ	հատ	32.00	76	0	76	2430
47	Ներքին սառը ջրամատակարարման համակարգ՝ Նկուղային հարկ						792553
1	Պողպատե էլ.եռակցվող խողովակ DN57x3, փորձարկումով	մ	4.00	2741	0	2741	10965
2	Պողպատե խողովակի DN57x3 նորմալ հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում	մ	4.00	386	0	386	1544
3	Պողպատե խողովակների ձևավոր մասեր DN50, DN32 (անկունակ, եռաբաշխիչ), մոնտաժումով	կգ	3.00	2024	0	2024	6073
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակների PPR տեղադրում PN20 Ø25x4,2մմ, փորձարկումով, քլորացումով և ձևավոր մասերի տեղադրումով	մ	38.00	3766	0	3766	143117
5	Նույնը՝ PPR PN20 Ø20x3,4մմ	մ	16.00	4241	0	4241	67859
6	Պոլիպրոպիլենե և պոլիէթիլենե խողովակների ձևավոր մասեր՝ մոնտաժումով de32-20մմ	հատ	40.00	532	0	532	21264
7	Կցաշուրթային փական DN40մմ PN=1,0ՄՊա , տեղադրումով	հատ	1.00	16792	0	16792	16792
8	Գնդիկավոր փական DN32մմ կցամասերով , տեղադրումով	հատ	1.00	9335	0	9335	9335
9	Գնդիկավոր փական DN25մմ կցամասերով , տեղադրումով	հատ	1.00	8591	0	8591	8591
10	Գնդիկավոր փական DN20մմ կցամասերով , տեղադրումով	հատ	4.00	5705	0	5705	22820
11	Գնդիկավոր փական DN15մմ կցամասերով , տեղադրումով	հատ	35.00	4976	0	4976	174155
12	Ճկուն խողովակ Φ15, L=0.5մ, մոնտաժումով	հատ	35.00	1823	0	1823	63792
13	Լվացարանի ծորակ տեղադրումով	հատ	18.00	9910	0	9910	178375
14	Ջրի հոսքի ծորակ էլեկտրական 3Կ-կտ.տեղադրումով	հատ	1.00	54838	0	54838	54838
15	Պոնակներ պլաստիկից 20x40սմ չափի (փականների համար)	հատ	2.00	5909	0	5909	11817
16	Մնցքերի բացում առկա պատի մեջ 150x150	մ3	0.10	12151	0	12151	1215
48	Ներքին հակահրդեհային համակարգ						3380572
1	Պողպատե էլ.եռակցված խողովակ Ø50 (57x3.0)մմ	մ	100.00	4442	0	4442	444249
2	Պողպատե Ø50 խողովակների ներկում երկտակ հակակոռոզիոն ներկով	մ2	20.00	1200	0	1200	23993
3	Փական DN50մմ PN=1,6 ՄՊա , տեղադրումով	հատ	6.00	23111	0	23111	138665
4	Պողպատե կցաշուրթ DN50մմ, տեղադրումով	հատ	12.00	5433	0	5433	65199
5	Հակահրդեհային ծորակի մեջ ներառված 1. Հրշեջ ծորակ; 2. Հրշեջ փական Φ50մմ; 3. Կուշե հակահրդեհային ձկավող Φ50մմ L=20մ; 4. Ճայրակալ 5. Կցորդման գլխիկ; 6. Հրդեհաշիջման երկշերտ ներկված մետաղական պահարան 2 տեղ 590x1350x230մմ	կ-տ	22.00	115459	0	115459	2540103
6	Պողպատե ձևավոր մասեր DN50 մոնտաժումով	կգ	10.00	2024	0	2024	20243
7	խողովակների երեսապատում հրակայուն 12մմ հաստ. գիպսկարտոնե հարթասալերով, ստատների վրայից և 50մմ հաստ. Համապատասխան մետաղական հիմնակմաղցի վրա	մ2	10.00	10596	0	10596	105961
8	Գիպսկարտոնե հարթասալերի ներկում լատեքսային ներկով, համատարած մածիկապատումով	մ2	10.00	1673	0	1673	16733
9	Մետաղական խողովակից պատյան Φ80 է=0.3մ (10 հատ), տեղադրումով	մ	3.00	4623	0	4623	13869
10	Φ50 մմ պողպատյա խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	մ	100.00	116	0	116	11557
49	Ներքին կենցաղային կոյուղու համակարգ՝ Նկուղային հարկ						3751911
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների PPR տեղադրում PN10 Ø100մմ, փորձարկումով	մ	5.00	5550	0	5550	27749
2	Պոլիմինիքլորիդե կոյուղու խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով de50, փորձարկումով , կախիչներով և ամրացումով, մոնտաժումով	մ	14.00	2282	0	2282	31949

3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների PPR տեղադրում PN10 Ø50մմ, փորձարկումով	մ	10.00	3575	0	3575	35754
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակների PPR տեղադրում PN10 Ø32մմ, փորձարկումով	մ	47.00	3151	0	3151	148119
5	Չուգարանակոնք, թեք թողարկով ցածր տեղակայված լվացման տակառիկով, տեղադրումով	կ-տ	16.00	57648	0	57648	922373
6	Խեցե լվացարան սիֆոնով, տեղադրումով	կ-տ	12.00	24408	0	24408	292895
7	Խեցե լվացարան սիֆոնով- հաշմանդամների համար	կ-տ	4.00	79588	0	79588	318352
8	Երկտեղանոց խոհանոցակոնք, չճանգուղիղ պողպատից, պահարանով սիֆոնով, տեղադրումով	կ-տ	1.00	108987	0	108987	108987
9	Թեք եռաբաշխիկ de110xde32, տեղադրումով	հատ	1.00	3544	0	3544	3544
10	Թեք եռաբաշխիկ de110xde50, տեղադրումով	հատ	2.00	2891	0	2891	5782
11	Թեք եռաբաշխիկ de50xde50, տեղադրումով	հատ	1.00	2557	0	2557	2557
12	Թեք եռաբաշխիկ de32xde32, տեղադրումով	հատ	1.00	2817	0	2817	2817
13	Թեք եռաբաշխիկ de50xde32, տեղադրումով	հատ	11.00	2817	0	2817	30982
14	Մակրոնակ de110 a=450, տեղադրումով	հատ	2.00	1827	0	1827	3655
15	Մակրոնակ de32 a=450, տեղադրումով	հատ	30.00	1486	0	1486	44570
16	Մակրոնակ de32 a=900, տեղադրումով	հատ	9.00	1486	0	1486	13371
17	Մնցում de32 x50, տեղադրումով	հատ	4.00	1504	0	1504	6016
18	Մակրոնակ de50 a=450, տեղադրումով	հատ	5.00	1580	0	1580	7899
19	Մնցում de50x110, տեղադրումով	հատ	1.00	1504	0	1504	1504
20	Կոյուղու պոմպ SOLOLIFT WC տիպի P=400Վտ Q=1,6լ/վրկ h=7,5մ, մոնտաժման բոլոր դետալներով	հատ	10.00	97543	0	97543	975427
21	Կոյուղու պոմպ SOLOLIFT WC-3 տիպի P=400Վտ Q=1,6լ/վրկ h=7,5մ, մոնտաժման բոլոր դետալներով	հատ	8.00	84860	0	84860	678876
22	Կոյուղու հետադարձ փական Φ100	հատ	1.00	18462	0	18462	18462
23	Կոյուղու հետադարձ փական Φ40	հատ	4.00	12134	0	12134	48534
24	Կոյուղու հետադարձ փական Φ25	հատ	2.00	10868	0	10868	21736
50	Հրդեհաշիջման պոմպակայան						1360643
1	Պոմպային կայանք H=36մ, յուրաքանչյուր պոմպը Q=5լ/վ N=2,2կժ, կայանքի մոնտաժման համար բոլոր անհրաժեշտ դետալներով, համալրված ավտոմատ կտրակարման համակարգով ցածր ճնշման ռեջիով, ճնշումային ուղղածից բացով W=25,0լ և մանոմետրով (2 հատ պոմպով՝ 1-ը պահուստային)	կ-տ	1.00	1004986	0	1004986	1004986
2	Փական կցաշուրթային DN50, PN=1,0ՄՊա մոնտաժումով	հատ	3.00	26827	0	26827	80481
3	Գնդիկավոր փական DN32մմ PN=1,6ՄՊա ջրազծին վիացման կցամասերով, տեղադրումով	հատ	1.00	9335	0	9335	9335
4	Հակադարձ փական կցաշուրթային DN32, PN=1,0ՄՊա մոնտաժումով	հատ	1.00	10631	0	10631	10631
5	Պողպատե կցաշուրթ DN50մմ, PN=1,0ՄՊա մոնտաժումով	հատ	8.00	4421	0	4421	35366
6	Պոլիէթիլեն ջրամատակարարման խողովակներ de90(Քe) PE100 PN 1,0ՄՊա, մոնտաժումով փորձարկումով	մ	3.00	2609	0	2609	7828
7	Պողպատե էլ եռակցվող խողովակ DN57x3, փորձարկումով	մ	7.00	2741	0	2741	19189
8	Պողպատե DN57x3 խողովակների ներկում երկտակ հակակոռոզիոն ներկով	մ2	1.25	1200	0	1200	1503
9	Պողպատե էլ եռակցվող խողովակ DN32x2,5, փորձարկումով	մ	4.00	1617	0	1617	6469
10	Պողպատե 32x2,5 խողովակների ներկում երկտակ հակակոռոզիոն ներկով	մ2	0.40	1200	0	1200	482
11	Պողպատե էլ եռակցվող խողովակ DN32x2,5, փորձարկումով	մ	5.00	1617	0	1617	8086

12	Պողպատե խողովակի DN32x2,5 նորմալ հակակոռոզին հիդրոնեկուսացում	մ	5.00	317	0	317	1587
13	Ապամոնտաժման էլեմենտ DN50մմ , տեղադրումով	հատ	2.00	37039	0	37039	74077
14	Պոլիէթիլենե կարճախողովակ de50(Pe), տեղադրումով	հատ	2.00	4896	0	4896	9792
15	Պոլիէթիլենե անցում de90xde50(Pe), տեղադրումով	հատ	1.00	3129	0	3129	3129
16	Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ de50xde50(Pe), տեղադրումով	հատ	1.00	2906	0	2906	2906
17	Հակադարձ փական կցաշրջաթափին DN50, PN=1,0ՄՊա մոնտաժումով	հատ	1.00	14048	0	14048	14048
18	խողովակների D=57x3, D=32x2,5, de90, լվացում,ախտահանում	կմ	0.02	124211	0	124211	2360
19	Պողպատե ձևավոր մասեր (եռաբաշխիչ,անկյունակ,անցում), մոնտաժումով	կգ	10.00	2024	0	2024	20243
20	Բետոնե հեմարանների կառուցում B15 W4 դասի բետոնով՝ պոմպերի և խողովակների տակ	մ3	0.30	70178	0	70178	21053
21	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ3	0.60	9540	0	9540	5724
22	Պողպատե պատյան խողովակ DN273x4 մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	0.50	24267	0	24267	12134
23	Պողպատե պատյան խողովակ DN219x4 մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	0.50	18465	0	18465	9232
51	Ճնշման կարգավորիչ հանգույց						296868
1	Փական կցաշրջաթափին Dy=40մմ , PN=1,6ՄՊա մոնտաժումով	հատ	2.00	24296	0	24296	48591
2	Ճնշման կարգավորիչ Dy=40մմ , PN=1,6-0,2 ՄՊա մոնտաժումով	հատ	1.00	78721	0	78721	78721
3	Զրի ֆիլտր Dy=40մմ , տեղադրումով	հատ	1.00	22982	0	22982	22982
4	Պողպատե կցաշրջաթափ մոնտաժումով DN 50մմ PN=1,6ՄՊա	հատ	4.00	5433	0	5433	21733
5	Պողպատե կցաշրջաթափ մոնտաժումով DN 40մմ PN=1,6ՄՊա	հատ	6.00	4168	0	4168	25005
6	Օդի հեռացման փական DN 25մմ PN=1,6ՄՊա , տեղադրումով	հատ	2.00	5573	0	5573	11146
7	Մանոմետր եռաբայլ փականով P=0-16Մթն	հատ	2.00	10750	0	10750	21500
8	Պողպատե էլ եռակցվող խողովակ D=42x2,2մմ , փորձարկումով	մ	1.00	2134	0	2134	2134
9	D=42x2,2մմ խողովակի երկշերտ յուղաներկում L=0,8մ	մ	0.13	1748	0	1748	231
10	Պողպատե էլ եռակցվող խողովակ D=57x3մմ , փորձարկումով	մ	2.50	2741	0	2741	6853
11	D=57x3մմ խողովակի երկշերտ յուղաներկում L=2,5մ	մ	0.45	1748	0	1748	782
12	Պողպատե ձևավոր մասեր DN50, DN40 (անցում)	կգ	1.50	2011	0	2011	3016
13	Ապամոնտաժման էլեմենտ DN40մմ PN=1,6ՄՊա , տեղադրումով	հատ	1.00	37039	0	37039	37039
14	Պոլիէթիլենե կարճախողովակ de40(Pe), տեղադրումով	հատ	1.00	4896	0	4896	4896
15	Պողպատե պատյան խողովակ DN273x4 մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	0.50	24267	0	24267	12134
16	Պողպատե խողովակների D=42x2,2մմ լվացում,ախտահանում	կմ	0.00	105104	0	105104	105
52	Նկուղի էլեկտրական լուսավորություն և սարքավորումներ						6444473
1	էլ. Սարքավորումներ - Ուժային բաշխիչ կետ մուտքային 150 Ա , խմբային 2x63Ա+ 1x16Ա եռաֆազ, 5*10Ա+1x25Ա Ա տեսակի ավտոմատ անջատիչներով, մոնտաժումով՝ ՈՒՎ-10, տեղադրվում է վահանակների սենյակում	կ-տ	1.00	77626	0	77626	77626
2	Մալուխ պղնձե ջիղով, մեկուսացված, տեղադրումով հատվածքը 5x50մմ2 ԱՎԿԿԻ	մ	15.00	15950	0	15950	239254
3	Մալուխ պղնձե ջիղով, մեկուսացված, տեղադրումով հատվածքը 5x10մմ2 ՎԿԳ	մ	4.00	3271	0	3271	13084
4	Մալուխ պղնձե ջիղով, մեկուսացված, տեղադրումով հատվածքը 3x4մմ2 ՎԿԳ	մ	37.00	939	0	939	34756
5	Մալուխ պղնձե ջիղով, մեկուսացված, տեղադրումով հատվածքը 3x2.5մմ2 ՎԿԳ	մ	179.00	676	0	676	121002
6	Մալուխ պղնձե ջիղով, մեկուսացված, տեղադրումով հատվածքը 3x1.5մմ2 ՎԿԳ	մ	80.00	506	0	506	40446

7	Մալուխ հսկիչ պղնձե ջիդով, մեկուսացված, տեղադրումով հատվածքը 5x1.5մ2 ԿԿԿԳ	մ	132.00	1054	0	1054	139128
8	Մալուխ հսկիչ պղնձե ջիդով, մեկուսացված, տեղադրումով հատվածքը 5x1.5մ2 ԿԿԿԳ	մ	15.00	1054	0	1054	15810
9	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ $\Phi 50$ Ո50, տեղադրումով	մ	15.00	760	0	760	11403
10	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ $\Phi 20$ Ո20, տեղադրումով	մ	363.00	360	0	360	130858
11	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ $\Phi 15$ Ո15, տեղադրումով	մ	80.00	330	0	330	26409
12	Ֆազերի պաշտպանության ուղե, տեղադրումով	հատ	8.00	25886	0	25886	207085
13	Մոդուլային մագնիսական թողարկիչ ջերմային ուղեով, 380Վ, Լք=63Ա, տեղադրումով	կ-տ	2.00	43078	0	43078	86156
14	Մոդուլային թողարկիչ կոճակ 'Թողարկում', տեղադրումով	հատ	2.00	6033	0	6033	12066
15	Մոդուլային թողարկիչ կոճակ 'կանգ', տեղադրումով	հատ	2.00	6033	0	6033	12066
16	Մոդուլային մագնիսական թողարկիչ ջերմային ուղեով, 380Վ Լք=10Ա, տեղադրումով	կ-տ	1.00	17257	0	17257	17257
17	Մոդուլային թողարկիչ կոճակ 'Թողարկում', տեղադրումով	հատ	1.00	6033	0	6033	6033
18	Մոդուլային թողարկիչ կոճակ 'կանգ', տեղադրումով	հատ	1.00	6033	0	6033	6033
19	Պահարան ողնախողովակաշարման կոճակների տեղադրման համար	կ-տ	1.00	13797	0	13797	13797
20	Պատերի մեջ ակունքների բացում	մ	130.00	486	0	486	63142
21	Էլ. Լուսավորություն - Լուսավորության վահանակ, մուտքային 83Ա եռաֆազ խմբային 1x6Ա+1x10Ա+6x16Ա+5x25Ա միաֆազ A տեսակի ակտոմատ անջատիչներով, մոնտաժումով (յվ-7)	լրակազմ	1.00	27401	0	27401	27401
22	Կախովի լուսատու Repli planet կամ համարժեք, շիկացման թեղիկով լամպերով 150Վտ հզորությամբ 220Վ, տեղադրումով	լրակազմ	47.00	27108	0	27108	1274074
23	Կախովի լուսատու շիկացման թեղիկով լամպերով 100Վտ հզորությամբ 220Վ, տեղադրումով	լրակազմ	6.00	20012	0	20012	120075
24	Լուսադիոդային լուսատու, դարձակալ, վթարային, առատադային ձևը քառակուսի 0.594x0.595x0.055 մ չափերի, 220Վ, 24Վտ, մատակարարվում է ամբողջ լրակազմով, ներկառուցված մարտկոց, վթարային բյուկով, լուսային հոսքը 3260 լյումեն, գունային ջերմաստիճանը 4000K, պաշտպանությունը 1P65, օգտագործման ժամկետը 30000 ժամ, տեղադրումով	լրակազմ	27.00	19849	0	19849	535915
25	Լուսադիոդային լուսատու, ներկառուցված կախովի առատադ մեջ, խոնավադիմացկուն, ձևը կլոր 0.155x0.155x0.100մ, 220Վ, 10Վտ, լուսային հոսքը 1102 լյումեն, գունային ջերմաստիճանը 4000K, լուսային արդյունավետությունը ոչ պակաս 80լմ/վտ, գունափոխության գործակիցը ոչ պակաս 80, օգտագործման ժամկետը 30000 ժամ, տեղադրումով	լրակազմ	22.00	8434	0	8434	185556
26	Լուսադիոդային լուսատու լուսատու պատի, կլոր, 0.355x0.355x0.212մ 220Վ, 36Վտ լուսային հոսքը 1870 լյումեն, գունային ջերմաստիճանը 4000K, լուսային արդյունավետությունը ոչ պակաս 95լմ/վտ, գունափոխության գործակիցը ոչ պակաս 80, օգտագործման ժամկետը 36 ամիս, տեղադրումով	լրակազմ	3.00	19658	0	19658	58975

27	Լուսադիոդային լուսատու ձևը քառակուսի 0.595x0.595x0.085մ չափերի առաստաղային, 220Վ, 28Վտ, պաշտպանությունը 1P54 , մատակարարվում է ամբողջ լրակազմով՝ լուսացիրով և ներկառուցված դրայվերով, լուսայն հոսքը 2939լյումեն, զոնային ջերմաստիճանը 4000K, լուսային արդյունավետությունը՝ ոչ պակաս 95լմ/վտ, զոնափոխության գործակիցը՝ ոչ պակաս 80, օգտագործման ժամկետը 50000 ժամ, տեղադրումով	կ-տ	16.00	16811	0	16811	268976
28	Լուսադիոդային լուսատու ձևը՝ քառակուսի 0.670x0.158x0.113մ չափերի առաստաղային, 220Վ, 24Վտ, պաշտպանությունը 1P54 , մատակարարվում է ամբողջ լրակազմով՝ լուսացիրով և ներկառուցված դրայվերով, լուսայն հոսքը 2655լյումեն, զոնային ջերմաստիճանը 4000K, լուսային արդյունավետությունը՝ ոչ պակաս 95լմ/վտ, զոնափոխության գործակիցը՝ ոչ պակաս 80, օգտագործման ժամկետը 50000 ժամ, տեղադրումով	կ-տ	9.00	15292	0	15292	137629
29	Մնջատիչ ևորմալ տարբերակի, միատակ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա h=1.8մ, տեղադրումով	հատ	22.00	2187	0	2187	48122
30	Մնջատիչ ևորմալ տարբերակի, երկտակ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա h=1.8մ, տեղադրումով	հատ	17.00	2542	0	2542	43216
31	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, 220Վ, 10Ա , կափարիչով, պաշտպանիչ զապանակավոր խողովակով, h=1.8մ, տեղադրումով	հատ	8.00	2528	0	2528	20228
32	Մնջատիչ ռեվերս 220Վ, 6Ա տեղադրումով	հատ	1.00	4162	0	4162	4162
33	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, 220Վ, 10Ա , պաշտպանիչ զապանակավոր խողովակով, h=1.5մ, տեղադրումով	հատ	7.00	2984	0	2984	20889
34	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, ՈՒՅԻ, 3x4մմ ² , տեղադրումով	մ	296.00	544	0	544	160536
35	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, ՈՒՅԻ, հատվածքը 3x2.5մմ ² , տեղադրումով	մ	456.00	363	0	363	165274
36	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, ՈՒՅԻ, հատվածքը 3x1.5մմ ² , տեղադրումով	մ	628.00	301	0	301	189198
37	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, ՈՒՅԻ, հատվածքը 2x1.5մմ ² , տեղադրումով	մ	172.00	270	0	270	46490
38	Մալուխ պղնձե ջիլով, մեկուսացված, տեղադրումով հատվածքը 5x8մմ ² ՎՎԳ	մ	150.00	2051	0	2051	307641
39	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ø25 ՈՒ25 , տեղադրումով	մ	15.00	391	0	391	5863
40	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար, տեղադրումով	հատ	58.00	273	0	273	15857
41	Ճյուղավորիչ տուփ, տեղադրումով	հատ	175.00	365	0	365	63793
42	Երկաթակապ, տեղադրումով	հատ	900.00	2	0	2	1368
43	Լուսադիոդային լուսատու էվակուացիոն ներսարքված, մաքուրցողով, 0.37x0.37x0.2 չափերի, 'Ելք' նշանով, 220Վ, 14Վտ, տեղադրումով	կ-տ	10.00	10269	0	10269	102692
44	Ռեզրվային դիզել-գեներատոր 30,044S հզորությամբ, ելքային լարումը 220/380Վ, 100Ա ակտոմատ անջատիչով (մեխանիկական կարգաբերում, զննում, հովացման համակարգի ստուգում, դեմպավարման վահանակի ծրագրավորում, ուժային մալուխների ձեռք բերում ՊԱՄ (ԱԲՔ) արկղի մոնտաժ, արձանագրության կազմում,	կ-տ	1.00	1367136	0	1367136	1367136

	գեներատորի հանձնում						
53	Շանթարգել						532264
1	Շանթարգել - Բիմբերի կառուցում B15 դասի քետոնով	ս3	1.28	65648	0	65648	84029
2	Գետնախարտիսի կառուցում B15 դասի քետոնով	ս3	0.20	59785	0	59785	11957
3	Ամրան $\Phi 20A500C$ դասի տեղադրումով	կգ	8.58	586	0	586	5027
4	Ներդիր տարրեր -10x240x240 տեղադրումով	կգ	4.52	916	0	916	4141
5	D=219x5մմ խողովակներ, տեղադրումով	մ	5.00	23626	0	23626	118130
6	D=159x5մմ խողովակներ, տեղադրումով	մ	7.00	9753	0	9753	68270
7	Ամրան $\Phi 12A500C$ դասի տեղադրումով	կգ	1.62	586	0	586	949
8	Ներդիր տարրեր -2x160x160 տեղադրումով	կգ	0.40	916	0	916	366
9	Ամրան $\Phi 18A500C$ դասի տեղադրումով	կգ	2.50	586	0	586	1465
10	Մետաղական խողովակների ներկում երկտակ ենթային ներկով	ս2	5.50	1200	0	1200	6598
11	Գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	ս3	4.50	3531	0	3531	15889
12	Խրամուղու ետիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից՝ տրվանումով	ս3	4.50	1477	0	1477	6645
13	Շերտավոր պողպատ 40x4, մոնտաժումով	մ	25.00	1014	0	1014	25353
14	Շերտավոր պողպատ 25x4, մոնտաժումով	մ	16.00	817	0	817	13066
15	Պողպատ անկումային ցինկապատ 50x50x5մմ չափերով L=2,5մ	հատ	3.00	6164	0	6164	18493
16	Սկտիվ շանթարգել սարքավորում 520 120մմ չափով Schirtec S-SA	հատ	1.00	151886	0	151886	151886
54	Զեռուցման համակարգ՝ նկուղային հարկ						3488152
1	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ, ներառյալ օդահանը, կախիչները, խցափակիչը, Kermi FKO-22, 500x1500 1,5կ-տ, 75/65/200C ջերմային էջքով, տեղադրում	էկմ	81.99	1045	0	1045	85686
2	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցների 1,5կ-տ արժեքը	կ-տ	22.00	55983	0	55983	1231617
3	Զեռուցիչների թերմոստատիկ փական d=15մմ, տեղադրումով	հատ	22.00	9335	0	9335	205370
4	Զեռուցիչների կարգավորող փական $\Phi 15$ մմ, տեղադրումով	հատ	22.00	6799	0	6799	149567
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով, տաք ջրի համար d=20 PN20 փորձարկումով, լվացումով, տեղադրումով	մ	50.00	4585	0	4585	229251
6	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով, տաք ջրի համար d=25 PN20 փորձարկումով, լվացումով, տեղադրումով	մ	72.00	4188	0	4188	301519
7	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով, տաք ջրի համար d=32 PN20 փորձարկումով, լվացումով, տեղադրումով	մ	140.00	4102	0	4102	574232
8	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով, տաք ջրի համար d=40 PN20 փորձարկումով, լվացումով, տեղադրումով	մ	60.00	6407	0	6407	384435
9	Գնդային փական d=32, տեղադրումով	հատ	2.00	9107	0	9107	18214
10	Գնդային փական d=25, տեղադրումով	հատ	4.00	8591	0	8591	34363
11	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր d=20 - d=25, տեղադրումով	հատ	80.00	167	0	167	13366
12	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր d=32-d=40, տեղադրումով	հատ	140.00	440	0	440	61666
13	Խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև, ռետինե ջերմամեկուսիչով մետրը=25մմ ներքին տրամագծով, տեղադրումով	մ	12.00	350	0	350	4203
14	Խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև, ռետինե ջերմամեկուսիչով	մ	24.00	430	0	430	10319

	մետր=40սմ , տեղադրումով						
15	Ծայրավոր խողովակից պաշտպանիչ պատյան $d=63$ մմ , տեղադրումով	մ	12.00	596	0	596	7153
16	Ծայրավոր խողովակից պաշտպանիչ պատյան $d=110$ մմ , տեղադրումով	մ	24.00	766	0	766	18373
17	Մետաղական խողովակից պատյան $\Phi 50$ $t=0.4$ մ (42հատ) , տեղադրումով	մ	16.80	3106	0	3106	52176
18	Մնցքերի բացում պատերում 150x150	հատ	21.00	3914	0	3914	82190
19	խողովակների ամրակապիչներ, տեղադրումով	հատ	322.00	76	0	76	24453
55	Նկուղի օդափոխության համակարգ						7327071
1	1.Ձեռնության ունկապերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազդեցատ տեղադրումով -ներածման օդամուղ $L=3000$ մ ³ /ժամ P300ԴԱ -արտածման օդամուղ $L=3000$ մ ³ /ժամ P400ԴԱ -ներածման և արտածման Ֆիլտրեր F7 - ջերմափոխանակիչ; - էլ.օդատաքացուցիչ 184վտ; - ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով (ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործադրման) մուտածային կոնսլեյնտ	կ-տ	2.00	942666	0	942666	1885332
2	Ֆիլտր F10 (հեպոֆիլտր) , տեղադրումով	հատ	2.00	125540	0	125540	251080
3	Սղակախաչուցիչ $d=400$ $L=900$, տեղադրումով	հատ	4.00	111790	0	111790	447158
4	Օդի զապանակավոր հետադարձ փական արտաքին օդի համար $d=400$, տեղադրումով	հատ	2.00	53270	0	53270	106539
5	Օդի զապանակավոր հետադարձ փական արտածվող օդի համար $d=400$, տեղադրումով	հատ	2.00	53270	0	53270	106539
6	Օդի ներածման բացարձակ ֆիլտր $d=400$ Hepa , տեղադրումով	հատ	2.00	125540	0	125540	251080
7	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ $\Phi 400$ $L=65,0$ մ, ամրակապումով, տեղադրումով	մ2	81.64	8197	0	8197	669214
8	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 600×200 $L=15,0$ մ, ամրակապումով, տեղադրումով	մ2	24.00	8197	0	8197	196731
9	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 400×150 $L=25,0$ մ, ամրակապումով, տեղադրումով	մ2	27.50	8197	0	8197	225421
10	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 300×150 $L=22,0$ մ, ամրակապումով, տեղադրումով	մ2	19.80	8197	0	8197	162303
11	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 600×300 $L=15,0$ մ, ամրակապումով, տեղադրումով	մ2	27.00	8197	0	8197	221323
12	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 400×200 $L=15,0$ մ, ամրակապումով, տեղադրումով	մ2	19.20	8197	0	8197	157385
13	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 500×300 $L=5,0$ մ, ամրակապումով, տեղադրումով	մ2	8.00	8197	0	8197	65577
14	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,5$ մմ 150×150 $L=30,0$ մ, ամրակապումով, տեղադրումով	մ2	18.00	6845	0	6845	123216
15	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար 500×150 տեղադրումով	հատ	30.00	18087	0	18087	542614
16	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար 200×150 , տեղադրումով	հատ	3.00	10493	0	10493	31478
17	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար 500×150 տեղադրումով	հատ	19.00	18087	0	18087	343655
18	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար 200×150 , տեղադրումով	հատ	2.00	10493	0	10493	20986
19	Սան. Գանգույց - Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,5$ մմ $\Phi 150$ $L=170,0$ մ, ամրակապումով, տեղադրումով	մ2	80.07	6845	0	6845	548106

20	Օդափոխության ներածնան կարգավորվող ճաղաշար 150x150 տեղադրումով	հատ	25.00	7455	0	7455	186378
21	Օդատար ցիկլապատ թիթեղից $\delta=0,5$ մմ $\Phi 250$ L=20.0մ, ամրակապումով, տեղադրումով	ս2	15.70	6845	0	6845	107472
22	Օդատար ցիկլապատ թիթեղից $\delta=0,5$ մմ $\Phi 150$ L=125.0մ, ամրակապումով, տեղադրումով	ս2	58.88	6845	0	6845	403019
23	Օդատար ցիկլապատ թիթեղից $\delta=0,5$ մմ 200×150 L=16.0մ, ամրակապումով, տեղադրումով	ս2	11.20	6845	0	6845	76668
24	Օդափոխության արտածնան կարգավորվող ճաղաշար 150x150 տեղադրումով	հատ	14.00	7455	0	7455	104371
25	Օդատար ցիկլապատ թիթեղից $\delta=0,5$ մմ $\Phi 200$ L=16.0մ, ամրակապումով, տեղադրումով	ս2	10.05	6845	0	6845	68782
26	Օդափոխության ներածնան կարգավորվող ճաղաշար 200x200 տեղադրումով	հատ	3.00	8215	0	8215	24644
56	Կաթսայատուն Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ						767410
1	Չիմբերի կառուցում խամքարաքետոնով B12,5 դասի բետոնով	ս3	14.20	45736	0	45736	649456
2	Բետոնե հիմքերի կառուցում B12,5 դասի բետոնով ծխնելուցի տակ Դ-1	ս3	1.92	61434	0	61434	117954
57	Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան LSt 400/10 400ԿՎԱ 10/0,4ԿՎ						1995986
1	Կոմպլեկտ տրանսֆորմատորային ենթակայան, հզորությունը 40ԿՎԱ, լարումը 10/0.4ԿՎ արտաքին տեղադրման, մալուխային ներանցիչով	կ-տ	1.00	359693	0	359693	359693
2	ԿՏ-400ԿՎԱ-ի արժեքը, տրանսֆորմատորով	կ-տ	1.00	885708	0	885708	885708
3	Ավտոմատ անջատիչ 3 բևեռանի 500Ա, տեղադրված LSt-ի 0,4ԿՎ ցածր լարման խցում	հատ	2.00	32785	0	32785	65571
4	Ավտոմատ անջատիչ 3 բևեռանի 250Ա, տեղադրված LSt-ի 0,4ԿՎ ցածր լարման խցում	հատ	1.00	20558	0	20558	20558
5	Ավտոմատ անջատիչ 3 բևեռանի 100Ա, տեղադրված LSt-ի 0,4ԿՎ ցածր լարման խցում	հատ	1.00	17737	0	17737	17737
6	Բետոնե հարթակի պատրաստում LSt-ի տակ B7,5 դասի բետոնով	ս3	7.50	42497	0	42497	318730
7	Մետաղական խողովակներ $\Phi 50$ մմ, տեղադրումով	ս	17.60	3103	0	3103	54606
8	Մետաղական ցանց, տեղադրումով 2մ լայնությամբ, 16մ	ս2	32.00	3225	0	3225	103214
9	Պողպատ անկյունային ցիկլապատ $50 \times 50 \times 5$ մմ չափերով L=2.5մ	հատ	10.00	7045	0	7045	70452
10	Ցիկլապատ պողպատե հաղորդաթիթեղ 40×4 , մոնտաժումով	ս	45.00	1014	0	1014	45635
11	Գրունտի քանդում խրամուղում, կողայինցրով	ս3	10.80	3531	0	3531	38134
12	Խրամուղու ելուցք կողայինցրի սնակված գրունտներից՝ տոփանումով	ս3	10.80	1477	0	1477	15947
58	Դպրոցի մասնաշենք և կաթսայատուն՝ սնող մալուխ 0,4ԿՎ						8577503
1	Մալուխ պլնձե ցիղով, մեկուսացված, PVC ծածկույթով, հողեփի ցածր վրանգով, տեղադրումով հատվածքը 5×185 մմ2 BBFH-1ԿՎ	ս	308.00	13845	0	13845	4264106
2	Մալուխ պլնձե ցիղով, մեկուսացված, PVC ծածկույթով, հողեփի ցածր վրանգով, տեղադրումով հատվածքը 5×16 մմ2 BBFH-1ԿՎ	ս	203.00	8004	0	8004	1624788
3	Տեխնիկական պոլիէթիլեն կրկնապատ պատ $d=50$ մմ ունեցող խողովակ (двухстенная труба ПНД- DKC) ներառյալ ձևավոր մասերը, տեղադրումով	ս	31.00	1111	0	1111	34453
4	Տեխնիկական պոլիէթիլեն կրկնապատ պատ $d=100$ մմ ունեցող խողովակ (двухстенная труба ПНД- DKC) ներառյալ ձևավոր մասերը, տեղադրումով	ս	38.00	2696	0	2696	102442

5	Տեխնիկական պոլիտեխնիկ խողովակ ներառյալ ձևավոր մասերը , տեղադրումով Pe63	մ	188.00	1024	0	1024	192459
6	Տեխնիկական պոլիտեխնիկ խողովակ ներառյալ ձևավոր մասերը , տեղադրումով Pe110	մ	288.00	2389	0	2389	688038
7	Բետոնե սալ 0.24x0.12x0.04մ , տեղադրումով	հատ	2000.00	218	0	218	435200
8	Ծայրային ամրակցում KBՅՔ-10, տեղադրումով	հատ	20.00	14464	0	14464	289272
9	Միացնող կցորդիչ (150-240) մալուխի հատվածքը՝ 5x185մմ2, տեղադրումով	հատ	3.00	6075	0	6075	18226
10	Միացնող կցորդիչ մալուխի հատվածքը՝ 5x16մմ2, տեղադրումով	հատ	1.00	4557	0	4557	4557
11	Ծայրակալ TAM-19	հատ	20.00	1519	0	1519	30377
12	Հողային աշխատանքներ Մալուխի փոռմ խրամուղում Լխր=191,0մ+56,0մ - խրամուղու հանույթ մշակումով IV կարգի գրունտներում մեկ մալուխի համար, կողայիցքով	մ3	69.16	941	0	941	65102
13	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում ճ=15սմ	մ3	12.97	7034	0	7034	91227
14	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում, խտացումով ճ=25սմ	մ3	21.61	7034	0	7034	151999
15	Ազդանշանային ժապավեն պլաստմասե կարմիր գույնի, վրան զգված "ՈՒշադրություն մալուխ է" b=15սմ	մ	269.00	122	0	122	32686
16	խրամուղու ետիցք կողայիցքի մշակված գրունտներից՝ տուփանումով	մ3	34.58	477	0	477	16491
17	Ավելցուկ գրունտի բարձում ան, տեղափոխում 100մ հեռ վրա	մ3	34.58	2206	0	2206	76286
18	Մալուխի փոռմ խրամուղում Լխր=145,0մ - խրամուղու հանույթ մշակումով IV կարգի գրունտներում մեկ մալուխի համար, կողայիցքով	մ3	69.60	941	0	941	65516
19	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում ճ=15սմ	մ3	13.05	7034	0	7034	91790
20	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում, խտացումով ճ=25սմ	մ3	21.75	7034	0	7034	152984
21	Ազդանշանային ժապավեն պլաստմասե կարմիր գույնի, վրան զգված "ՈՒշադրություն մալուխ է" b=15սմ	մ	462.00	122	0	122	56138
22	խրամուղու ետիցք կողայիցքի մշակված գրունտներից՝ տուփանումով	մ3	34.80	477	0	477	16596
23	Ավելցուկ գրունտի բարձում ան, տեղափոխում 100մ հեռ վրա	մ3	34.80	2206	0	2206	76771
59	Արևային ֆոտովոլտային կայան						19464304
1	Ելուծի արժեք՝ հիմնական սարքավորումներ - Միաբյուրեղային ֆոտովոլտային Ֆ-4 վահանակներ 550վտ հզորությամբ	հատ	168.00	23474	0	23474	3943632
2	Հաստատուն հոսանքի ներցանցային փոխակերպիչ (ինվերտոր) 50կվտ	հատ	2.00	522905	0	522905	1045810
3	Պողպատյա քառակուսի խողովակներից հեռակառուցվածքների մոնտաժում	տ	4.44	76824	0	76824	340724
4	Պողպատե խողովակ 40x40x3մմ	մ	780.00	1679	0	1679	1309503
5	Պողպատե խողովակ 40x40x2,5մմ	մ	425.00	1477	0	1477	627806
6	Պողպատե խողովակ 50x50x4մմ	մ	112.00	2901	0	2901	324914
7	Շերտապողպատ 40x3մմ	մ	56.00	562	0	562	31471
8	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ժանգակայուն ներկով	տ	4.44	45452	0	45452	201585
9	Ամրան Փ10մմ	մ	68.00	911	0	911	61970
10	Փոստրակների փորում ձեռքով 200x200x800մմ 96հատ	մ3	3.14	3531	0	3531	11073
11	Բետոնե հեռարանի կառուցում B20 դասի բետոնով	մ3	9.00	65645	0	65645	590802
12	Ավազ	մ3	2.00	4557	0	4557	9113
13	խճաքար	մ3	2.00	6075	0	6075	12151
14	Ամրացման այլումին միջանկյալ դետալ	լրակազմ	322.00	197	0	197	63579
15	Ամրացման այլումին եզրային դետալ	լրակազմ	82.00	289	0	289	23664
16	BBԴ պղնձե բազմաջիղ մալուխի տեղադրում 4x25մմ2	մ	55.00	6571	0	6571	361390
17	BBԴ պղնձե բազմաջիղ մալուխի տեղադրում 1x6մմ2	մ	10.00	699	0	699	6991

18	Միակցիչ MC4 F+M	զույգ	14.00	2430	0	2430	34022
19	Հաստատուն հոսանքի մալուխ BBT-0,66 1x4մմ2	մ	1100.00	769	0	769	845405
20	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 400Ա	հատ	1.00	246598	0	246598	246598
21	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 125Ա	հատ	1.00	56741	0	56741	56741
22	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 100Ա	հատ	1.00	53703	0	53703	53703
23	Հաստատուն հոսանքի ավտոմատ-անջատիչ 16Ա քառաբևեռ	հատ	14.00	11783	0	11783	164959
24	Փոփոխական հոսանքի իսկույզային գերլարումների սահմանափակիչ, եռաբևեռ	հատ	1.00	34692	0	34692	34692
25	Փոփոխական հոսանքի իսկույզային գերլարումների սահմանափակիչ, եռաբևեռ 1000վ	հատ	14.00	45324	0	45324	634536
26	Մեկուսիչ հարդրագիտի տեղադրման համար 50մմ	հատ	4.00	1139	0	1139	4557
27	Մեկուսիչ աստիճանաձև հարդրագիտի տեղադրման համար 50մմ	հատ	2.00	8506	0	8506	17011
28	Մալուխային ներանցիչ խցուկ PG36	հատ	6.00	3797	0	3797	22783
29	Դին ձող L=1000մմ	հատ	3.00	7594	0	7594	22783
30	Դին ձողի սևեռակ պլաստմասե	հատ	40.00	152	0	152	6076
31	Մալուխատար ցինկապատ, ծակոտած 50x50մմ կափարիչով	մ	6.00	2790	0	2790	16740
32	Դեկավարման վահան մետաղական, 1000x750x750մմ	լրակազմ	1.00	115810	0	115810	115810
33	Դեկավարման վահան մետաղական, 800x600x320մմ	լրակազմ	1.00	62649	0	62649	62649
34	Ավտոմատի անցում 150մմ ծայրակալի համար	տուփ	4.00	2430	0	2430	9721
35	Ծայրակալ մալուխի մեկուսիչով 6մմ2 Ի-ածն	հատ	200.00	4703	0	4703	940600
36	Ծայրակալ մալուխի 8մմ2 'I'-ա ձև և 'O'-ա ձև մեկուսիչով	հատ	10.00	9412	0	9412	94116
37	Մալուխի պլուստիկ ծայրակալ ճնշանեղմվող TA185-16-19	հատ	20.00	1519	0	1519	30377
38	Մալուխի պլոստիկ ծայրակալ ճնշանեղմվող TM25-8-7	հատ	25.00	1215	0	1215	30377
39	Սյուսիներ հարդրագածող 4x50մմ	մ	3.00	3797	0	3797	11391
40	Ներկ 2,5լ	հատ	20.00	7594	0	7594	151884
41	Լուծիչ	լ	100.00	1215	0	1215	121500
42	Վալիկ	հատ	20.00	1823	0	1823	36452
43	Վրձին	հատ	5.00	1823	0	1823	9113
44	Նեյլոնային ձգիչ 3,6*400մմ	հատ	700.00	76	0	76	53156
45	Ձեռնոց	զույգ	30.00	759	0	759	22779
46	Բար, մետաղ կտրող Φ125	հատ	20.00	4557	0	4557	91131
47	Բար, մետաղ կտրող Φ350	հատ	5.00	7594	0	7594	37972
48	Էլեկտրոդ	հատ	900.00	76	0	76	68292
49	Պտտտակ կեսակտր գլխով, տափօղակով 4,2x25մմ	հատ	20.00	122	0	122	2430
50	Ջերմանատեցվող մեկուսիչ գունավոր 30/15	մ	1.00	683	0	683	683
51	Ջերմանատեցվող մեկուսիչ գունավոր 15/7,5	մ	1.00	683	0	683	683
52	Հեղուկ 80*8մմ	հատ	30.00	304	0	304	9113
53	Սանեկ Φ8մմ	հատ	30.00	304	0	304	9113
54	Տափօղակ Φ8մմ	հատ	60.00	304	0	304	18226
55	Չափանակավոր տափօղակ Φ8մմ	հատ	30.00	304	0	304	9113
56	Գայլիկոն Φ8մմ	հատ	20.00	304	0	304	6075
57	Մեկուսիչ ժապավեն	հատ	15.00	759	0	759	11391
58	Գազ կրակայրիչի լիցքավորման համար	հատ	1.00	1519	0	1519	1519
59	PVC խողովակ Φ50մմ	մ	40.00	1040	0	1040	41584
60	PVC խողովակի անկյուն Φ50մմ	հատ	6.00	835	0	835	5012
61	Շինարարական պարան	մ	60.00	304	0	304	18226
62	Նեյլոնային ձգիչի հիմք	հատ	30.00	1519	0	1519	45566
63	Սարկեր շինարարական	հատ	5.00	3038	0	3038	15189
64	Մեխ շինարարական 150մմ	կգ	7.00	866	0	866	6060
65	Ձկան թել	հատ	5.00	2278	0	2278	11391

66	Ազդանշանային ժապավեն	մ	30.00	228	0	228	6835
67	Աղբի պ/է տուրքով 50լ	հատ	10.00	759	0	759	7594
68	Արևային կայան՝ Մտող մայրիկ 0,4-ի - Մալուխ պղնձե ջիլով, մեկուսացված, հողեղի ցածր վտանգով, տեղադրումով հատվածքը 4x150սմ2 BBԴԿ-1կլ	մ	218.00	7446	0	7446	1623228
69	Տեխնիկական պոլիէթիլեն խողովակ ներառյալ ձևավոր մասերը, տեղադրումով Pe110	մ	218.00	2389	0	2389	520802
70	Տեխնիկական պոլիէթիլեն կոկնապատ պատ $\delta=50$ սմ ունեցող խողովակ (двухстенная труба ПНД- DKC) ներառյալ ձևավոր մասերը, տեղադրումով	մ	18.00	1111	0	1111	20005
71	Բետոնե սալ 0.24x0.12x0.04մ, տեղադրումով	հատ	910.00	218	0	218	198016
72	Ծայրային ամրակցում KBЭН-10, տեղադրումով	հատ	16.00	14464	0	14464	231418
73	Ծայրակալ TAM-19	հատ	16.00	1519	0	1519	24302
74	Հողային աշխատանքներ Մալուխի փոռված խրամուղում Լխր=206,0մ - խրամուղու հանույթ մշակումով IV կարգի գրունտներում մեկ մալուխի համար, կողայիցքով	մ3	57.68	941	0	941	54295
75	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում $\delta=15$ սմ	մ3	10.80	6198	0	6198	66942
76	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում խտացումով $\delta=25$ սմ	մ3	18.04	6198	0	6198	111818
77	Ազդանշանային ժապավեն պլաստմասե կարմիր գույնի, վրան գույնի "ՈՒՇարդուջյուն մալուխ է" b=15սմ	մ	218.00	122	0	122	26489
78	խրամուղու եղիցք կողայիցքի մշակված գրունտներից՝ տոփանումով b=15սմ	մ3	28.84	477	0	477	13754
79	Ավեցուկ գրունտի բարձում ան	մ3	28.84	884	0	884	25493
80	Տեղափոխում 6կմ հեռ. վրա	տ	60.56	781	0	781	47294
81	Մետաղական հենարան արևային վահանակների համար - Գրունտի բանդում փոստում ձեռքով	մ3	48.00	6580	0	6580	315860
82	Գրունտի եղիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	19.20	1804	0	1804	34637
83	Հենասյան բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ3	28.80	48648	0	48648	1401055
84	Ամրան $\Phi 10$ սմ	մ	146.40	524	0	524	76777
85	Մետաղական հեծաններ, մոնտաժումով	կգ	707.50	2024	0	2024	1432206
60	V=40մ3 ջրամբարի կառուցման ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ - 2հատ (ծավալները տրված է 2 հատի համար)						14623945
1	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում, կողայիցքով	մ3	180.00	725	0	725	130507
2	Փոսորակի եղ իցք կողայիցքի մշակված գրունտներից՝ տոփանումով	մ3	110.00	1804	0	1804	198440
3	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափի վրա, /ՕԿԶ-ների թմբապատման համար/	մ3	100.00	688	0	688	68797
4	Բնահողի տեղափոխում 1կմ հեռավորությունից	տ	186.00	1092	0	1092	203049
5	ՕԿԶ-ների թմբապատում կողայիցքի և բերված բնահողից ձեռքով՝ տոփանումով	մ3	190.00	1332	0	1332	253105
6	Ե/բ կոնստրուկցիաներ - Նախապատրաստական շերտի իրականացում B15 դասի բետոնից	մ3	5.80	48648	0	48648	282157
7	Հիմքի միաձույլ Ե/բ բետոնե սալի կառուցում B30 W6 F150 դասի բետոնով	մ3	20.00	103207	0	103207	2064140
8	Ամրան $\Phi 14$ A500C դասի արժեքը	տ	2.71	429078	0	429078	1161342
9	Ամրան $\Phi 8A240C$ դասի արժեքը	տ	0.04	436672	0	436672	18515
10	Ներդիր տարրեր ՆԴ-1 - 8x150x150, $\Phi 12$ A500C մոնտաժումով	կգ	11.40	1039	0	1039	11839
11	Պատյան խողովակ ՊԽ-1 $\Phi 325 \times 4$ L=300սմ, - 6x100x60	կգ	21.26	899	0	899	19110
12	Միաձույլ Ե/բ միջուկների կառուցում B30 W6 F150 դասի բետոնով	մ3	2.60	149064	0	149064	387566
13	Ամրան $\Phi 18$ A500C դասի արժեքը	տ	0.27	429078	0	429078	117911

14	Ամրան ՓՑԱ240C դասի արժեքը	տ	0.10	436672	0	436672	44453
15	Միանույլ ե/բ երկայնական պատերի կառուցում B30 W6 F150 դասի բետոնով	մ3	18.00	134081	0	134081	2413452
16	Ամրան Փ14 A500C դասի արժեքը	տ	1.22	429078	0	429078	524161
17	Ամրան ՓՑԱ240C դասի արժեքը	տ	0.03	436672	0	436672	11615
18	Ներդիր տարրեր - 2x300x4800 մոնտաժումով	կգ	90.44	1039	0	1039	93926
19	Միանույլ ե/բ լայնական պատերի կառուցում B30 W6 F150 դասի բետոնով	մ3	12.00	134081	0	134081	1608968
20	Ամրան Փ14 A500C դասի արժեքը	տ	0.81	429078	0	429078	349441
21	Ամրան ՓՑԱ240C դասի արժեքը	տ	0.02	436672	0	436672	9083
22	Ներդիր տարրեր - 2x300x3300 մոնտաժումով	կգ	62.18	887	0	887	55133
23	Միանույլ ե/բ ծածկի սալի կառուցում B30 դասի բետոնով	մ3	7.40	88182	0	88182	652548
24	Ամրան Փ16 A500C դասի արժեքը	տ	0.53	429078	0	429078	228269
25	Ամրան Փ12 A500C դասի արժեքը	տ	0.32	429078	0	429078	135589
26	Ամրան ՓՑԱ240C դասի արժեքը	տ	0.05	436672	0	436672	19650
27	Միանույլ ե/բ բետոնե մտրոցի կառուցում B30 դասի բետոնով	մ3	0.80	136648	0	136648	109318
28	Ամրան Փ10 A500C դասի արժեքը	տ	0.12	456918	0	456918	56292
29	Ամրան ՓՑԱ240C դասի արժեքը	կգ	2.60	437	0	437	1135
30	Ներդիր տարրեր Նդ-2 L80x50x5, Փ12 A500C, մոնտաժումով	կգ	51.00	1039	0	1039	52966
31	Օղակափոխության խողովակ Փ159x4 L=1850մմ	կգ	116.00	899	0	899	104270
32	Մետաղական ցանց 20x20x1,4	մ2	0.08	2228	0	2228	178
33	Օղակափոխության խողովակի ներկում 2 անգամ	մ2	4.00	1765	0	1765	7060
34	Մետաղական աստիճան, տեղադրումով L75x5 Փ18A500C	կգ	131.32	806	0	806	105802
35	Մետաղական աստիճանի նախաներկում 1շերտ	100մ2	0.04	29320	0	29320	1173
36	Մետաղական աստիճանի ներկում 4շերտ XC-710 և 1շերտ XC-720	100մ2	0.04	216622	0	216622	8665
37	Բետոն B20 դասի, տեղադրումով	մ3	0.01	51677	0	51677	258
38	Պատյան խողովակ ՊԽ-2 Փ108x4 L=300մմ, -6x100x60	կգ	23.06	899	0	899	20728
39	Ցեմենտավազային շաղախ M100 դասակիչի, տեղադրումով	մ3	0.04	45480	0	45480	1819
40	Բիտումի մածուկով ներծծված խճուռ, տեղադրումով	կգ	3.00	1899	0	1899	5696
41	Բետոնացում B25 W6 F150 դասի բետոնով	մ3	0.20	90408	0	90408	18082
42	Մետաղական կաշիարիչ, տեղադրումով	կգ	43.56	880	0	880	38343
43	Մետաղական կաշիարիչի յուղաներկում 2 շերտ	մ2	2.00	1749	0	1749	3497
44	Ծխնի, տեղադրումով	հատ	4.00	1519	0	1519	6075
45	Փական, տեղադրումով	հատ	2.00	3038	0	3038	6075
46	Պատյան խողովակ ՊԽ-1 Փ273x4 L=500մմ, -6x100x60	կգ	50.88	899	0	899	45735
47	Պատյան խողովակ ՊԽ-2 Փ426x4 L=500մմ, -6x100x60	կգ	22.00	899	0	899	19775
48	Ցեմենտավազային շաղախ M100 դասակիչի, տեղադրումով	մ3	0.08	45480	0	45480	3547
49	Բիտումի մածուկով ներծծված խճուռ, տեղադրումով	կգ	46.52	1899	0	1899	88321
50	Մետաղական հեևարան L50x4	կգ	4.60	840	0	840	3865
51	Պատերի ցեմ/ավազե հարթեցնող շերտ 20մմ	մ2	156.00	2146	0	2146	334848
52	Ըստկային ջրամեկուսացում բիտումի մածուկով 3 շերտ 3x5մմ (պատեր)	մ2	156.00	8568	0	8568	1336631
53	Ծածկի սալի ցեմ/ավազե հարթեցնող շերտ 20մմ	մ2	38.00	1084	0	1084	41183
54	Իզոզամ 2 շերտ, տեղադրումով	մ2	38.00	4282	0	4282	162722
55	Բիտումի մածուկ 1 շերտ՝ ճ=5մմ	մ2	56.20	3190	0	3190	179278
56	ՕԿՁ-ի փորձարկում անթափանցելիության համար	մ3	80.00	516	0	516	41296

57	Ներքին տեխնոլոգիական աշխատանքներ - Մուցման պողպատե DN57x3մմ խողովակ, մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	7.00	2741	0	2741	19189
58	Դատարկման և ջրառի պողպատե DN219x4մմ խողովակ, մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	3.00	23626	0	23626	70878
59	Ելքի պողպատե DN76x3մմ խողովակ, մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	3.00	3560	0	3560	10679
60	Պողպատե ձագար DN50xDN100 4մմ հաստ	կգ	4.60	2176	0	2176	10011
61	Լողանային փական DN40, տեղադրումով	հատ	2.00	157381	0	157381	314763
62	Պողպատե կցաշրջութիւն DN 40մմ PN=1.6Մպա, տեղադրումով	հատ	4.00	6066	0	6066	24265
63	Պողպատե անկյունակ DN50 4,5մմ հաստ 90 աստ. 5 հատ, տեղադրումով	կգ	2.80	2176	0	2176	6093
64	Շերտապողպատ 40x60մմ 0,7մ, տեղադրումով	կգ	3.00	2176	0	2176	6529
65	Պատին ամրացվող ներդիր 100x140x8մմ, տեղադրումով	կգ	1.00	2176	0	2176	2176
66	Դյուբեյներ ներդիրների համար 120x6, տեղադրումով	հատ	16.00	1569	0	1569	25099
67	Բիտումի մածուկով ներծծված խճուռ պարան, տեղադրումով	կգ	5.00	1899	0	1899	9493
68	Բետոնե հեկարանի կառուցում B15 F150 W4 դասի բետոնով	մ3	0.02	93531	0	93531	1871
69	Անկյունակ L63x40x5մմ 0,7մ, տեղադրումով	կգ	5.60	2176	0	2176	12187
70	Մետաղական ցանց, տեղադրումով	կգ	3.20	2176	0	2176	6964
71	Օդափոխության պողպատե DN159x4մմ խողովակ, մոնտաժումով	մ	6.00	10330	0	10330	61980
72	Պողպատե խողովակների DN 57x3, DN 76x3, DN219x4 վաճառում, պիտահանում	կմ	0.01	124211	0	124211	1615
73	Պողպատե խողովակների նախաներկում	100մ2	0.05	17609	0	17609	880
74	Պողպատե խողովակների ներկում 4շերտ XC-710 և 1շերտ XC-720	100մ2	0.05	216048	0	216048	10802
75	Ավազանի փորձարկում անթափանցելիության համար	մ3	80.00	516	0	516	41296
76	Ավազանի վարակազերծում	մ3	80.00	1497	0	1497	119775
61	Արտաքին ջրամատակարարում						6601563
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով	մ	14.00	430	0	430	6013
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ3	0.70	5818	0	5818	4073
3	Բարձելով ավտոինքնաթափ	մ3	0.70	1572	0	1572	1101
4	Տեղափոխում 6կմ հեռ. վրա	տ	1.40	781	0	781	1093
5	Խրամուղու մշակում V կարգի բնահողերում, բարձելով ան	մ3	116.00	3060	0	3060	354999
6	Տեղափոխում 6կմ հեռ. վրա	տ	255.20	781	0	781	199286
7	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողայիցքով	մ3	1.30	3531	0	3531	4590
8	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողայիցքով	մ3	70.00	941	0	941	65892
9	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ3	15.50	7034	0	7034	109023
10	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում h=de+20սմ	մ3	42.50	5509	0	5509	234133
11	Տեսակավորված խճային հիմնաշերտի իրականացում h=15սմ, տրոփանումով	մ2	6.60	1820	0	1820	12010
12	Խոշորահատիկ ասֆ./բետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ	մ2	6.60	5768	0	5768	38067
13	Մանրահատիկ ասֆ./բետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ	մ2	6.60	4339	0	4339	28639
14	Գրունտի ետիցք բուլդոզերով, կողայիցքի գրունտներից	մ3	71.30	101	0	101	7207
15	3-րդ կարգի մանրախճային բնահողի մշակում եքսկավատորով, բարձելով անցնաթափի վրա	մ3	56.55	884	0	884	49987
16	Բարձան բնահողի տեղափոխում 6կմ հեռավորությունից	տ	101.79	781	0	781	79488
17	Գրունտի ետիցք բուլդոզերով, բերովի գրունտներից	մ3	56.55	101	0	101	5716
18	Գրունտի տրոփանում շերտ առ շերտ տրոփանումով 25 սմ հաստությամբ, 6-8 անցումով, հասցեելով ըստ Պրոկտերի ցուցիչի 95%	մ3	127.85	347	0	347	44352

19	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ - Պոլիէթիլեն եռակցվող խողովակաշար, de50(Pe) PN=1,6 ՄՊա, ստորգետնյա մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	218.00	1377	0	1377	300088
20	Պոլիէթիլեն անկուսակ de50 PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	2.00	3387	0	3387	6775
21	Պոլիէթիլեն խողովակի de50(Pe) վազում արտահանում	կմ	0.22	105104	0	105104	22913
22	Պողպատե էլ եռակցվող խողովակ D=2734մմ , փորձարկումով	մ	6.00	22936	0	22936	137618
23	D=273x4մմ խողովակների նորակ հավակոչողին հիդրոմեկուսացում	մ	6.00	1346	0	1346	8076
24	ՁԳ-1 - խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում կողայիցքով	մ3	3.00	3531	0	3531	10593
25	խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում տեղում հարթեցումով	մ3	3.50	5008	0	5008	17526
26	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ՝ հորի հիմքում	մ3	0.30	9540	0	9540	2862
27	խրամուղու ետ լիցք կողայիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ3	3.00	1477	0	1477	4430
28	Պոլիէթիլեն գոտի անցում de110x50(Pe) , մոնտաժումով	հատ	1.00	3767	0	3767	3767
29	Պարուրակային կցորդիչ de50(Pe) , մոնտաժումով	հատ	1.00	2871	0	2871	2871
30	Միացում առկա պոլիէթիլենային de110 (Pe) խողովակին	տեղ	1.00	6955	0	6955	6955
31	Կարճախողովակ de50(Pe) , մոնտաժումով	հատ	2.00	2871	0	2871	5742
32	Փական կցաշուրթային DN40մմ, PN=1,6ՄՊա մոնտաժումով	հատ	1.00	17967	0	17967	17967
33	Կցաշուրթ DN40մմ PN=1,6ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	2.00	4168	0	4168	8335
34	Բետոնե հենարանների կառուցում B15 W4 դասի բետոնով	մ3	0.01	70178	0	70178	702
35	Ջրամատակարարման հոր հավաքովի ե/բետոնե կոր էլեմենտներից D=1.5մ, Hբ=1.5մ	հատ	1.00	425532	0	425532	425532
36	ՁԳ-2 - խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում կողայիցքով	մ3	3.00	6227	0	6227	18682
37	խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում տեղում հարթեցումով	մ3	3.50	8031	0	8031	28110
38	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ՝ հորի հիմքում	մ3	0.30	9540	0	9540	2862
39	խրամուղու ետ լիցք կողայիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ3	3.00	1804	0	1804	5412
40	Փական կցաշուրթային DN50մմ, PN=1,0ՄՊա մոնտաժումով	հատ	1.00	26827	0	26827	26827
41	Փական կցաշուրթային DN40մմ, PN=1,6ՄՊա մոնտաժումով	հատ	1.00	17967	0	17967	17967
42	Կցաշուրթ DN50մմ, մոնտաժումով	հատ	2.00	4168	0	4168	8335
43	Կցաշուրթ DN40մմ, մոնտաժումով	հատ	2.00	4168	0	4168	8335
44	Կարճախողովակ de50(Pe) , մոնտաժումով	հատ	3.00	2871	0	2871	8613
45	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիչ de50x50մմ (Pe) մոնտաժումով	հատ	1.00	5200	0	5200	5200
46	Բետոնե հենարանների կառուցում B15 W4 դասի բետոնով	մ3	0.02	70178	0	70178	1404
47	Ջրամատակարարման հոր հավաքովի ե/բետոնե կոր էլեմենտներից D=1.5մ, Hբ=1.5մ	հատ	1.00	425532	0	425532	425532
48	ՁԳ-3 - խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում կողայիցքով	մ3	3.00	6227	0	6227	18682
49	խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում տեղում հարթեցումով	մ3	3.50	8031	0	8031	28110
50	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ՝ հորի հիմքում	մ3	0.30	9540	0	9540	2862
51	խրամուղու ետ լիցք կողայիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ3	3.00	1804	0	1804	5412
52	Փական կցաշուրթային DN50մմ, PN=1,0ՄՊա մոնտաժումով	հատ	1.00	26827	0	26827	26827
53	Կցաշուրթ DN50մմ, մոնտաժումով	հատ	2.00	4168	0	4168	8335
54	Պողպատե եռաբաշխիչ DN50xDN50մմ (Pe) մոնտաժումով	հատ	1.00	14176	0	14176	14176
55	Բետոնե հենարանների կառուցում B15 W4 դասի բետոնով	մ3	0.01	70178	0	70178	702

56	Ջրամատակարարման հոր հավաքովի ե/բետոնե կոր էլեմենտներից D=1.5մ, H _p =1.5մ	հատ	1.00	425532	0	425532	425532
57	ՋԳ-4,ՋԳ-5 - խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում կողայիցքով	մ3	12.00	6227	0	6227	74728
58	խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում տեղում հարթեցումով	մ3	14.00	8031	0	8031	112438
59	խրամուղու ետ լիցք կողայիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ3	12.00	1804	0	1804	21648
60	Փական DN100մմ, PN=1,6ՄՊա մոնտաժումով	հատ	1.00	45072	0	45072	45072
61	Փական DN200մմ, PN=1,6ՄՊա մոնտաժումով	հատ	2.00	136406	0	136406	272813
62	Պողպատե կցաշուրթ DN100մմ, մոնտաժումով	հատ	2.00	7340	0	7340	14679
63	Պողպատե կցաշուրթ DN200մմ, մոնտաժումով	հատ	4.00	13599	0	13599	54396
64	Պողպատե էլ եռակցվող խողովակ D=108x4մմ , փորձարկումով	մ	2.00	6214	0	6214	12429
65	D=108x4մմ խողովակի երկշերտ յուղաներկում L=1,0մ	մ2	0.68	1748	0	1748	1186
66	Պողպատե էլ եռակցվող խողովակ D=108x4մմ , փորձարկումով	մ	7.00	6381	0	6381	44670
67	D=108x4մմ խողովակների նորմալ հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում	մ	7.00	695	0	695	4863
68	Պողպատե եռաբաշխիչ DN200x100մմ մոնտաժումով	հատ	2.00	17214	0	17214	34428
69	Պողպատե էլ եռակցվող խողովակների D=108x4մմ վացում, ախտահանում	կմ	0.01	122498	0	122498	1102
70	Ցենետ ակազային M100մմակնիչի շաղախի իրականացում	մ3	0.04	45480	0	45480	1819
71	Հորի պատերի մակերեսային ջրամեկուսացում Յշերտ բիտումե քսուկով	մ2	23.00	1129	0	1129	25976
72	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ՝ հորի հիմքում	մ3	0.94	9540	0	9540	8967
73	Բետոնե հենարանների կառուցում B15 W4 դասի բետոնով	մ3	0.03	70178	0	70178	2105
74	Ջրամատակարարման հոր հավաքովի ե/բետոնե կոր էլեմենտներից D=1.5մ, H _p =1.5մ	հատ	2.00	425532	0	425532	851064
75	Ջրղնդումիչ հոր հավաքովի ե/բետոնե կոր էլեմենտներից D=1.5մ, H _p =2.4մ	հատ	2.00	531050	0	531050	1062101
76	ՋԳ-6 - խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում կողայիցքով	մ3	3.00	6227	0	6227	18662
77	խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում տեղում հարթեցումով	մ3	3.50	8031	0	8031	28110
78	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ՝ հորի հիմքում	մ3	0.30	9540	0	9540	2862
79	խրամուղու ետ լիցք կողայիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ3	3.00	1804	0	1804	5412
80	Փական կցաշուրթային DN65մմ, PN=1,0ՄՊա մոնտաժումով	հատ	3.00	34421	0	34421	103264
81	Կցաշուրթ DN65մմ, մոնտաժումով	հատ	6.00	4800	0	4800	28802
82	Կարճախողովակ de75(Pe) , մոնտաժումով	հատ	3.00	3630	0	3630	10891
83	Պոլիէթիլեն քառաբաշխիչ de75x75մմ (Pe) մոնտաժումով	հատ	1.00	6582	0	6582	6582
84	Պոլիէթիլեն անցում de75xde90 (Pe), մոնտաժումով	հատ	2.00	3251	0	3251	6501
85	Բետոնե հենարանների կառուցում B15 W4 դասի բետոնով	մ3	0.03	70178	0	70178	2105
86	Ջրամատակարարման հոր հավաքովի ե/բետոնե կոր էլեմենտներից D=1.5մ, H _p =1.5մ	հատ	1.00	425532	0	425532	425532
62	Կաթսայատան արտաքին ջրամատակարարում						371770
1	խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողայիցքով	մ3	61.00	941	0	941	57421
2	խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, բարձում ամ	մ3	20.00	884	0	884	17679
3	Տեղափոխում 6կմ հեռ վրա	տ	40.00	781	0	781	31236
4	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում δ=10սմ	մ3	5.30	7034	0	7034	37279
5	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում h=de+20սմ	մ3	13.80	5509	0	5509	76024

6	Խրամադուռ ետիցք կողայիցքի մշակված գրունտներից՝ տոփանումով	մ3	61.00	477	0	477	29090
7	Պոլիէթիլեն եռակցվող խողովակաշար, de50(Pe) PN=1,6 ՄՊա, ստորգետնյա մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	75.00	1377	0	1377	103241
8	Պոլիէթիլեն անկուռակ de50 PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	2.00	3387	0	3387	6775
9	Պոլիէթիլեն խողովակի d e50(Pe) լվացում ավտոմատում	կմ	0.08	104348	0	104348	7826
10	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիչ de50x50մմ (Pe) մոնտաժումով	հատ	1.00	5200	0	5200	5200
63	Ջրշեշ հիդրանտի հորի աշխատանքներ						714793
1	Պոլիէթիլենային եռակցվող խողովակ , de110(100Pe), PN=1,6ՄՊա, փորձարկումով , մոնտաժումով	մ	2.00	4926	0	4926	9852
2	Կցաշուրնային կարճախողովակ de110(Pe), մոնտաժումով	հատ	2.00	4833	0	4833	9665
3	Ջրշեշ հիդրանտ մոնտաժումով DN100 PN=1,6ՄՊա (Մոսկովյան տիպի) , մոնտաժումով	հատ	1.00	109887	0	109887	109887
4	Հիդրանտի տակդիր կցաշուրթային եռաբաշխիչ DN200xDN100 , մոնտաժումով	հատ	1.00	33944	0	33944	33944
5	Պողպատե կցաշուրթ DN100, PN1.6ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	2.00	9744	0	9744	19489
6	Բետոնե հենարանի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	0.05	70178	0	70178	3509
7	Հանակարգի լվացում, ավտոմատում	կմ	0.00	173555	0	173555	347
8	Ջրշեշ հիդրանտի հոր (1 կառ.) - Ջրշեշ հիդրանտի է/բետոնե կոր հորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից D=1,5մ, Hբ=1,8մ, տեղադրում	մ3	1.46	54647	0	54647	79784
9	Ծածկի սալի Φ 1800մմ, h=150մմ արժեքը, թուլեք մտրոցով	հատ	1.00	158220	0	158220	158220
10	Պատի օղակի KԼ 15-9 արժեքը	հատ	1.00	66708	0	66708	66708
11	Պատի օղակի KԼ 15-9a արժեքը	հատ	1.00	66708	0	66708	66708
12	Հատակի սալի KԼԿ 15 արժեքը	հատ	1.00	45566	0	45566	45566
13	Մետաղական աստիճան, տեղադրումով	կգ	20.30	608	0	608	12333
14	Ե/բ դիտահորերի մետաղական սեյսմիկ տարրեր, տեղադրումով	կգ	32.33	702	0	702	22684
15	Խրամադուռ մշակում IV կարգի գրունտներում՝ կողայիցքով	մ3	4.00	6227	0	6227	24909
16	Խրամադուռ մշակում IV կարգի գրունտներում՝ տեղում հարթեցումով	մ3	5.00	8031	0	8031	40157
17	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ՝ հորի հիմքում	մ3	0.40	9540	0	9540	3816
18	Խրամադուռ ետ իցք կողայիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ3	4.00	1804	0	1804	7216
64	Ջրաչափական հոր						481164
1	Մեխանիկական թևանիվային ջրաչափ DN25 PN=1,6ՄՊա, տեղադրումով	կ-տ	1.00	32771	0	32771	32771
2	Ջրի ֆիլտր DN25 PN=1,6ՄՊա, տեղադրումով	հատ	1.00	8292	0	8292	8292
3	Պողպատե փական DN25N=1,6ՄՊա, տեղադրումով	հատ	2.00	8591	0	8591	17182
4	ՊԵ՝ փողովակ-կցաշուրթ DN40մմ, մոնտաժումով	հատ	2.00	4168	0	4168	8335
5	Պողպատե ազատ կցաշուրթ DN40մմ, մոնտաժումով	հատ	2.00	4168	0	4168	8335
6	Պողպատե կարճախողովակ երկկողմանի պարուրակով, DN25x2,5 L=150մմ, մոնտաժումով 1հատ	մ	0.15	2093	0	2093	314
7	Պողպատե կարճախողովակ երկկողմանի պարուրակով, DN25x2,5 L=90մմ, մոնտաժումով 1հատ	մ	0.09	2093	0	2093	188
8	Պողպատե եռակցվող կցաշուրթ DN40մմ, մոնտաժումով	հատ	2.00	4168	0	4168	8335
9	Պողպատե անցում DN40xDN25 2հատ, մոնտաժումով	կգ	0.80	2024	0	2024	1619
10	Բետոնե հենարանների կառուցում B15 W4 դասի բետոնով 3հատ	մ3	0.05	70178	0	70178	3158
11	Պողպատե խողովակ DN42x2 մոնտաժումով , փորձարկումով	մ	1.00	2650	0	2650	2650
12	Պողպատե խողովակի DN42x2 ներկում 2 անգամ	մ2	0.20	1846	0	1846	369

13	Պողպատե խողովակ DN42x2 ստորգետնյա մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	1.00	2650	0	2650	2650
14	Պողպատե խողովակի DN42x2 նորմալ հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում	մ	1.00	386	0	386	386
15	Պողպատե խողովակ DN25x2,5 մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	0.60	1845	0	1845	1107
16	Պողպատե խողովակի DN25x2,5 ներկում 2 անգամ	մ2	0.10	1737	0	1737	174
17	Պողպատե խողովակ DN25x2,5 մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	0.40	1845	0	1845	738
18	Պողպատե խողովակի DN25x2,5 նորմալ հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում	մ	0.40	317	0	317	127
19	Պողպատե խողովակների DN42x2, DN25x2,5 վաճառման փաթեթում	կմ	0.00	105104	0	105104	315
20	Տրաշափակման հոր հավաքովի ելքետունե կոր էլեմենտներից D=1.0մ, Hք=1.5մ	հատ	1.00	324468	0	324468	324468
21	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում՝ կողայիցքով	մ3	6.00	6227	0	6227	37364
22	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում՝ տեղում հարթեցումով	մ3	2.00	8031	0	8031	16063
23	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ՝ հորի հիմքում	մ3	0.40	9540	0	9540	3816
24	Խրամուղու ետիցք կողայիցքի մշակված գրունտներից՝ տոփանտումով	մ3	6.00	401	0	401	2407
65	Արտաքին ջրամատակարարում՝ ՕԿԶ-ների տարածք						3024585
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում՝ կողայիցքով	մ3	278.00	941	0	941	261687
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում՝ քարծով ան	մ3	103.00	1192	0	1192	122789
3	Բարձր բնահողի տեղափոխում 6կմ հեռավորության վրա	տ	195.70	781	0	781	152822
4	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում ծ=10սմ	մ3	25.40	7034	0	7034	178657
5	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում h=de+20սմ	մ3	75.20	5509	0	5509	414277
6	Խրամուղու ետիցք կողայիցքի մշակված գրունտներից՝ տոփանտումով	մ3	278.00	401	0	401	111528
7	Պլիեթիլենե եռանկյուղ խողովակաշար, de50(Քե) PN=1,6 ՄՊա, ստորգետնյա մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	90.00	1377	0	1377	123890
8	Պլիեթիլենե եռանկյուղ խողովակաշար, de90(Քե) PN=1,0 ՄՊա, ստորգետնյա մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	120.00	2609	0	2609	313124
9	Պողպատե խողովակ DN57x3 ստորգետնյա մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	63.00	2741	0	2741	172697
10	Պողպատե խողովակի DN57x3 նորմալ հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում	մ	63.00	464	0	464	29254
11	Պողպատե խողովակ DN76x3 ստորգետնյա մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	20.00	3560	0	3560	71194
12	Պողպատե խողովակի DN76x3 նորմալ հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում	մ	20.00	543	0	543	10853
13	Պողպատե խողովակ DN108x4 ստորգետնյա մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	9.00	6214	0	6214	55929
14	Պողպատե խողովակի DN108x4 նորմալ հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում	մ	9.00	695	0	695	6252
15	Պողպատե խողովակ DN219x4 ստորգետնյա մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	26.00	18465	0	18465	480078
16	Պողպատե խողովակի DN219x4 նորմալ հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում	մ	26.00	1346	0	1346	34994
17	Պողպատե խողովակ DN273x4 ստորգետնյա մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	6.00	24267	0	24267	145604
18	Պողպատե խողովակի DN273x4 նորմալ հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում	մ	6.00	1641	0	1641	9846
19	Պողպատե խողովակ DN325x5 ստորգետնյա մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	6.00	35911	0	35911	215464

20	Պողպատե խողովակի DN325x5 Նորմալ հակալողողին հիդրոմեկուսացում	մ	6.00	2114	0	2114	12683
21	Պողպատե խողովակների ձևավոր մասեր՝ անկումակներ, մոնտաժումով	կգ	11.00	2024	0	2024	22268
22	Պոլիէթիլեն անկումակ de50 PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	5.00	3023	0	3023	15114
23	Պոլիէթիլեն անկումակ de90 PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	6.00	4648	0	4648	27888
24	Պոլիէթիլեն խողովակի de50(Pe), պողպատե խողովակի DN57x3, DN76x3 վացում, պիտահանում	կմ	0.17	105104	0	105104	18183
25	Պոլիէթիլեն խողովակի de90(Pe) , պողպատե խողովակի DN108x4 վացում, պիտահանում	կմ	0.13	112972	0	112972	14573
26	Պողպատե խողովակի DN219x4 վացում, պիտահանում	կմ	0.03	112972	0	112972	2937
66	Անձրևաջրերի հեռացման հանգույց (ծավալները Յիստի համար)						2428104
1	Սուզապոմպ ՉՆՈՍ -10-10 տիպի Q=7,0լ/րկ h=7,0մ, N=0,6կՎտ n= 2900ալտ/րոպե, մոնտաժման բոլոր դետալներով	հատ	3.00	70374	0	70374	211121
2	Հակադարձ փական կցաշուրթային DN50, PN=0,6ՄՊա մոնտաժումով	հատ	3.00	14048	0	14048	42145
3	Գնդիկավոր աղիարուպիլեն փական DN50մմ կցամասերով , տեղադրումով	հատ	3.00	12372	0	12372	37117
4	Ապամոնտաժման էլեմենտ DN50մմ PN=0,6ՄՊա , տեղադրումով	հատ	6.00	37039	0	37039	222232
5	Պողպատե էլ.եռակցվող խողովակ DN57x3, փորձարկումով	մ	21.00	2741	0	2741	57566
6	Պողպատե խողովակի DN57x3 նորմալ հակալողողին հիդրոմեկուսացում	մ	21.00	386	0	386	8107
7	Պողպատե ձևավոր մասեր, մոնտաժումով	կգ	3.00	2024	0	2024	6073
8	Պոլիէթիլեն եռակցվող խողովակաշար, de50(Pe) PN=1,0 ՄՊա, ստորգետնյա մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	4.50	1039	0	1039	4676
9	խողովակների ջերմամեկուսացում պենապոլիստիրոլե ջերմամեկուսիչով մեջք=40մմ , տեղադրումով	մ	4.50	430	0	430	1935
10	Հողի պատերի մակերևույթի ջրամեկուսացում Յշերտ քիտումե քուկով	մ2	15.00	1129	0	1129	16941
11	Անձրևընդունիչ ֆիբրոբետոնե հոր 508x650x640մմ, ճաղակնդակով	կ-տ	3.00	227829	0	227829	683487
12	Ե/քետոնե կլոր հոր՝ հավաքույի էլեմենտներից	մ3	1.53	54647	0	54647	83609
13	Ծածկի սայի արժեքը KՎՈ1-10-1 Φ1160 h=15սմ , թուցե մտոցով	հատ	3.00	124881	0	124881	374642
14	Պատի օղակի KՎ 10-9a արժեքը	հատ	3.00	43287	0	43287	129862
15	Հատակի սայի KՎԸ 10 արժեքը	հատ	3.00	43287	0	43287	129862
16	Ե/ք դիտահորերի մետաղական սեյսմիկ տաղրեր տեղադրումով	կգ	198.00	702	0	702	138923
17	Կոյուղու պոլիէթիլեն ծալքավոր խողովակաշար՝ de250 (Pe), SN8, ստորգետնյա մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	4.50	12248	0	12248	55114
18	խողովակի շուրջ անցքերի փական ցեմենտավազային շաղախով	մ3	0.15	48640	0	48640	7296
19	խողովակների D=57x3 վացում	կմ	0.02	124211	0	124211	2608
20	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում՝ կողայիցքով	մ3	9.00	6227	0	6227	56046
21	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում՝ տեղում հարթեցումով	մ3	16.50	8031	0	8031	132517
22	Խրամուղու ետ լիցք կողայիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ3	9.00	1804	0	1804	16236
23	Խճի Լախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ՝ հորի հիմքում	մ3	0.90	9540	0	9540	8586
24	Գազոյի մակերևույթի ամրացում անձրևաջրերի լցման հատվածում, քարե սալվածքով 12սմ հաստությամբ 0,4x0,4մ	մ3	0.07	19476	0	19476	1402
67	Ներհրապարակային կոյուղի						5422072
1	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողայիցքով	մ3	46.50	725	0	725	33714
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի	մ3	105.00	1192	0	1192	125174

	ընահողերում , բարձրելի ակ						
3	Տեղափոխում 6կմ հեռ. վրա	տ	231.00	781	0	781	180388
4	հյրանոցի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողայինցրով	Մ3	237.50	941	0	941	223564
5	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում $\delta=10$ սմ	Մ3	17.50	7034	0	7034	123090
6	Ավազի պաշտամանի շերտի իրականացում $h=de+20$ սմ	Մ3	64.00	5509	0	5509	352576
7	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում $h=10$ սմ հաստությամբ՝ հորի հիմքում	Մ3	2.50	9540	0	9540	23850
8	հյրանոցի ետիցք կողայինցրի մշակված գրունտներին՝ տոփանտամով	Մ3	237.50	401	0	401	95280
9	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ - Կոյուղու պոլիէթիլեն ծալքավոր խողովակաշար՝ $de160$ (Pe), SN8, ստորգետնյա մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	94.00	5319	0	5319	499998
10	Կոյուղու պոլիէթիլեն ծալքավոր խողովակաշար՝ $de200$ (Pe), SN8, ստորգետնյա մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	150.00	8596	0	8596	1289472
11	Կոյուղու ե/բետոնե կլոր հորերի տեղադրում՝ հավաքույի էլեմենտներից	Մ3	4.58	49849	0	49849	228306
12	Ծածկի սալի $\Phi 1200$ սմ $h=200$ սմ, արժեքը թույլ է մտնում	հատ	9.00	166507	0	166507	1498567
13	Ծածկի սալի $\Phi 1700$ $h=200$ սմ արժեքը, թույլ է մտնում T տիպի	հատ	2.00	210959	0	210959	421919
14	Մետաղական աստիճան, տեղադրումով	կգ	82.96	608	0	608	50402
15	Ե/բ դիտահորերի մետաղական սեյսմիկ տարրեր, տեղադրումով	կգ	335.36	702	0	702	235299
16	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ2	5.00	1724	0	1724	8621
17	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղագծին	տեղ	1.00	31852	0	31852	31852
68	Ձերմային ցանց						11529736
1	Պողպատե էլեկտրատեղակայված խողովակ $\Phi 108 \times 4$ տեղադրումով, փորձարկումով	մ	105.00	6214	0	6214	652502
2	Պողպատե էլեկտրատեղակայված խողովակ $\Phi 89 \times 3.5$ տեղադրումով, փորձարկումով	մ	80.00	4623	0	4623	369833
3	Պողպատե էլեկտրատեղակայված խողովակ $\Phi 57 \times 3.5$ տեղադրումով, փորձարկումով	մ	259.00	3060	0	3060	792587
4	Պողպատե էլեկտրատեղակայված խողովակ $\Phi 32$ տեղադրումով, փորձարկումով	մ	84.00	2468	0	2468	207297
5	Անշարժ և շարժական հենարաններ, տեղադրումով	տ	0.43	916213	0	916213	393972
6	խողովակների հակակոռոզիոն լաքապատում 2 անգամ	մ2	112.00	1559	0	1559	174628
7	խողովակների մեկուսացում այրամիսե փայլաթերթով պատած հանքաքամակով $\delta=50$ սմ $112,0$ մ2	Մ3	5.60	73041	0	73041	409027
8	Հավաքույի ե/բետոնե բարձիկների տեղադրում $Կկ1 200 \times 200 \times 90$ (h) (96 հատ), ամրանների տեղադրումով	Մ3	0.35	207523	0	207523	71720
9	$\Phi 8A240C$ դասի ամրանի արժեքը	կգ	73.88	429	0	429	31699
10	Հավաքույի ե/բետոնե բարձիկների տեղադրում $Կկ2 200 \times 300 \times 90$ (h) (48 հատ), ամրանների տեղադրումով	Մ3	0.26	207523	0	207523	53790
11	$\Phi 8A240C$ դասի ամրանի արժեքը	կգ	43.20	437	0	437	18864
12	Հավաքույի ե/բետոնե վաքեր՝ տեղադրումով $\Gamma 6-8 L=2970$ մմ	հատ	27.00	1260	0	1260	34031
13	Հավաքույի ե/բետոնե վաքերի արժեքը	Մ3	24.30	196191	0	196191	4767442
14	Հավաքույի ե/բետոնե ծածկի սալ՝ տեղադրումով $\Gamma 8-8 L=2970$ մմ	հատ	27.00	1814	0	1814	48969
15	Հավաքույի ե/բետոնե ծածկի սալի արժեքը	Մ3	9.45	196191	0	196191	1854005
16	Հավաքույի ե/բետոնե վաքեր՝ տեղադրումով $\Gamma 6-8 L=790$ մմ	հատ	9.00	1814	0	1814	16323
17	Հավաքույի ե/բետոնե վաքերի արժեքը	Մ3	0.90	196191	0	196191	176572
18	Հավաքույի ե/բետոնե ծածկի սալ՝ տեղադրումով $\Gamma 8-8 L=2970$ մմ	հատ	9.00	1814	0	1814	16323
19	Հավաքույի ե/բետոնե ծածկի սալի արժեքը	Մ3	0.81	196191	0	196191	158915

20	Բետոնի ծախսը խրամուղու և անշարժ հենարանների և անկյունային հատվածների համար B15դասի (հատակ)	մ3	1.50	50469	0	50469	75703
21	Բետոնի ծախսը խրամուղու և անշարժ հենարանների համար B15 դասի (պատեր)	մ3	1.00	59681	0	59681	59681
22	Տրոխ շերտ խրամուղու ծածկի վրա	մ2	182.00	1771	0	1771	322404
23	խրամուղու պատերի և ծածկի շրջացում տաք քիտուսի մածիկով 2 շերտ	մ2	227.00	1095	0	1095	248508
24	խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողայիցքով	մ3	240.00	941	0	941	225917
25	Գրունտի ետիցք կողայիցքի մշակված գրունտներից՝ տոփանումով	մ3	144.00	390	0	390	56140
26	Ավելացած գրունտի բարձում ան	մ3	96.00	688	0	688	66045
27	Տեղափոխում թափոնատեղ Ցկմ հեռ. վրա	տ	182.40	781	0	781	142436
28	Ավազի շերտ խրամուղու տակ	մ3	12.00	7034	0	7034	84405
69	Գազամատակարարման արտաքին ցանց						18696371
1	Պոլիէթիլենային գազատար ՈՅ 100 SDR11 d=160x14,6 խողովակ՝ փորձարկումով , տեղադրումով	մ	930.00	9896	0	9896	9203364
2	Պողպատե խողովակ պատյան DN273x4.5, L=10մ 3 հատ, տեղադրումով	մ	30.00	26739	0	26739	802164
3	Պողպատե խողովակ պատյանի ուժեղացված հակակոռոզին մեկուսացում պոլիմերային ժապավենով	մ	30.00	2512	0	2512	75362
4	Պողպատե խողովակ պատյան DN273x4.5, L=1,5մ 5 հատ, տեղադրումով	մ	7.50	26739	0	26739	200541
5	Պողպատե խողովակ պատյանի ուժեղացված հակակոռոզին մեկուսացում պոլիմերային ժապավենով	մ	7.50	2512	0	2512	18840
6	Ստուգիչ խողովակ Ф32 L=2.5մ 5հատ	մ	12.50	2702	0	2702	33781
7	Պոլիէթիլեն Պողպատ չկազմատվող անցում ԱՍ de160(Рe) - DN159(St), տեղադրումով	հատ	2.00	51981	0	51981	103961
8	Ծայրանցվածքների կարերի ստուգում ուղործանելով	կար	93.00	3678	0	3678	342035
9	խողովակների փլանացում և փորձարկում	կմ	0.93	1842094	0	1842094	1713147
10	Դեղին գույնի 0.2մ լայնքով պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	930.00	122	0	122	113004
11	Հաղորդալար , մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 2,5մմ2, տեղադրումով	մ	930.00	379	0	379	352228
12	Պոլիէթիլենային գազատար ՈՅ d=160x14,6 խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	20.00	20717	0	20717	414349
13	խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողայիցքով	մ3	920.00	941	0	941	866014
14	Գրունտի ետ փցք՝ շերտ առ շերտ տոփանումով, հասցնելով ըստ Պրոկտերի ցուցիչի 95%	մ3	620.00	477	0	477	295672
15	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում խողովակի տակ 100մմ հաստությամբ	մ3	65.00	7034	0	7034	457192
16	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում խողովակի վրա 360մմ հաստությամբ	մ3	235.00	7034	0	7034	1652927
17	Ավելցուկային գրունտի բարձում ան	մ3	300.00	884	0	884	265185
18	Բարձած բնահողի տեղափոխում Ցկմ հեռավորության վրա	տ	540.00	1041	0	1041	562253
19	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով	մ	40.00	430	0	430	17180
20	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ3	5.00	5818	0	5818	29090
21	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի բարձում ան	մ3	5.00	1572	0	1572	7862
22	Բարձած ասֆալտբետոնե ծածկույթի տեղափոխում Ցկմ հեռավորության վրա	տ	10.00	1041	0	1041	10412
23	Հիմնատակի պատրաստում տեսակավորված բազալտե խճով 150մմ հաստության	մ2	20.00	1820	0	1820	36405
24	Խոշորահատիկ տաք ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 6մ հաստ, ԳՈՍՏ 9128-2009	մ2	20.00	5993	0	5993	119856

25	Պահարանով ճշման կարգավորիչ հաշվիչ հանգուցով էլեկտրոնային ճշտիչով, տեղադրումով GSA-65 gas Сузан Армения	կ-տ	1.00	302865	0	302865	302865
26	Պողպատե խողովակի միացում գործող պողպատե խողովակին Ф57/Ф89	տեղ	1.00	6639	0	6639	6639
27	Պողպատե զազատար խողովակ, տեղադրումով, փորձարկումով, Ф159x4,5	մ	10.00	11570	0	11570	115700
28	Պողպատե զազատար խողովակ, տեղադրումով, փորձարկումով, Ф57x3,5	մ	25.00	3819	0	3819	95471
29	Պողպատե խողովակի միացման ձևավոր մասեր	կգ	25.00	2024	0	2024	50608
30	Պողպատե խողովակի փչամացրում	կմ	0.03	1842090	0	1842090	46052
31	Սողնակայանի փական $d=50$ մմ ,տեղադրումով	հատ	1.00	32903	0	32903	32903
32	Սողնակայանի փական $d=150$ մմ ,տեղադրումով	հատ	1.00	87767	0	87767	87767
33	Պողպատե խողովակների երկշերտ ներկում	մ2	10.00	1748	0	1748	17481
34	Պողպատե խողովակից պատյանների խցափակում քիտումն մածիկով ներծծված խծուծով, տեղադրումով	կգ	30.00	1899	0	1899	56957
35	Գրունտի մշակում IV կարգի գրունտներում,տեղում հարթեցում	մ3	2.50	6227	0	6227	15568
36	Բետոնե հիմքի կառուցում B12,5 դասի բետոնով	մ3	2.20	61986	0	61986	136370
37	Ամրան Ф8 ACI դասի մոնտաժումով	կգ	52.00	576	0	576	29958
38	Խճապաշտի նախապատրաստական շերտի իրականացում խողովակի տակ 100մմ հաստությամբ	մ3	1.00	9206	0	9206	9206
70	Դպրոցի և LՏԵ տարածքների ցանկապատ						20356504
1	Խրամուղու և փոսորակների մշակում II կարգի գրունտներում, կողայինցով	մ3	100.00	581	0	581	58082
2	Գրունտի ետլիցք կողայինցի մշակված գրունտներից՝ տոփանումով	մ3	40.00	390	0	390	15594
3	Ավելացած գրունտի բարձում ամ	մ3	60.00	688	0	688	41278
4	Տեղափոխում 6կմ հեռավոր	տ	114.00	781	0	781	89023
5	Ցանկապատ - Բետոնե հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	80.80	58277	0	58277	4708765
6	Բետոնե զետևախարիսի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	32.50	59681	0	59681	1939626
7	Մետաղական սյուն -կանգնակների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից, պողպատե կցորդային տարրերով	տ	16.11	743018	0	743018	11968511
8	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՈՓ-115 եմալով, նախնական մշակումով ГФ-021 նախաներկով	տ	16.11	25639	0	25639	412991
9	Մետաղական, Ф2,5մմ 50x50մմ քցիչով, ռաբիցա ցանցի արժեքը	մ2	797.90	1352	0	1352	1078585
10	Ծխնի, տեղադրումով	հատ	18.00	759	0	759	13670
11	Փականք	հատ	5.00	6075	0	6075	30377
71	Սարքավորումներ						57361986
1	Կոյուղու պոմպ SOLOLIFT WC տիպի P=400-կտ Q=1,6լ/վրկ h=7,5մ, մոնտաժման բոլոր դետալներով	հատ	10.00	328250	0	328250	3282500
2	Կոյուղու պոմպ SOLOLIFT WC-3 տիպի P=400-կտ Q=1,6լ/վրկ h=7,5մ, մոնտաժման բոլոր դետալներով	հատ	8.00	269337	0	269337	2154694

3	Պոմպային կայանը H=36մ, յուրաքանչյուր պոմպը Q=5լ/վ N=2,2Կվտ, կայանցի մոնտաժման համար բոլոր անհրաժեշտ դետալներով, համալրված ավտոմատ կառավարման համակարգով, ցածր ճնշման ռեջիմով, ճնշումային ուղղածից բացով W=25,0լ և մանոմետրով (2 հատ պոմպով՝ 1-ը պահուստային)	կ-տ	1.00	4545000	0	4545000	4545000
4	Ուժային բաշխիչ կետ մուտքային 150 Ա խմբային 2x63Ա+ 1x16Ա եռաֆազ 5x10Ա+1x25Ա A տեսակի ավտոմատ անջատիչներով, մոնտաժումով՝ ՈՒԿ-10 , տեղադրվում է վահանակների սենյակում	կ-տ	1.00	252500	0	252500	252500
5	Ուժային դիզել-գեներատոր 30,0ԿՎՏ հզորությամբ, ելքային լարումը 220/380Վ, 100Ա ավտոմատ անջատիչով (մեխանիկական կարգաբերում, զննում, հովացման համակարգի ստուգում, ղեկավարման վահանակի ծրագրավորում, ուժային մալուխների ձեռք բերում ՊԱՍ (ԱԲՔ) լարվող մոնտաժ, արձանագրության կազմում, գեներատորի հանձնում	կ-տ	1.00	3855473	0	3855473	3855473
6	1. Ձերմության ռեկուաբրացիայով օդափոխության ներածնան և արտածնան ազդեցատ տեղադրումով - ներածնան օդամուղ L=3000մ3/ժամ P300ՊԱ - արտածնան օդամուղ L=3000մ3/ժամ P400ՊԱ - ներածնան և արտածնան ֆիլտրեր F7 - ջերմափոխանակիչ - էլ օդատաքացուցիչ 18Կվտ - ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով (ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) - մոնտաժային կոնսյեկտ	կ-տ	2.00	6426176	0	6426176	12852351
7	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական արտաքին օդի համար d=400 , տեղադրումով	հատ	2.00	201166	0	201166	402331
8	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական արտաքին օդի համար d=400 , տեղադրումով	հատ	2.00	201166	0	201166	402331
9	ԿՏԵ-400ԿՎԱ-ի արժեքը, տրանսֆորմատորով	կ-տ	1.00	4116255	0	4116255	4116255
10	Ավտոմատ անջատիչ 3 բևեռանի 500Ա, տեղադրված LՏԵ-ի 0,4կվ ցածր լարման խցում	հատ	2.00	151500	0	151500	303000
11	Ավտոմատ անջատիչ 3 բևեռանի 250Ա, տեղադրված LՏԵ-ի 0,4կվ ցածր լարման խցում	հատ	1.00	86658	0	86658	86658
12	Ավտոմատ անջատիչ 3 բևեռանի 100Ա, տեղադրված LՏԵ-ի 0,4կվ ցածր լարման խցում	հատ	1.00	68680	0	68680	68680
13	Միաբյուրեղային ֆոտովոլտային ՖՎ վահանակներ 550վտ հզորությամբ	հատ	168.00	109080	0	109080	18325440
14	Քաստատուն հոսանքի ներցանցային փոխակերպիչ (ինվերտոր) 50կվտ	հատ	2.00	2429606	0	2429606	4859211
15	Սուզապոմպ ԳՆՈՄ -10-10 տիպի Q=7,0լ/վրկ h=7,0մ, N=0,6Կվտ n=2900պտ/րոպե, մոնտաժման բոլոր դետալներով	հատ	3.00	202000	0	202000	606000
16	Պահարանով ճնշման կարգավորիչ հաշվիչ հանգուցով էլեկտրոնային ճշտիչով, տեղադրումով GSA-65 րաժ Սузан Армения	կ-տ	1.00	1249562	0	1249562	1249562
72	10ԿՎ լարման օդային գծի նախագծման և կառուցման ստանդարտ վճար						3817500
1	Համաձայն ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից հրապարակած	լրակազմ	1.00	3817500	0	3817500	3817500

	որոշման հիման վրա						
73	Փոփոխություն 1 Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ ճարտարապետական մաս						41955174
1	Պատուհաններ - Այլումինե արտամին պատուհաններ մուգ շագանակագույն, տեղադրումով, երկշերտ, ջերմակամուրջով, ներառյալ ջերմամեկուսացիկ ապակեպատումը, (4+4մմ), լայն պրոֆիլ՝ 65մմ, լավորակ փակիչներով և ծխնիներով, բացվող	մ2	225.97	137263	0	137263	31017320
2	Պատուհաններ - Այլումինե արտամին պատուհաններ մուգ շագանակագույն, տեղադրումով, երկշերտ, ջերմակամուրջով, ներառյալ ջերմամեկուսացիկ ապակեպատումը, (4+4մմ), լայն պրոֆիլ՝ 65մմ, լավորակ փակիչներով և ծխնիներով, բացվող	մ2	8.40	137263	0	137263	1153009
3	Պատուհաններ - Այլումինե արտամին պատուհաններ մուգ շագանակագույն, տեղադրումով, երկշերտ, ջերմակամուրջով, ներառյալ ջերմամեկուսացիկ ապակեպատումը, (4+4մմ), լայն պրոֆիլ՝ 65մմ, լավորակ փակիչներով և ծխնիներով, բացվող	մ2	127.27	74432	0	74432	9472663
4	Պատուհաններ - Այլումինե արտամին պատուհաններ մուգ շագանակագույն, տեղադրումով, երկշերտ, ջերմակամուրջով, ներառյալ ջերմամեկուսացիկ ապակեպատումը, (4+4մմ), լայն պրոֆիլ՝ 65մմ, լավորակ փակիչներով և ծխնիներով, բացվող	մ2	7.04	44344	0	44344	312182
						Արժեք	1913505802
						ԱԱԳ	382701160
						Ընդամենը՝	2296206963

ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
կիսնադրամ
Հասցեն՝ 22, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենեցու 31
ՀՎՀՀ 00846441
Հ/Հ՝ 900011051506
Կենտրոնական գանձապետարան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռ.Նազարյան» ՍՊԸ

Հասցե՝ 22, ք. Վանաձոր, Տալլոս 21 փ., տուն
22
ՀՎՀՀ՝ 06958302
Հ/հ՝ 220053336263000
Բանկ՝ «Ակրա բանկ» ԲԲԸ
Տնօրեն՝

Ա.Արտեսամյան

(Handwritten signature)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Այգոշին» ՍՊԸ

Հասցե՝ 22, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 24/52
ՀՎՀՀ՝ 06933045
Հ/հ՝ 220053335687000
Բանկ՝ «ԱԿԲԱ-ԲԱՆԿ» ԲԲԸ ԼՈՌԻ Դ/Ճ
Տնօրեն՝

Հ.Գողոսյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը՝ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի թիվ 8 միջնակարգ դպրոցի կառուցում» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/74-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 27.09.2024 թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/74-1 պայմանագրում 26.02.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 26.02.2026 года в договор N ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/74-1 заключенный 27.09.2024 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/74-1 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития