

Կապիտալի և աշխատանքի
Ն. Քիչիկյան

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ N1						
NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը *	Ընդհանուր արժեքը **	Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	7
I Երթևեկելի մաս						
1	Ասֆալտի քանդում	մ ³	60.00			3,43
2	Շինադրի բարձում, տեղափոխում 5կմ	Տոնա	120.00			
3	Ճանապարհային ծածկի տաշտակի կտրում 3-րդ կարգի գրունտներում բուլդոզերով	1000 մ ³	1.64			
4	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	124.30			
5	Ճանապարհային ծածկի 3-րդ կարգի գրունտներում բուլդոզերով (հատվածների փոսորակների լիցքի տոփանում)	1000 մ ³	0.33			
6	III կարգի գրունտի մշակում 0.55մ3 էկսկավատորով և բարձում ինքնաթափի վրա	1000 մ ³	1,433			
7	ավելցուկային գրունտի տեղափոխում, փոսորակների լիցքի համար մինչև 2կմ	Տոնա	2,722.70			
8	Բարեկարգվող ճանապարհահատվածի հարթեցում բուլդոզերով	100 մ ²	172,84			
II Իջատեղեր						
1	Ճանապարհային ծածկի ավազակույիճ հիմնատակի կառուցում h=10սմ (2300մx5մ + 700մx3մ+84մ2)	մ ³	1,368.40			77,94
2	Բիտումի տարածում 300գր/մ2	Տոնա	4.11			
3	խճի փռում տոփանումով h=15սմ	100 մ ²	136.84			
4	Մանրահատիկ ասֆալտե ծածկույթի պատրաստում h = 6սմ՝ ճանապարհի ծածկույթում (2300մx5մ)	100 մ ²	115.00			
5	Մանրահատիկ ասֆալտե ծածկույթի պատրաստում h = 5սմ՝ ճանապարհի ծածկույթում (700մx3մ+84մ2)	100 մ ²	21.84			
III Կողնակներ						

III Կողնակներ



1	Խճաշերտի փոռում ճանապարհի երկու կողմերից 30-սկան սմ լայնությամբ, $h = 8$ սմ	100 մ ²	36.00		
2	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտի 0.55մ3 էկսկավատորով կողալիցքով	1000 մ ³	0,056		
3	Ավազե շերտ	մ ³	6.14		
4	Պողպատե խողովակակտոր DH=426x4մմ	մ	51.20		
5	Ավազե շերտ	մ ³	8.85		
6	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով (ձեռքով լիցք)	մ ³	22.00		
7	Շինարարի բարձում, տեղափոխում 5կմ	Տոնա	69.20		

3,55

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ N2

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը *	Ընդհանուր արժեքը **	Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	7
	I Երթևեկելի մաս					
1	Ճանապարհային ծածկի տաշտակի կտրում 3-րդ կարգի գրունտներում բուլդոզերով տեղափոխում 10մ	1000 մ ³	0.240			0,55
2	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	25.0			
3	Հետլիցք ձեռքով	մ ³	2.4			
4	III կարգի գրունտի մշակում 0.55մ3 էկսկավատորով և բարձում ինքնաթափի վրա	1000 մ ³	0,263			
5	ավելցուկային գրունտի տեղափոխում, փոստրակների լիցքի համար մինչև 2կմ	տոնա	499.7			
6	Բարեկարգվող ճանապարհահատվածի հարթեցում բուլդոզերով 4.մ լայնությամբ 292.0մ երկարությամբ	100 մ ²	13.63			
	II Իջատեղեր					
1	Ճանապարհային ծածկի ավազակուպիճ հիմնատակի կառուցում $h=10$ սմ	մ ³	116.80			5,95
2	Բիտումի տարածում 300գր/մ2	Տոնա	0.35			

3	խճի փռում տոփանումով h=15սմ	100 մ ²	11.68			
4	Մանրահատիկ ասֆալտե ծածկույթի պատրաստում h = 5սմ՝ ճանապարհի ծածկույթում	100 մ ²	11.68			
III Կողնակներ						
1	Խճաշերտի փռում ճանապարհի երկու կողմերից 30-ական սմ լայնությամբ, h = 8 սմ	100 մ ²	3.15			0,18

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ N3

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը *	Ընդհանուր արժեքը **	Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	7
I Երթևեկելի մաս						
1	Ճանապարհային ծածկի տաշտակի կտրում 3-րդ կարգի գրունտներում բուլդոզերով տեղափոխում 10մ	1000 մ³	0.310			0,34
2	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ³	35.0			
3	Ճանապարհային ծածկի 3-րդ կարգի գրունտներում բուլդոզերով (հատվածների փոստրակների լիցքի տոփանում)	1000 մ³	0.234			
4	III կարգի գրունտի մշակում 0.55մ³ էկսկավատորով և բարձում ինքնաթափի վրա	1000 մ³	0,112			
5	ավելցուկային գրունտի տեղափոխում, փոստրակների լիցքի համար մինչև 2կմ	տոնա	212.80			
6	Բարեկարգվող ճանապարհահատվածի հարթեցում բուլդոզերով 4.մ լայնությամբ 292.0մ երկարությամբ	100 մ²	19,79			
II Իջատեղեր						
1	Ճանապարհային ծածկի ավազակոպիճ հիմնատակի կառուցում h=10սմ	մ³	143.2			7,3
2	Բիտումի տարածում 300գր/մ²	Տոնա	0.43			
3	խճի փռում տոփանումով h=15սմ	100 մ²	14.32			
4	Մանրահատիկ ասֆալտե ծածկույթի պատրաստում h = 5սմ՝ ճանապարհի ծածկույթում	100 մ²	14.32			



III Կողնակներ

1	Խճաշերտի փռում ճանապարհի երկու կողմերից 30-ական սմ լայնությամբ, $h = 8$ սմ	100 մ ²	4.63			
2	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտի 0.55մ3 էկսկավատորով կողալիցքով	1000 մ ³	0,026			
3	Ավազե շերտ	մ ³	3.48			
4	Պողպատե խողովակակտոր DH=219x5,0մմ	մ	43.50			
5	Ավազե շերտ	մ ³	3.26			
6	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով (ձեռքով լիցք)	մ ³	26.0			
Ընդհանուրը (տոկոս)						100
Ընդհանուրը* (հազ. դրամ)						188731,620

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

**Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Արագածոտնի մարզի Ալագյազ համայնքում:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՊՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱԴԱՍՏՐԱԿԱՆ
ԴԱՏԱՐԱՆ