



ՆԱԽԱԳԻԾ

Նոր ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ԱՎՇԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔ
ՄԱՇՏՈՑԻ 27-27/1 ՀՈՂԱՄԱՍ ՀԱՍՑԵՈՒՄ

ԱԼԲՈՄ-3 ԻՆժԵՆԵՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

<< ՎԱՆԱՐԽ >> ՍՊԸ

ՆԱԽԱԳԻԾ

Նոր մանկապարտեզի կառուցում
ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք
Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեով

ԱԼԲՈՄ-3 ԻՆՃԵՆԵՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՊԱՏՎԵՐ՝

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է՝

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

Ավշար համայնքի համայնքապետարան

Լիցենզիա

17211

<<ՎԱՆԱՐԽ>> ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ

Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

Ն.Գ.Ճ.


Խ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ		
N/N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԹԵՐԹ
1	2	3
1.	Ընդհանուր տվյալներ	ԶԿ-1
1*	Բացատրագիր	ԶԿ-1*
2.	Աշխատանքային ծավալների ամփոփագիր /ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին ցանցեր/	ԶԿ-2
3.	„1„-ին ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՋՐԻ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ	ԶԿ-3
4.	„2„-ին ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՋՐԻ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ	ԶԿ-4
5.	„3„-ին ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՋՐԻ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ	ԶԿ-5
6.	„4„-ին ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՋՐԻ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ	ԶԿ-6
7.	ՆԿՈՒՂԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /„1„-ին ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ/ ՋՐԻ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ	ԶԿ-7
8.	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ /սկիզբ/	ԶԿ-8
9.	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ /ավարտ/	ԶԿ-9
10.	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԱՆԳՆԱԿ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ /սկիզբ/	ԱԶԿ-10
11.	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԱՆԳՆԱԿ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ /ավարտ/	ԱԶԿ-11
12.	200 լ ՏԱՐՈՂՈՒԹՅԱՄԲ ՋՐԻ ԲԱՔԻ ՍՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿՄԱԽՔ, ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:	ԱԶԿ-12
13.	ՋՐԻ ԲԱՔԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ: ՋՐԻ Ե/ԲԵՏՈՆԵ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ԴԻՏԱՀՈՐԻ ԿՏՐՎԱԾՔ:	ԱԶԿ-13
14.	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՋՐԻ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ	ԱԶԿ-14
15.	Աշխատանքային ծավալների ամփոփագիր /ջրամատակարարման և կոյուղու արտաքին ցանցեր/	ԱԶԿ-15
16.	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԴՀ - 1 :- ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀՈՐ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ	ԱԶԿ-16
17.	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԴՀ - 6 :- ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀՈՐ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ	ԱԶԿ-17
18.	ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1 - 1, 2 - 2: ՑԱՄԱՔՈՐԴԻ ԴԻՏԱՀՈՐԻ ԿՏՐՎԱԾՔ:	ԱԶԿ-18
19.	ԿՈՅՈՒՂԱՏԱՐ ԿՈԼԵԿՏՈՐԻ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ	ԱԶԿ-19
20.	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ: ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՃԱԿԱՏ:	ԱԶԿ-20
21.	ԱՐԵՎՍՏՅԱՆ, ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԵՎ ՀՅՈՒՄԻՍԱՅԻՆ ՃԱԿԱՏՆԵՐ	ԱԶԿ-21
22.	ՀՈՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԾԱԾԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 ՀԱՆԳՈՒՅՑ - Ա	ԱԶԿ-22

24.	ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 2 - 2, 3 - 3: ՀԻՄՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2	ԱԶԿ-24
25.	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1	ԱԶԿ-25
26.	ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2:	ԱԶԿ-26
27.	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՀԱՆԳՈՒՅՑ - Ա	ԱԶԿ-27
28.	ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԴՈՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱԶԿ-28
29.	ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ՍԱԼՎԱԾՔ	ԱԶԿ-29
30.	ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ԱԶԿ-30

ՎԿԱՅԱԿՈՉՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	2	3
ՇՆուԿ 2.04.01-85	Внутренний водопровод и канализация	Москва
ՇՆուԿ 2-04-02-85	Водопровод, наружные сети и сооружения	
ՇՆուԿ 2-05-02-85	Канализация, наружные сети и сооружения	
СН 478-80	Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб	

						ՀԱՏՈՐ՝ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Ավշար համայնքի համայնքապետարան 3		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ՓՈՓ.	ՄԱՍ, ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏԱԹ.Ն	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
						ԱՆ	ԶԿ-1	
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					ԳՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան					ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ		
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան							
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան							
						 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX		

**ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԵՐԻ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ**

Անվանումը	Պահանջվող ճնշումը, մ-ով	Ջրի հաշվարկային ծախսը			Ծանոթություն
		մ³/օր	մ³/ժամ	լ/վրկ	
Ջրամատակարարում	10		5.0	2.386	
Կոյուղի			5.0	3.03	

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ


Նախագծվող մանկապարտեզի ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին և արտաքին ցանցերի նախագիծը կատարված է նախագծման առաջադրանքի, ճարտարապետա-հատակագծային առաջադրանքի, գործող ՇՆուԿ 2.04.01-85, 478-80 հիման վրա:

Նախագծում նախատեսված է մանկապարտեզի ջրամատակարարումն իրականացնելու համար նախագծել ջրագիծ $\Phi 50$ տրամագծով, որի սնուցումն իրականացնել մանկապարտեզի տարածքի դիմացով անցնող ջրագծից: Միացման կետից 9.0 մ հեռավորության վրա՝ ճյուղավորման կետում, տեղադրել դիտահոր ՋԴՀ-1 $\Phi 1500$: Ջրի դիտահորի մեջ տեղադրվում է ջրաչափ եվ պոլիպրոպիլենե փական: Ջրագծի արտաքին ցանցի մոնտաժը իրականացվում է $\Phi 50$ տրամագծի պոլիէթիլենե խողովակներով, ներքին ցանցի մոնտաժը՝ $\Phi 50-20$ տրամագծի պոլիպրոպիլենե խողովակներով: Լոգասենյակների վերին հատվածում նախատեսված է տեղադրել 200լ տարողությամբ պլաստմասե ջրի բաքեր, իսկ նկուղային հակում 5.0 մ³ տարողությամբ մետաղական ջրի բաք և ջրի պոմպ: Բաքը նախատեսված է յուղաներկել:

Մանկապարտեզի սանտեխնիկական սարքերից կոյուղահոսքը հեռացվում է դեպի նախագծվող կոյուղու ԿԴՀ-1-ԿԴՀ-6, այնտեղից էլ՝ միացվում է նախագծվող կոյուղու կեղատրերի մաքրման հորին: Կոյուղու գծերի մոնտաժը իրականացվում է պոլիվինիլքլորիդե խողովակներից: Կոյուղու խողովակների տակ իրականացնել ավագե նախապատրաստական շերտ /հաստ.-100 մմ/: Բնահողի հետլիցքը կատարել շերտ-շերտ տոփանումով՝ բացառելով կոյուղու խողովակների տեղաշարժը: Բնահողը չպետք է պարունակի 20 մմ-ից մեծ և սուր քարեր:

Կոյուղու և ջրի համակարգերի մոնտաժը կատարվում է համապատասխան աշխատանքի արտադրության գործող նորմերի և կանոնների ՇՆուԿ 3.5.01-85:

Ստորգետնյա աշխատանքները կատարել չահագրգիռ կազմակերպությունների մասնագետների ներկայությամբ:


						ՀԱՏՈՐ՝		
						ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝ Ավչար համայնքի համայնքապետարան		
						3		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում		
						ՀՀ Արարատի մարզ Ավչար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ՓՈՓ.	ՄԱՍ. ԲԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏԱԹ.Ն	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
							ԱՆ	ՋԿ-1*
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					ԳՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան							
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան					ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ		
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան						 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX	

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


ԹԻՎ	ՄԱԿՆԻՇ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՍ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1.		Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում	Փ50	գծմ	38.0
2.		Նույնը	Փ40	գծմ	28.0
3.		Նույնը	Փ32	գծմ	26.0
4.		Նույնը	Փ25	գծմ	46.0
5.		Նույնը	Փ20	գծմ	106.0
6.		Նույնը տաք ջրի համար	Փ20	գծմ	48.0
7.		Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիկ		հատ	138
8.		Պոլիպրոպիլենե արմունկ		հատ	184
9.		Պոլիպրոպիլենե փականների տեղադրում	Փ50	հատ	2
10.		Նույնը	Փ32	հատ	2
11.		Նույնը	Փ25	հատ	12
12.		Նույնը	Փ20	հատ	77
13.		ճկուն խողովակ սարքավորումների միացման համար L=300 մմ	Փ15	հատ	108
14.		Լվացարանի խառնիչ	Փ15	հատ	24
15.		Լվացարանի ծորակ	Փ15	հատ	1
16.		Խոհանոցակոնքի խառնիչ	Փ15	հատ	9
17.		Ցնցուղ խառնիչով	Փ15	հատ	8
18.		Ջտիչ	Փ25	հատ	1
19.		Ջրի պոմպ WILO TOP-S /2.5 լ/վրկ, հ-10 մ/ կամ նմանատիպ		լրակազմ	1
20.		Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ (80լ, հզոր.-3 կՎտ)		հատ	8
21.					
22.		Խողովակները ամրացնող մասեր	Փ50	հատ	50
23.		Նույնը	Փ40	հատ	40
24.		Նույնը	Փ32	հատ	40
25.		Նույնը	Փ25	հատ	70
26.		Նույնը	Փ20	հատ	200
27.		Ջրի և կոյուղու կանգնակների երեսապատում ՊՎԷ նյութով		մ ²	6.0
28.		Պոլիվինիլքլորիդ խողովակից պատյանի տեղադրում Փ75 , L=300 մմ		հատ	14
29.		Պոլիվինիլքլորիդ խողովակից պատյանի տեղադրում Փ110 , L=600 մմ		հատ	1
30.		Խցափակում B-12.5 դասի բետոնով $\delta=0.1$ մ		հատ	15
31.		Պատյանի և խողովակի միջև խցափակում առաձգական նյութով L=0.6 մ, $\delta=0.1$ մ		հատ	15

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


ԹԻՎ	ՄԱԿՆԻՇ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՍ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1	2	3	4	5	6
1.		Բնահողի քանդում ձեռքով		մ ³	16.0
2.		Նույնի հետլիցք		մ ³	16.0
3.		Հիմնատակի կառուցում ավազից		մ ³	4.0
4.		Պոլիվինիլքլորիդ խողովակների տեղադրում հողի մեջ	Փ110	գծմ	84.0
5.		Նույնը պատի վրա	Փ110	գծմ	92.0
6.		Նույնը պատի վրա	Փ50	գծմ	58.0
7.		Լվացարանի տեղադրում		լրակազմ	25
8.		Խոհանոցակոնքի տեղադրում		լրակազմ	9
9.		Ջուգարանակոնքի տեղադրում		լրակազմ	25
10.		Լոգոնցի տակդիրի տեղադրում		լրակազմ	8
11.		Պոլիվինիլքլորիդ ստուգատեղ	Փ110	հատ	10
12.		Նույնը	Փ50	հատ	1
13.		Պոլիվինիլքլորիդ քառաբաշխիկ 110x110x110x110		հատ	3
14.		Պոլիվինիլքլորիդ եռաբաշխիկ 110x110x110		հատ	25
15.		Պոլիվինիլքլորիդ եռաբաշխիկ 110x50x110		հատ	2
16.		Պոլիվինիլքլորիդ եռաբաշխիկ 110x110x50		հատ	9
17.		Պոլիվինիլքլորիդ եռաբաշխիկ 50x50x50		հատ	25
18.		Պոլիվինիլքլորիդ արմունկ 110x110		հատ	42
19.		Պոլիվինիլքլորիդ արմունկ 50x50		հատ	40
20.		Պոլիվինիլքլորիդ անցում 50x110		հատ	3
21.		Պոլիվինիլքլորիդ խողովակից պատյանի տեղադրում Փ200, L=600մմ		հատ	9
22.		Խցափակում B-12.5 դասի բետոնով $\delta=0.2$ մ		հատ	9
23.		Պատյանի և խողովակի միջև խցափակում առաձգական նյութով L=0.6 մ, $\delta=0.2$ մ		հատ	9
24.		Կոյուղու պոմպի տեղադրում /մանրացման սարքավորումներով, հակադարձ կափույրով/		լրակազմ	2


						ՀԱՏՈՐ՝		
						3		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում		
						ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ՓՈԹ.	ՄԱՍ, ԲԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
						ԱՆ	ՋԿ-2	
Ստուգեց՝						ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		
ՆԳՃ						ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՄԻՆԵՄԱ /սկիզբ/		
Նախագծ.								
Ստուգեց՝								
						 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX		

ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆԿԱՆԱՑԱՆԿ


[illegible]



ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԱՆԳՆԱԿ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ /ավարտ/



						ՀԱՏՈՐ՝		
						3		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ՓՈՓ.	ՄԱՍ, ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏԱԶ, Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹՎ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					ԱՆ	ԶԿ-11	
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան					<div>ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԱՆԳՆԱԿ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ /ավարտ/</div> <div>  <div>ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX</div> </div>		
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան							
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան							

„2“-րդ ՄԱՍՆԱԾԵԼՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԶՐԻ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ




						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՐ՝ Ավշար համայնքի համայնքապետարան			ՀԱՏՈՐ՝ 3			
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում						
ՓՈՒԹ.	ՄԱՍ. ԲԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
									ԱՆ	ՁԿ-4		
Ստուգեց՝						Ա.Ղուկասյան						
ՆԱԽ						Խ.Գրիգորյան						
Նախագծ.						Խ.Գրիգորյան						
Ստուգեց՝						Ա.Ղուկասյան						
						,,2,,-րդ ՄԱՍՆԱԾԵԼՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԶՐԻ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ			 ՎԱՆԱՐԽ VAN ARKH BAHAPX			




ՎԱՆԱՐԽ
VANARKH
BAHAPX


„3“-րդ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100



38	Հանդերձարան	20.3
39	Բուժետ	2.7
40	Խաղասենյակ	55.6
41	Ննջասենյակ	54.7
42	Սանհանգույց	16.9
43	Հանդերձարան	20.3
44	Բուժետ	2.7
45	Խաղասենյակ	55.6
46	Ննջասենյակ	54.7
47	Սանհանգույց	16.9
48	Հանդերձարան	20.3

ՄԱՆԿԱՊԱՌՏԵԶԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԻ ՍԽԵՄԱ



							ՀԱՏՈՐ՝ 3		
							Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավարի համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ՓՈՓ.	ՄԱՍ.	ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏՏԱԹ.Ն	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ՄԱՍԱԹԻՎ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
							ԱՆ	ՋԿ-5	
Ստուգեց՝	Ա.Դուկասյան				ԳԵՆԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ				
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան				,,3,,-րդ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԶՐԻ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ		 Կ Ա Ն Ա Ր Խ VANARKH BAHAPX		
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան								
Ստուգեց՝	Ա.Դուկասյան								


„4“-րդ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
ՋՐԻ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ
ՑԱՆՑԵՐՈՎ






ՄԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

48	Հանդերձարան	20.3
49	Բուժետ	2.7
50	Խաղասենյակ	55.6
51	Ննջասենյակ	54.7
52	Սանհանգույց	16.9
53	Հանդերձարան	19.4
54	Բուժետ	2.3
55	Խաղասենյակ	55.6
56	Ննջասենյակ	54.7
57	Սանհանգույց	15.6



ՄԱՆԿԱԴԱՌՈՏԵԶԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻՑԻ ՄԻՆԵՄԱ




										ՀԱՏՈՐ՝ 3
										ՊԱՏԿԻՐՀԱՏՈՐ՝ Ավշար համայնքի համայնքապետարան
										Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Աղստաղի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում
Փոփ.	ՍԱ. ՋԱ.					ՍՏԻՐԱՐ՝	ՔԱՏԱՋԱՆ՝	ԹԵՐԹ	ՔԱՏԱՋԱՆ	ՍՏԻՐԱՐ
Ստուգեց՝	ՆԳՏ	Ա.Ղուկասյան								ԳՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆՈՒՄԸ
Նախագծ.	ՆԳՏ	Խ.Գրիգորյան								ՍԱ
Ստուգեց՝	ՆԳՏ	Խ.Գրիգորյան								ՋԼԻ-6
										ԳՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆՈՒՄԸ
										ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX

	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	մ ²
60	Նկուղ	173.8
61	Ջրի վաքի հանգույց	5.5
62	Սանհանգույց	2.8
63	Սանհանգույց	6.2


ՆԿՈՒՂԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՋՐԻ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ Մ 1:100
/„1,-ի» ՄԱՍՆԱԾԵՆՔ/








ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ
ԴԻՏԱՀՈՐ ԿՂՀ - 2




						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Ավշար համայնքի համայնքապետարան			ՀԱՏՈՐ՝			
									3			
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում			ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում			
ՓՈՓ.	ՄԱՍ, ԲԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏՏԱԹ.Ն	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹՎ				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
									ԱՆ	ՋԿ-7		
Ստուգեց՝		Ա.Ղուկասյան				ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ						
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան					ՆԿՈՒՂԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ // „1,-ի» ՄԱՍՆԱԾԵՆՔ/ ՋՐԻ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ			<div></div> ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX			
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան											
		Ա.Ղուկասյան										
Ստուգեց՝												


ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ
ՍԽԵՄԱ



						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Ավար համայնքի համայնքապետարան	ՀԱՏՈՐ՝ 3					
							Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում					
ՓՈՓ.	ՄԱՍ, ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏԱԹ,Ն	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹՎ.					ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց՝		Ա.Ղուկասյան				ԳԾԱԳՐԻ ԱՎԱՆՈՒՄԸ				ԱՆ	ԶԿ-8	
ՆԳՃ		Խ.Գրիգորյան				ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ /սկիզբ/				 Վ Ա Ն Ա Ր Խ VAN ARKH BAH A P X		
Նախագծ.		Խ.Գրիգորյան										
Ստուգեց՝		Ա.Ղուկասյան										


ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ




						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ Ավշար համայնքի համայնքապետարան	ՀԱՏՈՐ՝		
							3		
							Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ՓՈՓ.	ՄԱՍ, ԲԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹ.Կ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
							ԱՆ	ՋԿ-9	
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ			
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան					ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ /ավարտ/		Կ Ա Ն Ա Ր Խ VANARKH BAHAPX	
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան								
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան								





ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԱՆԳՆԱԿ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ /սկիզբ/




						ՀԱՏՈՐ՝		
						3		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ՓՈՓ.	ՄԱՍ, ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏԱԶ,Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
						ԱՆ	ՋԿ-10	
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան				ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ			
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան				ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԱՆԳՆԱԿ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ /սկիզբ/	 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX		
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան							
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան							

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԱՆԳՆԱԿ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ /ավարտ/




						ՀԱՏՈՐ՝		
						3		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ՓՈՓ.	ՄԱՍ, ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹՎ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					ԱՆ	ԶԿ-11	
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան					<div>ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԱՆԳՆԱԿ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ /ավարտ/</div> <div>  <div>ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAKHAPX</div> </div>		
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան							
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան							


ՏԵՍՔ ԴԵՄԻՑ




ՏԵՍՔ ԿՈՂՔԻՑ




ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ



ՆԵՐՔԵՎԻ ԳՈՏՈՒ ՏԵՍՔ



ՎԵՐԵՎԻ ԳՈՏՈՒ ՏԵՍՔ




ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


Դ/Դ	ԱՆՋՐԱԺԵՇՏ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ՔԱՇԸ/ԿԳ/	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1.	ԱՄՐԱՆ Փ20 A-I L=1500 մմ	4	15.0	
2.	ՄԵՏԱՂ. ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L80x50x5 մմ, L=800 մմ	4	16.0	
3.	ՄԵՏԱՂ. ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L80x50x5 մմ, L=800 մմ	2	8.0	
4.	ԱՆՑՔԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ Ե/ԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԵՐՈՒՄ Փ25, L=220 մմ - 4 հատ			
5.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ - 2.0 Մ²			

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Ծավալները տրված են մեկ բաքի համար, նախատեսվում է տեղադրել 9 հատ:

						ՀԱՏՈՐ՝ 3		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ՓՈՓ.	ՄԱՍ, ԲԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
						ԱՆ	ՋԿ-12	
						ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		
						200 ՍԱՐԴՈՒԹՅԱՄԲ ՋՐԻ ԲԱՔԻ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ ՀԻՄՆԱԿՄԱՆՔ, ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:		
						 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAKH		

ՋՐԻ ԲԱՔԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՄԽԵՄԱ




ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ /Լոգասնյակներում տեղադրման համար/


ԹԻՎ	ՄԱԿՆԻՇ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՍ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1.		Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում	Փ20	գծմ	8.0
2.		Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիկ Փ20/20/20		հատ	2
3.		Պոլիպրոպիլենե արմունկ	Փ20	հատ	3
4.		Անցում պողպատից պոլիպրոպիլենի	Փ20	հատ	2
5.		Պոլիպրոպիլենե փականների տեղադրում	Փ20	հատ	2
6.		Պլաստմասե ջրի բաքի տեղադրում	200 Լ	հատ	1
7.		Լողավոր կափույրի տեղադրում		հատ	1
8.		Խողովակները ամրացնող մասեր	Փ20	հատ	10

Ծավալները տրված են մեկ բաքի համար, նախատեսվում է տեղադրել 9 հատ:


ՋՐԻ Ե/ԲԵՏՈՆԵ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ԴԻՏԱՅՈՐԻ ԿՏՐՎԱԾՔ




ՋՐԱԶՈՓԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ



ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Ավար համայնքի համայնքապետարան						ՀԱՏՈՐ՝ 3		
Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում								
ՓՈՓ.	ՄԱՍ, ԲԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					ԱՆ	ՋԿ-13	
ՆՊՃ	Խ.Գրիգորյան							
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան							
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան							
ՋՐԻ ԲԱՔԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՄԽԵՄԱ: ՋՐԻ Ե/ԲԵՏՈՆԵ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ԴԻՏԱՅՈՐԻ ԿՏՐՎԱԾՔ:						ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX		



- ԿԴՀ - ԿՈՅՈՒՐՈՒ ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԴԻՏԱՅՈՐ
- ՋԴՀ - ՋՐԻ ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԴԻՏԱՅՈՐ
- Ջ1 - ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՋՐԱԳԻԾ
- Կ1 - ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՐԱԳԻԾ


						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՐ՝ Ավշար համայնքի համայնքապետարան			ՀԱՏՈՐ՝ 3			
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում						
ՓՈԹ,	ՄԱՍ, ԲԱՆ,	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏԱԹ,Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ,	ԱՄՍԱԹԻՎ				ՓՈԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
Ստուգեց՝		Ա.Ղուկասյան							ԱՆ	Աջկ-14		
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան					ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ			<div></div> <div>Կ Ա Ն Ա Ր Խ VANARKH BAHAPX</div>			
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան					ԳԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՋՐԻ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ						
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան											

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


ԹԻՎ	ՄԱԿՆԻՇ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՍ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1	2	3	4	5	6
1.		Խրամուղու փորում էքսկավատորով		մ ³	16.0
2.		Նույնը ձեռքով		մ ³	2.0
3.		Հիմնատակի կառուցում ավազից /հաստ.-100 մմ/		մ ³	1.0
4.	ԳՈՍՏ 18599-2001	Պոլիթիլենե ճնշումային խողովակների տեղադրում PE100 PN 8 DN110x5.3	DN50x4.6	զժմ	26.0
5.		Պոլիպրոպիլենե արմունկ	Փ50	հատ	6
6.		Միացում գործող ջրագծին Փ 50 տրամագծի խողովակով		հատ	1
7.		Ջրի դիտահորի պատերի ջրամեկուսացում բիտումով		մ ²	5.0
8.	Գոստ 8020-90 Սերիա 3.900.1-14	Ե/բ դիտահորի հատակի սալի տեղադրում 1680*120, ՈՒ15		հատ	1
9.	Գոստ 8020-90 КС 15.9	Ե/բ օղակների տեղադրում, L-890 մմ, □- 90 մմ	Փ1500	հատ	1
10.	Գոստ 8020-90 Սերիա 3.900.1-14	Ե/բ դիտահորի ծածկի սալ թուջե մտոցի հետ միասին 1680*150, ՈՒ15	Փ700	հատ	1
11.		Պողպատե փական	Փ50	հատ	3
12.		Պողպատե կցաշուրթ	Փ50	հատ	6
13.		Ջրաչափի հանգույցի տեղադրում	Փ40	հատ	1
14.		Համակարգի ախտահանում		զժմ	26.0
15.		Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով		մ ³	13.0
16.		Նույնը, ձեռքով		մ ³	2.0
17.		Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում		մ ³	3.0

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԻՎ	ՄԱԿՆԻՇ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՍ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1	2	3	4	5	6
1.		Խրամուղու փորում էքսկավատորով III կարգի գրունտներում		մ ³	188.0
2.		Նույնը ձեռքով		մ ³	8.0
3.		Հիմնատակի կառուցում ավազից /հաստ.-100 մմ/		մ ³	8.0
4.		Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում	Փ160	զժմ	124.0
5.		Ե/բ կոյուղու դիտահորի տեղադրում	Փ1000	հատ	6
6.		Ե/բետոնե դիտահորի օղակների տեղադրում L-900 մմ	Փ1000	հատ	12
7.		Ե/բետոնե դիտահորի օղակների տեղադրում	Փ1200	հատ	6
8.		Բետոնե դիտահորի հատակի համար B-15		մ ³	2.70
9.		Ե/բետոնե դիտահորի կափարիչի տեղադրում թուջե մտոցի հետ միասին	Փ700	հատ	6
10.		Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով		մ ³	172.0
11.		Նույնը ձեռքով		մ ³	8.0
12.		Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում		մ ³	16.0

							ՀԱՏՈՐ՝ 3		
							Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ՓՈՓ.	ՄԱՍ, ԲԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
							ԱՆ	Աջկ-15	
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ			
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան								
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան								
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					Աշխատանքային ծավալների ամփոփագիր /ջրամատակարարման և կոյուղու արտաքին ցանցեր/			
							 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX		

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԴՅ - 1 :- ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀՈՐ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ





ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՆԵՐՔԵՎԻ ՆԻՇԸ	833.02	832.82	832.70	832.51	832.29	832.03
ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՆԻՇԸ	834.4	834.45	834.45	834.55	834.45	834.36
ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ԲՆՕՐԻՆԱԿԱՅԻՆ ՆԻՇԸ	834.4	834.45	834.45	834.55	834.45	834.36
ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՏԵՍԱԿԸ	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ Փ160 ԳՈՍՏ 32413-2013					
ՀԻՄՆԱՏԱԿԸ	ՀԻՄՆԱՏԱԿ ԱՎԱՋԻՑ /ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ - 100 մմ/					
ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ	19.5	12.0	18.5	22.0	26.0	
ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	19.5	12.0	18.5	22.0	26.0	
ԴԻՏԱՀՈՐԻ ՀԱՄԱՐԸ N ՇՐՋՄԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐԸ	ԿԴՅ - 1 114 ⁰	ԿԴՅ - 2 141 ⁰	ԿԴՅ - 3 147 ⁰	ԿԴՅ - 4 139 ⁰	ԿԴՅ - 5 90 ⁰	ՄՀ 180 ⁰

							ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Ավար համայնքի համայնքապետարան	ՀԱՏՈՐ՝ 3
							Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում	
	ՄԱՍ, ԲԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹՎ			ՓՈՒԼ
								ԱՆ
	Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Աջկ-16
	ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան						
	Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան					ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԴՅ - 1 :- ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀՈՐ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ	
	Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան						



ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԴՅ - 6 :- ԿԵՂՏԱԶՐԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀՈՐ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ




ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՆԵՐՔԵՎԻ ՆԻՇԸ	833.50	832.03
ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՆԻՇԸ	834.9	834.36
ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ԲՆՕՐԻՆԱԿԱՅԻՆ ՆԻՇԸ	834.9	834.36
ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՏԵՍԱԿԸ	Փ160 ԳՈՍՏ 32413-2013	
ՀԻՄՆԱՏԱԿԸ	ՀԻՄՆԱՏԱԿ ԱՎԱԶԻՑ /ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ - 100 մմ/	
ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	26.0 0.01	
ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	26.0	
ԴԻՏԱՀՈՐԻ ՀԱՍԱՐԸ N ՇՐՋՄԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐԸ	ԿԴՅ - 6 149 ⁰	ՄՀ

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ




ԹԻՎ	ՄԱԿՆԻՇ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՍ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1.		Դիտահորի պոլիմերավազային օղակի տեղադրում	Փ1000, L=1.0 մ	հատ	4
2.		Պոլիմերավազային ծածկի սալի տեղադրում Փ700 տրամագծով մտոցի հետ միասին	Փ1200	հատ	1
3.		Ցամաքուրդի մանր խոշորության ավազի լիցքի իրականացում /հաստ.-150 մմ/		մ ³	0.2
4.		Ցամաքուրդի միջին խոշորության ավազի լիցքի իրականացում /հաստ.-250 մմ/		մ ³	0.3
5.		Ցամաքուրդի խճի լիցքի իրականացում /հաստ.-300 մմ/		մ ³	0.36


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ






- ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՏԱԿ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ /հաստ.-100 մմ/
- ԲՆԱՀՈՂԻ ՀԵՏԼԻՑՔՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՇԵՐՏ-ՇԵՐՏ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ
- ԲՆԱՀՈՂԸ ՉՊԵՏՔ Է ՊԱՐՈՒՆԱԿԻ 20 մմ-ից ՄԵԾ ՉԱՓԻ ԵՎ ՍՈՒՐ ՔԱՐԵՐ

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Ավշար համայնքի համայնքապետարան	ՀԱՏՈՐ՝		
							3		
							Նոր մանկապարտեզի կառուցում		
							ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
	ՄԱՍ, ՔԱՆ.,	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
							ԱՆ	Աջկ-17	
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան				ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ				
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան				ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԴՅ - 6 :- ԿԵՂՏԱԶՐԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀՈՐ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ		ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX		
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան								
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան								







						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Ավշար համայնքի համայնքապետարան			ՀԱՏՈՐ՝ 3			
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում						
	ՄԱՍ, ԲԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ					ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան								ԱՆ	Աջկ-18	
	ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան				ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ				 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAKH		
	Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան				ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1 - 1, 2 - 2: ՑԱՄԱՔՈՐԴԻ ԴԻՏԱՀՈՐԻ ԿՏՐՎԱԾՔ:						
	Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան										

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Ավար համայնքի համայնքապետարան	ՀԱՏՈՐ՝		
							3		
							Նոր մանկապարտեզի կառուցում		
							ՀՀ Արարատի մարզ Ավար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
	ՄԱՍ, ԶԱՆ,	ԹԵՐԹ	ՓԱՏՏԱԹ,Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ,	ԱՄՍԱԹՎ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան				ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՆ	ՀԸ՝-19	
	ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան				ԿՈՅՈՒՂԱՏԱՐ ԿՈՒԼԵԿՏՈՐԻ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ	 Վ Ա Ն Ա Ր Խ V A N A R K H B A H A P X		
	Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան							
	Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան							

ՍԱՆՂԱՆԳՈՒՅՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1 : 100



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ




Կ - ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ

1. ԿԱՆԱՆՑ ՍԱՆՂԱՆԳՈՒՅՑ

ՍԱՆՂԱՆԳՈՒՅՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1 : 100

ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՃԱԿԱՏ




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


- ԼԱՔԱՊԱՏՎԱԾ ՓԱՅՏԵ ԳՅՈՒՂԵՐԻՑ ԵՐԵՄՊԱՏՎԱԾՔԸ
ՃԱԿԱՏՆԵՐՈՒՄ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆՈՐԵՆ ՑՈՒՅՑ ՉԻ ՏՐՎԱԾ
- ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1 - 1 ԵՎ 2 - 2 ՆԱՅԵԼ ԹԵՐԹ ԳՇ -

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ Ավար համայնքի համայնքապետարան						ՀԱՏՈՐ՝ 3		
Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում								
ՄԱՍ, ԲԱՆ., ԹԵՐԹ, ՓԱՏՏԱԹ.Ն, ԱՏՈՐԱԳՐ., ԱՄՍԱԹՎ.						ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
						ԱՆ	Աջկ-20	
Ստուգեց՝ Ա.Ղուկասյան						ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		
ՆԳՃ								
Նախագծ. Խ.Գրիգորյան								
Ստուգեց՝ Ա.Ղուկասյան								
ՍԱՆՂԱՆԳՈՒՅՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ: ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՃԱԿԱՏ:								


ԱՐԵՎԱՏՅԱՆ ԵՄՈՒՄԻ ԴՐՈՒՄԻ ԴՐՈՒՄԻ



ՀՅՈՒՄԻՍԱՅԻՆ ԴՐՈՒՄԻ




ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԴՐՈՒՄԻ




ՊԻՊ ԳՈՒՆԱՎՈՐ
ԹԻԹԵՂԻՑ /հաստ.-0.5 մմ/
ԾԱԾԿՈՒՅԹ
ՄԵՏԱՂԱԿՂՄԻՆԴՐԻՑ
/հաստ.-0.5 մմ/

ՍՎԱՂ Ց/ԱՎԱՋԱՅԻՆ
ՇԱՂԱԽԻՑ


ԵՐԵՄՊԱՏՎԱԾՔ
ԲԱՋԱՆՏԵ ՍԱՆԻՏԱՐԻՑ
/հաստ.-30 մմ/

						ՀԱՏՈՐ՝ 3		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
						ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
						ԱՆ	Աջկ-21	
						ԳՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		
						ԱՐԵՎԱՏՅԱՆ, ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԵՎ ՀՅՈՒՄԻՍԱՅԻՆ ԴՐՈՒՄՆԵՐ		
						 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX		


ՀՈՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ -0.300 մ միջի վրա Մ 1 : 100




ՀԱՆԳՈՒՅՑ "Բ"




ԾԱԾԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1 : 100



ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 Մ 1 : 25










ՀԱՆԳՈՒՅՑ "Ա"



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


1. Φ 100 ԱՆՑՔԵՐԻ ՄՈՏ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ԵՐԿԱԿԻ ԱՄՐԱՆ






						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ Ավար համայնքի համայնքապետարան			ՀԱՏՈՐ՝		
									3		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում					
						ՀՀ Արարատի մարզ Ավար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում					
	ՄԱՍ, ԲԱՆ.,	ԹԵՐԹ	ՓԱՏԱԹ,Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.,	ԱՄՍԱԹԿ				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց՝		Ա.Ղուկասյան							ԱՆ	Աջկ-22	
ՆԳՃ		Խ.Գրիգորյան				ԳՃԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ					
Նախագծ.		Խ.Գրիգորյան				ՀՈՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԾԱԾԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿՏՐՎԱԾԹ 1 - 1: ՀԱՆԳՈՒՅՑ - Ա			 Վ Ա Ն Ա Ր Խ VANARKH BAHAPX		
Ստուգեց՝		Ա.Ղուկասյան									




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՏՐՎԱԾՔՈՒՄ ՍԱԼՎԱԾՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏՐՎԱԾ ՍԽԵՄԱՏԻԿՈՐԵՆ (ՆԱՅԵԼ ԹԵՐԹ ԳՇ-



						ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝ Ավար համայնքի համայնքապետարան	ՀԱՏՈՐ՝ 3		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում			
	ՄԱՍ, ԶԱՆ,	ԹԵՐԹ	ՓԱՏՏԱԹ,Ն	ՍՏՈՐԱԳՐ,	ԱՄՍԱԹԻՎ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան				ԳՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՆ	Աջկ-23	
	ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան				ՀԻՄՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՀԻՄՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1, ՀԻՄՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2		Վ Ա Ն Ա Ր Խ VANARKH BAHAPX	
	Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան							
	Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան							

ՍԱՆՉԱՆԳՈՒՅՑԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1



ՄԵՏԱՂԱԿՂՄԻՆԴՐ /հաստ. 0.5մմ/
ԿԱՎԱՐԱՄԱԾ 50x50մմ Ք. 500մմ:
ԾՊԵՂՆԱՈՏՔ 60x120մմ Ք. 1000մմ:
ՁԳԱՆ 40x80մմ
ՁԳԱՆ 40x80մմ
ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԻՉ, ՖՈԼԳԱՅՈՎ ՓԱԹԱԹՎԱԾ
ՀԱՆՔ. ԲԱՄԲԱԿԻՑ / հաստ. -80մմ/
ԿԱԽՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ՊՎՔ ՆՅՈՒԹԻՑ


ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿԵՐ ՍՈՍՆՁԻ ՎՐԱ
ՑԵՄԵՆՏԱ-ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏ B 12.5 - 30 մմ
ՄԵԿ ՇԵՐՏ ԻՋՈԳԱՄ
ՑԵՄԵՆՏԱ-ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏ B 12.5 - 30 մմ
Ե/ԲԵՏՈՆԵ ՄՈՆՈԼԻՏ ՍԱԼ / հաստ. 120մմ/:

Ա

						ՀԱՏՈՐ՝
						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Ավշար համայնքի համայնքապետարան
						3
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում
						ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում
	ՄԱՍ, ԲԱՆ.,	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹՎ	ՓՈՒԼ
						ԹԵՐԹ
						ԹԵՐԹԵՐ
						ԱՆ
						Աջկ-25
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան					
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան					
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					
ՍԱՆՉԱՆԳՈՒՅՑԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1						ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX

ՍԱՆՋԱՆԳՈՒՅՑԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 Մ 1:50


ՍԵՏԱՂԱԿՂՄԻՆԴՐ /հաստ. 0.5մմ/:
ԿԱՎԱՐԱՄԱԾ 50x50մմ ք. 500մմ:
ԾՊԵՂՆԱՈՏՔ 60x120մմ ք. 1000մմ:
ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԻՉ, ՖՈԼԳԱՅՈՎ ՓԱԹԱԹՎԱԾ ՀԱՆՔ. ԲԱՄԲԱԿԻՑ / հաստ. -80մմ/
ԿԱԽՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ՊՎՔ ՆՅՈՒԹԻՑ




ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ ՍՈՍՆՁԻ ՎՐԱ
ՑԵՄԵՆՏԱ-ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏ B 12.5
ՄԵԿ ՇԵՐՏ ԻԶՈՂԱՄ
ՑԵՄԵՆՏԱ-ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏ B 12.5
Ե/ԲԵՏՈՆԵ ՄՈՆՈԼԻՏ ՍԱԼ / հաստ. 120մմ/:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Ավար համայնքի համայնքապետարան						ՀԱՏՈՐ՝		
						3		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում		
						ՀՀ Արարատի մարզ Ավար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
						ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
						ԱՆ	Աջկ-26	
						ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2:		
						ԿԱՆԱՐԽ VANARKH БАНАРХ		

ՀԱՆԳՈՒՅՑ -«Բ»




ՀԱՆԳՈՒՅՑ -«Գ»




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


- ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԻ ՎԵՐՋԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ՀՊՎՈՒՄ ԵՆ ՊԱՏԻ ՀԵՏ ՄԵԿՈՒՄԱՑՆԵԼ ԵՐԿՈՒ ՇԵՐՏ ՈՌԻԲԵՐՈՒԴՈՎ
- ՏԱՆԻՔԻ ԱՄԲՈՂՋ ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԸ ՀԱԿԱՍԵՊՏԻԿԱՑՆԵԼ ԵՎ ՄՇԱԿԵԼ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՈՎ
- ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ԿԻՍԱԶՈՐ ՍՈՃԻ II ՏԵՍԱԿԻ



ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1 : 50











ՀԱՆԳՈՒՅՑ -«Ա»





						ՀԱՏՈՐ՝		
						3		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
						ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՂԹԵՐ
						ԱՆ	Աջկ-27	
						ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		
						ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՀԱՆԳՈՒՅՑ - Ա		
						 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX		

		ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ										
		ԷՍՔԻԶ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՄ	ԲԱՐՁՐՈՒԹ. ՄՄ	ՄԱԿԵՐԵՍԸ Մ²			ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՏ	ԸՆԴՀ. ՄԱԿԵՐԵՍԸ Մ²		
							ԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ	ՉԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ			ԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ	ՉԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ
Պ-1			ԿԱՂՆԵԳՈՒՅՆ ՊԱՏՈՒՀԱՆ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԻՑ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ Պ 0.80 x 1.00	1000	800	0.8	0.8	-	4	3.2	3.2	-
Պ-2			ԿԱՂՆԵԳՈՒՅՆ ՊԱՏՈՒՀԱՆ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԻՑ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ Պ 0.80 x 1.60	1600	800	1.28	1.28	-	2	2.56	2.56	-
ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԻ ԼԱՔԱՊԱՏՈՒՄ 2 ԱՆԳԱՄ - 20.0 մ²												


	ԴՈՒՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ																		
	ԷՍՔԻԶ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՄ	ԲԱՐՁՐՈՒԹ. ՄՄ	ՄԱԿԵՐԵՍԸ Մ²			ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՏ	ԸՆԴՀ. ՄԱԿԵՐԵՍԸ Մ²			ԸՆԴՀ. ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՔԱՐԵ ՊԱՏԵՐՈՒՄ		ԸՆԴՀ. ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐՈՒՄ					
						ԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ	ՉԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ			ԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ	ՉԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ	ԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ	ՉԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ	ԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ	ՉԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ				
Դ-1		ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԵՏԱԴԱՊԼԱՍՏԵ ԿԱԴՆԵԳՈՒՅՆ ԽՈՒԼ ԴՈՒՐ 1.0 x 2.10 մ	1000	2100	2.10	2.10	-	2	4.20	4.20	-	4.20	-	-	-				
Դ-2		ՆԵՐՔԻՆ ՄԵՏԱԴԱՊԼԱՍՏԵ ԽՈՒԼ ԴՈՒՐ 1.00 x 1.80 մ	1000	1800	1.80	1.80	-	2	3.60	3.60	-	-	-	3.60	-				
Դ-3		ՆԵՐՔԻՆ ՄԵՏԱԴԱՊԼԱՍՏԵ ԽՈՒԼ ԴՈՒՐ 0.900 x 1.80 մ	900	1800	1.62	1.62	-	2	3.24	3.24	-	-	-	3.24	-				
ՓԱՅՏԵ ԴՈՒՆԵՐԻ ԼԱՔԱՊԱՏՈՒՄ 2 ԱՆԳԱՄ - 11.0 մ²										ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Ավշար համայնքի համայնքապետարան						ՀԱՏՈՐ՝ 3			
										Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում						ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
					ՄԱՍ, ՔԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹՎ.							ԱՆ	Աջկ-28	 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX	
					Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան			ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ										
					ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան			ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԴՈՒՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ										
					Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան													
					Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան													

ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՏՈՒՅԹ	ՀԱՏԱԿԻ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱՎԱՆՈՒՄԸ և ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՄԱԿԵՐԵՍ U^2
ԿԱՆԱՆՑ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ		ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ ՍՈՍՆՁԻ ՎՐԱ ՑԵՄԵՆՏԱ-ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏ B 12.5 - 30 մմ ՄԵԿ ՇԵՐՏ ԻՋՈԳԱՄ ՑԵՄԵՆՏԱ-ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏ B 12.5 - 30 մմ Ե/ԲԵՏՈՆԵ ՄՈՆՈԼԻՏ ՍԱԼ / հաստ. 100մմ/:	13.0
ՏՂԱՄԱՐԴԿԱՆՑ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ		ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ ՍՈՍՆՁԻ ՎՐԱ ՑԵՄԵՆՏԱ-ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏ B 12.5 - 30 մմ ՄԵԿ ՇԵՐՏ ԻՋՈԳԱՄ ՑԵՄԵՆՏԱ-ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏ B 12.5 - 30 մմ Ե/ԲԵՏՈՆԵ ՄՈՆՈԼԻՏ ՍԱԼ / հաստ. 100մմ/:	14.4

ԴԻՐՔԸ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ հատ	ՔԱՇԸ կգ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
		Ե/Բ ՀԻՄՆ. ՍԱԼ U- 1	1		
1		Φ14A500c L=4700 մմ	114	650.0	
2		Φ10A500c L=11200 մմ	48	332.0	
		ՆՅՈՒԹ ԲԵՏՈՆ B– 25 W-6			13.2 U^3
		Ե/Բ ՀՈՐԻ ՊԱՏԵՐ	1		
3		Φ16A500c L=3750 մմ	288	1704.0	
4		Φ12A500c L=30200 մմ	32	876.0	
		ՆՅՈՒԹ ԲԵՏՈՆ B– 25 W-6			24.2 U^3
		Ե/Բ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ	1		
5		Φ14A500c L=3900 մմ	70	330.0	
6		Φ12A500c L=3900 մմ	70	243.0	
6՝		Φ12A500c L=10400 մմ	54	499.0	
		ՆՅՈՒԹ ԲԵՏՈՆ B– 25 W-6			4.1 U^3
		Ե/Բ ՄԻՋՈՒԿ Մ - 1	10		
7		Φ16 A 500c L=3000 մմ	4	190.0	
8		Φ6A 240 L=790 մմ	15	27.0	
		ՆՅՈՒԹ ԲԵՏՈՆ B- 15			1.2 U^3
		Ե/Բ ԳՈՏԻ Գ - 1	1		
9		Φ12A500c L_{Σ} =28500 մմ	4	102.0	
10		Φ6A500c L=790 մմ	143	25.0	
		ՆՅՈՒԹ ԲԵՏՈՆ B- 15			1.1 U^3
		ՈՐՄՆԱԽԱՐԻՍԽ B-12.5			1.5 U^3
		ՀԵԾԱՆ - 1	2		
11		Φ18 L = 3900մմ	4	63.0	
12		Φ8 L = 990մմ	20	16.0	
		ՆՅՈՒԹ ԲԵՏՈՆB– 25 W-6			0.5 U^3
		ՀԵԾԱՆ - 2	1		
13		Φ16 L = 2200մմ	4	14.0	
14		Φ8 L = 990մմ	11	5.0	
		ՆՅՈՒԹ ԲԵՏՈՆB– 25 W-6			0.1 U^3

ԴԻՐՔԸ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ հատ	ՔԱՇԸ կգ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
		ՑԱՆՑ Ց – 1	30		
15		Φ6 A - 240 L = 800մմ	4	22.0	
16		Φ6 A - 240 L = 800մմ	4	4.0	
		ՑԱՆՑ Ց – 2	30		
17		Φ6 A - 240 L = 1400մմ	4	38.0	
18		Φ6 A - 240 L = 160մմ	8	9.0	
		ԽԱՐՍԽԱԶՈՂԵՐ			
19		Φ10 A – 500c L = 450մմ	36	10.0	

							ՀԱՏՈՐ՝ 3		
							Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
	ՄԱՍ, ՔԱՆ.,	ԹԵՐԹ	ՓԱՏՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
							ԱՆ	Աջկ-29	
	Ստուգեց՝	Ա.Դուկասյան				ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ՍԱԼՎԱԾՔ		
	ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան							
	Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան							
	Ստուգեց՝	Ա.Դուկասյան							
							 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX		

ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ					
N:	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԿԱԽՈՎԻ ԱՌՍՏԱՂ	ՊԱՏԵՐ		
		ՊՎՔ ՆՅՈՒԹԻՑ	Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՍՎԱՂ	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ(h=1,8 մ)	ԶՐԱԴԻՍՊԵՐՍԻՈՆ ՆԵՐԿ
1	ԿԱՆԱՆՑ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	13,0	49,0	38,0	11,0
2	ՏՂԱՄԱՐԴԿԱՆՑ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	14,4	51,0	39,0	12,0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		27,4	100,0	77,0	23,0
ՇԵՊԵՐԻ ՍՎԱՂՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՇԱՂԱԽՈՎ		-2,0 մ ²			
ՇԵՊԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ԶՐԱԴԻՍՊԵՐՍԻՈՆ ՆԵՐԿՈՎ		-2,0 մ ²			
ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԶԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԱՑՈՒՄ ՖՈԼԳԱՅՈՎ ՓԱԹԱԹՎԱԾ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԲԱՄԲԱԿՈՎ /հաստ. - 80 մմ / - 2,2 մ ³					
ՄԻՋՆՈՐՄԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԹԵԹԵՎ ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԵՐԻՑ /հաստ 100 մմ/ h= 1,8 մ -14,0 մ ²					

ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ							
N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓԵՐԸ			ՔԱՆԱԿ հատ	ԸՆԴՀ. ԵՐԿ. մ	ԸՆԴՀ. ԾԱՎԱԼԸ մ ³
		b ,մմ	h ,մմ	L ,մ			
1	ԾՊԵՂՆԱՈՏՔ	60	120	1,9	18	34,2	0,25
2	ՈՐՄՆԱՓԱՅՑ	100	100	16,0	1	16,0	0,16
3	ԿԱՎԱՐԱՄԱԾ	50	50	8,6	18	148,0	0,39
4	ԿՑՈՐԴԻՉ	80	60	0,9	18	16,2	0,08
5	ՁԳԱՆ	40	80	2,2	9	19,8	0,06
6	ՁԳԱՆ	40	80	3,9	9	59,0	0,19
ՓԱՅԸՏԱՆՅՈՒԹԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ /մ ³ /							1,12

ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1. ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ՊԵՄՁԱԲԼՈԿԻՑ - 9.3 մ³
2. ՈՐՄՆԱԽԱՐԻՍԽԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ - 7.0 մ²
3. ՇԵՊԵՐԻ ՍՎԱՂՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՇԱՂԱԽՈՎ - 22.0 մ
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ՍՎԱՂՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՇԱՂԱԽՈՎ - 50.0 մ²
5. ՇԵՊԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ - 2.0 մ²
6. ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԼԱՔԱՊԱՏՎԱԾ ՓԱՅՏԵ ՃՅՈՒՂԵՐԻՑ Փ100մմ - 6.1 մ³
7. ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ՀԱԿԱՆԵԽՄԱՆ ԵՎ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐՈՎ -0.73 մ³
8. ՆՈՒՅՆԸ ԿԱՎԱՐԱՄԱԾԻ - 44.0 մ²
9. ՏԱՆԻՔԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ՄԵՏԱՂԱԿՂՄԻՆԴՐԻՑ /հաստ. 0.5մմ/ - 44.0 մ²
10. ՊԻՊ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԹԻԹԵՂԻՑ /հաստ. 0.5մմ/ - 3.0 մ²
11. ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՊՈՂՊԱՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ Փ108 - 3.0 մ
12. ՊՈՂՊԱՏԵ ԱՐՄՈՒՆԿ Փ 108 - 2 հատ
13. ՊՈՂՊԱՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԶՐԱՄԵԿՈՒՄԱՑՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄԱՅԻՆ ՄԱԾԻԿՈՎ - 2.0 մ²
14. ԹՈՒՋԵ ՄՏՈՑԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ Փ 700 - 1 հատ
15.

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. ՀԻՍՔԵՐԻ ՔԱՆՂՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ 3-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ - 181.0 մ³
2. ՆՈՒՅՆԸ ՁԵՌՔՈՎ - 10.0 մ³
3. ԲՆԱՀՈՂԻ ՀԵՏԼԻՑՔ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ - 86.0 մ³
4. ՆՈՒՅՆԸ ՁԵՌՔՈՎ - 10.0 մ³
5. ԱՎԵԼՈՐԴ ԲՆԱՀՈՂԻ ՓՈՌՈՒՄ ՏԵՂՈՒՄ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՎ ՄԻՆԶԵՎ 100 մ - 95.0 մ³
6. ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ B-7.5 - 5.5 մ³

ՍԱԼՎԱԾՔ Մ 1 : 25

ՊԵՄՁԱԲԼՈԿԵ ՊԱՏ

ՈՐՄՆԱԽԱՐԻՍԽ ԲԵՏՈՆ B-12.5

Ց/Ա ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏ /հաստ. 20մմ/

ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏ /հաստ. 80մմ/

ԽԻՃ /հաստ 80մմ/

ՏՈՓԱՆՎԱԾ ԲՆԱՀՈՂ

i=0.02


ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ ՍՈՍՆՁԻ ՎՐԱ

ՑԵՄԵՆՏԱ-ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏ B 12.5 - 30 մմ

ՄԵԿ ՇԵՐՏ ԻՉՈԳԱՍ

ՑԵՄԵՆՏԱ-ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏ B 12.5 - 30 մմ

Ե/ԲԵՏՈՆԵ ՍՈՆՈԼԻՏ ՍԱԼ / հաստ. 120մմ/:

						ՀԱՏՈՐ՝		
						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Ավշար համայնքի համայնքապետարան		
						3		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
						ՄԱՍ, ՔԱՆ., ԹԵՐԹ	ՓԱՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.
						Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան	
						ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան	
						Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան	
						Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան	
						ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		
						ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
						ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
						ԱՆ	Աջկ-30	
						 ՎԱՆԱՐԽ VAN ARKH BAHAPX		

ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ		
N/N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԹԵՐԹ
1	2	3
1.	Ընդհանուր տվյալներ	Զ-1
2.	Ջեռուցման ներքին համակարգի նյութերի մասնագիր	Զ-2
3.	„1,-իև ՄԱՄՆԱՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ	Զ-3
4.	„2,-րդ ՄԱՄՆԱՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ	Զ-4
5.	„3,-րդ ՄԱՄՆԱՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ	Զ-5
6.	„4,-րդ ՄԱՄՆԱՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ	Զ-6
7.	ՆԿՈՒՂԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ /„1,-իև ՄԱՄՆԱՇԵՆՔ/	Զ-7
8.	Ջեռուցման համակարգի տարածական սխեմա /սկիզբ/	Զ-8
9.	Ջեռուցման համակարգի տարածական սխեմա /ավարտ/	Զ-9
10.	ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱԹՍԱՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ: ԿԱԹՍԱՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՄԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ	Զ-10
11.	„1,-իև ՄԱՄՆԱՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ	Օ-1
12.	„2,-րդ ՄԱՄՆԱՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ	Օ-2
13.	„3,-րդ ՄԱՄՆԱՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ	Օ-3
14.	„4,-րդ ՄԱՄՆԱՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ	Օ-4
15.	ՆԿՈՒՂԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ /„1,-իև ՄԱՄՆԱՇԵՆՔ/	Օ-5
16.	ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՍԽԵՄԱՆԵՐ	Օ-6
17.	ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	Գ-1
18.	ՆԵՐՔԻՆ ԳԱԶՍԱՐԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ: ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ:	Գ-2

ՎԿԱՅԱԿՈՉՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	2	3
СНИП-2.04.05-86	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	Москва
СНИП-II-33-75	КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ	Москва
	Справочник по теплоснабжению и вентиляции	Изд. " Будивельник " Киев
СНиП41-01-2003	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	
СНИП-11-36-76	Тепловые сети	Москва

ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Անվանումը	Շենքի ծավալը	Արտաքին հաշվ. ջերմ-նը °С	Ջերմության ծախսը կկալ/ժամ /ՎՏ		
			ջեռուցում	օդափոխություն	ընդամենը
Ջեռուցում	4260.0	-19	74513	17195	91709/106657






ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Ջեռուցման և օդափոխության նախագիծը կատարված է նախագծային առաջադրանքի, ճարտարապետա-հատակագծային առաջադրանքի գործող ՇՆՈՒԿ 2.04.05-86, 3.05.01-85 հիման վրա:

Ջեռուցման ցանցը նախագծված է երկխողովականի, ներքին մատակարարմամբ, ջերմատարի փակուղային շարժմամբ: Ջեռուցման համար պահանջվող ծախսը կազմում է 91709 կկալ/ժամ (106657 Վտ): Ծախսին համապատասխան ընտրվել են 35 կՎտ հզորությամբ, փակ այրման խցով /տուրբո/ 4 հատ ջեռուցման կաթսաներ:

Ջեռուցման համակարգը իրականացված է ստորին մատակարարումով երկխողովականի ջրային փակուղային շարժումով: Ջերմաստիճանը Ջ1 /սնող /85 °С է, Ջ2 /հետադարձ/ 60 °С: Ջեռուցման նախագիծը իրականացվում է t=-19 °С արտաքին հաշվարկային ջերմաստիճանի համար: Սենյակների օդի ջերմաստիճաններն ընդունված են համաձայն նորմաների:


Որպես ջեռուցման սարք նախատեսված են ալյումինե մարտկոցներ և պոլիպրոպիլենե խողովակներ Փ75-:-20 մմ: Սնող և հետադարձ խողովակները դռների հետ հատման մասերում անցնում են բետոնե ընդհատակի մեջով: Պատերի հետ հատման տեղամասերում նախատեսված է խողովակները մոնտաժել պողպատե պաշտպանիչ պատյանների միջով: Ջեռուցման համակարգից օդի հեռացումը նախատեսված է իրականացնել պտուտակավոր օդահան փականների միջոցով: Շահագործումից առաջ ջեռուցման համակարգն ենթարկվում է հիդրավլիկ փորձարկման, թողարկումից հետո ջեռուցման համակարգը ենթակա է կարգաբերման:

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Ավշար համայնքի համայնքապետարան			ՀԱՏՈՐ՝			
									3			
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում						
ՓՈՓ.	ՄԱՍ, ԲԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹՎ				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
									ԱՆ	Զ-1		
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ			 Վ Ա Ն Ա Ր Խ VAN ARKH BAHAPX			
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան					Ընդհանուր տվյալներ						
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան											
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան											


ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ



ԹԻՎ	ԳՈՍՏ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ.
1	2	3	4	5	6
ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ					
1.		ՓԱԿ ԱՅՐՄԱՆ ԽՑՈՎ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԵՐԿԿՈՆՏՈՒՐԱՆԻ ԿԱԹՍԱՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /հզոր.-35.0 կՎտ/	4	հատ	
2.		ՄԵՏԱՂՅԱ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ- ՆԵՐԾԾՄԱՆ ՀԱՄԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ԾԽՆԵԼՈՒՅԶ	6.0	զծմ	
3.		ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ h=500 /100*80 մմ ՉԱՓԵՐԻ/	734	սեկցիա	256.9 էԿՄ
4*		ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ h=350 /100*80 մմ ՉԱՓԵՐԻ/	156	սեկցիա	39 էԿՄ
4.		ԶՏԻՉ Փ75	2	հատ	
5.		ՊՏՈՒՏԱԿԱՎՈՐ ՕԴԱՀԱՆ “ՄԱԵՎՍԿՈՒ” ՓԱԿԱՆ Փ15	77	հատ	
6.		ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ Փ75	14.0	զծմ	
7.		ՆՈՒՅՆԸ Փ50	82.0	զծմ	
8.		ՆՈՒՅՆԸ Փ40	188.0	զծմ	
9.		ՆՈՒՅՆԸ Փ32	136.0	զծմ	
10.		ՆՈՒՅՆԸ Փ25	194.0	զծմ	
11.		ՆՈՒՅՆԸ Փ20	113.0	զծմ	
12.		ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ՓԱԿԱՆ Փ20	156	հատ	
13.		ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ՓԱԿԱՆ Փ25	4	հատ	
14.		ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ	154	հատ	
15.		ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԱՆՑՈՒՄ Փ 75/50	4	հատ	
16.		ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԱՆՑՈՒՄ Փ 50/40	8	հատ	
17.		ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԱՆՑՈՒՄ Փ 40/32	10	հատ	
18.		ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ԱՐՏՈՒՂՈՒՄ /ԹԵՔՈՒՄ/	408	հատ	
19.		ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԸ ԱՍՐԱՑՆՈՂ ՄԱՍԵՐ Փ75	42	հատ	
20.		ՆՈՒՅՆԸ Փ50	118	հատ	
21.		ՆՈՒՅՆԸ Փ40	248	հատ	
22.		ՆՈՒՅՆԸ Փ32	194	հատ	
23.		ՆՈՒՅՆԸ Փ25	278	հատ	
24.		ՆՈՒՅՆԸ Փ20	162	հատ	

ԹԻՎ	ԳՈՍՏ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ.
1	2	3	4	5	6
25.		ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐԻ ԱՍՐԱՑՄԱՆ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐ /ԿԱԽԻՉ/	154	հատ	
26.		ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՊԱՏՅԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ Փ75	2.0	զծմ	
27.		ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՊԱՏՅԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ Փ50	3.0	զծմ	
28.		ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՊԱՏՅԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ Փ40	3.0	զծմ	
29.		ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՊԱՏՅԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ Փ32	12.0	զծմ	
30.		ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐԻ ՄԻԱՑՆՈՂ ՄԱՍԵՐ /ԱՄԵՐԻԿԱՆԿԱ/	154	հատ	
31.		ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԻՉ ՓՐՓՐԱՊԼԱՍՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ	60.0	զծմ	
32.		ՁԵՎԱՎՈՐ ՄԱՍԵՐ /ՕՏՇՏՊ/	77	հատ	
33.		ԱՆՑՔԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ ԱՌԱՍՏԱՂՈՒՄ /Ե/Բ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԵՐՈՒՄ/ 100x50 մմ ՀԱՍՏ. - 220 մմ	2	հատ	
34.		ԱՆՑՔԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ ՔԱՐԵ ՊԱՏԵՐՈՒՄ ԾԽԱՕԴԱՏԱՐ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ d=150մմ /ՀԱՍՏ 400մմ/	2	հատ	

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Ավշար համայնքի համայնքապետարան			ՀԱՏՈՐ՝ 3			
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում						
ՓՈՓ.	ՄԱՍ, ՔԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
									ԱՆ	Ջ-2		
Ստուգեց՝		Ա.Ղուկասյան				ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ						
ՆԳՃ		Խ.Գրիգորյան				ՆԿՈՒՂԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /,,1,,-ին ՄԱՍՆԱԾԵՆՔ/			 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX			
Նախագծ.		Խ.Գրիգորյան										
Ստուգեց՝		Ա.Ղուկասյան										


	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	մ ²
1	Նախամուտք	4.7
2	Սպասասրահ	9.2
3	Միջանցք	146.8
4	Տնօրենի սենյակ	16.1
5	Աշխատակազմի սենյակ	13.6
6	Սանհանգույց	2.2
7	Աստիճանավանդակ	7.5
8	Խոհանոց	30.7
9	լվացման կետ	3.5
10	Մթերքի մշակման կետ	4.4
11	Միջանցք	5.2
12	Անձնակազմի սենյակ	3.4
13	Սանհանգույց	2.9
14	Բանջարեղենի պահոց	5.6
15	Չոր մթերքի պահոց	4.4
16	Սպիտակեղենի պահեստավորում	5.0
17	Սպիտակեղենի արդյունքում	7.8
18	Սպիտակեղենի ընդունում	3.3
19	Սպիտակեղենի լվացում	9.8
20	Բուժկետ	9.8
21	Սանհանգույց	2.2
22	Մեկուսարան	8.7
23	Սանհանգույց	3.9
24	Աստիճանավանդակ	9.2
25	Հանդիսությունների դահլիճ	73.7
26	Մեթոդական	12.8
27	Պահոց	9.1
58	Էլ. վահանակ	2.0
59	Հավաքարարի սենյակ	2.0

[illegible]




ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

28	Հանդերձարան	19.4
29	Բուֆետ	2.3
30	Խաղասենյակ	55.6
31	Ննջասենյակ	54.7
32	Սանհանգույց	15.6
33	Հանդերձարան	20.3
34	Բուֆետ	2.7
35	Խաղասենյակ	55.6
36	Ննջասենյակ	54.7
37	Սանհանգույց	16.9


						ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՐ՝ Ավշար համայնքի համայնքապետարան	ՀԱՏՈՐ՝ 3
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում	
ՓՈԹ,	ՄԱՍ, ԶԱՆ,	ԹԵՐԹ	ՓԱՏԱԹԱՆ	ԱՏՈՐԱԳՐ,	ՄԱՍԱԹԻՎ		ՓՈՒԼ
							ԹԵՐԹ
							ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան						ԱՆ
ՆԳՏ	Խ.Գրիգորյան					ԳՑԱԳՐԻ ԱՆԱՆՈՒՄԸ	Զ-4
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան					„2,“-րդ ՄԱՍԱԾԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ	 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան						

„3“-րդ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ



38	Հանդերձարան	20.3
39	Բուժետ	2.7
40	Խաղասենյակ	55.6
41	Ննջասենյակ	54.7
42	Սանհանգույց	16.9
43	Հանդերձարան	20.3
44	Բուժետ	2.7
45	Խաղասենյակ	55.6
46	Ննջասենյակ	54.7
47	Սանհանգույց	16.9
48	Հանդերձարան	20.3

ՄԱՆԿԱՊԱՌՏԵԶԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԻ ՍԽԵՄԱ



						ՀԱՏՈՐ՝ 3		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ՓՈՓ.	ՄԱՍ. ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏՏԱԹ.Ն	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
						ԱՆ	Ջ-5	
						ԳԵՍԱՐԻ ԱՆԿԱՆՈՒՄԸ		
						„3“-րդ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ		
						ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX		

Architectural floor plan of a building, likely a school or institutional facility, showing room layouts, dimensions, and technical specifications. The plan includes a legend table on the right side.

Legend Table:

48	Հանդիսարան
49	Բուֆետ
50	Խաղատնային սենյակ
51	Նկարչության սենյակ
52	Սանիտար-հիգիենային խնամքի սենյակ
53	Հանդիսարան
54	Բուֆետ
55	Խաղատնային սենյակ
56	Նկարչության սենյակ
57	Սանիտար-հիգիենային խնամքի սենյակ

Room Details and Dimensions:

- Room 48:** 20.3 մ², 3-2/L
- Room 49:** 2.7 մ², 3-3/L
- Room 50:** 55.6 մ², 3-2/L
- Room 51:** 54.7 մ², 3-2/L
- Room 52:** 16.9 մ², 3-3/L
- Room 53:** 19.4 մ², 3-2/L
- Room 54:** 2.3 մ², 3-3/L
- Room 55:** 55.6 մ², 3-2/L
- Room 56:** 54.7 մ², 3-2/L
- Room 57:** 15.6 մ², 3-3/L

Other Labels and Dimensions:


- ՀԱՏԱԿԻ ՄԵՋՈՎ (Technical specifications/Notes)
- 10, 12, 13, 13*, 14 (Room numbers)
- 63, 256, 130, 50, 4.5 (Dimensions in meters)
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (Orientation/Location markers)
- Սանիտար-հիգիենային խնամքի սենյակ (Sanitary-hygienic care room)

48	Հանդերձարան	20.3
49	Բուժետ	2.7
50	Խաղասենյակ	55.6
51	Ննջատենյակ	54.7
52	Սանհանգույց	16.9
53	Հանդերձարան	19.4
54	Բուժետ	2.3
55	Խաղասենյակ	55.6
56	Ննջատենյակ	54.7
57	Սանհանգույց	15.6


[illegible]


	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	մ ²
60	Նկուղ	173.8
61	Ջրի վաքի հանգույց	5.5
62	Սանհանգույց	2.8
63	Սանհանգույց	6.2

ՆԿՈՒՂԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ
ՑԱՆՑԵՐՈՎ
/„1“-ին ՄԱՍՆԱԾԵՆՔ/




ՄԱՆԿԱՊԱՌՏԵԶԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՄԽԵՄԱ




						ՀԱՏՈՐ՝		
						3		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ՓՈՓ.	ՄԱՍ.	ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏԱԹ.Ն	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
								ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան						ԱՆ	Զ-7
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան					ԳՃԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան					ՆԿՈՒՂԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ /,,1,,-ին ՄԱՍՆԱԾԵՆԸ/	 Վ Ա Ն Ա Ր Խ VANARKH BAHAPX	
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան							

ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ /ՍԿԻՁԲ/




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ

- Ջ 1 - ՍՆՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿ
- Ջ 2 - ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԽՈՂՈՎԱԿ
- Ծ - ՄԱԵՎՍԱԿՈՒ ՓԱԿԱՆ
- Ծ - ՓԱԿԱՆՆԵՐ
- 11 - ԿԱՆԳՆԱԿԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱՐԸ
- 7 - ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ ՍԵԿՑԻԱՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՈՎ

						ՀԱՏՈՐ		
						3		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ՓՈԽ.	ՄԱ.ԶԱ.	ԹԵՐ	ՓԱՏԱԾՈ.	ԱՑՈՐԱՐ.	ԱՄՍԱԹՎ.			
						ՓՈԽ.	ԹԵՐ	ԹԵՐԵՐ
						ԱՆ	Յ-Ց	
						ԳԵՅՐԻ ՍԵՂԱՏՈՐ		
						ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ /ՍԿԻՁԲ/		
						 ՎԱՆԱՐԻՅԱՆ VANARKH BAHAPX		

ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ /ԱՎԱՐՏ/




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ

- Ջ 1 - ՍՆՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿ
- Ջ 2 - ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԽՈՂՈՎԱԿ
- Թ - ՄԱԵՎՍԿՈՒ ՓԱԿԱՆ
- Ֆ - ՓԱԿԱՆՆԵՐ
- 11 - ԿԱՆԳՆԱԿԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱՐԸ
- 7 - ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ ՍԵԿՑԻԱՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՈՎ

							ՀԱՏՈՐ
							3
							Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում
ՓՈԹ.	ՄԱՍ.ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ.	ՓԱՏԱՑԱԹ.	ԱՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍԱԹԻՎ.		
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					ԳԵՍԱՐԻ ԱՆԱՆՈՒՄԸ	
ՆԱԳ.	Խ.Գրիգորյան					ԱՆ.	ԹԵՐԹ.
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան					Յ-Գ	
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ /ԱՎԱՐՏ/	ՎԱՆԱՐԿ VANKH BAKH

ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱԹՍԱՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ



Պայմանական նշաններ






- Պոմպ
- Փական
- Գնդիկավոր փական
- Կարգավորող փական
- Հետադարձ փական
- Ֆիլտր
- Ապահովիչ փական
- ռո075
- Պոլիպրոպիլենե խողովակի արտաքին տրամագիծ
- Զերմաստիճանի տվիչ
- Թերմո-մանոմետր
- Ավտոմատ օդահան
- Թիթեռնիկավոր փական

ԿԱԹՍԱՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


Թիվ	Աշխատանքի անվանումը	չ/մ	քանակը	ծանոթ.
1	2	3	4	5
Կաթսայատան սարքավորումներ				
1	շրջանառու պոմպ WILO Top-s 50/10 H=10 մ G=32մ³/ժ N=1.2 կվտ	հատ	1	
2	ֆիլտր Ø 75	հատ	1	
3	ֆիլտր Ø 32	հատ	4	
4	մեմբրանային ընդարձակիչ բաք V= 24 լ	հատ	1	
5	հիդրոկոլեկտոր Ø100 L= 800 մմ	հատ	1	
6	հակադարձ փական Ø 70	հատ	1	
7	հակադարձ փական Ø 32	հատ	4	
8	գնդիկավոր փական Ø 70	հատ	3	
9	գնդիկավոր փական Ø 32	հատ	4	
10	ապահովիչ փական Ø 20 3 բար.	հատ	3	
11	թիթեռնիկավոր փական Ø 75	հատ	3	
12	թերմոմանոմետր	հատ	3	
13	ավտոմատ օդահան Ø 20 փականով	հատ	1	
14	ջերմաստիճանի տվիչ	հատ	1	
15	եռաբաշխիչ 75x32x75	հատ	8	

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ՏՐՎԱԾ ԵՆ ՄԵԿ ԽՄԲԻ ՀԱՄԱՐ;
- ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ԵՐԿՈՒ ԽՈՒՄԲ;

						ՀԱՏՈՐ՝		
						3		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ՓՈՓ.	ՄԱ.ԲԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏԱԹ.Ն	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
						ԱՆ	Ջ-10	
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան							
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան							
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան							
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան							
						ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱԹՍԱՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ: ԿԱԹՍԱՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		
						 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX		

	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	մ ²
1	Նախամուտք	4.7
2	Սպասասրահ	9.2
3	Միջանցք	146.8
4	Տնօրենի սենյակ	16.1
5	Աշխատակազմի սենյակ	13.6
6	Սանհանգույց	2.2
7	Աստիճանավանդակ	7.5
8	Խոհանոց	30.7
9	լվացման կետ	3.5
10	Մթերքի մշակման կետ	4.4
11	Միջանցք	5.2
12	Անձնակազմի սենյակ	3.4
13	Սանհանգույց	2.9
14	Բանջարեղենի պահոց	5.6
15	Չոր մթերքի պահոց	4.4
16	Սպիտակեղենի պահեստավորում	5.0
17	Սպիտակեղենի արդյունքում	7.8
18	Սպիտակեղենի ընդունում	3.3
19	Սպիտակեղենի լվացում	9.8
20	Բուժկետ	9.8
21	Սանհանգույց	2.2
22	Մեկուսարան	8.7
23	Սանհանգույց	3.9
24	Աստիճանավանդակ	9.2
25	Հանդիսությունների դահլիճ	73.7
26	Մեթոդական	12.8
27	Պահոց	9.1
58	Էլ. վահանակ	2.0
59	Հավաքարարի սենյակ	2.0




„1,,-ին ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ՝ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԿԵՐԲԻՆ ՑԱՆՅԵՐՈՎ:

ՊԱՏԿԱՎԱՍԾՈՒ՝ Ավարտողի անունը					ԱՎԱՐՏՈՒ՝ 3	
Նշողությունները կարող է լինել անհատական կամ խմբային: ՀՀ Կրթության մարզ Ավարտողի մ. Մարտի 27-27/1 Խոսքի անցում						
ՓՈՒՆ	ՍԱՆՔԱՆԱԿ	ՏԵՐԻՆ	ԽԱՏԱՏԱԿ	ՍԵՐՏԻՐ	ԱՎԱՐՏՈՒՄ	
Առարկա	Ա. Շուկալայի	Խ. Շուկալայի	Խ. Շուկալայի	Խ. Շուկալայի	ԱՎԱՐՏՈՒՄ	ՎԱՍԿԱՐԿ ՎԱՌԱՔԻՏ ՅԱԽԱՔՄ ԲԱԽԱՔՄ
Լճ	Լճ	Խ. Շուկալայի	Խ. Շուկալայի	Խ. Շուկալայի	ԱՎԱՐՏՈՒՄ	
Կախարդ	Կախարդ	Խ. Շուկալայի	Խ. Շուկալայի	Խ. Շուկալայի	ԱՎԱՐՏՈՒՄ	
Առարկա	Առարկա	Խ. Շուկալայի	Խ. Շուկալայի	Խ. Շուկալայի	ԱՎԱՐՏՈՒՄ	

„2“-րդ ՄԱՍՆԱԾԵԼՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ



ՄԱՆԿԱՊԱՌՏԵԶԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԻ ՍԽԵՄԱ




ՄԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

28	Հանդերձարան	19.4
29	Բուֆետ	2.3
30	Խաղասենյակ	55.6
31	Ննջասենյակ	54.7
32	Սանհանգույց	15.6
33	Հանդերձարան	20.3
34	Բուֆետ	2.7
35	Խաղասենյակ	55.6
36	Ննջասենյակ	54.7
37	Սանհանգույց	16.9

						ՀԱՏՈՐ՝		
						3		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ՓՈԹ.	ՄԱՍ. ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՍՏԱԹԻՎ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					ԱՆ	0 -2	
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան					„2“-րդ ՄԱՍՆԱԾԵԼՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ		
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան							
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան							
						ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX		


„3“-րդ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ
ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ








ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

38	Հանդերձարան	20.3
39	Բուժետ	2.7
40	Խաղասենյակ	55.6
41	Ննջասենյակ	54.7
42	Սանհանգույց	16.9
43	Հանդերձարան	20.3
44	Բուժետ	2.7
45	Խաղասենյակ	55.6
46	Ննջասենյակ	54.7
47	Սանհանգույց	16.9
48	Հանդերձարան	20.3

ՄԱՆԿԱՊԱՌՏԵԶԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԻ ՍԽԵՄԱ



						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Ավարտ համայնքի համայնքապետարան			ՀԱՏՈՐ՝ 3
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավարտ համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում			
ՓՈՓ.	ՄԱՍ, ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏՏԱԹ.Ն	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
						ԱՆ	0 -3		
Ստուգեց՝	Ա.Դուկասյան								
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան				ԳԵՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX		
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան				„3“-րդ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ				
Ստուգեց՝	Ա.Դուկասյան								


„4“-րդ ՄԱՍՆԱԸՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ



ՄԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

48	Հանդերձարան	20.3
49	Բուժետ	2.7
50	Խաղասենյակ	55.6
51	Ննջասենյակ	54.7
52	Սանհանգույց	16.9
53	Հանդերձարան	19.4
54	Բուժետ	2.3
55	Խաղասենյակ	55.6
56	Ննջասենյակ	54.7
57	Սանհանգույց	15.6


ՄԱՆԿԱԴԱՌՏԵԶԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՄԻՆԵՄԱ




ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝ Ավշար համայնքի համայնքապետարան		ՀԱՏՈՐ՝ 3	
Նոր մանկապարտեզի կառուցում		Նոր մանկապարտեզի կառուցում	
ՀՀ Աղստաղի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		ՀՀ Աղստաղի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում	
Փուլ	Թերթ	Թերթեր	Թերթեր
ԱՆ	0-4	0-4	0-4
ԳՐԱԳԻՐ՝ ԱՎԱՐԻՍԸ		ՎԱՆԱՐԻՍ VANKH BAHAPX	
ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ	
Փուլ	Թերթ	Թերթեր	Թերթեր
ԱՆ	0-4	0-4	0-4
Ստուգիչ՝	Ա. Դուկասյան	ԱՍՏՈՒՐ՝	ԱՍՏՈՒՐ՝
Նախագծ.՝	Խ. Գրիգորյան	ՓԱՏՏԱԶԱՆ	ՓԱՏՏԱԶԱՆ
Ստուգիչ՝	Ա. Դուկասյան	Թերթ	Թերթ






	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	մ ²
60	Նկուղ	173.8
61	Ջրի վաքի հանգույց	5.5
62	Սանհանգույց	2.8
63	Սանհանգույց	6.2

ՆԿՈՒՂԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ
/,,1,,-ին ՄԱՍՆԱԾԵՆՔ/




ՄԱՆԿԱՊԱՌՏԵԶԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՄԽԵՄԱ



						ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝ Ավար համայնքի համայնքապետարան	ՀԱՏՈՐ՝ 3		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում			
ՓՈՓ.	ՄԱՍ. ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՆ	0 -5	
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան					ՆԿՈՒՂԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ //,1,-ին ՄԱՍՆԱՇԵՆԸ/ ՕՐԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԶԱՆՅԵՐՈՎ		Վ Ա Ն Ա Ր Խ VAN ARKH BAHAPX	
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան								
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան								

ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԵՄԱՆԵՐ


ԳԼԽԱՆՈՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ



ԹԻՎ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.	ԾԱՆՈԹՈՒԹ.
1	2	3	4	5	6
ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ					
1.		ԿԼՈՐ ՕՂԱՍԱՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ Φ200 /հաստ.-0.5 մմ/	234.0	գժմ	
2.		ՆՈՒՅՆԸ Φ150 /հաստ.-0.5 մմ/	24.0	գժմ	
3.		ԺԱԼՅՈՒԶԱՅԻՆ ՑԱՆՑ 200x200 մմ	64	հատ	
4.		ԺԱԼՅՈՒԶԱՅԻՆ ՑԱՆՑ 150x150 մմ	6	հատ	
5.		ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԲԼՈԿԻ ՀԻՄՆԱԿՄԱՆՔ ՊՈՂՊԱՏԵ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿԻՑ L50*5	511.0	գժմ	
6.		Պողպատե անկյունակի յուղաներկում	102.0	մ ²	
7.		Ջերմամեկուսիչ հանքային բամբակից	13.0	մ ³	
8.		Օդատարերի երեսապատում խոնավակյուն գիպսետվարաթղթով	12.0	մ ²	
9.		Շերտապողպատ գլխամոցների ամրացման համար -30*3 մմ	54.0	գժմ	
10.		Օդափոխության բլոկի երեսապատում ցինկապատ քիթեղով /հաստ-0.55 մմ/	125	մ ²	
11.		ԳԼԽԱՆՈՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ /հաստ-0.55 մմ/	11.0	մ ²	
12.		Ներհոս համակարգ /2000 մ3/ժամ/	1	լրակազմ	
13.		Կանալային օդամղիչ/600 մ3/ժամ/	1	լրակազմ	


						ՀԱՏՈՐ՝		
						3		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ՓՈՓ.	ՄԱՍ, ՔԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
						ԱՆ	Օ -6	
						ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		
						ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԵՄԱՆԵՐ		
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան							
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան							
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան							
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան							

ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ








ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝ Ավարտ համայնքի համայնքապետարան						ՀԱՏՈՐ՝ 3		
Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավարտ համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում								
ՓՈԹ.	ՄԱՍ, ԲԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց՝ Ա.Ղուկասյան						ԱՆ		
ՆԳՏ						Գ-1		
Նախագծ. Խ.Գրիգորյան								
Ստուգեց՝ Ա.Ղուկասյան								
ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ						ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX		

ՆԵՐՔԻՆ ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՄԻՆԵՄԱ



N:	ԳՈՍՏ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ	ՔԱՆ	ԾԱՆՈԹ.
ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑ					
1.	10704-91	ՊՈՂՊԱՏԵ ՈՒՂԱԿԱՐ ԵՌԱԿՑՎԱԾ ԽՈՂՈՎԱԿ d _դ = 25 մմ	Մ	60.0	
2.		ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՓՉԱՄԱՔՐՈՒՄ	Մ	60.0	
3.		ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ	Մ	60.0	
4.		ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ	Մ²	10.0	
5.	11Ե106K1	ԽՑԱՆԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ d _դ = 20 մմ	ՀԱՏ	4	
6.	11Ե106K1	ԽՑԱՆԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ d _դ = 25 մմ	ՀԱՏ	2	
7.		ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՓԱԿԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ	ՀԱՏ	2	
8.		ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ	ՀԱՏ	2	
9.		ՊԱՏՅԱՆ ՊՈՂՊԱՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿԻՑ d _դ = 40 մմ	Մ	6.2	
10.		ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԱՄՐԱՑՆՈՂ ՄԱՍԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ	ՀԱՏ	30	
11.		ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ 2x1.5 մ	Մ	40.0	
12.		ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԻ ԱՄՐԱՑՆՈՂ ՄԱՍԵՐ	ՀԱՏ	100	
13.		ԾԿԱԽՈՂՈՎԱԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄՆ ԶԱՄԱՐ Փ15 L=500 մմ	ՀԱՏ	4	

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Ավշար համայնքի համայնքապետարան			ՀԱՏՈՐ՝		
									3		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում					
						ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում					
ՓՈՓ.	ՄԱՍ, ՔԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց՝		Ա.Ղուկասյան				ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ			ԱՆ	Գ -2	
ՆԳՃ		Խ.Գրիգորյան				ՆԵՐՔԻՆ ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՄԻՆԵՄԱ: ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:			 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX		
Նախագծ.		Խ.Գրիգորյան									
Ստուգեց՝		Ա.Ղուկասյան									

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հ / Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Մաշտաք
01,02,03	Ընդհանուր տվյալներ	–
04	Սարքավորումների տեղադրման սխեմա	–
05	Բլոկ սխեմա	–
06	Սարքավորումների տեղաբաշխման հատակագիծ -3.35 միջի վրա	1:100
07	Սարքավորումների տեղաբաշխման հատակագիծ 0.00 միջի վրա	1:100
08	Սարքվորումների տեղադրման օրինակներ	–
09	Սարքվորումների և նյութերի մասնագիր	–

ՀՐԴԵՅԻ ԱՀԱԶԱՆՊՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Սույն նախագծում բոլոր տեխնիկական միջոցառումները մշակված են ՀՀ տարածքում գործող մարդկանց կյանքն ու առողջությունն ապահովող բնապահպանական, սանիտար-հիգիենիկ, հակահրդեհային և այլ նորմերի պահանջներին համապատասխան:

Համակարգի նախագծվող միջոցները մթնոլորտ վնասակար արտանետումներ չեն արտադրում:

Նախագծված է հրդեհի ահազանգման հասցեավորված համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս ճշգրտությամբ որոշել տեղեկատվություն հաղորդող ազդասարքի տեղը և համապատասխան ձևով արձագանքել առաջացած տազնապի կամ անսարքության ազդանշաններին: Նախագծված հրդեհի ահազանգման համակարգը նախատեսված է հրդեհի օպերատիվ հայտնաբերման, աշխատակիցներին հրդեհի մասին նախազգուշացման, ինչպես նաև տազնապի ազդանանշանի ձևավորման համար՝ նախապես տրված ալգորիթմներին համապատասխան: Բոլոր ազդասարքերը տեղադրված են այն հաշվարկով, որպեսզի անհրաժեշտ ժամանակին հայտնաբերվի ահազանգման տեղամասը:

Համակարգն աշխատում է երկու ռեժիմով՝ «Ավտոմատ միացում» և «Ձեռքով միացում»:

«ԱՎՏՈՄԱՏ ՄԻԱՑՈՒՄ» ՌԵԺԻՄ

Աշխատանքի հերթապահ ռեժիմում գծի վերահսկիչը պաշտպանվող տարածքներում իրականացնում է հրդեհի ազդարարման համակարգի երկլարանի գծի վերահսկողություն: Հրդեհի ժամանակ կառավարման վահանակից պահակային ծառայության տարածք, ինչպես նաև լուսաձայնային ազդարարներին տրվում է համապատասխան ձայնային և լուսային ազդանշան:

Ռելեային բլոկը ապահովում է նախազգուշական ազդանշանի միացումը:

«ՁԵՌՁՈՎ ՄԻԱՑՈՒՄ» ՌԵԺԻՄ

Ձեռքով միացումը իրականացվում է ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարքերից: Ձեռքով իրազեկում ռեժիմում սարքը սկսում է աշխատել այնպես, ինչպես Նշված է «Ավտոմատ միացում» բաժնում, բացառությամբ հրշեջ ծանուցողներից:

ՄԱՆՈՒԽԱՅԻՆ ՑԱՆՑ

Մալուխային ցանցը կատարվում է 1x2x0.97մմ, 1x2x0.80մմ հրակայուն մալուխներով: Ազդասարքերի օղակային համակցման և լուսաձայնային ազդարարների միացման համար օգտագործվում է 1x2x0.97մմ հրակայուն մալուխ: Մալուխները ավտոկայանատեղիում մոնտաժվում են 25մմ ճկախողովակների մեջ: Ձեռքի հասցեային ազդարարներին մոտեցող մալուխները ազդարար են հասնում Նույնպես պլաստմասե ճկախողովակների մեջ:(Տես. սարքավորումների տեղադրման օրինակներ):

Պաշտպանվող տարածքում և ճանապարհների երկայնքով համակարգի մալուխները տեղադրվում են ուժային, լուսավորման մալուխներից և լարերից առանձին:

ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

Տիպային տեխնիկական լուծումը մշակվել է գործող նորմերին, կանոններին, ստանդարտներին համապատասխան և բավարարում է շրջակա միջավայրի պահպանման պահանջները:

ՀՀՇՆ IV-11.03-03-02 (ՄՄՆ 2.02-05-2000)

«ԱՎՏՈՎԱՅԱՆԱՏԵՂԵՐ» ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀՀՇՆ IV-11.03.02-04 (ՄՄՆ 3.02.02-2002)

«ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ՇԵՆՔԵՐ» ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՀՇՆ II-8.03-96 (ՄՄՆ-2.04-05-95)

«ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒՄ» ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՀՇՆ II-8.04.02.-2005

«ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՎՏՈՄԱՏԻԿԱ» ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՀՇՆ IV-11.03.03-2002 (ՄՄՆ 2.02.05-2000)

«ԱՎՏՈՎԱՅԱՆԱՏԵՂԵՐ» ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՀՇՆ IV-12.04.01-2010

«ՕՊՏԻԿԱՄԱԼՈՒԽԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳԾԵՐԻ ՍՏՈՐԳԵՏՆՅԱ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ. ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐ» ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

№ 123-ԴՕ Դաշնային օրենք՝ Ռուսաստանի Դաշնության «Հրշեջ անվտանգության պահանջների մասին տեխնիկական կանոնակարգ» առ 22.07.2008 թ.:

ԳՐՍՏ 21.101-97 ՍՊԴԱ «Նախագծային և աշխատանքային փաստաթղթերի հիմնական պահանջները»:

ՂՓ (Ղեկավար փաստաթուղթ) 25.953-90 «Հակահրդեհային, հրշեջ, պահակա-հրշեջ ազդանշանային ավտոմատ համակարգեր: Կապի տարրերի պայմանական գրաֆիկական նշանակումները»:

ՂՓ 78.145-93 Պահակային, հրշեջ և պահակա-հրշեջ ազդանշանային համակարգեր և համալիրներ: Աշխատանքների կատարման կանոններ:

ՄՆԻՊ 11.01-95 Ձեռնարկությունների, շենքերի ու շինությունների շինարարության փաստաթղթերի մշակման, համաձայնեցման, հաստատման կարգի և կազմի հրահանգիչ:

ՍՊ 2.13130-2009 Հակահրդեհային պաշտպանության համակարգեր: Էվակուացիոն ուղիներ և ելքեր:

ՍՊ 3.13130.2009 Հակահրդեհային պաշտպանության համակարգեր: Հրդեհի ժամանակ մարդկանց իրազեկման և էվակուացիայի կառավարման համակարգ: Հրշեջ անվտանգության պահանջներ:

ՍՊ 4.13130.2009 Հակահրդեհային պաշտպանության համակարգեր: Պաշտպանվող օբյեկտներում հրդեհի տարածման սահմանափակում: Ծավալա-ալանավորման և կոնստրուկտիվ լուծումների պահանջներ:


ՍՊ 5.13130.2009 Հակահրդեհային պաշտպանության համակարգեր: Հրշեջ ազդանշանային և հակահրդեհային ավտոմատ համակարգի տեղադրում: Նախագծման նորմեր և կանոններ:

ՍՊ 12.13130.2009 Տարածքների, շենքերի և արտաքին շինությունների հրդեհաբռնկման և հրշեջ վտանգի դասերի սահմանում:

ԳՐՍՏ P 53283-2009 Գազային ավտոմատ հակահրդեհային սարքավորումներ: Տեղաբաշխման սարքեր: Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ: Մեթոդներ և փորձարկումներ:

ՄՆԻՊ 21.01-97 Շենքերի և շինությունների հրշեջ անվտանգություն:

ՀԱՆ (Հրշեջ անվտանգության նորմեր) 76-98 Հրշեջ դետեկտորներ: Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ:

						ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ՝		
						Մանկապարտեզ		
						հասցե` ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Հրդեհի ազդարարման համակարգ	ФНИЛ Стадия	Թերթ Лист
Фоп.	Уш. ӨУш.	Թերթ	ФУСУӨ.Н	УСНУӨ.Г.	ԱՄՍԱԹԻՎ		ԱՆ	1
						ԳԵԱԳՐԻ ԱՆԱՆՈՒՄԸ		9
ՆԳԾ ГМП		Խ.Գրիգորյան Х.Григорян						
Նախագծ. Проектир.		Գ.Սարգսյան Г.Саргсян				Ընդհանուր տվյալներ	<div></div> <div>Կ Ա Ն Ա Ր Խ VANARKH Ա Ա Վ Ա Օ Օ</div>	
Ստուգեց Проверил		Ա.Դուկասյան А.Гуксян						

Սարքավորումների շահագործման համար անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հաշվարկը` 24(է) ժամվա ընթացքում <<հերթապահ>> ռեժիմում 3(տա) ժամվա ընթացքում <<տազնապ>> ռեժիմում						
	Բեռը		Հերթապահ ռեժիմ		Տազնապի ռեժիմ	
	Անվանում	Քանակ	Սպառվող հոսանք(միավ.), Ա	Սպառվող հոսանք(ընդ.), Ա	Սպառվող հոսանք(միավ.),Ա	Սպառվող հոսանք(ընդ.), Ա
GB1	C2000M	1	0,06	0.0600	0,12	0.1200
	C2000-KДЛ	1	0,08	0.0800	0,08	0.0800
	C2000-СП2	1	0,001	0.0010	0,0010	0.0010
	C2000-СП4	0	0,03	0.0000	0,03	0.0000
	C2000-СП1	0	0,02	0.0000	0,02	0.0000
	ДИП-34А-03	63	0,0005	0.0315	0,0005	0.0315
	C2000-ИП-03	10	0,0005	0.0050	0,0005	0.0050
	ИПР513-3АМ	8	0,0005	0.0040	0,0005	0.0040
	GB1	1	0,0400	0.0400	0,0400	0.0400
	Маяк-12-КП	5	0,00	0.00	0,04	0.2000
	Маяк-12-КПМ	1	1,00	1.00	1,04	1.0400
Ընդհանուր սպառում , Ա			0.1615		0.3615	
Մարտկոցի հաշվարկված հզորություն, Ա*ժ (С)			4.2375			

Հաշվարկում օգտագործվել է հետևյալ բանաձևը`

C=k*(I_h*t_h+I_{տա}*t_{տա}) որտեղ`

C - ակունյատորային Մարտկոցի հաշվարկված հզորություն Ա*ժ;

k - ակունյատորային մարտկոցի լիցքաթափման գործակից, հավասար 1,3-ի;

I_h - հերթապահ ռեժիմում օգտագործվող հոսանք;


t_h - ակունյատորային մարտկոցի աշխատաժամանակը հերթապահ ռեժիմում;


I_{տա} - տազնապի ռեժիմում օգտագործվող հոսանք;

t_{տա} - ակունյատորային մարտկոցի աշխատաժամանակը տազնապի ռեժիմում;

Համակարգերի պահուստային սնուցման համար օգտագործվում է 1 հատ 12Վ 3Ա պահուստային սնուցման սարք, որում տեղադրված է


7Ա*ժ մարտկոց:

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝			
						Մանկապարտեզ			
						հասցե` ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Հրդեհի ազդարարման համակարգ	ФОНЛ Стадия	ԹԵՐԹ Лист	ԹԵՐԹԵՐ Листов
ФОН.	МШ. ВШ.	ԹԵՐԹ	ФУУСУԹ.N	УСНՈՂԳԳ.	ԱՄՍԱԹԻՎ		ԱՆ	3	9
ՆԳՃ ГИП		Խ.Գրիգորյան Х.Григорян				ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	<div></div> <div>ՎԱՆԱՐԽ VANARKH Ա Ա Ղ Ա Փ Օ</div>		
Նախագծ. Проектир.		Գ.Սարգսյան Г.Саргсян				Ընդհանուր տվյալներ			
Ստուգեց Проверил		Ա.Դուկասյան А.Гукасян							



ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ			
Նշում	Անվանում	Քանակ	Չափ. միավ.
PU	Կառավարման վահանակ	1	հատ
ARK	Երկլարանի գծի վերահսկիչ	1	հատ
SC	Հասցեային ռելեային բլոկ	1	հատ
GB	Պահուստային սնուցման աղբյուր	1	հատ
	Պլաստմասե մալուխատար 90x50x2000մմ	2	հատ
	Պլաստմասե մալուխատարի հարթ անկյուն 90x50մմ	1	հատ
	Պլաստմասե մալուխատարի տեաձեվ դետալ 90x50մմ	1	հատ
	Պլաստմասե մալուխատարի փական 90x50մմ	2	հատ


						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝		
						Մանկապարտեզ		
						հասցե՝ ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար		
Изм.	Кол.ч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Հրդեհի ազդարարման համակարգ	ФНЛ Стадия	Թերթ Лист
ФНЛ	М.П. Ф.И.О.	Թերթ	Ф.И.О.И.О.	УСНУИ.О.	М.П.И.О.		ԱՆ	Թերթեր Листов
ՆԳՃ ГИП		Խ.Գրիգորյան Х.Григорян				ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		
Նախագծ. Проектир.		Գ.Սարգսյան Г.Саргсян				Սարքավորումների տեղադրման սխեմա		
Ստուգեց Проверил		Ա.Դուկասյան А.Гукасян						









ՎԱՆԱՐԽ
VANARKH
ՃԱՃԱՑ


Պայմանական նշաններ


Անվանում	Նշում
Կառավարման վահանակ	
Երկլարանի գծի վերահսկիչ	
Հասցեային ռելեային բլոկ	
Պահուստային սնուցման աղբյուր	
Հասցեային ծխի ազդասարք	
Հասցեային ծխի ազդասարք(ներառաստաղային)	
Հասցեային ջերմային ազդասարք	
Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք	
Համակցված լուսաձայնային ազդարար	
Համակցված լուսաձայնային ազդարար(դրսի)	
Հրակայուն մալուխ 1x2x0,97	
Հրակայուն մալուխ 1x2x0.8	




						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ						
						Մանկապարտեզ						
						հասցե` ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար						
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Հրդեհի ազդարարման համակարգ	ФНЛ Стадия	Թերթ Лист	Թերթեր Листов			
Ф.И.О.	У.А.Н.	Թերթ	Ф.И.О.А.Н.	У.А.Н.А.Н.	У.А.Н.А.Н.		ԱՆ	5	9			
ՆԳՃ ГИП		Խ.Գրիգորյան Х.Григорян				ԳՅԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ						
Նախագծ. Проектир.		Գ.Սարգսյան Г.Саргсян				Սարքավորումների բլոկ սխեմա		<div> ՎԱՆԱՐԽ VANARKH Ա Ա Ղ Ա Օ Օ</div>				
Ստուգեց՝ Проверил		Ա.Դուկասյան А.Гукасян										

Պայմանական նշաններ	
Անվանում	Նշում
Հասցեային ծխի ազդասարք	
Հասցեային ծխի ազդասարք(ներառաստաղային)	
Ջեռքի դեկավարմամբ հասցեային ազդասարք	
Հասցեային համակցված լուսաձայնային ազդարար	
Հրակայուն մալուխ 1x2x0,97	







						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ			
						Մանկապարտեզ			
						հասցե՝ ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Հրդեհի ազդարարման համակարգ	ФНЛ Стадия	ԹԵՐԹ Лист	ԹԵՐԹԵՐ Листов
ФНЛ	МШ. ӨШ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏՎԱԹ.Ն	ՍՏՈՂԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ		ԱՆ	6	9
ՆԳՃ ГП	Խ.Գրիգորյան Х.Григорян					ԳՑՆԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ			
Նախագծ. Проектир.	Գ.Սարգսյան Г.Саргсян					Հրդեհի ազդարարման համակարգի սարքավորումների տեղաբաշխումը -3.35 նիշում	 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH Ա Ա Ղ Ա Յ Օ		
Ստուգեց Проверил	Ա.Դուկասյան А.Гукасян								

Պայմանական նշաններ	
Անվանում	Նշում
Հասցեային ծխի ազդասարք	
Հասցեային ծխի ազդասարք(ներառատաղային)	
Հասցեային ջերմային ազդասարք	
Ձեռքի դեկավարմամբ հասցեային ազդասարք	
Հասցեային համակցված լուսաձայնային ազդարար (դրսի)	
Հասցեային համակցված լուսաձայնային ազդարար	
Հրակայուն մալուխ 1x2x0,97	




						ՊԱՏՈՒՄ		
						Մանկապարտեզ		
						հասցե: ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար		
Ինս.	Կոնս.	Լիստ	Ն. ձև.	Ուղև.	Ժամ.	Հրդեհի ազդարարման համակարգ		
Փոր.	Մաս. ձև.	Փոր.	Փաստաթ.	Վերադ.	Մասնաթ.	Ծանոթ տեսանմուշ		
ՀԱՅ	ՀԱՅ	ՀԱՅ	ՀԱՅ	ՀԱՅ	ՀԱՅ	ԱՄ.	7	9
Մանկապարտեզ	Հրդեհի ազդարարման համակարգ	Հրդեհի ազդարարման համակարգ	Հրդեհի ազդարարման համակարգ	Հրդեհի ազդարարման համակարգ	Հրդեհի ազդարարման համակարգ	Հրդեհի ազդարարման համակարգի սարքավորումների տեղադրությունը 0.00 տիշում		
Մուղ. ձև.	Մուղ. ձև.	Մուղ. ձև.	Մուղ. ձև.	Մուղ. ձև.	Մուղ. ձև.	ՀԱՄԱՐ 10 VANARKH ԱՆԻԲԵ		



						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ		
						Մանկապարտեզ		
						հասցե՝ ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Հրդեհի ազդարարման համակարգ	ФНЛ Стадия	Թերթ Лист
Фоп.	ՄԱ. ԲԱ.	Թերթ	ՓԱՍՏԱԹ.Ն	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ		ԱՆ	8
ՆԳՃ ГИП	Խ.Գրիգորյան X.Григорян					ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		9
Նախագծ. Проектир.	Գ.Սարգսյան Г.Саргсян					Հրդեհի ազդարարման համակարգի սարքավորումների տեղադրման օրինակներ		
Ստուգեց Проверил	Ա.Դուկասյան А.Дуксян							

Հրդեհի ազդարարման համակարգ			
N	Անվանում	Քանակ	Միավոր
1	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ	1	հատ
2	Երկլարանի գծի վերահսկիչ	1	հատ
3	Հասցեային ռեզեային բլոկ	1	հատ
4	Պահուստային սնուցման աղբյուր	1	հատ
5	Մարտկոց 12Վ, 17Աժ	1	հատ
6	Ծխի հասցեային ազդասարք	63	հատ
7	Ջերմային հասցեային ազդասարք	10	հատ
8	Ջերքի դեկավարմամբ հասցեային ազդասարք	8	հատ
9	Համակցված լուսաձայնային ազդարար(դրսի)	1	հատ
10	Համակցված լուսաձայնային ազդարար(ներսի)	5	հատ
11	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով	2	հատ
12	Պլաստիկ մալուխուղու T-ձև էլեմենտ սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով	1	հատ
13	Պլաստիկ մալուխուղու հարթ անկյուն սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով	1	հատ
14	Պլաստիկ մալուխուղու ճակատի քողարկիչ սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով	2	հատ
15	Հրակայուն մալուխ КИС-РВнг(А)-FRLS 1x2x0.8 մմ, հրակայունության աստիճանը 180 ր.	10	մ
16	Հրակայուն մալուխ КСРВнг (А)-FRLS 1x2x0.97 մմ, հրակայունության աստիճանը 180 ր.	550	մ
17	Պլաստմասե ճկախողովակ Ф 25, ամրացման դետալներով	390	մ
18	Մոնտաժային նյութեր	1	համալիր

						ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝			
						Մանկապարտեզ			
						հասցե՝ ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Հրդեհի ազդարարման համակարգ	ФНЛ Стадия	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
ФНФ.	ՄԱ. ԶԱ.	ԹԵՐԹ	ՔԱՏԱԹ.Ն	ՍՈՐԴԱԴ.	ԱՄՍԱԹԿ		ԱՆ	9	9
ՆԳՃ ГИП		Խ.Գրիգորյան Х.Григорян				ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ			
Նախագծ. Проектир.		Գ.Սարգսյան Г.Саргсян				Սարքավորումների և Նյութերի մասնագիր	<div></div> <div>ՎԱՆԱՐԽ VANARKH ԴԱԴԱԾԾ</div>		
Ստուգեց Проверил		Ա.Ղուկասյան А.Гуксян							

Հիմնական լրակազմի "ԷԼ" մականիշի աշխատանքային գծագրերի ամփոփագիր

Թերթ	Անվանում	Ծանոթագրութ.
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԷԼ-1
2,3	ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ և ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԷԼ-2,3
4	ՄՆՈՂ ՑԱՆՑԵՐ ~380V/220V: ՄԿԶԲՈՒՆՔԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԽԵՄԱ	ԷԼ-4
5	ՈՒԺԱՅԻՆ ԲԱՆՇՄԱՆ-ՄՆՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐ: ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՕԶԱԽ	ԷԼ-5
6	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ Ի-ԻՆ ԵՎ II-ՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ԷԼ-6
7	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ Ի-ԻՆ ԵՎ III-ՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ԷԼ-7
8	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ Ի-ԻՆ ԵՎ IV-ՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ԷԼ-8
9	ՈՒԺԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ Ի-ԻՆ ԵՎ II-ՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ԷԼ-9
10	ՈՒԺԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ Ի-ԻՆ ԵՎ III-ՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ԷԼ-10
11	ՈՒԺԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ Ի-ԻՆ ԵՎ IV-ՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ԷԼ-11
12	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՒԺԱՅԻՆ ԷԼ.ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԵՎ ՊԱՀԱԿԱԿԵՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ԷԼ-12
13	ԲՎ-1 ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ	ԷԼ-13
14	ԲՎ-2 ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ	ԷԼ-14
15	ԲՎ-3 ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ	ԷԼ-15
16	ԲՎ-4 ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ	ԷԼ-16

Առաջարկվող և վկայակոչվող փաստաթղթերի ամփոփագիր

Նշանակում	Անվանում	Ծանոթագրուիք.
	<u>Վկայակոչվող փաստաթղթեր</u>	
ПУЭ	Правила Устройства Электроустановок,	
	6-е издание (в редакции 1998г., ПУЭ-6-98);	
	7-е издание.	
СП 31-110-2003	Свод правил по проектированию и строительству	
	Проектирование и монтаж электроустановок	
	жилых и общественных зданий .	
ГОСТ Р 50571	Электроустановки зданий .	
СНиП 3.05.06-85	Строительные нормы и правила .	
	Электротехнические устройства.	
ՀՀՇՆ 22-03-2017	Արհեստական և բնական լուսավորում	

Աշխատանքային նախագիծը մշակված է գործող նորմերի ու կանոնների համաձայն և նախատեսում է պայթյունաանվտանգության, հրդեհաանվտանգության միջոցառումներ շինություններն ու կառույցները շահագործելիս:



Խ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԸՆԴԻՊԱՆՈՒՐ ԳՈՒԳՈՒՄՆԵՐ

Արարատի մարզի, Ավշար համայնքի մանկապարտեզի էլեկտրասարքավորումների (էլեկտրասնուցման, լուսավորության) սույն նախագծի մշակման համար ծառայել են հետևյալ ելակետային փաստաթղթերն ու տվյալները.

ա. ճարտարապետա-շինարարական առաջադրանքը,

բ. նախագծային առաջադրանքը

Սպառիչի էլեկտրաընդունիչների պահանջվող հզորությունն է 57.6 կՎտ, իսկ լարումն ընդունված է՝ 380/220 Վ, տրանսֆորմատորի խուլ հողանցման չեզոքով, TN-C-S հողանցման համակարգով:

Էլեկտրաընդունիչների էլեկտրամատակարարման, ինչպես նաև ներքին լուսավորության նպատակով նախատեսված է տեղադրել բաշխիչ վահանները՝ (ԲՎ-1, ԲՎ-2, ԲՎ-3, ԲՎ-4) կազմված ավտոմատ անջատիչներից, պաշտպանիչ և կոմուտացիոն սարքերից:

Համաձայն ՀՊՅՈՒՄ-2003 «Բնակելի և հասարակական շենքերի նախագծումն ու մոնտաժը» սահմանված կանոնների հրահանգի 9.1-րդ գլխի միաֆազ խմբային գծերը անհրաժեշտ է իրականացնել 3-լարանի, իսկ եռաֆազ խմբային գծերը՝ 5-լարանի առանձին N և PE հաղորդագծերով: Որի համաձայն սնող ցանցը նախատեսված են պղնձե 5-լարով հաղորդագծով իսկ բաշխիչ ցանցը 3-լարով հաղորդագծով անցկացրած պատերով՝ փակ սվաղի տակ:

Լուսատեխնիկական հաշվարկները կատարված են «Լուսավորության հաշվարկ» էլեկտրոնային հատուկ ծրագրով, ելնելով սենյակների երկրաչափական չափերից, լույսի անդրադարձման և այլ պարամետրերից, իսկ սենյակների լուսավորվածությունն ընդունված է համաձայն ԴՅՇՆ II-8.03-96 «Բնական և արհեստական լուսավորում» շինարարական նորմերում բերված լուսավորության նորմատիվ արժեքների: Լուսատուներն (ԴԴ-ի տարածքում առաքվող) ընդունված են LED լամպերով՝ համաձայն նախագծային առաջադրանքի:

Ներքին լուսավորության ցանցերն ընդունված է BBԴԻԴ - 2x1.5 մմ² մակնիշի ու հատույթի, բազմալար քիչերով մալուխով, պատերով և առաստաղով՝ փակ սվաղի տակ:

Վարդակային ցանցերն ընդունված են՝ բաշխիչ վահանից մինչև բաժանարար տուփ՝ BBԴԻԴ- 3x4.0 մմ², իսկ բաժանարար տուփից մինչև վարդակ՝ BBԴ ԻԴ- 3x2.5 մմ² մակնիշի ու հատույթի, բազմալար ջիղերով մալուխով, անցկացրած՝ փակ - սվաղի տակ պատերով:

ԳԲԿ-ից սնուցումը մինչև բաշխիչ վահաններ(ԲՎ-1,ԲՎ-2,ԲՎ-3,ԲՎ-4) նախատեսված է BBГ НГ- 5x10.0 մմ² մակերչի մալուխով, անցկացրած պատերով՝ տուփախողովակով:





Մարդկանց էլեկտրական հոսանքից խոցելուց պաշտպանելու նպատակով նախատեսված է վարդակային գծի և ուժային սարքավորումների սկզբում՝ բ/վահաններում (ԲՎ-1, ԲՎ-2, ԲՎ-3, ԲՎ-4) տեղակայել պաշտպանիչ անջատման սարքեր (ՄՅՕ):

Անջատիչները և վարդակները տեղադրել հատակից 0,8 մ բարձրության վրա, մանկական խմբերի սենյակներում, ննջարաններում, միջանցքում, դահլիճում 1,8 մ բարձրության վրա:

Գլխավոր բաշխիչ վահանի (ԳԲՎ-1) մոտ պատին նախատեսվում է տեղադրել ԴՅԱ սերիայի արկղ՝ գլխավոր հողակցվող հաղորդաձողով (ԳՀՀ-1): Շենքում պոտենցիալների հավասարեցման նպատակով նախատեսված է կառուցել կրկնակի հողանցման օջախ՝ 5x2.5մ:Ընտրված են թվով 6 հատ L 2.5 մ, երկարությամբ ուղղահայաց հողանցիչներ: Հողանցման սարքվածքի էլեկտրական դիմադրությունը չպետք է գերազանցի 10 Օհմ -ից, ցանկացած գրունտի համար, հակառակ դեպքում անհրաժեշտ է ավելացնել հողանցման էլեկտրոդների քանակը: Հողանցման օջախին է միացվում (ինյուլոսային միացությամբ) հողակցման հաղորդիչը (ՄԵ 1x25մմ² մակնիշի ու հատույթի, ՊՎԲ մեկուսացումով պղնձե հաղորդալարը), որը միանում է ԴՅԱ (ԳՀՀ-1) արկղի գլխավոր հողակցվող հաղորդաձողին, որտեղից էլ հողակցվում են բոլոր ուժային սարքավորումները, իսկ ԴՅԱ -ի սեղմակներին են միացվում ներքին սնող հաղորդագծերի 3 -րդ (կամ 5 -րդ) հողակցման ջիղերը:

Ինչպես նաև նախատեսվում է խոհանոցի ներքին կոնտուր, որի հեղյուսային միացման հանգույցը տեղակայվում է հատակից 0.3 մ բարձրության վրա, որը իր հերթին միանում է նախագծվող արտաքին հողանցման կոնտուրին եռակցումով:

Էլեկտրամոնոտաժային աշխատանքները անհրաժեշտ է կատարել СНиП 3.05.06-85 շինարարական նորմերի, տեխնիկական կանոնակարգերի և ՀՀ-ում գործող այլ կանոնների ու նորմերի համաձայն, պահպանելով աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ` Սկզբի համայնքի համայնքապետարան	ՀԱՏՈՐ` 1					
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում						
ՓՈՓ.	ՄԱՍ. ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹՎ.		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ			
Ստուգեց՝		Ա.Ղուկասյան				ԳՏԱԳՐԻ ԱՎԱՆՈՒՄԸ		ԱՆ	ԷԼ-1			
ՆԳՃ		Խ.Գրիգորյան				ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ		 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX				
Նախագծ.		Խ.Գրիգորյան										
Ստուգեց՝		Ա.Ղուկասյան										


Յ/Յ	Անվանում Տեխնիկական տվյալներ	Նշանակում Տիպ Մակնիշ	Չ/մ	Քանակ	Ծանոթագր.
	1. Ուժային էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում				
1	Գլխավոր բաշխիչ վահան ~380/ 220 V, 100 A կազմված.	ПР11-3054-54У3 01- արտադրության	լր-զմ	1	<div>ԳԲՎ</div>
1.1	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 380 V, 50 A - բաշխման n=2		հատ	2	
1.2	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 380 V, 40 A - բաշխման n=1		հատ	1	
1.3	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 380 V, 32 A - բաշխման n=1		հատ	1	
1.4	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 380 V, 100 A - ներանցման n=1		հատ	1	
2	Բաշխիչ վահան U _н ~380/220V, I _н =50 A կազմված.		լր-զմ	1	<div>ԲՎ-1</div>
2.1	Վահանակ պոլիստիրոլե 36-մոդուլանոց, չափս. 555x330x86 մմ		հատ	1	
2.2	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ C դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 380V, 40 A - ներանցման, n=1		հատ	1	
2.3	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ C դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 380V, 25 A - բաշխման, n=1		հատ	1	
2.4	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ C դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 220V, 16 A - բաշխման, n=7		հատ	7	
2.5	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ C դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 220V, 25 A - բաշխման, n=2		հատ	2	<div>ԲՎ-2</div>
3	Բաշխիչ վահան U _н ~380/220V, I _н =50 A կազմված.		լր-զմ	1	
3.1	Վահանակ պոլիստիրոլե 36-մոդուլանոց, չափս. 555x330x86 մմ		հատ	1	
3.2	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ C դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 380V, 40 A - ներանցման, n=1		հատ	1	
3.3	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ C դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 220V, 16 A - բաշխման, n=7		հատ	7	
3.4	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ C դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 220V, 25 A - բաշխման, n=3		հատ	3	<div>ԲՎ-3</div>
4	Բաշխիչ վահան U _н ~380/220V, I _н =50 A կազմված.		լր-զմ	1	
4.1	Վահանակ պոլիստիրոլե 36-մոդուլանոց, չափս. 555x330x86 մմ		հատ	1	
4.2	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ C դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 380V, 32 A - ներանցման, n=1		հատ	1	
4.3	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ C դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 220V, 16 A - բաշխման, n=7		հատ	7	
4.4	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ C դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 220V, 25 A - բաշխման, n=1		հատ	1	<div>ԲՎ-4</div>
5	Բաշխիչ վահան U _н ~380/220V, I _н =50 A կազմված.		լր-զմ	1	
5.1	Վահանակ պոլիստիրոլե 24-մոդուլանոց, չափս. 370x330x86 մմ		հատ	1	
5.2	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ C դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 380V, 25 A - ներանցման, n=1		հատ	1	
5.3	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ C դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 220V, 16 A - բաշխման, n=4		հատ	4	
5.4	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ C դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 220V, 25 A - բաշխման, n=1		հատ	1	
5.5	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ C դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 220V, 32 A - բաշխման, n=1		հատ	1	<div>ԲՎ-5</div>
6	Պաշտպանիչ անջատման սարք քառաբևեռ S տիպի, 380 V, 63A , 300mA ,էլեկտրամեխանիկական	(Y3O)	հատ	2	
7	Պաշտպանիչ անջատման սարք քառաբևեռ S տիպի, 380 V, 40A , 300mA ,էլեկտրամեխանիկական	(Y3O)	հատ	2	
8	Պաշտպանիչ անջատման սարք քառաբևեռ A տիպի, 380 V, 40A , 30mA, էլեկտրամեխանիկական	(Y3O)	հատ	1	
9	Պաշտպանիչ անջատման սարք երկբևեռ A տիպի, 220 V, 40A , 30mA, էլեկտրամեխանիկական	(Y3O)	հատ	8	
10	Պաշտպանիչ անջատման սարք երկբևեռ A տիպի, 220 V, 25A , 30mA, էլեկտրամեխանիկական	(Y3O)	հատ	14	

11	Վարդակ շտեպսելային երկբևեռ, 3-րդ հողանցման կոնտակտով, փակ տեղադրման 220 V, 16 A , IP20		հատ	79	ՀԵ
12	Տուփ վարդակի և անջատիչի տեղադրման		հատ	156	
13	Տուփ բաժանարար փակ տեղադրման		հատ	140	
14	Փորակ վարդակի,անջատիչի և բաժանարար տուփի համար		հատ	296	
15	Մալուխ պղնձե ջիղերով, ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվ. 3x4.0 մմ²	ВВГнг-0.66 ГОСТ 16442-80	մ	346	պատերով՝ փակ - սվաղի տակ
16	Մալուխ պղնձե ջիղերով, ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվ. 3x2.5 մմ²	ВВГнг-0.66 ГОСТ 16442-80	մ	389	պատերով՝ փակ - սվաղի տակ
17	Մալուխ պղնձե ջիղերով, ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվ. 5x4.0 մմ²	ВВГнг-0.66 ГОСТ 16442-80	մ	30	պատերով՝ փակ - սվաղի տակ
18	Մալուխ պղնձե բազմալար ջիղերով, ՊՎՔ մեկուսացումով և երեսաշերտով, կտրվ. 5x10.0 մմ²	ВВГнг-0.66 ГОСТ 16442-80	մ	85	պատերով՝ տուփախողովակում
19	Տուփախողովակ ՊՎՔ 40x25 մմ		մ	85	
20	Խողովակ ՊՎՔ (гофра) d _y =15 մմ	П15	մ	130	
21	Խողջի փորում պատի վրա, չափս. 560x335x90 մմ		հատ	3	վահանակի տեղադրման
22	Խողջի փորում պատի վրա, չափս. 375x335x90 մմ		հատ	1	վահանակի տեղադրման
23	Հաղորդալարի անցկացման անցքի բացում պատին L= 125 մմ Φ=16մմ		հատ	145	
24	Պողպատ անկյունակ, կտրվ. L 50x50x5 մմ	ГОСТ 8509-86	մ/կգ	15/ 57,0	հողանցման էլեկտրոդ n=6 L= 2,5 մ
25	Պողպատ շերտավոր, կտրվ. - 40x4 մմ	ГОСТ 103-76*	մ/կգ	60/ 76,0	հողանցման արտաքին կոնտուր
26	Արկղ գլխավոր հողակցվող հաղորդաձողով՝ պղնձե 25x3 մմ² հատույթով, I _н =340A	ГЗШ -УХЛ4	հատ	1	ԳՀՀ-1, PE
27	Կանգնակ - խողովակ պողպատե 60 x3 մմ		մ	1	
28	Բարձակ - անկյունակ պողպատե կտրվ. L50x50x5 մմ L=0.5 մ	ГОСТ 8509-86	հատ մ/ կգ	1 0,5/1,9	m ₁ =3.77 կգ
29	Մեկուսիչի ցցաձող - կլոր պողպատ	ГОСТ 2590 - 71*	հատ մ/ կգ	1 0,1/0,2	m ₁ =1.58 կգ
31	Մեկուսիչ ֆարֆորե	ТФ-16 ГОСТ 2366-78	հատ	1	
32	Կանգնակի ամրացման էլեմենտ		կգ	10	

ՀՈԴԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1	Բնահողի քանդում III կարգ	մ ³	3.5	Հող. կոնտուր
2	Բնահողի հետլիցք	մ ³	3.5	

1. Մասնագրերում բերված էլեկտրասարքավորումների տիպերը ընդունել պայմանական, դրանց ձեռք բերելիս առաջնորդվել սույն մասնագրերում նշված տեխնիկական տվյալներով:









						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ 6 Ավարտ համայնքի համայնքապետարան	ՀԱՏՈՐ՝					
							1					
						Նոր մասկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում						
ՓՈՓ.	ՄԱՍ. ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ			
							ԱՆ	ԷԼ-2				
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					ԳՅԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ						
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան					ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐԺԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX					
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան											
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան											



ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Մ ²
1	Նախամուտք	5.0
2	Սպասասրահ	9.2
3	Միջանցք	146.8
4	Տնօրենի սենյակ	16.1
5	Աշխատակազմի սենյակ	13.6
6	Սանհանգույց	2.2
7	Աստիճանավանդակ	8.3
8	Խոհանոց	27.9
9	լվացման կետ	4.3
10	Մթերքի մշակման կետ	6.6
11	Միջանցք	5.2
12	Անձնակազմի սենյակ	3.4
13	Սանհանգույց	2.9
14	Բանջարեղենի պահոց	6.8
15	Չոր մթերքի պահոց	4.4
16	Սպիտակեղենի պահեստավորում	5.0
17	Սպիտակեղենի արդուկում	7.8
18	Սպիտակեղենի ընդունում	3.3
19	Սպիտակեղենի լվացում	9.8
20	Բուժկետ	9.8
21	Սանհանգույց	2.2
22	Մեկուսարան	8.7
23	Սանհանգույց	3.9
24	Աստիճանավանդակ	9.2
25	Հանդիսությունների դահլիճ	73.7
26	Մեթոդական	12.8
27	Պահոց	9.1
28	Հանդերձարան	19.4


29	Բուժետ	2.3
30	Խաղասենյակ	55.6
31	Ննջասենյակ	54.7
32	Սանհանգույց	15.6
33	Հանդերձարան	20.3
34	Բուժետ	2.7
35	Խաղասենյակ	55.6
36	Ննջասենյակ	54.7
37	Սանհանգույց	16.9
38	Հանդերձարան	20.3
39	Բուժետ	2.7
40	Խաղասենյակ	55.6
41	Ննջասենյակ	54.7
42	Սանհանգույց	16.9
43	Հանդերձարան	20.3
44	Բուժետ	2.7
45	Խաղասենյակ	55.6
46	Ննջասենյակ	54.7
47	Սանհանգույց	16.9
48	Հանդերձարան	20.3
49	Բուժետ	2.7
50	Խաղասենյակ	55.6
51	Ննջասենյակ	54.7
52	Սանհանգույց	16.9
53	Հանդերձարան	19.4
54	Բուժետ	2.3
55	Խաղասենյակ	55.6
56	Ննջասենյակ	54.7
57	Սանհանգույց	15.6
58	Էլ. վահանակ	2.0
59	Հավաքարարի սենյակ	2.0

Հ/Հ	Անվանում Տեխնիկական տվյալներ	Նշանակում Տիպ Մակնիշ	Չ/մ	Քանակ	Ծանոթագր.
	2. Լուսավորության էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում				
1	Լուսադիոդային լուսատու 40W LED, առաստաղ IP20,4000lm,5000k		հատ	126	
2	Լուսադիոդային լուսատու 32W LED, առաստաղ IP20,3200lm,5000k		հատ	10	
3	Լուսադիոդային լուսատու 24W LED, առաստաղ IP20,2400lm,5000k		հատ	19	
4	Լուսադիոդային լուսատու 30W LED, առաստաղ IP20,3000lm,5000k		հատ	17	
5	Լուսադիոդային լուսատու 7W LED,ներկառուցվողIP65,770lm,5000k		հատ	38	
6	Լուսադիոդային լուսատու 20W LED, պատի IP65,900lm,5500k		հատ	13	
7	Անջատիչ միաբևեռ մեկստեղնավոր փակ տեղադրման ~250 V, 6 A , IP20		հատ	60	
8	Անջատիչ միաբևեռ երկստեղնավոր փակ տեղադրման ~250 V, 6 A , IP20		հատ	17	
9	Մալուխ պղնձե ջիղերով, ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվ. 2x1.5 մմ²	ВВГнг-0.66 ГОСТ 16442-80	մ	1235	պատով՝ փակ - սվաղի տակ և առաստաղով
10	Մալուխ պղնձե ջիղերով, ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվ. 3x1.5 մմ²	ВВГнг-0.66 ГОСТ 16442-80	մ	34	պատով՝ փակ - սվաղի տակ և առաստաղով
11	Հաղորդալար պղնձե ջիղով, ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվ. 1x1.5 մմ²	ПВ ГОСТ 6323-79	մ	221	լուսատուի լիցքավորման

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ Ավարտ համայնքի համայնքապետարան	ՀԱՏՈՐ՝
							1
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում	
ՓՈԹ.	ՄԱՍ. ՔԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ		ՓՈՒԼ
							ԹԵՐԹ
							ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՆ
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան						ԷԼ-3
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան					ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան						











ՍՆՈՂ ՑԱՆՑԵՐ ~380V/220V: ՍԿԶԲՈՒՆՔԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԽԵՄԱ



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- 
 — Վարդակ շտեպսեւային երկբեւե, 3-րդ հողանցման կոնտակտով 4

 — Անջատիչ միաբեւե մեկստեղնավոր

 — Անջատիչ միաբեւե երկստեղնավոր

 — Լուսադիողային առաստաղային լուսատու

 — Լուսադիողային պատի լուսատու

 — Լուսադիողային ներկառուցվող լուսատու

 — Բաշխիչ վահան


[illegible]

[illegible][illegible]


[illegible][illegible]


[illegible]

ՈՒԺԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ Ի-Ն ԵՎ ՈՒ-ՐԴ
ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ Մ1:100

[illegible]

ՈՒԺԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՌՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ Ի-ԻՆ ԵՎ IV-ՐԴ
ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ Մ1:100


[illegible]




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Վարդակ շտեպսելային երկբևեռ, 3-րդ հողանցման կոնտակտով
- Անջատիչ միաբևեռ մեկստեղնավոր
- Անջատիչ միաբևեռ երկստեղնավոր
- Լուսադիողային առաստաղային լուսատու
- Լուսադիողային պատի լուսատու
- Լուսադիողային ներկառուցվող լուսատու
- Բաշխիչ վահան

ՄԱՆԿԱՊԱՌՏԵԶԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՄԻՏԵՄԱ




ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԵՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ Մ1:50



ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արտաքին լուսավորության գիծը միացնել պահակակետի լուսավորության համար նախատեսված բաժանարար տուփից

						ՀԱՏՈՐ		
						1		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ՓՈՓ.	ՄԱՍ. ԲԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏՏԱԹ.Ո	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
						ԱՆ	ԷԼ-12	
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան				ԳՏԱԳՐԻ ԱՆԱՆՈՒՄԸ			
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան				ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՒԺԱՅԻՆ ԷԼ.ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԿԵՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	 Վ Ա Ն Ա Ր Խ VANARKH BAHAPX		
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան							
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան							

Հիմնական լրակազմի "ԷՄ" մականիշի աշխատանքային գծագրերի ամփոփագիր

Թերթ	Անվանում	Ծանոթագր.
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԷՄ-1
2	ՍՆՈՂ ՑԱՆՑ 0.4 ԿՎ: ՄԻԱԳԾԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱՍԽԵՄԱ	ԷՄ-2
3	ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ (ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ)	ԷՄ-3
4	ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ (ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ)	ԷՄ-4
5	ՇԵՆՔԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ :500	ԷՄ-5
6	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ	ԷՄ-6

Առաջարկվող և վկայակոչվող փաստաթղթերի ամփոփագիր

Նշանակում	Անվանում	Ծանոթագր.
	<u>Առաջարկվող փաստաթղթեր</u>	
	Ուղեգծի հատակագիծը համաձայնություններով:	
	<u>Վկայակոչվող փաստաթղթեր</u>	
СНП 3.05.06-85	Էլեկտրատեխնիկական սարքավորանքներ:	
5.407-11	Էլեկտրականայանքների հողակցումն ու զրոյակցումը:	

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳՐԱԳՈՒՄՆԵՐ

ՀՀ Արարատի մարզի Ավշար համայնքի մանկապարտեզի էլեկտրասնուցման և արտաքին լուսավորության սույն նախագծի մշակման համար որպես հիմք են ծառայել հետևյալ ելակետային փաստաթղթերը.

- ա. էլեկտրամատակարարման տեխնիկական պայմանները
բ. ուղեգծի հատակագիծը համաձայնություններով
գ. նախագծային առաջադրանքը:

Շենքի պահանջվող լարումը՝ ~ 380/220 V, հզորությունը՝ 57.6 kW:

Լուսավորության պահանջվող լարումը՝ ~ 220 V, հզորությունը՝ 0,18 kW:

Նախագծվող 0.4 կՎ ՄԳ-ի համար համաձայն հաշվարկի ընտրվել է ABB-0.66 մակնիշի 4x35մմ² հատույթով մալուխ:

Վերջինս ընտրվել է ըստ թույլատրելի հոսանքի և ըստ լարման կորուստի :

0.4 կՎ ՄԳ-ի երկարությունը կազմում է 160մ, որից 10մ-ը մոնտաժվում է ՏԵ -ում, 135մ-ը խորանոցով , 15մ-ը շենքի ներսում (ՊՎՔ տուփախողովակով պաշտպանված) մինչև սպառիչի 0.4 կՎ մուտքի - բաշխիչ վահան (BPY):

Համաձայն ՀՀ կառավարության N961-Ն որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրական էներգիայի հաղորդաբաշխման վերաբերյալ» տեխնիկական կանոնակարգի (ՏԿ-ի) 19-րդ գլխի 2-րդ կետի խրամուղում մալուխային գծի տեղադրման խորությունը հատակագծման նիշից՝ ց/լարման գծի համար պետք է լինի ոչ պակաս 0.7մ, փողոցները և հրապարակները հատելիս՝ անկախ լարումից 1.0 մ, ինչը ապահոված է նախագծում: Նույն ՏԿ-ի 19-րդ գլխի 13-րդ կետի համաձայն ստորգետնյա մալուխային գծերով խողովակաշարերը հատվելիս նրանց միջև հեռավորությունը պետք է լինի ոչ պակաս 0.5 մ, ինչը ապահոված է նախագծում;

Նախագծվող ստորգետնյա մալուխային գծի անցկացումը խրամուղով նախատեսվում է համաձայն СНиП 3.05.06-85 շինարարական նորմերի: Մալուխի կորի ներքին շառավիղը պետք է լինի ոչ պակաս, քան մալուխի տրամագծի 15 -պատիկը: Համաձայն СНиП 3.05.06-85 շինարարական նորմերի 3.70 գլխի (և ПУЭ-7 2.383 գլխի) խրամուղում 0.4 կՎ մալուխը ծածկվում է աղյուսով:

Խրամուղու քանդումը նախատեսված է ձեռքով, քանի որ մալուխագիծը անցնում է զուգահեռ գործող մալուխագծին ու կոմունիկացիաներին, կա փոխհատումներ գործող ճարտարագիտական ցանցերի հետ:

Էլեկտրաէներգիայի հաշվառքի համար նախատեսվում է ՏԵ -ի պատին տեղադրել մեկտեղանի

պլաստմասսե արկղ, կազմված եռաֆազ երկսակագնային էլեկտրոնային հաշվիչից :

Համաձայն նախագծային առաջադրանքի արտաքին լուսավորության էլեկտրասնուցումը նախատեսվում է իրականացնել պահակակետից՝ 0.22 kV լարման մալուխային գծով: Լուսատեխնիկական հաշվարկով լուսավորվածությունը կազմում է մոտ 10 LX, որը համապատասխանում է նախագծվող օբյեկտի՝ պահանջվող լուսավորվածությանը:

Նախագծվող բակային լուսավորության հենասյուներն ընդունված են մետաղական, որոնց պատրաստման համար դիտարկել էՄ-6 թերթը:

Համաձայն նախագծային առաջադրանքի պուրակային լուսավորության լուսատուն ընդունված է „Վթ“, տիպի (30 W LED լամպով): Նախատեսված է 2 հատ հենասյուն՝ 3-ական լուսատու:

Լուսավորության գծերը նախատեսված են АBBГ-0.66 2x4 մմ² մակնիշի ու հատույթի մալուխային գծով անցկացրած խրամուղով:

Մալուխային գիծը անց է կացվում Ø 50մմ տրամագծի պոլիպիմիլ-քլորիդե (ՊՎՔ) խողովակով:

Խրամուղու քանդուկը նախատեսված է ձեռքով :


Հենասյունների հիմքը իրականացնել B12.5 դասի բետոնի լցումով:

Էլեկտրամոնոտաժային աշխատանքները անհրաժեշտ է կատարել СНиП 3.05.06-85 շինարարական նորմերի, տեխնիկական կանոնակարգերի և ՀՀ - ում գործող այլ կանոնների ու նորմերի համաձայն, պահպանելով աշխատանքի անվտանգության կանոնները:


Նախագիծը կատարվում է Մ1:500 հանույթի վրա:

Ուշադրություն'ւն՝ հողային աշխատանքները կատարել միա'յն շահագրգիռ կազմակերպությունների


մասնագետների ներկայությամբ:

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ 6	ՀԱՏՈՒՄ 1
						Ավշար համայնքի համայնքապետարան	
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում	
ՓՈԹ.	ՄԱՍ. ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏԱԹ.Ն	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ՄԱՍԱԹԻՎ		ՓՈՒԼ
							ԹԵՐԹ
							ԹԵՐԵՐ
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					ԳՅԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՆ
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան						ԷՄ-1
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան					ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան						


Սնող ցանց 0.4 կվ: Միագծանի էլեկտրասխեմա




ABBГ-0.66 4x35մմ²



Կտրվածք 1-1
Մ1:10



						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ 6 Ավշար համայնքի համայնքապետարան	ՀԱՏՈՐ՝ 1		
							Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ՓՈՓ.	ՄԱՍ. ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
							ԱՆ	ԷՄ-2	
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ			
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան					ՍՆՈՂ 9ԱՆ9 0.4 կվ: ՄԻԱԳԾԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱՍԽԵՄԱ		ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX	
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան								
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան								




Գ/Գ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ, ՆՅՈՒԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ և ՏԻՊԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՄԻԱՎՈՐԻ ՔԱՆԱԿԸ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՆԱԿԸ
1	2	3	4	5	6	7	8
Ստորգետնյա մալուխագիծ 0.4 կՎ: Խրամուղու փորում 0.4 կՎ մալուխի համար							
1	Խրամուղու փորում 0.8x0.325x135 մ ձեռքով (գործող կոմունիկացիաներին զուգահեռ) III շին. խմբի բնահողում	մ³	35,1				35,1
2	Հետլիցք գրունտով	մ³	22,7				
3	Հանված ավելորդ հողի հարթեցում տեղում	մ³	12,4				
4	Շինարարական աղբի բարձում և տեղափոխում, 3 կմ	մ³	0,5				

0.4 կՎ ստորգետնյա մալուխագծի մոնտաժային աշխատանքներ

5	Խրամուղու մեջ ավազե անկողնու պատրաստում	մ	135	Խրամուղու մեջ ավազե անկողնու պատրաստում 0.25x0.30x135 մ	մ³		10,2
6	ABBГ-0.66 4x35 մմ² 0.72 կգ/մ քաշով ուժային մալուխի ձգում խողովակով խրամուղում	մ	135	Ուժային մալուխ АBBГ-0.66 4x35 մմ² (+4% հավելակցումով) ГOCT 16442-80	մ		140
				ՊՎՔ խողովակ Ø110մմ	մ		140
7	ABBГ-0.66 4x35 մմ² 0.72 կգ/մ քաշով ուժային մալուխի մոնտաժում Տե -ում՝ 0.4կՎ մալուխային անցումներով	մ	10	Ուժային մալուխ АBBГ-0.66 4x35 մմ² ГOCT 16442 -80	մ		10,0
8	ABBГ-0.66 4x35 մմ² 0.72 կգ/մ քաշով ուժային մալուխի մոնտաժում օբյեկտում տուփախողովակով	մ	15	Ուժային մալուխ АBBГ-0.66 4x35 մմ² ГOCT 16442-80	մ		15,0
				ՊՎՔ տուփախողովակ 60x40 մմ	մ		15

Գ/Գ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ, ՆՅՈՒԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ և ՏԻՊԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՆԱԿԸ
1	2	3	4	5	6	7	8
10	ABBГ-0.66 4x35 մմ² ուժային մալուխի ծայրերի միացում հաղորդաձողերին Տե -ում՝ 0.4 կՎ գծային վահանում	հատ	4		հատ		4
11	ABBГ-0.66 4x35 մմ² ուժային մալուխի ծայրերի միացում հոսանքի տրանսֆորմատորներին Տե -ում՝ 0.4 կՎ գծային վահանում	հատ	16		հատ		16
12	Ավտոմատ անջատիչի տեղադրում Տե -ում՝ 0.4 կՎ գծային վահանում	հատ	1	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ U~380 V, I _H =100 A,	հատ		1
13	Հոսանքի տրանսֆորմատորների տեղադրում Տե -ում՝ 0.4 կՎ գծային վահանում	լր-զմ	1	Հոսանքի տրանսֆորմատոր U _H ~660 V, П _T =100/5 A T-0.66 Y3	հատ	3	3
14	Հաշվիչի արկղի տեղադրում Տե -ի պատին	հատ	1	Եռաֆազ հաշվիչի պլաստմասսե արկղ 1- տեղանոց	հատ		1
				Հեղյուս d=14 մմ	հատ		4
15	Հաշվիչի տեղադրում հաշվիչի արկղում	լր-զմ	1	Էլեկտրական հաշվիչ եռաֆազ էլեկտրոնային, երկսակագնային 380 V, 5 A	հատ	1	1
16	KBBГ 10x2.5 մմ² ստուգողական մալուխի ծայրերի մշակում	հատ	2	KBBГ 10x2.5 մմ² ստուգողական մալուխ ГOCT 1508-78*E	մ		10
17	KBBГ 10x2.5 մմ² ստուգողական մալուխի ծայրերի միացում	հատ	18	ճարմանդ	հատ		15
18	ABBГ-0.66 4x35 մմ² ուժային մալուխի ծայրերի միացում սարքավորումներին սպառիչի վահանում	հատ	4		հատ		4


*) Մասնագրերում բերված էլեկտրասարքավորումների տիպերը ընդունել պայմանական, դրանք ձեռք բերելիս առաջնորդվել սույն մասնագրերում նշված տեխնիկական տվյալներով:

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ Ավազի համայնքի համայնքապետարան	ՀԱՏՈՐ՝		
							1		
						Նոր մասկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավազի համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում			
ՓՈԹ.	ՄԱՍ. ՔԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
							ԱՆ	ԷՄ-3	
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ			
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան					ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ և ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ (ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ)	 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX		
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան								
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան								

Հ/Հ	Անվանում Տեխնիկական տվյալներ	Նշանակում Տիպ Մակնիշ	Չ/մ	Քանակ	Ծանոթագր.
1.1 Պուրակային լուսավորություն: Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ					
1	Լուսատու պասկադիր - պուրակային d=400 մմ	Шар	հատ	6	
2	LED լամպ , ~220 V, 30 W, 2850LM, 5000K		հատ	6	
3	Հեմասյուն մետաղական, կազմված.		լր-զմ	2	2-հատ 3-լուսատու
	3.1 կանգնակ - խողովակ պողպատե	ГОСТ 10704-91	հատ	2	
	կտրվ. Ø 60x3.0 մմ L=3.5 մ		մ/կգ	7.0/30,0	
	3.2 պաշտպանիչ - խողովակ պողպատե	ГОСТ 10704-91	հատ	2	
	կտրվ. Ø 76x3.0 մմ L=1.5 մ		մ/ կգ	3.0/ 17.0	
	3.3 կրոնշտեյն - խողովակ պողպատե	ГОСТ 10704-91	հատ	6	
	կտրվ. Ø 33x3.0 մմ L=1.0 մ		մ/ կգ	6/ 14.0	
	3.4 վրադիր տարր - պողպատե թերթ	ГОСТ 19903-74*	հատ	2	
	կտրվ. D=65 մմ c=4 մմ		մ²/կգ	0,01/0,5	
	3.5 հարիսխ - կլոր պողպատ		հատ	4	
	կտրվ. Ø16 մմ L=0.3 մ n=2		մ/ կգ	1,2/2,0	m=1.58 կգ
4	Տուփ բաժանարար	У994	հատ	2	
5	Հեմասյունների ներկում (յուղաներկով 2-անգամ)		մ²	4.0	
6	Հաղորդալար ալյումինե ցիդերով, ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվ. 2x2.5 մմ²	АПВ ГОСТ 6323-79	մ	12	լուսատուների լիցքավորման

	Հողային աշխատանքներ, հեմասյունների տեղադրում գրունտում				
7	Փոսորակի քանդում, 3-րդ կարգի գրունտ		մ³	0,25	
8	Հեմասյան հիմք` բետոնի լցումով	B12.5	մ³	0,25	
9	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում		մ³	0,25	

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՈՒՄ ՄԻԿՐՈՆ	ՔԱՆԱԿ	ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ, ՆՅՈՒԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ և ՏԻՊԸ	ՉԱՓՈՒՄ ՄԻԿՐՈՆ	ՄԻԱՎՈՐԻ ՔԱՆԱԿԸ	ԸՆԴՀԱՆՈՐ ՔԱՆԱԿԸ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2. Ստորգետնյա մալուխագիծ 0.22 կՎ: Խրամուղու փորում 0.22 կՎ մալուխի համար							
1	Խրամուղու փորում 0.8x0.325x15 մ ձեռքով	մ³	3,9				3,9
2	Հետլիցք գրունտով	մ³	2,7				5,2
3	Հանված ավելորդ հողի փռում տեղում	մ³	1,2				2,1
0.22 կՎ ստորգետնյա մալուխագծի մոնտաժային աշխատանքներ							
4	Խրամուղու մեջ ավազե անկողնու պատրաստում	մ	15	Խրամուղու մեջ ավազե անկողնու պատրաստում 0.25x0.30x15 մ	մ³		1,2
5	ABBГ-0.66 2x4 մմ² 0.12 կգ/մ քաշով ուժային մալուխի ձգում խրամուղում` ՊՎՔ խողովակով	մ	15	Ուժային մալուխ ABBГ-0.66 2x10 մմ² ГООТ 16442-80	մ		15,0
				ՊՎՔ խողովակ Ø 50մմ	մ		15,0
6	ABBГ-0.66 2x4 մմ² 0.12 կգ/մ քաշով ուժային մալուխի ձգում պաշտպանիչ խողովակով` 2x2 մ	մ	4	Ուժային մալուխ ABBГ-0.66 2x10 մմ² ГООТ 16442-80	մ		4,0
7	ABBГ-0.66 2x4 մմ² 0.12 կգ/մ քաշով ուժային մալուխի մոնտաժում սնման կետում` տուփախողովակով	մ	3	Ուժային մալուխ ABBГ-0.66 2x10 մմ² ГООТ 16442-80	մ		3,0
				Տուփախողովակ 16x16 մմ			
8	Ավտոմատ անջատիչի տեղադրում պահակակետում			Երկբևեռ ավտոմատ անջատիչ U~220 V, Iн=16 A,	հատ		1

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ` <div>Ավազի համայնքի համայնքապետարան</div>	ՀԱՏՈՐ`					
							1					
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավազի համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում						
ՓՈԹ.	ՄԱՍ. ՔԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ			
							ԱՆ	ԷՄ-4				
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ						
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան					ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ (ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ)	<div> ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX</div>					
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան											
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան											

ԱՎՇԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱԴԱՐՏԵԶԻ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:500

Լուսավորության գիծ

Մալուխային գիծ **0.22 kV**

ABBΓ-0.66 2x4.0 δδ² ΣL= 22 δ


(սնման կետում՝ 3 մ,
խրամուղում՝ պաշտպանիչ խողովակով
15 մ, ՊՎՔ խողովակով՝ 4մ)

10.1, 10.2




~~Նախատեսվող պուրակային լուսավորության
հենմայուն պսակադիր 3 -լուսատուով~~

Նախագծվող մալուխային գիծ 0.22 kV
խրամուղով, անցկացրած ՊՎԲ խողովակով



ՄԱՆՈՒԽԱՅԻՆ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ
ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ Մ1:20



Նախագծվող ստորգետնյա մալուխային գիծ 0.4 kV

ABBΓ-0.66 4x35 αα² ΣL=160 α

(Տե -ում՝ 10 մ, խրամուղով՝ 135 մ,
օբյեկտում՝ 15 մ)


Պայմանական նշաններ




Տրանսֆորմատորային ենթակայան (ՏԵ)



Նախագծվող մալուխային գիծ 0.4 kV
խրանուղով

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ` Ավշար համայնքի համայնքապետարան	ՀԱՏՈՐ` 1		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում			
ՓՈՓ.	ՄԱՍ. ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց`	Ա.Ղուկասյան					ԳՏԱԳՐԻ ԱՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՆ	ԷՄ-5	
ՆՁՃ	Խ.Գրիգորյան					ԱՎՇԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱԴԱՐՏԵՉԻ	 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX		
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան					ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ			
Ստուգեց`	Ա.Ղուկասյան								

Տեղամասի համարը	Հեմասյան համարը գլխավոր հատակագծում	Հեմասյան կանգնակը		Պաշտպանիչ կանգնակ		Կրոնշտեյն		Լուսատու լամպ		Տուփ բաժանարար		Հաղորդակար լուսատուի լիցքավորման, АПНВ կտրվ. 2x2.5 մմ²							
		Տիպ	Քանակը, հատ/մ		Տիպ	Քանակը, հատ/մ		Տիպ	Քանակը, հատ		Տիպ	Քանակը, հատ							
			1 հեմասյան համար	ընդամենը		1 հեմասյան համար	ընդամենը		1 հեմասյան համար	ընդամենը		1 հեմասյան համար	ընդամենը						
Դիրք		1			2			3			4			5			6		
1	Թ.1.... Թ.2	խողովակ պողպատե Ø 60x3,0 m=4.22 կգ	1/3.5	2/7,0	խողովակ պողպատե Ø 76x3.0 m=5.40 կգ	1/1.5	2/3,0	խողովակ պողպատե Ø 33x3.0 m=2.22 կգ	3/3.0	6/6,0	Պասկադիր լուսատու լամպ LED լամպ 30 W	3	6	y994	1	2	6.0	12	







Ծանոթագրություններ

- Հեմասյունները ընդունված են մետաղե, կանգնակը՝ պողպատե խողովակից **ГОСТ 10704-91**:
- Հեմասյան մասերի (կանգնակ, բաժանարար տուփ, պաշտպանիչ խողովակներ) միացումները իրականացնել եռակցումով:
- Հեմասյունները ներկել (յուղաներկով) 2-անգամ:
- Հեմասյան հիմքը իրականացնել B7.5 մակնիշի բետոնի լցումով:
- Սույն գծագրով իրագործել հեմասյան պատրաստումը, տեղադրումը և էլեկտրամոնտաժը:

Հողային աշխատանքներ

Հ/Հ	Ա ն վ ա ն ու մ	Չ/մ	Քանակ	
			1սյան համար	ընդամենը
1	Փոսորակի քանդում	մ³	0.125	0.25
1	Հեմասյան հիմք՝ B12.5 մակնիշի բետոնի լցումով	մ³	0.125	0.25

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ` 6			ՀԱՏՈՐ` 1			
						Ավագար համայնքի համայնքապետարան						
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավագար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում						
ՓՈՓ.	ՄԱՍ. ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
Ստուգեց՝		Ա.Ղուկասյան							ԱՆ	ԷՄ-6		
ՆԳՃ		Խ.Գրիգորյան				ԳԵՏԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ						
Նախագծ.		Խ.Գրիգորյան				ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ			 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX			
Ստուգեց՝		Ա.Ղուկասյան		