

**Transport Project Implementation Organization State Non Commercial Organization of the Ministry of  
Transport, Communication and Information Technologies  
Lifeline Roads Network Improvement Project Additional financing (LRNIP AF), Armenia  
Amendment #1- NCB No: CW-NCB-LRNIP-AF-2017/2  
Civil works for rehabilitation of road section H-8-T-2-16 M2-Hovtashen H-12 km 0+000-km 2+120**

Hereby we want to inform about the corrections in bidding documents for the «Civil works for rehabilitation of road section H-8-T-2-16 M2-Hovtashen H-12 km 0+000-km 2+120» NCB No: CW-NCB-LRNIP-AF-2017/2 implemented within the Lifeline Roads Network Improvement Project Additional financing (LRNIP AF).

Please note the following:

1. According to design drawings and summaries, the work «Բիտումով մշակված մանրահատիկ խճավազային խառնուրդով հիմքի շերտ (Bitumen treated fine graded crushed sand mixture base course)» is designed to be 5 sm thick. Thus, the value “5 cm” is taken as a basis. Therefore, the pay item under code 50401 in the 3<sup>rd</sup> line of BOQ section “5. Base” should be read as «Բիտումով մշակված մանրահատիկ խճավազային խառնուրդով հիմքի շերտ h=5սմ / Bitumen treated fine graded crushed sand mixture base course h=5cm»
2. According to design drawings and summaries, the works «Բետոնե եզրաշարերի կառուցում 10x20սմ, 15x30սմ, 20x50սմ (Construction of concrete shoulder support 10x20cm, 15x30cm, 20x50cm)» are envisaged to be implemented with in-situ concrete. Thus, the value “in-situ” is taken as a basis. Therefore, the pay items under code 90703 in lines 10, 11, and 12 of BOQ section “9. Road furniture” should be read as «Բետոնե եզրաշարերի կառուցում 10x20սմ / Construction of concrete shoulder support 10x20cm», «Բետոնե եզրաշարերի կառուցում 15x30սմ / Construction of concrete shoulder support 15x30cm» և «Բետոնե եզրաշարերի կառուցում 20x50սմ / Construction of concrete shoulder support 20x50cm»: