

Ծավալաթերթ

ՀՀ Լոռու մարզի Ագարակ բնակավայրի համայնքային կենտրոնի շենքի ճակատային մասի և առաջին հարկի կապիտալ նորոգում

N/N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ- ման միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
1	2	3	4	5	6
	1. Քանդման աշխատանքներ				
1	Քարե պատի ելուստի քանդում	մ ³	2,9	9,80	28,43
2	Պատերի հին ներկի մաքրում	100մ ²	1,10	5,76	6,33
3	Առաստաղների հին ներկի մաքրում	100մ ²	3,30	8,60	28,37
4	Միջնորմների քանդում	մ ³	7,4	22,99	170,10
5	Քարե պատի ելուստի քանդում	մ ³	0,84	14,97	12,57
6	Գոյություն ունեցող մետաղապլաստե պատուհանների ապամոնտաժում	100մ ²	0,003	254,03	0,76
7	Շին բարձում մեքենային ձեռքով	տն	21,2	0,58	12,26
8	Տեղափոխում 3կմ	տն	21,2	1,34	28,34
	2. Միջնորմներ				
1	Միջնորմների հիմքի փորում 3-րդ կարգի գրունտում ձեռքով	մ ³	5	2,76	13,82
2	Հետլիցք ձեռքով	մ ³	1,2	1,41	1,70
3	Միջնորմների հիմքի կառուցում Վ - 12.5 բետոնից	մ ³	2,6	51,44	133,75
4	Միջնորմների հիմքի խճի նախաշերտի կառուցում	մ ³	0,58	14,50	8,41
5	Միջնորմների հիմքի բետոնե նախաշերտի կառուցում	մ ³	0,58	39,33	22,81
6	Ե/բ միաձույլ գոտու կառուցում Վ - 15 բետոնից	մ ³	0,75	71,82	53,87
7	Ամրան Ա - 240C 6մմ	տն	0,0182	449,71	8,18
8	Ամրան Ա - 500C 12մմ	տն	0,05876	458,28	26,93
9	Միջնորմների ամրանավորում հորիզոնական զանգով	տն	0,0071	524,32	3,72
10	Միջնորմների շարում 200մմ հաստ. բետոնե թեթև բլոկներից	մ ³	6,05	25,54	154,49
11	Միջնորմների շարում 100մմ հաստ. բետոնե թեթև բլոկներից	մ ³	2,05	33,15	67,95
12	Միջնորմների ամրանավորում Ա - 240C 8մմ	տն	0,0679	509,45	34,59
13	Կառուցվող պեմզաբլոկե միջնորմների անցքերի լցում Վ-7.5 բետոնով	մ ³	1,68	39,33	66,07

14	Հավաքում և բարձում մեքենային ձեռքով	տն	6,8	0,58	3,93
15	Տեղափոխում 3կմ	տն	6,8	1,34	9,09
	3. Հատակներ				
1	Խճանկարային հատակների վերանորոգում	1տեղ	24	3,72	89,36
2	Խճանկարային հատակների հղկում	մ ²	366	1,36	496,21
3	Կերամիկական սալիկներից շրիշակների իրականացում	100մ ²	0,082	778,96	63,87
4	Ց/ա հարթեցուցիչ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,40	138,99	55,60
5	Հատակների կառուցում կերամիկական սալիկներով 500*500մմ	100մ ²	0,4	778,96	311,58
	4. Բացվածքներ				
1	Մետաղապլաստե դռան տեղադրում, հայկական արտադրության 6սմ հաստ. (4+4մմ)	մ ²	9,66	42,69	412,38
2	Մետաղապլաստե դռան տեղադրում, հայկական արտադրության 6սմ հաստ., 4+4մմ (երկփեղկ վերնափեղկով)	մ ²	11,846	42,69	505,70
3	Ալյումինե դռան տեղադրում, ջերմակամուրջով, հայկական արտադրության 6սմ հաստ., 4+4մմ	մ ²	2,1	94,87	199,23
4	Մետաղապլաստե վիտրաժի տեղադրում, հայկական արտադրության 6սմ հաստ., 4+4մմ (բացվող)	մ ²	6,3	33,33	209,96
5	Մետաղապլաստե վիտրաժի տեղադրում, հայկական արտադրության 6սմ հաստ., 4+4մմ (չբացվող)	մ ²	14,655	21,91	321,04
6	Դռան բացվածքի իրականացում	տն	0,1815	90,98	16,51
7	Մետաղական անկյունակ 100*100*7մմ	մ	8,4	6,92	58,15
8	Մետաղական անկյունակ 50*50*4մմ	մ	0,7	1,72	1,20
9	Տաշտաձև հեծան 24մմ	մ	3,0	18,60	55,79
10	Թերթավոր պողպատ 50*4մմ	տն	0,011296	578,20	6,53
11	Ամրան A - 500C 12մմ (խարիսխ)	տն	0,00378	458,28	1,73
12	Հեղույս M24	տն	0,0014	1491,00	2,09
13	Անցքերի բացում պատերում d=16մմ	100հատ	0,16	100,29	16,05
14	Պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	100մ ²	0,033	206,76	6,82
15	Մետաղական կոնստրուկցիաների փաթաթում ամրացում	տն	0,0079	73,99	0,58
16	Ցանց "Ռաբիցա" տիպի 50*1.8մմ	մ ²	3,2	0,64	2,06
17	Մետաղական կոնստրուկցիաների լուղաներկում (2 անգամ)	100մ ²	0,065	126,49	8,22
	5. Հարդարման աշխատանքներ				
1	Առաստաղի ց/ավազե սվաղի վերանորոգում սոսիսձով	մ ²	63,5	2,54	161,31
2	Ճակատային հատվածում մետաղական էլեմենտների լուղաներկում (2 անգամ)	100մ ²	0,28	126,49	35,42
3	Ճակատի ներկում ֆասադային ներկով	100մ ²	1,95	89,68	174,88
4	Մուտքի հատվածում բազալտե սալիկների երեսպատում 30*300մմ	մ ²	12	14,17	170,08

5	Կախովի առաստաղի իրականացում պլաստմասից, կարկասի կառուցումով	մ ²	9,4	9,49	89,20
6	Պատերի սվաղում ց/ա շաղախով (լավորակ)	100մ ²	0,52	206,76	107,51
7	Պատերի գաջի սվաղի վերանորոգում	մ ²	29,0	2,86	82,88
8	Առաստանղների գաջի սվաղի վերանորոգում	մ ²	46,0	4,93	226,73
9	Պատերի և շեղերի սվաղ գաջի շաղախով (սամոռակ)	100մ ²	1,353	258,56	349,83
10	Պատերի ներկում լատեքսով (լավորակ)	100մ ²	2,996	146,98	440,35
11	Առաստանղների ներկում լատեքսով (սամոռակ)	100մ ²	3,976	162,92	647,76
12	Շեղերի յուղաներկում (լավորակ)	100մ ²	0,097	109,22	10,59
13	Պատերի երեսպատում կերամիկական սափսեղով 200*300մմ	100մ ²	0,52	741,63	385,65
14	Պատի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	1,08	24,97	26,96
15	Արտաքին պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	100մ ²	0,327	173,30	56,67
16	Արտաքին փայտամածի մոնտաժում	100մ ²	0,36	93,64	33,71
17	Արտաքին փայտամածի ապամոնտաժում	100մ ²	0,36	64,63	23,27
6. Սալվածք					
1	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,225	37,53	8,44
2	Խճի նախաշերտ 100մմ	մ ³	2,25	14,50	32,62
3	Բետոնե սալվածք 100մմ	մ ³	2,25	43,94	98,87
4	Ց/ա հարթեցուցիչ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,225	138,99	31,27
5	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 500*200*60մմ	100մ	0,16	633,76	101,40
Ներքին ջրամատակարարում					
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում d=20մմ	մ	12	3,21	38,51
2	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 20/20/20	հատ	4	0,06	0,23
3	Պոլիպրոպիլենային արմունկ d=20մմ	հատ	6	0,16	0,97
4	Անցում պոլիպրոպիլենային d=20մմ	հատ	4	0,09	0,35
5	Պոլիպրոպիլենային փականի տեղադրում d=20մմ	հատ	1	4,52	4,52
6	Լվացարանի խառնիչ d=15մմ	հատ	2	5,37	10,74
7	Խոհանոցականի խառնիչ d=15մմ	հատ	1	5,78	5,78
8	Խողովակները ամրացնող մասեր d=20մմ	հատ	25	1,18	29,38
9	Ճկուն խողովակ սարքավորումների միացման համար d=15մմ	հատ	2	1,59	3,17
Կոյուղու ներքին ցանց					
1	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում d=110մմ	մ	8	2,13	17,06

2	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում d=50մմ	մ	8	1,34	10,70
3	Լվացարանի տեղադրում	կոմպ- լեկտ	2	19,10	38,20
4	Զուգարանակոնքի տեղադրում	կոմպ- լեկտ	2	21,47	42,95
5	Խոհանոցակոնքի տեղադրում 1 տեղանի	կոմպ- լեկտ	1	18,89	18,89
6	Պոլիվինիլքլորիդե ստուգատեղ d=110մմ	հատ	1	1,05	1,05
7	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ 110*110*110	հատ	1	0,84	0,84
8	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ 110*110*50	հատ	1	0,66	0,66
9	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ 50*50*50	հատ	1	0,32	0,32
10	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ 110*110	հատ	3	0,48	1,45
11	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ 50*50	հատ	10	0,14	1,36
Ներքին էլեկտրալուսավորություն					
1	Ներքին տեղադրման պլաստմասե արկղ 12տեղ	հատ	1	8,58	8,58
2	Միաֆազ միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ ՍԻ ~ 220 Վ, I _H =60 Ա	հատ	1	0,94	0,94
3	Միաֆազ միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ ՍԻ ~ 220 Վ, I _H =16 Ա	հատ	3	0,77	2,30
4	Միաֆազ միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ ՍԻ ~ 220 Վ, I _H =6 Ա	հատ	2	0,77	1,53
5	Արտասահմանյան տիպի առաստաղի լուսադիոդային լուսատուի տեղադրում 32Վտ, 595*595 մմ չափի	լրա կազմ	20	46,52	930,41
6	Արտասահմանյան տիպի առաստաղի կետային ներկառուցվող լուսադիոդային լուսատուի տեղադրում 9Վտ	լրա կազմ	4	17,97	71,88
7	Պատի լուսատուի տեղադրում 2*9Վտ, լուսադիոդային լամպով	լրա կազմ	2	13,25	26,49
8	Երկբևեռ վարդակ, ներքին տեղադրման հողանցման հպակով I _{անվ} = 16Ա	հատ	12	1,86	22,28
9	Միաստեղ միաբևեռ անջատիչ, ներքին տեղադրման	հատ	1	1,58	1,58
10	Երկստեղ միաբևեռ անջատիչ, ներքին տեղադրման	հատ	5	1,83	9,14
11	Տուփ անջատիչների և վարդակների	100հատ	0,18	116,88	21,04
12	Տուփ բաժանարար, ներքին տեղադրման	100հատ	0,10	116,96	11,70
13	Մոնտաժման հաղորդալար պղնձե, ՊՎՔ մեկուսացումով կտրվ. 2*1.5մմ ² ՈՍԵ	100մ	0,84	51,58	43,33
14	Մոնտաժման հաղորդալար պղնձե, ՊՎՔ մեկուսացումով կտրվ. 3*1.5մմ ² ՈՍԵ	100մ	0,26	62,22	16,18
15	Մոնտաժման հաղորդալար պղնձե, ՊՎՔ մեկուսացումով կտրվ. 1*4մմ ² ՈՍԵ	100մ	2,25	37,86	85,19
16	Մալուխի անցկացում 2*10մմ ² ВВГ	100մ	0,40	380,23	152,09
17	Ճկախողովակ d=16մմ	մ	173	0,54	93,36

	Հողանցման կոնտուր				
18	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	8,82	4,45	39,28
19	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	8,82	1,41	12,46
20	Հողանցում շերտապողպատից 40*4մմ	100մ	0,33	77,24	25,49
21	Հողանցման պողպատե անկյունակից	հատ	10	1,30	13,00
22	Պողպատե անկյունակ 50*50*5մմ	մ	24	2,14	51,25
	Ջրագծի արտաքին տեղամաս				
1	Խրամուղու փորում 4-րդ կարգի գրունտում էքսկավատորով, կողիցք	1000մ ³	0,00555	795,73	4,42
2	Խրամուղու փորում 3-րդ կարգի ձեռքով	մ ³	0,9	5,15	4,64
3	Ավազե հիմնատակի իրականացում	մ ³	0,55	5,09	2,80
4	Խողովակի վրայի շերտ ավազով	մ ³	1,8	6,98	12,56
5	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,0058	85,68	0,50
6	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0,65	1,41	0,92
7	Խրամուղու փորում 4-րդ կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձելով ինքնաթափին	1000մ ³	0,0024	747,26	1,76
8	Տեղափոխում 2կմ	տն	4,23	1,13	4,78
9	Պոլիէթիլենային (HD-PE) խողովակների տեղադրում d=25մմ, PN 10, փորձարկումով	մ	25	0,61	15,18
10	Պոլիէթիլենային խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով	100մ	0,25	9,66	2,42
11	Միացում գոյություն ունեցող պողպատե խողովակին	հատ	1	3,16	3,16
12	Գնդիկային փականի տեղադրում d=25մմ	հատ	1	5,11	5,11
13	Ջրաչափի տեղադրում d=20մմ	հատ	1	21,60	21,60
14	Հետադարձ փականի տեղադրում d=25մմ	հատ	1	4,90	4,90
15	Կցորդիչ էգ d=25*3/4" մմ	հատ	1	0,37	0,37
16	Կցորդիչ էգ d=25*1" մմ	հատ	1	0,37	0,37
17	Անցում 25/20	հատ	1	0,22	0,22
18	Զգովի պոլիէթիլենային անկյուն dn 25	հատ	2	0,40	0,80
	Արտաքին կոյուղագիծ				
1	Խրամուղու փորում 4-րդ կարգի գրունտում էքսկավատորով	1000մ ³	0,0042	795,73	3,34
2	Խրամուղու փորում 3-րդ կարգի ձեռքով	մ ³	0,8	5,15	4,12
3	Ավազե հիմնատակի իրականացում	մ ³	0,2	5,09	1,02
4	Խողովակի վրայի շերտ ավազով	մ ³	0,8	6,98	5,58
5	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,0021	85,68	0,18
6	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	1	1,41	1,41
7	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0,0019	747,26	1,42
8	Տեղափոխում 3կմ	տն	3,4	1,34	4,54

9	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու ծալքավոր խողովակի տեղադրում d=160մմ, փորձարկումով SN 8	մ	10	2,51	25,05
	Ե/բ դիտահոր (1 հատ)				
10	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ հաստ.	մ ³	0,17	14,50	2,46
11	Կոյուղու ե/բ հավաքովի դիտահորի տեղադրում (առանց նյութի արժեքի)	մ ³	0,4	69,96	27,99
12	Ե/բ հավաքովի օղակ KC 10-9	հատ	2	44,97	89,94
13	Ե/բ հավաքովի ծածկ ՊՊ 10	հատ	1	19,55	19,55
14	Ե/բ հավաքովի հիմք ՊԻ 10	հատ	1	92,51	92,51
15	Ամրան	տն	0,0415	458,28	19,02
16	Թուջե մտոց	հատ	1	102,79	102,79
17	Դիտահորի արտաքին մակերեսի հիդրոմեկուսացում երկշերտ բիտումի մածիկով	100մ ²	0,03	100,92	3,03

Ընդամենը
20% ԱԱՀ
Ընդամենը

9389,61
1877,92
11267,53

