

**ՀՀ Կոտայքի մարզ, Գողթ համայնքի մանկապարտեզի
վերակառուցման նախագծային փաստաթղթերի մշակման
Շինարարական աշխատանքներ**

h/h	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափ միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7
		1. Քանդման աշխատանքներ				
1	23-174	Դռների ապամոնտաժում	մ ²	20,00	1,34	26,88
2	23-172	Պատուհանների ապամոնտաժում	մ ²	16,20	2,27	36,78
3	23-164	Մանրատախտակե հատակների քանդում	մ ²	120,00	0,61	73,59
4	23-166	Մետախե հատակների քանդում	մ ²	91,0	0,48	43,93
5	23-169	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտի քանդում	մ ²	210,0	0,42	87,68
6	23-161	Բետոնե հատակների քանդում	մ ³	21,00	13,95	292,91
7	23-151	Թեթև բետոնե սալիկներով միջնորմների քանդում	մ ²	110,00	0,93	101,90
8	23-142	Քարե պատերի քանդում	մ ³	17,20	14,09	242,38
9	11-223	Պատերի գաջե սվաղի քանդում	մ ²	340,0	1,03	350,46
10	11-223	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղի քանդում	մ ²	60,0	1,03	61,85
11	13-5	Պատերի հախճասալերի քանդում	մ ²	50,00	0,65	32,62
12	24-65 g=0.6	Ծածկի սալերի ապամոնտաժում	մ ²	280,00	0,98	274,00
13	23-157	Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում	մ ²	280,0	0,10	29,23
14	10-28 q=0.6	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների քանդում	մ ³	7,5	19,69	147,67
15	1-961	3-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքով /շենքի ներսում/	մ ³	310,0	2,40	744,25
16	1-969	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ ³	190,00	1,23	233,03
17	1-46	Հողային աշխատանքներ էքսկավատորով 3-րդ կարգի գրունտներում	մ ³	130,0	0,64	83,11
18	1-961 g=1.2	Փոստրակի լրամշակում ձեռքով	մ ³	13,00	2,88	37,49
19	1-113	Գրունտի հետլիցք մեխանիզմով	մ ³	95,00	0,09	8,68
20	23-228 Գնաց3	Շին աղբի և ավերորդ գրունտի դուրս բերում շենքից բարձրում ա/մեք վրա և տեղափոխում 10 կմ հեռավորության վրա	տ	212,6	3,44	732,33
		2. Հիմքեր				
1	26-1	Միաձույլ բետոնե նախաշերտ հիմնային հեծանների տակ B7.5 բետոնից	մ ³	3,800	36,70	139,47
2	26-71	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում B20 բետոնից	մ ³	70,30	81,26	5712,70
3	ԻնՖ	Ամրան A1 դասի 6-8մմ	տ	1,355	465,79	631,15
4	ԻնՖ	Ամրան A 3 դասի 12-25մմ	տ	1,985	457,63	908,39
5	6-21	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի իրականացում B7,5 բետոնով	մ ³	11,700	37,56	439,40
6	ԻնՖ	Ցանցի արժեքը Bpl-5*200*200	մ ²	515,0	0,98	503,97
		3 Կմախք և պատեր				
1	26-45	Միաձույլ ե/բ պլուների կառուցում B25 բետոնից	մ ³	19,50	105,14	2050,21
2	ԻնՖ	Ամրան A1 դասի 8մմ	տ	2,835	465,79	1320,52
3	ԻնՖ	Ամրան A3 դասի 12-25մմ	տ	7,980	457,63	3651,85
4	26-73	Միաձույլ ե/բ պարզունակների կառուցում B25 բետոնից	մ ³	48,60	91,47	4445,20
5	23-46	Անցքերի շաղափում պատերի և հիմքերում	հատ	556,0	0,29	159,60
6	8-59	Շարվածքի ամրանավորում ցանցերով	տ	0,350	66,07	23,13
7	3-40	Պատերի շարում կանոնավոր տուֆ քարից	մ ³	109,00	23,55	2567,09
		4. Աստիճանավանդակներ				
1	26-80	Միաձույլ ե/բ աստիճանավանդակների կառուցում B20 բետոնից	մ ³	3,10	71,23	220,81

1	2	3	4	5	6	7
2	ԻնՖ	Ամրան Ա1 դասի	տ	0,025	465,79	11,64
3	ԻնՖ	Ամրան Ա500C դասի 12մմ	տ	0,440	457,63	201,36
4	25-3	Մետաղական աստիճանների մոնտաժում	տ	0,798	605,18	482,94
5	33-82	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ լուղաներկում հակակոռոզիոն	տ	0,798	15,21	12,14
		5. Ծածկեր				
1	26-80	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալերի կառուցում B20 բետոնից	մ ³	76,90	71,31	5483,45
2	ԻնՖ	Ամրան A1 դասի	տ	0,490	465,79	228,24
3	ԻնՖ	Ամրան A 3 դասի	տ	9,480	457,63	4338,29
		6. Տանիք				
1	10-28	Մշակված հականեխիչ նյութով տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում	մ ³	8,300	243,18	2018,43
2	12-278	Ջրհորդանների և ցվիքների կառուցում հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից փայտյա տախտակամածի հետ միասին	մ	66,000	16,19	1068,61
3	12-267	Տանիքի ծածկույթը KP 25-05 թիթեղով, ներառյալ հարթ թիթեղով 0.55 միացման հանգույցները կավարամածի հետ միասին	մ ²	330,000	6,56	2163,65
4	8-191	Ձագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=6,6 մ	կտ	7,00	30,48	213,36
5	8-279	Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից	մ ²	24,00	4,61	110,54
6	8-301	Օդափոխության պատուհանների պատրաստում շերտափեղկով	հատ	3,00	80,91	242,73
7	12-289	Գոլորշամեկուսիչ շերտ ռուբերոիդից	մ ²	280,00	1,11	309,81
8	12-288-1	Ջերմամեկուսիչ շերտ 20սմ հաստությամբ խարամից	մ ³	26,700	8,20	218,95
9	5-85 5-86	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 30սմ հաստության	մ ²	280,00	1,80	504,17
10	6-86	Հարթեցնող շերտի ամրանավորում	տ	0,36	19,77	7,20
11	տեղ.	Ամրանային ցանցի արժեքը Bpl d=4,0 մմ 200x200	մ ²	280,00	0,72	200,94
12	23-213	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ ³	8,300	12,29	102,02
13	23-214	Նույնը կավարամածի	մ ²	330,00	0,40	133,48
		7. Միջնորմներ				
1	8-140	Միջնորմների շարում խարամաբետոնե 100սմ հաստության բլոկերից	մ ³	35,00	29,45	1030,71
2	8-140	Միջնորմների շարում խարամաբետոնե 200սմ հաստության բլոկերից	մ ³	24,00	23,73	569,61
3	8-59	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0,810	65,62	53,15
4	ԻնՖ	Ամրանի արժեքը	տ	0,810	465,79	377,29
5	8-59	Միջնորմների ամրացում մետաղական անկյունակներով	տ	0,022	65,62	1,44
6	ԻնՖ	50x50x3.5մմ անկյունակների արժեքը	մ	9,0	1,57	14,09
7	Շուկա	Դյուբեյների արժեքը	հատ	90,0	0,08	7,05
		8. Բացվածքներ				
1	ԻնՖ	Ապակեփաթեթով մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս/ 4+4 մմ	մ ²	51,96	32,89	1709,15
2	ԻնՖ	Ապակեփաթեթով մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /չբացվող մաս/ 4+4 մմ ջերմակամրջակով	մ ²	37,85	21,63	818,82
3	ԻնՖ	Ներքին մետաղապլաստե դռների տեղադրում /բացվող մաս/	մ ²	63,700	42,37	2698,73
4	ԻնՖ	Արտաքին մետաղապլաստե դռների տեղադրում բացվող	մ ²	16,900	42,37	715,99
5	ԻնՖ	Արտաքին մետաղապլաստե դռների տեղադրում խուլ	մ ²	3,680	21,63	79,61

1	2	3	4	5	6	7
6	ԻնՖ	Պլաստմասե 250մմ լայնության պատուհանագոգերի տեղադրում	մ	52,50	2,22	116,45
7	ԻնՖ	Այլումինե դռների տեղադրում /բացվող մաս/ սպիտակ 60 մմ ջերմակամրջակով	մ ²	3,10	89,03	275,98
8	ԻնՖ	Այլումինե դռների տեղադրում /չբացվող մաս/ սպիտակ 60 մմ ջերմակամրջակով	մ ²	0,54	89,03	48,07
		9. Հատակներ				
1	11-2	Խճով տոփանված գրունտ	մ ²	285,0	0,44	124,95
2	5-72	Թեթև բետոնե նախաշերտ բետոնից	մ ³	27,74	33,66	933,82
3	5-72	Բետոնե նախաշերտ բետոնից	մ ³	28,50	37,71	1074,68
4	6-86	Հարթեցնող շերտի ամրանավորում	տ	0,37	19,77	7,32
5	տեղ.	Ամրանային ցանցի արժեքը Bpl d=4,0 մմ 150x150	մ ²	285,00	0,94	267,74
6	5-75	Հիդրոմեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոգամից բետոնե շերտի վրայով	մ ²	309,10	2,09	645,29
7	5-85 5-86	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստությամբ	մ ²	554,8	1,54	854,19
8	5-115	Մետլախե հատակների կառուցում	մ ²	125,50	7,27	912,09
9	5-123	Լամինատե հատակների կառուցում /սպունգով և շրիշակով/ min 8մմ հաստության	մ ²	306,9	5,57	1709,87
10	5-115	Պրես գրանիտե սալերից հատակների կառուցում 500*500 մմ	մ ²	122,40	9,29	1137,10
11	11-252	Պրես-գրանիտե սալերից շրիշակների կառուցում 10սմ բարձրության	մ	94,00	1,17	110,38
12	13-143	Աստիճանների երեսպատում պրեսգրանիտե սալերով	մ ²	15,00	16,54	248,17
13	11-252	Աստիճանների շրիշակների կառուցում 15սմ բարձրության պրես-գրանիտե սալերից	մ	14,00	1,55	21,74
14	13-143	Աստիճանների և աստիճանահարթակների երեսպատում բազալտե 30մմ սալերով	մ ²	47,10	16,45	774,95
		10. Հարդարման աշխատանքներ				
1	11-178	Պատերի և միջնորմների լավորակ գաջե սվաղում	մ ²	1086,00	2,44	2649,77
2	11-179	Առաստաղների լավորակ գաջե սվաղում	մ ²	498,00	2,88	1436,01
3	11-188	Շեկերի գաջե սվաղում	մ ²	71,56	5,71	408,96
4	15-262	Պատերի և միջնորմների սվաղում ցեմենտ ավազե շաղախով	մ ²	283,76	1,96	555,37
5	13-137	Պատերի երեսպատում հախճասալերով	մ ²	299,97	8,27	2481,44
6	15-264	Շեկերի սվաղում ցեմենտ ավազե շաղախով	մ ²	16,22	3,08	49,95
7	14-418	Պատերի լատեքսային ներկում	մ ²	1158,00	1,11	1284,29
8	14-419	Առաստաղների լատեքսային ներկում	մ ²	497,00	1,24	616,05
9	34-323 34-353	Կախովի առաստաղների կառուցում երեսպատված ՊՎԲ նյութից սալերով	մ ²	58,00	7,35	426,06
10	11-273 կիրառվ	Ներկարարական անկյունակների տեղադրում	մ	550,00	0,17	93,29
11	9-43	Աստիճանների ճաղավանդակների մոնտաժում նիկելապատ այլումինե ճաղերով	մ	9,00	11,46	103,10
12	11-107	Արտաքին շեկերի ցեմենտ ավազե սվաղում	մ	209,0	0,69	144,53
13	15-262	Արտաքին պատերի ցեմենտ ավազե սվաղում ցանցի վրայով 150*150*3,0	մ ²	405,0	2,44	988,18
14	8-279	Արտաքին պատուհանագոգերի ծածկում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից b=100մմ ց/ավ հարթեցնող շերտի վրայով	մ ²	8,000	5,19	41,54
15	23-3	Հովհարների տեղադրում պոլիկարբոնատից 8,0 մմ	մ ²	7,0	19,52	136,64
16	13-47	Ուրմախարսիի երեսպատում բազալտե 30մմ սալերով	մ ²	46,00	16,45	756,85
17	11-2	Խճով տոփանված գրունտ	մ ²	60,0	0,36	21,37

1	2	3	4	5	6	7
18	26-1	Բետոնե շերտ 10սմ հաստության սալվածքների տակ B12.5 բետոնից	մ ³	6,1	40,94	249,76
19	16-82	Սալվածքների մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ 3սմ հաստությամբ	մ ²	61,0	3,00	183,06
20	16-78	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ բետոնե հիմքերի կառուցումով	մ	61,0	10,69	651,85
		Ընդամենը				75082,70
		ԱԱՀ 20 %				15016,541
		Ընդամենը				90099,25