

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ

Կոտայքի մարզի Արզեւ համայնքի ՆՈՒՅ  
դռներն ու պատուհանների փոխարինում  
Շինարարական աշխատանքներ

Հ/Հ	Շիֆր, նորմատիվի համարը	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը տոկոսով
		Շինարարական աշխատանքներ				
1	E46-124 32-3	Փայտե դռների քանդում 5հատ	100մ2	0.130		
2	E46-122	Փայտից պատուհանների քանդում 66 հատ	100մ2	1.71		
3	C310-15	Շին աղբի հացաքում և տեղափոխում	տ	4.70		
4	E15-250-1 1-AP15-55Y-5	Դռների և պատուհանների շեպերի քսահարթում գիպսոնիտով	100մ2	0.682		
5	E15-664 168-7	Շեպերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.682		

Հ/Հ	Շինքի, նորմատիվի համարը	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը	Չափման միավորը	Քառակ	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը տոկոսով
6	E8-140 1-AP15-55Y-5	200 մմ հաստությամբ պեմզաբլոկից պատի կառուցում՝ 8.0 մ2	մ3	1.60		
7	E15-250-1 1-AP15-55Y-5	Շարվածքի քսահարթում գաջի շաղաշով	100մ2	0.080		
8	E15-250-1 1-AP15-55Y-5	Շարվածքի քսահարթում գիպսոնիտով	100մ2	0.080		
9	E15-664 168-7	Շարվածքի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.080		
10	E15-262	Շարվածքի արտաքին հատվածի սվաղում ց/ավ շաղախով	100մ2	0.080		
11	ի.տ.	Մետոդական պատուհան մուկով, սպիտակ, 60 մմ հաստ. ապակեփափեփով 4+4 մմ, համապատասխան չափերով	մ2	69.58		

Հ/Հ	Շինարարական համարը	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը տոկոսով
		ժողովրդական պրոֆիլ բացվող				
12	ի.տ.	Մետոդական պատուհան բլոկով, սպիտակ, 60 մմ հաստ. ապակեփափեփով 4+4 մմ, հայկական պրոֆիլ չբացվող	մ2	93.25		
13	ի.տ.	Պլաստմասե 300 մմ լայնությամբ պատուհանագոգերի տեղադրում	գ.մ	102.40		
14	E12-280	Ցինկապատ 0.5 մմ հաստ. – 150 մմ լայն. թիթեղից գոգնոցների պատրաստում – տեղադրում -102.4 գ.մ.	մ2	15.36		
15	ի.տ.	Մետոդական դռներ բլոկով, սպիտակ, 60 մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4 մմ, հայկական պրոֆիլ չբացվող	մ2	17.69		

Հ/Հ	Շիֆր, նորմատիվի համարը	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը տոկոսով
		ռադիակցիոն պրոֆիլ				
<b>Ընդամենը</b>					<b>7047.22</b>	100%
<b>Ընդամենը նախահաշվով</b>					<b>7047.22</b>	
ԱԱՀ			20.00%		1409.44	
<b>Ընդամենը նախահաշվով</b>					<b>8456.66</b>	100%