



«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» ՍՊԸ

ՀԱՍՅԵ

**ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՐԻԲՈՅԵՂՈՎ
ԳՅՈՒՂ**

**ՆԱԽԱԳԾԻ
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ**

Պ. ՍԵՎԱԿ ՓՈՂՈՅԻ ԳԱԶԱՏԱՐԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԱՐԱՔՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՕԲՅԵԿՏ

№ 20-24

ՆԱԽԱԳԾՈՂ

«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» ՍՊԸ

ՏՆՕՐԵՆ

Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ _____

ՆԱԽԱԳԾՈՂ

Ռ. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ _____



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ 17134

(լիցենզիա համարը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԻՆՃԵՆԵՐԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՄԵԱԿՄԱՆ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻ, ԻՆՉՊԵՍՆԱԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅՆԱԿԱՆ ՉԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԶՊԱՎԱՆՋՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
(գործունեության տեսակը)

Տրված է « 03 ՄԱՅԻՍԻ 2019թ. » « ԲԼՅՈՒ ՄԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆԱ » ԱՊԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՆՈՐ ՆՈՐԸ, ԳՅՈՒՐՋՅԱՆ Փ. 17, 89

(լիցենզիան տալու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումն ու գտնվելու վայրը
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ազգանունը, անունն ու բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ **ԱՆԺԱՄԿԵՏ**

**ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝**



(ստորագրություն)

Կ.Տ. 827

Վ. ՎԵՐՍԻՆՅԱՆ
(անուն, ազգանուն)

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Գրիբոյեդով գյուղի Պ. Սևակ փողոցի գազատարի կառուցում

Բ Ա Յ Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

Նախահաշիվը կազմված է նախագծի աշխատանքային ծավալների համապատասխան: Նյութերի այն արժեքները, որոնք բացակայում են ինֆորմացիոն տեղեկագրից վերցված են մոնիտորինգի արդյունքով, շուկայական գներով:

Նախահաշիվը կազմված է հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերով.

- ՇՀսՍ IV-5-82,
- ՇՀսՍ IV-2-82
- “Ինֆորմացիոն տեղեկագիր” 06.2024թ. շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների կողմնորոշիչ գներ:

Միջին աշխատավարձի չափը կազմում է 261836 դրամ

Հիմնական աշխատանքի ինդեքսը կազմում է 2418.80 :

Մեքենամեխանիզմների շահագործման ինդեքսը կազմում է 3161.49 :

- Վերադիր ծախսերը կազմում են – 13.3%
- Շահույթը- 11%
- Տրանսպորտային ծախսեր – 6.15 %
- Պահեստավորման ծախսեր- 2%
- Այլ նյութեր- 5%
- ԱԱՀ-20%

Կազմեց՝

Հ. Դավթյան

№ 20-24

Ամփոփ նախահաշվային հաշվարկի ընդհանուր գումար՝ **8197.86** հազ. դրամ

Այդ թվում վերադարձվող գումար՝ 14.23 հազ. դրամ

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՔԻ ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Գրիբոյեդով գյուղի Պ. Սևակ փողոցի գազատարի կառուցում

(կառույցի անվանումը)

№ Հ/Հ	№№ Նախահաշվի և հաշվարկի համարը	Կառույցի, մասերի, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը (հազ. դրամ)				
			Ծինմոնտաժային աշխատանքներ	Այդ թվում նյութա- տեխնիկական ռեսուրսները	Սարքավորում	Այլ ծախսեր	Ընդամենը նախահաշվային արժեք (հազ. դրամ)
1	2	3	4	5	6	7	8
Գլուխ 2. Ծինարարության հիմնական օբյեկտներ							
1	ԼՆ 1	Գազամատակարարում	6324.69	3509.61	0.00		6324.69
		Ընդամենը գլուխ 2:	6324.69	3509.61	0.00		6324.69
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-7:	6324.69	3509.61	0.00	0.00	6324.69
Գլուխ 8. Ժամանակավոր կառույցներ և շինություններ							
2	1.50%	Ժամանակավոր կառույցներ և շինություններ	94.87	52.64			94.87
		Ընդամենը գլուխ 8:	94.87	52.64			94.87
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-8:	6419.56	3562.26	0.00	0.00	6419.56
Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր							
3	0.70%	Զմեռային թանկացումներ	44.94	24.94			44.94
		Ընդամենը	6464.50	24.94			6464.50
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-9:	6464.50	3587.19	0.00	0.00	6464.50
Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծախսեր							
4	2.0%	Տեխնիկական հսկողություն				129.29	129.29
5	0.6%	Հեղինակային հսկողություն				38.79	38.79
		Ընդամենը գլուխ 10:				168.08	168.08

		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-10:	6464.50	3587.19	0.00	168.08	6632.58
Չնախատեսնված աշխատանքների ծախսեր							
6	3%	Չնախատեսնված աշխատանքներ և ծախսեր	193.93	107.62	0.00	5.04	198.98
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ:	6658.43	3694.81	0.00	173.12	6831.55
	20%	ԱԱՀ	1331.69	738.96	0.00	34.62	1366.31
		Ընդամենը ներառյալ ԱԱՀ	7990.12	4433.77	0.00	207.74	8197.86
Գլուխ 12. Նախագծանախահաշվային աշխատանքների և փորձաքննության ծախսեր							
7	Պայմ.	Նախագծանախահաշվային աշխատանքներին ծախսեր առանց ԱԱՀ					0.00
							0.00
8	Պայմ.	Պարտադիր փորձաքննության ծախսեր ներառյալ ԱԱՀ					0.00
		Ընդամենը գլուխ 12:				0.00	0.00
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ:	7990.12	4433.77	0.00	207.74	8197.86

Կազմեց՝ _____ Հ. Դավթյան

Ստուգեց՝ _____

Շինարարության անվանումը

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Գրիբոյեդով գյուղի Պ. Սևակ փողոցի գազատարի կառուցում

Տեղային նախահաշիվ թիվ

1

Գազամատակարարում

նախահաշվի անվանումը

Նախահաշվային արժեքը

6324.69

հազ. դրամ

Հիմք

№ 20-24

Միջին աշխատավարձը

261836

դրամ

Նյութեր

- 1.1369

Անցումային գործակիցները:

աշխատավարձի - 2418.80

մեքենաների շահագործման - 3161.49

Հ/Հ	Շիֆր, նորմատիվի համար	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձի միավորը տուֆ./հազար դրամ	Մեքենա, շահագործման միավորը տուֆ./հազար դրամ	Նյութեր անվանումը (հազար դրամ)						Միավորի արժեքը հազար դրամ	Միավորի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Նյութերի ընդհանուրի արժեքը հազար դրամ			
							Նյութերի անվանումը	չափման միավորը	Քանակը միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազար դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը (Գ)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	1-965	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյուների	մ ³	21.72	2.05								4.96	4.96	107.68				
					4.959														
2	6-13	Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյուների համար	մ ³	21.72	2.780	0.340							7.80	44.84	973.79	804.42			
					6.72	1.07											բետոն B-12.5	մ ³	1.020
							վահան	մ ²	1.170	25.41	3.500	4.66	37.04						
							տախտակ	մ ³	0.013	0.27	116.67	1.66							
3	ս 310-5 տ.մ.կ 29	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով տեղափոխում 5կմ	տն	34.7	0.400	0.500							2.55	2.55	88.54				
					0.97	1.581													
4	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=89x3.5մմ	կգ	88.565	0.0148	0.005							0.05	0.45	40.24	35.67			
					0.04	0.02											դողպատե խողովակներ	կգ	1.000
							էլեկտրոդ	կգ	0.004	0.354	0.900	0.004	0.40						
5	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ	կգ	1849.5	0.0148	0.005							0.05	0.44	822.47	727.14			
					0.04	0.02											դողպատե խողովակներ	կգ	1.000
							էլեկտրոդ	կգ	0.004	7.398	0.900	0.004	0.39						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	9-153	Անշարժ հենարանների տեղադրում	կգ	270	0.0148	0.00498							0.05	0.63	169.73	155.81
					0.04	0.02	Պողպատե հենարաններ	կգ	1.000	270.00	0.500	0.57	0.58			
							Էլեկտրոդ	կգ	0.004	1.08	0.900	0.004				
							հեղյուս, մանեկ	կգ	0.004	1.08	1.000	0.00				
7	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	56.6	0.0148	0.005							0.05	0.57	32.10	29.19
					0.04	0.02	Պողպատե հենարաններ	կգ	1.000	56.60	0.450	0.51	0.52			
							Էլեկտրոդ	կգ	0.004	0.23	0.900	0.004				
8	շուկա	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	7.51										1.28	9.59	9.59
						Պարոնիտ	կգ	1.0	7.51	1.124	1.28	1.28				
9	6-82	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (թիթեղ) 3մմ	կգ	91.8	0.025	0.015							0.11	0.59	54.46	44.65
					0.06	0.05	Պողպատյա թիթեղ 3մմ	կգ	1.0	91.80	0.428	0.49	0.49			
10	22-88	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով	մ	9.0	0.28	0.18							1.25	5.37	48.34	37.12
					0.68	0.57	խողովակ Ø108x4մմ	մ	1.00	9.00	3.628	4.12	4.12			
11	22-87	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով	մ	507.0	0.27	0.17							1.19	3.42	1732.75	1129.15
					0.65	0.54	խողովակ Ø76x3.5մմ	մ	1.00	507.00	1.959	2.23	2.23			
12	22-86	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով	մ	129.0	0.25	0.16							1.11	2.97	383.33	240.08
					0.60	0.51	խողովակ Ø57x3.5մմ	մ	1.00	129.00	1.637	1.86	1.86			
13	22-362	Ձևավոր մասերի տեղադրում (արմունկ, անցում, եռաբաշխիչ, խցավախիչ)	կգ	59.7	0.190	0.162							0.97	2.34	139.46	81.45
					0.46	0.51	Ձևավոր մասեր	կգ	1.00	59.70	1.200	1.36	1.36			
14	22-430	Կցաշուրթերի մոնտաժում ձա-80մմ	հատ	2	0.31	0.31							1.73	10.26	20.51	17.05
					0.75	0.98	պողպատե կցաշուրթ	հատ	1	2	7.50	8.5	8.53			
15	22-384	Սողնակային փականի տեղադրում ձա-80մմ	հատ	1	1.31	0.09							3.45	75.45	75.45	72.00
					3.17	0.28	Սողնակային փական	հատ	1	1	63.3	72.00	72.00			
16	13-121 գ-2	Հենասյուների և գազատարի մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ ²	218.9	0.041	0.004							0.11	0.21	45.78	21.30
					0.10	0.01	լուծիչ	կգ	0.03	6.57	1.084	0.04	0.10			
							նախաներկ ԴՓ - 021	կգ	0.172	37.65	0.309	0.06				
17	15-613	Հենասյուների և գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	218.9	0.214	0.0003							0.52	0.91	198.44	84.92
					0.52	0.0009	յուղաներկ	կգ	0.273	59.76	1.250	0.39	0.39			
18	25-392	Գազատարի փչամաքրում	զմ	645.0	0.005	0.02							0.08	0.11	68.13	19.55
					0.012	0.063	Նյութեր	մ	1.000	645.00	0.027	0.03	0.03			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
19	24-352	Պողպատե ձպ70 խողովակի միացում գործող գազատարին	հատ	1	2.96	3.35							17.75	18.27	18.27	0.52	
					7.16	10.591	խողովակ Ø76x3.5մմ	մ	0.23	0.23	1.959	0.51	0.52				
							Շամոտ	կգ	0.40	0.40	0.025	0.01					
Ընդամենը																5029.06	3509.61
Վերադիր ծախսեր			13.3%													668.86	466.78
Ընդամենը			11%													5697.92	3976.39
Շահույթ																626.77	437.40
Ընդամենը																6324.69	4413.79
*Սարքավորում																	
Ընդամենը																6324.69	4413.79
Ընդամենը նախահաշվով																6324.69	4413.79

Կազմեց՝

Հ. Դավթյան

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Գրիբոյեդով գյուղի Պ. Մևակ փողոցի գազատարի կառուցում

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ				№ 20-24	
Հ/Հ №	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6
1	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար	մ ³	21.72	5.91	128.44
2	Բետոնե հիմքեր միաձուլվ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյուների համար	մ ³	21.72	53.49	1161.52
3	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով տեղափոխում 5կմ	տն	34.7	3.04	105.61
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=89x3.5մմ	կգ	88.565	0.54	47.99
5	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ	կգ	1849.5	0.53	981.03
6	Անշարժ հենարանների տեղադրում	կգ	270	0.75	202.45
7	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	56.6	0.68	38.29
8	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	7.51	1.52	11.44
9	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (թիթեղ) 3մմ	կգ	91.8	0.71	64.95
10	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø108x4մմ	մ	9.0	6.41	57.66
11	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø76x3.5մմ	մ	507.0	4.08	2066.80
12	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø57x3.5մմ	մ	129.0	3.54	457.24
13	Ձևավոր մասերի տեղադրում (արմունկ, անցում, եռաբաշխիչ, խցափակիչ)	կգ	59.7	2.79	166.34
14	Կցաշուրթերի մոնտաժում ժպ-80մմ	հատ	2	12.23	24.47
15	Սողնակային փականի տեղադրում ժպ-80մմ	հատ	1	90.00	90.00
16	Հենասյուների և գազատարի մակերևույթների նախաներկում ΓՓ -021 2 շերտով	մ ²	218.9	0.25	54.60

1	2	3	4	5	6
17	Հենասյունների և գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	ւ ²	218.9	1.08	236.70
18	Գազատարի փչամաքրում	զմ	645.0	0.13	81.26
19	Պողպատե ժպ70 խողովակի միացում գործող գազատարին	հատ	1	21.80	21.80
Ընդամենը					5998.59
	Շահույթ	11%			659.84
	Ընդամենը				6658.43
	* Սարքավորում				
	Ընդամենը				6658.43
	ԱԱՀ	20%			1331.69
	Ընդամենը				7990.12
	Ընդամենը նախահաշվով				7990.12

Կազմեց՝

Հ. Դավթյան

Строительство газопроводов улиц П. Севак села Грибоедов общины Аракс Армавирского марза РА

ОБЪЕМНЫЙ ЛИСТ-СМЕТА

№ 20-24

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Общая стоимость единицы, тысяча драм	Общая стоимость, тысяча драм
1	2	3	4	5	6
1	Рытье ям вручную для стоек в грунтах III кат.	м ³	21.72	5.91	128.44
2	Бетонный фундамент под опоры из бетона марки В-12.5 (М150) класса	м ³	21.72	53.49	1161.52
3	Погрузка разработанного грунта вручную в автосамосвалы, перевозка на расстояние 5км	тн	34.7	3.04	105.61
4	Установка металлических стоек d=89x3.5мм	кг	88.565	0.54	47.99
5	Установка металлических стоек d=76x3мм	кг	1849.5	0.53	981.03
6	Монтаж неподвижных опор	кг	270	0.75	202.45
7	Установка металлических чаш под газопровод	кг	56.6	0.68	38.29
8	Паронит	кг	7.51	1.52	11.44
9	Установка металлического листа под опоры 3мм	кг	91.8	0.71	64.95
10	Монтаж надземного газопровода с испытанием Ø108x4мм	пм	9.0	6.41	57.66
11	Монтаж надземного газопровода с испытанием Ø76x3.5мм	пм	507.0	4.08	2066.80

1	2	3	4	5	6
12	Монтаж надземного газопровода с испытанием Ø57х3.5мм	пм	129.0	3.54	457.24
13	Установка фасонных частей	кг	59.7	2.79	166.34
14	Приварка фланцев ду80мм	шт	2	12.23	24.47
15	Монтаж задвижки ду80мм	шт	1	90.00	90.00
16	Грунтовка газопровода и стоек грунтовкой ГФ – 021 2 раза	м ²	218.9	0.25	54.60
17	Окраска газопровода и стоек антикоррозионной масляной краской 2 раза	м ²	218.9	1.08	236.70
18	Продувка газопровода	м	645.0	0.13	81.26
19	Врезка проектируемого газопровода Ду70мм в действующий газопровод	шт	1	21.80	21.80
Итого			5998.59		
	Прибыль	11%			659.84
	всего				6658.43
	Оборудование				
	Всего				6658.43
	НДС	20%			1331.69
	Итого				7990.12
	Всего по смете				7990.12

Составил:

А. Давтян