



«ԲԼՅՈՒ ՄԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» ՍՊԸ

ՀԱՍՅԵ

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶՐԱՌԱՏ ԳՅՈՒՂ

**ՆԱԽԱԳԾԻ
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ**

**ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԵՎ Հ. ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՓՈՂՈՅՆԵՐԻ ԳԱԶԱՏԱՐՆԵՐԻ
ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ**

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԱՐԱՔՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՕԲՅԵԿՏ

№ 19-24

ՆԱԽԱԳԾՈՂ

«ԲԼՅՈՒ ՄԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» ՍՊԸ

ՏՆՕՐԵՆ

Հ. ՂԱՎԹՅԱՆ _____

ՆԱԽԱԳԾՈՂ

Ռ. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ _____



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ 17134

(լիցենզիաի համարը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹղթերի Ինժեներական, բաժնետերի սեփական (բաժնուձեռնար կոնստրուկտորական ՄԱՍԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՇԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅՍԱՐԿԱՆ ԶՊԱՎԱՏՐՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ) գործողությունները
(գործողության տեսակը)

Տրված է « 03 ՄԱՅԻՍԻ 2019թ. » « ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆԱ » ԱՊԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՆՈՐ ՆՈՐԸ, ՁՅՈՐԶՅԱՆ Փ. 17, 89

(լիցենզիան տալու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումն ու գտնվելու վայրը
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ազգանունը, անունն ու բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ **ԱՆԺԱՄԿԵՏ**

**ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝**



(ստորագրություն)

Կ.Տ. 827

Վ. ՎԵՐՍԻՆՅԱՆ
(անուն, ազգանուն)

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ջրառատ գյուղի Արարտյան և Հ. Մկրտչյան փողոցների գազատարների կառուցում

Բ Ա Յ Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

Նախահաշիվը կազմված է նախագծի աշխատանքային ծավալների համապատասխան: Նյութերի այն արժեքները, որոնք բացակայում են ինֆորմացիոն տեղեկագրքից վերցված են մոնիտորինգի արդյունքով, շուկայական գներով:

Նախահաշիվը կազմված է հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերով.

- CHuП IV-5-82,
- CHuП IV-2-82
- “Ինֆորմացիոն տեղեկագիր” 06.2024թ. շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների կողմնորոշիչ գներ:

Միջին աշխատավարձի չափը կազմում է 261836 դրամ

Հիմնական աշխատանքի ինդեքսը կազմում է 2418.80 :

Մեքենամեխանիզմների շահագործման ինդեքսը կազմում է 3161.49 :

- Վերադիր ծախսերը կազմում են – 13.3%
- Շահույթը- 11%
- Տրանսպորտային ծախսեր – 6.15 %
- Պահեստավորման ծախսեր- 2%
- Այլ նյութեր- 5%
- ԱԱՀ-20%

Կազմեց՝

Հ. Դավթյան

№ 19-24

Ամփոփ նախահաշվային հաշվարկի ընդհանուր գումար՝ **3452.00**

հազ. դրամ

Այդ թվում վերադարձվող գումար՝ 5.99

հազ. դրամ

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՔԻ ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ջրառատ գյուղի Արարտյան և Հ. Մկրտչյան փողոցների գազատարների կառուցում

(կառույցի անվանումը)

№ Հ/Հ	№№ Նախահաշվի և հաշվարկի համարը	Կառույցի, մասերի, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը (հազ. դրամ)				
			Ծինմոնտաժային աշխատանքներ	Այդ թվում նյութա- տեխնիկական ռեսուրսները	Սարքավորում	Այլ ծախսեր	Ընդամենը նախահաշվային արժեք (հազ. դրամ)
1	2	3	4	5	6	7	8
Գլուխ 2. Ծինարարության հիմնական օբյեկտներ							
1	ԼՆ 1	Գազամատակարարում	2663.23	1502.47	0.00		2663.23
		Ընդամենը գլուխ 2:	2663.23	1502.47	0.00		2663.23
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-7:	2663.23	1502.47	0.00	0.00	2663.23
Գլուխ 8. Ժամանակավոր կառույցներ և շինություններ							
2	1.50%	Ժամանակավոր կառույցներ և շինություններ	39.95	22.54			39.95
		Ընդամենը գլուխ 8:	39.95	22.54			39.95
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-8:	2703.18	1525.00	0.00	0.00	2703.18
Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր							
3	0.70%	Զմեռային թանկացումներ	18.92	10.68			18.92
		Ընդամենը	2722.10	10.68			2722.10
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-9:	2722.10	1535.68	0.00	0.00	2722.10
Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծախսեր							
4	2.0%	Տեխնիկական հսկողություն				54.44	54.44
5	0.6%	Հեղինակային հսկողություն				16.33	16.33
		Ընդամենը գլուխ 10:				70.77	70.77

		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-10:	2722.10	1535.68	0.00	70.77	2792.88
Չնախատեսնված աշխատանքների ծախսեր							
6	3%	Չնախատեսնված աշխատանքներ և ծախսեր	81.66	46.07	0.00	2.12	83.79
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ:	2803.77	1581.75	0.00	72.90	2876.66
	20%	ԱԱՀ	560.75	316.35	0.00	14.58	575.33
		Ընդամենը ներառյալ ԱԱՀ	3364.52	1898.10	0.00	87.48	3452.00
Գլուխ 12. Նախագծանախահաշվային աշխատանքների և փորձաքննության ծախսեր							
7	Պայմ.	Նախագծանախահաշվային աշխատանքներին ծախսեր առանց ԱԱՀ					0.00
							0.00
8	Պայմ.	Պարտադիր փորձաքննության ծախսեր ներառյալ ԱԱՀ					0.00
		Ընդամենը գլուխ 12:				0.00	0.00
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ:	3364.52	<i>1898.10</i>	<i>0.00</i>	87.48	3452.00

Կազմեց՝ _____ Հ. Դավթյան

Ստուգեց՝ _____

Շինարարության անվանումը

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ջրառատ գյուղի Արարտյան և Հ. Մկրտչյան փողոցների գազատարների կառուցում

Տեղային նախահաշիվ թիվ

1

Գազամատակարարում

նախահաշվի անվանումը

Նախահաշվային արժեքը

2663.23

հազ. դրամ

Հիմք

№ 19-24

Միջին աշխատավարձը

261836

դրամ

Նյութեր

- 1.1369

Անցումային գործակիցները:

աշխատավարձի - 2418.80

մեքենաների շահագործման - 3161.49

Հ/Հ	Շինարարության անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձի միավորը ռուբ./հազար դրամ	Մեքենա շահագործման միավորը ռուբ./հազար դրամ	Նյութեր անվանումը (հազար դրամ)							Միավորի արժեքը հազար դրամ	Միավորի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Նյութերի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ
						Նյութերի անվանումը	չափման միավորը	Քանակը միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազար դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը (Գ)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1-965	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյուների	մ³	8.78	2.05								4.96	4.96	43.54	
					4.959											
2	6-13	Բետոնե հիմքեր միաձուլվ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյուների համար	մ³	8.78	2.780	0.340							7.80	44.84	393.71	325.24
					6.72	1.07										
					բետոն B-12.5	մ³	1.020	8.96	26.500	30.73	37.04					
					վահան	մ²	1.170	10.27	3.500	4.66						
տախտակ	մ³	0.013	0.11	116.67	1.66											
3	ս.մ.կ 29	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով տեղափոխում 5կմ	տն	14.0	0.400	0.500							2.55	2.55	35.80	
					0.97	1.581										
4	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=89x3.5մմ	կգ	88.56	0.0148	0.005							0.05	0.45	40.23	35.67
					0.04	0.02										
							Պողպատե խողովակներ էլեկտրոդ	կգ	1.000	88.56	0.351	0.40	0.40			
							էլեկտրոդ	կգ	0.004	0.354	0.900	0.004				
5	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ	կգ	732.24	0.0148	0.005							0.05	0.44	325.62	287.88
					0.04	0.02										
							Պողպատե խողովակներ էլեկտրոդ	կգ	1.000	732.24	0.342	0.39	0.39			
							էլեկտրոդ	կգ	0.004	2.929	0.900	0.004				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6	9-153	Անշարժ հենարանների տեղադրում	կգ	67.5	0.0148	0.00498							0.05	0.63	42.43	38.95	
					0.04	0.02	Պողպատե հենարաններ	կգ	1.000	67.50	0.500	0.57	0.58				
							Էլեկտրոդ	կգ	0.004	0.27	0.900	0.004					
							հեղյուս, մանեկ	կգ	0.004	0.27	1.000	0.00					
7	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	21.5	0.0148	0.005							0.05	0.57	12.20	11.09	
					0.04	0.02	Պողպատե հենարաններ	կգ	1.000	21.50	0.450	0.51	0.52				
							Էլեկտրոդ	կգ	0.004	0.09	0.900	0.004					
8	շուկա	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	2.57			Պարոնիտ	կգ	1.0	2.57	1.124	1.28	1.28	1.28	1.28	3.28	3.28
9	6-82	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (թիթեղ) 3մմ	կգ	33.2	0.025	0.015							0.11	0.59	19.69	16.15	
					0.06	0.05	Պողպատյա թիթեղ 3մմ	կգ	1.0	33.20	0.428	0.49	0.49				
10	22-88	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով	մ	9.0	0.28	0.18							1.25	5.37	48.34	37.12	
					0.68	0.57	խողովակ Ø108x4մմ	մ	1.00	9.00	3.628	4.12	4.12				
11	22-87	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով	մ	86.0	0.27	0.17							1.19	3.42	293.92	191.53	
					0.65	0.54	խողովակ Ø76x3.5մմ	մ	1.00	86.00	1.959	2.23	2.23				
12	22-86	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով	մ	117.0	0.25	0.16							1.11	2.97	347.68	217.74	
					0.60	0.51	խողովակ Ø57x3.5մմ	մ	1.00	117.00	1.637	1.86	1.86				
13	22-362	Ձևավոր մասերի տեղադրում (արմունկ, անցում, եռաբաշխիչ, խցավիակիչ)	կգ	35.4	0.190	0.162							0.97	2.34	82.69	48.29	
					0.46	0.51	Ձևավոր մասեր	կգ	1.00	35.40	1.200	1.36	1.36				
14	22-430	Կցաշուրթերի մոնտաժում ձպ-80մմ	հատ	4	0.31	0.31							1.73	10.26	41.03	34.11	
					0.75	0.98	պողպատե կցաշուրթ	հատ	1	4	7.50	8.5	8.53				
15	22-384	Սողնակային փականի տեղադրում ձպ-80մմ	հատ	2	1.31	0.09							3.45	75.45	150.91	144.00	
					3.17	0.28	Սողնակային փական	հատ	1	2	63.3	72.00	72.00				
16	13-121 գ-2	Հենասյուների և գազատարի մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ ²	78.3	0.041	0.004							0.11	0.21	16.37	7.62	
					0.10	0.01	լուծիչ	կգ	0.03	2.35	1.084	0.04	0.10				
							նախաներկ ԴՓ - 021	կգ	0.172	13.47	0.309	0.06					
17	15-613	Հենասյուների և գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	78.3	0.214	0.0003							0.52	0.91	70.98	30.38	
					0.52	0.0009	յուղաներկ	կգ	0.273	21.38	1.250	0.39	0.39				
18	25-392	Գազատարի փչամաքրում	գմ	212.0	0.005	0.02							0.08	0.11	22.39	6.42	
					0.012	0.063	Նյութեր	մ	1.000	212.00	0.027	0.03	0.03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
19	24-352	Պողպատե ժպ70 խողովակի միացում գործող գազատարին	հատ	2	2.96	3.35							17.75	18.27	36.55	1.05		
					7.16	10.591	խողովակ Ø76x3.5մմ	մ	0.23	0.46	1.959	0.51	0.52					
							Շամոտ	կգ	0.40	0.80	0.025	0.01						
		Մետաղական պաշտպանիչ ցանց տեղ 1 H-5մ																
20	1-961	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով	մ³	2.5	1.100								2.66	2.66	6.65			
					2.661													
21	1-970	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ³	2.5	0.664								1.61	1.61	4.02			
					1.606													
22	9-131	Մետաղական պաշտպանիչ ցանցի կառուցում	կգ	11.3	0.0361	0.057							0.27	0.79	8.90	5.77		
					0.09	0.18	Կողմ. Խճառքային հեղուկ	կգ	1.0	11.28	0.450	0.51	0.52					
							Էլեկտրոդ	կգ	0.004	0.05	0.900	0.004						
							Հին. հեղուկ	կգ	0.0049	0.06	1.000	0.01						
23	8-52-1	Մեկուսիչների տեղադրում IIIA-10A	հատ	8	0.23	0.01							0.59	5.70	45.63	40.93		
					0.56	0.03	Մեկուսիչներ	հատ	1.00	8.00	4.5	5.12	5.12					
24	8-471-2	Ուղահայաց հողանցում (Էլեկտրոդը անկյունավոր պողպատից 63x63x5մմ)	հատ	3	0.46	0.08							1.37	6.06	18.17	14.07		
					1.11	0.25	անկյունակ 63x63x5մմ	մ	2.50	7.50	1.650	4.69	4.69					
25	8-472-6	Հորիզոնական հողանցում (40x4մմ շերտապողպատից)	մ	7.5	0.13	0.017							0.37	0.92	6.93	4.17		
					0.31	0.05	պողպատ շերտ. 40x4մմ	մ	1.00	7.50	0.489	0.56	0.56					
Ընդամենը																2117.66	1502.47	
Վերադիր ծախսեր			13.3%													281.65		199.83
Ընդամենը																2399.31		1702.29
Շահույթ			11%													263.92		187.25
Ընդամենը																2663.23		1889.55
*Սարքավորում																		
Ընդամենը																2663.23		1889.55
Ընդամենը նախահաշվով																2663.23		1889.55

Կազմեց՝

Հ. Դավթյան

**ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ջրառատ գյուղի Արարտյան և Հ. Մկրտչյան փողոցների
գազատարների կառուցում**

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

№ 19-24

Հ/Հ №	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6
1	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար	մ ³	8.78	5.91	51.93
2	Բետոնե հիմքեր միաձուլվ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյունների համար	մ ³	8.78	53.49	469.62
3	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով տեղափոխում 5կմ	տն	14.0	3.04	42.70
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=89x3.5մմ	կգ	88.56	0.54	47.99
5	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ	կգ	732.24	0.53	388.40
6	Անշարժ հենարանների տեղադրում	կգ	67.5	0.75	50.61
7	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	21.5	0.68	14.55
8	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	2.57	1.52	3.92
9	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (թիթեղ) 3մմ	կգ	33.2	0.71	23.49
10	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø108x4մմ	մ	9.0	6.41	57.66
11	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø76x3.5մմ	մ	86.0	4.08	350.58
12	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø57x3.5մմ	մ	117.0	3.54	414.70
13	Ձևավոր մասերի տեղադրում (արմունկ, անցում, եռաբաշխիչ, խցափակիչ)	կգ	35.4	2.79	98.64
14	Կցաշուրթերի մոնտաժում ժպ-80մմ	հատ	4	12.23	48.93
15	Մողեսակային փականի տեղադրում ժպ-80մմ	հատ	2	90.00	180.00

1	2	3	4	5	6
16	Հենապյունների և գազատարի մակերևութների նախաներկում ΓΦ -021 2 շերտով	մ ²	78.3	0.25	19.53
17	Հենապյունների և գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	78.3	1.08	84.67
18	Գազատարի փչամաքրում	զմ	212.0	0.13	26.71
19	Պողպատե ժպ70 խողովակի միացում գործող գազատարին	հատ	2	21.80	43.59
Մետաղական պաշտպանիչ ցանց տեղ			1		
20	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով	մ ³	2.5	3.17	7.93
21	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ ³	2.5	1.92	4.79
22	Մետաղական պաշտպանիչ ցանցի կառուցում	կգ	11.3	0.94	10.61
23	Մեկուսիչների տեղադրում IIIA-10A	հատ	8	6.80	54.43
24	Ուղահայաց հողանցում (էլեկտրողը անկյունավոր պողպատից 63x63x5մմ)	հատ	3	7.22	21.67
25	Հորիզոնական հողանցում (40x4մմ շերտապողպատից)	մ	7.5	1.10	8.27
Ընդամենը				2525.92	
	Շահույթ	11%			277.85
	Ընդամենը				2803.77
	* Սարքավորում				
	Ընդամենը				2803.77
	ԱԱՀ	20%			560.75
	Ընդամենը				3364.52
	Ընդամենը նախահաշվով				3364.52

Կազմեց՝

Հ. Դավթյան

**Строительство газопроводов улиц Арартян и Х. Мкртчяна села Джрарат общины Аракс Армавирского
марза РА**

ОБЪЕМНЫЙ ЛИСТ-СМЕТА

№ 19-24

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Общая стоимость единицы, тысяча драм	Общая стоимость, тысяча драм
1	2	3	4	5	6
1	Рытье ям вручную для стоек в грунтах III кат.	м ³	8.78	5.91	51.93
2	Бетонный фундамент под опоры из бетона марки В-12.5 (М150) класса	м ³	8.78	53.49	469.62
3	Погрузка разработанного грунта вручную в автосамосвалы, перевозка на расстояние 5км	тн	14.0	3.04	42.70
4	Установка металлических стоек d=89x3.5мм	кг	88.56	0.54	47.99
5	Установка металлических стоек d=76x3мм	кг	732.24	0.53	388.40
6	Монтаж неподвижных опор	кг	67.5	0.75	50.61
7	Установка металлических чаш под газопровод	кг	21.5	0.68	14.55
8	Паронит	кг	2.57	1.52	3.92
9	Установка металлического листа под опоры 3мм	кг	33.2	0.71	23.49
10	Монтаж надземного газопровода с испытанием Ø108x4мм	пм	9.0	6.41	57.66
11	Монтаж надземного газопровода с испытанием Ø76x3.5мм	пм	86.0	4.08	350.58
12	Монтаж надземного газопровода с испытанием Ø57x3.5мм	пм	117.0	3.54	414.70
13	Установка фасонных частей	кг	35.4	2.79	98.64
14	Приварка фланцев ду80мм	шт	4	12.23	48.93
15	Монтаж задвижки ду80мм	шт	2	90.00	180.00

1	2	3	4	5	6
16	Грунтовка газопровода и сток грунтовой ГФ – 021 2 раза	м ²	78.3	0.25	19.53
17	Окраска газопровода и сток антикоррозионной масляной краской 2 раза	м ²	78.3	1.08	84.67
18	Продувка газопровода	м	212.0	0.13	26.71
19	Врезка проектируемого газопровода Ду70мм в действующий газопровод	шт	2	21.80	43.59
	Металлическая защитная сетка мест		1		
20	Рытье ям вручную в грунтах III категории	м ³	2.5	3.17	7.93
21	Разравнивание лишнего грунта на месте	м ³	2.5	1.92	4.79
22	Осуществление металлической защитной сетки	кг	11.3	0.94	10.61
23	Изолятор ШСА-10А	шт	8	6.80	54.43
24	Вертикальное заземление (электрод из угловой оцинкованной стали 63х63х5м)	шт	3	7.22	21.67
25	Горизонтальное заземление (сталь полос. 4х40мм)	пм	7.5	1.10	8.27
Итого			2525.92		
	Прибыль	11%			277.85
	всего				2803.77
	Оборудование				
	Всего				2803.77
	НДС	20%			560.75
	Итого				3364.52
	Всего по смете				3364.52

Составил: А. Давтян