ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

ՋՐՎԵԺԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ «ԿՄՋՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/24» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ջրվեժ «18» «դեկտեմբերի» 2023թ.

Ջրվեժի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ն.Սանթրոսյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գրանդ Ինսփեքշն» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տեխնիկական տնօրեն Գ.Բաբայանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով 2023 թվականի դեկտեմբերի 5-ին կնքված «Ջրվեժ համայնքի կարիքների համար արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայությունների» մատուցման «ԿՄՋՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/24» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը և «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3)-րդ կետի բ. ենթակետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1.Համաձայնագրի առարկան

1.1 Համաձայնագրի համաձայն, Պայմանագրի 4.1 կետով պայմանագրի գինը սահմանվում է 1 580 000 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամ:

1.2 Սույն Համաձայնագրով Կատարողը պարտավորվում է ծառայություններ մատուցման պարտավորությունը իրականացնել սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասը կազմող փոփոխված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով (Հավելված 1):

1.3 Պայմանագրի Հավելված 1-ում՝ «Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցում» կատարել փոփոխություն՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2.Համաձայնագրի վճարման կարգը

2.1 Պայմանագրի Հավելված 2-ում՝ «Վճարման ժամանակացույց»-ում կատարել փոփոխություն՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

3.Այլ պայմաններ

3.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:

3.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

3.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարզոր իրավաբանական ուժ: Հավելվածներ N1-ը և N2-ը հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

4.Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները եվ ստորագրությունները

Պատվիրատու	**Կատարող**
Ջրվեժի համայնքապետարան	«Գրանդ Ինսփեքշն» ՍՊԸ
Ջրվեժ համայնք, Մելքոնյան 76	Երևան, Քանաքեռի 13փ., տ. 32/1
ՀՀ Ֆին.Նախարարության ԿԳ	«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 900102554152	Հ/Հ 1570066404680100
ՀՎՀՀ 03546091	ՀՎՀՀ09218126
---------------------------- (ստորագրություն)	---------------------------- (ստորագրություն)
Կ.Տ	Կ.Տ

Հավելված N 1
« 18 » «դեկտեմբերի» 2023թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագրի

Հավելված թիվ 1
«04» դեկտեմբերի 2023թ. կնքված
ԿՄՋՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/24 ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության								
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
						հասցեն	ժամկետը
2	71220000	Ջրվեժ համայնքի կարիքների համար արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայություններ Տես ստորև	դրամ	1 580 000	1	Ջրվեժ համայնք	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20-րդ օրացուցային օրը ներառյալ

Պատվիրատու
Ջրվեժի համայնքապետարան
Ջրվեժ համայնք, Մելքոնյան 76
ՀՀ Ֆին.Նախարարության ԿԳ
Հ/Հ 900102554152
ՀՎՀՀ 03546091

(ստորագրություն)
Կ.Տ

Կատարող
«Գրանդ Ինսփեքշն» ՍՊԸ
Երևան, Քանաքեռի 13փ., տ. 32/1
«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570066404680100
ՀՎՀՀ09218126

(ստորագրություն)
Կ.Տ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Չափաբաժին 2

Ջրվեժ համայնքի կարիքների համար արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայությունների

Հ/հ	Փողոցի անվանումը	Կարգավիճակը (գլխավոր, հիմնական, երկրորդային և այլ)	Երկարությունը մ	Լայնությունը մ	Լուսատուների տեսակը* (LED կամ այլ)	Լուսատուների ենթադրվող քանակը, հատ	Սյուների կարգավիճակը (նոր/առկա)	Ծանոթագրություն
	Ջրվեժ բնակավայր							
1	19-րդ փ, 26 փ-ի խաչմ դեպի 33 փ	երկրորդային	650	7-9	LED	26	նոր	
2	17-րդ փողոց	երկրորդային	360	7-10	LED	15	նոր	
3	18-րդ փողոց	երկրորդային	200	7-10	LED	8	նոր	
4	21-րդ փողոց	երկրորդային	523	8-10	LED	21	նոր	
5	23-րդ փողոց	երկրորդային	284	8-10	LED	10	նոր	
6	25-րդ փողոց	երկրորդային	315	8-10	LED	13	նոր	
7	27-րդ փողոց	երկրորդային	300	8-10	LED	12	նոր	
8	29-րդ փողոց	երկրորդային	290	8-10	LED	12	նոր	
9	30-րդ փողոց	երկրորդային	280	8-10	LED	11	նոր	
10	31-րդ փողոց	երկրորդային	240	8-10	LED	10	նոր	
11	32-րդ փողոց	երկրորդային	170	8-10	LED	7	նոր	
12	33-րդ փողոց	երկրորդային	120	8-10	LED	5	նոր	
13	20-րդ փողոցի շարունակություն	երկրորդային	200	7-8	LED	8	նոր	
	Ձորաղբյուր բնակավայր							
1	Հատիսի փողոց	երկրորդային	720	7-10	LED	29	նոր	
2	Հատիսի փողոցի 1-ին նրբանցք	երկրորդային	140	7-9	LED	5	նոր	
	Ձովք բնակավայր							
1	7-րդ փողոց	երկրորդային	120	10-11	LED	5	նոր	
2	1-ին փող և 2-րդ փող շարուն	երկրորդային	200	6-9	LED	8	նոր	
3	Գլխավոր խճուղու վրա գտնվող ենթակայանից մինչև 1-ին փողոց	հիմնական, երկրորդային	350	8-9	LED	8	նոր/առկա	

* 1. Հենասյուների միջև հեռավորությունն ու բարձրությունը ինչպես նաև լուսատուների ընտրությունը պետք է կատարվի և հիմնավորվի համակարգչային սիմուլյացիոն ծրագրով (DiaLux կամ այլ) և նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում պետք է ընդգրկվեն համապատասխան աղյուսակներն ու գրաֆիկները:

2. Լուսատուների ընտրության ընթացքում առաջարկում ենք ղեկավարվել ներքոհիշյալ աղյուսակով:

Հ/հ	Լուսատուի բնութագրերը	
1	Լուսատվությունը, լմ/Վտ	1. ≥140
2	Հզորության գործակիցը	2. >0.9
3	Գունափոխանցման գործակիցը	3. ≥70
4	Ծառայության ժամկետը, ժամ	4. ≥30000
5	Լարման աշխատանքային տիրույթը, Վ	5. 150÷250
6	Աշխատանքային ջերմաստիճանային տիրույթը, °C	6. -25÷+40
7	Գունային ջերմաստիճանը, Կ	7. 4000±500
8	Պաշտպանվածության դասը	8. ≥IP65
9	Լուսադիոդների քանակը (հատ)	9. ≥100
10	Երաշխիքային ժամկետ	10. ≥2 տարի
11	Լուսատուի հավաստագրերը	11. ENEC, TUV, EAC և այլն
12	Լուսատուները պետք է համապատասխանեն ՄՄ ՏԿ/004/2011 «Ցածրավոլտ սարքավորումների անվտանգության մասին» և ՄՄ ՏԿ/020/2011 «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն» ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին:	

*** Մասնակիցը պետք է ունենա նմանատիպ <u>աշխատանքների նախագծանախահաշվային աշխատանքների փաթեթի կազմման համապատասխան ոլորտի լիցենզիա,</u> որը պայմանագիրը կնքելու ժամանակահատվածում պետք է ներկայացնի պատվիրատուին:**

Նախագիծը մշակել համաձայն ներքոգրյալ ցանկի

1. Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն;
2. ՍՆ 541-82 - Հրահանգ՝ քաղաքների, ավանների և գյուղական բնակավայրերի արտաքին լուսավորման նախագծման:
3. Նախագիծը ներկայացնել 3 օրինակից,
4. Նախահաշիվը ներկայացնել հայերեն և ռուսերեն լեզուներով, էլեկտրոնային և թղթային տարբերակներով:
5. Աղյուսակում նշված «Փողոցների անվանումը» սյունակի յուրաքանչյուր համարի համար կազմել առանձին նախահաշիվ և ներկայացնել մեկ փաթեթով;
6. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազման աշխատանքների ավարտից հետո նախագծերը համաձայնեցնել Ջրվեժի համայնքապետարանի հետ;
7. Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները;
8. Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները, շինարարական աշխատանքների համար կազմել ծավալաթերթ;
9. Նախագծի համաձայնեցումները շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ;
10. Նախագիծը և նախահաշիվը ներկայացնել էլեկտրոնային կրիչով:
11. Աշխատանքների վճարումը կիրականացվի դրական փորձաքննության եզրակացությունը ստանալուց հետո:
12. Շինարարական ծրագրի կատարման համար օգտագործվող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը կազմում է օրենքի 13-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան;
13. Ներկայացնում է աշխատանքների առանձին տեսակների կատարման օրացուցային ժամանակացույցը;

*** Նախագծանախահաշվային աշխատանքների փաթեթը պատվիրատուին պետք է հանձնվեն հետևյալ տեսքով՝**

1. Ուղեգծի ինժեներաերկրաբանական ուսումնասիրություններ և գեոդեզիա
2. Ընդհանուր բացատրագիր
3. Ինժեներական /ներքին և արտաքին/ լուծումներ /գծագրական և տեքստային նյութեր/
4. Շինմոնտաժային աշխատանքների նախահաշիվ

5.Շինարարության կազմակերպման նախագիծ

6.Այլ փաստաթղթեր, որոնք նախատեսված են ՀՀ օրենսդրությամբ

7.Նախագծանախահաշվային աշխատանքների փաթեթները համաձայնեցնել բոլոր շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ:

* Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գծագրական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 3 օրինակ՝ փաստաթղթային և էլեկտրոնային՝ AutoCAD և PDF տարբերակներով, նախահաշիվը և ծավալաթերթը ՝ EXCEL տարբերակով հայերեն և ռուսերեն լեզուներով:

Նախագծի համաձայնեցումը

Նախագիծը համաձայնեցնել ինժեներական ցանցերը շահագործող և այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ, ինչպես նաև այլ պետական լիազոր մարմինների հետ (Շրջակա միջավայրի նախարարության, ԱԻՆ և այլն) ըստ անհրաժեշտության:

Այլ պահանջներ

Նախագծման ընթացքում, նախագծման առաջադրանքում կարող են մտցվել մասնակի փոփոխություններ և ճշտումներ:

Նախագիծը փորձաքննության ներկայացնում է պատվիրատուն:

Նախագծային փաստաթղթերը կընդունվեն պատվիրատուի կողմից միայն բոլոր անհրաժեշտ համաձայնեցումների և փորձաքննությունների դրական եզրակացության առկայության դեպքում:

Նախագիծը պետք է համապատասխանի նախագծման առաջադրանքին ու ՀՀ տարածքում գործող շինարարական նախագծման նորմերին և կանոններին:

Նախագծային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն ՀՀ տարածքում գործող աշխատանքային գծագրերին ներկայացվող ստանդարտներին համապատասխան:

Նախագծողի կողմից շինարարության սկզբի պահին պետք է կատարվի կառույցի նշահարումը և հանձնվի կապալառուին:

<u>Եզրակացություններ</u>

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում

Նախագծողի կողմից ինժեներաերկրաբանական հետազննության եզրակացությունների ձեռքբերում

Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների (շահագործման) նկատմամբ պահանջներ

- նյութերի, պատրաստվածքների շահագործման առավելագույն ժամկետ,
- նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ արտադրված նյութերի, պատրաստվածքների ցանկ,

Նախագծում օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների մանրամասն և սպառիչ նկարագրում-բնութագրում՝ նախագծի մասնագրերում և նախահաշվում՝ նշելով տվյալ ապրանքը բնութագրող հիմնական տեխնիկական ցուցանիշները:

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղական արտադրության և Հայաստան ներմուծվող շինանյութերի օգտագործում

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԼՐԱԿԱԶՄ

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում համակարգչային ծրագրով:

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գծագրական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 3 օրինակ՝ փաստաթղթային և էլեկտրոնային՝ AUTO CAD և PDF, նախահաշիվը՝ EXCEL տարբերակներով, երկլեզու՝ հայերեն և ռուսերեն:

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ (ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ)

Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ **20 օրացուցային օր**:

<u>ՆԱԽԱԳԾԻ ԼՐԱՄՇԱԿՈՒՄ</u>

Ըստ անհրաժեշտության ***(եթե համալիր (այդ թվում պարզ) փորձաքննության արդյունքներով տրվել է եզրակացություն, հետևյալ ձևակերպմամբ «Նախագիծը վերադարձվում է լրամշակման»),*** նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակումն իրականացվում է առանց ֆինանսական փոխհատուցման՝ առավելագույնը 10-օրյա ժամկետում:

Այլ պահանջներ

Նախագծման ընթացքում, նախագծման առաջադրանքում կարող են մտցվել մասնակի փոփոխություններ և ճշտումներ:

Նախագիծը փորձաքննության ներկայացնում է պատվիրատուն:

Նախագծային փաստաթղթերը կընդունվեն պատվիրատուի կողմից միայն բոլոր անհրաժեշտ համաձայնեցումների և փորձաքննությունների դրական եզրակացության առկայության դեպքում:

Նախագիծը պետք է համապատասխանի նախագծման առաջադրանքին ու ՀՀ տարածքում գործող շինարարական նախագծման նորմերին և կանոններին:

Նախագծային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն ՀՀ տարածքում գործող աշխատանքային գծագրերին ներկայացվող ստանդարտներին համապատասխան:

<u>Եզրակացություններ</u>

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում

Նախագծողի կողմից ինժեներաերկրաբանական հետազննության եզրակացությունների ձեռքբերում

Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների (շահագործման) նկատմամբ պահանջներ

- նյութերի, պատրաստվածքների շահագործման առավելագույն ժամկետ,
- նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ արտադրված նյութերի, պատրաստվածքների ցանկ,

Նախագծում օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների մանրամասն և սպառիչ նկարագրում-բնութագրում՝ նախագծի մասնագրերում և նախահաշվում՝ նշելով տվյալ ապրանքը բնութագրող հիմնական տեխնիկական ցուցանիշները:

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղական արտադրության և Հայաստան ներմուծվող շինանյութերի օգտագործում

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԼՐԱԿԱԶՄ

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում համակարգչային ծրագրով:

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գծագրական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 3 օրինակ՝ փաստաթղթային և էլեկտրոնային՝ AUTO CAD և PDF, նախահաշիվը՝ EXCEL տարբերակներով, երկլեզու՝ հայերեն և ռուսերեն:

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ (ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ)

Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ **20 օրացուցային օր**:

<u>ՆԱԽԱԳԾԻ ԼՐԱՄՇԱԿՈՒՄ</u>

Ըստ անհրաժեշտության ***(եթե համալիր (այդ թվում պարզ) փորձաքննության արդյունքներով տրվել է եզրակացություն, հետևյալ ձևակերպմամբ «Նախագիծը վերադարձվում է լրամշակման»)***, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակումն իրականացվում է առանց ֆինանսական փոխհատուցման՝ առավելագույնը 10-օրյա ժամկետում:

*** Փողոցների անվանում և փողոցների երկարություններ սյունակները կարող են ենթարկվել փոփոխությունների՝ նախագծման աշխատանքների ընթացքում՝ ելնելով անհրաժեշտությունից:*

Պատվիրատու	**Կատարող**
Ջրվեժի համայնքապետարան	«Գրանդ Ինսփեքշն» ՍՊԸ
Ջրվեժ համայնք, Մելքոնյան 76	Երևան, Քանաքեռի 13փ., տ. 32/1
ՀՀ Ֆին.Նախարարության ԿԳ	«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 900102554152	Հ/Հ 1570066404680100
ՀՎՀՀ 03546091	ՀՎՀՀ09218126
---------------------------- (ստորագրություն)	---------------------------- (ստորագրություն)
Կ.Տ	Կ.Տ

Հավելված N 2
« 18 » «դեկտեմբերի» 2023թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագրի

Հավելված թիվ 2
«04» դեկտեմբերի 2023թ. կնքված
ԿՄՋՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/24 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
2	71220000	Ջրվեժ համայնքի կարիքների համար արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայություններ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1580000	1580000

Պատվիրատու
Ջրվեժի համայնքապետարան
Ջրվեժ համայնք, Մելքոնյան 76
ՀՀ Ֆին.Նախարարության ԿԳ
Հ/Հ 900102554152
ՀՎՀՀ 03546091
____
(ստորագրություն)
Կ.Տ

Կատարող
«Գրանդ Ինսփեքշն» ՍՊԸ
Երևան, Քանաքեռի 13փ., տ. 32/1
«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570066404680100
ՀՎՀՀ09218126
____
(ստորագրություն)
Կ.Տ