

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3
26.11.2024թ. ԿԼԲՎԱԾ N ԶԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/5-Ա-3 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ
ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ք. Երևան

« 18 » *նոյեմբեր* 2026թ.

«Ջրային կոմիտեն», ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա. Մանուկյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Եղիկյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), հիմք տնօրեն Ա. Եղիկյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2026 թվականի մարտի 26-ի N 372-Ն որոշումը, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 56-րդ կետի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթակետերը, մասնագիտական խմբի 02.04.2026թ. արձանագրությունը /առաջարկը/ և 26.11.2024թ. կնքված N ԶԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/5-Ա-3 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրով նախատեսված՝ ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ - «Արագալի-1» պոմպակայանի մղման խողովակաշարի հիմնանորոգման (1-ին փուլ) աշխատանքների արժեքը նվազում է 49,352,318 (քառասունինը միլիոն երեք հարյուր հիսուներկու հազար երեք հարյուր տասնութ) դրամով և ավելանում 38,230,170 (երեսունութ միլիոն երկու հարյուր երեսուն հազար մեկ հարյուր յոթանասուն) դրամով, որի արդյունքում ծավալաբեր-նախահաշվի ընդհանուր գինը նվազում է 11,122,147 (տասնմեկ միլիոն մեկ հարյուր քսաներկու հազար մեկ հարյուր քառասունյոթ) դրամով և կազմում է 908,613,705 (ինը հարյուր ութ միլիոն վեց հարյուր տասներեք հազար յոթ հարյուր հինգ), իսկ պայմանագրի արժեքը կազմում է 717,220,655 (յոթ հարյուր տասնյոթ միլիոն երկու հարյուր քսան հազար վեց հարյուր հիսունհինգ) դրամ:

1.2 Պայմանագրի 5.1 կետի 8-րդ չափաբաժնի «726 000 000 (յոթ հարյուր քսանվեց միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 121 000 000 (մեկ հարյուր քսանմեկ միլիոն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն» բառերը և թվերը փոխարինել «717,220,655 (յոթ հարյուր տասնյոթ միլիոն երկու հարյուր քսան հազար վեց հարյուր հիսունհինգ) ՀՀ դրամ՝ որից 119,536,775.8 (մեկ հարյուր տասնինը միլիոն հինգ հարյուր երեսունվեց հազար յոթ հարյուր յոթանասունհինգ դրամ ութ լումա)» թվերով և բառերով:

1.3 Պայմանագրի՝ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԻԿ (Հավելված թիվ 1) հաստատել նոր խմբագրությամբ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.4 Պայմանագրով նախատեսված՝ ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքների - «Արագալի-1» պոմպակայանի մղման խողովակաշարի հիմնանորոգման (1-ին փուլ) աշխատանքների 2026 թվականի վճարման ժամանակացույցը հաստատել համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված N 2-ի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը: Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ, ինչպես նաև գործում է մինչև կողմերի կողմից սույն համաձայնագրով և Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 11 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե

ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա

Հ/Հ 900011567386

ՀՎՀՀ 02555816

Էլ. փոստ scws@scws.am

գլխավոր քարտուղար

Ա. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ

(ստորագրություն)

Կ. Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ» ՍՊԸ

ք. Երևան Դավթաշեն 1թ. 32շ., բն. 22

հեռ. 033500555

«Ակրա Բանկը» ՓԲԸ

Հ/Հ 22029012340900

ՀՎՀՀ 01249476

Էլ. փոստ exikjan@mail.ru

Տնօրեն

Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ



Հավելված N 1
 «26» նոյեմբերի 2024թ.
 N «ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/5-Ա-3» աշխատանքների
 կատարման գնման պայմանագրի
 « 17 » ապրիլի 2026թ.
 կնքված Համաձայնագիր 3-ի
 «Հավելված N 1
 «26» նոյեմբերի 2024թ.
 N «ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/5-Ա-3» աշխատանքների
 կատարման գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Չափաբաժին 8 - ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ -«Արագափ-1» պոմպակայանի մղման խողովակաշարի հիմնանորոգման (1-ին փուլ) աշխատանքների Փոփոխված ծավալներ					
Փոփոխված պատվեր N1 11.03.2026					
N	Աշխատանքների տեսակն ու անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գին	Գումարը
1	2	3	4	5	6
	<u>Հողային, մաքրման և քանդման աշխատանքներ</u>				
1.1	Մղման խողովակաշարի հարակից տարածքի մաքրում (աջից 1մ, ձախից 2մ լայնությամբ) բուսականությունից, թփուտներից արմատներով	մ ²	11142.0	0.020	222.93
1.2	Մղման խողովակաշարի հարակից տարածքից մաքրված բուսականության բարձում ինքնաթափ	տ	222.80	0.736	163.87
1.3	Բարձած , բուսականության տեղափոխում առաջին 1կմ-ի համար, աղբավայր	տ	222.80	0.194	43.20
1.4	Բարձած , բուսականության տեղափոխում հաջորդ 1կմ-ի համար, աղբավայր	տ	222.80	0.076	16.99
1.5	Մղման խողովակաշարի հարակից տարածքից քարերի հավաքում եքսկավատորով բարձումով	մ ³	215.0	1.182	254.15

1.6	Գոյություն ունեցող բետոնե հենարանների քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	879.3	1.182	1039.42
1.7	Առվի մաքրում բերվածքներից ձեռքով	մ ³	53.00	2.329	123.44
1.8	Բերվածքների բարձում էքսկավատորով ինքնաթափ	մ ³	53.00	0.368	19.50
1.9	Բարձած քարերի, բետոնե թափոնների, բերվածքների տեղափոխում առաջին 1կմ-ի համար, աղբավայր	տ	2663.32	0.194	516.35
1.10	Բարձած քարերի, բետոնե թափոնների, բերվածքների տեղափոխում հաջորդ 1կմ-ի համար, աղբավայր	տ	2663.32	0.076	203.10
1.11	Տեղափոխված թափոնների հարթեցում թափոնավայրում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	1147.5	0.092	105.50
1.12	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	4290.00	0.598	2566.54
1.13	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	1940.00	0.748	1450.72
1.14	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /2465մ ² ×0.3մ/	մ ³	739.50	0.403	297.99
1.15	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը / առնվազը 1.65տ/մ ³	մ ³	248.3	7.670	1904.55
1.16	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերից տոփանումով	մ ³	1500.75	1.297	1947.09
1.17	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով	մ ³	3609.0	0.065	233.01
1.18	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	3609.0	0.079	286.10
1.19	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	1120.25	0.092	103.00
	Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				11497.45
	<u>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>				
1.20	Փ500մմ պողպատե խողովակների ապամոնտաժ	մ	2580	2.302	5939.93
1.21	Փ600մմ պողպատե խողովակների ապամոնտաժ	մ	3795	2.803	10636.78
1.22	Փ700մմ պողպատե խողովակների ապամոնտաժ	մ	2880	3.254	9372.53
1.23	Փ50մմ մետաղական փականի ապամոնտաժ	հատ	4	1.156	4.62

1.24	Փ80մմ մետաղական փականի ապամոնտաժ	հատ	1	1.942	1.94
1.25	Փ100մմ մետաղական փականի ապամոնտաժ	հատ	7	1.985	13.90
1.26	Փ150մմ մետաղական փականի ապամոնտաժ	հատ	7	3.258	22.81
1.27	Փ300մմ մետաղական փականի ապամոնտաժ	հատ	1	17.583	17.58
1.28	Փ500մմ հակադարձ կափույրի ապամոնտաժ	հատ	1	32.988	32.99
1.29	Փ600մմ հակադարձ կափույրի ապամոնտաժ	հատ	4	50.281	201.12
1.30	Փ50մմ մետաղական կցաշուրթի ապամոնտաժ	հատ	8	0.977	7.81
1.31	Փ80մմ մետաղական կցաշուրթի ապամոնտաժ	հատ	2	1.342	2.68
1.32	Փ100մմ մետաղական կցաշուրթի ապամոնտաժ	հատ	14	1.737	24.31
1.33	Փ150մմ մետաղական կցաշուրթի ապամոնտաժ	հատ	14	2.585	36.19
1.34	Փ300մմ մետաղական կցաշուրթի ապամոնտաժ	հատ	2	5.662	11.32
1.35	Փ500մմ հակադարձ կցաշուրթի ապամոնտաժ	հատ	2	8.698	17.40
1.36	Փ600մմ հակադարձ կցաշուրթի ապամոնտաժ	հատ	8	9.858	78.86
1.37	Ապամոնտաժված պողպատե խողովակների, փականների, կցաշուրթերի բարձում ինքնաթափ	տ	1002.83	0.736	737.60
1.38	Բարձած խողովակների, փականների, կցաշուրթերի տեղափոխում առաջին 1կմ-ի համար, Արմաշի պ/կ տարածք	տ	1002.83	0.194	194.42
1.39	Բարձած խողովակների, փականների, կցաշուրթերի տեղափոխում հաջորդ 7.5կմ-ի համար, Արմաշի պ/կ տարածք	տ	1002.83	0.572	573.55
	Ընդամենը ըստ ապամոնտաժման աշխատանքների				27928.36
	<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
1.40	Փ530x8մմ պողպատե խողովակներ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ, փորձարկում	մ	1131	72.895	82444.35

1.41	Φ630x8մմ պողպատե խողովակներ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ, փորձարկում	մ	4546.00	108.667	493998.75
1.42	Պողպատե ձևավոր մասեր - արմունկ Φ530x8մմ, 90°, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.123	1463.662	180.03
1.43	Φ630մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	1300.00	5.044	6556.62
1.44	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	8460.00	0.962	8136.44
1.45	Խարսխային հենարաններում անուր շերտապողպատից 100x6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	4.65348	755.329	3514.91
1.46	Միջանկյալ հենարանների մետաղական էլեմենտներ, պատրաստում, տեղադրում	տ	4.56	77.876	355.11
1.47	Պողպատե անկյունակ L50x5մմ, արժեք, մատակարարում	մ	187.2	1.674	313.33
1.48	Պողպատե քառակուսի խողովակ 30x30x2մմ, արժեք, մատակարարում	մ	58.80	0.904	53.13
1.49	Պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում	տ	0.19360	617.321	119.51
1.50	Պողպատե թիթեղ 8մմ, արժեք, մատակարարում	տ	0.72324	556.873	402.75
1.51	Պողպատե թիթեղ 10մմ, արժեք, մատակարարում	տ	0.95648	592.852	567.05
1.52	Պողպատե ամրան Φ10մմ, արժեք, մատակարարում	տ	1.36968	362.895	497.05
1.53	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	213.50	9.732	2077.84
1.54	Հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, 10սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	213.50	75.852	16194.46
1.55	Φ500մմ կոմպենսատոր միակողմանի, կոմպենսացման ունակությունը 300մմ, Py=1.6ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	9.0	516.309	4646.78
1.56	Φ600մմ կոմպենսատոր միակողմանի, կոմպենսացման ունակությունը 300մմ, Py=1.6ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	23.0	653.288	15025.63

1.57	Միջանկյալ հենարանների ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	187.91	86.615	16275.92
1.58	Խարսխային հենարանների ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	525.80	86.615	45542.42
1.59	Հավաքովի երկաթբետոնե PII-40 տիպի վաքեր, B25, F150, W4, ամրանի ծախսը 48.6կգ/մ ³ , կցամասերի ստեղծումով, տեղադրում	մ ³	20.4	24.032	490.25
1.60	Հավաքովի երկաթբետոնե PII-40 տիպի վաքեր, B25, F150, W4, ամրանի ծախսը 47.14կգ/մ ³ , արժեքը, մատակարարումը	հատ	60	71.591	4295.49
1.61	Բիտումա-պոլիմերային մածիկ, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կգ	37.2	0.465	17.30
1.62	Ռետինե լարան, Φ2-2.5սմ, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	62	0.655	40.59
1.63	Օղակեռ Φ50մմ երկգործողության, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	3.0	64.807	194.42
1.64	Φ50մմ մետաղական փական, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	4	27.847	111.39
1.65	Φ80մմ մետաղական փական, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	37.798	37.80
1.66	Φ100մմ մետաղական փական, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	7	42.808	299.65
1.67	Φ150մմ մետաղական փական, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	7	80.724	565.07
1.68	Φ300մմ մետաղական փական, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	288.516	288.52
1.69	Φ500մմ հակադարձ կափույր, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	1093.686	1093.69
1.70	Φ600մմ հակադարձ կափույր, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2	1547.433	3094.87
1.71	Φ50մմ մետաղական կցաշուրթ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	8	4.590	36.72
1.72	Φ80մմ մետաղական կցաշուրթ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2	6.679	13.36
1.73	Φ100մմ մետաղական կցաշուրթ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	14	8.079	113.10
1.74	Φ150մմ մետաղական կցաշուրթ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	14	10.233	143.26

1.75	Փ300մմ մետաղական կցաշուրթ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2	38.986	77.97
1.76	Փ500մմ կցաշուրթ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2	88.557	177.11
1.77	Փ600մմ կցաշուրթ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	0	207.752	0.00
1.78	Գոյություն ունեցող միջանկյալ հենարանների մետաղական մասերի ապամոնտաժում(180 հատ)	տ	5.76	45.848	264.08
1.79	Գոյություն ունեցող միջանկյալ հենարանների մետաղական մասերի մոնտաժում(180 հատ)	տ	5.76	78.979	454.92
1.80	Պողպատե անկյունակ L50x5մմ, արժեք, մատակարարում	զծմ	2.5	1.555	3.89
1.81	Պողպատե անցում D700x600մմ, արժեք, մատակարարում	տ	0.1256	1817.705	228.30
1.82	Պողպատե D630x8մմ խողովակի խցափակում թերթապողպատով 700x700x8մմ	տեղ	1	482.576	482.58
1.83	DN600մմ պողպատե խողովակի կտրում, շուրթերի հղկումով	տեղ	2	23.575	47.15
1.84	Պողպատե D630x8մմ խողովակի ապամոնտաժում մոնտաժում	զծմ	25	2.803	70.07
	Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների				709543.64
	<u>Ընդամենը ըստ 1-ին բաժնի</u>				748969.452
	<u>5. Վերգետնյա ե/բ կամուրջ ՆԿ18+78</u>				
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
5.1	VI կարգի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	10.20	6.462	65.92
5.2	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոսորակի ստեղծումով	մ ³	29.30	0.748	21.91
5.3	VI կարգի փխրեցված բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոսորակի ստեղծումով	մ ³	10.20	0.748	7.63
5.4	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /27.7մ ² x0.3մ/	մ ³	8.31	0.403	3.35
5.5	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճիգ 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	2.10	12.343	25.92
5.6	Փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	240.50	0.581	139.68

5.7	Բարձած բնահողերի տեղափոխում մինչև առաջին 1կմ-ի համար լիրքի իրականացման համար	տ	432.9	0.194	83.93
5.8	Բարձած բնահողերի տեղափոխում հաջորդ 1կմ-ի համար լիրքի իրականացման համար	տ	432.9	0.072	31.33
5.9	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերից տոփանումով	մ ³	28.0	2.076	58.12
5.10	Լիրքի իրականացում օգտակար հանույթի և բերքովի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ	մ ³	252.0	0.242	61.06
5.11	Լիրքի խտացում ճտ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	252.00	0.079	19.98
	Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				518.83
	<i>Բետոնային աշխատանքներ</i>				
5.12	Հենարանների ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	36.30	58.242	2114.19
5.13	Պարապետի կառուցում B15, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	2.700	56.935	153.72
5.14	Բարձիկի միաձույլ ե/բետոնի տեղադրում B15, F150, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.72	50.732	36.53
5.15	Ամրան Φ10 A500c դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0296	369.006	10.92
5.16	Ամրան Φ6 AI դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0120	407.910	4.89
5.17	Հավաքովի ե/բ կամրջային սալերի արժեք, մատակարարում և տեղադրում, L=4.6m, b=2m, h=0.3m	հատ	3.0	304.753	914.26
	Ընդամենը ըստ բետոնային աշխատանքների				3234.52
	<i>Ընդամենը ըստ 5-րդ բաժնի</i>				3753.35
	<i>6. Բետոնե հենարան ՆԿ0+22</i>				
	<i>Հողային աշխատանքներ</i>				
6.1	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոսորակի ստեղծումով	մ ³	6.30	0.748	4.71
6.2	V կարգի փխրեցված բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոսորակի ստեղծումով	մ ³	6.30	0.748	4.71
6.3	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեմատոփիչներով /16.24մ ² ×0.3մ/	մ ³	4.00	0.403	1.61

6.4	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	1.14	12.343	14.07
6.5	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով	մ ³	8.6	0.065	0.56
6.6	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	8.6	0.079	0.68
6.7	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	4.00	0.092	0.37
	<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>		0.0		
6.8	Հենարանի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	23.13	86.615	2003.42
	<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>		0.0		
6.9	Շերտապողպատ 100x6 մմ	տ	0.12	755.329	90.64
6.10	Փ630x8մմ պողպատե խողովակներ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ, փորձարկում	մ	3.00	108.667	326.00
	Ընդամենը ըստ բետոնային աշխատանքների				2446.77
	<u>Ընդամենը ըստ 6-րդ բաժնի</u>				2446.77
	<u>7. Բետոնե հենարան ՆԳ6+25</u>				
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
7.1	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոսորակի ստեղծումով	մ ³	3.40	0.748	2.54
7.2	V կարգի փխրեցված բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոսորակի ստեղծումով	մ ³	3.40	0.748	2.54
7.3	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /16.24մ ² x0.3մ/	մ ³	4.00	0.403	1.61
7.4	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	1.14	12.343	14.07
7.5	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով	մ ³	2.9	0.065	0.19
7.6	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	2.9	0.079	0.23
7.7	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	3.90	0.092	0.36
	<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>		0.0		

7.8	Հենարանի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	18.13	86.615	1570.34
	<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>		0.0		
7.9	Շերտապողպատ 100x6 մմ	տ	0.12	755.329	90.64
7.10	Փ630x8մմ պողպատե խողովակներ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ, փորձարկում	մ	3.00	108.667	326.00
	Ընդամենը ըստ բետոնային աշխատանքների				2008.52
	<u>Ընդամենը ըստ 7-րդ բաժնի</u>				2008.52
	Ընդամենը ներառյալ ավելացվող աշխատանքներ				757178.087
	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր 1.5%				
	Ընդամենը չնախատեսված ծախսերով				757178.087
	ԱԱՀ -20%				151435.617
	Ընդամենը ԱԱՀ-ով				908613.704

Վերադարձվող գումար ժամանակավոր կառույցներից 799.464 հազ. դրամ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


Զրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011567386
ՀՎՀՀ 02555816
Էլ. հասցե scws@scws.am
գլխավոր քարտուղար



Ա. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
(ստորագրություն)
Կ. Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ» ՍՊԸ
ք. Երևան Դավթաշեն 1թ. 32շ., բն. 22
հեռ. 033500555
«Ակրա Բանկը» ՓԲԸ
Հ/Հ 22029012340900
ՀՎՀՀ 01249476
Էլ. հասցե exikjan@mail.ru
Տնօրեն
Ա. ԵՂՆԻՅԱՆ
Կ.Տ /ստորագրություն/



Հավելված N 2
 «26» նոյեմբերի 2024թ.
 N «ԶԿ-ՀԲՄԱՇԶԲ-24/5-Ա-3» աշխատանքների
 կատարման գնման պայմանագրի
 « 18 » ապրիլի 2026թ.
 կնքված Համաձայնագիր 3-ի
 «Հավելված N 3
 «26» նոյեմբերի 2024թ.
 N «ԶԿ-ՀԲՄԱՇԶԲ-24/5-Ա-3» աշխատանքների
 կատարման գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
2026թ.

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2026թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում									
			ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
8	45231132/	ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ - «Արագափ-1» պոմպակայանի մղման խողովակաշարի հիմնանորոգման (1-ին փուլ) աշխատանքների	42,501,110	42,501,110	42,501,110	42,501,110	42,501,110	42,501,110	42,501,110	42,501,110	42,501,110	42,501,110

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

»

Ջրային կոմիտե
 ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
 հեռ. 010 54-02-29
 Հ/Հ 900011567386
 ՀՎՀՀ 02555816
 էլ. հասցե scws@scws.am
 գլխավոր քարտուղար

Ա. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
 (ստորագրություն)
 Կ. Տ.



ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ» ՍՊԸ
 ք. Երևան Դավթաշեն 1թ. 32շ., բն. 22
 հեռ. 033500555
 «Ակրա Բանկը» ՓԲԸ
 Հ/Հ 22029012340900
 ՀՎՀՀ 01249476

էլ. հասցե exikjan@mail.ru

Տնօրեն

Ա. ԵՂԻՎՅԱՆ
 Կ.Տ. (ստորագրություն)

