

23.12.2025թ. ԿՆՔՎԱԾ ԹԻՎ ՀՀԿԳՄՍՆԲՄԱՇՁԲ-26/1 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«09» «09» 2026թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար՝ Հասմիկ Հակոբյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ֆուլլ-Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դավիթ Մարտիրոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2025թ. դեկտեմբերի 23-ին կնքված N ՀՀԿԳՄՍՆԲՄԱՇՁԲ-26/1 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.14 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՈՐԿԱՆ

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 25.12.2025թ թիվ 1910-Ն որոշումը, Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին գլխավոր Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.1.1 Հաստատել 2026 թվականին կատարման ենթակա աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվը համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

1.1.2 Հաստատել սույն համաձայնագրով կատարման ենթակա աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը համաձայն թիվ 2 հավելվածի:

1.1.3 Հաստատել սույն համաձայնագրով կատարման ենթակա աշխատանքների դիմաց վճարման ժամանակացույցը համաձայն թիվ 3 հավելվածի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, աշխատանքների հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1, 2 և 3 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3

Կառավարական տուն 2,

ՀՎՀՀ 002698732

ՀՀ ֆինանսների նախարարության

գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011046993

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«Ֆուլլ-Շին» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ք. Երևան, Լեւոն Գրադյան 32/3,

Հեռ.՝ (+374) 98-022-012


Էլ. փոստ՝ fullshins@gmail.com

ՀՎՀՀ 01037263

«ԱՄԻՕԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Հ/Հ 1150012232762793

Գլխավոր քարտուղար՝



Հ. Հակոբյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Տնօրեն՝



Դ. Մարտիրոսյան

Կ.Տ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

(ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Հորս բնակավայրի Չեսար Օրբելյանի պալատի և կից եկեղեցու վերականգնման և տարածքի բարեկարգման 2026թ. իրականացվելիք աշխատանքեր)

N	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	Միավորի արժեք (հազար ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեք (հազար ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
	Պալատ				
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում Բ10 դասի ծանր բետոնով և խամքարաբետոնով	խմ	22.1	73.786	1630.671
2	Փ16 А500С	կգ	22.5	0.470	10.586
3	Նախապատրաստական շերտի իրականացում Բ7,5 դասի թեթև բետոնից	խմ	0.7	76.374	53.462
4	Միաձույլ կետային հիմքի կառուցում Բ20 դասի բետոնից	խմ	2.2	64.712	142.367
5	Ամրան Փ10А500С	կգ	58.17	0.470	27.367
6	Ամրան Փ12А500С	կգ	3.88	0.470	1.825
7	Անցքերի շաղափում 25 մմ-ոց 500մմ չափի	հատ	50	2.557	127.846
8	Անցքերի մեջ 12մմ ամրանների տեղադրում	կգ	45	0.495	22.296
9	Միաձույլ գոտու կառուցում Մ120 մակնիշի կրաբետոնից	խմ	4.2	91.748	385.341
10	Փ10ԱԲՄ	կգ	89.44	0.515	46.024
11	Փ6ԱԲՄ	կգ	18.14	0.515	9.337
	Եկեղեցի				
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում Բ7,5 դասի թեթև բետոնից	խմ	1.9	76.374	145.110
2	Միաձույլ ժապավենային հիմքերի կառուցում Բ 20 դասի բետոնից	խմ	6.2	67.496	418.477
3	Անցքերի մեջ 12մմ ամրանների տեղադրում	կգ	574.5	0.025	14.361
4	Ամրան Փ16А500С	կգ	414.1	0.470	194.821
5	Անկեռ չժանգոտվող մետաղական	կգ	62.16	0.470	29.245
6	Ամրան Փ8А240С	կգ	160.4	0.470	75.474
7	Անցքերի շաղափում 25 մմ-ոց 300մմ չափի	հատ	38	2.557	97.163
8	Միաձույլ թաղերի կառուցում Մ120 մակնիշի կրաբետոնից	խմ	3.2	89.863	287.561
9	Անցքերի շաղափում 25 մմ-ոց 300մմ չափի	հատ	360	2.557	920.493
10	Փ10ԱԲՄ	կգ	58.45	0.515	30.077
11	Փ16ԱԲՄ	կգ	23.77	0.515	12.231

12	Փ6ԱԲՄ	կգ	6.662	0.515	3.428
13	Հարթեցնող շերտ ցանցի կիրառմամբ մ120 մակնիշի կրաբետոնից	խմ	0.1	84.446	8.445
14	ցանց 100*100*10	քմ	4.5	2.079	9.355
15	Միաձույլ գոտու կառուցում B 20 դասի բետոնից կետային հիմքն է կարծես ՄԿՀ-1	խմ	1.1	91.748	100.923
16	Փ10 A500C	կգ	7.9	0.470	3.717
17	Փ12 A500C	կգ	4.72	0.470	2.221
18	Հարթեցնող շերտ ցանցի կիրառմամբ մակնիշի կրաշաղախից	խմ	2.1	75.992	159.584
19	ցանց 100*100*4	քմ	42	2.079	87.314
20	Թեթև բետոնե լիցքի իրականացում	խմ	37.1	54.072	2006.054
21	Անցքերի շաղափում 25 մմ-ոց 300մմ չափի	հատ	60	2.557	153.415
22	Անցքերի մեջ 12մմ ամրանների տեղադրում	կգ	9.5	0.495	4.707
23	Խամքարաբետոնե հենապատի կառուցում F10 դասի բետոնի պարունակությամբ	խմ	44.8	80.425	3603.046
	Ընդամենը(հազ. ՀՀդրամ առանց ԱԱՀ)				10824.341
Ճարտարապետություն					
Եկեղեցի					
1	Պեղման կարգով հողի ձեռքի մեխանիկական գործիքներով քանդում և հեռացում (3.43+0.85)	խմ	50	12.409	620.426
2	Տախտակամածի կապում և քանդում 24*5.5=132	քմ	132	5.766	761.109
3	պատերի քանդում վերաշարում 23*0.3*2=13.8	քմ	13.8	74.719	1031.125
4	նույնի լիցքի զգուշությամբ քանդում հեռացում 13.8*0.5=6.9խմ	խմ	6.9	13.510	93.221
5	Գոյություն ունեցող խարխուլ հիմնապատերի միջալիցքի հանում և խորքային կարանախցում բարդ շաղախով ներարկման աշխատանքների ավարտից հետո 23*1.5*2*8=552	10գծմ	55.2	11.039	609.327
6	Գոյություն ունեցող խարխուլ կիսասրբատաշ պատերի միջալիցքի քանդում հեռացում, դատարկ տարածքների լվացում ջրի ուժեղ շիթով և հատուկ բաղադրակազմով շաղախի ներարկում Antique I (20,0կգ նյութ, 7,0 լիտր ջուր 1մ3-1428,6կգ և 500լ ջուր) Աշխ. 4,88/50*1000=97,60	խմ	2	1543.296	3086.592
7	Գմբեթարդի, թաղերի, կոնական մակերևույթով բացվածքների տակ կավարամածի կապում և քանդում $2.7*3.3*3.5+3.3*3.14*1.35*1.35/2+3.14*1*1+3.5*3.14*1*1/2$	խմ	49.26	51.924	2557.782
8	ձեռքի մեխանիկական գործիքներով մեծածավալ սրբատաշ բազալտե պատերի քարերի նոր տաշ ու շար՝ չափերը, շովերն ու ֆակտուրան նույնանման գոյություն ունեցողների մշակմանը (նշանով) $19.7+6.9+1.2+12.2-3.5+8.3+7+1.2+10.6+15.6=79.5-10.4$	քմ	20	218.967	4379.344
9	պատերի նոր լիցքի կատարում բարդ շաղախով և ճեղքած բազալտով 69.1+5.9+10.4+13.8	խմ	49.6	128.522	6374.688

10	Գոյություն ունեցող մեծածավալ բեկորների ձեռքի գործիքների մշակմամբ վերաշարում	քմ	5.9	109.278	644.737
11	բազալտե մեծածավալ սրբատաշ կամարների քարերի նոր տաշ ու շար ձեռքի մեխանիկական գործիքներով՝ չափերն ու ֆակտուրան նույնանման գոյություն ունեցողների մշակմանը (նշանով) $0.6*3.14*1.3+0.6*3.14*0.5*2+0.6*3.14*0.7$	քմ	5.64	488.987	2757.886
12	ձեռքի մեխանիկական գործիքներով մեծածավալ սրբատաշ բազալտե պատերի անկյունաքարերի նոր տաշ ու շար՝ չափերն ու ֆակտուրան նույնանման գոյություն ունեցողների մշակմանը (նշանով)	քմ	10.4	229.553	2387.350
13	Խորան միակոր մեծածավալ սրբատաշ բազալտե պատերի քարերի նոր տաշ ու շար ձեռքի մեխանիկական գործիքներով՝ չափերը շովերն ու ֆակտուրան նույնանման գոյություն ունեցողների մշակմանը	քմ	3.14	223.921	703.111
14	Խորանի միակոր սրբատաշ բազալտե քարերի քանդում-հեռացում և ձեռքի մեխանիկական գործիքներով նոր տաշ ու շարի իրականացում չափերը շովերն ու ֆակտուրան նույնանման գոյություն ունեցողների մշակմանը	քմ	3.14	261.154	820.024
15	Որմնասյուների մեծածավալ սրբատաշ բազալտե քարերի նոր տաշ ու շար ձեռքի մեխանիկական գործիքներով՝ չափերն ու ֆակտուրան նույնանման գոյություն ունեցողների մշակմանը (նշանով)	քմ	1.2	169.474	203.368
16	Սրբատաշ բազալտե որմնասյան քարերի վերաշար	քմ	0.6	43.490	26.094
17	Սրբատաշ բարդ պրոֆիլավոր ուղղաձիծ շրջանակի բազալտե քարերի նոր տաշ ու շար ձեռքի մեխանիկական գործիքներով՝ չափերն ու ֆակտուրան նույնանման գոյություն ունեցողների մշակմանը (նշանով)	քմ	2.9	544.627	1579.418
18	Սրբատաշ բազալտե բարդ պրոֆիլավոր բեկորներով ուղղաձիծ շրջանակի ձեռքի գործիքների լրացուցիչ մշակմամբ վերաշարում	քմ	0.75	167.363	125.522
19	Սրբատաշ բարդ պրոֆիլավոր կորագիծ երկկենտրոն շրջանակի բազալտե քարերի նոր տաշ ու շար ձեռքի մեխանիկական գործիքներով՝ չափերն ու ֆակտուրան նույնանման գոյություն ունեցողների մշակմանը (նշանով)	քմ	0.15	709.731	106.460
20	Սրբատաշ բազալտե բարդ պրոֆիլավոր կորագիծ շրջանակի ձեռքի գործիքների լրացուցիչ մշակմամբ վերաշարում	քմ	0.7	215.924	151.147
21	Գմբեթարդի երկկոր սրբատաշ քարերի լրացուցիչ մշակմամբ վերաշարում $27.18*1.3$	քմ	0.5	106.042	53.021
22	Սրբատաշ բազալտե կամարների ձեռքի գործիքների լրացուցիչ մշակմամբ վերաշարում $0.6*3.14*1.2+0.6*3.14*0.5$	քմ	3.2	130.398	417.274
23	Մեծածավալ պրոֆիլավոր բեկորների, բարավորի, խաչքարի և լուսամուտների պրոֆիլավոր պսակների ձեռքի գործիքների լրացուցիչ մշակմամբ վերաշարում	քմ	2	168.392	336.784


24	Ուղղագիծ սրբատաշ քիվերի քարերի նոր տաշ ու շար ձեռքի մեխանիկական գործիքներով՝ չափերն ու ֆակտուրան նույնանման գոյություն ունեցողների մշակմանը (նշանով) $(3.55*2+2.7)*0.22$	քմ	1.66	388.298	644.575
25	Ուղղագիծ սրբատաշ բազալտե քիվերի ձեռքի գործիքների լրացուցիչ մշակմամբ վերաշարում	քմ	0.6	108.248	64.949
26	Կորագիծ սրբատաշ քիվերի քարերի նոր տաշ ու շար ձեռքի մեխանիկական գործիքներով՝ չափերն ու ֆակտուրան նույնանման գոյություն ունեցողների մշակմանը (նշանով)	քմ	0.5	488.987	244.493
27	Կորագիծ սրբատաշ քիվերի վերաշար անդեզիտից	քմ	0.3	130.398	39.119
28	Արտաքին ուղղագիծ սրբատաշ քիվերի քարերի նոր տաշ ու շար ձեռքի մեխանիկական գործիքներով՝ չափերն ու ֆակտուրան նույնանման գոյություն ունեցողների մշակմանը (նշանով) /կախվածքը՝ 10սմ $(6.6+6.6+3.6*4)*0.25$	քմ	6.1	388.298	2368.618
29	Թաղի միակոր սրբատաշ քարերի նոր տաշ ու շար ձեռքի մեխանիկական գործիքներով՝ չափերն ու ֆակտուրան նույնանման գոյություն ունեցողների մշակմանը	քմ	13.8	367.356	5069.516
30	Թաղի միակոր սրբատաշ քարերի վերաշարում	քմ	1.8	82.402	148.324
31	Գմբեթարդի երկկոր սրբատաշ քարերի նոր տաշ ու շար ձեռքի մեխանիկական գործիքներով՝ չափերն ու ֆակտուրան նույնանման գոյություն ունեցողների մշակմանը $3.14*1$	քմ	2.8	429.964	1203.900
32	Արտաքին սրբատաշ բազալտե քիվերի ձեռքի գործիքների լրացուցիչ մշակմամբ վերաշարում /7սմ $3.9*0.25$	քմ	0.9	108.248	97.424
33	Թեթև կրաքետոնե լիցքի իրականացում $5*6.5$	խմ	15	69.419	1041.279
34	Ուղղանկյուն վալիկավոր սրբատաշ ատամնավոր բազալտե ծածկասալերի նոր տաշ ու շար ձեռքի մեխանիկական գործիքներով՝ ջրահեռացման ալոսներով՝ նույնանման գոյություն ունեցողների մշակմանը $7*2.9*2$	քմ	20	291.990	5839.800
35	Ուղղանկյուն վալիկավոր սրբատաշ անդեզիտե ծածկասալերի վերաշարում ձեռքի գործիքների լրացուցիչ մշակմամբ	քմ	0.5	74.777	37.389
36	Կիսալուսնաձև սրբատաշ ատամնավոր բազալտե ծածկասալերի նոր տաշ ու շար ձեռքի մեխանիկական գործիքներով՝ ջրահեռացման ալոսով նույնանման գոյություն ունեցողների մշակմանը $7*0.7*2$	քմ	9.8	534.188	5235.045
37	Վրաղի սրբատաշ բազալտե փականաքարի նոր տաշ ու շար ձեռքի մեխանիկական գործիքներով՝ չափերն ու ֆակտուրան նույնանման գոյություն ունեցողների մշակմանը $7*0.5$	քմ	3.5	367.862	1287.516
38	Բեմառաջքի քարերի նոր տաշ ու շար ձեռքի մեխանիկական գործիքներով՝	քմ	1.3	202.098	262.727
39	Բեմառաջքի քիվի նոր տաշ ու շար բազալտից ձեռքի մեխանիկական գործիքներով՝	քմ	0.3	388.298	116.489

40	Բեմի և հատակի նոր տաշ ու շար ձեռքի մեխանիկական գործիքներով՝ չափերը, շարվածքը ու մշակումը համանման գոյություն ունեցողին	քմ	4.5	128.928	580.177
41	Բեմի մեծածավալ միակտոր աստիճանների նոր տաշ ու շար ձեռքի մեխանիկական գործիքներով՝ ֆակտուրայով / 280*600*600/	քմ	1.7	183.291	311.595
42	Քանդակազարդ մեծածածավալ միակտոր ավագ սեղանի նոր տաշ ու շար ձեռքի մեխանիկական գործիքների մշակմամբ	քմ	1.7	613.916	1043.656
43	Մկրտության ավագանի և խորշերի իրականացում սրբատաշ բազալտե անկյունաքարերի նոր տաշ ու շար ձեռքի մեխանիկական գործիքներով (0.2+0.2+0.2) * 3+0.4	քմ	2.2	191.512	421.326
44	Փալտե քանդակազարդ դռան պատրաստում և տեղադրում / 1,3 քմ	հատ		600.649	
45	պատուհանների կոնական սրբատաշ մակերեսների նոր տաշ ու շար ձեռքի մեխանիկական գործիքներով ֆակտուրայով 1.2*0.5*3.14=1.88 քմ աշխատավարձը՝ 53.68*1.1=59.05 ռուբլի հիմք 4-3-8 գործակից 1.1	քմ	1.88	250.524	470.984
46	Ավելացնել 2 Գետնախարիսի բազալտե սրբատաշ. Քարերի նոր տաշ ու շար ձեռքի մեխանիկական գործիքներով 17*0.3=5.1 զմ հիմնավորում՝ 4-1-8	քմ	4	227.649	910.596
	Ընդամենը(հազ. ՀՀդրամ առանց ԱԱՀ)				57265.308
Բարեկարգման աշխատանքներ					
1	Պեղման կարգով հողի ձեռքի մեխանիկական գործիքներով քանդում և հեռացում (3.43+0.85)	խմ	396.5	12.409	4919.982
	Ընդամենը				4919.982
	Ամբողջը				73009.631
	Չնախատեսված ծախսեր 6%				4380.578
	Ընդամենը				77390.209
	ԱԱՀ 20%				15478.042
	Ընդամենը				92868.251

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է՝ ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Հորս բնակավայրի տարածքում:

* Պայմանագրի շրջանակներում կապալառուի կողմից ներկայացվող կադրողականներում չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50% չափով /3%/ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23- ի N 879-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ


 _____ Շ. Հակոբյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ. 02608732

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ


 _____ Դ. Մարտիրոսյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ. 

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

(ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Հորս բնակավայրի Չեսար Օրբեյանի պալատի և կից եկեղեցու վերականգնման և տարածքի բարեկարգման 2026թ. իրականացվելիք աշխատանքեր)

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ	
		Սկիզբ	Ավարտ
1	2026 թ. իրականացվելիք վերականգնողական աշխատանքներ	Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի (համաձայնագրերի) առկայության դեպքում	10.12.2026թ.

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

Կ.Տ.



Հ. Հակոբյան

Կ.Տ.



Դ. Մարտիրոսյան

Աշխատանքի

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ. ՀՀ պետական բյուջեից, ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45451600/529	Վերականգնողական աշխատանքներ (ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Հորս բնակավայրի Չեսար Օրբելյանի պալատի և կից եկեղեցու վերականգնման և տարածքի բարեկարգման 2026թ. իրականացվելիք աշխատանքեր)	.	.	.	16279863	16279863	16279863	56979520	56979520	56979520	81399315	81399315	81399315	81399315

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

- Հ. Հակոբյան

(ստորագրություն)

4.S.

4.S.

(ստորագրողի կողմ)

-- Դ. Մարտիրոսյան