

17.09.2018թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/2 պայմանագրի

ք. Երևան

24.07.2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Մնար>> ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս տնօրեն Ն. Սարգսյանի և <<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ-ն՝ ի դեմս տնօրեն Հ. Մնացականյանի (այսուհետ՝ երկուսը միասին՝ Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 21.06.2018թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով Երևանի թիվ 22 հիմնական դպրոցի հիմնադրոգման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 17.09.2018թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/2 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի Հավելվածը բաղկացած է 24 (քսանչորս) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:


3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011864
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝


<<Մնար>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Բրյուսովի փ, 19 շենք, բն. 9
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ, Կենտրոն Մ/Ճ
Հ/Հ 1150016851931912
ՀՎՀՀ 02646107

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն) Ա. Մկրտչյան
Կ.Տ.


Սարգսյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

<<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ
ք. Գավառ Անդրանիկի 5
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014871111107
ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն


(ստորագրություն) Մնացականյան

Հավելված N 1
17.09.2018թ. կնքված
N ՀՀԶԿ-ԲՄԱՇՀԲ-18/2 գնման պայմանագրի
24 .07.2020թ. կնքված N 6 համաձայնագրի

ՀՀ Հապվելված N 1
17.09.2018թ. կնքված
N ՀՀ ՔԴԿ-ԲՄԱՀԶԲ-18/2 գնման պայմանագրի

ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 22 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
Ա մաս

[illegible]

12	P13-5	Հախճասալի քանդում պատերից	մ²	150.31	0.623	93.626					150.31	93.626
13	P9-26	Մատիմանակալարակներից մետաղական բազիլիցների քանդում	զմ	220.8	0.488	107.766					220.80	107.766
15	P23-174	Դռների բովերների տեղափոխում	մ²	228.62	1.238	282.978					228.62	282.978
19	C310-13 տ.մ.վ29	Առաջացած շին աղբի մաքրում բարձրում ա/իլքնաթափների վրա և տեղադրվում 13զմ	տն	1670.79	3.484	5820.483					1670.79	5820.483
Լ	Ղառաջարկ ՝ 8-603-1 q=0.4	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	1444	0.291	420.204					1444.00	420.204
Լ	Ղառաջարկ ՝ 17-140 q=0.6	Զեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	կ-տ	382	0.606	231.492					382.00	231.492
Լ	Ղառաջարկ ՝ 19-54-B q=0.6	Փ-100մմ թուղե խողովակների ապամոնտաժում	զմ	180	0.539	97.020					180.00	97.020
Լ	Ղառաջարկ ՝ 19-1 q=0.6	Փ-50մմ պողպատե խողովակների ապամոնտաժում	զմ	329	0.227	74.683					329.00	74.683
Լ	Ղառաջարկ ՝ 17-63-B q=0.6	Փ-25մմ պողպատե խողովակների ապամոնտաժումներադյալ ձևավոր մամեր	զմ	580	0.287	166.460					580.00	166.460
Լ	Ղառաջարկ ՝ E 45-102	Դառարանների փայտե բեմերի ապամոնտաժում կյուրի վերադարձումով	մ²	45	0.481	21.645					45.00	21.645
		Վերելակից դեպի Ա մասնաշենք բացվածքների իրականացում										
		Շին վերանորոգման աշխատանքներ										
21	Շուկա	B=25մմ հաստությամբ պատի պանելների կտրում	մ²	8.97	19.238	172.565					8.97	172.565
22	C310-13 տ.մ.վ29	Շին աղբի լուրջ բերում բարձրում ա/իլքնաթափների վրա և տեղադրվում 13զմ	տն	4.8	3.484	16.722					4.80	16.722
23	23-84	Կտրված բացվածքի ամրացում N30 շվեդի շոգեղիզումով /28.2զմ/	տն	0.897	255.425	229.116					0.90	229.116
24	Շուկա	N30 շվեդի աղծեղ	զմ	28.2	16.440	463.620					28.20	463.620
25	23-84	Դռների բացվածքի ամրացում՝ անկյունակ 50x50x4, 30x3 շերտապողպատ, ամրան F12 A500	տն	0.1	255.425	25.543					0.10	25.543
26	Շուկա	50x50x4 անկյունակի աղծեղ	զմ	18	1.755	31.590					18.00	31.590
27	Շուկա	30x3 շերտապողպատի աղծեղ	տն	0.0083	495.364	4.112					0.01	4.112
28	Շուկա	Ամրան F12 A500c	տն	0.04	344.396	13.776					0.04	13.776
29	E15-298	Ց/ակաճե սկալ ցանցով	մ²	3.98	3.757	14.954					3.98	14.954
30	E8-169	Դռների կողքերի և վերնամասի շարվածք 10մմ հաստությամբ պ/բովներից ամրամակրումով և բետոնացմամբ	մ²	15.6	10.020	156.312					15.60	156.312
31	E8-59	Շարվածքի ամրամակրում Ac-1	տն	0.017	413.733	7.033					0.02	7.033
32	E15-256	Շարվածքի ց/ակաճե սկալ	մ²	15.6	1.801	28.099					15.60	28.099
		Վերելակի իրանի հիմքեր									0.00	0.000
33	E1-962	4-րդ կարգի բնակողի մշակում ձեռքով /16+2/ւ3	մ³	18	4.028	72.504					18.00	72.504
34	11-6	10մմ հաստությամբ խճի նախաշերտի պատրաստում	մ³	0.84	12.520	10.517					0.84	10.517
35	E6-1	B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստված շերտ 10մմ հաստությամբ	մ³	0.84	30.189	25.359					0.84	25.359
36	E6-21	B-12.5 դասի բետոնից խամբարաբեռունե հիմքեր	մ³	5.08	32.960	167.436					5.08	167.436
37	E6-16	Ե/բ հատակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ³	3.36	37.065	124.539					3.36	124.539

Ն	Հայտ՝	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների ուժեղացման լրացուցիչ փայտամյուլ	Մ³	6.3	159.775	1006.579	6.3	1006.58		0.00	0.000
69	P23-82	Բ մասնաշենք									
70	Շուկա	Ծածկի ալի ուժեղացում B-20 դասի միաձույլ ե/բետոնից	Մ³	225.9	83.092	18770.587	184.13	15299.59		0.00	0.000
71	Շուկա	ամրակի արժեքը F12 A500c	տն	0.00	344.396	0.000				41.77	3470.997
		ամրակի արժեքը F8 Ac1	տն	23.06	351.944	8117.240				0.00	0.000
Ն	Վառագարիկ P23-114	Անցքերի զայլարկում փ-12մ կողո կոնստրուկցիաներում 35մ երկարությամբ	100 հատ	26.56	37.204	988.129				23.064	8117.240
72	12-299	Ցամառն հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մ հաստությամբ	Մ²	825	1.239	1021.982				26.56	988.129
73	12-300	Գորոշխանության շերտ 1 շերտ իզոլացի	Մ²	825	1.849	1525.503				825.00	1021.982
74	12-288	Ջերմամեղմիչ շերտ 15մ հաստությամբ խարամից	Մ³	123.8	6.962	861.884				825.00	1525.503
Ն	Հայտ՝	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների ուժեղացման լրացուցիչ փայտամյուլ	Մ³	6.3	159.775	1006.579	6.3	1006.58		123.80	861.884
		Գ մասնաշենք								0.00	0.000
75	P23-82	Ծածկի ալի ուժեղացում B-20 դասի միաձույլ ե/բետոնից	Մ³	341.08	83.092	28341.177					
76	Շուկա	ամրակի արժեքը F12 A500c	տն	1.13	344.396	389.168				341.08	28341.177
77	Շուկա	ամրակի արժեքը F8 Ac1	տն	26.656	351.944	9381.423				1.13	389.168
Ն	Վառագարիկ P23-114	Անցքերի զայլարկում փ-12մ կողո կոնստրուկցիաներում 35մ երկարությամբ	100 հատ	28.6	37.204	1064.025				26.66	9381.423
78	12-299	Ցամառն հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մ հաստությամբ	Մ²	1735.2	1.239	2149.508				28.60	1064.025
79	12-300	Գորոշխանության շերտ 1 շերտ իզոլացի	Մ²	1735.2	1.849	3208.548				1735.20	2149.508
80	12-288	Ջերմամեղմիչ շերտ 15մ հաստությամբ խարամից	Մ³	260.3	6.962	1812.185				1735.20	3208.548
Ն	Հայտ՝	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների ուժեղացման լրացուցիչ փայտամյուլ	Մ³	6.8	159.775	1086.467	6.8	1086.47		260.30	1812.185
		Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների փայտամյուլ	Մ3	19.4	9.320	180.808	19.4	180.81		0.00	0.000
		Միջանցքի ծածկերի ուժեղացում 5մ հաստությամբ									
		Միջանցքների տանիքաձածկ									
88	C310-13 տ.մ.429	Շին աղբի դուրս բերում բարձրում ա/իւնքաթափերի վրա և տեղափոխում 13լվ	տն	0	3.484						
93	P8-191	d=150մ ջրօղող խողովակների տեղադրում գնկապատ խողովակից /H=13.2մ/	կ-տ	0	39.992					0.00	0.000
95	10-203	Կապարամածի հակահրդեհային պաշտպանություն 20 մ հաստությամբ պ/բոլե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացմամբ և ամրակապումով /այդ թվում բացկանցների փակում / 547.8մ/	Մ²	0	0.302					0.00	0.000
96	E8-140	Բետոնացմամբ և ամրակապումով /այդ թվում բացկանցների փակում / 547.8մ/	Մ³	139.32	31.597	4402.145				0.00	0.000
97	E8-59	Շարվածքի ամրակապում Ac-1	տն	2.8	413.733	1158.453				139.32	4402.145
		ամրակի արժեքը F12 A500c			344.396					2.80	1158.453
98	E8-169	10մ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրակապումով և բետոնացմամբ	Մ²	387	10.020	3877.740					
98	հարտ E8-169 E8-150	10մ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրակապումով և անցքերի ցափաղումով B-15 դասի բետոնով	Մ²	2269.8	3.956	8979.329			1292.4	387.00	3877.740
99	E8-59	Շարվածքի ամրակապում Ac-1	տն	7.93	413.733	3280.904				5112.73	14092.063
										7.93	3280.904

Ն	Պատասխան E6-170	Ե/բ բարավորների իրականացում	Մ ³	2.18	51.894	113.130					2.18	113.130
		Բացվածքներ										
102	Զուկա	Մ/վառատ ամիսական պահպանում/արտերկիր/ 1 տակ ապակուց փորձամանի տեղադրում/ բացառելով տրանս և այլ նյութերի ծախսը/ բացելով/	Մ ²	93.288	25.363	2366.031					93.29	2366.031
103	Զուկա	Մ/վառատ ամիսական պահպանում/արտերկիր/ 1 տակ ապակուց փորձամանի տեղադրում/ բացառելով տրանս և այլ նյութերի ծախսը/ բացելով/	Մ ²	109.296	18.275	1997.351					109.30	1997.351
108	10-105	Միախելի խող փայտե կարկասով ծմ հաստությամբ ՄՐՖ-ից երեսպատ դռների տեղադրում/ Կ-տ/ Կարմավալեղով/	Մ ²	290.31	30.480	8848.728	65	1981.21768			225.31	6867.510
109	10-105	Նույնը 2 փեղ	Մ ²	8.08	33.877	273.727					8.08	273.727
110	Զուկա	Սպիտակ պրոֆիլներով/արտերկիր/ 2 փեղի մ/վառատ դռան տեղադրում/ բացառելով տրանս և այլ նյութերի ծախսը/	Մ ²	64.82	36.040	2336.105		65	2342.59181		129.82	4678.696
Ն	Պատասխան 10-102,	Պատասխան պատուհանագծերի տեղադրում 30սմ լայնությամբ պատուհանագծերի տեղադրում 1196.00սմ	Մ ²	359	9.950	3572.050					359.00	3572.050
		Հարդարման և ավարտ աշխատանքներ										
111	E15-246-1	Պատերի լավրակ գաջե սկալ	Մ ²	9501.27	2.082	19785.409					9501.27	19785.409
113	10-155 Կրիտ	Գծանդրակով անկյունների տեղադրում բացվածքների անկյուններում	զմ	1060	0.179	189.657					1060.00	189.657
114	E15-660	Պատերի լավրակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով/այդ թվում շեփեր/	Մ ²	11031	1.393	15365.663					11031.00	15365.663
115	E15-580	Պատերի լավրակ յուրաներկում	Մ ²	2593	0.906	2349.749					2593.00	2349.749
116	E15-256	Ներքին պատերի լավրակ գ/ակազե սկալ	Մ ²	1294.4	1.801	2331.515					1294.40	2331.515
117	E15-82	Պատերի երեսպատում հայտնաբերված	Մ ²	1294.4	8.959	11596.756					1294.40	11596.756
118	E15-247-1	Մատուցողի լավրակ գաջե սկալ	Մ ²	7206	2.490	17939.638					7206.00	17939.638
119	E15-661	Մատուցողի լավրակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	Մ ²	7206	1.524	10981.145					7206.00	10981.145
120	E10-64	Կահույքի առաստաղի պատրաստում պատմանա նյութից	Մ ²	323.2	5.179	1673.813					323.20	1673.813
121	E10-64	„Արմատրոնգ“, տիպի կահույքի առաստաղի պատրաստում	Մ ²	279.5	6.801	1900.740					279.50	1900.740
122	E12-307	Արտաքին պատի պակներով ներքին կողմից ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում փոխարարիսիրովից ծմ հաստությամբ ցիկապատ ցանցով	Մ ²	756	1.752	1324.781					756.00	1324.781
	11-273	Պեղի խոն բլոկներով ջերմամեկուսացում	Մ ²		5.400							
	11-188	Բացվածքների շեփերի գաջե սկալ	Մ ²		4.210				1500	8100.00	1500.00	8100.000
		Հատակներ, թեքահարթակներ, աստիճանավանդակ							460	1936.60	460.00	1936.600
123	E11-55 11-56 q=2	30սմ հաստությամբ g/ակազե հարթեցնող շերտ	Մ ²	7980	1.247	9954.470						
124	E11-191	Լամինատե հատակի պատրաստում շրիշակով և սպրեզով	Մ ²	2823.3	5.578	15748.999					7980.00	9954.470
125	E11-221	Մամլոգրանիտե անձալ սալերից հատակների պատրաստում 15սմ/ 600x600/մմ	Մ ²	3651.9	15.841	57850.638					2823.30	15748.999
	E11-221	Մամլոգրանիտե անձալ սալերից 15սմ-ի փոխարեն 10սմ հաստությամբ գերի տարբերություն	Մ ²		3.840						3651.90	57850.638
126	E11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում 400x400/մմ	Մ ²	812.1	6.690	5432.965					-3651.90	-14024.186
											812.10	5432.965

6	E16-263 k=0.5	Պոլիարտիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ $\Phi 32 \times 5.43$ մ, վառումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	67	1.485	99.469					67.00	99.469
7	E16-262 k=0.5	Պոլիարտիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ $\Phi 25 \times 4.26$ մ, վառումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	74	1.387	102.632					74.00	102.632
8	E16-261 k=0.5	Պոլիարտիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ $\Phi 20 \times 3.46$ մ, վառումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	88	1.481	130.308					88.00	130.308
9	E16-261 k=0.5	Պոլիարտիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ $\Phi 15$ մ, վառումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	486	1.449	704.250					486.00	704.250
10	E16-134	Փականների տեղադրում $\Phi 15$ մ	հատ	68	3.970	269.956					68.00	269.956
11	E16-134	Փականների տեղադրում $\Phi 20$ մ	հատ	6	4.285	25.708					6.00	25.708
12	E16-134	Փականների տեղադրում $\Phi 25$ մ	հատ	6	4.851	29.105					6.00	29.105
13	E16-134	Փականների տեղադրում $\Phi 32$ մ	հատ	7	6.020	42.143					7.00	42.143
14	E16-134	Փականների տեղադրում $\Phi 40$ մ	հատ	1	6.958	6.958					1.00	6.958
15	E16-134	Գլխաձև փականների տեղադրում $\Phi 15$ մ	հատ	195.000	3.970	774.139					195.00	774.139
16	E17-53	Ցայտադրվող ծորակի տեղադրում	հատ	4.000	4.485	17.941					4.00	17.941
17	E17-53	Լվացարանի ծորակ-խառնիչի տեղադրում D15	հատ	96.000	4.517	433.620					96.00	433.620
18	E17-53	Խոնամոցակների ծորակ-խառնիչի տեղադրում	հատ	4.000	4.517	18.067					4.00	18.067
19	E17-53	Տնցողի ծորակ-խառնիչի տեղադրում	հատ	6.000	8.322	49.934					6.00	49.934
20	E17-53	Միջանակի ծորակի տեղադրում	հատ	18.000	2.787	50.162					18.00	50.162
21	Շուկա	D15-20մ ձևավոր մասեր	հատ	650.000	0.057	36.798					650.00	36.798
22	Շուկա	D20մ ֆիտինգներ	հատ	6.000	0.510	3.057					6.00	3.057
23	Շուկա	D25մ ֆիտինգներ	հատ	6.000	0.566	3.397					6.00	3.397
24	Շուկա	D32մ ֆիտինգներ	հատ	1.000	0.736	0.736					1.00	0.736
25	Շուկա	D40մ ֆիտինգներ	հատ	2.000	1.019	2.038					2.00	2.038
26	Շուկա	Խողովակների ջերմամեկուսացում ունեւն ջերմամեկուսիչ խողովակով	զմ	854.000	0.136	116.034					854.00	116.034
27	15-614	Մետաղական խողովակների 22երտ յուրաներկում	մ ²	24.600	1.112	27.353					24.60	27.353
28	E46-54 k=2	Անցքերի բացում ծածկի ակերի մեջ D40մ	տեղ	44.000	1.029	45.291					44.00	45.291
29	Շուկա	Անցքերի խցափակում էլաստիկ նյութով	տեղ	44.000	0.543	23.913					44.00	23.913
30	E46-50 k=2	Անցքերի բացում բարե պատերում D100մ 40մ պատի հաստությամբ	տեղ	4.000	9.308	37.231					4.00	37.231
31		Հակահրդեհային ցանց										
32	E16-67	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում վրա, վառումով, փորձարկումով, քլորացումով $\Phi 76 \times 4$ մ պատերի	զմ	239.000	4.112	982.869					239.00	982.869
33	E16-66	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում վրա, վառումով, փորձարկումով, քլորացումով $\Phi 67 \times 4$ մ պատերի	զմ	179.000	3.122	558.778					179.00	558.778
34	C12-991-1 $\Phi 100$ մ	Թուֆ տողակի տեղադրում էլեկտրաշարժիչով N=1.7կտ	հատ	2.000	281.781	563.561					2.00	563.561
35	E16-136	Թուֆ տողակի տեղադրում $\Phi 80$ մ	հատ	4.000	26.824	107.297					4.00	107.297
36	E16-135	Թուֆ տողակի տեղադրում $\Phi 50$ մ	հատ	14.000	18.073	253.027					14.00	253.027
37	E16-184	Հակահրդեհային փականի տեղադրում D50մ, /ներդրյալ ճակատորկված 20մ, փայտյա արկղ 620x850x250 մմ չափերի/	հատ	34.000	54.925	1867.447					34.00	1867.447
38	Շուկա	Ռետիկե ճկուն միացումներ D80մ	հատ	4.000	1.359	5.435					4.00	5.435
39	15-614	Մետաղական խողովակների 22երտ յուրաներկում	մ ²	88.000	1.112	97.847					88.00	97.847

40	20-696	Դրական խորվազների ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.160	706.345	113.015			0.16	113.015
Ներքին տաք ջրամատակարարման ցանց										
1	E16-264 k=0.5	Դոլիադրվելային այրման շերտով խորվազաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ փ40մմ PN20,վացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	139.000	4.076	566.621			139.00	566.621
2	E16-263 k=0.5	Դոլիադրվելային այրման շերտով խորվազաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ փ32մմ PN20, վացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	35.000	3.261	114.139			35.00	114.139
3	E16-262 k=0.5	Դոլիադրվելային այրման շերտով խորվազաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ փ25մմ PN20,վացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	92.000	2.216	203.847			92.00	203.847
4	E16-261 k=0.5	Դոլիադրվելային այրման շերտով խորվազաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ փ20մմ PN20,վացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	205.000	2.391	490.179			205.00	490.179
5	E16-261 k=0.5	Դոլիադրվելային այրման շերտով խորվազաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ փ15մմ PN20,վացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	490.000	2.321	1137.249			490.00	1137.249
6	E16-134	Փայլամների տեղադրում փ15մմ	հատ	45.000	3.970	178.648			45.00	178.648
7	E16-134	Փայլամների տեղադրում փ20մմ	հատ	8.000	4.285	34.278			8.00	34.278
8	E16-134	Փայլամների տեղադրում փ25մմ	հատ	9.000	4.851	43.658			9.00	43.658
9	E16-134	Փայլամների տեղադրում փ32մմ	հատ	1.000	6.020	6.020			1.00	6.020
10	E16-134	Փայլամների տեղադրում փ40մմ	հատ	2.000	6.958	13.916			2.00	13.916
11	E16-134	Չղարան փայլամների տեղադրում փ15մմ	հատ	126.000	3.970	500.213			126.00	500.213
12	Շուկա	D15-20մմ ձևավոր մասեր	հատ	475.000	0.057	26.891			475.00	26.891
13	Շուկա	D15մմ ֆիտինգներ	հատ	171.000	0.396	67.766			171.00	67.766
14	Շուկա	D20մմ ֆիտինգներ	հատ	8.000	0.510	4.076			8.00	4.076
15	Շուկա	D25մմ ֆիտինգներ	հատ	9.000	0.566	5.095			9.00	5.095
16	Շուկա	D32մմ ֆիտինգներ	հատ	1.000	0.736	0.736			1.00	0.736
17	Շուկա	D40մմ ֆիտինգներ	հատ	2.000	1.019	2.038			2.00	2.038
18	Շուկա	խորվազաների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմոլեդարիչ խորվազով	զմ	961.000	0.136	130.572			961.00	130.572
19	E46-54 k=2	Սնցքերի բացում ծածկի ավերի մեջ D40մմ	տեղ	44.000	1.029	45.291			44.00	45.291
20	Շուկա	Սնցքերի խցափակում էլաստիկ կլոթով	տեղ	44.000	0.543	23.913			44.00	23.913
Ներքին կոյուղու ցանց և սարքավորումներ										
Ապամուստման աշխատանքներ										
1	P19-70 K=1.5 կիրառ	Դուրսվախոր թափերի ապամուստմում	հատ	24.000	0.954	22.892			24.00	22.892
2	P19-70	Չուգարանակցների ապամուստմում	հատ	14.000	0.836	8.902			14.00	8.902
3	P19-70	Սիգամանների ապամուստմում	հատ	12.000	0.636	7.631			12.00	7.631
4	P19-69	Լվացարանների ապամուստմում	հատ	27.000	0.514	13.885			27.00	13.885
5	P19-54	d=100 մմ կոյուղու թուշե խորվազաշարի ապամուստմում	զմ	254.000	0.898	228.016			254.00	228.016
6	P19-53	d=50 մմ կոյուղու թուշե խորվազաշարի ապամուստմում	զմ	340.000	0.886	301.209			340.00	301.209
7	E1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	լՅ	25.000	4.028	100.700			25.00	100.700
8	E1-969	Բնահողի խոյց ձեռքով	լՅ	19.000	1.167	22.171			19.00	22.171
9	E16-34	Դոլիադրվելային խորվազների տեղադրում փ100մմ խրամուղում/կործարկումով	զմ	20.000	2.374	47.476			20.00	47.476

10	E23-109	Ելքետուն հավաքովի էլեմենտներից կոյուղու կողմ դիտարկողի պատրաստում $\Phi 1,0$ /3հատ/	լ ³	5.100	119.644	610.182					5.10	610.182
11	Ծուկա	Թուշե մուղ	հատ	3.000	67.936	203.807					3.00	203.807
12	E.16-34	Կոյուղու պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում պատերի վրա և առաստաղով $\Phi 100$ մմ /փորձարկումով/	զմ	489.000	2.484	1219.346					489.00	1219.346
13	E.16-33	Կոյուղու պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում պատերի վրա և առաստաղով $\Phi 50$ մմ /փորձարկումով/	զմ	664.000	1.616	1072.719					664.00	1072.719
14	E17-61	Չուգարամանյանների տեղադրում	հատ	69.000	26.437	1824.146					69.00	1824.146
15	E17-77	Միգամանների տեղադրում	հատ	18.000	15.502	279.029					18.00	279.029
16	E17-28	Լվացարանների տեղադրում	հատ	96.000	16.889	1621.380					96.00	1621.380
17	E17-87	Խոհանոցակնցի տեղադրում /2 տեղանոց/	հատ	4.000	20.391	81.562					4.00	81.562
18	E17-7	Լոգարանի տեղադրում	հատ	6.000	39.332	235.990					6.00	235.990
19	E17-36	Թուշե հոսանքի տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	2.000	2.699	5.398					2.00	5.398
20	E17-37	Թուշե հոսանքի տեղադրում $\Phi 100$ մմ	հատ	15.000	14.548	218.219			88	237.53	90.00	242.924
21	E46-55	Անցքերի բացում ծածկի սալերի մեջ և վերականգնում D100-150մմ	տեղ	81.000	1.326	107.372					81.00	107.372
22	Ծուկա	Անցքերի խցակալում էլաստիկ կլոթով	տեղ	81.000	1.087	88.045					81.00	88.045
23	E46-50 k=2	Անցքերի բացում պատերում D300մմ 0.8մ պատի հատվածային	տեղ	7.000	9.308	65.154					7.00	65.154
24	E16-218 k=0.5	Միացում գործող կոյուղագծին	տեղ	3.000	8.582	25.745					3.00	25.745
25	22-365	Կոյուղու ձևավոր մասեր										
26	22-365	Դոլիվիկիցողորին ծունկ D100, 90°	հատ	6.000	1.420	8.517					6.00	8.517
27	22-366	Դոլիվիկիցողորին ծունկ D50, 90°	հատ	131.000	1.066	139.685					131.00	139.685
28	22-366	Դոլիվիկիցողորին եռաբաշխիչ D50, 90°	հատ	13.000	1.649	21.441					13.00	21.441
29	22-366	Դոլիվիկիցողորին եռաբաշխիչ D100x50, 90°	հատ	3.000	1.909	5.726					3.00	5.726
30	22-366	Դոլիվիկիցողորին եռաբաշխիչ D100, 90°	հատ	27.000	2.101	56.730					27.00	56.730
31	22-366	Դոլիվիկիցողորին եռաբաշխիչ D50, 45°	հատ	57.000	1.639	93.430					57.00	93.430
32	22-366	Դոլիվիկիցողորին եռաբաշխիչ D100x50, 45°	հատ	36.000	1.905	68.588					36.00	68.588
33	22-367	Դոլիվիկիցողորին եռաբաշխիչ D100, 45°	հատ	57.000	2.360	134.542					57.00	134.542
34	22-365	Դոլիվիկիցողորին թեղում D100, 135°	հատ	2.000	4.298	8.595					2.00	8.595
35	22-365	Դոլիվիկիցողորին թեղում D100, 135°	հատ	61.000	1.328	80.999					61.00	80.999
36	22-365	Դոլիվիկիցողորին թեղում D50, 135°	հատ	354.000	1.050	371.857					354.00	371.857
37	22-365	Դոլիվիկիցողորին անցում 100/50	հատ	11.000	1.224	13.460					11.00	13.460
38	22-365	Դոլիվիկիցողորին ստուգիչ D100	հատ	12.000	2.189	26.274					12.00	26.274
		Դոլիվիկիցողորին ստուգիչ D50	հատ	12.000	1.434	17.211					12.00	17.211
Արտաքին սառը ջրամատակարարում												
1	E27-33	Երկշերտ ապֆալտաբետոնե ծածկույթի ցանկում / (48սմ, H=8սմ)	լ ³	3.840	4.026	15.461					3.84	15.461
2	E27-31	Խմի 2երտի ցանկում (H=17սմ) 48սմ	լ ³	8.100	0.514	4.161					8.10	4.161
3	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում աղբջամբայինի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	23.400	3.484	81.518					23.40	81.518
4	E1-1594	4-րդ կարգի բնահողի նշակում էրկալատրով, բարձրով աղբջամբայինի վրա	լ ³	5.000	0.866	4.328					5.00	4.328
5	C310-13	Ավանդոր բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	9.500	2.653	25.205					9.50	25.205
6	E1-1552	4-րդ կարգի բնահողի նշակում էրկալատրով կողմից	լ ³	32.000	0.684	21.873					32.00	21.873
7	E1-962	4-րդ կարգի բնահողի նշակում ձեռքով	լ ³	4.000	4.028	16.112					4.00	16.112
8	E1-1635	Բնահողի հետ լիցք բուրդեղով	լ ³	26.000	0.074	1.916					26.00	1.916

9	E1-969	Բնահողի ետիցք ձեռքով	մ³	10.000	1.167	11.669					10.00	11.669
10	E23-1	Ավազե նահապարհատարական շերտ պատրաստում լիտամիդների և խորվալաներ տակ H=10սմ	մ³	3.500	4.339	15.186					3.50	15.186
11	E22-64	Դողաստե խորվալանի տեղադրում Փ57x4մ կործարկումով	զմ	42.000	2.576	108.211					42.00	108.211
12	E22-312	Խորվալանաշարի վնասում վարակաբերումով	կմ	0.042	67.895	2.852					0.04	2.852
13	22-144	Խորվալանների ուժեղացված հավակնոգիմ ջրամուկացում Փ57մմ	զմ	42.000	0.928	38.986					42.00	38.986
14	22-368	Թուշե տողակի տեղադրում փ50մմ	հատ	5.000	10.342	51.710					0.00	0.000
15	Լ11-155-1	Ջրայանի տեղադրում D40	հատ	1.000	37.877	37.877					5.00	51.710
16	Շուկա	Ֆիլտր D40մմ	հատ	1.000	5.253	5.253					1.00	37.877
17	E22-362	Դողաստե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0.024	1381.581	33.158					0.02	33.158
18	E22-446	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամուկավարարման կլոր դիտահողի պատրաստում D1500մմ ծածկի ապրվ/հատ	մ³	1.500	130.488	195.732					1.50	195.732
19	Շուկա	Թուշե մուղց	հատ	1.000	67.936	67.936					1.00	67.936
20	E9-46	Հորի մետաղական աստիճանի տեղադրում	տմ	0.016	649.918	10.399					0.02	10.399
21	E6-84	Դիտահողի ամրացման մետաղական մասեր	տմ	0.028	592.249	16.583					0.03	16.583
22	E15-614	Մետաղական աստիճանների և ամրացնող դետալների խլաններում 2 շերտ	մ²	0.300	1.112	0.334					0.30	0.334
23	22-397	Միացում գործող ցրածին	տեղ	2.000	3.214	6.429					2.00	6.429
24	E27-42	Երթևեկի մասի խճի շերտի պատրաստում 17սմ հաստությամբ	մ²	48.000	1.456	69.895					48.00	69.895
25	E27-164-1	Խոշորահատիկի ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	մ²	48.000	3.864	185.012					48.00	185.012
26	E27-164-2	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 3սմ հաստությամբ	մ²	48.000	2.817	135.212					48.00	135.212
Արտաքին կուտուղի ցանց												
1	E27-33	Երկշերտ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում / (6սմ2, H=8սմ)	մ³	0.480	4.026	1.933					0.48	1.933
2	E27-31	Խճի շերտի քանդում (H=17սմ) 6սմ2	մ³	1.020	0.514	0.524					1.02	0.524
3	C310-13 տ.մ.Լ29	Շին տրիբի բարձրում ա/իլքնաթափների կրա և տերափոխում 13սմ	տմ	3.000	3.484	10.451					3.00	10.451
4	E1-1594	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատոր, բարձրով ա/իլքնաթափների կրա/	մ³	3.800	0.866	3.290					3.80	3.290
5	C310-13	Ավելնոր բնահողի տեղափոխում 13սմ	տմ	7.200	2.653	19.103					7.20	19.103
6	E1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատոր կողիցք	մ³	9.200	0.684	6.288					9.20	6.288
7	E1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեղքով	մ³	2.000	4.028	8.056					2.00	8.056
8	E1-1635	Բնահողի հեռ լիցք բուլվորով	մ³	7.200	0.074	0.531					7.20	0.531
9	E1-969	Բնահողի ետիցք ձեռքով	մ³	4.000	1.167	4.667					4.00	4.667
10	22-2	Արքունենայա խորվալանի տեղադրում D150մմ	զմ	12.000	2.883	32.194					12.00	32.194
11	E23-109	Երթևեկի հավաքովի էլեմենտներից կուտուղի կլոր դիտահողի պատրաստում փ1,0մ /3հատ/	մ³	3.600	119.644	430.717					3.60	430.717
12	Շուկա	Թուշե մուղց	հատ	3.000	67.936	203.807					3.00	203.807
13	E9-46	Հորի մետաղական աստիճանի տեղադրում	տմ	0.048	649.918	31.196					0.05	31.196
14	E6-84	Դիտահողի ամրացման մետաղական մասեր	տմ	0.091	592.249	53.895					0.09	53.895
15	E15-614	Մետաղական աստիճանների և ամրացնող դետալների խլաններում 2 շերտ	մ²	1.000	1.112	1.112					1.00	1.112
16	E23-155	Միացում գործող ցանցին D150x200մմ	տեղ	3.000	26.735	80.205					3.00	80.205

3	Շուկա	Մարտկոցների ամրացման ղեռնակներ	հատ	1410.000	0.472	665.736					1410.00	665.736
4	P25-18	Զեռուցիչ սարք պողպատե հարթ խորովակից 100x100x3մմ, 4շաբաթով 7 հատ	տն	1.110	75.116	83.379					1.11	83.379
5	Շուկա	100x100x3մմ խորովակի արժեքը	զմ	123.200	3.744	461.309					123.20	461.309
6	P25-18	Զեռուցիչ սարք պողպատե հարթ խորովակից 100x100x3մմ, 2շաբաթով 4 հատ	տն	0.400	75.116	30.046					0.40	30.046
7	Շուկա	100x100x3մմ խորովակի արժեքը	զմ	44.000	3.744	164.753					44.00	164.753
8	Շուկա	Այլառիմե ջեռուցիչ սարքի խցան	հատ	1455.00	0.519	754.528					1455.00	754.528
9	18-229	Այլառիմե ջեռուցիչ սարքի օդառան փական մակեկուլ	հատ	26.000	1.990	51.745					26.00	51.745
10	18-229	Օդառեացման փական D15մմ	հատ	93.000	0.442	41.141					93.00	41.141
11	E16-134	Այլառիմե ջեռուցիչ սարքի վերևի փական	հատ	368.000	4.285	1576.775					368.00	1576.775
12	E16-134	Այլառիմե ջեռուցիչ սարքի ներքևի փական	հատ	368.000	4.221	1553.441					368.00	1553.441
13	E16-134	Զեռուցիչ սարքի փական D20մմ	հատ	22.000	4.285	94.264					22.00	94.264
14	E16-42	Պողպատե ջրազատար խորովակաշարի տեղադրում ֆ20x2.5մմ պատերի վրա, վացումով, քլորացումով	զմ	1072.000	0.983	1053.321	1072.000	1053.32			0.00	0.000
15	E16-261	Միլպատե խորովակաշարի տեղադրում ֆ15x2մմ, վացումով, քլորացումով, փորձարկումով	զմ	1110.000	2.698	2994.491	1110.000	2994.49			0.00	0.000
16	E16-261	Միլպատե խորովակաշարի տեղադրում /հատակի կոնստրուկցիայում/ ֆ15x2մմ, վացումով, քլորացումով, փորձարկումով	զմ	210.000	2.800	587.925	210.000	587.93			0.00	0.000
17	E16-262	Լույզ D20x2մմ	զմ	4.000	2.906	11.624	4.000	11.62			0.00	0.000
18	Շուկա	Ֆիտիլներ միլպատե խորովակների միացման համար	հատ	792.0	0.380	301.308	792.0	301.31			0.00	0.000
19	15-614	Մետաղական խորովակների 2 շերտ յուղաներկում	լ ²	87.000	1.112	96.735	87.000	96.73			0.00	0.000
20	20-696	Մետաղական կոնստրուկցիա ամրացումների համար	տն	0.095	706.345	67.103	0.095	67.10			0.00	0.000
		Պոլիարմիթային խորովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ ֆ63x6.7մմ, վացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ		7.930				50	396.50	50.00	396.500
		Պոլիարմիթային խորովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ ֆ50x6.7մմ, վացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ		5.570				480	2673.60	480.00	2673.600
5	E16-264 k=0.5	Պոլիարմիթային խորովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ ֆ40x6.7մմ, վացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ		3.740				480	1795.20	480.00	1795.200
6	E16-263 k=0.5	Պոլիարմիթային խորովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ ֆ32x5.4մմ, վացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ		3.340				1500	5010.00	1500.00	5010.000
	E16-262 k=0.6	Պոլիարմիթային խորովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ ֆ20, վացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ		2.391				1320	3156.12	1320	3156.120
18	Շուկա	Խորովակների ջերմամեկուսացում ռետիկե ջերմոնկուալի խորովակով ֆ-32	զմ		0.300				340	102.00	340.00	102.000
18	Շուկա	Խորովակների ջերմամեկուսացում ռետիկե ջերմոնկուալի խորովակով ֆ-40	զմ		0.730				480	350.40	480.00	350.400
18	Շուկա	Խորովակների ջերմամեկուսացում ռետիկե ջերմոնկուալի խորովակով ֆ-50	զմ		0.880				480	422.40	480.00	422.400
18	Շուկա	Խորովակների ջերմամեկուսացում ռետիկե ջերմոնկուալի խորովակով ֆ-63	զմ		1.310				50	65.50	50.00	65.500
22	Շուկա	D15մմ ֆիտիլներ	հատ	263.000	0.396	104.225			360	142.66	623.00	246.890
13	E16-134	Փականների տեղադրում ֆ32մմ	հատ		6.020				170	1023.48	170.00	1023.480
14	E16-134	Փականների տեղադրում ֆ40մմ	հատ		6.958				24	166.99	24.00	166.992
14	E16-134	Փականների տեղադրում ֆ50մմ	հատ		6.120				18	110.16	18.00	110.160

14	E16-134	Փականների տեղադրում	Փ63մմ	հատ		8.340				6	50.04	6.00	50.040
21	E16-46	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում	Փ50x3մմ պատերի վրա, վաղցրումով, քորացումով	զմ	106.000	2.106	223.224					106.00	223.224
22	E16-45	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում	Փ40x3մմ պատերի վրա, վաղցրումով, քորացումով	զմ	73.000	2.174	158.681					73.00	158.681
23	E16-44	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում	Փ32x3մմ պատերի վրա, վաղցրումով, քորացումով	զմ	113.000	1.368	154.533					113.00	154.533
24	E16-43	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում	Փ25x3մմ պատերի վրա, վաղցրումով, քորացումով	զմ	44.000	1.186	52.201					44.00	52.201
25	Շուկա	Ռետինե ջերմամեկուսիչ	D60մմ	զմ	106.000	0.226	24.004					106.00	24.004
26	Շուկա	Ռետինե ջերմամեկուսիչ	D40մմ	զմ	73.000	0.204	14.878					73.00	14.878
27	Շուկա	Ռետինե ջերմամեկուսիչ	D32մմ	զմ	113.000	0.170	19.192					113.00	19.192
28	Շուկա	Ռետինե ջերմամեկուսիչ	D25մմ	զմ	44.000	0.136	5.978					44.00	5.978
29	E16-135	Փականների տեղադրում	Փ50մմ	հատ	2.000	17.507	35.015					2.00	35.015
30	E16-134	Փականների տեղադրում	Փ32մմ	հատ	6.000	6.360	38.161					6.00	38.161
31	E16-134	Փականների տեղադրում	Փ25մմ	հատ	2.000	4.851	9.702					2.00	9.702
32	15-614	Մետաղական խողովակների հավակոտողի յուղամերկում	մ ²	47.000	1.112	52.259						47.00	52.259
33	18-229	Օդախեղացման փական	D15մմ	հատ	10.000	0.442	4.424					10.00	4.424
34	E16-134	Դատարկման փական	D20մմ	հատ	10.000	4.285	42.847					10.00	42.847
35	20-696	Մետաղական կոնստրուկցիա ամրացումների համար	տն	0.030	706.345	21.190						0.03	21.190
36	Շուկա	Տերմոպրոտեկտիկ հակաառեղման ավտոմատիկա	հմ	4.000	148.742	594.967						4.00	594.967
37	E18-81	Սալաքաղացումիչ	Z1-8/11 Q=14000կմ/ժ, N=0.3կվտ	հատ	1	99.273	99.273					1.00	99.273
38	E18-165	Տաք ջրի շրջապատիչի պոմպ	G=563/ժ, H=7մ էլեկտրաշարժիչով, N=0.3կվտ, n=2420պր/րոպե	հատ	1	90.336	90.336					1.00	90.336
39	E16-134	Փականի տեղադրում	D20մմ	հատ	3	4.285	12.854					3.00	12.854
40	E16-135	Փականի տեղադրում	D32մմ	հատ	3	6.043	18.129					3.00	18.129
41	E16-134	Ջեռարարձ փական	D20մմ	հատ	1	4.819	4.819					1.00	4.819
42	E16-36	Պողպատե ջրազատար խողովակ	D20մմ	զմ	6	0.941	5.646					6.00	5.646
43	E16-37	Պողպատե ջրազատար խողովակ	D32մմ	զմ	6	1.201	7.209					6.00	7.209
Օդափոխություն													
1	E20-754	Կանաչային ներածնան սարք	L ₁ =3900մ ³ /ժ, H=180դՄ, N=3.0կվտ սարքավորումից հետո համարված՝ ա) կարգավորիչ փականով մուտքի և ելքի վրա 2հատ բ) զտիչով 1հատ գ) օդառաքացուցիչով Q ₂ =45.6կվտ.1հատ դ) ճկուն ներդիր 2հատ ե) ավտոմատիկայի կոնայլեկտ 1հատ	հմ	1	406.251	406.251					1.00	406.251
2	E20-754	Կանաչային ներածնան սարք	L ₁ =2250մ ³ /ժ, H=180դՄ, N=1.5կվտ սարքավորումից հետո համարված՝ ա) կարգավորիչ փականով մուտքի և ելքի վրա 2հատ բ) զտիչով 1հատ գ) օդառաքացուցիչով Q ₂ =25կվտ.1հատ դ) ճկուն ներդիր 2հատ ե) ավտոմատիկայի կոնայլեկտ 1հատ	հմ	1	236.751	236.751					1.00	236.751

3	E20-754	Կամայային ներածան սարք $L_1=1350\text{մ/վ}$, $H=120\text{ՊԱ}$, $N=0,3$ վտ սարքավորումից հետո համալրված՝ ա) կարգավորիչ փականով մուտքի և ելքի վրա 2հատ բ) զոդիչով 1հատ գ) օդառաքացուցիչով $Q_2=15,8$ վտ.1հատ դ) ճկուն ներդիր 2հատ ե) ակտուատորային կոմպլեկտ 1հատ	հմլ	1	171.760	171.760				1.00	171.760
4	E20-754	Կամայային ներածան սարք $L_1=5500\text{մ/վ}$, $H=200\text{ՊԱ}$, $N=4,0$ վտ սարքավորումից հետո համալրված՝ ա) կարգավորիչ փականով մուտքի և ելքի վրա 2հատ բ) զոդիչով 1հատ գ) օդառաքացուցիչով $Q_2=45,6$ վտ.1հատ դ) ճկուն ներդիր 2հատ ե) ակտուատորային կոմպլեկտ 1հատ զ) ակտուատորային կոմպլեկտ 1հատ Երաժան սարք էլեկտրառաքացուցիչով $L_1=1050\text{մ/վ}$, $Q_2=19,5$ վտ.	հմլ	1	485.849	485.849				1.00	485.849
5	E20-754	Կամայային օդամուղ $L=1000-1200\text{մ/վ}$, $H=300\text{ՊԱ}$, $N=0,28$ վտ.	հատ	1	162.815	162.815				1.00	162.815
6	E20-744	Կամայային օդամուղ $L=900\text{մ/վ}$, $H=300\text{ՊԱ}$, $N=0,17$ վտ.	հատ	4	122.711	490.846				4.00	490.846
7	E20-744	Կամայային օդամուղ $L=175-350\text{մ/վ}$, $H=250\text{ՊԱ}$, $N=0,15$ վտ.	հատ	2	118.069	236.138				2.00	236.138
8	E20-744	Կամայային օդամուղ $L=100\text{մ/վ}$, $H=30\text{ՊԱ}$, $N=0,1$ վտ.	հատ	3	69.382	208.146				3.00	208.146
9	E20-744	Կամայային օդամուղ $L=600\text{մ/վ}$, $H=180\text{ՊԱ}$, $N=0,1$ վտ.	հատ	1	50.926	50.926				1.00	50.926
10	E20-744	Կամայային օդամուղ $L=3000\text{մ/վ}$, $H=350\text{ՊԱ}$, $N=0,1$ վտ.	հատ	1	95.877	95.877				1.00	95.877
11	E20-749	Կամայային օդամուղ $L=900-1000\text{մ/վ}$, $H=100\text{ՊԱ}$, $N=0,1$ վտ.	հատ	3	146.476	439.427				3.00	439.427
12	E20-749	Կամայային օդամուղ $L=250-300\text{մ/վ}$, $H=150\text{ՊԱ}$, $N=0,1$ վտ.	հատ	2	91.169	182.339				2.00	182.339
13	E20-735	Կամայային օդամուղ $L=100\text{մ/վ}$, $H=30\text{ՊԱ}$, $N=0,1$ վտ.	հատ	4	48.296	193.183				4.00	193.183
14	E20-744	Կամայային օդամուղ $L=1200\text{մ/վ}$, $H=1200\text{մ/վ}$, $N=0,28$ վտ.	հատ	1	122.711	122.711				1.00	122.711
15	E20-428	Պոռու-փական 200x150մմ	հատ	1	11.320	11.320				1.00	11.320
16	E20-410	Օդարիչ ճարավանդակ 1200x300մմ	հատ	1	16.679	16.679				1.00	16.679
17	E20-410	Օդարիչ ճարավանդակ 1200x250մմ	հատ	1	14.301	14.301				1.00	14.301
18	E20-409	Օդարիչ ճարավանդակ 800x200մմ	հատ	1	8.232	8.232				1.00	8.232
19	E20-409	Օդարիչ ճարավանդակ 600x200մմ	հատ	1	6.647	6.647				1.00	6.647
20	E20-646	Արվարկացուցիչ 900x300x1500	հատ	1	63.425	63.425				1.00	63.425
21	E20-646	Արվարկացուցիչ 650x200x2000	հատ	1	53.914	53.914				1.00	53.914
22	E20-646	Արվարկացուցիչ 250x250x1500	հատ	1	36.137	36.137				1.00	36.137
23	E20-409	ճարավանդակ 200x100	հատ	2.0	2.684	5.368				2.00	5.368
24	E20-409	ճարավանդակ 250x100	հատ	6.0	2.911	17.463				6.00	17.463
25	E20-409	ճարավանդակ 250x250	հատ	9.0	4.269	38.423				9.00	38.423
26	E20-410	ճարավանդակ 300x150	հատ	1.0	14.301	14.301				1.00	14.301
27	E20-409	ճարավանդակ 300x100	հատ	18.0	3.680	66.248				18.00	66.248
28	E20-409	ճարավանդակ 350x150	հատ	6.0	3.137	18.822				6.00	18.822
29	E20-409	ճարավանդակ 350x150	հատ	3.0	3.975	11.925				3.00	11.925

32	E20-409	Ճարպանման 350x100	հատ	4.0	3.284	13.137				4.00	13.137
33	E20-409	Ճարպանման 400x100	հատ	4.0	3.477	13.907				4.00	13.907
34	E20-409	Ճարպանման 400x150	հատ	6.0	4.269	25.615				6.00	25.615
35	E20-409	Ճարպանման 400x400	հատ	5.0	8.232	41.161				5.00	41.161
36	E20-409	Ճարպանման 500x150	հատ	10.0	4.869	48.693				10.00	48.693
37	E20-410	Ճարպանման 900x400	հատ	1.0	16.679	16.679				1.00	16.679
38	E20-409	Ճարպանման 150x100	հատ	1.0	2.492	2.492				1.00	2.492
39	E20-409	Ճարպանման $\Phi 100$	հատ	14.0	2.571	35.992				14.00	35.992
40	E20-409	Ճարպանման $\Phi 125$	հատ	12.0	2.797	33.567				12.00	33.567
41	E20-409	Ճարպանման $\Phi 150$	հատ	25.0	3.024	75.594				25.00	75.594
42	E20-109	Օրտաոր ցիկնայատ թիթեղից	Φ^2	810.0	6.701	5427.446				810.00	5427.446
43	E26-86	Օրտաորների մեկտաացում ֆուգայապատ հանքային բախանով	Φ^2	720.0	1.884	1356.598				720.00	1356.598
44	E20-696	Օրտաորների առիցում	ԼԳ	100.0	0.593	59.312				100.00	59.312
45	Շոկա	Համակարգի փորձարկում և կաղապերում	հմկ	1.0	148.034	148.034				1.00	148.034
46	Կ11-14-2	Պատի թեղնատառ	հատ	5	26.267	131.334				5.00	131.334
47	ԼՅ-612-4	Բազմամուրդ պլաստման էլեկտրականաձևի տեղադրում	հատ	5	10.051	50.257				5.00	50.257
48	E22-122	Պլաստման օրտաոր (քիմիայի խորտաոր պահարկից)	մ	5	3.046	15.232				5.00	15.232
49	E20-491	Գլխանց կլոր $\Phi 600$	հատ	6	12.898	77.386				6.00	77.386
50	E20-489	Գլխանց կլոր $\Phi 400$	հատ	2	7.756	15.512				2.00	15.512
51	E20-500	Գլխանց ուղղանկյուն 60x10	հատ	4	5.095	20.381				4.00	20.381
Էլեկտրաէներգիական աշխատանքներ											
1	ԿԿԱՅ 1-1	Մուղցային բաշխիչ սարքավորման մոնտաժում ԲՔ41-13-20	Կ-տ	1.000	242.304	242.304				1.00	242.304
2	ԿԿԱՅ 2-823	Պահեստի ավտոմատ միացման սարք ABP-250J 5V254-22Az	Կ-տ	1.000	284.905	284.905				1.00	284.905
3	8-572-5	Բաշխիչ կահան 1950x910x230	հատ	3.00	91.595	274.786				3.00	274.786
4	8-572-4	Բաշխիչ կահան 1115x655x215	հատ	1.00	56.561	56.561				1.00	56.561
5	8-572-1	Բաշխիչ կահան 915x655x215	հատ	2.00	55.780	111.560				2.00	111.560
6	8-544-1	Կահան 36 մորդի համար /Եվրո արտադրության/	հատ	4.000	39.068	156.271				4.00	156.271
7	8-544-4	Կահան 24 մորդի համար /Եվրո արտադրության/	հատ	19.000	31.199	592.782				19.00	592.782
8	8-544-4	Կահան 12 մորդի համար /Եվրո արտադրության/	հատ	25.000	26.670	666.750				25.00	666.750
9	8-610-1	Կլոր ինքնուղ տրանսֆորմատորով 36V	հատ	1.000	6.738	6.738				1.00	6.738
10	8-53-2	Տրանսֆորմատոր ակտիվություն սպախիչով	հատ	1.000	8.837	8.837				1.00	8.837
11	8-574-39	Զարթուրեց կոնտակտոր 25Ա	հատ	2.000	13.529	27.058				2.00	27.058
12	8-574-39	Երկբևեց կոնտակտոր 25Ա	հատ	13.000	12.397	161.158				13.00	161.158
13	8-525-1	Անկախ խզիչ	հատ	1.000	30.323	30.323				1.00	30.323
14	8-574-47	Ղեկավարման կոնակ „ԲՄԿԿ“, „ՇՈՒՄ“,	հատ	12.000	13.850	166.195				12.00	166.195
15	8-56-1	Անջատիչ-բացակիչ եռաբևեց 100Ա /Եվրո արտադրության/	հատ	1.000	33.614	33.614				1.00	33.614
16	8-56-1	Անջատիչ-բացակիչ եռաբևեց 63Ա /Եվրո արտադրության/	հատ	24.000	28.519	684.453				24.00	684.453
17	8-56-1	Անջատիչ-բացակիչ եռաբևեց 40Ա /Եվրո արտադրության/	հատ	24.000	20.593	494.233				24.00	494.233
18	8-56-1	Անջատիչ-բացակիչ միաբևեց 40Ա /Եվրո արտադրության/	հատ	3.000	18.329	54.986				3.00	54.986
19	8-525-3	Ակտիվատ անջատիչ եռաբևեց 80Ա /Եվրո արտադրության/	հատ	3.000	113.254	339.762				3.00	339.762

20	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 63Ա /եվրո արտադրության/	հատ	12.000	18.754	225.048					12.00	225.048
21	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 50Ա /եվրո արտադրության/	հատ	12.000	18.188	218.255					12.00	218.255
22	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 40Ա /եվրո արտադրության/	հատ	22.000	15.603	343.270					22.00	343.270
23	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25Ա /եվրո արտադրության/	հատ	22.000	9.715	213.740					22.00	213.740
24	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 16Ա /եվրո արտադրության/	հատ	8.000	7.677	61.419					8.00	61.419
25	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 40Ա /եվրո արտադրության/	հատ	3.000	5.280	15.840					3.00	15.840
26	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25Ա /եվրո արտադրության/	հատ	136.000	4.281	582.159					136.00	582.159
27	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 16Ա /եվրո արտադրության/	հատ	215.000	4.054	871.638					215.00	871.638
28	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 6Ա /եվրո արտադրության/	հատ	1.000	3.375	3.375					1.00	3.375
29	8-599-1	Լուսատու առաստաղային 2x36վտ լյումինեսցենտային լամպով	հատ	883.000	10.923	9644.991					883.00	9644.991
30	8-599-1	Նոյլը պատշգամբների	հատ	119.000	10.923	1299.835					119.00	1299.835
31	8-599-2	Լուսատու առաստաղային 4x18վտ լյումինեսցենտային լամպով	հատ	46.000	19.624	902.724					46.00	902.724
32	8-599-1	Լուսատու առաստաղային 1x36վտ լյումինեսցենտային լամպով	հատ	39.000	7.951	310.081					39.00	310.081
33	8-603-1	Լուսատու առաստաղային 1x100վտ շիկացման լամպով	հատ	85.00	4.886	415.309					85.00	415.309
34	8-603-1	Լուսատու առաստաղային 1x100վտ շիկացման լամպով /ընկղկված/	հատ	15.00	4.320	64.798					15.00	64.798
35	8-599-1	Լուսատու 2x18վտ լյումինեսցենտային լամպով	հատ	22.000	10.923	240.306					22.00	240.306
36	8-604-4	Լուսատու ելք ցուց տրվող 8վտ հզորությամբ LED	հատ	14.000	11.392	159.492					14.00	159.492
37	8-599-1	Լուսատու 1x18վտ լյումինեսցենտային լամպով ներկառուցված մարտկոցով	հատ	90.000	12.480	1123.185					90.00	1123.185
38	8-599-1	Լուսատու 1x100վտ շիկացման լամպով /պաթույաշտպան/	հատ	1.000	11.149	11.149					1.00	11.149
39	8-591-7	Վարդյակ երկբևեռ հորանցիչով /փակ հարողողակով/	հատ	395.000	1.581	624.450					395.00	624.450
40	8-591-6	Նոյլը /բաց հարողողակով/	հատ	68.000	1.676	113.995					68.00	113.995
41	8-591-2	Անջատիչ մեկստեղ /փակ հարողողակով/ „Տիտան,,	հատ	169.00	1.140	192.733					169.00	192.733
42	8-591-1	Անջատիչ մեկստեղ /բաց հարողողակով/ „Տիտան,,	հատ	6.00	1.234	7.403					6.00	7.403
43	8-591-10	Անջատիչ երկստեղ /փակ հարողողակով/	հատ	110.000	1.864	205.064					110.00	205.064
44	8-533-1	Փոխարկիչ /փակ հազողողակով/	հատ	18.000	5.068	91.227					18.00	91.227
45	Շուկա	Տուփ վարդակների և անջատիչների տեղադրման	հատ	714.000	0.189	135.009					714.00	135.009
46	Շուկա	Տուփ ճուղակորիչ	հատ	400.000	0.170	67.936					400.00	67.936
47	8-591-1	Անջատիչ վերջույթային գանգով	հատ	1.00	2.026	2.026					1.00	2.026
48	8-402-2	ՌՅՅ 1x2.5մմ ² հարողողակի անցկացում	զմ	53700.0	0.394	21180.034					53700.00	21180.034
49	8-402-2	ՌՅՅ 1x2.5մմ ² հարողողակի անցկացում	զմ	7350.0	0.499	3670.404					7350.00	3670.404
50	8-149-1	Մալուխ արևմտե ջղերով ՅՅՅ 3x2.5մմ ²	զմ	2085.00	0.478	996.519					2085.00	996.519
51	8-149-1	Մալուխ արևմտե ջղերով ՅՅՅ 3x4մմ ²	զմ	135.00	0.623	84.168					135.00	84.168
52	8-149-1	Մալուխ արևմտե ջղերով ՅՅՅ 3x6մմ ²	զմ	96.00	0.866	83.136					96.00	83.136
53	8-149-1	Մալուխ արևմտե ջղերով ՅՅՅ 5x2.5մմ ²	զմ	12.00	0.704	8.452					12.00	8.452
54	8-149-1	Մալուխ արևմտե ջղերով ՅՅՅ 5x4մմ ²	զմ	120.00	0.947	113.621					120.00	113.621

[illegible]

30	8-142-1	Ավազե անկողնակի պատրաստում 1 մարդիկ համար	զմ	900.000	0.260	234.306	900.000	234.306				0.00	0.000
31	Հուլիս	Ավազի արժեքը	լ ³	180.000	2.285	407.614	180.000	407.614				0.00	0.000
32	E1-962	Հողմացում /մարզադաշտի մետ պահարանի/											
33	E1-969	Բնահողի մշակում ձեռքով	լ ³	3.000	4.028	12.084	3.000	12.084				0.00	0.000
34	8-472-2	Բնահողի ետիքը ձեռքով	լ ³	3.000	1.167	3.501	3.000	3.501				0.00	0.000
35	8-471-1	Շերտադրապատ 4x40	զմ	12.000	0.609	7.312	12.000	7.312				0.00	0.000
36	8-471-1	Ավելյունակ 50x50x5մ	զմ	2.500	2.812	7.031	2.500	7.031				0.00	0.000
Տարածքի բարելավում													
1	E15-298	Բետոնե հենապատերի լակիրակ g/ավազե պլաթ ցանցով	լ ²	498.000	3.757	1871.173	498.000	1871.173				0.00	0.000
2	E27-33	Սափալտաբետոնե սալվածքի ցանցում	լ ³	76.200	4.026	306.797	76.200	306.797				0.00	0.000
3	27-36	Առկա բետոնե եզրաքարերի ցանցում բետոնահիմքով	զմ	1586.00	0.914	1448.918	1586.00	1448.918				0.00	0.000
4	C310-13 տ.մ.լ.29	Հին աղբի բարձրում ա/իլցնաթափերի վրա և տեղափոխում 13լմ	տն	350.000	3.484	1219.285	350.000	1219.285				0.00	0.000
5	27-79	80x200մ կորվածքի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով	զմ	1264.00	5.015	6338.604	1264.00	6338.604				0.00	0.000
6	E27-42 E27-42-1	Խճի շերտի պատրաստում 10մ հաստությամբ սալվածքի տակ	լ ²	762.000	1.057	805.198	762.000	805.198				0.00	0.000
7	27-79	150x300մ կորվածքի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով	զմ	372.00	6.053	2251.717	372.00	2251.717				0.00	0.000
8	E27-169	Սալվածքի ամրափափակող սափալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 3մ հաստությամբ	լ ²	762.000	3.043	2318.510	762.000	2318.510				0.00	0.000
9	E27-169	Առկա ծածկույթի ամրափափակող սափալտաբետոնե հաղթաշերտի պատրաստում 3մ հաստությամբ	լ ²	3360	3.043	10223.351	3360	10223.351				0.00	0.000
10	E27-169 E27-172	Մանրահատիկ սափալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4մ հաստությամբ	լ ²	800	3.962	3169.467	800	3169.467				0.00	0.000
11	E27-33	Սափալտաբետոնե ծածկույթի ցանցում նոր տեղադրվող բետոնե սալիկների տակ /708մ2/	լ ³	106.000	4.026	426.778	106.000	426.778				0.00	0.000
12	Հայտ՝ E27-33	Սափալտաբետոնե ծածկույթի ցանցում /440մ2/	լ ³	30	4.026	120.786	30	120.786				0.00	0.000
13	C310-13 տ.մ.լ.29	Հին աղբի բարձրում ա/իլցնաթափերի վրա և տեղափոխում 13լմ	տն	243.800	3.484	849.319	243.800	849.319				0.00	0.000
14	E27-173 E27-174	Խճի շերտի պատրաստում 10մ հաստությամբ բետոնե սալիկների տակ	լ ²	708.000	1.166	825.537	708.000	825.537				0.00	0.000
15	E11-11	5մ հաստությամբ B-15 դասի բետոնից հաղթաշերտի պատրաստում	լ ³	35.400	35.816	1267.903	35.400	1267.903				0.00	0.000
16	27-175	Բետոնե գերալվեստակա սալիկներից տեղադրում /ց/ավազե չոր խառնուրդով 5մ հաստությամբ/	լ ²	708.000	6.528	4621.959	708.000	4621.959				0.00	0.000
17	E11-221 q=1.15	Արտաքին բազալտե աստիճանների ցանցում և վերականգնում 10մ2 նոր աստիճանների տեղադրում	լ ²	34.400	9.355	321.829					34.40	321.829	
18	E11-221 q=1.15	Արտաքին աստիճանահարթակի և աստիճանների երեսապատում 30մ հաստությամբ բազալտե սալերով	լ ²	130.600	13.087	1709.144					130.60	1709.144	
19	E46-99	Բետոնե հարթակի ցանցում	լ ³	24.300	16.647	404.512					24.30	404.512	
20	C310-13 տ.մ.լ.29	Հին աղբի բարձրում ա/իլցնաթափերի վրա և տեղափոխում 13լմ	տն	53.500	3.484	186.376					53.50	186.376	
21	E1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	լ ³	16.200	2.284	36.999					16.20	36.999	
22	11-6	Խճի շերտի պատրաստում արտաքին թեքահարթակի տակ 15մ	լ ³	7.350	12.520	92.020					7.35	92.020	

Բ մաս
ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 22 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԴՐՈՑԻ ՀԻՄՆԱՌՈՐԳԱՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
Լրացուցիչ կատարման ենթակա չափադասերի աշխատանքներ

NN	Ձեռնարկային քանակ	Աշխատանքների անվանումը	Հալման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը	Փողիկություն				Փողիկան ծավալաբեր ըստ նախաշիվ	
							Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդհանուր գումար
							Քանակ	Ընդհանուր գումար	Քանակ	Ընդհանուր գումար		
1	2	3	4		6		8	9=6x8	10	11=6x10	12=5-8+10	13=6x12
		Տակիքի քանակի աշխատանքներ և մասնաշենք										
Ն	P23-159	Պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի ծածկույթի քանդում կապարամաշի հետ միասին և հանձնում շահագործողին	մ ²		0.174				860	149.64	860.00	149.640
Ն	10-70 q=0.8	Փայտե կոնստրուկցիաների քանդում և հանձնում շահագործողին	մ ³		21.290				18.000	383.22	18.00	383.220
Ն	P23-157	Տանիքի եզրաթիթեղե ծածկույթի քանդում	մ ²		0.080				117.000	9.36	117.00	9.360
Ն	8-186	Հիթթու խողովակների ապամոնտաժում /12տեղ/	գմ		0.090				108.000	9.72	108.00	9.720
Ն	P8-11 q=0.5	Փայտե տակտալամաձի քանդում և հանձնում շահագործողին	մ ²		0.120				120.000	14.40	120.00	14.400
Ն	Վ8-24	Տանիքի ծեղկալուսամուտների քանդում	հատ		2.100				4.00	8.40	4.00	8.400
Ն	46-82	Սարքավորումների տակի բետոնե հիմքերի քանդում	խմ		14.200				4.20	59.64	4.20	59.640
		Տակիքի քանակի աշխատանքներ 9 մասնաշենք										
Ն	P23-159	Պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի ծածկույթի քանդում	մ ²		0.174				1720	299.28	1720.00	299.280
Ն	10-70 q=0.8	Փայտե կոնստրուկցիաների քանդում և հանձնում շահագործողին	մ ³		21.290				36	766.44	36.00	766.440
Ն	P23-157	Տանիքի եզրաթիթեղե ծածկույթի քանդում և հանձնում շահագործողին	մ ²		0.080				234	18.72	234.00	18.720
Ն	8-186	Հիթթու խողովակների ապամոնտաժում /12տեղ/	գմ		0.090				216	19.44	216.00	19.440
Ն	P8-11 q=0.5	Փայտե կապարամաձի քանդում և հանձնում շահագործողին	մ ²		0.120				240	28.80	240.00	28.800

Ն	ՎՑ-24	Տանիքի ձեղնաչափերի քանակ	հատ		2.100					8	16.80	8.00	16.800
		Տանիքի վերամոդուլի մասնաշենք											
Ն	25-14	Տանիքի ներքին կոնստրուկցիաների մոնտաժ/կազմակերպում, հեծան, ծախսեր, ձգում, կառուցում	տն		67.000					25.94	1737.98	25.94	1737.980
Ն	33-82	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղամեղմում	տն		28.680					25.94	743.96	25.94	743.959
Ն	Շուկա	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ Ծ120x120x4մ	մ		6.410					305.5	1958.26	305.50	1958.255
Ն	Շուկա	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ Ծ80x60x3մ	մ		2.600					222	577.20	222.00	577.200
Ն	Շուկա	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ Ե40x40x3մ	մ		1.450					2442	3540.90	2442.00	3540.900
Ն	Շուկա	Շվեյկեր N18	մ		7.720					697.3	5383.16	697.30	5383.156
Ն	Շուկա	Ներդիր	տն		358.020					0.359	128.53	0.36	128.529
Ն	Շուկա	Դեղյուս	տն		1094.900					0.04	43.80	0.04	43.796
Ն	Շուկա	Քիլի և գազաթի տախտակաման 40մ հաստ. տախտակ	մ ²		6.880					193.8	1333.34	193.80	1333.344
Ն	12-404	Տանիքի ծածկի իրականացում գինձակապատ տրամադրված/կտրվածքի լավոր/թիվով 0.55 մ հաստ	100մ ²		361.000					8.98	3241.78	8.98	3241.780
Ն	12-280	Տանիքի ջրհորում իրականացում հարթ գինձակապատ թիվով 0.55մ հաստությամբ	մ ²		3.768					117	440.86	117.00	440.856
Ն	10-201	Փայտե կող կոնստրուկցիաների հակափրփեխյուն պաշտպանություն	մ3		11.076					8.490	94.03	8.49	94.033
Ն	Է10-71	Տանիքի ձեղնաչափերի կառուցում	հատ		50.926					6	305.56	6.00	305.558
Ն	15-565	Շերտափեղկերի երկշերտ յուղամեղմում	մ ²		1.625					3	4.88	3.00	4.876
Ն	12-278	Տանիքի ջրահեռացման խողովակների տեղադրում Φ 150 մմ $\lambda=9$ մ	մ		3.64					108.0	393.49	108.00	393.491
Ն	16-188	Ջրիվաք ձագարների տեղադրում	հատ		3.82					12.0	45.80	12.00	45.797
Ն	Ինֆ. տեղեկագիր	Կրմունկ	հատ		0.92					24.0	22.09	24.00	22.093
Ն	12-280	Մանր ծածկի թիվ, քիլի եղանակով հատվածի և փայտի հարթ ծածկի գինձակապատ թիվով	մ2		6.12					130.80	800.24	130.80	800.237

Ն	12-283 կիրառ	Ձևաթղթերի պատրաստում և տեղադրում 52հատ	գմ		2.87					156.00	447.12	156.00	447.117
Ն	10-310	Սանդղախեճան 50x210մմ	մ3		216.60					0.151	32.71	0.15	32.707
Ն	10-310	Աստիճանաքայլի տախտակ և տակիլի	մ3		198.487					0.18	35.73	0.18	35.728
Ն	9-121	Տանիքի պաշտպանիչ բազդիք 600մմ բարձրությամբ/Փ 16մմ/	տ		496.494					0.905	449.33	0.91	449.327
Ն	15-614	Մետաղական ճաղաշարի երկշերտ ներկում հավակոչողին ներկով	մ2		0.864					28	24.18	28.00	24.183
Ն	12-404	Օդափուրջան բլուներ տանիքի ծածկույթի իրականացում ցիմենտալար հարթ թիթեղից 0.55 մմ հաստ	100մ ²		395.129					0.42	165.95	0.42	165.954
Ն	E9-51	Օդափուրջան բլուների մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում	տ		36.124					0.073	2.64	0.07	2.637
Ն	ԻնՖ. տեղեկագիր	Շերտապղպատ 50x5մմ	գմ		0.906					12	10.87	12.00	10.870
		Տանիքի վերանորոգում Գ մասնաշենք											
Ն	25-14	Տանիքի մետաղական կոմստրուկցիաների մոնտաժում/կանգնակ, հեժան, ծալեղնաուղ, ձգան, կամատանաձև/	տն		67.000					54	3618.00	54.00	3618.000
Ն	33-82	Մետաղական կոմստրուկցիաների երկշերտ յուղամերկում	տն		28.680					54	1548.72	54.00	1548.720
Ն	Շուկա	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ Ծ120x120x4մմ	մ		6.410					688.4	4412.64	688.40	4412.644
Ն	Շուկա	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ Ծ80x60x3մմ	մ		2.600					444	1154.40	444.00	1154.400
Ն	Շուկա	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ Ծ40x40x3մմ	մ		1.450					4884	7081.80	4884.00	7081.800
Ն	Շուկա	Շվեյլեր N18	մ		7.720					1287.6	9940.27	1287.60	9940.272
Ն	Շուկա	Ներդիր	տն		358.020					0.718	257.06	0.72	257.058
Ն	Շուկա	Քեղուտ	տն		1094.900					0.08	87.59	0.08	87.592
Ն	Շուկա	Քիսի և գազաթի տախտակամած 40մմ հաստ. տախտակից	մ2		6.880					369.0	2538.72	369.00	2538.720
Ն	P. 26-75	Տանիքում միաձուլել/ Է/բ գոտու և կանգնակների իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ3		52.15					16.26	847.91	16.26	847.905
Ն	ԻնՖ. տեղեկագիր	Ամրան Փ 6 Ac-1 ամրանալար փայտե կոմստրուկցիաները կապելու	տն		357.30					0.291	103.97	0.29	103.973

