

**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-23/1-Հ12**  
**14.11.2023թ. ԿՆՔՎԱԾ ԹԻՎ ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-23/1 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ**  
**ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

ք. Երևան

« 29 » « 06 » 2026թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար՝ Հասմիկ Հակոբյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԲՈՒՐԳ-999» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ալբերտ Անանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, (հիմք ընդունելով 2023թ նոյեմբերի 14-ին կնքված N ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-23/1 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 21.05.2026թ. թիվ 719-Ն որոշումը, Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին գլխավոր Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.1.1 Հաստատել 2026 թվականին կատարման ենթակա աշխատանքների նոր՝ փոփոխված ծավալաթերթ-նախահաշիվը համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

1.1.2 Հաստատել սույն համաձայնագրով կատարման ենթակա աշխատանքների նոր՝ փոփոխված օրացուցային գրաֆիկը համաձայն թիվ 2 հավելվածի:

1.1.3 Հաստատել սույն համաձայնագրով կատարման ենթակա աշխատանքների դիմաց վճարման ժամանակացույցը համաձայն թիվ 3 հավելվածի:

**2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, ծառայությունների հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1, 2 և 3 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի  
նախարարություն

Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3

Կառավարական տուն 2,

ՀՀ ֆինանսների նախարարության

գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011036382

ՀՎՀՀ 002698732

**Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ**

«ԲՈՒՐԳ-999» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ք. Երևան, Այգեստան 5-րդ փ., 6 տ.

Հեռ.՝ (+374) 91-43-55-11

Էլ. Փոստ՝ [burg\\_999@yahoo.com](mailto:burg_999@yahoo.com)

«Արմսվիսթանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2500010441230100

ՀՎՀՀ 01521387

Գլխավոր քարտուղար՝

Տնօրեն՝

Կ.Տ.

Հ. Հակոբյան

Ա. Անանյան

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)





**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ\***  
(ՓՈՓՈԽՎԱԾ)

**Ձափաբաժին 1. Վերականգնողական աշխատանքներ**  
(ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշար համայնքի Թարգմանչաց եկեղեցու վերականգնում)

հհ	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դրամ/	Ընդամենը /հազ. դրամ/
1	2	3	4	5	6	7
<b>2026 թվականին նախատեսված աշխատանքներ</b>						
<b>ԲԱԺԻՆ Է. Սրբատաշ երեսապատի կցոնման և սոսնձման աշխատանքներ</b>						
1		Հարթ, միակող, կոնական և երկկող մակերևույթով կոտրված բեկորների բարդ ուրվագծով կցոնումների կատարում	քմ	12.74	1.000	12.740
2	ԵԺ4-50-1	Միջին բարդության ճարտարապետական դետալների բարդ ուրվագծով կցոնումների կատարում	քմ	6.06	1.300	7.878
3	ԵԺ4-51-1	Բարդ պրոֆիլավոր ճարտարապետական դետալների բարդ ուրվագծով կցոնումների կատարում	քմ	10.12	1.600	16.192
4	ԲՍՍՆ 4-83 4-56	Կոտրված բեկորների սոսն ձում	քմ	0.122	16.000	1.952
5	ՅՅՆՊՈ- 86 ադ.14 կ.5.1 գ- 0.4	Բարդ ուրվագծով կցոնումների համար բնաչափերի պատրաստում	քմ	0.188	14.500	2.726
6	4-3-1 կ.12	Կցոնվող պարզ բեկորների շար	քմ	0.13	17.600	2.288
7	4-22-1ա կ.12	Կցոնվող միջին բարդության ճարտ.դետալների շար	քմ	0.072	34.500	2.484
8	4-30-1վ կ.12	Կցոնվող բարդ ճարտ. դետալների շար	քմ	0.098	51.600	5.057
		<b>Ընդամենը՝</b>				<b>51.317</b>
<b>ԲԱԺԻՆ Ը. Հուշարձանապատկան բեկորների վերաշարման աշխատանքներ</b>						
30	4-30-1վ	Ուղղագիծ բարդ պրոֆիլավոր կամ ատամնավոր քիվերի քարերի վերաշար (ճակատներ, տունբաներ, թմբուկ ել.-14սմ)	քմ	2	68.500	137.000
31	4-30-1վ	Թմբուկի ուղղագիծ բարդ պրոֆիլավոր ատամնավոր անկյունային քիվի քարի վերաշար	քմ	0.29	68.500	19.865
43	4-26-1ա	Խնձորակի ճարտարապետական բարդ հորինվածքով քարի վերաշար	քմ	0.25	52.500	13.125
44	ԵԺ1-19 կ.2	Սրբատաշ երեսապատի քարերի լրացուցիչ տեղափոխում ուղղահայաց ուղղությամբ միջինը 4 մ	տն	5	3.000	15.000
		<b>Ընդամենը՝</b>				<b>184.990</b>
<b>ԲԱԺԻՆ Թ. Սրբատաշ երեսապատի նախնական չոր վերաշարի աշխատանքներ</b>						
23	4-30-1վ կ.12 գ-0.5	Ուղղագիծ բարդ պրոֆիլավոր կամ ատամնավոր քիվերի քարերի չոր վերաշար (ճակատներ, թմբուկ ել.14 սմ))	քմ	1	24.700	24.700
26	4-16-1 կ.12 գ-0.5	Երկկող քարերի չոր վերաշար (գմբեթարդներ և գմբեթ)	քմ	0.65	11.000	7.150



33	4-16-1 կ.12 գ-0.5	Գմբեթի պարզ պրոֆիլավոր ջլաղեղների երկկոր քարերի չոր վերաշար	քմ	7.35	11.000	80.850
		<b>Ընդամենը՝</b>				<b>112.700</b>
		<b>ԲԱԺԻՆ ԺՆոր տաշ ու շարի աշխատանքներ հնի պատճենահանումով</b>				
26	4-16-1 գ-1.3	Գմբեթի պարզ պրոֆիլավոր, հատակագծով ջլաղեղների երկկոր քարերի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով	քմ	0.49	126.400	61.936
27	Ե-1-19 կ.2	Սրբատաշ երեսապատի քարերի լրացուցիչ տեղափոխում ուղղահայաց ուղղությամբ միջինը 4մ	տն	17.27	3.200	55.264
		<b>Ընդամենը՝</b>				<b>117.200</b>
		<b>ԲԱԺԻՆ ԺԱ Նոր տաշ ու շարի աշխատանքներ</b>				
8	ԵԺ4-1-1	Հարթ երեսապատի նոր տաշ ու շար	քմ	11.07	61.400	679.698
13	4-1-1 գ-1.3	Նույնը՝ սուր կամ բութ անկյուն կտրվող	քմ	1.77	67.500	119.475
47	4-30-1վ	Թմբուկի ուղղագիծ բարդ պրոֆիլավոր, ատամնավոր քիվի քարերի նոր տաշ ու շար ել. 14 սմ	քմ	4.5	162.100	729.450
50	4-30-1վ	Թմբուկի ուղղագիծ բարդ պրոֆիլավոր, ատամնավոր քիվի անկյունային քարերի նոր տաշ ու շար ել. 14 սմ	քմ	3.26	162.100	528.446
56	4-16-1 գ-1.3	Գմբեթի երկկոր քարերի նոր տաշ ու շար (քարերի 60% -ի խորությունը՝ 50 սմ)	քմ	8.57	126.400	1,083.248
60	4-16-1 գ-1.3	Գմբեթի երկկողմանի կոր եզրագծով երկկոր քարերի նոր տաշ ու շար	քմ	2.52	126.400	318.528
61	4-16-1 գ-1.3	Գմբեթի պարզ պրոֆիլավոր հատակագծով ջլաղեղների երկկոր քարերի նոր տաշ ու շար (քարերի 60% -ի խորությունը՝ 50 սմ)	քմ	23.59	126.400	2,981.776
62	Համան. 4-30-1բ	Գմբեթի պարզ պրոֆիլավոր շրջանաձև փականի երկկոր քարի նոր տաշ ու շար	քմ	0.23	111.500	25.645
63	Շուկա	Նույնի վրա միջանցիկ անցքի փորում Փ 50մմ L-0.4գծմ	հատ	1	4.100	4.100
64	Ժ26-26	Նույնի մետաղական կեռիկի պատրաստում և տեղադրում Փ-32մմ L- 1մ	կգ	7	1.300	9.100
65	ԵԺ4-1-1 գ-1.3	Պատուհանների գոգերի սեղանաձև եզրագծով սալաքարերի նոր տաշ ու շար	քմ	1.32	67.500	89.100
67	ԵԺ4-1-1 գ-1.3	Պատուհանների գոգերի սեղանաձև եզրագծով միակոր երեսով անկյունային սալաքարերի նոր տաշ ու շար	քմ	2.9	67.500	195.750
70	ԵԺ4-19-1	Տանիքների եզրակալ, վալիկավոր ծածկասալերի նոր տաշ ու շար տուֆից	քմ	16.97	85.500	1,450.935
72	ՅՅՆՊՈ- 86 աղ.14 կ.5.1 գ- 0.4	Բնաչափերի պատրաստում սովորաթղթից	քմ	2.43	14.500	35.235
73	Ե1-19 կ.1	Շինանյութի լրացուցիչ ուղղահայաց տեղափոխում միջինը 4.5մ	տն	10	3.200	32.000
74	Ե1-19 կ.2	Սրբատաշ երեսապատի քարերի լրացուցիչ տեղափոխում ուղղահայաց միջինը 4.5մ	տն	10.01	3.200	32.032
75	ԳԺ310 29-1	Կուտակված շինաղբի բարձում ավտոմեքենաները	տ	8.1	0.600	4.860
76	ԳԺ311-5	Շին աղբի հեռացում ավտոմեքենաներով մինչև 5 կմ	տ	8.1	1.600	12.960
77	ԳԺ310 29-2	Շին աղբի բեռնաթափում	տ	8.1	0.700	5.670
		<b>Ընդամենը՝</b>				<b>8,338.008</b>
		<b>ԲԱԺԻՆ ԺԲ Քանդակազարդման աշխատանքներ</b>				



2	ԲՍՄՆ 4-83 4-45բ գ-1.1	Ուղղագիծ բարդ պրոֆիլավոր քիվերի քարերի վրա, բարդ պրոֆիլավոր ատամնանախշի քանդակում (ճակատներ, տունբաներ, թմբուկ) խորությունը՝ 8սմ)	քմ	480.4	5.000	2,402.000
		<b>Ընդամենը՝</b>				<b>2,402.000</b>
<b>ԲԱԺԻՆ ԺԳ Շաղախի ներարկման և լիցքի կատարման աշխատանքներ</b>						
3	ԵԺ2-7-2	Լիցքի կատարում խամբարով և բարդ կրաշախով (լվացված ավազ)	խմ	1.7	43.000	73.100
5	ԵԺ2-7-2	Ծածկի հարթեցնող շերտի և կղմինդրե ծածկասալերի սոսնձաշերտի կատարում լվացված ու մաղած ավազով և բարդ կրաշախով	խմ	19.5	55.500	1,082.250
		<b>Ընդամենը՝</b>				<b>1,155.350</b>
<b>ԲԱԺԻՆ ԺԴ Հողանցման և մետաղական խաչի տեղադրման աշխատանքներ</b>						
1	Ժ1-961	Խրամուղու և հորի փորում 3-րդ կարգի հիմնահողում ձեռքի գործիքներով	խմ	10	2.500	25.000
2	Ժ1-968	Հողի հետլիցքի կատարում ձեռքի գործիքներով	խմ	10	1.000	10.000
3	Ս8-472-3	Հողանցող հաղորդիչ հատակի տակով շերտավոր պողպատից	100 գմ	0.1	153.000	15.300
4	Ս8-472-6	Հողանցող հաղորդիչ պատերի միջով շերտավոր պողպատից	100 գմ	0.25	133.500	33.375
5	Ս8-471-12-3	Մետաղական անկյունակներից հողանցող էլեկտրողների տեղադրում	10 հատ	1	25.500	25.500
6	Ս8-417-2	Էլեկտրական մալուխի անցկացման համար պլաստմասե ճկուն խողովակի տեղադրում պատերի մեջ Փ 30մմ	100 գմ	0.25	221.900	55.475
7	Շուկա	Մետաղական կոփածո խաչի պատրաստում ներկում և տեղադրում (հ-1.8)մ	հատ	1	372.000	372.000
8	Շուկա	Ջահը կախելու համար մետաղական շղթայի պատրաստում և տեղադրում Փ 6մմ	գմ	30	1.800	54.000
		<b>Ընդամենը՝</b>				<b>590.650</b>
<b>ԲԱԺԻՆ ԺԵ Կղմինդրե ծածկասալերի պատրաստում և տեղադրում</b>						
1	ՆԻՌ	Վեղարի կղմինդրե ծածկասալերի պատրաստում և տեղադրում (կաղապարի պատրաստումով) 1բ, 1Ա և 1Ա1,2բ, 2գ, 3Ա տաշտակած ծածկասալեր և 3 տիպի կարակալներ	քմ	109.18	15.500	1,692.29
2	ՆԻՌ 6-84,6-23 կ.վ.2	Վեղարի կղմինդրե ծածկասալերի պատրաստում և տեղադրում (կաղապարների պատրաստումով) 1բ, 1գ1 2բ, տաշտակած ծածկասալեր և 2 տիպի կարակալներ	քմ	22.24	15.500	344.72
3	ՆԻՌ 6-84,6-23 կ.վ.2	Լանջերի կղմինդրե ծածկասալերի պատրաստում և տեղադրում (կաղապարների պատրաստումով) 1բ, 2բ, 1դ, 2դ տաշտակած ծածկասալեր և 3 տիպի կարակալներ	քմ	122.28	14.200	1,736.38
4	Ե1-19 կ.3	Կղմինդրե ծածկասալերի լրացուցիչ ուղղահայաց տեղափոխում միջինը 5մ	տմ	5.85	5.000	29.25
		<b>Ընդամենը՝</b>				<b>3,802.64</b>
<b>ԲԱԺԻՆ ԺԶ Սալահատակի և բեմի նոր տաշ ու շարի աշխատանքներ</b>						
8	Ժ5-85 Ժ5-86	Ցեմենտ-ավազի սոսնձաշերտի պատրաստում 5 սմ հաստ.	քմ	47.23	2.500	118.075
9	ԵԺ4-18-1	Կեղծ թաղերի կոպտատաշ երեսապատի - քարերի նոր տաշ ու շար	քմ	45.55	39.200	1,785.560



10	Ժ5-134	Շենի սալաքարի տեղադրում գրամիտի 3սմ հաստ սալիկից	քմ	2.4	55.000	132.000
		<b>Ընդամենը</b>				<b>2,035.635</b>
<b>ԲԱԺԻՆ ԺԻ Ե-Բետոնե և մետաղական կոնստրուկցիաներ</b>						
6	Ժ26-31	Խաչի տեղադրման հանգույց	կգ	23.05	0.800	18.440
7ա	Ժ23-48	Փ 14մմ տրամագծով HILTI Աբցքերի շաղափում Փ-20մմ, L-50սմ	100 հատ	1.1	537.500	591.250
7բ	Ժ26-26	Խարիսխների տեղադրում և ամրացում էպօքսիդային լուծույթով	կգ	67.1	2.100	140.910
8ա	Ժ23-46	Նոր շարվող պատերի խարսխում չժանգոտվող պողպատով անցքերի շաղափում Փ8մմ L-10սմ	100 հատ	18.2	29.800	542.360
8բ	Ժ26-26	Պատերի խարսխում	կգ	659.875	1.000	659.875
9ա	Ժ23-48 գ-1.6	Փ 14մմ տրամագծով HILTI ցինկապատ խարիսխներ 800մմ երկարությամբ Աբցքերի շաղափում Փ-20մմ, L-0.8սմ	100 հատ	0.12	102.700	12.324
9բ	Ժ26-26	Խարսխների տեղադրում ամրացում էպօքսիդային լուծույթով	կգ	11.62	3.900	45.318
10 ա	Ժ23-49 գ-1.7	Փ 14մմ տրամագծով HILTI ցինկապատ խարիսխներ 1մ երկարությամբ Աբցքերի շաղափում Փ-20մմ, L-1.0սմ	100 հատ	0.1	133.200	13.320
10 բ	Ժ26-26	Խարսխների տեղադրում ամրացում էպօքսիդային լուծույթով	կգ	12.1	3.900	47.190
11 ա	Ժ23-46	Խոշոր բեկորների եզրերի և նոր շարվածքի եզրային քարերի իրար հետ ամրացման հանգույցներ Աբցքերի շաղափում Փ-16մմ, L-15.0սմ	100 հատ	5.3	29.800	157.940
11 բ	Ժ26-26	Խարսխների տեղադրում ամրացում էպօքսիդային լուծույթով	կգ	235.5	1.700	400.350
		<b>Ընդամենը</b>				<b>2,629.277</b>
<b>Ընդամենը</b>						<b>21419.763</b>
<b>Չնախատեսված ծախսեր 6%</b>						<b>1285.186</b>
<b>Ընդամենը</b>						<b>22704.949</b>
<b>ԱԱՀ 20%</b>						<b>4540.990</b>
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ (2026 թ համար)</b>						<b>27245.938</b>


\* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է՝ ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշար համայնքի Թարգմանչաց եկեղեցու փարածքում:

Ծանոթանալ ծավալաթերթ նախահաշվի բացվածքին և նախագծային փաստաթղթերին:

Պայմանագրի շրջանակներում կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականներում չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50% չափով /3%/՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23- ի N 879-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի:

Շահույթը ներառված է իրականացվելիք աշխատանքների արժեքների մեջ:

Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված՝ պարզվորարությունների կողմից ձեռք բերվող շինարարական աշխատանքների կատարման ամբողջ ընթացքում Կապալառու կազմակերպությունը շինարարական օբյեկտի փարածքը պետք է համալրի տեսախցիկներով, որոնք պետք է շուրջօրյա տեսանկարահանեն ամբողջ շինարարական հրապարակը՝ ընդգրկելով կառուցվող բոլոր տեսակի շինությունները, և այդ տեսախցիկներին հասանելիություն պետք է ապահովվի ինչպես պարզվորարուի, այնպես էլ պարզվորարուի նշած օգտատերերի համար: /«Քաղաքաշինության մասին» օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասի դ) կետ/:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  
  
**Հ. Հակոբյան**  
 (ստորագրություն)  
 Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  
  
**Ա. Անանյան**  
 (ստորագրություն)



Հավելված թիվ 2  
« 29 » « 06 » 2026թ. կնքված  
N ՀՀԿԳՄՄՆՀԲՄԱՇԶԲ-23/1-Հ12 համաձայնագրի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ\***  
(ՓՈՓՈԽՎԱԾ)

**Ձափաբաժին 1. Վերականգնողական աշխատանքներ**  
(ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշար համայնքի Թարգմանչաց եկեղեցու վերականգնում)

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ	
		Սկիզբ	Ավարտ
1	2026 թ. իրականացվելիք վերականգնողական աշխատանքներ	Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի առկայության դեպքում	30.11.2026թ.

\*Տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  
02698732  
Հ. Հակոբյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.


**ԿԱՊԱԼԱԴՈՒ**  
«ԲՈՒՐԳ-999»  
01521387  
Ա. Անանյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***  
(ՓՈՓՈԽՎԱԾ)

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ. ՀՀ պետական բյուջեից, ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45451600/5	Վերականգնողական աշխատանքներ (ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատ համայնքի Թարգմանչաց եկեղեցու վերականգնում)	-	-	4621000	9242091	9242091	13382802	20314370	20314370	20314370	27245938	27245938	27245938	27245938

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

  
**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  
\_\_\_\_\_  
**Հ. Հակոբյան**  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.

  
**ԿԱՊԱԼԱԴՈՒ**  
\_\_\_\_\_  
**Ա. Անանյան**  
(ստորագրություն)