CONTOURGLOBAL Հիդրո կասկադ	BILL OF QUANTITY ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ	
	Document no. Փաստաթղթի N	Sheet 1-1 էջ

Project Նախագիծ	10 ԵՎ 13,8կՎ ԼԱՐՄԱՆ ԳԾԱՅԻՆ ԱՆՋԱՏԻՉՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ, ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ
	Անվտանգության ինդեքս Security Index
Title Անվանում	10 ԵՎ 13,8կՎ ԼԱՐՄԱՆ ԳԾԱՅԻՆ ԱՆՋԱՏԻՉՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ, ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ

System Համակարգ	Document Type Փաստաթղթի տեսակ	Discipline	File Ֆայլ

REV Վերանայում	Description of Revisions/Վերանայման նպատակ
0	FOR TENDER (TR) Մրցույթի համար

REV Վերանայում	Date Ամսաթիվ	Scope Տավալ	Prepared by Պատրաստել է	Checked Ստուգել է	Approved Հաստատել է
0	25.08.2022	TR	Ա. Դաջունց A. Dajunc	Գ.Աթայան G.Atayan	A. Yolyan Ա. Յոլյան

CONTOURGLOBAL Հիդրո կասկադ	BILL OF QUANTITY ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ	
	Document no. Փաստաթղթի N	Sheet 1 էջ
Project Նախագիծ	10 և 13,8կՎ լարման գծային անջատիչների ձեռքբերում, տեղադրում	Անվտանգության ինդեքս Security Index
Title Անվանում	10 ԵՎ 13,8կՎ լարման գծային անջատիչների ձեռքբերում, տեղադրում	

1. Աշխատանքների ծավալը 1. Scope of the works

Սույն տեխնիկական բնութագրի առարկա հանդիսացող աշխատանքների ծավալն է՝ ՀԷԿ-երի 10 և13,8 լարման գծային անջատիչների ձեռք բերում և տեղադրում:	The scope of work subject to this Bill of Quantity is adjustment services for plants equipment/tools.

2. Նախահաշիվ / Bill of Quantity

ՀՀ / N.	Նկարագրություն Description	Չափի միավորը Measure unit	Քանակը Quantity	Միավորի գինը (ՀՀ դրամ) Unit price (AMD)	Ընդամենը Total
1	Կոմպլեկտ բաշխիչ սարքավորում (КРУ) 12կՎ	հատ	4		
1.1	Պահարան	հատ	4		
1.2	Վակուումային անջատիչ (շարժասայլակով) 10կՎ, 630 Ա	հատ	4		
1.3	Պաշտպանության ռելե	հատ	4		
1.4	Գերլարման սահմանափակի	հատ	12		
1.5	Հոսանքի տրանսֆորմատոր		12		
2.1	Կոմպլեկտ բաշխիչ սարքավորում (КРУ) 24կՎ,	հատ	2		
2.2	Պահարան	հատ	2		
2.3	Վակուումային անջատիչ (շարժասայլակով) 13,8կՎ, 1250 Ա	հատ	2		
2.4	Պաշտպանության ռել	հատ	2		
2.5	Գերլարման սահմանափակիչ	հատ	6		
2.6	Հոսանքի տրանսֆորմատոր	հատ	6		
2.7	Մոնտաժային կարգաբերման աշխատանքներ և նյութեր	հատ			
	Ընդամենը/ առանց ԱԱՀ /Total AMD with VAT	դրամ			
	ԱԱՀ / VAT	%	20		
	Ընդամենը/ Ներառյալ ԱԱՀ /Total AMD with VAT	դրամ			