

CONTOURGLOBAL



Ն ա խ ա հ ա շ ի վ  
Bill of Quantity

Document no.  
Փաստաթղթի N

Sheet / էջ

1

-

3

Project  
Նախագիծ

Որոտան գետի վրա, Տաթև ՀԷԿ-ի հարևանությամբ  
ձկնանցարանի կառուցման աշխատանքներ  
Construction of a fish pass on the Vorotan River, adjacent to  
Tatev HPP

Security Index  
Անվտանգության  
ինդեքս

Title  
Անվանում

Որոտան գետի վրա, Տաթև ՀԷԿ-ի հարևանությամբ ձկնանցարանի կառուցման  
աշխատանքներ  
Construction of a fish pass on the Vorotan River, adjacent to Tatev HPP

Շինարարական աշխատանքներ

Construction works

0

01.09.21

TR

A. Gasparyan  
Ա. Գասպարյան  
A. Galstyan  
Ա. Գալստյան

A. Kocharyan  
Ա. Բոչարյան

A. Yolyan  
Ա. Յոլյան

REV  
Վերանայում

Date  
Ամսաթիվ

Scope  
Ծավալ

*(Signature)*  
*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

1. Մատակարարման ծավալը/Scope of supply

Որոտան գետի վրա, Տաթև ՀԷԿ-ի հարևանությամբ ձկնանցարանի կառուցման աշխատանքներ

Construction of a fish pass on the Vorotan River, adjacent to Tatev HPP

2. Սույն նախահաշվի առարկա հանդիսացող աշխատանքների ծավալն է՝

Scope of works subject of this Bill of Quantity is:

3. Նախահաշիվ/ Bill of quantity

ՀՀ N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը, չափի միավորը Name of the works and expenses, measure unit	Չափ.միավ Measure unit	Քանակ/ Quantity	Միավորի արժեքը ( ՀՀ դրամ) Unit price (AMD)			Ընդհանուր արժեքը( ՀՀ դրամ) Total cost (AMD)		
				Ընդհանուր Total	Աշխատանք/Work	Նյութեր Materials	Աշխատանք Work	Նյութեր Materials	Ընդհանուր Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Հողային աշխատանքներ</u></b> <b><u>Earth work</u></b>								
1	Գետի հունի մաքրում ջրաբերուկներից և քարերից / Cleaning the riverbed from water and river sediments	մ <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	60						
2	IV կարգի գրունտի մշակում / Class IV soil treatment	1000 մ <sup>3</sup> / 1000 m <sup>3</sup>	0.175						
3	B20 դասի բետոնի քանդում / Demolishing of class B20 concrete	մ <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	12						
4	Պատերի մաքրում և փոշեզրկում / Wall cleaning and dust removal	մ <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	12						
5	Բետոնակոնտակտով մշակում / treatment with concrete contact	մ <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	12						
6	Նախապատրաստական շերտ B20 F150 W4 դասի բետոնով /	մ <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	15						

	Preparatory layer B20 F150 W4 class concrete /								
7	Ձկնուղու իրականացում խամքարբետոնից / implementation of fish pass with stone concrete	մ <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	90						
8	Երկաթբետոնե սալ B20 F150 W4 դասի բետոնով / reinforced slab B20 F150 W4 class concrete /	մ <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	27.6						
9	Երկաթբետոնե հենապատ B20 F150 W4 դասի բետոնով / reinforced retaining wall B20 F150 W4 class concrete /	մ <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	60						
10	A500c դասի ամրաններ / Rebar A500c class	տ / tons	4.15						
11	A240c դասի ամրաններ / Rebar A240c class	տ / tons	0.55						
12	Բիտումային մածիկ / bituminous mastic	մ <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	106.0						
13	Հետլիցք տոփանումով / backfilling with tampering	1000 մ <sup>3</sup> / 1000 m <sup>3</sup>	0.085						
14	Խոշոր ժայռային քարերի d>0.8 մ տեղադրում / installation of big rock stones d>0.8 m	1000 մ <sup>3</sup> / 1000 m <sup>3</sup>	0.03						
15	Քարալիցքի իրականացում տոճանումով / stone backfilling with tampering	մ <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	18.0						
16	Մոնոլիտ ե/բ բլոկների տեղադրում (1x1x1) / installation of r/c blocks (1x1x1)	մ <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	20.0						
17	Պարկերով կավ / Clay bags	մ <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	3.0						
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ TOTAL								