

Ծրագրի անվանումը

Երևանի քաղաքի զարեզմաններում հենապատերի կառուցման աշխատանքների համար 1 խ.մ Ե/Բ հենապատի հաշվարկ առանց կյուբերի արժեքի

Նախահաշիվ N1 Շինարարական աշխատանքներ

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - **42,305** **հազ. դր.**

հնդեքսավորումը աշխատավարձին 2316,88
մեք. եւ սարք. շահագործմանը 3025,63
Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը 1,0572

NN	Ջիւնաւորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	1 միավորի ընդհանուր արժեքը ներառյալ՝ Վերադիր ծախսեր 13.3%, Շահույթ 11%, Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 0.5%, Ձմեռային թանկացումներ 0.3%, Փոքր ծավար 2% /հազ. դր./	Այդ թվում՝									Ընդհանուր արժեքը	Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը x1.02x1.05x	Ընդհանուր արժեքը ներառյալ՝ Վերադիր ծախսեր 13.3%, Շահույթ 11%, Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 0.5%, Ձմեռային թանկացումներ 0.3%, Փոքր ծավար 2%	
							Աշխատավարձը		Մեքենա-մեխ. Շահագործումը		Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միավորի համար									
							Ըստ նորմերի	Գործող գներով	Ըստ նորմերի	Գործող գներով	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Արժեքը	Ընդհանուր արժեքը					
							1	2	3	4	5	6	7	8	9					10
1	E1-961	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ³	1,67	2,55	3,30	1,10	2,55									5,51			5,51
2	E1-968	Գրունտի ետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ³	0,67	1,07	1,38	0,46	1,07									0,92			0,92
3	E6-146	Ե/բ միաձուլյալ պատի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից, ներառյալ ամրանավորման աշխատանքները /շին. նյութերը տրվում են պատվիրատուի կողմից/	մ³	1	22,00	28,49	7,63	17,68	1,43	4,327							28,49			28,49
4	C310-13 տ.մ.կ. 29	Շին. նյութերի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում մինչև 13 կմ /պատվիրատուի նշված վայրից/	տ	0,08	3,14	4,07	0,18	0,42	0,9	2,723							0,33			0,33
		Ընդամենը /հազ. դր./																		35,254
		ԱԱՀ 20%																		7,051
		Ընդամենը /հազ. դր./																		42,305

