

# ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1

## ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ալագյազ համայնքի 11 բնակավայրերի համար  
հանդիսությունների սրահի կառուցման աշխատանքների



### ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ N1

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՈՒ						
NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը *	Ընդհանուր արժեքը **	Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	7
	I Հողային աշխատանքներ					
1	3-րդ կարգի գրունտի քանդում խրամուղիներում էքսկավատորով	մ3	388.0			1.81
2	4-րդ կարգի գրունտի քանդում խրամուղիներում էքսկավատորով	մ3	330.0			
3	4-րդ կարգի գրունտի լրամշակում ձեռքով	մ3	36.0			
4	Գրունտի հետլիցք բուլդոզերով	մ3	933.9			
5	Նույնը ձեռքով	մ3	30.0			
6	Լրացուցիչ գրունտի բարձում ա/մեք վրա էքսկավատորով թափոնակույտում	մ3	261.3			
7	Նույնի տեղափոխում մինչև օբյեկտ 1կմ հեռավորությունից	Տոնա	365.8			
8	Գրունտի փռում բուլդոզերով	մ3	261.3			
	2 Հիմքեր					
1	Խճե նախաշերտ հիմքերի տակ	մ3	29.00			30.63
2	Բետոնե նախաշերտ քանից՝ 8ա եփո B7.5 բետոնից	մ3	29.00			
3	միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում B25 բետոնից	մ3	102.40			
4	Ամրան Ա1 դասի	տոնա	2.199			
5	Ամրան Ա500С - 18-22մմ	տոնա	8.038			
6	Թիթեղ 80x80x10մմ	տոնա	0.080			
7	Բուտաբետոնե 400մմ հաստության հիմքային պատերի կառուցում B25 դասի բետոնից	մ3	155.90			
8	Հիմքերի և հիմքային պատերի հիդրոմեկուսացում 1 շերտ իզոգամով	մ2	259.20			
9	Խճե նախաշերտ հիմքերի հատակի տակ	մ3	57.60			
10	Միաձույլ ե/բ հատակի սալի կառուցում B12.5 դասի բետոնից	մ3	57.60			
11	Հատակի ամրանավորում մետաղական АЕ 6 Вр1 (150x150) մմ ցանցով - 576մ2	տոնա	1.791			
	3 Կմախքը					
1	Շրջանակների միաձույլ ե/բ սյուների կառուցում մինչև 6մ բարձրությամբ B25 դասի բետոնից	մ3	31.40			15.76.
2	Շրջանակների միաձույլ ե/բ պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնից	մ3	32.10			



3	Ամրան Ա1 դասի	տոնա	2.801			
4	Ամրան Ա500C - 12մմ	տոնա	0.495			
5	Ամրան Ա500C - 18-32մմ	տոնա	10.232			
6	Թիթեղ 80x80x10մմ	տոնա	0.185			
7	Թիթեղ 500x500x20մմ	տոնա	0.393			
4 Պատեր և միջնորմներ						
1	Արտաքին պատերի շարում ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարից 400մմ հաստության	մ3	289.30			10.57
2	Շարվածքի ամրանավորում Ա1 դասի ամրանային ցանցով	տոնա	0.800			
5 Մետաղական ֆերմաներ և տանիք						
1	Ֆերմաների պատրաստում մետաղական էլեմենտներից	տոնա	10.865			34.45
2	Շվեկեր №14	մետր	471.800			
3	Շվեկեր №12	մետր	127.400			
4	Շվեկեր №10	մետր	158.800			
5	Թիթեղ 12մմ	տոնա	2.372			
6	Ֆերմաների մոնտաժում	տոնա	10.87			
7	Ֆերմաների ՄԿ1÷ՄԿ4 և հորիզոնական ՀԿ1 կապերի մոնտաժում մետաղական էլեմենտներից	տոնա	7.39			
8	Շվեկեր №10	մետր	342.600			
9	Շվեկեր №8	մետր	255.600			
10	Թիթեղ 10÷12մմ	տոնա	2.234			
11	Տանիքի կավարամածի մոնտաժում ֆերմաների վրայով երկտավրներով	տոնա	4.97			
12	Երկտավր №12	մետր	432.000			
13	Հեղյուս մանեկով և տափօղակով №20 l=100մմ	տոնա	0.240			
14	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տոնա	23.22			
15	Տանիքի ձայնա-ջերմամեկուսիչ ծածկույթի մոնտաժում <<Սենդվիչ>> 10մմ հաստության բլոկերից	մ²	605.00			
6 Բացվածքներ						
1	Այլումինե ապակեփաթեթով մոխրագույն պատուհանների տեղադրում /բարդ փականքով/	մ²	47.480			6.78
2	Այլումինե ապակեփաթեթով մոխրագույն արտաքին դռների տեղադրում Դ1 - 2 հատ	մ²	9.000			
3	Դ2÷Դ5 մոխրագույն փայտե դռների տեղադրում	մ²	34.800			
Ընդհանուրը (տոկոս)						100
Ընդհանուրը* (հազ. դրամ)						83569,87

\*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

\*\*Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Արագածոտնի մարզի Ալագյազ համայնքում: