ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ՝ ՀՀԱՄ-ԳՀԱՇՁԲ-22/26-1_04

18.10.2022թ. կնքված ՀՀԱՄ-ԳՀԱՇՁԲ-22/26-1 ծածկագրով գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ք.Աշտարակ «06» մարտ 2024 թ.

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմը ի դեմս գլխավոր քարտուղար՝ **Հ. Գևորգյանի**, որը գործում է մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, և **<<Հրշեջ Շահ-Ար>> ՍՊԸ-ն /<<Նեմրութ>> ՍՊԸ-ի համատեղ/**-ը, ի դեմս տնօրեն **Հ.Ավագյանի**, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից՝ ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով **18.10.2022**թ. կնքված NՀՀԱՄ-ԳՀԱՇՁԲ-22/26-1 ծածկագրով պայմանագրի 8.5 կետը, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 04.05.2017 թ.-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրում կատարել փոփոխություն:

1.2 Պայմանագրով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվի ճշգրտում, մասնավորապես՝ ծավալաթերթում էլեկտրական լուսավորության բաժնի ընդհանուր գումարի ներառում ընդամենը բոլոր աշխատանքների հանրագումարին/**Հավելված**/:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և համարվում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի հետ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն Պայմանագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով /2 օրինակից/ , որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԳՆՈՐԴ	ՎԱՃԱՌՈՂ
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ	<<Հրշեջ Շահ-Ար>> ՍՊԸ
ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4	/<<Նեմրութ>> ՍՊԸ-ի համատեղ/
ՀՎՀՀ՝ 05031479	Ք.Երևան, Սարի Թաղ 17փ.9տ.
Հ/Հ 900441090157	ՀՎՀՀ՝ 00930103
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	Արդշինբանկ Էջմիածին մ/ճ
գլխավոր քարտուղար՝ Հ.Գևորգյան	Հ/հ՝ 2475900747270000
	Տնօրեն՝ Հ.Ավագյան
/ստորագրություն/ Կ.Տ	/ստորագրություն/ Կ.Տ

Հավելված

ՀՀ Արագածոտնի մարզի <<ԱՊԱՐԱՆԻ Հ. ՈՍԿԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 2 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ >> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերանորոգման աշխատանքներ

	ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ					
ՀՀ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	միավորի գին հազ.դր	Ընդհանուրը (հազ. դրամ) 5x6	Կշիռը
1	3	4	5	6	7	8
1	Քանդման աշխատանքներ					
2	Փայտյա հատակի քանդում	մ2	320	0.300	96.000	
3	Շրիշակների քանդում	գմ	76	0.200	15.200	
4	Գ/ու և պատուհանների քանդում	մ2	5	0.200	1.000	
5	Պատերի ներկի մաքրում	մ2	608	0.200	121.600	
6	Առաստաղի ներկի մաքրում	մ2	340	0.200	68.000	
7	Շեպերի գաջե սվաղի քանդում	մ 2	25	0.200	5.000	
8	Գաջի սվաղի ծրատում, մասնակի քանդում /պատերի/	մ2	450.0	0.200	90.000	
9	Գաջե սվաղի մասնակի քանդում	մ 2	158.0	0.200	31.600	
10	Առաստաղի գաջի մաքրում,ծրատում	մ2	380	0.200	76.000	
11	Շին աղբի և ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա/Փայտը վերադարձվում է դպրոցին/	տն	30	2.850	85.500	
12	Նորոգման աշխատանքներ					
13	Պատերի գաջե սվաղ բարձր որակի	մ2	160.0	1.95	312.000	
14	Պատերի գաջե սվաղ քսահարթում	մ2	450	2.00	900.000	
15	Առաստաղի գաջե սվաղ քսահարթում	մ2	380.0	2.00	760.000	
16	Պատերի ներկում յուղաներկ ներկով /ներառյալ ջրակայուն մածիկը/	մ2	305.0	2.10	640.500	87.47%
17	Պատերի և առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	մ2	305.0	1.60	488.000	
18	Ներսի Պատերի ց/ա սվաղ բարձր որակի ներառյալ ցանցը	մ2	100	3.00	300.000	
19	Փայտամած (Строительные леса,харачо)	ժամ	86	1.20	103.200	
20	Պատերի լրացում 10սմ և 20 հաստությամբ պենզաբլոկներով	մ3	2	29.00	58.000	
21	Ամրան Ø8AI	տ	0.097	450.00	43.650	
22	Ամրան Ø12A500C	տ	0.220	395.00	86.900	
23	Շեպերի գաջե սվաղ	մ2	25	2.50	62.500	
24	Պատերի նկարազարդում	հատ	1	25.00	25.000	
25	ՀԱՏԱԿՆԵՐ					
26	Բետոնե շերտի իրականացում հատակներին B12.5 դասի բետոնից 6սմ	մ³	19.2	45.00	864.000	
27	Հատակի ց/ա սվաղ հարթեցնող շերտ 4սմ	մ2	320	2.15	688.000	

29	Պլ աս տի կ շրիշակների իրականացում 10սմ լայնքով	մ2	20	0.40	8.000	
30	Յատակներ ս պո ր տայ ի ն վ ի ն ի լ ի ց /4շ ե ր տո վ / 4.5մ մ	մ2	330	15.00	4950.000	
31	Խաղադահլիճի հատակի ներկում/բասկետ. հատակի ձևավորումով/	մ2	320	1.00	320.000	
32	Յատակի ց/ա սվաղ հարթեցնող շերտ 40մ մ հ աս տո ւ թյ ամ բ	մ2	50	2.00	100.000	
33	Յատակներ պ/գ	մ2	50	6.00	300.000	
34	<u>Դռների, պատուհանների տեղադրում</u>					
35	Մե տաղ ապլ աս տե դռների տեղադրում Մե տաղ ապլ աս տե , բ լ ո կ ո վ , ս պի տակ , 60մ մ հ աս տ., հ այ կ ակ ան պր ո ֆ ի լ	մ2	4.8	40.00	192.000	
36	Մե տաղ ապլ աս տե պատո ւ հ ան , բ լ ո կ ո վ , ս պի տակ , 60մ մ հ աս տ., պայակ ե փաթե թո վ 4+4մ մ , հ այ կ ակ ան պր ո ֆ ի լ , բ աց վ ո ղ	մ2	5.00	9.76	48.800	
37	Սպո տայ ի ն ց ան ց պատո ւ հ ան ն ե ր ի պաշ տպան ո ւ թյ ան հ ամ ար /հ աս տո ւ թյ ո ւ ն ը 5մ մ ,չ ափ 40*40մ մ /	մ 2	100	1.20	120.000	
38	Օդափոխության ճաղավանդակ	հատ	3.00	0.60	1.800	
39	**Ընդամենը՝**				12858.250	
40	**Էլ.լ ու ս ավ ո ր ու թյ ու ն**					
41	Կոթառների, ապամոնտաժում	հատ	7	0.050	0.350	
42	Անջատիչների և վարդակների ապամոնտաժում	հատ	7	0.090	0.630	
43	Ակոսների պատրաստում հաղորդալարերի համար	գմ	300	0.250	75.000	
44	Ակոսների փակում գաջե սվաղով	մ²	20	0.900	18.000	
45	Լուսավորության վահանակ 6 խմբային ավտոմատների համար/հարկային/	հատ	1	8.000	8.000	
46	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հատ	2	1.250	2.500	
47	40ՎՏ LED լուսատու4000K/պաշ տպան ի չ ց ան ց ո վ /	հատ	30	16.000	480.000	
48	18ՎՏLED լուսատու 4000K	հատ	6	8.000	48.000	
49	Յաղորդալար ППВ փակ էլ.հաղորդման գծերի համար , 2x2,5մ մ2	մ	400	0.550	220.000	12.53%
50	Յաղորդալար ППВ փակ էլ.հաղորդման գծերի համար , 3x2,5մ մ2	մ	120	0.600	72.000	
51	Յաղորդալար ППВ փակ էլ.հաղորդման գծերի համար , 3x4մ մ2	մ	80	0.870	69.600	
52	Անջատիչ երկսեղմակ	հատ	3	1.000	3.000	
53	Վարդակ փակ էլ. հաղորդման գծերի համար 16Ա հողանցման հպակով	հատ	6	1.500	9.000	
54	Տուփեր էլ.մոնտաժային	հատ	5	0.200	1.000	
55	Ամրակ մալուխների ամրացման համար	հատ	60	0.020	1.200	
56	**Ջե ռ ու ց մ ան հ ամ ակ ար գ**					
57	Ռե գ ի ս տր ն ե ր ի ապամ ո ն տաժ ո ւ մ	հատ	10	2.000	20.000	
58	Խողովակների ապամոնտաժում մինչև ո110	մ	40	1.500	60.000	
59	Խողովակների ապամոնտաժում մինչև ...	մ	40	1.200	48.000	

60	Խողովակների ապամոնտաժում մինչև n32	մ	40	1.200	48.000	
61	Խողովակների ապամոնտաժում մինչև n20	մ	48	1.000	48.000	
62	Պողպատե ռեգիստրների պատրաստում և տեղադրում/ներառյալ նյութը/L=1.5մ	հատ	10	10.000	100.000	
63	Ամրան 12AIII	տ	0.05	480.000	24.000	
64	Ռեգիստրի ամրացում պատին լրակազմ	հատ	10	1.000	10.000	
65	Ф76x4մմ պողպատե խողովակի մոնտաժ	գմ	10	4.000	40.000	
66	Ф76x4մմ ձևավոր մասերի մոնտաժում	մ	4.0	12.000	48.000	
67	Ф57x3.5մմ տրամագծով խողովակի մոնտաժ	գմ	40.0	3.200	128.000	
68	Ф57 ձևավոր մասերի մոնտաժում	հատ	6.0	1.000	6.000	
69	Dy=40x2,5մմ տրամագծով խողովակի մոնտաժ	գմ	50.0	2.500	125.000	
70	Ф40 ձևավոր մասերի մոնտաժում	հատ	6.0	1.000	6.000	
71	Ф25 տրամագծով խողովակի մոնտաժ	գմ	10.0	2.000	20.000	
72	Ф25 տրամագծով խողովակի մոնտաժ	գմ	10.0	2.500	25.000	
73	Մարտկոցի վերին կարգավորիչ փական Ф20/մարտկոցի/	հատ	10	3.000	30.000	
74	Մարտկոցի ներքին կարգավորիչ փական Ф20/մարտկոցի/	հատ	10	3.000	30.000	
75	Օդահան փականի տեղադրում	հատ	10	1.200	12.000	
76	Դատարկման ծորակի տեղադրում Ф20մմ	հատ	1	5.470	5.470	
77	**Ընդամենը՝**				1841.75	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				14700.000	
	ԱԱՀ	20.0%			2940.000	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				17640.000	100.00%

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ
ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4
ՀՎՀՀ՝ 05031479
Հ/Հ 900441090157
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
գլխավոր քարտուղար՝ Հ.Գևորգյան

/ստորագրություն/ Կ.Տ

ՎԱՃԱՌՈՂ

<<Հրշեջ Շահ-Ար>> ՍՊԸ
/<<Նեմրութ>> ՍՊԸ-ի համատեղ/
Ք.Երևան, Սարի Թաղ 17փ.9տ.
ՀՎՀՀ՝ 00930103
Արդշինբանկ Էջմիածին մ/ճ
Հ/h՝ 2475900747270000
Տնօրեն՝ Հ.Ավագյան

/ստորագրություն/ Կ.Տ