ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Դատական դեպարտամենտը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-23/05» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին կնքված N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-23/05-1» պայմանագրում (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 2024 թվականի մարտի 18-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունները պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխությունների առաջացման պատճառ՝

Պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ 11 887 994,47 (տասնմեկ միլիոն ութ հարյուր ութսունյոթ հազար ինը հարյուր իննսունչորս ՀՀ դրամ քառասունյոթ ՀՀ լումա) ՀՀ դրամի չափով:

Փոփոխությունների նկարագրություն՝

Նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում Պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ նախատեսված աշխատանքներից կատարման նպատակով առանձնացվել են համաձայնագրի հավելված N 1-ով սահմանված աշխատանքները:

Պայմանագրի «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ» վերտառությամբ Հավելված N 3-ը հաստատվել է նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխությունների հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ **Դատական դեպարտամենտ**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 19.09.2023թ. N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-23/05-1» ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

« 18 » մարտի 2024թ.

Դատական դեպարտամենտը, ի դեմս ղեկավարի պարտականությունները կատարող Ն. Գալստյանի, որը գործում է Դատական դեպարտամենտի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԹՈՐԳ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Թ. Սիոյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, պահպանելով գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պայմանները և հիմք ընդունելով 19.09.2023թ. կնքված N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-23/05-1» գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր)՝ հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ **11 887 994,47 (տասնմեկ միլիոն ութ հարյուր ութսունյոթ հազար ինը հարյուր իննսունչորս ՀՀ դրամ քառասունյոթ ՀՀ լումա)** ՀՀ դրամի չափով, որի շրջանակներում Պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ նախատեսված աշխատանքներից կատարման նպատակով առանձնացվում են Համաձայնագրի հավելված N 1-ով սահմանված աշխատանքները:

1.2. Պայմանագրի «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ» վերտառությամբ Հավելված N 3-ը հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3. Համաձայնագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, և յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Համաձայնագրի հավելված N 1-ը և հավելված N 2-ը հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Դատական դեպարտամենտ	*«ԹՈՐԳ» ՍՊԸ*
Հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 15/1	Հասցե՝ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Լանջաղբյուր, Մաշտոցի փ. 6
ՀՎՀՀ՝ 02583241	ՀՎՀՀ՝ 08418358
Հ/Հ՝ 900011192151	Հ/Հ՝ 220083336135000
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն	«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Ղեկավարի պարտականությունները կատարող՝ Ն. Գալստյան	Տնօրեն՝ Թ. Սիոյան
/ստորագրություն/ Կ.Տ.	/ստորագրություն/ Կ.Տ.

Հավելված N 1
« 18 » մարտի 2024թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Չափաբաժին 1. Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ /ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի՝ ք. Երևան, Գարեգին Նժդեհի 23 հասցեում տեղակայված վարչական շենքի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ/

Գ$_{աշխ}$= 2,1973
Գ$_{մեք}$= 3,0026
Գ$_{նյութ}$= 1,1323

Հ/հ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը* **/ՀՀ դրամ/**	Ընդամենը **/ՀՀ դրամ/**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
I. ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
3. ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿ						
1	46-99	Հատակների հարթեցնող շերտի քանդում՝ միջինը 30մմ հաստությամբ	մ^3	8,586	19000,00	**163134,00**
2	46-109	Կերամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ^2	286,20	400,00	**114480,00**
4	15-286	Առաստաղի ներկի քերում և գաջե սվաղի ծվատում	մ^2	286,20	400,00	**114480,00**
5	Ռ13-5	Պատերի կերամիկական սալիկների քանդում	մ^2	124,60	400,00	**49840,00**
Ընդամենը						**441934,00**
4. ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿ						
1	46-99	Հատակների հարթեցնող շերտի քանդում՝ միջինը 30մմ հաստությամբ	մ^3	3,936	19000,00	**74784,00**
2	46-109	Կերամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ^2	131,20	400,00	**52480,00**
4	15-286	Առաստաղի ներկի քերում և գաջե սվաղի ծվատում	մ^2	131,20	400,00	**52480,00**
5	Ռ13-5	Պատերի կերամիկական սալիկների քանդում	մ^2	62,30	400,00	**24920,00**
Ընդամենը						**204664,00**
5. ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿ						
1	46-99	Հատակների հարթեցնող շերտի քանդում՝ միջինը 30մմ հաստությամբ	մ^3	4,287	19000,00	**81453,00**
2	46-109	Կերամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ^2	142,90	400,00	**57160,00**
4	15-286	Առաստաղի ներկի քերում և գաջե սվաղի ծվատում	մ^2	142,90	400,00	**57160,00**
5	Ռ13-5	Պատերի կերամիկական սալիկների քանդում	մ^2	62,30	400,00	**24920,00**
Ընդամենը						**220693,00**
6. ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
1	C310-15	Շինարարական աղբի բարձում և տեղափոխություն 15կմ հեռավորության վրա	տն	195,521	5000,00	**977605,00**
2	19-69	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	15	4000,00	**60000,00**
3	19-70	Զուգարանի ապամոնտաժում	հատ	36	4000,00	**144000,00**
Ընդամենը						**1181605,00**
Ընդհանուր՝ 3-6						**2048896,00**

II. ՀԱՄԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

3. ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿ

1	11-55 11-56	Հատակների գ/ավազե հարթեցնող շերտ՝ միջինը 40մմ հաստությամբ	100մ²	1,246	290000,00	**361340,00**
2	11-134 Կիրառ	Հատակների իրականացում պրեսգրանիտե սալիկներով	մ²	124,6	8800,00	**1096480,00**
3	15-82	Պրեսգրանիտե սալիկներից շրիշակների կառուցում h=10սմ	մ²	2,00	10000,00	**20000,00**
7	15-262	Պատերի սվաղում լավորակ ցեմենտավազային շաղախով	մ²	124,60	3000,00	**373800,00**
8	13-137	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով՝ ամրացված սոսնձով	մ²	124,60	8800,00	**1096480,00**
9	10-64 10-288	Առաստաղի երեսապատում գիպսաստվարաթղթով	մ²	36,00	5000,00	**180000,00**
Ընդամենը						**3128100,00**

4. ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿ

1	11-55 11-56	Հատակների գ/ավազե հարթեցնող շերտ՝ միջինը 40մմ հաստությամբ	100մ²	0,200	290000,00	**58000,00**
2	11-134 Կիրառ	Հատակների իրականացում պրեսգրանիտե սալիկներով	մ²	20,0	8800,00	**176000,00**
3	15-82	Պրեսգրանիտե սալիկներից շրիշակների կառուցում h=10սմ	մ²	2,00	10000,00	**20000,00**
7	15-262	Պատերի սվաղում լավորակ ցեմենտավազային շաղախով	մ²	62,30	3000,00	**186900,00**
8	13-137	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով՝ ամրացված սոսնձով	մ²	62,30	8800,00	**548240,00**
9	10-64 10-288	Առաստաղի երեսապատում գիպսաստվարաթղթով	մ²	62,30	5000,00	**311500,00**
Ընդամենը						**1300640,00**

5. ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿ

1	11-55 11-56	Հատակների գ/ավազե հարթեցնող շերտ՝ միջինը 40մմ հաստությամբ	100մ²	0,200	300000,00	**60000,00**
2	11-134 Կիրառ	Հատակների իրականացում պրեսգրանիտե սալիկներով	մ²	20,0	10000,00	**200000,00**
3	15-82	Պրեսգրանիտե սալիկներից շրիշակների կառուցում h=10սմ	մ²	2,00	16791,252	**33582,50**
7	15-262	Պատերի սվաղում լավորակ ցեմենտավազային շաղախով	մ²	62,30	3000,00	**186900,00**
8	13-137	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով՝ ամրացված սոսնձով	մ²	62,30	9000,00	**560700,00**
9	10-64 10-288	Առաստաղի երեսապատում գիպսաստվարաթղթով	մ²	62,30	5000,00	**311500,00**
Ընդամենը						**1352682,50**
Ընդհանուր՝ 3-5						**5781422,50**

III. ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

1	8-149-1	Հաղորդալար պղնձե ,փակ լարանցման սվաղի տակ,խմբային գծերի համար հատվածքը 2x4մմ²	մ	270,0	700,00	**189000,00**
2	8-591-2	Միատեղ էլ.անջատիչ տեղադրումը փակ, պատի մեջ 220Վ,6Ա	հատ	22,00	800,00	**17600,00**
3	8-591-7	Վարդակի տեղադրում՝ հողանցման հպակով՝ փակ պատի մեջ 220Վ,16Ա	հատ	24,00	800,00	**19200,00**
4	8-593-1	Լուսադիոդային լուսատուի տեղադրում՝ առանց նյութի արժեքի	հատ	40	800,00	**32000,00**
Ընդամենը						**257800,00**

IV. ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՍԵՆՔԵՐ

1	17-19 Շուկա	Լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	15,0	40000,00	**600000,00**
2	17-61	Զուգարանի տեղադրում	հատ	31,0	30000,00	**930000,00**
Ընդամենը						**1530000,00**
Ընդամենը՝ I-IV						**9618118,50**
Չնախատեսված ծախսեր (3%)						*288543,56*
Ընդամենը						**9906662,06**
ԱԱՀ (20%)						1981332,41
Ընդամենը						**11887994,47**

***Միավորի արժեքն իր մեջ ներառում է նաև վերադիր ծախսեր (13.3%) և շահույթ:**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դատական դեպարտամենտ

Հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 15/1

ՀՎՀՀ՝ 02583241

Հ/Հ՝ 900011192151

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Ղեկավարի պարտականությունները կատարող՝ Ն. Գալստյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԹՈՐԳ» ՍՊԸ

Հասցե՝ Գեղարքունիքի մարզ,
գ. Լանջաղբյուր, Մաշտոցի փ. 6

ՀՎՀՀ՝ 08418358

Հ/Հ՝ 220083336135000

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Տնօրեն՝ Թ. Սիոյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

Հավելված N 2
« 18 » մարտի 2024թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

(Հավելված N 3
« 19 » սեպտեմբերի 2023թ. կնքված
«ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-23/05-1» ծածկագրով պայմանագրի)

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի												
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում									
			ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45461100/503	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ /ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի՝ ք. Երևան, Գարեգին Նժդեհի 23 հասցեում տեղակայված վարչական շենքի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ/	11 887 994,47	11 887 994,47	11 887 994,47	11 887 994,47	11 887 994,47	11 887 994,47	11 887 994,47	11 887 994,47	11 887 994,47	**11 887 994,47**

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Դատական դեպարտամենտ
Հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 15/1

ՀՎՀՀ՝ 02583241
Հ/Հ՝ 900011192151
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Ղեկավարի պարտականությունները կատարող՝ Ն. Գալստյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ԹՈՐԳ» ՍՊԸ
Հասցե՝ Գեղարքունիքի մարզ,
գ. Լանջաղբյուր, Մաշտոցի փ. 6
ՀՎՀՀ՝ 08418358
Հ/Հ՝ 220083336135000
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Տնօրեն՝ Թ. Սիոյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.