

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Об изменениях произведенных в заключенном договоре

ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении» ниже представляет копию двухсторонне утвержденного документа, содержащего краткую информацию об изменениях внесенных в договор за номером HHRC-GHShDzB-21/10 от 20.07.2021г., (Договор) заключенном в результате процедуры закупки под кодом HHRC-GHShDzB-21/10 организованной с целью приобретение работ на ремонт плоской крыши здания телевизионной станции Горис ЗАО ТРСА (РА, Сюникская обл., административная территория общины Хндзореск), на основании 1-го подпункта 56-го пункта "Порядка организации процесса закупок", утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-Н и 8.5 пункта Договора.

Причина изменения: Изменение технической характеристики-графика закупки в соответствии с проектной документацией.

Описание изменения: В приложении N 1 к Договору внесены изменения, утвержденные в новой редакции /приложение N 1.1 к Соглашению/.

Обоснование изменения: Согласно 1-го подпункта 56-го пункта "Порядка организации процесса закупок", утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-Н и 8.5 пункта Договора.

Заказчик – ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении»

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

2021 թ. ՀՈՒԼԻՍԻ 20-ԻՆ ԿՆՔՎԱԾ ԹԻՎ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-21/10
ԳՈՐԻՍԻ ՀԵՌՈՒՍՏԱԿԱՅԱՆԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՀԱՐԹ ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

13 08 2021 թ.

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերությունը, ի դեմս գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատար Վ. Ավետիսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», մի կողմից, և «ԲԻԼԴԵՐՍ» ՍՊ ընկերությունը, ի դեմս տնօրեն՝ Ա. Մակարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Կապալառու» մյուս կողմից, համատեղ հիշատակման դեպքում՝ «Կողմեր», հիմք ընդունելով 2021 թ. հուլիսի 20-ին կնքված թիվ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-21/10 գնման պայմանագրի, այսուհետ՝ «Պայմանագիր», 8.5 կետով, կնքեցին սույն համաձայնագիրը, այսուհետ՝ «Համաձայնագիր», հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Հաստատել նոր տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց՝ Պայմանագրի Հավելված 1-ը փոխարինել Հավելված N 1/1-ով:

1.2 Հավելված N 1/1-ը համարվում է Համաձայնագրի բաղկացուցիչ մասը:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև Կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Համաձայնագրում չնշված Պայմանագրի մնացած կետերը թողնել անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկ օրինակ:

2.5 Համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570027609970100
ՀՎՀՀ 01501898



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Էրեբունու 26,015
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ, Շենգավիթ մ/6
Հ/Հ 220098532447000
ՀՎՀՀ 00910116



13 08

Հավելված N 1/1
2021 թ. կնքված
թիվ 1 համաձայնագրի

20 հուլիսի 2021 թ. կնքված
թիվ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-21/10 պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Տ/Խ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը, Տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավորի գինը հազ. ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը հազ. ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	Կատարման		
							հասցեն	Ժամկետը	
								սկիզբ	ավարտ
1	45261124	«ՀՀՌՑ» ՓԲԸ Գործիսի հեռուստակայանի (ՀՀ Սյունիքի մարզ, Խնձորեսկ համայնքի վարչական տարածք) մասնաշենքի հարթ տանիքի վերանորոգման աշխատանքները	դրամ	4 904 400	4 904 400	1	ՀՀ, Սյունիքի մարզ, Խնձորեսկ համայնքի վարչական տարածք	26.07.2021	12.09.2021

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

հազ. ՀՀ դրամ

Հ/Հ	Հիմնավորումը	աշխատանքների, ծախսերի անվանումը	չափման միավորը	քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
ԱՊՍՏՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
1	E46-95	Իզոգամի 2 շերտի քանդում /ներառյալ պարապետերը, տուրմաները/	100մ²	3,32	13,0	43,160
2	E46-99	Բետոնե հարթեցնող շերտի քանդում 30 մմ հաստությամբ 345,0 մ²	մ³	10,35	16,515	170,940
3	8-186	Ջրահեռացման հին խողովակների ապամոնտաժում Φ120 մմ ձազարնելի հետ միասին	100մ	0,17	10,0	1,7
4	E13-263	Ալեհավաքների հենարանի մետաղական մասերի հղկում, մաքրում ժանգից	մ²	76	0,80	60,8
5	E13-263	Ուղղաձիգ մետաղական աստիճանի, հարթակի բազրիքի և աստիճանների մաքրում ժանգից	մ²	18,3	0,80	14,64
6	C310-14	Շինարարական աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	19,79	2,50	49,475
		Ընդամենը		8,67%		340,72
ՀԱՌԹ ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
7	E12-288-1	Խարամի ավելացում տանիքի վրա	մ³	6	8,90	53,40
8	E11-11	Ե/բ ալի կառուցում B20 դասի թեթև մետոնով 50 մմ հաստությամբ 345,0 մ²	մ³	17,25	55,00	948,75
9	E6-86	Ամրանային ցանցի Φ 3 Bp-I, մջիջը 100*100 տեղադրում	տ	0,39	33,00	12,87
10	Հուկա	Ամրանային ցանց՝ Φ 3 Bp-I, մջիջը 100x100	մ²	345	0,90	310,50
11	E11-11	Բետոն թեթև B20 դասի, պարապետի անկյունային և վերևի հատվածների հարթեցման համար	մ³	1,8	50,00	90,00
12	E12-289	Իզոգամ 1 շերտ՝ առանց ծածկույթի	100մ²	4,085	190,00	776,15
13	E12-289	Իզոգամ 1 շերտ, ավազե ծածկույթով՝ ներառյալ պարապետերը	100մ²	4,155	210,00	872,55
14	E46-156	Անցքերի չաղափում պատի մեջ Φ5 մմ, L=100 մմ	հատ	221	0,20	44,20
15	E12-280	Շերտապողպատ 40x4 մմ	մ	89,5	0,30	26,85
16	Հուկա	Թիթեղից ժապավենի թեք խարսխում ոլորվելներով Φ5 մմ, L=100 մմ	հատ	221	0,21	46,41
17	Հուկա	Հարթ 0,55մմ ցինկապատ թիթեղից խողովակի տեղադր. Φ102մմ, L=600մմ	հատ	4	5,60	22,40
18	8-191	Ձագարների և Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0,55 մմ., Φ120 L=7.70 մ	կոմպ	4	35,00	140,00
19	E13-121	Ալեհավաքների հենարանի մետաղական մասերի նախաներկ 1 շերտ	մ²	76	2,00	152,00

	E13-121	Ուղղաձիգ մետաղական աստիճանի, հարթակի լավարիքի և աստիճանների նախաճեշերի 1 շերտ	մ2	18,3	2,00	36,60
1	E15-614	Ալեհավաք. հենարանի մետ. մասերի ներկում էմալային ներկով 2 շերտ	մ2	76	1,90	144,40
22	E15-614	Ուղղաձիգ մետաղական աստիճանի, հարթակի լավարիքի և աստիճանների ներկում էմալային ներկով 2 շերտ	մ2	18,3	1,90	34,77
		Ընդամենը	90,50%			3711,85
Ե/Բ ՏՈՒՐԱՎՅԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ						
23	E46-156	Փ16 մմ անցքերի շաղափում ե/մ ծածկի սալի մեջ. 200 մմ	հատ	4,0	0,20	90,82%
24	E6-5-4	Բետոն B20 դասի թեթև				0,80
25	շուկա	Ամրան Փ16 A500c, L=800 մմ. 4 հատ	մ3	0,1	65,00	6,50
26	շուկա	Ամրան Փ8 Ac-I, L=1500 մմ. 6 հատ	տ	0,0051	650,00	3,32
27	շուկա	Ամրան Փ10 A500c, L=350 մմ. 4 հատ	տ	0,0036	650,00	2,34
28	E6-86	Պողպատե թիթեղ 400x400x7 մմ. 1 հատ	տ	0,0009	650,00	0,59
		Ընդամենը	տ	0,00875	700,00	6,13
		ՊՈՂՊԱՏԵ ԹԻԹԵՂԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ ՊԱՐԱՊԵՏԻ ՎՐԱ	0,47%			19,67
29	E46-99	Պարապետի բետոնի քանդում				0,48%
30	E6-5-4	Բետոն B20 դասի թեթև	մ3	0,1	20,00	2,00
31	շուկա	Ամրան Փ10 A500c, L=350 մմ. 4 հատ	մ3	0,1	65,00	6,50
32	E6-86	Պողպատե թիթեղ 400x400x7 մմ. 1 հատ	տ	0,0009	650,00	0,59
		Ընդամենը	տ	0,00875	650,00	5,69
		Ընդամենը	0,37%		0,36%	14,77
		ԱԱՀ	100%			4087,00
		Ընդամենը նախահաշվով	20,00%			817,40
						4904,40

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1570027609970100
 ՀՎՀՀ 01501898



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Էրեբունու 26,015
 «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ, Շենգավիթ մ/6
 Հ/Հ 220098532447000
 ՀՎՀՀ 00910116

