

Տեղային նախահաշիվ 1

ՀՀ Արարատի մարզի Քաղցրաշենի մշակույթի տան սանհանգույցի հիմնանորոգման աշխատանքների

Համաշինարարական աշխատանքներ

Աշխատավարձ 1,99761
Մ/մ շահագործում 2,76000

2017թ N 09 տեղեկագիր

1,14597

| Հ/Հ | Գնի հիմք | Աշխատանքի նկարագիրը | Չ/մ | Խոշորություն | Հ.աշխ | | Մ/աշխ | | Նյութեր | Չ/մ | Նյութի ծախս | | Արժեքը հազ. դրամ | | |
|-----|----------------|--|--------------------|--------------|----------|--------------|--------|-------|-------------------------------------|----------------|-------------|--------|------------------|-------|--------|
| | | | | | | Դրամ | | Դրամ | | | միավոր | ընդ. | գինը | միավ. | ընդ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | Հատակներ | | 39,74 | P | 60,40 | | | | | | | | | |
| 1 | 23-166 | Խեցեսալե հատակների քանդում | 100մ ² | 0,397 | 18,6 | 37,16 | 2,2 | 6,07 | | | | | | 43,23 | 17,18 |
| 2 | 23-169 | Ց/ա հարթեցուցիչ շերտի քանդում | 100մ ² | 0,397 | 12,8 | 25,57 | 3,92 | 10,82 | | | | | | 36,39 | 14,46 |
| 3 | 11-55 11-56 | Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 3 սմ հաստ. | մ ² | 39,74 | 0,102 | 0,20 | 0,0141 | 0,04 | Ց/շաղախ | մ ³ | 0,0306 | 1,22 | 26,000 | 1,15 | 45,87 |
| 4 | 5-72 | Հատակի բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում 10սմ | մ ³ | 3,97 | 1,62 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | Բետոն B 7,5 | մ ³ | 1,02 | 4,05 | 24,500 | 31,87 | 126,66 |
| 5 | 11-55 11-56 | Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 3 սմ հաստ. | մ ² | 39,74 | 0,102 | 0,20 | 0,0141 | 0,04 | Ցեմենտե շաղախ | մ ³ | 0,0306 | 1,22 | 26,000 | 1,15 | 45,87 |
| 6 | 5--115 | Կերամիկական սալիկներով հատակի կառուցում /300*300 /Չինական/ | մ ² | 39,74 | 0,61 | 1,22 | 0,05 | 0,14 | Մալիկ Հատակի, կերամիկական 300x300մմ | մ ² | 1,05 | 42 | 4,306 | 6,62 | 263,01 |
| | | | | | | | | | Սալիկի սոսիմզ | կգ | 0,60 | 23,8 | 0,118 | | |
| | | Դռներ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 23-174 | Գոյություն ունեցող փայտե դռների քանդում | մ ² | 3,280 | 0,2285 | 0,46 | 0,049 | 0,14 | | | | | | 0,59 | 1,94 |
| 2 | Շուկա | Մետաղապլաստե դռան տեղադրում 60մմ սպիտակ, /հայկական պրոֆիլ/ | մ ² | 3,280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Մետաղապլաստե դուռ | մ ² | 1,00 | 3,28 | 31,667 | 33,92 | 111,24 |
| 3 | 11--73 | Դռների թեքությունների սվաղ գաջի շաղախով | մ ² | 1,960 | 1,41 | 2,82 | 0,01 | 0,03 | Գաջ | տն | 0,0564 | 0,11 | 22,210 | 4,28 | 8,39 |
| | | | | | | | | | Ջուր | մ ³ | 0,009 | 0,02 | 0,125 | | |
| | | Հարդարման աշխատանքներ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 23-151 | Միջնապատերի քանդում | 100 մ ² | 0,14 | 34,4 | 68,72 | 4,97 | 13,72 | | | | | | 82,43 | 11,16 |
| 2 | 6-40 | Միջնորմի իրականացում 10 սմ պեմզաբլոկով | մ ³ | 1,35 | 2,73 | 5,45 | 0,92 | 2,54 | Բլոկ բետոնե 400x200x100մմ | հատ | 125,00 | 169,25 | 0,117 | 29,23 | 39,58 |
| | | | | | | | | | Ցեմենտե շաղախ | մ3 | 0,15 | 0,20 | 26,000 | | |
| 3 | 23-166 | Խեցեսալի քանդում պատերից | 100մ ² | 1,06 | 18,6 | 37,16 | 2,20 | 6,07 | | | | | | 43,23 | 45,67 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|--------------------|--------|-------|--------|--------|--------|---|----------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 4 | 11--94 | Գաջի սվաղի քանդում պատերից | 100 մ ² | 0,66 | 9,00 | 17,98 | 0,18 | 0,50 | | | | | | 18,48 | 12,27 |
| 5 | 11-182 | Պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով | 100մ ² | 1,06 | 73,00 | 145,83 | 3,77 | 10,41 | Ցեմենտե շաղախ | մ ³ | 2,17 | 2,29 | 26,000 | 220,89 | 233,39 |
| 6 | 11-182 | Պատերի սվաղում գաջի շաղախով | 100 մ ² | 0,14 | 73,00 | 145,83 | 3,77 | 10,41 | Գաջ Ջուր | տն մ ³ | 2,17 0,90 | 0,29 0,12 | 22,210 0,125 | 211,59 | 28,65 |
| 7 | 11-57 | Պատերի գաջի սվաղի նորոգում | մ ² | 12,00 | 0,72 | 1,44 | 0,11 | 0,30 | Գաջ Ջուր | տն մ ³ | 0,0217 0,009 | 0,2604 0,11 | 22,210 0,125 | 2,30 | 27,55 |
| 8 | 11-64 | Առաստաղների գաջի սվաղի նորոգում | մ ² | 7,95 | 0,84 | 1,68 | 0,13 | 0,36 | Գաջ Ջուր | տն մ ³ | 0,015 0,013 | 0,119 0,10 | 22,210 0,125 | 2,42 | 19,24 |
| 9 | 14-422 | Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքսով | 100 մ ² | 0,66 | 39,70 | 79,31 | 1,00 | 2,76 | Լատեքս /կիսափայլ/ ծեփամածիկ | կգ կգ | 63,00 79,00 | 41,86 52,49 | 1,108 0,165 | 177,04 | 117,62 |
| 10 | 14-187 | Պատի բարձրակ յուղաներկում h=1.45մ /միջանցք/ | 100 մ ² | 0,070 | 41,1 | 82,10 | 0,27 | 0,75 | Էմալ Հայաստան, SHEN holding ծեփամածիկ Տր. ներկ/գունանյութ/ Օլիֆ | կգ կգ կգ կգ | 11,80 24,20 1,90 18,00 | 0,82 1,68 0,13 1,25 | 1,108 0,165 1,167 0,797 | 121,40 | 8,45 |
| 11 | 14-423 | Առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեքսով | 100 մ ² | 0,397 | 51,4 | 102,68 | 1,20 | 3,31 | Լատեքս /կիսափայլ/ ծեփամածիկ | կգ կգ | 63,00 79,00 | 25,04 31,39 | 1,108 0,165 | 200,96 | 79,86 |
| 12 | 13-134 | Պատերի երեսապատում հախճասալերով | 100 մ ² | 1,06 | 94,70 | 189,17 | 2,00 | 5,52 | Սալիկի սոսիմզ Հախճասալ | կգ մ ² | 450,00 105,00 | 475,47 110,94 | 0,118 5,556 | 924,15 | 976,46 |
| 13 | 23-77 | Շին.աղբի հավաքում և դուրս բերում տարածքից | տն | 1,80 | 0,81 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1,62 | 2,91 |
| 14 | 1-1593 | Շին.աղբի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ. | 1000մ ³ | 0,0015 | 10,20 | 20,38 | 210,80 | 581,81 | | | | | | 602,18 | 0,90 |
| 15 | Գ310-3 | Տեղափոխում 5կմ | տն | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 1,66 | | | | | | 1,66 | 2,98 |

Ընդամենը

13.3 % վերադիր ծախսեր

Ընդամենը

11 % շահույթ

Ընդամենը

2241,34

298,10

2539,43

279,34

2818,77