

Տեղային նախահաշիվ 4

ՀՀ Արարատի մարզի Քաղցրաշենի մշակույթի տան սանհանգույցի հիմնանորոգման աշխատանքների

Կոյուղու ներքին տեղամաս

Աշխատավարձ 1,99761  
Մ/մ շահագործում 2,76000

2017թ N 09 տեղեկագիր

նյութ 1,14597

N/N	Գնի հիմքը	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Հ.աշխ.		Մ.շահ.		Նյութեր	Չ/մ	Նյութի ծախս		Միավ.	Արժեքը	ընդ.
						Դրամ		Դրամ			հազ. դրամ				
											գինը	միավ			
1	23-115	Անցքերի բացում միջնապատերում	100հատ	0,01	20,90	41,75	17,40	48,02						89,77	0,90
2	23-113	Անցքերի բացում պատերում մինչև 100սմ2-55սմ	100հտ	0,01	59,20	118,26	39,40	108,74						227,00	2,27
3	16-33	Պոլիվինիլբլոբրիդե խողովակի տեղադրում d=50մմ	մ	12,20	0,38	0,76	0,00	0,00	Պոլիվինիլբլոբրիդե խող. d= 50մմ	մ	1,00	12,20	0,327	1,13	13,83
4	16-34	Պոլիվինիլբլոբրիդե խողովակի տեղադրում d=110մմ	մ	9,40	0,37	0,74	0,01	0,03	Պոլիվինիլբլոբրիդե խող. d=110մմ	մ	1,00	9,40	0,862	1,75	16,49
5	22-365	Պոլիվինիլբլոբրիդե անկյունակի տեղադրում d=50մմ-90	10հտ	0,60	2,31	4,61	1,51	4,17	Պոլիվինիլբլոբրիդե անկյունակ d=50մմ-90	հատ	10,00	6,00	0,125	10,21	6,13
6	22-365	Պոլիվինիլբլոբրիդե եռաբաշխիչի տեղադրում d=50x50x50	10հտ	0,40	2,31	4,61	1,51	4,17	Պոլիվինիլբլոբրիդե եռաբաշխիչ d=50x50x50	հատ	10,00	4,00	0,233	11,45	4,58
7	22-365	Պոլիվինիլբլոբրիդե անկյունակի տեղադրում d=110-90	10հտ	0,60	2,31	4,61	1,51	4,17	Պոլիվինիլբլոբրիդե անկյունակ d=110-90	հատ	10,00	6,00	0,437	13,79	8,27
8	22-365	Պոլիվինիլբլոբրիդե եռաբաշխիչի տեղադրում d=110-90	10հտ	0,60	2,31	4,61	1,51	4,17	Պոլիվինիլբլոբրիդե եռաբաշխիչ d=110-90	հատ	10,00	6,00	0,632	16,02	9,61
9	22-365	Պոլիվինիլբլոբրիդե եռաբաշխիչի տեղադրում d=110x50x110	10հտ	2,00	2,31	4,61	1,51	4,17	Պոլիվինիլբլոբրիդե եռաբաշխիչ d=110x50x110	հատ	10,00	20,00	0,462	14,08	28,15
10	17-57	Զուգարանակոնքի տեղադրում	կ-տ	6,00	1,49	2,98	0,13	0,36	Զուգարանակոնք	հտ	1,00	6,00	19,669	27,25	163,50
									Ճկուն խողովակ	հատ	1,00	6,00	1,20		
11	17-36	Հոսակի տեղադրում d=50մմ	հտ	4,00	0,29	0,58	0,02	0,06	Հոսակ	հատ	1,00	4,00	1,056	1,84	7,38

Ընդամենը	261,12
13.3 % վերադիր ծախսեր	34,73
Ընդամենը	295,85
11 % շահույթ	32,54
Ընդամենը	328,40