

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԿՆ-ԳՀԾՁԲ-2018/6ՏՀ-2 ծածկագրով գնանշման հարցում ընթացակարգի արդյունքում 21.11.2018թ. կնքված պայմանագրում 20.12.2018թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ:

Պայմանագրի ժամկետի երկարացում:

Փոփոխության նկարագրություն: Հ-28, Զրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

Համաձայնագրի գինը կազմում է 282000 ՀՀ դրամ

Փոփոխության հիմնավորում: 21.11.2018թ. կնքված թիվ ՏԿՆ-ԳՀԾՁԲ-2018/6ՏՀ-2 պայմանագրի 7.5 կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Անի Պետրոսյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-38

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1
21.11.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԳՀԾՁԲ-2018/6ՏՀ-2 ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

«20» դեկտեմբերի 2018թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար՝ Ս. Ամիրխանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Հովսեփյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 21.11.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԳՀԾՁԲ-2018/6ՏՀ-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

Կասեցնել պայմանագրի կատարման ժամկետը մինչև 2019թ. մայիսի 31-ը:

Սահմանել ծառայությունների կատարման նոր ժամկետ, սկիզբը հաշվելով 2019թ. մայիսի 31-ից սկսած՝ 30 օրացուցային օր:

1.1 Լրացնել պայմանագրում 4.1 կետը հետևյալ խմբագրմամբ <<Պայմանագրի գնից՝ մինչև 282000 (երկու հարյուր ութսուներկու հազար) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ.-ի իրականացվելիք ծառայությունների տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական


տեխնոլոգիաների նախարարության

ՀՀ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,

ՀՀ ՖՆ Գործարանական վարչություն

ՀՎՀՀ 02565518

ՀՀ 900001020733



ԿԱՊԱԼԱՐՈՒ

«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Նորատուա

«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 08417251

ՀՀ 220001150832000

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Ծառայության					
		տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
						հասցեն	Ժամկետը**
1	71351540/92	Հ-28, Ջրառատ-Մեղրածոր-Հանքավան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	դրամ	235 000	1		համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը:

* Ծառայության մատուցման վերջնաժամկետը չի կարող ավել քան չորս ամիս ընկնել հանձնարարության պայմանագրի 15-ը:

Հ-28, Ջրառատ-Մեղրածոր-Հանքավան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	
Ծրագրի անվանումը	ՀՀ 2018թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
Ֆինանսավորման աղբյուր	2018թ. ՀՀ պետական բյուջե
Պարզաբանություն	ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
Ծառայության անվանումը	Հ-28, Ջրառատ-Մեղրածոր-Հանքավան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Ճանապարհի անվանումը	Հ-28, Ջրառատ-Մեղրածոր-Հանքավան
Հարված	Կմ0+000-կմ2+000

Աշխատանքի տեսակը

Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ

Ըստ նախագծի

- Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայություն մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն:
- Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին
- Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը
- Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին
- Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի
- Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար
- Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար
- Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով
- Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը)
- Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը
- Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր)
- Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:
- Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ ընթացիկ և ավարտական հաշվետվություններ, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:
- Ընթացիկ հաշվետվությունները ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության

Հաշվետվության ներկայացման պահանջներ

հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր):

Ավարտական հաշվեքվությունը պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով)

- **Ընթացիկ հաշվեքվությունները** ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Շառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Շառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ:
- **Ավարտական հաշվեքվությունը** ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Շառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում:

Նորմատիվային պահանջներ

Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝

- ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի
- Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի
- ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. որոշման

Շառայությունների մատուցման ժամկետը

սկիզբը	ավարտը
Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման սկիզբը	Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը

Ծավալաթերթ նախահաշիվ

Հ-28, Ջրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000 – կմ 2+000 – կմ 2+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման 2019թ (ՀՀ հազար դրամ)

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալ
1	2	3	4
	I Երթևեկելի մաս		
1	Ա/բ ծածկի ֆրեզում հ _{մթ} =5սմ և վերադարձ սեփականատիրոջը:	մ ²	464,5
2	Փոսային նորոգում հ=3-5սմ	մ ²	14
3	Փոսային նորոգում հիմքով. - խիճ հ=8-16սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ ²	մ ²	197
4	Ճաքալցում	մ	0
5	Հարթեցնող շերտ ա/բետոնե խառնուրդով հ _{մթ} =3սմ	տ	446,063
6	Մանրահատիկ ա/բ հ=5սմ	մ ²	21090,45

	II. Կողնակներ և կողային առուներ		
1	Կողնակների հարթեցում ավտոգրեյդերով (6BIII)	մ ²	5345
2	Կողնակների լրացում ավազակոպճային բնահողով հսկռ. =5 սմ (6BIII - 5կմ)	մ ³	267,25
3	Կողային առուների մաքրում	գծմ	250
	III. Իջատեղեր		
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.5մ ³ շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	մ ³	179
2	10e-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, բարձում էքս. 0.5մ ³ շ.տ. ա/ի վրա , տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	մ ³	9,59
3	Խճային հիմք h=12սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ ²	մ ²	1681,63
4	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ ²	1681,63
	IV. Հավաքովի ե/բ վաքեր 30x34սմ		
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.5մ ³ շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	մ ³	0
2	10e-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, բարձում էքս. 0.5մ ³ շ.տ. ա/ի վրա , տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	մ ³	0
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	0
4	Հավաքովի ե/բ վաքերի 30x34 սմ տեղադրում	մ ³	0
5	Վաքերի ջրամեկուսացում	մ ²	0
6	Մետ. խողովակի տեղադրում d=273մմ, 1գծ.մ =33,05կգ	մ	0
7	Մետ. խողովակի ջրամեկուսացում d=273մմ,	մ	0
8	Վաքի և խողովակի միացման միաձույլ բետոն B20, F100	մ ³	0
9	Միաձույլ բետոնե եզրաշար 15x25սմ B20, F100	մ ³	0
	V. Դիտահորեր		
1	Գոյ. ունեցող դիտահորերի մաքրում	մ ³	0,7
2.	Դիտահորի կափարիչ	հատ	2
	VI. Արգելափակոցներ		
1	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում (ծ=4մմ, քայլ-4մ, մետ. սյուն)	գծմ	708
2	Ուղղորդ սյուների ապամոնտաժում տեղափոխում լցակույտ 5կմ	հատ	6
3	Ուղղորդ սյուների տեղադրում	հատ	26
	VII. Նշագծում		
1	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը	մ ²	138,475
	VIII. Նշաններ		
1	Ճան. նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	7
2	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, այդ թվում՝	հատ	34
	IX. Հավաքովի ե/բ d=1.0մ և d=1.5մ խողովակների նորոգում		
1	Հունի մաքրում մուտքում, ելքում (10eIV կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ հեռ. վրա	մ ³	0

2	Հող. աշխ-ներ (10eIV կարգի բնահող) գլխամասի փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով, կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	u^3	0
3	Ավազակոպճային նախապատրաստում $h=10$ սմ հիմքերի և վաքերի տակ	u^3	0
4	Ելքի գլխամասի հիմքի և իրանի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	u^3	0
5	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով	u^3	0
6	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով - բետոն	u^2	0
7	Մուտքում գլխամասերի սվաղ (ցեմենտաավազային շաղախով 5սմ հաստությամբ)	u^2	0
8	Վաքի կառուցում մուտքում, ելքում միաձույլ բետոնից B20, F100	u^3	0
	X. Սլավինսկի տիպի կամուրջի նորոգում կմ 0+454-ում		
1	Հունի մաքրում մուտքում, ելքում և երթևեկելի մասում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ հեռ. վրա	u^3	0
2	Եզրապատի կառուցում մուտքում և ելքում միաձույլ բետոնից B20, F100 $2 \times (2 \times 0,4 \times 0,6)$ մ	գ.մ.	0
	XI. Կամուրջի նորոգում կմ 0+096-ում (սխեման 1x14(10)մ, երկարությունը 15մ, բարձրությունը 3.1մ, զաքարիտը I-15.1)		
1	Բարձրացված տիպի T-1 հավաքովի մայթի բլոկների վրա գտնվող 6սմ գրունտի կազմատում և բարձում ձեռքով ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ հեռավորության վրա:	u^3	0,0
2	Թուջե մետաղական բազրիքների ափամոնտաժում հետագա մոնտաժումով (օգտագործելով հունի մեջ գտնվող 5 մ սեկցիաները), բազրիքների բացակա N8 շվեդերից բռնաձողի տեղադրումով $L=6$ մ, ներկում - 24 մ ² :	տ	0
3	Մայթերի բլոկների եզրերի վերանորոգում (բաց ամրանների փակում) M200 մակնիշի ցեմ. շաղախով $h=3$ սմ 15×0.28	u^2	0
4	Մայթերի վրա ավազային ասֆալտի տեղադրում $h=4$ սմ:	u^2	30
5	Ելքում աջ ռիգելի կոնսոլային տեղամասի մասնակի կազմատում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ հեռավորության վրա: :	u^3	0
6	Նույնը տեղամասի վերականգնում B25 դասի միաձույլ բետոնով օգտագործելով գոյ. Ունեցող ամրանները, ինչպես նաև տեղադրելով լրացուցիչ ամրաններ: &14 - $L=7.5$ մ, $P=9.06$ կգ:	u^3	0
7	Ելքում ռիգելների վերանորոգում M200 մակնիշի ցեմ. շաղախի $b=5$ սմ:	u^2	0

8	Ելքում ձախ կողմի հողային պատտառի վերականգնում՝ գրունտի տեղափոխումը 5 կմ հեռավորության վրա գտնվող պահուստից բարձումը ա/ի էքս. 1.25 մ³ շտ. խտացում պնևմատով, շերտ-շերտ ջրի լցաբախշումով - 10eIV:	մ³	0
---	--	----	---

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 02565518

ՀՀ 900011020733



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ.Նորատուա
ՀՀ ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ>>

ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 08417251

ՀՀ 220001160832000

(Signature)
(ստորագրություն)
Կ.Տ.