

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

**ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿԼԲՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է N ՏԿՆ-ԳՀԾՁԲ-2018/7ՏՀ-1 ծածկագրով գնանշման հարցում ընթացակարգի արդյունքում 22.11.2018թ. կնքված պայմանագրում 20.12.2018թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Պայմանագրի ժամկետի երկարացում:

Փոփոխության նկարագրություն: S-7-70 Հոռոմ-Հովտաշեն ավտոմոբիլային ճանապարհի մասնակի վերանորոգում:

Համաձայնագրի գինը կազմում է 306 000 դրամ

Փոփոխության հիմնավորում: 22.11.2018թ կնքված թիվ ՏԿՆ-ԳՀԾՁԲ-2018/7ՏՀ-1 պայմանագրի 7.5 կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Անի Պետրոսյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-38

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ Թիվ 1
22.11.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԳՇՁԲ-2018/7ՏՀ-1 ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

«20» դեկտեմբերի 2018թ.

ք. Երևան

«Ն» տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հուսալի կամար» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Վ. Առաքելյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 22.11.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԳՇՁԲ-2018/7ՏՀ-1 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

Կասեցնել պայմանագրի կատարման ժամկետը մինչև 2019թ. մայիսի 31-ը:

Սահմանել ծառայությունների կատարման նոր ժամկետ, սկիզբը հաշվելով 2019թ. մայիսի

31-ից սկսած՝ 30 օրացուցային օր:

1.1 Լրացնել պայմանագրում 4.1 կետը հետևյալ խմբագրմամբ «Պայմանագրի գնից՝ մինչև 306 000 (երեք հարյուր վեց հազար) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթ նախահաշիվը համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:


2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները


Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

«Ն» տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3
Կենտրոնական Գանձապետարան

ՀՀ 9000110207
ՀՀ 025655

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Հուսալի կամար» ՍՊԸ
«Սյունիքի մարզ, ք.Սիսիան, գ.Տոլորս»
«Արցախբանկ» ՓԲԸ,
Հ/Հ 22307110119800,
ՀԿՀՀ 09811047


(ստորագրություն)

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ-1


S-7-70 Հոռոմ-Հովտաշեն ավտոմոբիլային ճանապարհի մասնակի վերանորոգում
 2019թ

| NN | Աշխատանքների անվանումը | Չափ. միավ. | Ծավալը |
|--------------------------------------|--|----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I Երթևեկի մաս | | | |
| 1 | Գոյություն ունեցող քայքայված ծածկի քանդում էքսկ. 0.65 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ | մ ³ | 254,615 |
| 2 | Փոսային նորոգում հիմքով. - խիճ հ=8-16սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ² | մ ² | 163 |
| 3 | Հարթեցնող շերտ մանրահատիկ ա/բ հսբշ=3սմ | տ | 6,17 |
| 4 | Խճային հիմքի տեղադրում հ=12 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ ² տարածումով | մ ² | 1500 |
| 5 | Մանրահատիկ ա/բ հ=5սմ | մ ² | 1938 |
| 6 | Արհեստական խոչընդոտի կառուցում մանրահատիկ ա/բ հսբշ=7սմ - 52.8 մ ² | տ | 6,84 |
| 7 | Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով հ=5սմ | մ ² | 1080 |
| II Իջատեղեր և մուտքեր | | | |
| 1 | Աճ քայքայված ծածկի քանդում հսբշ=12սմ էքսկավատորով 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ | մ ³ | 0 |
| 2 | Մանրահատիկ ա/բ հ=5սմ | մ ² | 2518,17 |
| 3 | Մանրահատիկ ա/բ հ=4սմ | մ ² | 105 |
| 4 | Խճային հիմքի տեղադրում հ=12 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ ² տարածումով | մ ² | 2518,17 |
| 5 | Խճային հիմք հ=12 սմ | մ ² | 105 |
| 6 | Մետաղական ժ=219 մմ խողովակի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը | գծմ | 0 |
| 7 | ժ=273 մմ խողովակի տեղադրում (ժ=5մմ) | գծմ | 0 |
| 8 | Մետ. 273 մմ խողովակի ջրամեկուսացում | գծմ | 0 |
| 9 | Վաքերի հետ հարակցման միաձույլ բետոն B-20 | մ ³ | 0 |
| 10 | Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ | մ ³ | 0 |
| III Ջրընդունիչներ և մետ. ցանց | | | |
| 1 | Փոսրակի փորում ձեռքով կողքի կուտակումով | մ ³ | 0,48 |
| 2 | Փոսրակի փորում էքս.0,65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1կմ | մ ² | 1,68 |

| | | | |
|--|---|----------------|---------|
| 3 | Ե/բ ջրընդունիչ վաք (բետոն B-20) բետոն - 0.66 մ ³ ամրան Մ 12մմ Ac-500 (1գծմ-0.888կգ) - 71.88 գծմ / 63.83 կգ ամրան Մ 8մմ A240 (1գծմ-0.395կգ) - 30 գծմ / 11.85 կգ | գծմ | 6 |
| 4 | Ջրընդունիչի մետաղական ցանց ամրան Մ 25մմ Ac-500 (1գծմ-3.853կգ) - 41.664գծմ / 160.53 կգ Անկյունակ L 70x7մմ (1գծմ-7.392 կգ) - 12գծմ / 88.7 կգ Անկյունակ L 63x6մմ (1գծմ-5.717 կգ) - 17.352 գծմ / 99.2 կգ | տ | 0,34843 |
| 5 | Ավազակոպճային շերտ h=10սմ | մ ³ | 0,42 |
| 6 | Քավածքային ջրամեկուսացում | մ ² | 4,2 |
| 7 | Հետլիցք ձեռքով | մ ³ | 0,48 |
| IV Մայթեր | | | |
| 1 | Ավազային ա/բ h=3սմ | մ ² | 33,6 |
| 2 | Ավազակոպճային շերտ h=12սմ | մ ² | 33,6 |
| 3 | Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20սմ | մ ³ | 1,68 |
| 4 | Քազալտե եզրաքարի տեղադրում (15x30) | գծմ | 4 |
| V Վաքերի նորոգում | | | |
| 1 | Գոյություն ունեցող բետոնյա վաքերի նորոգում բետոնով (B-20) | մ ³ | 2 |
| VI Հավաքովի ե/բ 50x60x300սմ վաքեր | | | |
| 1 | Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10սմ | մ ³ | 0 |
| 2 | Հավաքովի ե/բ 50x60x300սմ վաքերի տեղադրում (12.18մ ³) ծածկի սալերով (84 հատ) | հատ | 0 |
| 3 | Ջրամեկուսացում | մ ² | 0 |
| VII Ճանապարհային նշաններ | | | |
| 1 | Նոր ճանապարհային նշանների տեղադրում | հատ | 24 |
| VIII Ճանապարհի գծանշում | | | |
| 1 | Գծանշում | մ ² | 42,7 |

| NN | Աշխատանքների անվանումը | Չափ. միավ. | Ծավալը |
|----|---|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | I Հողային աշխատանքներ | | |
| 1 | 10eIV բնահողի մշակում էքս. 0.65մ ³ բարձում տեղափոխում 1 կմ լցակույտ | մ ³ | 46 |
| 2 | 10eIV բնահողի քանդում բուլդոզերով տեղափոխում 10 մ կուտակումով բարձում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. տեղափոխում 1 կմ լցակույտ | մ ³ | 134,37 |
| 3 | Բնահողի մշակում բուլդոզերով տաշտակի կտրում տեղափոխում 10 մ կուտակումով հետագա օգտագործման համար | մ ³ | 60,07 |
| | II Կողային առուներ | | |
| 1 | Կողային առուների իրականացում էքս. 0.65 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում 1 կմ լցակույտ | մ ³ | 89,4 |
| 2 | Կողային առուների իրականացում ձեռքով բարձում ա/ի տեղափոխում 1 կմ լցակույտ | մ ³ | 9,6 |
| | III Կողնակներ | | |
| 1 | Կողնակների լիցք հմիջ=12սմ բուլդոզերով նախօրոք կուտակված 10eIV բնահողով (հարթում, ջրում, խտացում) | մ ³ | 60,07 |
| 2 | Կողնակների ամրացում ավազակոպիձով h=5սմ | մ ² | 500,65 |
| | IV Երթևեկելի մաս | | |
| 1 | Ավազակոպձային շերտի տեղադրում h=10սմ | Ս ² | 720 |
| 2 | ԽՇ× h=12թՍ մՇԻձՍՇ Ի՞՞՞՞՞՞՞՞՞ 4.12ի/1000Ս ² | Ս ² | 720 |
| 3 | Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ | մ ² | 720 |
| | V Իջատեղեր | | |
| 1 | 10eIV բնահողի քանդում էքսվավատորով 0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակումով հետլիցքի համար | մ ³ | 10,66 |
| 2 | 10eIV բնահողի քանդում ձեռքով կողքի կուտակումով հետլիցքի համար | մ ³ | 1,5 |
| 3 | Ավազակոպձային շերտի տեղադրում h=10սմ (խող.) | մ ³ | 1,235 |
| 4 | d=530 մմ խողովակի տեղադրում (d=7մմ) | զծմ | 19 |
| 5 | Գլխամասերի կառուցում (բետոն B20) | մ ³ | 1,188 |
| 6 | Գլխամասերի ջրամեկուսացում | մ ² | 7,92 |
| 7 | Խողովակի ջրամեկուսացում | զծմ | 17,2 |
| 8 | Հետադարձ լիցք | մ ³ | 6,74 |
| 9 | Ավերորդ բնահողի բարձում և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ | մ ³ | 5,42 |
| 10 | Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով | մ ² | 128,91 |
| 11 | Խճային հիմքի տեղադրում h=12 սմ մՇԻձՍՇ Ի՞՞՞՞՞՞՞՞՞ 4.12ի/1000Ս ² | մ ² | 128,91 |
| 12 | Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ | մ ² | 128,91 |
| | VI Ջրընդունիչ | | |
| 1 | Փոստրակի փորում ձեռքով կողքի կուտակումով | մ ³ | 0,48 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------|
| 2 | Փաստակի փորում էքս.0,65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 1կմ (ջրնդունիչ 1.68 մ ³ և ջրհոր 0.5մ ³) | մ ² | 2,18 |
| 3 | Ե/բ ջրնդունիչ վաք (բետոն B-20) բետոն - 0.66 մ ³ ամրան Ø 12մմ Ac-500 (1գծմ-0.888կգ) - 71.88 գծմ / 63.83 կգ ամրան Ø 8մմ A240 (1գծմ-0.395կգ) - 30 գծմ / 11.85 կգ | գծմ | 6 |
| 4 | Ջրնդունիչի մետաղական ցանց ամրան Ø 25մմ Ac-500 (1գծմ-3.853կգ) - 41.664գծմ / 160.53 կգ Անկյունակ L 70x7մմ (1գծմ-7.392 կգ) - 12գծմ / 88.7 կգ Անկյունակ L 63x6մմ (1գծմ-5.717 կգ) - 17.352 գծմ / 99.2 կգ | տ | 0,34843 |
| 5 | Ավազակոպչային շերտ h=10սմ | մ ³ | 0,42 |
| 6 | Քավածքային ջրամեկուսացում | մ ² | 4,2 |
| 7 | Հետլիցք ձեռքով | մ ³ | 0,48 |
| 8 | Ջրհորի կառուցման միաձույլ բետոն B20 (0.6x0.6x1.0մ, պատի հաստ. b=30սմ) | մ ³ | 0,33 |
| 9 | Ջրհորի պատերի ջրամեկուսացում | մ ² | 1,2 |
| 10 | Ջրհորի մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում - Անկյունակ L 50x5մմ (1գծմ-3.77 կգ) - 2.2 գծմ / 8.294 կգ - ամրան Ø14մմ A1 (1գծմ-1.208կգ) - 11 գծմ / 13.288 կգ | կգ | 0,021582 |
| VII Մեռ. d=530մմ խողովակ (կմ 0+012) | | | |
| 1 | Խրամուղու քանդում էքս.0,65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 1կմ | մ ³ | 4 |
| 2 | Խրամուղու քանդում ձեռքով կողքի կուտակումով | մ ³ | 2,4 |
| 3 | Ավազակոպչային շերտի տեղադրում h=10սմ | մ ³ | 0,65 |
| 4 | Մեռ. d=530 մմ խողովակի տեղադրում (d=7մմ) | գծմ | 10 |
| 5 | Գլխամասի կառուցում | մ ³ | 0,198 |
| 6 | Գլխամասի ջրամեկուսացում | մ ² | 1,32 |
| 7 | Խողովակի ջրամեկուսացում | գծմ | 9,4 |
| 8 | Հետլիցք ձեռքով | մ ³ | 2,4 |
| 9 | Խողովակի ելքում հունի ուղղում (10գծմx0.45մ ²) | մ ³ | 4,5 |
| 10 | Խողովակի ելքում քարային լիցքի իրականացում (1x1x0.4մ) | մ ³ | 0,4 |
| VIII Ճանապարհային նշաններ | | | |
| 1 | Ճանապարհային նշանների տեղադրում | հատ | 12 |
| Ընդամենը | | | |
| ԱԱՀ 20% | | | |
| Ընդամուրը | | | |

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
 ք. Երևան, Կազմեն Մարզայան 3/3
 Կենտրոնական Գանձապետարան
 ՀՀ 900011020733
 ՀՎ 2102865518


Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
 ՀՀ ռուսալի կամար>> ՍՊԸ
 ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք.Սիսիան,գ.Տոլորս
 ՀՀ Արցախի մարզ, ք.ՓԲԸ,
 ՀՀ 22307110119800,
 ՀՎ ՀՀ 09811047
 (ստորագրություն)