

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N4

ՋՐՎԵԺ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/33» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ջրվեժ

«24» «դեկտեմբերի» 2018թ.

Ջրվեժի համայնքապետարանն, ի դեմս Ռ.Պետրոսյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վահրադյան Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ.Վահրադյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետև՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով 2018 թվականի հոկտեմբերի 10-ին կնքված «Ջրվեժ համայնք Ձորաղբյուր գյուղի ջրագծերի կառուցման աշխատանքների» կատարման «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/33» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Սույն Համաձայնագրով Կապալառուն պարտավորվում է աշխատանքներն իրականացնել սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասը կազմող փոփոխված ծավալաթերթ-նախահաշվով (Հավելված N 1):

1.2 Պայմանագրի Հավելված 1-ում՝ «Ծավալաթերթ-նախահաշվում» կատարել փոփոխություն՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Համաձայնագրի գինը և վճարման կարգը

2.1 Համաձայն Համաձայնագրի, Պայմանագրի 5.1 կետով պայմանագրի գինը սահմանվում է 42895330 (քառասուներկու միլիոն ութ հարյուր ինսունհինգ հազար երեք հարյուր երեսուն) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Վճարման ժամանակացույցը (Հավելված N 2) հանդիսանում է սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասը և կցվում է:

2.2 Պայմանագրի Հավելված 3-ում՝ «Վճարման ժամանակացույց»-ում կատարել փոփոխություն՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

3. Այլ պայմաններ

3.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:

3.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

3.3 Սույն Համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները, համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

4. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրվեժի համայնքապետարան

Ջրվեժ, Մելքոնյան 76

Արուսյանի ՏԳԲ

Հ/Հ 900102554160

ՀՎՀՀ 03546091



Ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԱՀՐԱԴՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ

ք. Ստեփանավան, Չարենցի 175

«ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 205232277720091

ՀՎՀՀ 06406394



Ստորագրություն/

Կ.Տ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ՋՐՎԵԺ ՀԱՄԱՅՆՔ ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ ԳՅՈՒՂԻ ՋՐԱԳԾԵՐԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը /հազ. դրամ/
1	2	3	4		
	Արտաքին ջրամատակարարման ցանց /Ազատության փողոց (ձախ թև)/				
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը h=25սմ, 530մ ²	մ ³	132.500	2.04	270.93
2	Շին. աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ ³	132.500	0.74	97.73
3	Շին. աղբի տեղափոխում 1կմ հեռավորության վրա	տն	265.000	0.70	185.21
4	3-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում էքսկավատորով կողիցք	մ ³	154.000	0.61	93.26
5	3-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում ձեռքով կողիցք	մ ³	9.000	2.14	19.22
6	4-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում էքսկավատորով կողիցք	մ ³	150.000	0.79	117.84
7	4-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում ձեռքով կողիցք	մ ³	10.000	3.77	37.65
8	5-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում էքսկավատորով կողիցք	մ ³	96.000	1.06	101.94
9	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ ³	51.000	1.31	66.83
10	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 1կմ հեռավորության վրա	տն	107.100	0.70	74.85
11	5-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում ձեռքով կողիցք	մ ³	13.000	7.36	95.63
12	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում դիտահորերի և խողովակաշարի տակ h-10սմ հաստ.	մ ³	40.000	4.00	160.15
13	Պլիեթիլենային խողովակաշարի անցկացում խրամուղում Ф110x6,6մմ, P=10,0մթ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	530.0	2.83	1497.85
14	Ф110x6,6մմ պլիեթիլենային խողովակաշարի լվացում քլորացումով	կմ	0.53	74.47	39.47
15	Պլիեթիլենային անկյունակ Ф100մմ α=90°	հատ	4.0	4.70	18.81
16	Պլիեթիլենային եռաբաշխիչ Ф100x100մմ	հատ	4.0	7.06	28.25
17	Պլիեթիլենային եռաբաշխիչ Ф100x80մմ	հատ	1.0	5.89	5.89
18	Պլիեթիլենային կցաշուրթեր Ф100մմ	հատ	6.0	4.64	27.86
19	Պլիեթիլենային կցաշուրթեր Ф80մմ	հատ	4.0	3.66	14.64
20	Մետաղական կցաշուրթեր Ф100մմ	հատ	6.0	6.61	39.65
21	Մետաղական կցաշուրթեր Ф80մմ	հատ	4.0	5.49	21.96
22	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում D100մմ	հատ	4	69.43	277.71
23	Ф100մմ թուջե սողնակի տեղադրում	հատ	1.000	14.47	14.47
24	Ф80մմ թուջե սողնակի տեղադրում	հատ	2.000	14.43	28.86
25	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի կառուցում Ф1,5մ ծածկի սալով	մ ³	7.0	122.08	854.53
26	Թուջե մտոց	հատ	5	72.43	362.13
27	Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար	տն	0.15	490.99	73.65
28	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տն	0.09	540.31	48.63
29	Մետաղական տարրերի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	4.0	1.08	4.34
30	Բնահողի ետլիցք ձեռքով տեղի բնահողով	մ ³	132.000	1.09	143.99
31	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով տեղափոխելով 10մ տոփանումով	մ ³	304.000	0.35	107.01
32	Բազալտե խճի շերտի վերականգնում 17սմ հաստությամբ	մ ²	530.0	1.32	698.85
33	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ ²	530.0	2.93	1553.37
34	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ ²	530.0	2.48	1315.25

	Արտաքին ջրամատակարարման ցանց /Ազատության փողոց (աջ թև)/				
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը h=25սմ, 420սմ ²	մ ³	105.0	2.04	214.70
2	Շին. աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ ³	105.0	0.74	77.44
3	Շին. աղբի տեղափոխում 1կմ հեռավորության վրա	տն	210.0	0.70	146.77
4	3-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում էքսկավատորով կողիցք	մ ³	120.0	0.61	72.67
5	3-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում ձեռքով կողիցք	մ ³	8.0	2.14	17.08
6	4-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում էքսկավատորով կողիցք	մ ³	123.0	0.79	96.63
7	4-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում ձեռքով կողիցք	մ ³	7.0	3.77	26.36
8	5-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում էքսկավատորով կողիցք	մ ³	78.0	1.06	82.83
9	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ ³	41.0	1.31	53.72
10	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 1կմ հեռավորության վրա	տն	86.1	0.70	60.18
11	5-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում ձեռքով կողիցք	մ ³	11.0	7.36	80.92
12	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում դիտահորերի և խողովակաշարի տակ h-10սմ հաստ.	մ ³	32.0	4.00	128.12
13	Պոլիէթիլենային խողովակաշարի անցկացում խրամուղում Φ110x6,6մմ, P=10,0մթ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	400.0	2.83	1130.45
14	Φ110x6,6մմ պոլիէթիլենային խողովակաշարի լվացում քլորացումով	կմ	0.40	74.47	29.79
15	Պոլիէթիլենային անկյունակ Φ100մմ α=90°	հատ	3.0	4.70	14.11
16	Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ Φ100x100մմ	հատ	3.0	7.06	21.19
17	Պոլիէթիլենային կցաշուրթեր Φ100մմ	հատ	3.0	4.64	13.93
18	Մետաղական կցաշուրթեր Φ100մմ	հատ	3.0	6.61	19.83
19	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում D100մմ	հատ	3	69.43	208.28
20	Հավաքովի է/բետոնե էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի կառուցում Φ1,5մ ծածկի սալով	մ ³	4.2	122.08	512.72
21	Թուջե մտոց	հատ	3	72.43	217.28
22	Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար	տն	0.09	490.99	44.19
23	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տն	0.048	540.31	25.94
24	Մետաղական տարրերի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	2.5	1.08	2.71
25	Բնահողի ետլիցք ձեռքով տեղի բնահողով	մ ³	104.0	1.09	113.44
26	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով տեղափոխելով 10մ տոփանումով	մ ³	243.0	0.35	85.54
27	Բազալտե խճի շերտի վերականգնում 17սմ հաստությամբ	մ ²	420.0	1.32	553.80
28	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ ²	420.0	2.93	1230.97
29	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ ²	420.0	2.48	1042.28
	Արտաքին ջրամատակարարման ցանց /Մասիսի փողոց (աջ թև)/				
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը h=25սմ, 336սմ ²	մ ³	84.000	2.04	171.76
2	Շին. աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ ³	84.000	0.74	61.95
3	Շին. աղբի տեղափոխում 1կմ հեռավորության վրա	տն	168.000	0.70	117.42
4	3-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում էքսկավատորով կողիցք	մ ³	99.000	0.61	59.96
5	3-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում ձեռքով կողիցք	մ ³	6.000	2.14	12.81
6	4-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում էքսկավատորով կողիցք	մ ³	98.000	0.79	76.99
7	4-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում ձեռքով կողիցք	մ ³	8.000	3.77	30.12
8	5-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում էքսկավատորով կողիցք	մ ³	60.000	1.06	63.71
9	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ ³	31.000	1.31	40.62

10	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 1կմ հեռավորության վրա	տն	65.100	0.70	45.50
11	5-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում ձեռքով կողիցք	մ ³	9.000	7.36	66.21
12	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում դիտահորերի և խողովակաշարի տակ h-10սմ հաստ.	մ ³	25.600	4.00	102.49
13	Պոլիէթիլենային խողովակաշարի անցկացում խրամուղում Φ110x6,6մմ, P=10,0մթ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	320.0	2.83	904.36
14	Φ110x6,6մմ պոլիէթիլենային խողովակաշարի լվացում քլորացումով	կմ	0.32	74.47	23.83
15	Պոլիէթիլենային անկյունակ Φ100մմ α=90°	հատ	2.0	4.70	9.41
16	Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ Φ100x100մմ	հատ	2.0	7.06	14.12
17	Պոլիէթիլենային կցաշուրթեր Φ100մմ	հատ	2.0	4.64	9.29
18	Մետաղական կցաշուրթեր Φ100մմ	հատ	2.0	6.61	13.22
19	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում D100մմ	հատ	2	69.43	138.85
20	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի կառուցում Φ1,5մ ծածկի սալով	մ ³	2.8	122.08	341.81
21	Թուջե մտոց	հատ	2	72.43	144.85
22	Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար	տն	0.06	490.99	29.46
23	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տն	0.032	540.31	17.29
24	Մետաղական տարրերի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	2.0	1.08	2.17
25	Բնահողի ետլիցք ձեռքով տեղի բնահողով	մ ³	84.000	1.09	91.63
26	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով տեղափոխելով 10մ տոփանումով	մ ³	196.000	0.35	68.99
27	Բազալտե խճի շերտի վերականգնում 17սմ հաստությամբ	մ ²	336.0	1.32	443.04
28	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ ²	336.0	2.93	984.78
29	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ ²	336.0	2.48	833.82
Արտաքին ջրամատակարարման ցանց /Մասիսի փողոց (ձախ թև)/				0.91	0.00
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը h=25սմ, 483մ ²	մ ³	120.750	2.04	246.90
2	Շին. աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ ³	120.750	0.74	89.06
3	Շին. աղբի տեղափոխում 1կմ հեռավորության վրա	տն	241.500	0.70	168.79
4	3-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում էքսկավատորով կողիցք	մ ³	184.000	0.61	111.43
5	3-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում ձեռքով կողիցք	մ ³	20.000	2.14	42.70
6	4-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում էքսկավատորով կողիցք	մ ³	64.000	0.79	50.28
7	4-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում ձեռքով կողիցք	մ ³	7.000	3.77	26.36
8	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ ³	46.000	1.31	60.28
9	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 1կմ հեռավորության վրա	տն	96.600	0.70	67.51
10	5-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում ձեռքով կողիցք	մ ³	5.000	7.36	36.78
11	7-րդ կարգի բնահողի փխրեցում խրամուղում էքսկավատորի հիդրո մուրճով	մ ³	130.000	6.47	841.27
12	6-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ.	մ ³	130.000	1.21	157.79
13	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 1կմ հեռավորության վրա	տն	312.000	0.70	218.06
14	7-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում հետհարված մուրճով	մ ³	18.000	25.57	460.30
15	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում դիտահորերի և խողովակաշարի տակ h-10սմ հաստ.	մ ³	36.800	4.00	147.34
16	Պոլիէթիլենային խողովակաշարի անցկացում խրամուղում Φ110x6,6մմ, P=10,0մթ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	460.0	2.83	1300.02
17	Φ110x6,6մմ պոլիէթիլենային խողովակաշարի լվացում քլորացումով	կմ	0.46	74.47	34.26
18	Պոլիէթիլենային անկյունակ Φ100մմ α=90°	հատ	3.0	4.70	14.11
19	Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ Φ100x100մմ	հատ	3.0	7.06	21.19
20	Պոլիէթիլենային կցաշուրթեր Φ100մմ	հատ	3.0	4.64	13.93
21	Մետաղական կցաշուրթեր Φ100մմ	հատ	3.0	6.61	19.83
22	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում D100մմ	հատ	3	69.43	208.28
23	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի կառուցում Φ1,5մ ծածկի սալով	մ ³	4.2	122.08	512.72
24	Թուջե մտոց	հատ	3	72.43	217.28
25	Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար	տն	0.09	490.99	44.19

26	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տն	0.048	540.31	25.94
27	Մետաղական տարրերի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	2.5	1.08	2.71
28	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ	մ ³	130.900	0.44	58.11
29	Բնահողի տեղափոխում 1կմ-ից հետլիցքի համար	տն	209.400	0.70	146.35
30	Բնահողի ետլիցք ձեռքով տեղի և բերովի բնահողով	մ ³	129.000	1.09	140.71
31	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով տեղափոխելով 10մ տուփանումով	մ ³	299.900	0.35	105.57
32	Բազալտե խճի շերտի վերականգնում 17սմ հաստությամբ	մ ²	483.0	1.32	636.87
33	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ ²	483.0	2.93	1415.62
34	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ ²	483.0	2.48	1198.62
	Արտաքին ջրամատակարարման ցանց /Ջ1Դ-1(ՊԿ0+71)-ՊԿ4+47/			0.00	
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը h=25սմ, 417մ ²	մ ³	104.250	2.04	213.16
2	Շին. աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ ³	104.250	0.74	76.89
3	Շին. աղբի տեղափոխում 1կմ հեռավորության վրա	տն	208.500	0.70	145.72
4	3-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում էքսկավատորով կողիցք	մ ³	143.000	0.61	86.60
5	3-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում ձեռքով կողիցք	մ ³	13.000	2.14	27.76
6	4-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում էքսկավատորով կողիցք	մ ³	90.000	0.79	70.70
7	4-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում ձեռքով կողիցք	մ ³	7.000	3.77	26.36
8	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ ³	89.000	1.31	116.62
9	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 1կմ հեռավորության վրա	տն	187.000	0.70	130.70
10	5-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում ձեռքով կողիցք	մ ³	8.000	7.36	58.85
11	7-րդ կարգի բնահողի փխրեցում խրամուղում էքսկավատորի հիդրո մուրճով	մ ³	49.000	6.47	317.10
12	6-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ	մ ³	49.000	1.21	59.47
13	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 1կմ հեռավորության վրա	տն	117.600	0.70	82.19
14	7-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում հետհարված մուրճով	մ ³	7.000	25.57	179.01
15	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում դիտահորերի և խողովակաշարի տակ h-10սմ հաստ.	մ ³	34.000	4.00	136.13
16	Պլիեթիլենային խողովակաշարի անցկացում խրամուղում Φ110x6,6մմ, P=10,0մթ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	233.0	2.83	658.49
17	Պլիեթիլենային խողովակաշարի անցկացում խրամուղում Φ160x9,5մմ, P=10,0մթ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	143.0	5.68	812.22
18	Φ110x6,6մմ պլիեթիլենային խողովակաշարի լվացում քլորացումով	կմ	0.233	74.47	17.35
19	Φ160x9,5մմ պլիեթիլենային խողովակաշարի լվացում քլորացումով	կմ	0.143	103.52	14.80
20	Պլիեթիլենային անկյունակ Φ100մմ α=90°	հատ	1.0	4.70	4.70
21	Պլիեթիլենային եռաբաշխիչ Φ100x100մմ	հատ	1.0	7.06	7.06
22	Պլիեթիլենային քառաբաշխիչ Φ150x100մմ	հատ	1.0	15.97	15.97
23	Պլիեթիլենային փոխանցիչ Φ150x100մմ	հատ	1.0	7.89	7.89
24	Պլիեթիլենային կցաշուրթեր Φ100մմ	հատ	8.0	4.64	37.14
25	Մետաղական կցաշուրթեր Φ100մմ	հատ	8.0	6.61	52.87
26	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում D100մմ	հատ	1	69.43	69.43
27	Φ100մմ թուջե սողնակի տեղադրում	հատ	3.000	14.47	43.42
28	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի կառուցում Φ1,5մ ծածկի սալով	մ ³	2.8	122.08	341.81
29	Թուջե մտոց	հատ	2	72.43	144.85
30	Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար	տն	0.06	490.99	29.46
31	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տն	0.032	540.31	17.29
32	Մետաղական տարրերի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	2.0	1.08	2.17
33	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ	մ ³	92.700	0.44	41.15
34	Բնահողի տեղափոխում 1կմ-ից հետլիցքի համար	տն	148.300	0.70	103.65
35	Բնահողի ետլիցք ձեռքով տեղի և բերովի բնահողով	մ ³	108.000	1.09	117.81

36	Բնահողի ետլիցք բուլդոլերով տեղափոխելով 10մ տոփանումով	մ ³	251.700	0.35	88.60
37	Բազալտե խճի շերտի վերականգնում 17սմ հաստությամբ	մ ²	417.0	1.32	549.85
38	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ ²	417.0	2.93	1222.18
39	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ ²	417.0	2.48	1034.83
Ընդամենը					35746.11
ԱԱՀ		20%			7149.222
Ընդամենը					42895.330

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զրվեժի համայնքապետարան
Զրվեժ, Մելքոնյան 76
Աբովյանի ՏԳԲ
Հ/Հ 900102554160
ՀՎՀՀ 03546091



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԱՀՐԱԴՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Ստեփանավան, Չարենցի 175
«ԻՆԵԿՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2052322277721001
ՀՎՀՀ 06406394



Հավելված N 2
«24» «դեկտեմբերի» 2018թ. կնքված թիվ 4 համաձայնագրի

Հավելված N 3
«10» հոկտեմբերի 2018թ. կնքված
ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/33 ծածկագրով պայմանագրի


ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում				դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում				
			հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	Ընդամենը
1	45231119	Ջրվեժ համայնք Ջորադբյուր գյուղի ջրագծերի կառուցման աշխատանքներ	23 020 000	23 020 000	23 020 000	23 020 000	42 895 330	42 895 330	42 895 330	42 895 330	42 895 330

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Ջրվեժի համայնքապետարան
Ջրվեժ, Մելքոնյան 76
Արմավիրի ՏԳԲ
Հ/Հ 900102554160
ՀՎՀՀ 03546091


/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ՎԱՀՐԱԴՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Ստեփանավան, Չարենցի 175
«ԻՆԵՎՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 205232277721001
ՀՎՀՀ 06406394



/ստորագրություն/
Կ.Տ.