ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Կոտայքի մարզի Արգել համայնքի
բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի դռների և պատուհանների փոխարինում

Կոտայքի մարզի Արգել համայնքի
1-ին փողոցի թիվ 25 բազմաբնակարան շենքի մուտքերի դռների և պատուհանների փոխարինում

Հ/Հ	Շիֆր, նորմա-տիվի համարը	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուրի արժեքը հազար դրամ	Ընդհանուրի արժեքը հազար դրամ %-ով
1	Е46-124 32-3	Փայտե դռների քանդում 4 հատ	100մ2	0.128		
2	Е46-122	Փայտից պատուհանների քանդում 36 հատ	100մ2	0.346		
3	С310-15	Շին աղբի հացաքում և տեղափոխում	տ	2.10		
4	Е15-250-1 1-АР15-55У-5	Դռների և պատուհանների շեպերի քսահարթում գիպսոնիտով	100մ2	0.400		
5	Е15-664 168-7	Շեպերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.400		
6	Е15-262	Դռների արտաքին շեպերի սվաղում ց/ավ շաղախով	100մ2	0.023		

		ՄՈՒՏՔԻ ՇՎԱՔԱՐԱՆ 2 հատ				
7	Е46-156	10 սմ խորությամբ անցքերի բացում պատի վրա	100հատ	0.0400		
8	Е9-88	Մոտքի շվաքարանի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տ	0.110		
9	շուկա	Քառակուսի խողովակ 20x50x3.0	մ	30.00		
10	շուկա	Քառակուսի խողովակ 20x20x2.0	մ	16.80		
11	Е9-24	Ցինկապատ թիթեղ՝ 0.55 մմ	մ2	5.400		
12	շուկա	Ամրան՝ Ф12А500с	տ	0.001		
13	ի.տ.	Մետողոպլաստե պատուհան բլոկով, սպիտակ, 60 մմ հաստ. ապակեփափեփով 4+4 մմ, հայկական պրոֆիլ չբացվող	մ2	34.56		
14	Е12-280	Ցինկապատ 0.5 մմ հաստ. – 150 մմ լայն. թիթեղից գոգնոցների պատրաստում – տեղադրում -30.60 գ.մ.	մ2	4.59		
15	Е9-118	Մետաղական դռների տեղադրում 4 հատ	տ	0.532		
16	շուկա	խողովակ 80x50x2.0	մ	28.80		
17	շուկա	խողովակ 50x30x2.0	մ	64.00		

18	շուկա	Պողպ. թիթեղ 1.5 մմ2	մ2	20.64		
19	շուկա	Պողպատե ծղնի	հատ	24.00		
20	շուկա	Փական	հատ	4.00		
21	շուկա	Շպինգալետ	հատ	8.00		
22	շուկա	Դռան ավտոմատ փական (шаецарь)	հատ	4.00		
23	ի.տ.	Մ/պլաստե շրջանակով ապակեփաթեթների տեղադրում դռների մեջ	մ2	1.12		
24	ի.տ.	Փրփրապլաստի 50 մմ սալերի տեղադրում դռների մեջ	մ2	10.00		
25	Е15-613	Մետաղական դռան ներկում հակակոռոզիոն ներկով	100մ2	0.256		
		Ընդամենը	**7.17%**		**1758.237**	**7.170**

4-րդ փողոցի թիվ 8 բազմաբնակարան շենքի մուտքերի դռների ու պատուհանների փոխարինում

1	Е46-124 32-3	Փայտե դռների քանդում 1 հատ	100մ2	0.050		
2	Е9-118	Մետաղական հին դռան քանդում՝ 1 հատ	տ	0.24		

3	E46-122	Փայտից պատուհանների քանդում 20 հատ	100մ2	0.30		
4	C310-15	Շին աղբի հացաքում և տեղափոխում	տ	3.70		
5	E15-250-1 1-AP15-55У-5	Դռների և պատուհանների շեպերի քսահարթում գիպսոնիտով	100մ2	0.300		
6	E15-664 168-7	Շեպերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.300		
7	ի.տ.	Մետողոպլաստե պատուհան մլոկով, սպիտակ, 60 մմ հաստ. ապակեփափեփով 4+4 մմ, հայկական պրոֆիլ չբացվող	մ2	30.00		
8	E12-280	Ցինկապատ 0.5 մմ հաստ. – 150 մմ լայն. թիթեղից գոգնոցների պատրաստում – տեղադրում -26 գ.մ.	մ2	3.90		
9	E9-118	Մետաղական դռների տեղադրում 4 հատ	տ	0.700		
10	շուկա	խողովակ 80x50x2.0	մ	28.80		
11	շուկա	խողովակ 50x30x2.0	մ	67.60		
12	շուկա	Պողպ. թիթեղ 1.5 մմ2	մ2	20.64		
13	շուկա	Պողպ. թիթեղ 450x1900x1.5	մ2	12.48		

14	շուկա	Պողպատե ծղնի	հատ	24.00		
15	շուկա	Փական	հատ	4.00		
16	շուկա	Շպինգալետ	հատ	8.00		
17	շուկա	Դռան ավտոմատ փական (աաецаբь)	հատ	4.00		
18	ի.տ.	Մ/պլաստե շրջանակով ապակեփաթեթների տե- ղադրում դռների մեջ	մ2	1.12		
19	ի.տ.	Փրփրապլաստի 50 մմ սա- լերի տեղադրում դռների մեջ	մ2	10.00		
19	E15-613	Մետաղական դռան ներկում հակակոռոզիոն ներկով	100մ2	0.380		
		Ընդամենը	**6.61%**		**1620.330**	**6.61**

4-րդ փողոցի թիվ 9 բազմաբնակարան շենքի մուտքերի դռների և պատուհանների փոխարինում

Հ/Հ	Շիֆր, նորմա- տիվի համարը	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը	Չափման միավորը	Քանակը	Արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ
1	E46-124	Փայտե դռների քանդում 4 հատ	100մ2	0.200		

	32-3					
2	E46-122	Փայտից պատուհանների քանդում 20 հատ	100մ2	0.30		
3	E46-79	Դռների կողային հատվածների տուֆից շարվածքի քանդում՝ 5.0 մ2	մ3	1.00		
4	C310-15	Շին աղբի հացաքում և տեղափոխում	տ	4.20		
5	E15-250-1 1-AP15-55У-5	Դռների և պատուհանների շեպերի քսահարթում գիպսոնիտով	100մ2	0.300		
6	E15-664 168-7	Շեպերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.300		
7	ի.տ.	Մետողոպլաստե պատուհան պլոկով, սպիտակ, 60 մմ հաստ. ապակեփափեփով 4+4 մմ, հայկական պրոֆիլ չբացվող	մ2	30.00		
8	E12-280	Ցինկապատ 0.5 մմ հաստ. – 150 մմ լայն. թիթեղից գոգնոցների պատրաստում – տեղադրում -26 գ.մ.	մ2	3.90		
9	E9-118	Մետաղական դռների տեղադրում 4 հատ	տ	0.700		
10	շուկա	խողովակ 80x50x2.0	մ	28.80		
11	շուկա	խողովակ 50x30x2.0	մ	67.60		
12	շուկա	Պողպ. թիթեղ 1.5 մմ2	մ2	20.64		

13	շուկա	Պողպ. թիթեղ 450x1900x1.5	մ2	12.48		
14	շուկա	Պողպատե ծղնի	հատ	24.00		
15	շուկա	Փական	հատ	4.00		
16	շուկա	Շպինգալետ	հատ	8.00		
17	շուկա	Դռան ավտոմատ փական (шаецарь)	հատ	4.00		
18	ի.տ.	Մ/պլաստե շրջանակով ապակեփաթեթների տեղադրում դռների մեջ	մ2	1.12		
19	ի.տ.	Փրփրապլաստի 50 մմ սալերի տեղադրում դռների մեջ	մ2	10.00		
19	E15-613	Մետաղական դռան ներկում հակակոռոզիոն ներկով	100մ2	0.380		
		Ընդամենը	**6.72%**		**1646.895**	**6.72**

11 փողոցի թիվ 2 բազմաբնակարան շենք

1	E46-124 32-3	Փայտե դռների քանդում 3 հատ	100մ2	0.096		
2	E46-122	Փայտից պատուհանների քանդում 6 հատ	100մ2	0.115		

3	E46-79	Մուտքի դռների վերևի ե/բ շվաքարանների քանդում	մ3	0.30		
3	C310-15	Շին աղբի հացաքում և տեղափոխում	տ	2.90		
4	E15-250-1 1-AP15-55У-5	Դռների և պատուհանների շեպերի քսահարթում գիպսոնիտով	100մ2	0.101		
5	E15-664 168-7	Շեպերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.101		
6	E15-262	Դռների արտաքին շեպերի սվաղում ց/ավ շաղախով	100մ2	0.017		
		ՄՈՒՏՔԻ ՇՎԱՔԱՐԱՆ 2 հատ				
7	E46-156	10 սմ խորությամբ անցքերի բացում պատի վրա	100հատ	0.0800		
8	E9-88	Մուտքի շվաքարանի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տ	0.110		
9	շուկա	Քառակուսի խողովակ 20x50x3.0	մ	30.00		
10	շուկա	Քառակուսի խողովակ 20x20x2.0	մ	16.80		
11	E9-24	Ցինկապատ թիթեղ՝ 0.55 մմ	մ2	5.400		
12	շուկա	Ամրան՝ Φ12A500c	տ	0.001		

13	ի.տ.	Մետողոպլաստե պատուհան բլոկով, սպիտակ, 60 մմ հաստ. ապակեփափեփով 4+4 մմ, հայկական պրոֆիլ չբացվող	մ2	11.52		
14	E12-280	Ցինկապատ 0.5 մմ հաստ. – 150 մմ լայն. թիթեղից գոգնոցների պատրաստում – տեղադրում -10.20 գ.մ.	մ2	1.53		
15	E9-118	Մետաղական դռների Դուռ Դ-1 տեղադրում 3 հատ	տ	0.399		
16	շուկա	խողովակ 80x50x2.0	մ	21.60		
17	շուկա	խողովակ 50x30x2.0	մ	48.00		
18	շուկա	Պողպ. թիթեղ 1.5 մմ2	մ2	15.48		
19	շուկա	Պողպատե ծղնի	հատ	18.00		
20	շուկա	Փական	հատ	3.00		
21	շուկա	Շպինգալետ	հատ	6.00		
22	շուկա	Դռան ավտոմատ փական (швецарь)	հատ	3.00		
23	ի.տ.	Մ/պլաստե շրջանակով ապակեփաթեթների տեղադրում	մ2	0.56		

		դռների մեջ				
24	ի.տ.	Փրփրապլաստի 50 մմ սալերի տեղադրում դռների մեջ	մ2	7.50		
25	Е15-613	Մետաղական դռան ներկում հակակոռոզիոն ներկով	100մ2	0.164		
		Ընդամենը				
		ՏԱՆԻՔ				
		ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
1	Е46-97	Ասբոշիֆերից ծածկույթի քանդում (գոյություն ունեցող վթարային)	100մ2	8.62		
2	Е12-279 8-4	Թիթեղյա ջրատարների քանդում (սև թիթեղից վթարային)	100մ	1.30		
3	Е10-70 11-1	Փայտե ծպեղների քանդում (կիսափտած վիճակ)	մ3	1.80		
4	8-24-в	Օդափոխության պատուհանների քանդում	հատ	2.00		
5	С310-13	Շին. աղբի հավաքում, բարձում և տեղափոխ. 13 կմ (ծածկույթի քանդումից առաջացած)	տ	9.10		
6	С310-13	Շին. աղբի հավաքում, բարձում և տեղափոխ. 13 կմ (գոյություն ունեցող)	տ	10.35		
		ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՐԿԱՍԻ ԵՎ ԾԱԾԿՈՒՅԹ				
7	Е10-70	Փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում նոր փայտից	մ3	13.39		

	11-1					
8	E10-70 11-1	Փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում առկա փայտից	մ3	13.07		
9	E10-201 37-1	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ3	26.46		
10	E9-24 4-1	Ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից՝ ԿՊ 25-0.50 մմ ծածկույթի մոնտաժում	100մ2	7.61		
11	E12-280 8-5	Գագաթի ցինկապատ թիթեղ՝ b=330 մմ, 0.55 մմ	մ2	23.76		
12	E12-280 8-5	Ենդովա՝ 0.55 մմ ցինկ. թիթեղից ծխատարների ծուրջ՝ լայն.-800 մմ	մ2	96.80		
13	E10-71 12-1	Ջեղնահարկի պատուհաններ	հատ	2.00		
14	E12-280 8-5	Ջեղնահարկի պատուհանների թիթեղապատում ցինկապատ թիթեղ 0,55 մմ	մ2	14.00		
15	E12-279 8-4	Ջրատարների կառուցում 0.55 մմ ցինկապատ թիթեղից	100մ	1.304		
13	E12-280 8-5	Պատշգամբների ճակատային հատվածների թիթեղապատում 0.55 մմ թիթեղով	մ2	12.00		
16	8-191	Ջագարների և Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ցինկապատ հարթ թիթեղից՝ 0,55 մմ., Φ120	կոմպ	13.00		
17	E12-280 8-5	Հորանների թիթեղ՝ 0.55 մմ	մ2	26.40		

18	E9-88	Թասակների կարկասի մոնտաժում պողպատե անկյունակներից 35x35x3մմ	տ	0.24		
19	շուկա	Անկյունակ պողպատե, 35x35x3մմ արժեք	մ	149.60		
20	շուկա	Շերտապողպատ 50x5, ք. 2,0 մ.	մ	193.60		
20	E12-283	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի կառուցում	100մ	1.40		
21	շուկա	Շերտապողպատ 50x5, ք. 2,0 մ.	մ	105.00		
23	շուկա	Պողպատե խողովակ Φ15	մ	140.00		
22	շուկա	Պողպատե խողովակ Φ20	մ	140.00		
24	E15-614	Պողպատե մասերի ներկում	մ2	30.80		
25	12-289	Գոլորշամեկուսիչ շերտ՝ պոլուպրոպիլենից, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 1068/890 Ն/5սմ, գոլորշաթափանցման դիմադրությունը ոչ պակաս 7 մ2*ժ*Պա/մգ, ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000 մմ ջ.ս. /Ձեղնահարկի հատակի/	100մ2	7.34		
26	8-283	Հանքային բամբակ, 30 կգ/մ3, 100 մմ հաստությամբ), խտությունը՝ 20-30 կգ/մ3, ջերմահաղորդականության գործակիցը ≤ 0.040 Վտ/մ C	մ2	733.70		

27	12-289	Գոլորշամեկուսիչ, գոլորշաթափանց՝ պոլուպրոպիլենից, հրակայուն,խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 330/180 Ն/5սմ, ջրային գոլորշու հոսքը ոչ պակաս 1000 գ/մ2*24 ժամ, ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000 մմ ջ.ս.	100մ2	7.34		
28	շուկա	Նրբատախտակ՝ 12 մմ հաստությամբ.	մ2	7.50		
29	շուկա	Փայտե չորսու՝ 160x80 մմ	մ3	0.30		
30	շուկա	Ալյումինե անկյունակ՝ 40x40x4 մմ, L=100 մմ, քայլը՝ 600 մմ	կգ	6.38		
31	Е26-31 Կ=0.05	Հորանների ջերմամեկուսացում փայլաթիթեղապատ ապակեբամբակով՝ 50 մմ, ոչ ավել 130 կգ/մ3	մ2	205.80		
		Ընդամենը				
		Ընդամենը	**63.32%**		**15525.003**	**63.32**
5-րդ փողոցի թիվ 1 բազմաբնակարան շենքի մուտքերի դռների ու պատուհանների փոխարինում						
1	Е46-124 32-3	Փայտե դռների քանդում 3 հատ	100մ2	0.113		
2	Е46-122	Փայտից պատուհանների քանդում 19 հատ	100մ2	0.29		
3	С310-15	Շին աղբի հացաքում և տեղափոխում	տ	4.20		
4	Е15-250-1 1-АР15-55У-5	Դռների և պատուհանների շեպերի քսահարթում գիպսոնիտով	100մ2	0.287		

5	E15-664 168-7	Շեպերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.287		
6	ի.տ.	Մետողոպլաստե պատուհան բլոկով, սպիտակ, 60 մմ հաստ. ապակեփափեփով 4+4 մմ, հայկական պրոֆիլ չբացվող	մ2	28.50		
7	E12-280	Ցինկապատ 0.5 մմ հաստ. – 150 մմ լայն. թիթեղից գոգնոցների պատրաստում – տեղադրում -23.50 գ.մ.	մ2	3.53		
8	E9-118	Մետաղական դռների /ԴՈՒՌ - 1/ տեղադրում 2 հատ	տ	0.273		
9	շուկա	խողովակ 80x50x2.0	մ	14.80		
10	շուկա	խողովակ 50x30x2.0	մ	32.40		
11	շուկա	Պողպ. թիթեղ 450x1900x1.5	մ2	10.64		
12	շուկա	Պողպատե ծղնի	հատ	12.00		
13	շուկա	Փական	հատ	2.00		
14	շուկա	Շպինգալետ	հատ	4.00		
15	շուկա	Դռան ավտոմատ	հատ	2.00		

		փական (швецарь)				
16	ի.տ.	Մ/պլաստե շրջանակով ապակեփաթեթների տե-ղադրում դռների մեջ	մ2	0.56		
17	ի.տ.	Փրփրապլաստի 50 մմ սա-լերի տեղադրում դռների մեջ	մ2	5.30		
15	Е15-613	Մետաղական դռան ներկում հակակոռոզիոն ներկով	100մ2	0.122		
16	Е9-118	Մետաղական դռների /ԴՈՒՌ - 2/ տեղադրում 2 հատ	տ	0.312		
17	շուկա	խողովակ 80x50x2.0	մ	19.00		
18	շուկա	խողովակ 50x30x2.0	մ	32.40		
19	շուկա	Պողպատե ձող՝ 15x15	մ	13.20		
20	շուկա	Պողպ. թիթեղ 1.5 մմ2	մ2	10.64		
21	ի.տ.	Ապակեփաթեթ՝ 250x1400	մ2	0.70		
22	շուկա	Պողպատե ծղնի	հատ	12.00		

23	շուկա	Փական	հատ	2.00		
24	շուկա	Շպինգալետ	հատ	4.00		
25	շուկա	Դռան ավտոմատ փական (աբեցարь)	հատ	2.00		
25	ի.տ.	Մ/պլաստե շրջանակով ապակեփաթեթների տեղադրում դռների մեջ	մ2	0.56		
26	ի.տ.	Փրփրապլաստի 50 մմ սալերի տեղադրում դռների մեջ	մ2	5.30		
27	Е15-613	Մետաղական դռան ներկում հակակոռոզիոն ներկով	100մ2	0.140		
		ՄՈՒՏՔԻ ՇՎԱՔԱՐԱՆ 2 հատ				
1	Е46-156	10 սմ խորությամբ անցքերի բացում պատի վրա	100հատ	0.0800		
2	Е9-88	Մոտքի շվաքարանի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տ	0.110		
3	շուկա	Քառակուսի խողովակ 20x50x3.0	մ	30.00		
4	շուկա	Քառակուսի խողովակ 20x20x2.0	մ	16.80		

5	E9-24	Ցինկապատ թիթեղ՝ 0.55 մմ	մ2	5.400		
6	շուկա	Ամրան՝ Φ12A500c	տ	0.001		
		Ընդամենը	**6.53%**		**1601.509**	**6.53**

4-րդ փողոցի 1-ին նրբանցք թիվ 2 բազմաբնակարան շենքի մուտքերի դռների և պատուհանների փոխարինում

1	E46-124 32-3	Փայտե դռների քանդում 2 հատ	100մ2	0.064		
2	E46-122	Փայտից պատուհանների քանդում 20 հատ	100մ2	0.03		
3	C310-15	Շին աղբի հացաքում և տեղափոխում	տ	1.72		
4	E15-250-1 1-AP15-55У-5	Դռների և պատուհանների շեպերի քսահարթում գիպսոնիտով	100մ2	0.036		
5	E15-664 168-7	Շեպերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.036		
6	ի.տ.	Մետողոպլաստե պատուհան մլոկով, սպիտակ, 60 մմ հաստ. ապակեփափեփով 4+4 մմ, հայկական պրոֆիլ չբացվող	մ2	2.88		
7	E9-118	Մետաղական դռների տեղադրում 2 հատ	տ	0.230		
8	շուկա	խողովակ 80x50x2.0	մ	14.40		

9	շուկա	խողովակ 50x30x2.0	մ	32.00		
10	շուկա	Պողպ. թիթեղ 1.5 մմ2	մ2	10.32		
11	շուկա	Պողպատե ծղնի	հատ	12.00		
12	շուկա	Փական	հատ	2.00		
13	շուկա	Շպինգալետ	հատ	4.00		
14	շուկա	Դռան ավտոմատ փական (աաբլարь)	հատ	2.00		
15	ի.տ.	Մ/պլաստե շրջանակով ապակեփաթեթների տեղադրում դռների մեջ	մ2	0.56		
16	շուկա	Փրփրապլաստի 50 մմ սալերի տեղադրում դռների մեջ	մ2	5.00		
16	Е15-613	Մետաղական դռան ներկում հակակոռոզիոն ներկով	100մ2	0.109		
		Ընդամենը	**1.45%**		**354.635**	**1.450**

4-րդ փողոցի 1-ին նրբանցք թիվ 4 բազմաբնակարան շենքի մուտքերի դռների և պատուհանների փոխարինում

1	Е46-124 32-3	Փայտե դռների քանդում 2 հատ	100մ2	0.064		

2	E46-122	Փայտից պատուհանների քանդում 20 հատ	100մ2	0.03		
3	C310-15	Շին աղբի հացաքում և տեղափոխում	տ	1.72		
4	E15-250-1 1-AP15-55У-5	Դռների և պատուհանների շեպերի քսահարթում գիպսոնիտով	100մ2	0.036		
5	E15-664 168-7	Շեպերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.036		
6	ի.տ.	Մետողոպլաստե պատուհան բլոկով, սպիտակ, 60 մմ հաստ. ապակեփափեփով 4+4 մմ, հայկական պրոֆիլ չբացվող	մ2	2.88		
7	ի.տ.	Պլաստմասե 250 մմ լայնութ. պատուհանագոգերի տեղադրում	գ.մ	3.20		
8	E9-118	Մետաղական դռների տեղադրում 2 հատ	տ	0.266		
9	շուկա	խողովակ 80x50x2.0	մ	14.40		
10	շուկա	խողովակ 50x30x2.0	մ	32.00		
11	շուկա	Պողպ. թիթեղ 1.5 մմ2	մ2	10.32		
12	շուկա	Պողպատե ծղնի	հատ	12.00		
13	շուկա	Փական	հատ	2.00		

14	շուկա	Շպինգալետ	հատ	4.00		
15	շուկա	Դռան ավտոմատ փական (աաեцարь)	հատ	2.00		
16	շուկա	Մ/պլաստե շրջանակով ապակեփաթեթների տեղադրում դռների մեջ	մ2	0.56		
17	շուկա	Փրփրապլաստի 50 մմ սալերի տեղադրում դռների մեջ	մ2	5.00		
18	Е15-613	Մետաղական դռան ներկում հակակոռոզիոն ներկով	100մ2	0.109		
		Ընդամենը	**1.49%**		**365.800**	**1.490**

20-րդ փողոցի թիվ 3-րդ բազմաբնակարան շենքի մուտքերի դռների ու պատուհանների փոխարինում

1	Е46-124 32-3	Փայտե դռների քանդում 3 հատ	100մ2	0.110		
2	Е46-122	Փայտից պատուհանների քանդում 12 հատ	100մ2	0.18		
3	С310-15	Շին աղբի հացաքում և տեղափոխում	տ	3.90		
4	Е15-250-1 1-АР15-55У-5	Դռների և պատուհանների շեպերի քսահարթում գիպսոնիտով	100մ2	0.192		

5	Е15-664 168-7	Շեպերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.192		
6	ի.տ.	Մետողոպլաստե պատուհան մլոկով, սպիտակ, 60 մմ հաստ. ապակեփափեփով 4+4 մմ, հայկական պրոֆիլ չբացվող	մ2	18.00		
7	ի.տ.	Պլաստմասե 250 մմ լայնությամբ պատուհանագոգերի տեղադրում	գ.մ	31.20		
8	Е12-280	Ցինկապատ 0.5 մմ հաստ. – 150 մմ լայն. թիթեղից գոգնոցների պատրաստում – տեղադրում -20.8 գ.մ.	մ2	3.12		
9	Е9-118	Մետաղական դռների /ԴՈՒՌ - 1/ տեղադրում 3 հատ	տ	0.607		
10	շուկա	խողովակ 80x50x2.0	մ	28.20		
11	շուկա	խողովակ 50x30x2.0	մ	50.70		
12	շուկա	Պողպատե ձող՝ 15x15	մ	58.80		
13	շուկա	Պողպ. թիթեղ 1.5 մմ2	մ2	15.48		
14	շուկա	Պողպ. թիթեղ 450x1900x1.5	տ	0.12		
15	ի.տ.	Մ/պլաստե շրջանակով ապակեփաթեթների տեղադրում	մ2	0.84		

		դռների մեջ				
15	ի.տ.	Ապակեփաթեթ՝ 2400x250	մ2	1.80		
16	շուկա	Պողպատե ծղնի	հատ	138.00		
17	շուկա	Փական	հատ	3.00		
18	շուկա	Շպինգալետ	հատ	6.00		
19	շուկա	Դռան ավտոմատ փական (աաецаբь)	հատ	3.00		
20	շուկա	Փրփրապլաստի 50 մմ սալերի տեղադրում դռների մեջ	մ2	12.60		
21	Е15-613	Մետաղական դռան ներկում հակակոռոզիոն ներկով	100մ2	0.300		
		Ընդամենը	**6.71%**		1645.418	**6.710**
			Ընդամենը նախահաշվով			
		ԱԱՀ	20.00%			
			Ընդամենը նախահաշվով		29421.392	**100.00%**