

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ԴՆԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

Асфальтирование улицы Х. Абовяна в селе Мецамор общины Аракс
Արաքս համայնքի Մեծամոր գյուղի Խ. Աբովյանի փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ
կմ/կմ 0+000 - կմ/կմ 0+435

NN	Наименование работ	Աշխատանքների անվանումը	единица измерения	չափման միավոր	Объем Ծավալը	Стимость единицы Միավորի արժեքը	Итого Ընդամենը (тысяча драм/ հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Зем. Работы	I. Հողային աշխատանքներ					
1	Разработка грунта 33з-III (33.4) бульдозером с перемещением в насып на 50 м планировка, поливка, укатка	33з-III (33.4) կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում լիցք 50մ բուլլոզերով հարթում, ցրում, խտացում	մ ³	մ ³	42.10	1.402	59.0242
2	Разработка грунта 33з-III (33.4) погрузка эксю 2,0м ³ ковш на а/с и вывоз в отвал на 3,0км	33з-III (33.4) բնահողի մշակում, բարձում ա/ի էքս. 2,0մ ³ շերեփ. տեղափոխում լցակայան 3,0 կմ	մ ³	մ ³	896.5	1.241	1112.5565
	II. Обочины	II. Կողնակներ					
1	Устройства обочин гр.песч. материалом h=5см ГОСТ 25607-2009	Կողնակների իրականացում ավազակոպճային նյութով h=5սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	մ ²	մ ²	151.8	0.741	112.4838
	III. Проезжая часть	III. Երթևեկելի մաս					
1	Мелкозернистый "Б" плотный горячий а/б h=5см ГОСТ 9128-2013	Մանրահատիկ խիտ փաք ա/բ h=5սմ փիպ "Б" ԳՕՍՏ 9128-2013	մ ²	մ ²	2601.57	6.216	16171.35912
2	Щебеночное основание h=16см битум. розлив 4.12/1000м ²	Խճավազային հիմք h=16սմ բիտումի փարածումով 4.12լ/1000մ ²	մ ²	մ ²	2601.57	3.557	9253.78449
3	Зернистая основа (гр.песчаный слой) h=12см ГОСТ 25607-2009	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճ) h=12սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	մ ²	մ ²	2601.57	1.217	3166.11069
	IV. Съезды и входы	IV. Իջարեղեր և մուտքեր					
	Съезд км0+435-км0+575	Իջարեղ կմ0+435-կմ0+575					
1	Разработка грунта 33з-III (33.4) экс. Ковш 2.0 м ³ , погрузка на а/с и вывоз в отвал на 3 км	33з-III (33.4) բնահողի մշակում, բարձում ա/ի էքս. 2,0մ ³ շերեփ. տեղափոխում լցակայան 3,0 կմ	մ ³	մ ³	252	1.241	312.732
2	Мелкозернистый плотный а/б типа "Б" h=5см ГОСТ 9128-2013	Մանրահատիկ խիտ "Б" ա/բ h=5սմ ԳՕՍՏ 9128-2013	մ ²	մ ²	840	6.217	5222.28
3	Щебеночное основание h=16см битум. розлив 4.12/1000м ²	Խիճ h=16սմ, բիտումի փարածում 4.12լ/1000մ ²	մ ²	մ ²	840	3.557	2987.88
4	Зернистая основа (гр.песчаный слой) h=12см ГОСТ 25607-2009	Ենթահիմք h=12սմ (ավազակոպիճ) ԳՕՍՏ 25607-2009	մ ²	մ ²	840	1.217	1022.28
2	Мелкозернистый плотный а/б типа "Б" h=4см ГОСТ 9128-2013	Մանրահատիկ խիտ "Б" ա/բ h=4սմ ԳՕՍՏ 9128-2013	մ ²	մ ²	183.20	5.043	923.8776
3	Щебеночно песчанное основании (С-5) h=12см для 100 м ² ГОСТ 25607-2009	Խճավազային հիմք С-5 h=12սմ 100մ ² համար ԳՕՍՏ 25607-2009	մ ²	մ ²	183.20	1.93	353.576
4	Обработка поверхности основанил бит. эмулс. 0,6л/м ² ГОСТ П 58952.1-2020	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ ² ԳՕՍՏ Ռ 58952.1-2020	մ ²	մ ²	183.20	0.304	55.6928
	РВС труба	РВС խող.					
1	песчаный слой h=10см	Ավազային շերտ h=10սմ	մ ³	մ ³	0.624	15.226	9.501024
2	труба Ø50/(2.5мм)	խողովակ Ø 50(2.5մմ)	п.м.	գծմ	60	2.316	138.96
3	Монолитный бетон В-20 (стыковка с лотком)	Միաձույլ բետոն В-20 (վաքի հետ հատման հատվածում)	մ ³	մ ³	0.02	117.924	2.35848
	Дождеприемник 12 место/ 80п.м	Ջրընդունիչ 12 տեղ / 80 գծմ (17x34սմ)					
1	Гравийно-песчаный слой h=10см	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	մ ³	5.6	11.118	62.2608
2	Монолитный ж/бетон В-20	Միաձույլ ե/բետոն В-20	մ ³	մ ³	6.64	125.458	833.04112
3	Гидроизоляция (2 слоя горячий битум)	Ջրամեկուսացում (2 շերտ փաք բիտումով)	մ ²	մ ²	40	1.368	54.72

	Армирование	Ամրան					
	Ø 12 A-500с L=550 ГОСТ 34028-2016	Ø 12 A-500с L=550 ԳՕՍՏ 34028-2016	к2	կգ	234.432	0.449	105.259968
	Ø 8 Ас-1 L=1000 ГОСТ 34028-2016	Ø 8 Ас-1 L=1000 ԳՕՍՏ 34028-2016	к2	կգ	158	0.496	78.368
	Ø 12 A-500с L=260 ГОСТ 34028-2016	Ø 12 A-500с L=260 ԳՕՍՏ 34028-2016	к2	կգ	221.6448	0.449	99.5185152
	Ø 12 A-500с L=1000 ГОСТ 34028-2016	Ø 12 A-500с L=1000 ԳՕՍՏ 34028-2016	к2	կգ	320.888	0.449	144.078712
	СЕТКА	ՑԱՆՑ					
	L 70x7мм L=1000 ГОСТ 8509.93	L 70x7մմ L=1000 ԳՈՍՏ 8509.93	к2	կգ	1182.40	1.021	1207.2304
	L 63x6мм L=996 ГОСТ 8509.93	L 63x6մմ L=996 ԳՈՍՏ 8509.93	к2	կգ	911.5392	1.021	930.6815232
	L 63x6мм L=450 ГОСТ 8509.93	L 63x6մմ L=450 ԳՈՍՏ 8509.93	к2	կգ	411.84	1.021	420.48864
	50x10мм L=434 ГОСТ	50x10մմ L=434 ГОСТ	к2	կգ	1497.1264	1.021	1528.566054
	V. Тротуар	V. Մայրեր					
1	Бет. плитки, серые, фигурные h=6см ГОСТ 17608-2017	Բեդրոնե սալիկների, ձևավոր տեղադրում, մոխրագույն h=6սմ	м ²	մ ²	516.80	9.11	4708.048
2	Цементо сухая смесю h=9см (90%- песок, 10%- цемент)	Ավազացեմենտային չոր խառնուրդ h=9սմ (90%- ավազ, 10%- ցեմենտ)	м ²	մ ²	516.8	2.571	1328.6928
3	Мон.Бет. Верста 20x50см В-20 -гр.песч.слой 1п.м. - 0.01м ³	Միաձուլ բետ. եզրաշար 20x50սմ В-20 - ավազակույրիճ 1գծմ. 0.01մ ³	п.м.	գծմ	57.3	7.382	422.9886
3ш	Изоляция 2 слоя горячий битум	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	м ²	մ ²	57.3	1.368	78.3864
4	Установка сборных 8x20см верста ГОСТ 6665-91 - монолитный бетон фундамента В -15 1п.м-0.048м ³ - гр. песчаный слой h=5см 1п.м-0.014м ³	Հավաքովի բեդրոնե 8x20սմ եզրաշարի տեղադրում ԳՕՍՏ 6665-91 - միաձուլ բեդրոնե հիմք В-15 1գծմ-0.048մ ³ - ավազակույրային շերտ h=5սմ 1գծմ-0.014մ ³	п.м.	գծմ	122.5	8.002	980.245
5	Установка сборных 15x30см бордюр ГОСТ 6665-91 - монолитный бетон фундамента В -15 1п.м-0.055м ³ - гр. песчаный слой h=5см 1п.м-0.0175м ³	Հավաքովի բեդրոնե 15x30սմ եզրաքարի տեղադրում ԳՕՍՏ 6665-91 - միաձուլ բեդրոնե հիմք В-15 1գծմ-0.055մ ³ - ավազակույրային շերտ h=5սմ 1գծմ-0.0175մ ³	п.м.	գծմ	373.00	10.711	3995.203
	IX. Сборные бет. лотки 17x34см ГОСТ 32955-2014	IX. Հավաքովի բետ. վաքեր 17x34 սմ ԳՕՍՏ 32955-2014					
1	Сборные бет. 17x34см лотки	Հավաքովի բետ. 17x34սմ վաքերի տեղադրում	п.м.	գծմ	173	11.813	2043.649
2	Гравийно - печаный слой h=10см	Ավազակույրային շերտ h=10սմ	м ³	մ ³	11.245	11.118	125.02191
3	Гидроизоляция (2 слоя горячий битум)	Հիդրոմեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	м ²	մ ²	173	1.368	236.664
	X. Разметка краской	X. Գծանշում ներկով					
1	Общая площадь разметки ГОСТ П 51256-2018	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը ԳՕՍՏ Ռ 51256-2018					
	Сплошная линия 1.1 0.1	հոծ գիծ 1.1 0.1	п.м.	գծմ	36	0.137	4.932
	Прерывистая линия 1.5 0.1 (1:3)	ընդհատվող գիծ 1.5 0.1 (1:3)	п.м.	գծմ	323	0.067	21.641
	Прерывистая линия 1.6 0.1 (3:1)	ընդհատվող գիծ 1.6 0.1 (3:1)	п.м.	գծմ	150	0.114	17.1
	Разметка 1.14.1	նշագծում 1.14.1	м ²	մ ²	9.6	2.596	24.9216
	Разметка 1.25	նշագծում 1.25	м ²	մ ²	4.8	2.596	12.4608
2	переход искусственная неровность мелкозерн. а/б h=7см	անցում արհեստական անհարթություն մանրահատիկ ա/բ h=7սմ	м ²	մ ²	33.6	7.16	240.576
	XI. Дор. Знаки	XI. Ճանապարհային նշաններ					
1	Установка дор. Знаков, ГОСТ П 52290-2004 в том числе	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 , այդ թվում՝					
	- предупреждающие	- նախազգուշացնող	шт	հալ	1	25.263	25.263
	- приоритета	- առավելության	шт	հալ	2	30.535	61.07
	- запрещающие	- արգելող	шт	հալ	1	30.535	30.535
	- особых предписаний	- հատուկ թելադրանքի	шт	հալ	6	30.535	183.21
	- информационные	- տեղեկատվության	шт	հալ	1	10.618	10.618
	- доп. Информации	- լրացուցիչ տեղեկատվության	шт	հալ	1	14.279	14.279
2	Бетон В-15	Բեդրոն В-15	м ³	մ ³	0.63	53.5	33.705
	Опора мет. труба 57/4мм	Կանգնակ մետ. խող 57/4մմ	п.м.	գծմ	21.9	6.053	132.5607

	Установка мет. трубы днар. =530 мм	Մետաղական ժարտ=530մմ խողովակների տեղադրում					
1	Разработка 33зIII(33.4) кат. грунта в котловане экс. 1,0м ³ ковш, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 3,0км.	Հող. աշխատանքներ 33зIII(33.4) կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ շ.փ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույր 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	մ ³	9	1.507	13.563
2	Разработка 33зIII(33.4) кат. грунта в котловане экс. 1,0м ³ ковш, с боковым накоплением для обратной засыпки	Հող. աշխատանքներ 33зIII(33.4) կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	մ ³	13	0.617	8.021
3	Гравийно-песчаная подготовка h=10 см	Ավազակույծային նախապ. h=10սմ	մ ³	մ ³	0.39	11.118	4.33602
4	Щебень h=20 см	Խճային հիմք h=20սմ	մ ³	մ ³	1.23	9.134	11.23482
5	Устройство колодца из монолитного бетона В 20, F100	Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից В 20, F100	մ ³	մ ³	5.074	89.509	454.168666
6	Установка мет. трубы днар.=530мм, 1 п.м. 90,29кг, толщина стенки - 7 мм	Մետաղական ժարտ= 530 մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=90.29կգ, պատի հաստ. 7մմ	п.м.	գծմ	8.3	132.924	1103.2692
7	Анкерная арматура Ø14 А500с l=45см	Որմնակապային ամրաններ Ø16А500с l=45սմ	кг	կգ	2.84	0.939	2.66676
8	Обмазочная гидроизоляция 2 слоями горячего битума	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ փաք բիտումով					
	труба днар.=530мм	խողովակ ժարտ= 530 մմ	п.м.	գծմ	7.7	3.474	26.7498
	бетон	բետոն	մ ²	մ ²	20.29	1.368	27.75672
9	Обратная засыпка	Հետադարձ լիցք					
	бульдозером 33зIII(33.4)	բուլլոզերով 33зIII(33.4)	մ ³	մ ³	11	1.063	11.693
	вручную 33зIII(33.4)	ձեռքի աշխատանքով 33зIII(33.4)	մ ³	մ ³	2	2.189	4.378
10	Изготовление и установка металлической сетки	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	штук	հալ	2	59.046	118.092
Общая Сметная сумма							62886.370

Проверил / Ստուգեց



А. Аветисян / Ա. Ավետիսյան