

«ԱՐԽԻԹՈՒԼՍ» ՍՊԸ



Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Արտիմետ, Գրիբոյեդով և Ակնաշեն
գյուղերի ոռոգման համակարգերի կառուցման աշխատանքներ

Ակնաշեն գյուղի ոռոգման համակարգի
կառուցման աշխատանքներ

Պայմանագիր N ԱՄԱՀ-Ո-ԳՀԾԶԲ-24/21

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԳԻՐՔ 3

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

«ԱՐԽԻԹՈՒԼՍ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝




Գ. ԱՅՎԱԶՅԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ 2024 թ.

Նախագծի կազմը

- | | |
|--------|-----------------------|
| Գիրք 1 | Բացատրագիր |
| Գիրք 2 | Աշխատանքային գծագրեր |
| Գիրք 3 | Աշխատանքային ծավալներ |
| Գիրք 4 | Նախահաշիվներ |

1. Ջրանցք					
N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. արժեքը (հազար ՀՀ դրամ)	Գումարը (հազար ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
Հողային աշխատանքներ					
1	Ուղեգծի մաքրում թփուտներից	մ ²	4880,0		
2	Գոյություն ունեցող ջրանցքի հատակի մաքրում տիղմից, կողալիցքով	մ ³	2196,0		
3	Գոյություն ունեցող ջրանցքի հատակի հարթեցում	մ ²	7320,0		
4	Ճալաքարակոպչային գրունտի բարձում և տեղափոխում մինչև 5 կմ հեռավորությունից	մ ³	2928,0		
5	Ջրանցքի հատակի լիցք h=40սմ հաստությամբ բերված գրունտով, հարթեցումով և խտացումով	մ ³	2928,0		
6	Խրամուղու և փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում մեխանիզմով կողալիցքով	մ ³	145,5		
7	Խրամուղու և փոստրակի լրամշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	14,6		
8	Ավազակոպչային նախաշերտի իրականացում հենադանեռի տակ h=10սմ հաստությամբ	մ ³	5,9		
9	Խրամուղու և փոստրակի հետլիցքի իրականացում տեղի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ ³	2356,1		
Շինարարական աշխատանքներ					
1	Ե/բ հավաքովի վաթեր JIP-4 (1 հատը 0,43 մ ³ , 136 հատ) տեղադրումով	մ ³	58,48		
2	Բետոնից հավաքովի հենարանների իրականացում 0,4x0,5x0,6 մ (137 հատ)	մ ³	16,4		
3	Վաթերի ջրամեկուսիչ կարերի իրականացում	մ	205,5		
2. ԱՆԿՑՈՒՆԱՅԻՆ ՀՈՐ-4 հատ					
Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. արժեքը (հազար ՀՀ դրամ)	Գումարը (հազար ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
1	Ավազակոպչային նախաշերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	3,20		
2	Հատակի միաձույլ բետոնի իրականացում B15, F150, W4 δ=25սմ	մ ³	1,44		
3	Պատերի միաձույլ բետոնի իրականացում B15, F150, W4 δ=25սմ	մ ³	5,60		
4	Ռետինե լարան	մ	24,0		
5	Պատերի արտաքին մակերևույթի երկշերտ հիդրոմեկուսացում	մ ²	51,20		
3. ԽՈՂՈՎԱԿ- ԱՆՑՈՒՄ ԱՆԿՑՈՒՆԱՅԻՆ ՀՈՐՈՎ ԽԱ-ԱՀ-1 (1 հատ)					
Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. արժեքը (հազար ՀՀ դրամ)	Գումարը (հազար ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
1	Խրամուղու և փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում մեխանիզմով կողալիցքով	մ ³	4,76		
2	Խրամուղու և փոստրակի լրամշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	0,48		
3	Խրամուղու և փոստրակի հետլիցքի իրականացում տեղի մշակված գրունտներից տոփանումով, տեղում հարթեցումով	մ ³	5,24		
4	Նախաշերտի իրականացում խողովակների տակ փափուկ բնահողից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	0,42		
5	Ավազակոպչային նախաշերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	0,51		
6	Հատակի միաձույլ բետոնի իրականացում B15, F150, W4 δ=25սմ	մ ³	1,28		
7	Պատերի միաձույլ բետոնի իրականացում B15, F150, W4 δ=25սմ	մ ³	1,92		




8	D=426x6մմ պողպատե խողովակներ մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	6,00		
9	Պողպատե խողովակի ուժեղացված հակակոռոզին հիդրոմեկուսացում	մ ²	8,03		
10	Ռետինե լարան	մ	3,00		
11	Դիաֆրագմա թերթապողպատից 0,6 x 0,6 մ δ=4 մմ	կգ	11,30		
12	Պատերի արտաքին մակերևույթի երկշերտ հիդրոմեկուսացում	մ ²	6,72		

4. ԽՈՂՈՎԱԿ- ԱՆՑՈՒՄ ԱՆԳՅՈՒՆԱՅԻՆ ՀՈՐՈՎ ԽԱ-ԱՀ-2 (2հատ)

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. արժեքը (հազար ՀՀ դրամ)	Գումարը (հազար ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
1	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում մեխանիզմով կողային խորանցումով	մ ³	11,21		
2	Խրամուղու և փոսորակի լրամշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով կողային խորանցումով	մ ³	1,12		
3	Խրամուղու և փոսորակի հետլիցքի իրականացում տեղի մշակված գրունտներից տոփանումով, տեղում հարթեցումով	մ ³	12,33		
4	Նախաշերտի իրականացում խողովակների տակ փափուկ բնահորից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	1,12		
5	Ավազակոպձային նախաշերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	1,02		
6	Հատակի միաձուլվ բետոնի իրականացում B15, F150, W4 δ=25սմ	մ ³	2,55		
7	Պատերի միաձուլվ բետոնի իրականացում B15, F150, W4 δ=25սմ	մ ³	3,84		
8	D=426x6մմ պողպատե խողովակներ մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	16,00		
9	Պողպատե խողովակի ուժեղացված հակակոռոզին հիդրոմեկուսացում	մ ²	21,40		
10	Ռետինե լարան	մ	6,00		
11	Դիաֆրագմա թերթապողպատից 0,6 x 0,6 մ δ=4 մմ	կգ	22,61		
12	Պատերի արտաքին մակերևույթի երկշերտ հիդրոմեկուսացում	մ ²	13,44		

5. ԽՈՂՈՎԱԿ- ԱՆՑՈՒՄ ԽԱ-1 (3 հատ)

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. արժեքը (հազար ՀՀ դրամ)	Գումարը (հազար ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
1	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում մեխանիզմով կողային խորանցումով	մ ³	11,77		
2	Խրամուղու և փոսորակի լրամշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով կողային խորանցումով	մ ³	1,18		
3	Խրամուղու և փոսորակի հետլիցքի իրականացում տեղի մշակված գրունտներից տոփանումով, տեղում հարթեցումով	մ ³	12,95		
4	Նախաշերտի իրականացում խողովակների տակ փափուկ բնահորից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	0,84		
5	Ավազակոպձային նախաշերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	1,53		
6	Հատակի միաձուլվ բետոնի իրականացում B15, F150, W4 δ=25սմ	մ ³	3,83		
7	Պատերի միաձուլվ բետոնի իրականացում B15, F150, W4 δ=25սմ	մ ³	5,76		
8	D=426x6մմ պողպատե խողովակներ մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	12,00		



9	Պողպատե խողովակի ուժեղացված հակակոռոզիոն հիդրոմեխանիզմ	մ ²	16,05		
10	Ռետինե լարան	մ	18,00		
11	Դիաֆրագմա թերթապողպատից 0,6 x 0,6 մ δ=4 մմ	կգ	33,91		
12	Պատերի արտաքին մակերևույթի երկշերտ հիդրոմեխանիզմ	մ ²	20,16		
6. ԽՈՂՈՎԱԿ- ԱՆՑՈՒՄ ԽԱ-2 (1 հատ)					
Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. արժեքը (հազար ՀՀ դրամ)	Գումարը (հազար ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
1	Խրամուղու և փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում մեխանիզմով կողակցում	մ ³	14,29		
2	Խրամուղու և փոստրակի լրամշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով կողակցում	մ ³	1,43		
3	Խրամուղու և փոստրակի հետլիցքի իրականացում տեղի մշակված գրունտներից տոփանումով, տեղում հարթեցումով	մ ³	15,72		
4	Նախաշերտի իրականացում խողովակների տակ փափուկ բնահորից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	1,26		
5	Ավազակոպչային նախաշերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	1,53		
6	Հատակի միաձույլ բետոնի իրականացում B15, F150, W4 δ=25սմ	մ ³	3,83		
7	Պատերի միաձույլ բետոնի իրականացում B15, F150, W4 δ=25սմ	մ ³	5,76		
8	D=426x6մմ պողպատե խողովակներ մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	18,00		
9	Պողպատե խողովակի ուժեղացված հակակոռոզիոն հիդրոմեխանիզմ	մ ²	24,08		
10	Ռետինե լարան	մ	3,00		
11	Դիաֆրագմա թերթապողպատից 0,6 x 0,6 մ δ=4 մմ	կգ	60,29		
12	Պատերի արտաքին մակերևույթի երկշերտ հիդրոմեխանիզմ	մ ²	20,16		
7. ԽՈՂՈՎԱԿ- ԱՆՑՈՒՄ ԶԵՐՈՂՈՎ (3 հատ)					
Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. արժեքը (հազար ՀՀ դրամ)	Գումարը (հազար ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
1	Խրամուղու և փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում մեխանիզմով կողակցում	մ ³	14,29		
2	Խրամուղու և փոստրակի լրամշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով կողակցում	մ ³	1,43		
3	Խրամուղու և փոստրակի հետլիցքի իրականացում տեղի մշակված գրունտներից տոփանումով, տեղում հարթեցումով	մ ³	15,72		
4	Նախաշերտի իրականացում խողովակների տակ փափուկ բնահորից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	1,26		
5	Ավազակոպչային նախաշերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	1,53		
6	Հատակի միաձույլ բետոնի իրականացում B15, F150, W4 δ=25սմ	մ ³	3,83		
7	Պատերի միաձույլ բետոնի իրականացում B15, F150, W4 δ=25սմ	մ ³	7,68		
8	D=273x4մմ պողպատե խողովակներ մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	12,00		
9	D=426x6մմ պողպատե խողովակներ մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	18,00		
10	Պողպատե խողովակի ուժեղացված հակակոռոզիոն հիդրոմեխանիզմ	մ ²	34,36		
11	Խորքային փական ԴՇ 40-100	կգ	546,00		
12	Ռետինե լարան	մ	13,20		




13	Դիաֆրագմա թերթապողպատից 0,5 x 0,5 մ, 0,6 x 0,6 մ δ=4 մմ	կգ	107,39		
14	Պատերի արտաքին մակերևույթի երկշերտ հիդրոմեկուսացում	մ ²	20,16		
15	Քարից լիցք h=30 սմ	մ ³	3,60		

8. ԽՈՂՈՎԱԿ ԱՆՑՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆՈՂ ԱՎԱԶԱՆՈՎ ԽԱ-ԱԿ

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. արժեքը (հազար ՀՀ դրամ)	Գումարը (հազար ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
1	Խրամուղու և փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում մեխանիզմով կողայից	մ ³	4,76		
2	Խրամուղու և փոստրակի լրամշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով կողայից	մ ³	0,48		
3	Խրամուղու և փոստրակի հետլիցքի իրականացում տեղի մշակված գրունտներից տոփանումով, տեղում հարթեցումով	մ ³	5,24		
4	Նախաշերտի իրականացում խողովակների տակ փափուկ բնահողից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	0,84		
5	Ավազակոպճային նախաշերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	0,61		
6	Հատակի միաձույլ բետոնի իրականացում B15, F150, W4 δ=25սմ	մ ³	1,53		
7	Պատերի միաձույլ բետոնի իրականացում B15, F150, W4 δ=25սմ	մ ³	2,00		
8	D=273x4մմ պողպատե խողովակներ մոնտաժումով, փորձառնումով	մ	6,00		
9	D=426x6մմ պողպատե խողովակներ մոնտաժումով, փորձառնումով	մ	6,00		
10	Պողպատե խողովակի ուժեղացված հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում	մ ²	13,17		
12	Ռետինե լարան	մ	3,00		
13	Դիաֆրագմա թերթապողպատից 0,5 x 0,5 մ, 0,6 x 0,6 մ δ=4 մմ	կգ	19,15		
14	Պատերի արտաքին մակերևույթի երկշերտ հիդրոմեկուսացում	մ ²	6,72		

9. ԿԱՌՈՒՅՎԱԾՔ ԶՐԱՆՔԻ ՄԿԶԲՈՒՄ ՆԿ 0+00

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. արժեքը (հազար ՀՀ դրամ)	Գումարը (հազար ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
1	Խրամուղու և փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում մեխանիզմով կողայից	մ ³	4,80		
2	Խրամուղու և փոստրակի լրամշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով կողայից	մ ³	0,48		
3	Խրամուղու և փոստրակի հետլիցքի իրականացում տեղի մշակված գրունտներից տոփանումով, տեղում հարթեցումով	մ ³	5,28		
4	Ավազակոպճային նախաշերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	0,51		
5	Հատակի միաձույլ բետոնի իրականացում B15, F150, W4 δ=25սմ	մ ³	1,00		
6	Պատերի միաձույլ բետոնի իրականացում B15, F150, W4 δ=25սմ	մ ³	1,20		
7	Ռետինե լարան	մ	3,00		
8	Պատերի արտաքին մակերևույթի երկշերտ հիդրոմեկուսացում	մ ²	4,80		



10. Գաղութացման ծրագրի վերջում					
Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. արժեքը (հազար ՀՀ դրամ)	Գումարը (հազար ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
1	Խրամուղու և փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում մեխանիզմով կոռուցում	մ3	2,24		
2	Խրամուղու և փոստրակի լրամշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ3	0,22		
3	Խրամուղու և փոստրակի հետլիցքի իրականացում տեղի մշակված գրունտներից տոփանումով, տեղում հարթեցումով	մ3	2,47		
4	Ավազակոպճային նախաշերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ3	0,48		
5	Հատակի միաձույլ բետոնի իրականացում B15, F150, W4 ճ=25սմ	մ3	1,20		
6	Պատերի միաձույլ բետոնի իրականացում B15, F150, W4 ճ=25սմ	մ3	1,36		
7	Ռետինե լարան	մ	1,50		
8	Պատերի արտաքին մակերևույթի երկշերտ հիդրոմեկուսացում	մ2	3,84		
9	Քարից լիցք h=30 սմ	մ3	0,27		

