Ծավալաթերթ-նախահաշիվ
ՀՀ Արարատի մարզի Ոստան համայնքի Տիգրան Մեծ և Անդրանիկ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ

ՀՀ ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6
	Տիգրան Մեծ փողոց				
I	**Պատվածք**				
1	Փոսային նորոգում հիմքով				
ա	Խճային հիմք h=12սմ	$մ^2$	300	1,80	538,8
	բիտումի տարածում 4.12տ/1000$մ^2$	տոն	1,24	379,41	469,0
բ	Տաք ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	$մ^2$	300	7,66	2299,2
2	Հարթեցնող շերտ տաք մանրահատիկ ա/բետոն հմիջ=3սմ	տոն	51	45,71	2331,0
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ „Բ”տիպ	մ2	2304	4,42	10180,7
				1. Ընդամենը	15818,6
II	**Կողնակ**				
1	Կողնակների մաքրում բուսական շերտից ավտոգրեյդերով	մ2	550	0,02	10,4
2	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=5սմ	$մ^2$	550	0,45	249,1
				2. Ընդամենը	259,5
III	**Իջատեղ**				
1	III 33գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), բարձում ավտոհնքնաթափեր	մ3	32,4	0,74	24,1
2	տեղափոխում լցակույտ մինչև 3,0 կմ	տոն	63,2	0,343	21,7
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	10,8	5,33	57,5
4	Խճային հիմք h=15սմ	մ2	108	2,079	224,5
5	բիտումի տարածում 4.12տ/1000$մ^2$	տոն	0,44	379,41	168,8
6	Մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=5սմ	մ2	173,0	5,452	943,3
				3. Ընդամենը	1439,9
IV	**Մետաղական խողովակ d=530մմ;ՊԿ 0+01**				
1	III 33գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), բարձում ավտոհնքնաթափեր	մ3	6	0,94	5,6
2	տեղափոխում լցակույտ մինչև 3,0 կմ	տոն	10,8	0,343	3,7
3	III 33г գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), տեղում նուտանումով	մ3	8	0,51	4,1
4	Ավազակոպճային շերտ խողովակի տակ h=10սմ	մ3	0,86	6,16	5,3
5	Մետաղական d=530մմ խողովակի տեղադրում 1գծ.մ=90.3կգ; δ=7մմ	գծ.մ	11	90,28	993,1
6	Ջրհորի միաձույլ բետոն B15	$մ^3$	1,62	77,61	125,7
7	Ջրհորի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	11,2	1,34	15,0
8	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	18,37	1,97	36,3
9	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ3	6	0,09	0,6
10	Նույնը ձեռքով	մ2	2	1,62	3,2
11	Գոյություն ունեցող սալերի քանդում տեղափոխում լցակույտ մինչև 3,0 կմ	մ3	2	19,48	39,0
				4. Ընդամենը	1231,6

1	2	3	4	5	6
V	**Վաքեր**				
1	Գոյություն ունեցող վաքերի մաքրում ձեռքով	մ3	15	3,23	48,4
2	բարձում ձեռքով,տեղափոխում լցակույտ մինչև 3,0 կմ	տոն	29,3	0,78	22,7
				5. Ընդամենը	71,1
	Ընդհանուրը Տիգրան Մեծ փողոց (հազ.դրամ)				18820,7
	Անդրանիկի փողոց				
I	**Հողային աշխատանքներ**				
1	IVp13 գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), բարձում ավտոմեքենաթափիչ	մ3	956,9	0,94	898,6
2	տեղափոխում լցակույտ մինչև 3,0 կմ	տոն	1722,4	0,343	591,1
3	33r III գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), բարձում	մ3	510	0,74	379,3
4	տեղափոխում լցակույտ մինչև 3,0 կմ	տոն	994,5	0,344	341,8
3	Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով	մ2	6770	0,02	127,9
				1. Ընդամենը	2338,7
II	**Պատվածք**				
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	677,0	5,33	3607,2
2	Խճային հիմք h=15սմ	մ2	5108	2,079	10619,1
3	բիտումի տարածում 4.12տ/1000մ^2	տոն	21,04	379,41	7984,8
4	Մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=5սմ	մ2	5108	5,452	27850,8
				2. Ընդամենը	50061,9
III	**Կողնակ**				
1	Կողնակների մաքրում բուսական շերտից ավտոգրեյդերով	մ2	1662	0,02	31,4
2	Ցամաքուրդային գրունտի (III6վ) բարձում պահուստում	մ^3	249,3	0,69	171,3
3	տեղափոխում պահուստից միջինը 2կմ-ից կողնակների հողանացման համար	տոն	486,135	0,285097	138,6
4	Կողնակների խտացում պնևմոգլդոնով 1 հետքով 4 անցումով	մ^3	249,3	0,69	171,3
5	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=5սմ	մ^2	1662	0,45	752,9
				3. Ընդամենը	1265,5
IV	**Իջատեղ**				
1	III 33rգրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), բարձում ավտոմեքենաթափիչ	մ3	89,5	0,74	66,6
2	տեղափոխում լցակույտ մինչև 3,0 կմ	տոն	174,5	0,343	59,9
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	29,8	5,33	158,9
4	Խճային հիմք h=15սմ	մ2	298,3	2,079	620,1
5	բիտումի տարածում 4.12տ/1000մ^2	տոն	1,23	379,41	466,3
6	Մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=5սմ	մ2	298,3	5,452	1626,4
				4. Ընդամենը	2998,3
V	**Իջատեղ**				
1	Գոյություն ունեցող վաքերի մաքրում ձեռքով	մ3	30	3,23	96,8
2	բարձում ձեռքով,տեղափոխում լցակույտ մինչև 3,0 կմ	տոն	58,5	0,78	45,4
				5. Ընդամենը	142,1
VI	**Արգելափակոցներ**				
1	Մետաղական արգելափակոցներ մետաղական սյուներով	գծ.մ	100	25,33	2533,1
				6. Ընդամենը	2533,1
	Ընդհանուրը Անդրանիկ փողոց(հազ.դրամ)				59339,6
	Ընդհանուրը (հազ.դրամ)				78160,3

*Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը

« ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ » ՍՊԸ

ՏՆՕՐԵՆ՝ **Ա.Խալաթյան**

Կ.Տ.

ՆԳՃ՝ **Է.Եղիազարյան**