ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԴԱՇՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ կառուցման և տարածքների բարեկարգման աշխատանքների իրականացման

ԽՈՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԽՈՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴՈՂՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԴԱՇՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԿԻՑ ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Նախահաշիվ թ.1

| Հ/հ | Հիմնա-վորում | Աշխատանքների անվանումը | Չ/մ | Քանակը | Արժեքը, հազ. դրամ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | միավ. | ընդամ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | **1. Տարածքի նախապատրաստման և համահարթեցման հողային** | | | | |
| 1 | 1-1613<br>1-1619<br>գ=9 | Պինդ ավազակոպճային IV (3՝գ) կարգի գրունտի կտրում բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 100մ, բաշխելով համաչափ տարածքում (լիցք) | $մ^3$ | 100.0 | 1.41 | 141.134 |
| 2 | 1-1137 | Հանույթի հատվածների համահարթեցում մեխանիկական եղանակով | $մ^2$ | 1200 | 0.22 | 269.358 |
| 3 | 1-1140 | Լիցքի հատվածի համահարթեցում մեխանիկական եղանակով | $մ^2$ | 1200 | 0.50 | 596.542 |
| | | **Ընդամենը 1՝** | | | 0.00 | **1,007.034** |
| | | **2. Մետաղական ցանկապատ և դարպաս (1 հատ) և դռնակ (2 հատ)** | | | 0.00 | |
| 1 | 1-1594<br>գ=1.7<br>Գն.3 | IV կարգի գրունտի փորում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում 2կմ | $մ^3$ | 42.2 | 3.36 | 142.045 |
| 2 | 1-1552 | Նույնը, կողլից | $մ^3$ | 20.0 | 0.92 | 18.304 |
| 3 | 1-962 | Նույնը, ձեռքով | $մ^3$ | 11.7 | 6.10 | 71.224 |
| 4 | 1-969 | Գրունտի հետլիցք ձեռքով, տոփանմամբ | $մ^3$ | 31.7 | 1.86 | 58.951 |
| 5 | 8-11-1 | Խճի նախաշերտ հիմքերի տակ H=10սմ | $մ^3$ | 6.60 | 9.65 | 63.713 |
| 6 | 6-2 | Հիմքեր B15 դասի բետոնից | $մ^3$ | 37.0 | 63.80 | 2,360.777 |
| 7 | 9-122 | Մարզադաշտի մետաղական ցանկապատի, դարպասների և դռնակների մոնտաժում | տ | 5.2 | 116.01 | 603.270 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Շուկա | Մարզադաշտի մետաղական ցանցկապատում դարպասների և դռնակների արժեքը (խողովակ՝ 80x60x3մմ Н-4 5 68 հատ 40x40x2.5մմ (396գծմ) 40x40x2.5մմ (32 գծմ) 60x40x3մմ (132գծմ) ,60x40x3մմ (17գծմ) , ներդիր էլեմենտ δ=4մմ (100x100)մմ թ/պողպատից և Φ12А500С դասի ամրանից՝ 0.04տ, | տ | 5.2 | 560.46 | 2,914.382 |
| 9 | Շուկա | Ծխնի | հատ | 12 | 1.47 | 17.699 |
| 10 | Շուկա | Փական | հատ | 2 | 2.21 | 4.425 |
| 11 | 15-614 | Դարպասների և դռնակների ներկաստառում և երկշերտ | $մ^2$ | 490.0 | 1.87 | 914.163 |
| 15 | 9-122 Գ=1.2 | 3D ցանցով ճաղաշարով Մետաղական ցանկապատի, հատվածների մոնտաժում | տ | 2.600 | 132.64 | 344.859 |
| 17 | Շուկա | 2000x1730(Н)մմ ձողավոր, 200x50մմ բջիջով, գործարանային ներկածածկույթով, δ=5մմ ձողերի տրամագծով 3D պանելների արժեքը (1 հատը՝ 15.8կգ) | հատ | 164 | 25.07 | 4,111.993 |
| 19 | Շուկա | Խցան Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների վերևի տավածների խակում | հատ | 82 | 0.74 | 60.470 |
| | | **Ընդամենը 2՝** | | | | **11,686.275** |
| | | **3. Ֆուտբոլի բացօդյա մարզադաշտ (800 $մ^2$)** | | | | |
| 1 | 27-22-1 | Բազալտե 0-5մմ խճային հիմք Н=5սմ, տոփանմամբ , | $մ^3$ | 40.0 | 10.79 | 431.506 |
| 2 | 27-22-1 | Բազալտե 10-15մմ խճային հիմք Н=15սմ, տոփանմամբ | $մ^3$ | 120.0 | 10.79 | 1,294.517 |
| 3 | 27-22-1 | Բազալտե 20-70մմ խճային հիմք Н=25սմ, տոփանմամբ , | $մ^3$ | 200.0 | 10.79 | 2,157.528 |
| 4 | 11-52 | Արհեստական փաթթոցային խոտածածկ, ներառյալ նշագծման հատվածները Հ=50մմ | $մ^2$ | 800.0 | 19.40 | 15,523.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ընդամենը 3՝ | | | 0.00 | 19,406.550 |
| | | **4. Ֆուտբոլի դաշտի մետաղական դարպասներ** | | | 0.00 | |
| 1 | 1-961 | Փոսորակի փորում III կարգի գրունտում ձեռքով | $մ^3$ | 1.86 | 3.46 | 6.431 |
| 2 | 1-968 | Գրունտի հետլիցք ձեռքով | $մ^3$ | 0.74 | 1.45 | 1.070 |
| 3 | 6-2 | Հիմք դարպասի համար B15 դասի բետոնից | $մ^3$ | 1.12 | 63.63 | 71.269 |
| 4 | 6-83 | Ներդիր էլեմենտներ δ=6մմ թերթավոր պողպատից | կգ | 6.12 | 0.98 | 6.020 |
| 5 | 9-16 | Դարպասի կոնստրուկցիաների մոնտաժում պողպատե խողովակներից (102x4մմ՝ 0.155տ, 51x4մմ՝ 0.111տ) | տ | 0.266 | 762.54 | 202.835 |
| 6 | 13-121 | Պողպատե էլեմենտների ներկաստառում ԳՖ-021 | $մ^2$ | 8.5 | 1.87 | 15.858 |
| 7 | Շուկա | Ֆուտբոլի ցանց | հատ | 2.00 | 36.87 | 73.744 |
| | | Ընդամենը 4՝ | | | 0.00 | 377.227 |
| | | **5. Հարթակներ, անցուղիներ** | | | 0.00 | |
| 1 | 11-2 | Գրունտի տոփանում խճով | $մ^2$ | 144.00 | 0.80 | 115.405 |
| 2 | 27-19 | Հարթաշերտ ցեմենտավազե չոր խառնուրդով H=100մմ | $մ^3$ | 14.40 | 33.29 | 479.327 |
| 3 | 27-176 | Հարթակների երեսպատում բետոնե գունավոր սալիկներով (էկոտոմետ ) H=40մմ | $մ^2$ | 144.00 | 9.68 | 1,393.932 |
| | | Ընդամենը 5՝ | | | 0.00 | 1,988.663 |
| | | **6. Խաղահրապարակ (115.5$մ^2$)** | | | 0.00 | |
| 1 | 27-22-1 | Խճային հիմք H=10սմ, տոփանմամբ | $մ^3$ | 11.6 | 10.79 | 124.597 |
| 2 | 27-114 | Ցեմենտբետոնե ծածկույթ H=20սմ B20 դասի բետոնից | $մ^2$ | 115.5 | 10.74 | 1,239.915 |
| 3 | 11-98 գ=2 Hatak. ամ | Ռետինե հատիկներով անկար, պոլիուրետանային հիմքով համադրված, էլաստիկ սպորտային ծածկույթ H=10մմ | $մ^2$ | 115.5 | 15.60 | 1,801.359 |
| | | Ընդամենը 6՝ | | | 0.00 | 3,165.871 |
| | | **7. Վազքուղի (189$մ^2$)** | | | 0.00 | |
| 1 | 27-22- | Խճային հիմք H=10սմ, տոփանմամբ | $մ^3$ | 18.9 | 10.79 | 203.886 |
| 2 | 27-114 | Ցեմենտբետոնե ծածկույթ H=20սմ B20 դասի բետոնից | $մ^2$ | 189.0 | 10.85 | 2,051.187 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11-98 գ=3 Hataka m Շուկա | Ռետինե հատիկներով անկար, պոլիուրետանային հիմքով համադրված, էլաստիկ սպորտային ծածկույթ H=15մմ | մ$^2$ | 189.0 | 30.03 | 5,675.912 |
| | | **Ընդամենը 7՝** | | | 0.00 | **7,930.986** |
| | | **8.Մարմնամարզության տարածք (115.5 մ$^2$)** | | | 0.00 | |
| 6 | Շուկա | Մետաղական խաղասարքեր պատրաստում և մոնտաժում խողովակներից 1 | հատ | 1 | 811.19 | 811.189 |
| 7 | Շուկա | Մետաղական խաղասարքեր պատրաստում և մոնտաժում խողովակներից 2 | հատ | 1 | 176.99 | 176.987 |
| 8 | Շուկա | Մետաղական խաղասարքեր պատրաստում և մոնտաժում խողովակներից 3 | հատ | 1 | 383.47 | 383.471 |
| 9 | Շուկա | Մետաղական խաղասարքեր պատրաստում և մոնտաժում խողովակներից 4 | հատ | 1 | 398.22 | 398.220 |
| | | **Ընդամենը 8՝** | | | | **1,769.868** |
| | | **9. Եզրաքարեր** | | | | - |
| 7 | 27-78 | Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 0,2x0,15մ բետոնե հիմքով | մ | 125.0 | 6.68 | 835.113 |
| | | **Ընդամենը 9՝** | | | | **835.113** |
| | | **10. Աղբարկղների հարթակ** | | | | |
| 1 | Շուկա | Աղբաման պատրաստված տեղադրումով | հատ | 5.0 | 69.32 | 346.599 |
| 2 | 8-11-1 | Խճի ենթաշերտ H=15սմ, տոփանմամբ (12մ$^2$) | մ$^3$ | 0.6 | 9.65 | 5.792 |
| 3 | 11-11 | Հարթակ B12.5 դասի բետոնից H=10սմ (12մ$^2$) | մ$^3$ | 0.5 | 44.96 | 22.479 |
| | | **Ընդամենը 10՝** | | | | **374.870** |
| | | **11. Նստարաններ** | | | | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Շուկա | Մետաղական հիմնակմախքով, երեսպատված փայտե տրոսուններով նստարաններ տեղադրումով | հատ | 4 | 309.02 | 1,236.098 |
| | | Ընդամենը 11 | | | | 1,236.098 |
| | | Ընդամենը 1-11՝ | | | | 49,778.556 |

ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԴԱՇՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ կառուցման և տարածքների բարեկարգման աշխատանքների իրականացման

ԽՈՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԽՈՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴՈՂՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԴԱՇՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԿԻՑ ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Նախահաշիվ թ.2

Տարածքի արտաքին լուսավորություն

| Հ/հ | Հիմնա-վորում | Աշխատանքների անվանումը | Չ//մ | Քանակը | Արժեքը, հազ. դրամ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | միավ. | ընդամ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 17.000 |
| 1 | 8-573-6 | Բաշխիչ վահանակ 12 մոդուլի | հատ | 1 | 20.40 | 20.402 |
| 2 | 8-525-1 | Նույնը, 16Ա | հատ | 1 | 4.25 | 4.250 |
| 3 | 8-370-2 | Արտաքին լուսավորության լուսատունել ԼԵԴ լամպով 150վտ | հատ | 6 | 189.53 | 1,137.200 |
| 4 | 8-591-3 | Անջատիչ 1 ստեղնավոր | հատ | 1 | 3.46 | 3.459 |
| 5 | 8-574-48 | Տվիչ գիշեր-ցերեկ | հատ | 1 | 19.14 | 19.145 |
| 6 | 1-962 | IV կարգի գրունտի փորում ձեռքով | $մ^3$ | 2.0 | 6.27 | 12.535 |
| 7 | 6-2 | Հենասյուների հիմք B15 դասի բետոնից | $մ^3$ | 1.2 | 64.40 | 77.281 |
| 8 | 6-83 | Ներդիրներ Φ16մմ պողպատաձողից | տ | 0.01 | 1022.10 | 10.221 |
| 9 | 8-361-1 | Լուսատուների հենասյուների մոնտաժում 100x100x5մմ պողպատե խողովակներից (H=6.5մ) | հատ | 6 | 54.07 | 324.437 |
| 10 | 8-364-1 | Բարձակների տեղադրում Φ32մմ խողովակներից (H=0.4մ) | հատ | 6 | 2.75 | 16.495 |
| 11 | 13-121 | Հենասյուների ներկաստառում ԳՖ-021 նախաներկով | $մ^2$ | 15.0 | 0.14 | 2.153 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 15-614 | Հենասյուների երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով | $մ^2$ | 15.0 | 1.70 | 25.506 |
| 13 | 8-417-1 | Ճկախողովակ D=20մմ | մ | 250.0 | 1.11 | 278.275 |
| 14 | 8-149-1 | ՎՎԳնգ(Ա) 3x2.5$մմ^2$ մալուխ | մ | 270.0 | 0.72 | 193.906 |
| | | Ընդամենը՝ | | | | 2,125.263 |
| Ընդամենը բոլոր բաժիններով | | | | | | 51,903.820 |
| ԱԱՀ | | | | | | 10,380.764 |
| Ընդամենը ԱԱՀ-ով | | | | | | 62,284.584 |