

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 911

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ՑԵԼՍԻՈՒՍ» ՍՊԸ Կոնսորցիումի միջև 15.11.2024թ. կնքված «ՀՀ Արարատի մարզի Վեդիի ավազ դպրոցի կառուցման» աշխատանքների կատարման N ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/113 պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«13» 05 2026թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամն, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է Հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ՑԵԼՍԻՈՒՍ» ՍՊԸ Կոնսորցիումն, ի դեմս «ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա. Միքայելյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, և «ՑԵԼՍԻՈՒՍ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Դ. Հարությունյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալատու), մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հոկտեմբերի 26-ի թիվ 1869-Ն որոշման առաջին կետի առաջին ենթակետի (ժբ) կետի պահանջները, ՀՏՁՀ Երազրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 15.11.2024թ. կնքված «ՀՀ Արարատի մարզի Վեդիի ավազ դպրոցի կառուցման» աշխատանքների կատարման թիվ ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/113 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետի դրույթները՝

կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ, հետևյալ բովանդակությամբ՝
«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում 2,398,591,096 (երկու միլիարդ երեք հարյուր ինսունութ միլիոն հինգ հարյուր ինսունմեկ հազար ինսունվեց) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Պայմանագրի ընդհանուր գնից 208,943,752 (երկու հարյուր ութ միլիոն ինը հարյուր քառասուներեք հազար յոթ հարյուր հիսուներկու) ՀՀ դրամը կազմում է տեղակապվող մասի շինարարական աշխատանքների արժեքը, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալատուի կողմից իրականացվող քոլոր ծախսերը:»:

3. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:
4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
5. Համաձայնագիրը կազմված է 62 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ույնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/հ՝ 900011054468

Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն՝
Սարգիս Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, 009, Վ. Անտառային
136/1

ՀՎՀՀ՝ 02847373

Հ/հ 2140006237250100

Բանկ՝ «ՔԻՐԼՈՍ ԲԱՆԿ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ
Տնօրեն՝
Արթուր Միքայելյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՑԵԼՍԻՌՈՒՍ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, 087, Արին
Քերդի փող., 5-րդ կրթ., 13

ՀՎՀՀ՝ 01292704

Հ/հ 1660015822370100

Բանկ՝ «Էվոլյուսիոն» ՓԲԸ
Տնօրեն՝
Դավիթ Հատիբյան



Հավելված
15.11.2024թ. կնքված
ՀՏՀՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/113 ծածկագրով
աշխատանքների գնման պայմանագրի
« 13 » 05 2026թ.
կնքված Համաձայնագիր 311 -ի

«Հավելված 1
15.11.2024թ. կնքված
ՀՏՀՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/113 ծածկագրով
աշխատանքների գնման պայմանագրի»

**ՀՀ Արարատի մարզի Վեդիի ավագ դպրոցի կառուցման
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ -ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

N	Նկարագրություն	Դասի միավոր	Ծախս նախահաշիվ	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝
				Լուրեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
			A	B	C	B+C	A*(B+C)
1	Գամաշինարարական աշխատանքներ						1081568794
1	Շրջանակների 200մմ հաստ միանույն երեսոնե պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	92.04	116842	0	116842	10735750
2	Ամրան Փ8A240C	տն	0.03	501071	0	501071	13529
3	Ամրան Փ8A500C	տն	2.63	627848	0	627848	1648730
4	Ամրան Փ10A500C	տն	0.33	597668	0	597668	196633
5	Ամրան Փ12A500C	տն	5.03	549377	0	549377	2784463
6	Միանույն երեսոնե պոլների պատրաստում B25 դասի բետոնով (մինչև 0.00նիշ)	մ3	3.96	116719	0	116719	462207
7	Ամրան Փ8A240C	տն	0.74	501071	0	501071	369790
8	Ամրան Փ20A500C	տն	1.85	549378	0	549378	1015799
9	Շրջանակների միանույն երեսոնե պոլների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	186.36	129472	0	129472	24128473
10	Ամրան Փ8A240C	տն	7.17	501071	0	501071	3594681
11	Ամրան Փ20A500C	տն	11.30	549377	0	549377	6208505
12	Ամրան Փ22A500C	տն	0.08	547363	0	547363	43789
13	Շրջանակների միանույն եր պարզունակների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	621.39	99492	0	99492	61823141
14	Ամրան Փ6, 8A240C	տն	28.17	501071	0	501071	14117166
15	Ամրան Փ8A500C	տն	0.17	627848	0	627848	103596
16	Ամրան Փ12A500C	տն	10.61	549377	0	549377	5830634
17	Ամրան Փ14A500C	տն	0.93	549377	0	549377	512568

18	Ամրան Φ16A500C	տն	9.45	547363	0	547363	5173674
19	Ամրան Φ20A500C	տն	41.04	549377	0	549377	22545317
20	Ամրան Φ22A500C	տն	0.16	547363	0	547363	87578
21	Ամրան Φ28A500C	տն	0.05	549377	0	549377	25271
22	Մետաղական ներդիրների տեղադրում պողպատե թեղքերից 6 և 16մ հաստ.	տն	1.23	1240588	0	1240588	1524683
23	Շրջանակների միանույլ երեստուն պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	587.16	97388	0	97388	57182197
24	Ամրան Φ6A240C	տն	1.16	501071	0	501071	582745
25	Ամրան Φ10A500C	տն	20.70	597668	0	597668	12369336
26	Ամրան Φ12A500C	տն	29.96	549377	0	549377	16453280
27	Միանույլ երեստուն Ա՝ շրջանակների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	48.43	125144	0	125144	6060736
28	Ամրան Φ6A240C	տն	0.08	501071	0	501071	40086
29	Ամրան Φ10A500C	տն	1.85	597668	0	597668	1103295
30	Ամրան Φ12A500C	տն	2.56	549377	0	549377	1406404
31	Աստիճանավանդակների միանույլ երեստուն պատերի պատրաստում 200մմ հաստ, B20 դասի բետոնով	մ3	2.30	108935	0	108935	250550
32	Ամրան Φ6A240C	տն	0.03	501071	0	501071	14030
33	Ամրան Φ10A500C	տն	0.05	597668	0	597668	30481
34	Ամրան Φ12A500C	տն	0.39	549377	0	549377	216454
35	Մասնաշենք 1-ի միանույլ երեստուն ծածկի սալերի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	354.40	85069	0	85069	30148379
36	Ամրան Φ6A240	տն	0.21	501071	0	501071	102719
37	Ամրան Φ10A500C	տն	2.60	597668	0	597668	1555730
38	Ամրան Φ12A500C	տն	25.57	549377	0	549377	14046461
39	Ամրան Φ16A500C	տն	16.72	547363	0	547363	9151360
40	Մասնաշենք 1-ի միանույլ երեստունների պատրաստում B25դասի բետոնով ԱԳ-1...ԱԳ-9	մ3	52.63	103873	0	103873	5466845
41	Ամրան Φ6, 8A240	տն	2.77	501071	0	501071	1387966
42	Ամրան Φ12A500C	տն	0.08	549377	0	549377	42302
43	Ամրան Φ14A500C	տն	4.25	549377	0	549377	2334301
44	Ամրան Φ16A500C	տն	0.32	547363	0	547363	177346
45	Մասնաշենք 1-ի միանույլ երեստուն տանիքի սալերի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	230.20	85069	0	85069	19582835
46	Ամրան Φ8A240	տն	0.04	501071	0	501071	19542
47	Ամրան Φ10A500C	տն	20.15	597668	0	597668	12043607
48	Մետաղական վրադիրների տեղադրում պողպատե թեղքերից 3մմ հաստ.	տն	0.20	1240588	0	1240588	253080
49	Մասնաշենք 1-ի Ա-1, Ա-2 աստիճանավանդակների միանույլ երեստունների	մ3	19.30	108300	0	108300	2090195

	պատրաստում B25 դասի քետոնով						
50	Ամրան Φ6A240	տն	0.13	501071	0	501071	63636
51	Ամրան Φ8A500C	տն	0.52	627848	0	627848	324598
52	Ամրան Φ10A500C	տն	0.15	597668	0	597668	90846
53	Ամրան Φ14A500C	տն	2.47	549377	0	549377	1357510
54	Մասնաշենք 2-ի միանույլ ե/քետոնե ծածկի սափ պատրաստում B25 դասի քետոնով	մ3	182.06	85069	0	85069	15487624
55	Ամրան Φ10A500C	տն	0.27	597668	0	597668	158382
56	Ամրան Φ12A500C	տն	19.58	549377	0	549377	10758991
57	Ամրան Φ16A500C	տն	0.32	547363	0	547363	176251
58	Մասնաշենք 1-ի միանույլ ե/ք հեծանների պատրաստում B25 դասի քետոնով ՄԳ-1—ՄԳ-11	մ3	55.65	103873	0	103873	5780126
59	Ամրան Φ6A240	տն	2.84	501071	0	501071	1425045
60	Ամրան Φ12A500C	տն	0.06	549377	0	549377	31314
61	Ամրան Φ14A500C	տն	4.25	549377	0	549377	2334301
62	Ամրան Φ16A500C	տն	0.30	547363	0	547363	162567
63	Մետաղական վրադիրների տեղադրում պողպատե թերթերից 3սմ հաստ	տն	0.21	1240588	0	1240588	259283
64	Մասնաշենք 2-ի միանույլ ե/քետոնե տանիքի սափ պատրաստում B25 դասի քետոնով	մ3	200.24	85069	0	85069	17034175
65	Ամրան Φ6A240	տն	0.03	501071	0	501071	15032
66	Ամրան Φ10A500C	տն	19.02	597668	0	597668	11364656
67	Միանույլ ե/քետոնե ՍՐ-1 քաղցրից պատրաստում 200սմ հաստ. B25 դասի քետոնով	մ3	8.30	116642	0	116642	968130
68	Ամրան Φ8A500C	տն	0.21	627848	0	627848	133732
69	Ամրան Φ10A500C	տն	0.28	597668	0	597668	167945
70	Մասնաշենք 2-ի միանույլ ե/ք աստիճանների պատրաստում B25 դասի քետոնով	մ3	6.58	108300	0	108300	712618
71	Ամրան Φ6A240	տն	0.10	501071	0	501071	51610
72	Ամրան Φ8A500C	տն	0.11	627848	0	627848	68552
73	Ամրան Φ14A500C	տն	0.80	549377	0	549377	441149
74	Շենքի ստորգետնյա մասերի երկշերտ ջրամեկուսացում քիտումի մածիկով	մ2	4700.00	1353	0	1353	6359805
75	Ամֆիթատրոն - Միանույլ ե/քետոնե սյուների պատրաստում B25 դասի քետոնով	մ3	0.90	116719	0	116719	105047
76	Ամրան Φ10A500C	տն	0.06	597668	0	597668	37853
77	Ամրան Φ28A500C	տն	0.21	549377	0	549377	113721
78	500սմ բարձրությամբ միանույլ ե/ք հեծանների պատրաստում B25 դասի քետոնով	մ3	2.60	99492	0	99492	258678
79	Ամրան Φ10A500C	տն	0.10	597668	0	597668	62157
80	Ամրան Φ12A500C	տն	0.05	549377	0	549377	25821
81	Ամրան Φ28A500C	տն	0.49	549377	0	549377	267546

82	300մմ հաստության միանույն երկտուն պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	7.50	97388	0	97388	730408
83	Ամրան Φ8A500C	տն	0.07	627848	0	627848	40810
84	Ամրան Φ10A500C	տն	0.07	597668	0	597668	44227
85	Ամրան Φ12A500C	տն	0.16	549377	0	549377	89548
86	Ամրան Φ16A500C	տն	0.41	547363	0	547363	222777
87	Միանույն երկ տաքի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	15.50	108300	0	108300	1678654
88	Ամրան Φ12A500C	տն	0.17	549377	0	549377	90647
89	Ամրան Φ16A500C	տն	2.01	547363	0	547363	1100747
90	Սյուների և հեծանների միջադիրների տեղադրում պողպատե թերթից 22մմ հաստ	տն	0.14	1240588	0	1240588	172442
91	Լսարանների մետաղական էջմետների մոնտաժում (ցառակցու խողովակ 50x50x4մմ, ամրան Φ12A500C)	տն	0.61	719075	0	719075	437917
92	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով, Լախնական մշակումով ԴՓ-021 Լախաներկով	տն	0.61	36882	0	36882	22461
93	50մմ հաստ, տախտակներից Լսարանների պատրաստում	մ2	41.73	10169	0	10169	424412
94	Լսարանների լսարանում 2սանգամ, հղկումով	մ2	41.73	2267	0	2267	94597
95	Ամֆիթատրոնի զրնգի տախտակում 50մմ հաստ, 600x600մմ չափի տրավերտինե սալերով	մ2	2.90	28005	0	28005	81214
96	Լույսի բետոնե հիմնատակի պատրաստում սալերի տակ B15 դասի բետոնով	մ3	1.00	47731	0	47731	47731
97	Տոփախան խիճ 100մմ հաստ	մ3	0.30	16216	0	16216	4865
98	Ամֆիթատրոնի զրնգի տախտակում կերամիզրանիտ սալերով, ցեմենտ-սվազե շաղախի վրա	մ2	140.00	16688	0	16688	2336298
99	Լեզին բակի սալահատակ - Տոփախան խիճ 100մմ հաստ	մ3	3.00	16216	0	16216	48649
100	Բետոնե հիմնատակի պատրաստում սալերի տակ B15 դասի բետոնով	մ3	8.10	47731	0	47731	386618
101	50մմ հաստ, 600x600մմ չափի տրավերտինե սալերից ճանկույթի իրականացում	մ2	23.40	28005	0	28005	655312
102	Բեմ - Մետաղական վրադիրների տեղադրում 6մմ հաստ, պողպատե թերթից, Φ12A500C ամրանով	տն	0.10	1152900	0	1152900	117596
103	Բեմի կարկասի մոնտաժում պողպատե ցառակցու խողովակներից	տն	2.48	746499	0	746499	1853556
104	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	տն	2.58	25719	0	25719	66459

	Նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախամեքուլ						
105	ՄԻՋՆԱՐՄԱՆԵՐ - Միջևորմների շարում 100մմ հաստ. մնամեք բետոնե բլոկներով (ապակեպլորումով)	մ2	439.20	4185	0	4185	1837863
106	Միջևորմների շարում 200մմ հաստության մնամեք բետոնե բլոկներով	մ3	566.20	31438	0	31438	18428733
107	Ամրան ՓՅԱ500С	տն	6.74	627805	0	627805	4231404
108	Բլոկների անցքերի ցածրակում բետոնով В12.5 դասի բետոնով	մ3	155.33	46888	0	46888	7283282
109	Դռներ, պատուհաններ - Այրամիսե, շրջանակները ջերմային կամրջակով, ապակեփաթեթով (ներքին ապակու շերտը էներգախնայող), մուգ մոխրագույն վիտրամների դռներ	մ2	62.78	121615	0	121615	7635015
110	Այրամիսե, ջերմային կամրջակով, ապակեփաթեթով (ներքին ապակու շերտը էներգախնայող), մուգ մոխրագույն վիտրամների չբացվող մաս	մ2	138.69	59161	0	59161	8205057
111	Այրամիսե, շրջանակները ջերմային կամրջակով, ապակեփաթեթով (ներքին ապակու շերտը էներգախնայող), մուգ մոխրագույն վիտրամների բացվող պատուհան	մ2	10.40	105653	0	105653	1098792
112	Հրակայուն պրոֆիլով և ապակիով վիտրամներ դռներով (աստիճանավանդակներին կից էվակուացիոն ելքեր)	մ2	138.40	248539	0	248539	33900668
113	Դռան բռնակներ (АВТМПАНИКА) համակարգով EWS 60	հատ	12.00	40538	0	40538	486458
114	Այրամիսե, մուգ մոխրագույն, մեկուսակ, 10մմ հաստ. ապակիով վիտրամների դռներ	մ2	3.84	80190	0	80190	307928
115	Այրամիսե, մուգ մոխրագույն, մեկուսակ, 10մմ հաստ. ապակիով վիտրամների չբացվող մաս	մ2	26.30	44339	0	44339	1166105
116	Այրամիսե, մուգ մոխրագույն, մեկուսակ, 10մմ հաստ. Թրծված ապակիով վիտրամների դռներ	մ2	12.42	95012	0	95012	1180052
117	Այրամիսե, մուգ մոխրագույն, մեկուսակ, 10մմ հաստ. Թրծված ապակիով վիտրամների չբացվող մաս	մ2	169.52	58274	0	58274	9878537
118	Այրամիսե, մուգ մոխրագույն, մեկուսակ, 10մմ հաստ. Թրծված ապակիով վիտրամների բացվող պատուհան	մ2	2.16	114014	0	114014	246271
119	Այրամիսե, մուգ մոխրագույն, մեկուսակ, 10մմ հաստ. ապակիով վիտրամների	մ2	6.51	114014	0	114014	742234

	երկինքյանի ճոճվող դուռ						
120	Այուսինե, մուգ միսրագույն, մեկուսակ, 10մմ հաստ, ապակիով փաղածների չափվող մաս	մ2	7.84	44339	0	44339	347615
121	MDF ապակեպատ և խուլ դռների տեղադրում Դ-2-Դ-4	մ2	161.66	50673	0	50673	8191745
122	Պողպատյա խուլ դուռ 2 փականով (զենքի պահեստ) Դ-6	մ2	1.89	74939	0	74939	141635
123	Մետաղական խուլ դռների տեղադրում	մ2	31.20	45937	0	45937	1433239
124	Այուսինե, շրջանակները ջերմային կամրջակով, ապակեպատներով (ներքին ապակու շերտը էներգախնայող), մուգ միսրագույն դռներ Դ-8, Դ-9	մ2	7.56	121615	0	121615	919412
125	Այուսինե պողպիով, առանց ջերմակամրջակի, ներքին խուլ դռներ Դ-5	մ2	40.32	81076	0	81076	3268996
126	Այուսինե, շրջանակները ջերմային կամրջակով, ապակեպատներով (ներքին ապակու շերտը էներգախնայող), մուգ միսրագույն բացվող պատուհաններ	մ2	206.70	105653	0	105653	21838498
127	Այուսինե, շրջանակները ջերմային կամրջակով, ապակեպատներով (ներքին ապակու շերտը էներգախնայող), մուգ միսրագույն չափվող պատուհաններ	մ2	117.68	59161	0	59161	6962082
128	Բաղդ ծխիչ	հատ	106.00	31670	0	31670	3325394
129	Սանիտարացուցի պոլիմերային դռներ 700x1400մմ	մ2	21.56	40158	0	40158	885804
130	Պոլիմերային բաժանարար պատ 12մմ հաստ, h=1,4մ	մ2	35.60	38005	0	38005	1352961
131	Մետաղական կարկաս (ուղղորդիչներ) քառակուսի խողովակից 30x30x3մմ	մ	85.20	887	0	887	75537
132	Պոլիմերային, մուգ միսրագույն, պատուհանագրգռի տեղադրում 300մմ լայնությամբ	մ	138.30	4570	0	4570	631984
133	Ջերմային կամրջակով, ճակատային անջրջանակ կոնստրուկցիաներով երդիկ՝ ապակեպատների ստորին շերտը էներգախնայող տրիպլեքս ապակի, վերին շերտը թրծված ապակի	մ2	489.00	164687	0	164687	80532026
134	Վերնակի շուրջ Ա-1, Ա-2 - այուսինե, մուգ միսրագույն, մեկուսակ, 10մմ հաստ, թրծված ապակիով փաղածներ	մ2	12.80	58274	0	58274	745902
135	Լույսի, այուսինե, մուգ միսրագույն, մեկուսակ, 10մմ հաստ, թրծված ապակիով	մ2	6.00	95012	0	95012	570073

	դրձեր Ա-3						
136	Չառակներ - Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 85մմ հաստ.	մ2	3351.20	4456	0	4456	14933517
137	Կերամագրանիտե (նվազագույնը 10մմ հաստությամբ) սալերով հատակների երեսապատում, տևանձումով K-18	մ2	3351.20	11679	0	11679	39137894
138	Կերամագրանիտե (նվազագույնը 10մմ հաստությամբ) սալերով աստիճանների երեսապատում, K-18	մ2	97.50	19380	0	19380	1889509
139	Լույկի, ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 35մմ հաստ.	մ2	97.50	2008	0	2008	195770
140	Այրամիսե անիպայ անկյունակների տեղադրում աստիճանների անկյունների վրա	մ	204.40	1304	0	1304	266472
141	Շրիշակների իրականացում 100մմ բարձր. կերամագրանիտե սալերով տևանձումով K-18	մ	403.00	1393	0	1393	561347
142	Կինիլային (հետերոգեն ԴԻԼԵ 2մմ հաստ. 0,7մմ հաստ. պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և տևանձումով	մ2	2077.60	11595	0	11595	24090499
143	Կինիլային (հետերոգեն սպորտային ԴԻԼԵ 4,5մմ հաստ. 1մմ հաստ. պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և տևանձումով	մ2	342.50	17884	0	17884	6125219
144	ՄԴՖ-ից շրիշակների տեղադրում 100մմ բարձր.	մ	1998.00	2019	0	2019	4033103
145	Տանիք - ծածկի ցեմենտեղուցում 120մմ հաստ. ելստորոյացված փոփոապոխտիլով XPS սալերով	մ2	3010.00	6991	0	6991	21042218
146	Ցեմենտ-ավազե ամրամալիովյա հարթեցնող շերտի իրականացում 50մմ հաստ.	մ2	3010.00	2751	0	2751	8280239
147	100x100մմ քցիցով 4Bp1 աւիակից ցակցի փոում	մ2	3010.00	1391	0	1391	4186850
148	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուցում SBS տիպի զանաւիաթեթային կուլթով, վերին շերտը ինքնապաշտպանւյա թաղանթով, զույնց միխրազույն (Primer քուսկի վրայով)	մ2	3275.00	11491	0	11491	37631682
149	Երբտունե հեւարանների (տումբա) պատրաստում արւալին մարտկոցների տակ B20 դասի քետունով 250x250x200մմ չալիերով	մ3	2.34	68039	0	68039	159074

150	Անրան ՓՅԱ240	տն	0.13	501071	0	501071	63636
151	Անրան ՓՅԱ500C	տն	0.09	627848	0	627848	55879
152	Ուղղանկյուն քրատարով ձազարների տեղադրում, զույնը՝ մուգ միխրագույն	հատ	13.00	10992	0	10992	142896
153	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում 100x100մմ, զույնը՝ մուգ միխրագույն	մ	85.50	4004	0	4004	342355
154	Անձրևատար ճկեր, զույնը՝ մուգ միխրագույն	հատ	13.00	2368	0	2368	30781
155	Օդափոխության հորանների պատերի շարում 200մմ հաստության սևամեջ բետոնե քոկներով	մ3	10.00	32076	0	32076	320759
156	Ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ ՓՅԱ240	տն	0.07	585599	0	585599	38064
157	Զոլկների անցքերի ցափակում B12,5 դասի բետոնով	մ3	2.50	51447	0	51447	128617
158	Հորանների պատերի սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով 25մմ հաստ. մետաղացանցի տեղադրումով	մ2	50.00	4240	0	4240	211993
159	Օդափոխության հորանների պաշտպանիչ ծածկոցներ ցիմենտապատ թիթեղից 0.7մմ ծիւնկապատ, 0.5մմ հաստ. զուսավոր թիթեղից	մ2	20.00	8180	0	8180	163600
160	արցունքաթափեր և այլ պաշտպանիչ էլեմենտներ 45մմ բյուրեղակ	մ2	142.00	9572	0	9572	1359215
161	Չարդարման աշխատանքներ - Պատերի բարձրորակ սվաղ զաջի շաղախով	մ2	8465.20	4081	0	4081	34380394
162	Առաստաղների բարձրորակ սվաղ զաջի շաղախով	մ2	4896.10	4473	0	4473	21898591
163	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով	մ2	2259.50	3358	0	3358	7587695
164	Աստիճանախանութակների կողային և ստորին հատվածների բարձրորակ սվաղ զաջի շաղախով	մ2	91.00	5764	0	5764	524499
165	Լույսի բարձրորակ ներկում RAL 9010 լստեքսային ներկով, մածիկապատումով	մ2	91.00	2184	0	2184	198783
166	Աստիճանախանութակների կողային և ստորին հատվածների բարեխավյա սվաղ ցեմենտի շաղախով	մ2	7.50	4363	0	4363	32723
167	Լույսի բարեխավյա ներկում RAL 9010 լստեքսային ներկով, մածիկապատումով	մ2	7.50	1524	0	1524	11429
168	Պատերի բարձրորակ ներկում RAL 9010 լստեքսային ներկով, մածիկապատումով	մ2	8524.80	1876	0	1876	15992354
169	Պատերի բարեխավյա ներկում RAL 9010 լստեքսային ներկով, մածիկապատումով (նկուղում)	մ2	1140.20	1323	0	1323	1508578
170	Առաստաղների բարձրորակ ներկում RAL 9010 լստեքսային ներկով, մածիկապատումով	մ2	4975.30	2184	0	2184	10868195

171	Առաստաղների բարձրորակ ներկում RAL 9010 լստեցալին ներկով, մածիկապատումով (բարձրությունը մինչև 8մ)	մ2	829.60	2334	0	2334	1936129
172	Ներքին զուլքային տախտակաձևի տեղադրում և քակում հարդարման աշխատանքների համար	մ2	343.00	2883	0	2883	988811
173	Առաստաղների բարեկալված ներկում RAL 9010 լստեցալին ներկով, մածիկապատումով (նկուղում)	մ2	663.90	1524	0	1524	1011697
174	Պատերի երեսաքստում կերամագրանիտ սալիկներով, տակնումով K-18	մ2	576.10	13431	0	13431	7737363
175	Այրումիմե անկալ անկյունակների տեղադրում պատերի սալիկների անկյունների վրա	մ	126.00	1472	0	1472	185530
176	Կախովի առաստաղ ջրակայուն զիպաստվարաթղթե հարթասալերով 12,5մմ հաստ. ստառների տեղադրումով	մ2	1850.10	7484	0	7484	13845279
177	Զիպաստվարաթղթե ջրդարկող պատերի իրականացում ջրակայուն զիպաստվարաթղթե հարթասալերով 12,5մմ հաստ. ստառների տեղադրումով (սանհանգույցների խողովակների և հորերի շրջակայում)	մ2	18.10	6856	0	6856	124093
178	Օդամոխտության խոցերի ձայնամեկուսացում Floor Betts ձայնամեկուսիչ կուրծով 40մմ հաստ.	մ2	291.20	757	0	757	220322
179	Ատրիճանավանդակների այլումիմե, մուգ մոխրագույն ներկված, քաղցիների մոնտաժում	մ	68.00	31598	0	31598	2148642
180	ՄԿ-4, ՄԿ-41—ՄԿ-43 ուղղահայաց ամրաթմիչի մետաղական ճաղալանդակի մոնտաժում ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից	տև	0.22	97243	0	97243	21782
181	40x40x3մմ ուղղանկյուն պողպատե խողովակների արձեցը	մ	39.60	1884	0	1884	74596
182	20x20x2մմ ուղղանկյուն պողպատե խողովակների արձեցը	մ	52.40	725	0	725	37969
183	40x20x2մմ ուղղանկյուն պողպատե խողովակների արձեցը	մ	14.00	1159	0	1159	16228
184	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով, նախնական վճարումով ԴՓ-021 նախաներկով	տև	0.22	25719	0	25719	5761

185	Արտաքին հարդարում - Պատերի ցեմենտկոնստրուկցիայի 100մմ հաստ, էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլե XPS սալերով, ամրացնելով LITOKOL սոսնձով	մ2	1698.40	8291	0	8291	14080704
186	Արտաքին պատերի երեսապատում 30մմ հաստ, տրավերտինե սալերով, 50մմ հաստ, ցեմենտ-ավազե շաղախով, խառսխումով, 48թ- 1 100x100մմ բջիջով ամրանալիս ցանցի տեղադրումով և հղկումով	մ2	2263.00	35352	0	35352	80000580
187	Պատերի երեսապատում 30մմ հաստ, բազալտե սալերով, 40մմ ցեմենտ-ավազե շաղախով, խառսխումով, 48թ- 1 100x100մմ բջիջով ամրանալիս ցանցի տեղադրումով և հղկումով (գետնափաթիսի և պատուհանների ստորին հատված)	մ2	81.50	29340	0	29340	2391250
188	Ցայտարքուրների շրջանակ 50մմ հաստ, Տրավերտինե քարեր ցեմենտ-ավազե շաղախի վրայով R=480մմ	մ2	2.20	51821	0	51821	114007
189	Բազալտե երեսապատում 30մմ հաստ, 40մմ ցեմենտ-ավազե շաղախով, խառսխումով, 48թ- 1 100x100մմ բջիջով ամրանալիս ցանցի տեղադրումով և հղկումով (ծաղկամասներ, թեքահարթակներ)	մ2	85.50	29340	0	29340	2508812
190	Պատուհանագոգերի տեղադրում բազալտե սալերից 30մմ հաստ	մ2	5.19	14940	0	14940	77538
191	Պատուհանագոգերի տեղադրում տրավերտինե սալերից 50մմ հաստ	մ2	52.89	25242	0	25242	1335083
192	Ցեմենտ-ավազե սվաղ սպիտակ ցեմենտով շրջանակ բացվածքների միջևամասում	մ2	18.30	3577	0	3577	65468
193	Ֆիբրացեմենտե կախովի առաստաղի իրականացում	մ2	199.50	17488	0	17488	3488487
194	Լույսի ներկում ճակատային ներկով, տրավերտինին մոտ երանցի	մ2	199.50	947	0	947	188871
195	Աստիճանների երեսապատում 50մմ հաստ, բազալտե սալերով	մ2	6.81	24177	0	24177	164647
196	Բազալտե սալահատակ 30մմ հաստ, բազալտե սալերով, ցեմ/ավազե շաղախի վրայով 70մմ հաստ	մ2	149.70	16978	0	16978	2541587
197	Ծաղկամասի բազալտե թափակ տեղադրում 50x300մմ	մ	54.00	17641	0	17641	952633
198	Արտաքին ճաղաշարերի մուտքում պողպատե նսրյանկուն խողովակներից	տն	4.70	97243	0	97243	458849

	40x20x3մ, պողպատե կլոր խողովակներից $\Phi 50$ մմ և պողպատե ձողերից 10x10մմ						
199	40x20x3մմ ուղղանկյուն պողպատե խողովակների արժեքը	մ	723.00	1376	0	1376	995159
200	10x10մմ պողպատե ձողերի արժեքը	մ	1213.00	608	0	608	737734
201	$\Phi 50$ մմ պողպատե խողովակների արժեքը	մ	398.00	2531	0	2531	1007227
202	Մետաղական տակդիրների տեղադրում պողպատե անկյունակներից 60x60x6մմ պատշգամբների, տակիցի պարսպների, թեքահարթակների համար	տն	0.40	687983	0	687983	275881
203	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում մուգ մոխրագույն գույնի, նախաներկով	տն	5.10	25719	0	25719	131144
204	Մարզադահլիճի առաստաղի պաշտպանիչ ցանց	մ ²	132.00	3744	0	3744	494233
205	Մարզադահլիճի պատուհանների պաշտպանիչ ցանց	մ ²	76.00	3744	0	3744	284558
206	Գլանափաթեթային վարագույրների տեղադրում	մ ²	518.00	10088	0	10088	5225574
207	Վահան քասկետների համար	հատ	2.00	108570	0	108570	217140
208	Վոլեյբոլի ցանց	հատ	1.00	24127	0	24127	24127
209	Արտաքին գույքային տախտակամանի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար	մ ²	4043.00	1199	0	1199	4847234
2	Ամբարձիչ						3497608
1	Ուղղանկյալ ամբարձիչ միջև 250կգ բեռնատարությամբ, Այրուս պարամետրերից ըստ նախագծի	կ-տ	1.00	3497608	0	3497608	3497608
3	Ձեռնային հանգույց						1381687
1	Փականների տեղադրում $\Phi 65$ մմ	հատ	2.00	18214	0	18214	36427
2	Փականների տեղադրում $\Phi 100$ մմ	հատ	6.00	22995	0	22995	137969
3	Փականների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	6.00	11509	0	11509	69054
4	Փականների տեղադրում $\Phi 40$ մմ	հատ	10.00	10350	0	10350	103499
5	Փականների տեղադրում $\Phi 32$ մմ	հատ	2.00	9045	0	9045	18090
6	Փականների տեղադրում $\Phi 20$ մմ	հատ	2.00	5858	0	5858	11716
7	Կոնկրետ մետաղական $\Phi 219 \times 6$ մմ L=1.2մ 2հատ, L=1.4մ 2հատ	հատ	4.00	88601	0	88601	354402
8	Մետաղական խցափակիչ $\Phi 219 \times 6$ մմ	հատ	4.00	1304	0	1304	5215
9	Ավտոմատ օդահան $\Phi 20$ մմ	հատ	22.00	7173	0	7173	157809
10	Ճեղքափ նռնակով ծորակով 14Ա-1- $\Phi 15$ մմ	հատ	2.00	11448	0	11448	22896
11	Ձեռնակափ սնդիկային 0-	հատ	2.00	4144	0	4144	8288

	1000C						
12	Դեկարան պողպատյա էլեկտրոնային խողովակից $\Phi 76 \times 3$ մմ, L=1.0մ	մ	4.00	4804	0	4804	19218
13	Ծախսի հաշվեկշիռ փական Kvs768 L/d	հատ	1.00	16184	0	16184	16184
14	Ծախսի հաշվեկշիռ փական Kvs1048 L/d	հատ	1.00	23719	0	23719	23719
15	Ծախսի հաշվեկշիռ փական Kvs1112 L/d	հատ	1.00	24588	0	24588	24588
16	Ծախսի հաշվեկշիռ փական Kvs1312 L/d	հատ	1.00	27486	0	27486	27486
17	Ծախսի հաշվեկշիռ փական Kvs1749 L/d	հատ	1.00	29370	0	29370	29370
18	Ծախսի հաշվեկշիռ փական Kvs1924 L/d	հատ	1.00	32992	0	32992	32992
19	Ծախսի հաշվեկշիռ փական Kvs 2240 L/d	հատ	1.00	37049	0	37049	37049
20	Ծախսի հաշվեկշիռ փական Kvs2360 L/d	հատ	1.00	39656	0	39656	39656
21	Կոնկրետի և հեկարանների մակերեսների լորաներկում 2 անգամ	մ2	13.20	1580	0	1580	20858
22	Կոնկրետի ջերմամեղմացում սիւնետիկ կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով $\delta=10$ մմ	մ2	3.60	6230	0	6230	22429
23	Պողպատե թիթեղ $\delta=3$ մմ հեկարանների համար	մ2	0.35	5361	0	5361	1876
24	Սիւնային կցամասեր	հատ	110.00	1449	0	1449	159410
25	Մետաղ ամրացման համար	կգ	2.00	744	0	744	1488
4	Զեռուցում						50976498
1	Այրամիւն մարտկոցների տեղադրում արժեքով $h=350$ մմ $q=99,3$ կժ	սեկցիա	2580.00	6334	0	6334	16341926
2	Այրամիւն մարտկոցների տեղադրում արժեքով $h=500$ մմ $q=130,9$ կժ	սեկցիա	1247.00	6651	0	6651	8294134
3	Մարտկոցի ջերմատվության ախտմատ կարգավորիչ փական $\Phi 20$	հատ	185.00	7205	0	7205	1332951
4	Մարտկոցի ախտմատ օդափան $\Phi 20$ մմ	հատ	185.00	7173	0	7173	1327029
5	Մարտկոցի ջրի դատարկման փական $\Phi 20$	հատ	185.00	6119	0	6119	1131969
6	Փական $\Phi 20$ մմ	հատ	185.00	6119	0	6119	1131969
7	Պոլիպրոպիլեն անկումակ $\Phi 50$ մմ	հատ	37.00	116	0	116	4307
8	Պոլիպրոպիլեն անկումակ $\Phi 40$ մմ	հատ	142.00	102	0	102	14463
9	Պոլիպրոպիլեն անկումակ $\Phi 32$ մմ	հատ	71.00	87	0	87	6198
10	Պոլիպրոպիլեն անկումակ $\Phi 25$ մմ	հատ	34.00	73	0	73	2474
11	Պոլիպրոպիլեն անկումակ $\Phi 20$ մմ	հատ	1163.00	58	0	58	67687
12	Եղանակի խողովակ $\Phi 20$ մմ (ободное кольцо)	հատ	69.00	435	0	435	29985
13	Եռաբացիկ պոլիպրոպիլեն $50 \times 20 \times 50$	հատ	20.00	725	0	725	14492
14	Եռաբացիկ պոլիպրոպիլեն	հատ	4.00	725	0	725	2888

	50x20x40						
15	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլեն 40x20x40	հատ	144.00	334	0	334	48050
16	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլեն 40x20x32	հատ	14.00	334	0	334	4672
17	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլեն 32x20x32	հատ	55.00	246	0	246	13551
18	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլեն 32x20x25	հատ	16.00	246	0	246	3942
19	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլեն 25x20x25	հատ	30.00	145	0	145	4336
20	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլեն 25x20x20	հատ	16.00	145	0	145	2312
21	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլեն 20x20x20	հատ	54.00	145	0	145	7805
22	Պոլիպրոպիլեն խողովակների տեղադրում PN 20 Φ50x5.5մմ, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	մ	265.00	9007	0	9007	2386961
23	Պոլիպրոպիլեն խողովակների տեղադրում PN 20 Φ40x5մմ, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	մ	1288.00	6631	0	6631	8540599
24	Պոլիպրոպիլեն խողովակների տեղադրում PN 20 Φ32x4մմ, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	մ	578.00	4197	0	4197	2425970
25	Պոլիպրոպիլեն խողովակների տեղադրում PN 20 Φ25x3.25մմ, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	մ	370.00	3545	0	3545	1311776
26	Պոլիպրոպիլեն խողովակների տեղադրում PN 20, Φ20x3մմ, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	մ	1310.00	3241	0	3241	4245396
27	խողովակների ջերմամեկուսացում սիլանտիկ կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով δ=10մմ Φ50մմ	մ	265.00	898	0	898	238028
28	խողովակների ջերմամեկուսացում սիլանտիկ կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով δ=10մմ Φ40մմ	մ	1288.00	725	0	725	933272
29	խողովակների ջերմամեկուսացում սիլանտիկ կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով δ=10մմ Φ32մմ	մ	578.00	579	0	579	334714
30	խողովակների ջերմամեկուսացում սիլանտիկ կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով δ=10մմ Φ25մմ	մ	370.00	420	0	420	155404
31	խողովակների ջերմամեկուսացում սիլանտիկ կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով δ=10մմ Φ20մմ	մ	1000.00	376	0	376	378360
32	Միացման կցամասեր	հատ	740.00	145	0	145	106952
33	Մեղադ ածխացման համար	կգ	180.00	744	0	744	133918
5	Ներածման սարքերի ջերմաստանամատակարարում						7777547
1	Փականների տեղադրում	հատ	8.00	24821	0	24821	198570

	d=65մմ						
2	Փականների տեղադրում d=50մմ	հատ	12.00	11509	0	11509	138108
3	Փականների տեղադրում d=20մմ	հատ	10.00	5858	0	5858	58578
4	Ծունկ պողպատե 90o d=100մմ	հատ	14.00	4927	0	4927	68973
5	Ծունկ պողպատե 90o d=80մմ	հատ	7.00	2897	0	2897	20282
6	Ծունկ պողպատե 90o d=65մմ	հատ	14.00	2174	0	2174	30433
7	Ծունկ պողպատե 90o d=50մմ	հատ	34.00	1420	0	1420	48283
8	Զրի ֆիլտր d=65մմ	հատ	2.00	61047	0	61047	122094
9	Զրի ֆիլտր d=50մմ	հատ	3.00	46537	0	46537	139610
10	Կցաշուրք Φ100մմ	հատ	34.00	8983	0	8983	305427
11	Կցաշուրք Φ80մմ	հատ	22.00	7969	0	7969	175306
12	Կցաշուրք Φ65մմ	հատ	52.00	6520	0	6520	339057
13	Կցաշուրք Φ50մմ	հատ	102.00	5071	0	5071	517257
14	Եռաբաշխիչ Φ100x125x100մմ	հատ	2.00	21299	0	21299	42598
15	Եռաբաշխիչ Φ100x50x80մմ	հատ	2.00	11157	0	11157	22314
16	Եռաբաշխիչ Φ 80x80x65մմ	հատ	2.00	11157	0	11157	22314
17	Եռաբաշխիչ Φ 80x65x50մմ	հատ	2.00	11157	0	11157	22314
18	Ծախսի հաշվեցիժ փական Kvs 3450յժ	հատ	1.00	40506	0	40506	40506
19	Ծախսի հաշվեցիժ փական Kvs 3800յժ	հատ	1.00	43549	0	43549	43549
20	Ծախսի հաշվեցիժ փական Kvs 3850յժ	հատ	1.00	43549	0	43549	43549
21	Ծախսի հաշվեցիժ փական Kvs 5800յժ	հատ	1.00	54560	0	54560	54560
22	Ավտոմատ օդահան d=20մմ	հատ	12.00	7173	0	7173	86078
23	Ճնշաչափ եռակողմ երրակով 14U-1- Φ15մմ	հատ	10.00	11448	0	11448	114479
24	Տեղմաչափ սկիզբային 0-1000C	հատ	10.00	4144	0	4144	41438
25	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակների տեղադրում 133x4մմ /եռակցման եղանակով/	մ	2.00	11895	0	11895	23790
26	Պողպատե էլ եռակցված խողովակի տեղադրում Φ108x4մմ	մ	70.00	8416	0	8416	589099
27	Պողպատե էլ եռակցված խողովակների տեղադրում Φ89x3մմ	մ	200.00	5807	0	5807	1161476
28	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակների տեղադրում Φ76x3մմ	մ	40.00	4804	0	4804	192176
29	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակների տեղադրում Φ57x3մմ	մ	110.00	3728	0	3728	410047
30	Տրազամատակարարման պողպատյա խողովակների տեղադրում Φ20մմ	մ	12.00	1613	0	1613	19357
31	Մետաղական խողովակների մակերեսների լուղակերպում	մ2	876.00	1580	0	1580	1384184
32	Խողովակների ջերմամեկուսացում սիլոնային կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով δ=15մմ Φ125մմ	մ	2.00	4634	0	4634	9267

33	խողովակների ջերմամեկուսացում սիլանտով կառուցված K-Flex մեկուսիչով δ=15մմ Φ100մմ	մ	70.00	3978	0	3978	278457
34	խողովակների ջերմամեկուսացում սիլանտով կառուցված K-Flex մեկուսիչով δ=15մմ Φ80մմ	մ	200.00	3438	0	3438	687534
35	խողովակների ջերմամեկուսացում սիլանտով կառուցված K-Flex մեկուսիչով δ=15մմ Φ65մմ	մ	40.00	1801	0	1801	72052
36	խողովակների ջերմամեկուսացում սիլանտով կառուցված K-Flex մեկուսիչով δ=15մմ Φ50մմ	մ	110.00	1359	0	1359	149487
37	խողովակների հիդրավիկ փորձարկում	մ	422.00	96	0	96	40525
38	Մետաղ ամրացման համար	կգ	80.00	805	0	805	64408
6	Օդափոխություն						80210750
1	Ներածման սարք L=5000իսմ/ժ առաստաղի տակ ձախ սպասարկումով /կազմը ըստ նախագծի/	կ-տ	1.00	1716944	0	1716944	1716944
2	Ներածման սարք հատակին դրվող, ներքին տեղադրման ձախ սպասարկումով, L=4500իսմ/ժ /կազմը ըստ նախագծի/	կ-տ	1.00	1716944	0	1716944	1716944
3	Ներածման սարք հատակին դրվող, ներքին տեղադրման աջ սպասարկումով L=5000իսմ/ժ /կազմը ըստ նախագծի/	կ-տ	1.00	1716944	0	1716944	1716944
4	Ներածման-արտածման սարք ռեկուպերատորով հատակին դրվող, ձախ սպասարկումով, ներքին տեղադրման L=10500իսմ/ժ, L=9800իսմ/ժ /կազմը ըստ նախագծի/	կ-տ	1.00	3357133	0	3357133	3357133
5	Ներածման-արտածման սարք ռեկուպերատորով հատակին դրվող, աջ սպասարկումով, ներքին տեղադրման L=10500իսմ/ժ, L=9800իսմ/ժ /կազմը ըստ նախագծի/	կ-տ	1.00	3357133	0	3357133	3357133
6	Ներածման-արտածման սարք ռեկուպերատորով հատակին դրվող, ներքին տեղադրման ձախ սպասարկումով, L=7000իսմ/ժ, L=7000իսմ/ժ /կազմը ըստ նախագծի/	կ-տ	1.00	3167888	0	3167888	3167888
7	Օդամիջ կանաչալին L=2500սմ/ժ H=200 Դա	հատ	1.00	170755	0	170755	170755
8	Օդամիջ կանաչալին L=3000սմ/ժ H=100 Դա	հատ	1.00	46693	0	46693	46693
9	Օդամիջ կանաչալին L=2500սմ/ժ H=200 Դա	հատ	1.00	170755	0	170755	170755
10	Օդամիջ կանաչալին L=2000սմ/ժ H=200 Դա	հատ	1.00	125524	0	125524	125524
11	Օդամիջ կանաչալին L=1300սմ/ժ H=80 Դա	հատ	1.00	22491	0	22491	22491

12	Օղանիչ կանաչալին L=100մ3/մ H=80 Պա	հատ	1.00	22491	0	22491	22491
13	Օղանիչ կանաչալին L=150մ3/մ H=100 Պա	հատ	1.00	27749	0	27749	27749
14	Օղանիչ կանաչալին L=250մ3/մ H=100 Պա	հատ	1.00	31973	0	31973	31973
15	Օղանիչ կանաչալին L=80մ3/մ H=40 Պա	հատ	1.00	22491	0	22491	22491
16	Օղանիչ կանաչալին L=150մ3/մ H=100 Պա	հատ	1.00	27749	0	27749	27749
17	Օղանիչ կանաչալին L=100մ3/մ H=80 Պա	հատ	1.00	22491	0	22491	22491
18	Օղանիչ կանաչալին L=400մ3/մ H=120 Պա	հատ	1.00	44586	0	44586	44586
19	Օղանիչ կանաչալին L=100մ3/մ H=80 Պա	հատ	1.00	22491	0	22491	22491
20	Օղանիչ կանաչալին L=150մ3/մ H=100 Պա	հատ	1.00	27749	0	27749	27749
21	Օղանիչ կանաչալին L=1100մ3/մ H=150 Պա	հատ	1.00	90849	0	90849	90849
22	Օղանիչ կանաչալին L=150մ3/մ H=100 Պա	հատ	1.00	27749	0	27749	27749
23	Օղանիչ կանաչալին L=100մ3/մ H=80 Պա	հատ	1.00	22491	0	22491	22491
24	Օղանիչ կանաչալին L=300մ3/մ H=120 Պա	հատ	1.00	46693	0	46693	46693
25	Օղանիչ կանաչալին L=500մ3/մ H=200 Պա	հատ	1.00	371573	0	371573	371573
26	Օղի կարգավորիչ փական ձեղքի կառավարումով Φ100մմ	հատ	39.00	5615	0	5615	218997
27	Օղի կարգավորիչ փական ձեղքի կառավարումով Φ150մմ	հատ	5.00	6195	0	6195	30977
28	Օղի կարգավորիչ փական ձեղքի կառավարումով Φ300մմ	հատ	2.00	7499	0	7499	14998
29	Օղի կարգավորիչ փական ձեղքի կառավարումով Φ350մմ	հատ	1.00	9093	0	9093	9093
30	Օղի կարգավորիչ փական ձեղքի կառավարումով Φ500մմ	հատ	4.00	11557	0	11557	46226
31	Օղի կարգավորիչ փական 100x100մմ	հատ	1.00	30378	0	30378	30378
32	Օղի կարգավորիչ փական 150x100մմ	հատ	15.00	32841	0	32841	492618
33	Օղի կարգավորիչ փական 150x150մմ	հատ	2.00	12578	0	12578	25156
34	Օղի կարգավորիչ փական 150x200մմ	հատ	1.00	11621	0	11621	11621
35	Օղի կարգավորիչ փական 200x150մմ	հատ	11.00	28435	0	28435	312780
36	Օղի կարգավորիչ փական 250x150մմ	հատ	13.00	12716	0	12716	165304
37	Օղի կարգավորիչ փական 250x200մմ	հատ	65.00	13875	0	13875	901865
38	Օղի կարգավորիչ փական 300x200մմ	հատ	1.00	18477	0	18477	18477
39	Օղի կարգավորիչ փական 350x250մմ	հատ	1.00	21519	0	21519	21519
40	Օղի կարգավորիչ փական 400x150մմ	հատ	4.00	24128	0	24128	96511
41	Օղի կարգավորիչ փական 400x200մմ	հատ	3.00	27171	0	27171	81512
42	Օղի կարգավորիչ փական	հատ	9.00	28330	0	28330	254968

	450x250մմ						
43	Օդի կարգավորիչ փական 500x250մմ	հատ	10.00	30213	0	30213	302135
44	Օդի կարգավորիչ փական 600x200մմ	հատ	5.00	31227	0	31227	158136
45	Օդի կարգավորիչ փական 600x250մմ	հատ	41.00	32676	0	32676	1339729
46	Օդի կարգավորիչ փական 600x400մմ	հատ	1.00	37934	0	37934	37934
47	Դետադարձ փականի տեղադրում 300x250մմ	հատ	1.00	18744	0	18744	18744
48	Հակահրդեհային կարգավորիչ կափուկ 250x500մմ	հատ	1.00	69623	0	69623	69623
49	Դրոսեղ փական էլ շարժաքերով 900x350մմ	հատ	1.00	54409	0	54409	54409
50	Ձայնախցրոցիչ 500x500մմ L=1մ	հատ	1.00	84173	0	84173	84173
51	Ձայնախցրոցիչ 900x600մմ L=1մ	հատ	1.00	91416	0	91416	91416
52	Ձայնախցրոցիչ 900x700մմ L=1մ	հատ	1.00	100111	0	100111	100111
53	Ժայռուցի-ճաղ 500x700	հատ	8.00	21234	0	21234	169874
54	Ժայռուցի-ճաղ 700x600	հատ	2.00	31377	0	31377	62753
55	Ժայռուցի-ճաղ 700x700	հատ	2.00	31377	0	31377	62753
56	Ժայռուցի-ճաղ 1000x800	հատ	2.00	37969	0	37969	75937
57	Գծալին ճաղ 8000x250	հատ	2.00	53182	0	53182	106364
58	Ալյումինե ճաղ 500x200 ձեղնի կարգաբերումով	հատ	10.00	19712	0	19712	197123
59	Ալյումինե ճաղ 600x200 ձեղնի կարգաբերումով	հատ	20.00	20727	0	20727	414538
60	Ալյումինե ճաղ Φ 200մմ	հատ	50.00	7542	0	7542	377087
61	Ալյումինե ճաղ 200x150մմ	հատ	1.00	8252	0	8252	8252
62	Ալյումինե ճաղ 300x200մմ	հատ	15.00	11295	0	11295	169420
63	Ալյումինե ճաղ 450x200մմ	հատ	2.00	15656	0	15656	31312
64	Ալյումինե ճաղ 500x250մմ	հատ	30.00	21742	0	21742	652246
65	Ալյումինե ճաղ 500x300մմ	հատ	22.00	23770	0	23770	522935
66	Ալյումինե ճաղ 500x400մմ	հատ	16.00	26813	0	26813	429003
67	Ալյումինե ճաղ 550x450մմ	հատ	2.00	29855	0	29855	59709
68	Ալյումինե ճաղ 600x250մմ	հատ	39.00	27826	0	27826	1085226
69	Ալյումինե ճաղ 600x600մմ	հատ	4.00	37969	0	37969	151874
70	Ալյումինե ճաղ 800x300մմ	հատ	66.00	41012	0	41012	2706759
71	Ալյումինե ճաղ 900x350մմ	հատ	2.00	45068	0	45068	90136
72	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր $\delta=0.5$	մ2	36.90	8849	0	8849	326539
73	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր $\delta=0.6$	մ2	6.60	9284	0	9284	61273
74	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր $\delta=1.2$ մմ	մ2	164.30	12616	0	12616	2072774
75	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն $\delta=0.5$ մմ	մ2	557.30	8849	0	8849	4931709
76	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն $\delta=0.7$ մմ	մ2	1179.30	10234	0	10234	12069487
77	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն $\delta=0.9$ մմ 1050x350մմ	մ2	993.30	12118	0	12118	12036988
78	Տուփ ցինկապատ թիթեղից $\delta=0.7$ մմ	մ2	137.14	8957	0	8957	1228357

79	Տոսի ցինկապատ թիթեղից δ=0.9մմ	մ2	93.80	10841	0	10841	1016857
80	Օդատարների և տուսիների մեկուսացում K-Flex կաուչուկե մեկուսիչով δ=10մմ	մ2	2702.00	6353	0	6353	17167103
81	Խողանցի արտանման օդատարների մեկուսացում հրակայուն մեկուսիչով E160	մ2	46.00	5187	0	5187	238583
82	Մետաղ ամրացման համար	կգ	400.00	805	0	805	322040
7	Ներքին սառց և տաք ջրամատակարարում						7891921
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Φ20x2.8մմ PN20, փորձարկումով, ջրրացումով և կցամասերի տեղադրումով	մ	635.00	2376	0	2376	1509071
2	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Φ25x3.5մմ PN20, փորձարկումով, ջրրացումով և կցամասերի տեղադրումով	մ	210.00	2346	0	2346	492748
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Φ32x4.4մմ PN20, փորձարկումով, ջրրացումով և կցամասերի տեղադրումով	մ	135.00	2780	0	2780	375301
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Φ40x5.5մմ PN20, փորձարկումով, ջրրացումով և կցամասերի տեղադրումով	մ	305.00	5543	0	5543	1690484
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Φ50x6.9մմ PN20, փորձարկումով, ջրրացումով և կցամասերի տեղադրումով	մ	45.00	7742	0	7742	348370
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Φ63x8.6մմ PN20, փորձարկումով, ջրրացումով և կցամասերի տեղադրումով	մ	27.00	12253	0	12253	330831
7	Φ20x2.8մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով δ=9մմ	մ	635.00	376	0	376	238989
8	Φ25x3.5մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով δ=9մմ	մ	210.00	420	0	420	88202
9	Φ32x4.4մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով δ=9մմ	մ	135.00	579	0	579	78177
10	Φ40x5.5մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով δ=9մմ	մ	305.00	725	0	725	221000
11	Φ50x6.9մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով δ=9մմ	մ	45.00	898	0	898	40420
12	Φ63x8.6մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով δ=9մմ	մ	27.00	1015	0	1015	27395
13	Սղեմնիդ փախսի տեղադրում Φ50մմ	հատ	1.00	69030	0	69030	69030

14	Արուրե գնդիկավոր փականի տեղադրում Φ50մմ	հատ	4.00	25418	0	25418	101671
15	Արուրե գնդիկավոր փականի տեղադրում Φ32մմ	հատ	1.00	10712	0	10712	10712
16	Պողպատե կցաշուրթ Φ50մմ	հատ	8.00	5071	0	5071	40569
17	Անցում պոլիպրոպիլեն-պողպատ Φ63-57 ՆԱ	հատ	4.00	19125	0	19125	76502
18	Անցում պոլիպրոպիլեն-պողպատ Φ40-32 ՆԱ	հատ	1.00	11591	0	11591	11591
19	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Φ50մմ	հատ	2.00	16797	0	16797	33595
20	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Φ40մմ	հատ	3.00	15377	0	15377	46132
21	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Φ32մմ	հատ	10.00	12173	0	12173	121725
22	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Φ25մմ	հատ	36.00	9335	0	9335	336069
23	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Φ20մմ	հատ	8.00	8032	0	8032	64253
24	Գնդիկավոր փականների տեղադրում Φ15մմ	հատ	8.00	6148	0	6148	49183
25	Օդափան փական Φ15մմ	հատ	8.00	3551	0	3551	28409
26	Կարգավորող փականի տեղադրում Φ20մմ	հատ	12.00	6872	0	6872	82469
27	Անցումային փականի տեղադրում Φ15մմ	հատ	205.00	5423	0	5423	1111768
28	Ճյուռ մետաղական խողովակ Φ15մմ L=600մմ սանիտարական սարքերի միացման համար	հատ	205.00	1304	0	1304	267254
8	Դրոշմահամարման համակարգ						4165941
1	Պողպատյա ելեկտրաեռալցված խողովակների տեղադրում Φ57x3.5մմ	մ	430.00	4234	0	4234	1820537
2	Պողպատյա եռաբաշխիչ 50x50x50մմ	հատ	20.00	2608	0	2608	52166
3	Պողպատյա եռաբաշխիչ 50x65x50մմ	հատ	2.00	3043	0	3043	6086
4	Պողպատյա անցումային 90° (ծունկ) Φ50մմ	հատ	36.00	2318	0	2318	83458
5	Կախիչ խողովակները ծանկի տակից կախելու համար UNICLIP 60E	հատ	100.00	725	0	725	72459
6	Պարուրակաձև ձող կախիչների համար	մ	50.00	608	0	608	30410
7	Օդափան փական Φ15մմ	հատ	2.00	3551	0	3551	7102
8	Գնդիկավոր փականների տեղադրում Φ15մմ	հատ	2.00	6148	0	6148	12296
9	Դրոշմ ծորակ շիտ Φ50մմ 2 միացման զիսիկով և 20մ փողոկակով և հակափրփոցային պահարանով	կ-տ	13.00	115744	0	115744	1504672
10	Սողնակ Φ57մմ (butterfly valve) Tecofl	հատ	8.00	29765	0	29765	238123
11	Պողպատե կցաշուրթ Φ57մմ	հատ	20.00	5071	0	5071	101423
12	Հակառետմակ ճյուռ միացում Φ57մմ	հատ	4.00	9128	0	9128	36511
13	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուրաներկում	մ2	80.00	1601	0	1601	128040

14	Անցքերի բացում $\Phi 100$ մմ եթետոնե ճանկերում	հատ	12.00	2605	0	2605	31265
15	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	մ	430.00	96	0	96	41293
9	Լեռքին կոյուղի						12167651
1	Կոյուղու ճնշմանային սարքավորում Wilo Drain Lift Box-32/11HD Q=2լ/վրկ, H=6մ	կ-տ	1.00	2741989	0	2741989	2741989
2	Ցուղորուի EVO STOK	հատ	1.00	806373	0	806373	806373
3	Չեզոքացնող բաք AEN065 600x470x410	հատ	1.00	274717	0	274717	274717
4	Չուզարանակոնք հաշմանդամների համար, հատակին տեղադրվող, վիացման բացով	հատ	3.00	127824	0	127824	383473
5	Չուզարանակոնք հատակին տեղադրվող, վիացման բացով	հատ	28.00	55960	0	55960	1566884
6	Միզաման պատի վրա տեղադրող, ծորակով	հատ	10.00	16128	0	16128	161282
7	Լվացարան կերամիկական 600x400մմ, սիֆոնով	հատ	32.00	26335	0	26335	842734
8	Լվացարան կերամիկական 450x350մմ, սիֆոնով	հատ	18.00	24017	0	24017	432309
9	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	70.00	12723	0	12723	890642
10	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	4.00	27502	0	27502	110009
11	Հոսակ չմանգոտվող պողպատից 600x80մմ	հատ	4.00	20628	0	20628	82512
12	Խողանցային հոսակ $\Phi 100$ մմ (թթուցածո) EP, V110.210-4.8	հատ	1.00	39463	0	39463	39463
13	Հոսակ $\Phi 50$ մմ, ուղղահայաց թողարկումով Արուքոյո TR, V50R-200	հատ	7.00	33668	0	33668	235674
14	Հոսակ $\Phi 100$ մմ մետաղական	հատ	5.00	10776	0	10776	53879
15	Կոյուղու պոլիմիլցլորիդե PVC խողովակների տեղադրում $\Phi 110$ մմ, փորձարկումով, ամրացման պարագաներով	մ	240.00	2323	0	2323	557554
16	Կոյուղու պոլիմիլցլորիդե PVC խողովակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ, փորձարկումով, ամրացման պարագաներով	մ	315.00	1750	0	1750	551212
17	Կոյուղու պոլիմիլցլորիդե PVC խողովակների տեղադրում $\Phi 40$ մմ, փորձարկումով, ամրացման պարագաներով	մ	20.00	1605	0	1605	32107
18	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN20 $\Phi 63 \times 8.5$ մմ, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	մ	16.00	12253	0	12253	196048
19	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN20 $\Phi 40 \times 5.5$ մմ, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	մ	7.00	5543	0	5543	38798
20	Կոյուղու օդափոխության փական $\Phi 110$ մմ HL900N	հատ	1.00	41583	0	41583	41583

21	Կոդուրու աղիվինիցորիոն PVC անցում Φ110մմ	հատ	170.00	942	0	942	160118
22	Կոդուրու աղիվինիցորիոն PVC անցում Φ50մմ	հատ	300.00	522	0	522	156558
23	Կոդուրու աղիվինիցորիոն PVC անցում Φ40մմ	հատ	20.00	435	0	435	8891
24	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ110x110մմ 45°	հատ	37.00	1304	0	1304	48236
25	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ110x50մմ 45°	հատ	30.00	1015	0	1015	30439
26	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ50x50մմ 45°	հատ	45.00	725	0	725	32607
27	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ40x40մմ 45°	հատ	9.00	435	0	435	3911
28	PVC քառաբաշխիչ թեք Φ110x110x110մմ 45°	հատ	8.00	2318	0	2318	18546
29	PVC քառաբաշխիչ թեք Φ50x110x50մմ 45°	հատ	5.00	2028	0	2028	10141
30	PVC քառաբաշխիչ թեք Φ50x50x50մմ 45°	հատ	8.00	1738	0	1738	13906
31	PVC քառաբաշխիչ թեք Φ110x110x110մմ 90°	հատ	8.00	2318	0	2318	18546
32	PVC քառաբաշխիչ թեք Φ50x110x50մմ 90°	հատ	6.00	2028	0	2028	12170
33	PVC քառաբաշխիչ թեք Φ50x50x50մմ 90°	հատ	6.00	1738	0	1738	10429
34	PVC խցափակիչ մագրիչի համար Φ110մմ	հատ	15.00	435	0	435	6518
35	PVC խցափակիչ մագրիչի համար Φ50մմ	հատ	18.00	435	0	435	7822
36	PVC ստուգիչ Φ110մմ	հատ	10.00	2318	0	2318	23183
37	PVC ստուգիչ Φ50մմ	հատ	10.00	1159	0	1159	11592
38	PVC անցում Φ50x110մմ	հատ	14.00	579	0	579	8107
39	Անցքի բացում պատի վրա Φ150մմ	հատ	1.00	4240	0	4240	4240
40	Դասասեղանների լվացարաններ (խառնիչով և ամրացման պարսպաներով) պահարանով	հատ	20.00	66454	0	66454	1329071
41	զուգարանի թղթի կախիչ	հատ	31.00	3216	0	3216	99682
42	հայելի 60x40	հատ	19.00	5995	0	5995	113897
10	Ջրամատակարարման և հրդեհամարման պոմպակայան						9700110
1	Պոմպային կայանի տեղադրում WILO SiBoost Smart 4 Helix VE 404 (2 աշխատող, 2 պահեստային, հրդեհի համար) Q=5լ/վրկ H=30 N=4x0,75կվտ 400v	կ-տ	1.00	8320368	0	8320368	8320368
2	Ջրատույզ պոմպ Γnom 10-10 G=10լ/մժ, H=10մ, N=1,1կվտ	կ-տ	2.00	155999	0	155999	311998
3	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակների տեղադրում Φ76x3,5մմ	մ	14.00	5512	0	5512	77161
4	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակների տեղադրում Φ57x3,5մմ	մ	2.00	4227	0	4227	8455

5	Պողպատյա անկյունակ 90° (ծունկ) Φ65մմ	հատ	5.00	2747	0	2747	13736
6	Պողպատյա անկյունակ 90° (ծունկ) Φ50մմ	հատ	1.00	2313	0	2313	2313
7	Պողպատյա եռաբաշխիչ 65x65x65մմ	հատ	20.00	3326	0	3326	66522
8	Պողպատյա եռաբաշխիչ 65x50x65մմ	հատ	2.00	3037	0	3037	6074
9	Սողևակ Φ65մմ	հատ	4.00	50339	0	50339	201356
10	Սողևակ Φ50մմ	հատ	1.00	44399	0	44399	44399
11	Հակադարձ փական Φ65մմ	հատ	1.00	12234	0	12234	12234
12	Հակադարձ փական Φ50մմ	հատ	1.00	11509	0	11509	11509
13	Հակափորացիոն ձկուն միացում Φ65մմ	հատ	1.00	11011	0	11011	11011
14	Պողպատե կցաշուրթ Φ65մմ	հատ	11.00	6507	0	6507	71574
15	Պողպատե կցաշուրթ Φ50մմ	հատ	4.00	5061	0	5061	20246
16	Սառը ջրի մակարդակի ցուցիչի տեղադրում	հատ	2.00	5480	0	5480	10960
17	Պողպատյա խողովակների երկշերտ լուղաներում	մ2	4.00	1601	0	1601	6402
18	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	մ	16.00	96	0	96	1536
19	Ուեգերվիարների լցում - Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակների տեղադրում Φ57x3.5մմ	մ	12.00	4227	0	4227	50727
20	Սողևակ Φ50մմ	հատ	2.00	44399	0	44399	88797
21	Պողպատյա կցաշուրթ Φ50մմ	հատ	6.00	5061	0	5061	30369
22	Լողանային փական Φ50մմ	հատ	2.00	13448	0	13448	26896
23	Պողպատյա անկյունակ 90° (ծունկ) Φ50մմ	հատ	2.00	2313	0	2313	4627
24	Պողպատյա եռաբաշխիչ 50x50x50մմ	հատ	2.00	2675	0	2675	5351
25	Պողպատյա խողովակների երկշերտ լուղաներում	մ2	2.50	1601	0	1601	4001
26	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	մ	12.00	96	0	96	1152
27	Ուեգերվիարների դատարկում և զերցում - Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակների տեղադրում Φ114x4մմ	մ	8.00	7837	0	7837	62693
28	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակների տեղադրում Φ57x3.5մմ	մ	6.00	4234	0	4234	25404
29	Սողևակ Φ50մմ	հատ	2.00	44399	0	44399	88797
30	Պողպատյա կցաշուրթ Φ50մմ	հատ	4.00	5071	0	5071	20285
31	Պողպատյա ձազար Φ100մմ	հատ	2.00	10432	0	10432	20865
32	Պողպատյա անկյունակ 90° (ծունկ) Φ100մմ	հատ	7.00	7099	0	7099	49696
33	Պողպատյա անկյունակ 90° (ծունկ) Φ50մմ	հատ	3.00	2318	0	2318	6955
34	Պողպատյա եռաբաշխիչ 100x100x100մմ	հատ	1.00	5216	0	5216	5216
35	Պողպատյա եռաբաշխիչ 50x50x50մմ	հատ	1.00	2680	0	2680	2680

36	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	4.00	1601	0	1601	6402
37	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	մ	14.00	96	0	96	1344
11	Ապաստարանի էլեկտրալուսավորում և վարդակներ						7898184
1	Առաստաղի LED լուսատու 30վտ IP44	հատ	66.00	16980	0	16980	1120667
2	Լուսատու ազդանշանաչին, bLR, ակումուլյատորային մարտկոցով, 4վտ IP40	հատ	4.00	9081	0	9081	36324
3	Լուսատու վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED 12վտ, ուղղությունը ցույց տվող, վշտական ներգործության	հատ	7.00	22051	0	22051	154357
4	Լուսատու վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED 12վտ, ուղղությունը ցույց տվող, ոչ վշտական ներգործության	հատ	4.00	20023	0	20023	80091
5	Առաստաղի LED լուսատու 12վտ IP44	հատ	23.00	7851	0	7851	180577
6	Արկղ ցածր լարման տրանսֆորմատորով 220/38վ RTN-025	հատ	2.00	35987	0	35987	71974
7	Առաստաղի LED լուսատու 18վտ IP20	հատ	1.00	7272	0	7272	7272
8	Լուսատու պատի LED 18վտ IP20	հատ	1.00	6440	0	6440	6440
9	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	14.00	1785	0	1785	24987
10	Անջատիչ երկստեղանի 250վ, 6Ա	հատ	7.00	2219	0	2219	15535
11	Վարդակ մեկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	17.00	1439	0	1439	24471
12	Վարդակ երկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	3.00	1657	0	1657	4970
13	Տոսի անջատիչների և վարդակների համար	հատ	44.00	145	0	145	6359
14	Տոսի ճյուղավորիչ	հատ	44.00	145	0	145	6359
15	Բացիչ վահանի պատտիկ արկղ 36 տեղանոց IP44	հատ	1.00	36463	0	36463	36463
16	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	6.00	1203	0	1203	7217
17	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	3.00	1203	0	1203	3608
18	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	1.00	1738	0	1738	1738
19	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 40Ա	հատ	1.00	2318	0	2318	2318
20	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ, դիֆերենցիալ 25Ա 30Աա	հատ	3.00	11591	0	11591	34774
21	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	1.00	3477	0	3477	3477
22	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 125Ա	հատ	1.00	28978	0	28978	28978

23	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 160A	հատ	1.00	69547	0	69547	69547
24	Անկախ խցիչ 12a	հատ	2.00	36811	0	36811	73221
25	Արկղ կառավարման եռաբևեռ RY 5113-3174 12,5I16A	հատ	1.00	70060	0	70060	70060
26	Արկղ կառավարման եռաբևեռ RY 5113-4174 125I160A	հատ	1.00	216818	0	216818	216818
27	BBFwLS-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	950.00	2159	0	2159	2051250
28	BBFwLS չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	180.00	2596	0	2596	487228
29	BBFwLS-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	մ	120.00	2930	0	2930	351643
30	BBFwLS-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 3x6մմ2 կտր.	մ	55.00	3529	0	3529	194087
31	BBFwLS-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	մ	60.00	2333	0	2333	139970
32	BBFwLS-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 4x2,5մմ2 կտր.	մ	15.00	2058	0	2058	30875
33	BBFwLS-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 5x50մմ2 կտր.	մ	60.00	24047	0	24047	1442833
34	BBFwLS-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 4x50մմ2 կտր.	մ	15.00	17779	0	17779	266686
35	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	1380.00	388	0	388	535440
36	Φ70մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	75.00	1728	0	1728	129568
12	Էլեկտրալուսավորում և վարդակներ						41837683
1	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP20	հատ	185.00	16980	0	16980	3141265
2	Լուսատու ներառքվող կախովի առաստաղի մեջ 33վտ LED IP20	հատ	46.00	20240	0	20240	931039
3	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP54	հատ	40.00	16255	0	16255	650209
4	Առաստաղի LED լուսատու, պաշտպանված մետաղական ցանցով 80վտ IP20	հատ	18.00	49579	0	49579	892431
5	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP20	հատ	320.00	15676	0	15676	5016362
6	Առաստաղի LED լուսատու 24վտ IP20 գրառախակը լուսակորեյն համար	հատ	70.00	14806	0	14806	1036423
7	Առաստաղի LED լուսատու 21վտ IP20	հատ	42.00	11329	0	11329	475601
8	Լուսատու ներառքվող կախովի առաստաղի մեջ 15վտ LED IP44	հատ	55.00	11112	0	11112	611176
9	Առաստաղի LED լուսատու 18վտ IP65	հատ	12.00	11619	0	11619	139424
10	Լուսարձակ LED լուսադիրոլային լամպով 116վտ IP20	հատ	6.00	36327	0	36327	217964
11	Լուսատու վառարան, ակումուլյատորային	հատ	55.00	20023	0	20023	1101248

	մարտկոցով LED 12վտ, ոչ մշտական ներդրողության						
12	Լուսատու աղյանակցանային, ԵԼԲ, ակումուլյատորային մարտկոցով, 4վտ IP40	հատ	24.00	9081	0	9081	217947
13	Լուսատու աղյանակցանային, ուղղութիւն ցույց տվող, ակումուլյատորային մարտկոցով, 4վտ IP40	հատ	10.00	9081	0	9081	90811
14	Մնջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	46.00	1785	0	1785	82101
15	Նույնը, երկստեղանի 250վ, 6Ա	հատ	42.00	2219	0	2219	93213
16	Նույնը, երեքստեղանի 250վ, 6Ա	հատ	44.00	2655	0	2655	116815
17	Մնջատիչ ռեպետիվ, մեկստեղանի 250Վ 6Ա	հատ	11.00	2944	0	2944	32383
18	Վարդակ մեկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	190.00	1439	0	1439	273501
19	Վարդակ երկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	51.00	1657	0	1657	84495
20	Տոսի անջատիչների և վարդակների համար	հատ	433.00	145	0	145	62581
21	Տոսի ճյուղավորիչ	հատ	390.00	145	0	145	56367
22	Բաշխիչ փսիսի պլաստիկ պոլի 24 տեղանոց IP44	հատ	8.00	27770	0	27770	222160
23	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	8.00	5361	0	5361	42889
24	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	49.00	1203	0	1203	58937
25	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	56.00	1203	0	1203	67357
26	BBΓHPLS-1000 չիռիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1.5մմ2 կտր.	մ	7150.00	2159	0	2159	15438352
27	BBΓHPLS չիռիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2.5մմ2 կտր.	մ	1950.00	2596	0	2596	5061635
28	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	9100.00	388	0	388	3530800
29	Ակունների փորում մալուխների անցկացման համար	մ	9100.00	230	0	230	2091999
13	Գոմպակայանի էլեկտրադուսավորում						581736
1	Առաստաղի LED լուսատու 30վտ IP44	հատ	2.00	15676	0	15676	31352
2	Մնջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	1.00	1785	0	1785	1785
3	Արկղ ցածր խորան տրանսֆորմատորով 220/36վ RTT-025	հատ	1.00	35987	0	35987	35987
4	Տոսի անջատիչների համար	հատ	1.00	174	0	174	174
5	Տոսի ճյուղավորիչ	հատ	3.00	174	0	174	521
6	Բաշխիչ փսիսի մետաղական 12 տեղանոց IP44	հատ	1.00	29218	0	29218	29218
7	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	1.00	1203	0	1203	1203
8	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	2.00	1203	0	1203	2406
9	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1.00	4637	0	4637	4637

10	Ավտոմատ -անջատիչ եռաքան 40A	հատ	1.00	5361	0	5361	5361
11	Արևել կառավարման եռաքան RY 5113-3174	հատ	1.00	79188	0	79188	79188
12	Արևել կառավարման եռաքան RY 5113-3074	հատ	2.00	75131	0	75131	150262
13	BBF-rLS-1000 չիռնիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	30.00	2159	0	2159	64776
14	BBF-rLS չիռնիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	60.00	1602	0	1602	96146
15	BBF-rLS չիռնիզվող մալուխի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	մ	10.00	2474	0	2474	24745
16	BBF-rLS չիռնիզվող մալուխի տեղադրումը 4x4մմ2 կտր.	մ	5.00	2647	0	2647	13236
17	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	105.00	388	0	388	40740
14	Վարդակներ /խոհանոց կաթինետներ						4516726
1	Վարդակ մեկատեղանի, հողանցվող կոնսակտով 250վ 16Ա	հատ	90.00	1439	0	1439	129553
2	Վարդակ երկատեղանի, հողանցվող կոնսակտով 250վ 16Ա	հատ	11.00	1657	0	1657	18224
3	Վարդակ եռաքան 380վ 16Ա	հատ	9.00	4076	0	4076	36683
4	Արևել ցածր իջեցնող տրանսֆորմատորով 220/42վ	հատ	4.00	36301	0	36301	145205
5	Անջատիչ 250-վ 6Ա, մեկատեղանի	հատ	1.00	1785	0	1785	1785
6	Տուսի հատակի մեջ տեղադրվող	հատ	35.00	435	0	435	15210
7	Տուսի անջատիչների և վարդակների համար	հատ	122.00	145	0	145	17633
8	Տուսի ճյուղավորիչ	հատ	90.00	145	0	145	13008
9	Սալոխատար մետաղական, դակված, 50x50x2000մմ	մ	60.00	3362	0	3362	268961
10	Քաշխիչ վահան խոնավակալուն 36մոդուլի IP55	հատ	1.00	45156	0	45156	45156
11	Քաշխիչ վահան խոնավակալուն 24մոդուլի IP55	հատ	1.00	36463	0	36463	36463
12	Քաշխիչ վահան 24 մոդուլի IP20	հատ	1.00	27770	0	27770	27770
13	Քաշխիչ վահան 6 մոդուլի IP20	հատ	3.00	16903	0	16903	50710
14	Քաշխիչ վահան 12 մոդուլի IP20	հատ	1.00	21974	0	21974	21974
15	Ավտոմատ -անջատիչ միաքան 25A	հատ	10.00	1203	0	1203	12028
16	Ավտոմատ -անջատիչ միաքան 32A	հատ	3.00	1738	0	1738	5215
17	Ավտոմատ -անջատիչ միաքան, դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	6.00	11591	0	11591	69549
18	Ավտոմատ -անջատիչ միաքան, դիֆերենցիալ 32A 30Ma	հատ	5.00	17387	0	17387	86936
19	Ավտոմատ -անջատիչ միաքան 40A	հատ	3.00	2318	0	2318	6955
20	Ավտոմատ -անջատիչ եռաքան 25A	հատ	2.00	3477	0	3477	6955
21	Ավտոմատ -անջատիչ	հատ	2.00	5361	0	5361	10722

	ծաքված 40A						
22	Ավտոմատ -անջատիչ ծաքված 50A	հատ	1.00	7534	0	7534	7534
23	Ավտոմատ -անջատիչ ծաքված, դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	7.00	17387	0	17387	121710
24	Ավտոմատ -անջատիչ ծաքված, դիֆերենցիալ 32A 30Ma	հատ	1.00	26080	0	26080	26080
25	Ավտոմատ -անջատիչ ծաքված, դիֆերենցիալ 40A 30Ma	հատ	2.00	24631	0	24631	49262
26	Ավտոմատ -անջատիչ ծաքված, դիֆերենցիալ 50A 30Ma	հատ	1.00	31876	0	31876	31876
27	Ավտոմատ-անջատիչ ծաքված 80A	հատ	1.00	23183	0	23183	23183
28	BBF առևտրային չիքիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	400.00	2596	0	2596	1038284
29	BBF առևտրային չիքիզվող մալուխի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	մ	380.00	2930	0	2930	1113537
30	BBF առևտրային չիքիզվող մալուխի տեղադրումը 3x6մմ2 կտր.	մ	50.00	3529	0	3529	176443
31	BBF առևտրային չիքիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	մ	120.00	2333	0	2333	279941
32	BBF առևտրային չիքիզվող մալուխի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	մ	20.00	2474	0	2474	49489
33	BBF առևտրային չիքիզվող մալուխի տեղադրումը 5x6մմ2 կտր.	մ	25.00	3185	0	3185	79613
34	BBF առևտրային չիքիզվող մալուխի տեղադրումը 5x10մմ2 կտր.	մ	15.00	5304	0	5304	79559
35	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	970.00	388	0	388	376360
36	Φ32մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	25.00	858	0	858	21461
37	Φ40մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	15.00	1047	0	1047	15699
15	Էլ.ուժային սարքավորում						21213358
1	Փոխարկիչ ծաքված 200A	հատ	1.00	61240	0	61240	61240
2	Փոխարկիչ ծաքված 250A	հատ	1.00	69934	0	69934	69934
3	Բաշխիչ փահան 48 մոդուլի համար	հատ	2.00	39658	0	39658	79317
4	Անկախ խզիչ	հատ	4.00	36809	0	36809	146435
5	Արևի ջանք խոսան տրանսֆորմատորով 220/12վ	հատ	1.00	22974	0	22974	22974
6	Ավտոմատ-անջատիչ ծաքված 200A	հատ	2.00	75338	0	75338	150676
7	Ավտոմատ-անջատիչ ծաքված 160A	հատ	1.00	69549	0	69549	69549
8	Ավտոմատ-անջատիչ ծաքված 125A	հատ	2.00	26084	0	26084	52168
9	Ավտոմատ-անջատիչ ծաքված 100A	հատ	1.00	26084	0	26084	26084
10	Ավտոմատ-անջատիչ ծաքված 80A	հատ	1.00	23183	0	23183	23183
11	Ավտոմատ -անջատիչ ծաքված 63A	հատ	3.00	8693	0	8693	26079
12	Ավտոմատ -անջատիչ	հատ	9.00	7534	0	7534	67806

	եռաքանոն 50A						
13	Ավտոմատ-անջատիչ եռաքանոն 40Ա	հատ	4.00	5361	0	5361	21445
14	Ավտոմատ-անջատիչ եռաքանոն 25Ա	հատ	2.00	3477	0	3477	6955
15	Ավտոմատ -անջատիչ միաքանոն 16A	հատ	1.00	1203	0	1203	1203
16	Ավտոմատ -անջատիչ միաքանոն 32A	հատ	1.00	2318	0	2318	2318
17	Արկղ կառավարման եռաքանոն RY 5113-3174	հատ	2.00	70060	0	70060	140120
18	Կառավարման պոստ ՌԿՄ-15	հատ	2.00	7638	0	7638	15276
19	КВВГ ստուգիչ մալուխի տեղադրումը 5x1,5մմ2 կտր.	մ	100.00	1277	0	1277	127749
20	Ուժային արկղ 100/32A ՅԵՌԵՄՎ-1ՄԿ3	հատ	1.00	63448	0	63448	63448
21	ВВГнгLS-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	10.00	2159	0	2159	21592
22	ВВГнгLS-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	մ	15.00	2930	0	2930	43955
23	ВВГнгLS-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 3x6մմ2 կտր.	մ	60.00	3529	0	3529	211731
24	ВВГнгLS-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	մ	180.00	2333	0	2333	419911
25	ВВГнгLS չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 5x6մմ2 կտր.	մ	65.00	3185	0	3185	206993
26	ВВГнгLS չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 5x10մմ2 կտր.	մ	850.00	5304	0	5304	4508358
27	ВВГнгLS չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 5x16մմ2 կտր.	մ	150.00	7860	0	7860	1178984
28	ВВГнгLS չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 5x25մմ2 կտր.	մ	70.00	12180	0	12180	852618
29	ВВГнгLS-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 4x2,5մմ2 կտր.	մ	25.00	2058	0	2058	51459
30	ВВГнгLS չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 4x120+1x70մմ2 կտր.	մ	15.00	52618	0	52618	789263
31	ВВГнгLS չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 4x70+1x35մմ2 կտր.	մ	40.00	21988	0	21988	879516
32	ВВГнгLS չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 4x35մմ2 կտր.	մ	50.00	12860	0	12860	643012
33	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	290.00	554	0	554	160622
34	Φ32մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	65.00	858	0	858	55799
35	Φ40մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	850.00	1047	0	1047	889636
36	Φ50մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	220.00	1350	0	1350	297053
37	Φ70մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	90.00	1728	0	1728	155481
38	Φ100մմ PVC ճկուն խողովակ (մալուխների ներանցում)	մ	20.00	2162	0	2162	43242
39	Մալուխառար մետաղական, դակլան, 200x50x2000մմ (90հատ)	մ	180.00	5825	0	5825	1048471
40	Զող մետաղական տեխսկոպիկ	հատ	180.00	3477	0	3477	625939

41	400B 50ր, 80կմ Ռիզե- գեներատորի տեղադրում 2210x1130x1525մ	հատ	1.00	6907955	0	6907955	6907955
42	Ճկուն խողովակ Φ150մ պոլամեթիլիդ զազերի համար	մ	10.00	4781	0	4781	47811
16	Էլ.ումային սարքավորում (օդափոխություն)						1396624
1	Քաշիչ վահան 24 մոդուլի համար	հատ	2.00	27508	0	27508	55016
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	6.00	3477	0	3477	20885
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	2.00	5361	0	5361	10722
4	Արկղ կառավարման եռաբևեռ PKY 5113-3274	հատ	8.00	84908	0	84908	509447
5	Կառավարման պոտո PKY-15	հատ	6.00	7638	0	7638	45827
6	BBF-ռLS-1000 չիռիզվող մարմնի տեղադրումը 5x2.5մ2 կտր.	մ	12.00	2333	0	2333	27994
7	BBF-ռLS-1000 չիռիզվող մարմնի տեղադրումը 4x2.5մ2 կտր.	մ	125.00	2058	0	2058	257283
8	KBBF ստուգիչ մարմնի տեղադրումը 5x1.5մ2 կտր.	մ	350.00	1288	0	1288	450856
9	Φ20մ PVC ձկուն խողովակ	մ	137.00	136	0	136	18605
17	Ջրահեռացման համակարգի հակասառնցման կառուցվածքի ցանց						2178779
1	Քաշիչ վահան 24 մոդուլի համար	հատ	1.00	22272	0	22272	22272
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1.00	7534	0	7534	7534
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1.00	5361	0	5361	5361
4	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	1.00	1203	0	1203	1203
5	Անջատիչ միաբևեռ դիֆերենցիալ 32Ա, 30Ma	հատ	2.00	26080	0	26080	52161
6	Կարգավորիչ Devireg 330	հատ	1.00	97075	0	97075	97075
7	BBF-ռLS-1000 չիռիզվող մարմնի տեղադրումը 5x4մ2 կտր.	մ	300.00	2474	0	2474	742338
8	Ճկուն խողովակ Φ20մ	հատ	300.00	130	0	130	38994
9	Տուփ ճյուղավորիչ 105x105x55մ Plexo	հատ	14.00	3477	0	3477	48684
10	Մոդուլային կոնտակտոր CTX- 40, 40A	հատ	1.00	150202	0	150202	150202
11	Մարմն ջեռուցվող DTCE-30 L=20մ, 576վտ	հատ	12.00	75661	0	75661	907929
12	Մարմն ջեռուցվող DTCE-30 L=5մ, 137վտ	հատ	1.00	18074	0	18074	18074
13	Մետաղական շղթա	մ	120.00	725	0	725	86951
18	Շանթապաշտպանություն						1291735
1	Գրունտի քանդում խրամուղում ծնոցով	մ3	0.64	3464	0	3464	2217
2	Նոսի ծնոցը ծնոցով, տրամադմով	մ3	0.64	2034	0	2034	1302

3	Մետաղական հեկապան մոնտաժում պողպատե կլոր խողովակներից (Φ51x3.0մմ L=1.0մ, Φ78x4մմ L=2.5մ, Φ89x4մմ L=2.5մ, Φ127x6մմ L=3մ)	մմ	0.10	710362	0	710362	68905
4	Հեկապան յուղաներկում	մ2	6.00	1568	0	1568	9411
5	Schirtec S-DAS ակտիվ շանթաքցիչ սարքի տեղադրում հեկապան վրա	հատ	1.00	944864	0	944864	944864
6	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	մ	5.00	3283	0	3283	16417
7	Մետաղալար ցինկապատ կլոր Φ8մմ	մ	50.00	4105	0	4105	205252
8	Պլաստիկ քունակ Φ8մմ մետաղալարի համար	հատ	13.00	963	0	963	12522
9	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ չափերով L=3մ	հատ	2.00	15423	0	15423	30846
19	Պաշտպանիչ հողանցման օջախի էլ. սարքավորում						1675334
1	Գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	մ3	8.00	3458	0	3458	27664
2	Լոպիկ եղիցք ձեռքով, տողհանումով	մ3	8.00	2040	0	2040	16319
3	Պողպատե ցինկապատ հաղորդաթիթեղ 40x4մմ չափերի շենքում	մ	400.00	3282	0	3282	1312800
4	Պողպատե ցինկապատ հաղորդաթիթեղ 40x4մմ չափերի խրամուղում	մ	50.00	3282	0	3282	164075
5	Պողպատե ցինկապատ անկյունակ 50x50x5մմ չափերով L=3.0մ	հատ	10.00	15468	0	15468	154676
20	Հրդեհի ահազանման համակարգ						4298792
1	Շնյունիչ-հսկիչ սարք R3-Py6ex-20П	հատ	1.00	269013	0	269013	269013
2	Ինդիկացիայի և դեկավարման քոդ R3-Py6ex-5ИУ	հատ	1.00	119787	0	119787	119787
3	ԱԻԼ միանալու վահանակ, Kontakt-GSM	հատ	1.00	74268	0	74268	74268
4	Հասցեային պահուստային մուցման սարք 12V 5Ա 2 հատ 12V12Ա մարտկոցի համար նախատեսված ИВЭПР 12/5 RS-R3 2X12 6P	հատ	1.00	91005	0	91005	91005
5	Սարտկոց Аккумулятор 12В12А	հատ	1.00	19973	0	19973	19973
6	Հասցեային ծխի ազդասարք ИП 212-64-R3 W1.02	հատ	140.00	13167	0	13167	1843345
7	Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդարարիչ ИПР 513-11-A-R3	հատ	17.00	11297	0	11297	192042
8	Հասցեային յուսածայնային ազդարարիչ ОПОП 124-R3	հատ	16.00	31381	0	31381	502102
9	Հասցեային ծխի գծային ազդասարք ИПДП-264/1-50-R3 (ИП 212-264)	հատ	1.00	167800	0	167800	167800
10	Պրոքսիմիտի զարտի ընթերցիչ, Hikvision DS-K1802E	հատ	1.00	20748	0	20748	20748
11	Հասցեային շարժման	հատ	2.00	16514	0	16514	33028

	ազդասարք NO 40820-2						
12	Հասցեային մազկիսական կոնտակտ NO 10220-2	հատ	2.00	6866	0	6866	13731
13	ԻնտերՖեյսի մոդուլ IM-1 դրոժ R3	հատ	1.00	29596	0	29596	29596
14	Հրդեհակայուն մալուխ KTChe - FRLS 1x2x0.75	մ	1680.00	549	0	549	922354
21	Հեռահաղորդակցության ցանցեր						864220
1	Պատին ամրացվող պահարան կանգնակ 19" 6U Hyperline	հատ	2.00	53592	0	53592	107185
2	Ցանցային Բաժանարար 16 մուտք D-link DES-1016A	հատ	2.00	32038	0	32038	64076
3	Պատի պանել 24 մուտք Hyperline	հատ	2.00	32162	0	32162	64324
4	Համակարգչային վարդակ RJ45 Տրոսան	հատ	26.00	7850	0	7850	204105
5	Ցանցային Բաժանարար 5 մուտք D-link DES-1005C	հատ	1.00	10594	0	10594	10594
6	Մալուխների կազմակերպիչ Hyperline	հատ	2.00	2744	0	2744	5488
7	Մալուխ Կաճեն UTP Cat 5E	մ	610.00	421	0	421	256798
8	Պլաստիկ մալուխատար 40x60	մ	60.00	765	0	765	45920
9	Պլաստիկ մալուխատար 20x20	մ	200.00	529	0	529	105730
22	Տեսահսկման համակարգ						2483350
1	Ստացիոնար IP 4MP տեսահսկիչ ներքի օգտագործման Hikvision DS-2CD1343G0-I	հատ	11.00	38332	0	38332	421656
2	Ստացիոնար IP 4MP տեսահսկիչ դրոժ օգտագործման Hikvision DS-2CD1043G0-I	հատ	10.00	41752	0	41752	417516
3	PoE ցանցային սվիչ 24 մուտք 10/100UP + 2 մուտք/եք 1000UP Hikvision DS-3E0326P-E(B	հատ	1.00	150144	0	150144	150144
4	Ցանցային տեսագրող սարք 32 IP մուտք, 2 կոշտ սկավառակի միացման ունակությամբ Hikvision DS-7832NI-K2	հատ	2.00	157693	0	157693	315386
5	Կոշտ սկավառակ 4SP ST4000VX000-520	հատ	2.00	69201	0	69201	138401
6	Մոնիտոր LED 32" Hikvision DS-D5032QE	հատ	2.00	202259	0	202259	404518
7	Մալուխ UTP Cat5e 24AWG DS-1LN5E-E/E	հատ	1220.00	490	0	490	597617
8	Պլաստմասե հերմետիկ միացման տուփ 100x100x80	մ	21.00	1815	0	1815	38112
23	Չանդի և ժամացույցի համակարգ						1922285
1	"Նեկավարող" ժամացույց-կայան ԿՇ-2-06-ԱՊՈՒԱ	ցանկազմ	1.00	186736	0	186736	186736
2	Էլեկտրոնային "Նեկավարող" ժամացույց, համարժեք ջերմաստիճանի, ինդիկացիան կարմիր P-100B-R	հատ	14.00	74662	0	74662	1045264
3	Չանդ դպրոցական 220V M3M-1	հատ	15.00	16908	0	16908	253620
4	Մալուխ 2x0.75	մ	1090.00	401	0	401	436665

24	Անցում						10120626
1	Հողային աշխատանքներ - II կարգի գրունտի մշակում 0.65մ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողից	մ3	42.00	427	0	427	17926
2	VI-VII կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմիկսով	մ3	83.00	9932	0	9932	824340
3	Փխրեցված գրունտի բարձում ալտրիկեկաթալի վրա 0.65մ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	մ3	83.00	1462	0	1462	121329
4	Գրունտի ետիցք ձեռքով տնվախումով	մ3	19.50	1669	0	1669	32553
5	II կարգի ավերող գրունտի տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 100մ հեռավ. վրա որպես ծամանակավոր պահուստ հետագայում բարեկարգման հողային աշխատանքներ կատարելու համար	մ3	22.50	954	0	954	21454
6	VI-VII կարգի գրունտի տեղափոխում 5կմ հեռավորության վրա Y=2.4տնվա	տն	199.20	2179	0	2179	433979
7	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում հատակի սալի տակ B7.5 դասի բետոնով	մ3	4.59	41335	0	41335	189730
8	Միանույն երբետոնե հատակի սալի պատրաստում 300մմ հաստ. B20 դասի բետոնով	մ3	12.70	52677	0	52677	668994
9	Ամրան Ф6A240C	տն	0.02	501071	0	501071	10522
10	Ամրան Ф8A500C	տն	0.18	627848	0	627848	115524
11	Ամրան Ф12A500C	տն	0.44	549377	0	549377	241176
12	Միանույն երբետոնե ծածկի սալերի պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	13.60	76987	0	76987	1047020
13	Ամրան Ф6A240C	տն	0.02	501071	0	501071	11024
14	Ամրան Ф8A500C	տն	0.20	627848	0	627848	125570
15	Ամրան Ф12A500C	տն	0.47	549377	0	549377	259855
16	Միանույն երբետոնե պատերի պատրաստում 300մմ հաստ. B20 դասի բետոնով Դ-1—Դ-3	մ3	14.70	89081	0	89081	1309486
17	Ամրան Ф6. 8A240C	տն	0.03	501071	0	501071	14531
18	Ամրան Ф10A500C	տն	0.38	597668	0	597668	228309
19	Ամրան Ф12A500C	տն	0.57	549377	0	549377	310398
20	Միանույն երբետոնե աստիճանների սալերի պատրաստում B20 դասի բետոնով ԱՍ-1, ԱՍ-2	մ3	1.43	76987	0	76987	110091
21	Միանույն երբետոնե աստիճանների աստիճանաքայերի պատրաստում B7.5 դասի բետոնով	մ3	0.46	40171	0	40171	18479
22	Ամրան Ф6A240C	տն	0.05	501071	0	501071	23049
23	Ամրան Ф16A500C	տն	0.26	547363	0	547363	141767
24	Միանույն երբետոնե պատրաստում B20 դասի	մ3	1.00	96166	0	96166	96166

	քննունդ Ա3-2						
25	Ամրան Φ8A500C	տն	0.03	627848	0	627848	17580
26	Ամրան Φ16A500C	տն	0.06	547363	0	547363	34484
27	Ստորգետնյա մատերի երկշերտ ցրամեկուսացում քիտումի մածիկով	մ2	100.00	1353	0	1353	135315
28	Ելք ամստարանից - Պատերի ցեմամեկուսացում 100մմ հաստ, եքստրուդացված փոփրապոլիատիլով XPS սալերով, ամրացնելով LITOKOL ստանդով	մ2	40.00	5972	0	5972	238891
29	Արտաքին պատերի երեսապատում 30մմ հաստ, տրավերտինե սալերով, 30մմ հաստ, ցեմենտ-ավազե շաղախով, խարսխումով, 4Bp-1 100x100մմ բջիջով ամրանալիս ցանցի տեղադրումով և հղկումով	մ2	34.00	34902	0	34902	1186684
30	Ցուլի երեսապատում 30մմ հաստ, քաղալոն սալերով, 30մմ ցեմենտ-ավազե շաղախով, խարսխումով, 4Bp-1 100x100մմ բջիջով ամրանալիս ցանցի տեղադրումով և հղկումով	մ2	6.00	29340	0	29340	178043
31	Հատակներ - Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 85մմ հաստ.	մ2	33.20	4456	0	4456	147945
32	Կերամագրանիտե (սվազագույնը 10մմ հաստությամբ) սալերով հատակների երեսապատում, ստանդումով K-18	մ2	33.20	11679	0	11679	387735
33	Կերամագրանիտե (սվազագույնը 10մմ հաստությամբ) սալերով աստիճանների երեսապատում, K-18	մ2	11.70	19380	0	19380	226741
34	Լույսի, ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 35մմ հաստ.	մ2	11.70	2008	0	2008	23492
35	Այուրիմե անոթային անկյունակների տեղադրում աստիճանների անկյունների վրա	մ	19.60	1304	0	1304	25552
36	Շոգանների իրանանացում 100մմ բարձր. կերամագրանիտե սալերով ստանդումով K-18	մ	36.40	1393	0	1393	50702
37	Տակիք - Փողոցամեկուսիչ շերտի փուլում ռուբերոիդով քիտումալիս մածիկի վրայով	մ2	16.00	1638	0	1638	26213
38	Շանկի ցեմամեկուսացում 120մմ հաստ, եքստրուդացված փոփրապոլիատիլով XPS սալերով	մ2	16.00	6991	0	6991	111852
39	Ամրանալորված ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի պատրաստում 50մմ հաստ.	մ2	16.00	2751	0	2751	44015
40	Լույսի ամրանալորում 4Bp-1	մ2	16.00	1159	0	1159	18546

	100x100մմ քշիչով, ցանցով						
41	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսացում SBS տիպի զանադաթեթալին կուրսով, վերին շերտը ինքնապաշտպանված թաղանթով, զույնը միխրագույն (Primer քսուկի վրայով)	մ2	16.00	11491	0	11491	183849
42	Արցունքաթափեր և այլ պաշտպանիչ էլեմենտներ 45սմ լայնությամբ 0.5մմ հաստ, ցինկապատ քիթերից	մ2	8.00	6058	0	6058	48461
43	Ներքին հարդարում - Պատերի քարճրորակ սվաղ ցեմենտ-սվաճե շաղախով	մ2	107.00	3358	0	3358	359320
44	Պատերի քարեյալված ներկում լատեքսային ներկով	մ2	107.00	1717	0	1717	183708
45	Առաստաղների քարեյալված ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկապատումով (նկուղում)	մ2	36.40	1524	0	1524	55469
46	Աստիճանավանդակների կողային և ստորին հատվածների քարեյալված սվաղ ցեմենտի շաղախով	մ2	11.00	4363	0	4363	47994
47	Նույնի քարեյալված ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկապատումով	մ2	11.00	1524	0	1524	16763
25	Արևային Ֆոտովոլդային կայան						39509583
1	Արևային ֆոտովոլդային համակարգի վախանակների տեղադրում ՄԻԱԲՑՈՒՐԵՂ 650վտ հզորությամբ	հատ	232.00	91624	0	91624	21256777
2	Հաստատուն հոսանքի ներցանցային փոխակերպիչի տեղադրում (ինվերտոր) 60կվտ	հատ	2.00	2343340	0	2343340	4686879
3	Այուրինե հենակառուցվածքների տեղակայում, տանիքին ամրացված հատուկ ամրամներով	տեղ	232.00	20510	0	20510	4758234
4	Հաստատուն հոսանքի մալուխ	մ	2000.00	1061	0	1061	2122360
5	Հաղորդալար պղնձից BBF 1x6մմ	մ	150.00	667	0	667	100104
6	Հաղորդալար պղնձից BBF 4x35	մ	8.00	11520	0	11520	92158
7	Ենթառողպատ 40x3մմ	մ	10.00	3245	0	3245	32446
8	Մալուխի պղնձե ծալրակալ 35մմ2 կտրվածքի համար	հատ	16.00	5479	0	5479	87657
9	Ցինկապատ մալուխատար 50x100մմ	մ	24.00	2927	0	2927	70259
10	Ղեկավարման վախան մետաղական 800x1000x300մմ	հատ	1.00	105947	0	105947	105947
11	Ղեկավարման վախան մետաղական 400x500x220մմ	հատ	1.00	58134	0	58134	58134
12	Փոփոխական հոսանքի ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 125Ա	հատ	2.00	24326	0	24326	48651
13	Փոփոխական հոսանքի ինկուպային գերաբորանների	հատ	2.00	33019	0	33019	66037

	սահմանաձևիչ, եռաբևեռ						
14	Հաստատուն հոսանքի ավտոմատ-անջատիչ քառաբևեռ 16Ա	հատ	16.00	6649	0	6649	106389
15	Հաստատուն հոսանքի ինպուլսային գերաբարձների սահմանաձևիչ, եռաբևեռ 1000Ա	հատ	16.00	43161	0	43161	690576
16	Ծալրակալ մարտիի «ԴԵ-ա ձև և «ՕԵ-ա ձև մեկուսացումով	հատ	250.00	20543	0	20543	5135653
17	Մալուխային միակցիչներ MC4	հատ	16.00	2318	0	2318	37093
18	Մալուխային կցորդ PG36	հատ	6.00	3622	0	3622	21732
19	Մալուխի սակառ Դ-ԿԶ-ից 40x25մմ L=2000մմ	հատ	1.00	803	0	803	803
20	Փճճմմ Դ-ԿԶ-ից ծալքախորովակ	մ	30.00	1063	0	1063	31894
26	Կաթսայատան համաշինարարական աշխատանքներ						19099165
1	Հողային աշխատանքներ - II կարգի գրունտի մշակում 0.6իմ շերտի տարողությամբ եքսկավատորով կողիցք	մ3	23.00	427	0	427	9816
2	VI-VII կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմոնոմով	մ3	20.00	9932	0	9932	198636
3	Փխրեցված գրունտի բարձում ավտոմեքանիզմովի վրա 0.65իմ շերտի տարողությամբ եքսկավատորով	մ3	20.00	1462	0	1462	29236
4	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	9.40	1669	0	1669	15692
5	II կարգի գրունտի տեղափոխում քույրոգեղով միևն 100մ հեռավ, Կրա որպես ժամանակավոր պահուստ հետագայում բարեկարգման հողային աշխատանքներ կատարելու համար	մ3	13.60	954	0	954	12968
6	VI-VII կարգի գրունտի տեղափոխում 5կմ հեռավորության վրա Y=2,4տնիմ	տն	48.00	2179	0	2179	104573
7	Երկտունե կոնստրուկցիաներ - խմից նախապատրաստական շերտի պատրաստում հատակի տակ տակ, տոփանումով	մ3	12.00	16052	0	16052	192618
8	Միանույն երկտունե հատակի տակ պատրաստում B20 դ քետումով	մ3	10.10	52677	0	52677	532035
9	Ամրան Փ10A500C	տն	0.54	597668	0	597668	323338
10	Քետունե նախապատրաստական շերտի պատրաստում հիմնային հեծանների տակ B15 դասի քետումով	մ3	8.52	36657	0	36657	312319
11	Շրջանակների միանույն երկտունե հիմնային հեծանների պատրաստում B25 դասի քետումով	մ3	12.82	69499	0	69499	890982
12	Ամրան Փ8A240C	տն	0.27	501071	0	501071	132784

13	Ամրան Φ18A500C	տն	0.65	547363	0	547363	357975
14	Երջանակների միանույն երեսներն պլանների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	4.32	129472	0	129472	559321
15	Ամրան Φ8A240C	տն	0.15	501071	0	501071	75161
16	Ամրան Φ18A500C	տն	0.24	547363	0	547363	131914
17	Երջանակների միանույն ե/ք պարզունակների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	6.70	103873	0	103873	685950
18	Ամրան Φ8A240C	տն	0.30	501071	0	501071	149820
19	Ամրան Φ18A500C	տն	0.61	547363	0	547363	332797
20	Սյուների և պարզունակների մետաղական ներդիրների տեղադրում պողպատե թերթերից 16մմ հաստ.	տն	0.05	1240588	0	1240588	64511
21	Միանույն ե/ք բարակիդների պատրաստում B15 դասի բետոնով	մ3	0.52	96216	0	96216	50032
22	Ամրան Φ8A240C	տն	0.02	501071	0	501071	7516
23	Ամրան Φ12A500C	տն	0.04	549377	0	549377	20327
24	Միանույն երեսներն ծածկի սափ պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	9.10	84811	0	84811	771778
25	Ամրան Φ8A240C	տն	0.05	501071	0	501071	25054
26	Ամրան Φ10A500C	տն	0.40	597668	0	597668	237274
27	Ամրան Φ12A500C	տն	0.58	549377	0	549377	317540
28	Ստորգետնյա մասերի երկբերտ ջրամեկուսացում քիտումի մածիկով	մ2	88.00	1353	0	1353	119077
29	Պատեր - Արտաքին պատերի շարում 200մմ հաստությամբ սևամեր բետոնե թրվերով	մ3	37.40	32076	0	32076	1199638
30	Ամրան Φ6, Φ8A240C	տն	0.19	501071	0	501071	93700
31	Բլուների անցքերի ցափակում B15 դասի բեթն բետոնով	մ3	18.70	49829	0	49829	931798
32	Ղուներ, պատուհաններ - Այլումինե ջերմամեկուսիչով երկհեղձակի արտաքին խուլ դուռ	մ2	3.36	121400	0	121400	407904
33	Այլումինե ճաղավանդակային դրան վերին մասում	մ2	1.44	60807	0	60807	87582
34	Այլումինե, ապակեմիաթեթով, քաջվող պատուհաններ	մ2	2.88	105565	0	105565	304027
35	Հատակներ - Ձրամեկուսիչ շերտի իրականացում իզոլից 1 շերտ. Բիտումի մածիկի վրա	մ2	68.00	4717	0	4717	320763
36	Ցեմենտ-ալյաճ հարթեցնող շերտ ջրահեռացման անկյան տակ 80մմ հաստ.	մ2	50.00	4212	0	4212	210587
37	Հատակի երեսապատում կերամիկական ապիկներով, տանձումով K-18	մ2	50.00	9019	0	9019	450952
38	Տանիք - Գոլորշամեկուսիչ շերտի փորձ օդաբերովիով քիտումային մածիկի վրայով	մ2	73.00	1638	0	1638	119598
39	Ծածկի ջերմամեկուսացում 120մմ հաստ. եղսորդացված	մ2	73.00	6991	0	6991	510326

	փոփոխադրություն XPS սալերով						
40	Ամրանափորված ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի պատրաստում 50մմ հաստ	մ2	73.00	2751	0	2751	200816
41	Լույսի ամրանափորում 48թ-1 100x100մմ բջիջով ցանցով	մ2	73.00	1159	0	1159	84618
42	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսացում SBS տիպի զանափաթեթային կոպոլ, վերին շերտը ինքնապաշտպանված թաղանթով, գույնը մոխրագույն (Primer ցուլի վրայով)	մ2	73.00	11491	0	11491	838813
43	Արցունքաթափեր և այլ պաշտպանիչ էլեմենտներ 45սմ լայնությամբ 0,5մմ հաստ, Յինկապատ թիթեղից	մ2	16.00	6058	0	6058	96922
44	Ներքին հարդարում - Պատերի բարեբալկան սպառ ցեմենտի շաղախով	մ2	101.00	2340	0	2340	236303
45	Պատերի բարեբալկան ներկում ջրամալուս լատեքսային ներկով	մ2	101.00	1323	0	1323	133631
46	Առաստաղների բարեբալկան ներկում ջրամալուս լատեքսային ներկով	մ2	50.00	1514	0	1514	75709
47	Արտաքին հարդարում - Պատերի ջրամեկուսացում 100մմ հաստ, եքստրուդացված փոփոխադրություն XPS սալերով, ամրացնելով LITOKOL տակնով	մ2	141.00	8291	0	8291	1168970
48	Արտաքին պատերի երեսապատում 30մմ հաստ, տրավերտին սալերով, 30մմ հաստ, ցեմենտ-ավազե շաղախով, խարսխումով, 48թ-1 100x100մմ բջիջով ամրանալին ցանցի տեղադրումով և հղկումով	մ2	131.00	34902	0	34902	4572222
49	Տուփի երեսապատում 30մմ հաստ, բազալտե սալերով, 30մմ ցեմենտ-ավազե շաղախով, խարսխումով, 48թ-1 100x100մմ բջիջով ամրանալին ցանցի տեղադրումով և հղկումով	մ2	10.00	29340	0	29340	293405
50	Թեքահարթակ - Դողի տողիմում խմբաբաժնի	մ2	2.00	389	0	389	778
51	Բետոնե հիմնատակ B15 դասի բետոնով	մ3	1.20	48932	0	48932	58718
52	Թեքահարթակի երեսապատում 30մմ հաստ, բազալտե սալերով 30մմ հաստ	մ2	2.00	15180	0	15180	30361
27	Կաթսայատան ջերմամեխանիկական մաս						23873106
1	Ավտոմատացված ջրային կաթսա ECOMAX Q=954 կվտ հզորությամբ	կ-տ	2.00	4753920	0	4753920	9507839
2	Ավտոմատացված աղիչ բնական գազի համար Q=954	կ-տ	2.00	2484542	0	2484542	4969085

	կվտ						
3	Տեղուման և օդափոխության համակարգերի ջրի շրջանառության պոմպ հաճախականության կարգավորիչով G=35.3լսմ/ժ N=9.2կվտ n=1450պտ/րոպ. H=37.6մ	կ-տ	2.00	1383129	0	1383129	2766259
4	Տաք ջրամատակարարման համակարգի շրջանառության պոմպ հաճախականության կարգավորիչով Q=3.75լսմ N=2.2կվտ. n=1450պտ/րոպ H=23մ	կ-տ	2.00	400450	0	400450	800900
5	Տրաքուային թերթավոր ջերմափոխանակիչ Q=180 կվտ	կ-տ	2.00	149843	0	149843	299687
6	Թաղանթային ընդարձակիչ անոթի տեղադրում V=140լ, Φ512մմ H=890մմ	հատ	1.00	136218	0	136218	136218
7	Կեղտանցառիչ Φ100մմ օբյեկտ 5.963-13	կ-տ	1.00	184311	0	184311	184311
8	Մատակարարող և հետադարձ կոնյուկտներ էլեկտրաեռակցված խողովակներից Φ219x8մմ L=1650մմ	հատ	2.00	66966	0	66966	133931
9	Պողպատյա էլ եռակցումային խողովակների տեղադրում Φ133x4մմ	մ	46.00	12058	0	12058	554670
10	Պողպատյա էլ եռակցումային խողովակների տեղադրում Φ108x4մմ	մ	24.00	8539	0	8539	204933
11	Պողպատե էլ եռակցումային խողովակների տեղադրում Φ89x3մմ	մ	11.00	5815	0	5815	63967
12	Պողպատե էլ եռակցումային խողովակների տեղադրում Φ67x3մմ	մ	21.00	3692	0	3692	77528
13	Պողպատե խողովակների տեղադրում Φ40մմ	մ	23.00	3119	0	3119	71726
14	Պողպատե խողովակների տեղադրում Φ32մմ	մ	6.00	2496	0	2496	14975
15	Պողպատե էլ եռակցումային խողովակների տեղադրում Φ20մմ	մ	31.00	1713	0	1713	53104
16	Պողպատե էլ եռակցումային խողովակների տեղադրում Φ15մմ	մ	4.00	1640	0	1640	6561
17	Սողնակ կցաշուրթային, թուփից Φ125մմ	հատ	8.00	144210	0	144210	1153676
18	Սողնակ կցաշուրթային, թուփից Φ100մմ	հատ	8.00	83993	0	83993	671945
19	Սողնակ կցաշուրթային, թուփից Φ50մմ	հատ	4.00	44399	0	44399	177595
20	Կեղտանցառիչ Y-ա ձև Py10կգ/սմ2, Φ125մմ	հատ	2.00	74413	0	74413	148827
21	Փական անցումային խցանային Φ40մմ Py=10կգ/սմ2	հատ	1.00	25418	0	25418	25418
22	Փական անցումային խցանային Φ32մմ Py=10կգ/սմ2	հատ	2.00	14696	0	14696	29393
23	Փական անցումային	հատ	2.00	8176	0	8176	16352

	խցանալին $\Phi 20$ մ $P_y=10$ կգ/սմ ²						
24	Փական անցումալին խցանալին $\Phi 15$ մ $P_y=10$ կգ/սմ ²	հատ	4.00	7452	0	7452	29806
25	Ապահովիչ փական կաթսայի փա զսպանալալին, կցաշուրթալին $P_y=16$ կգ/սմ ² $\Phi 80$ մ	հատ	2.00	160128	0	160128	320256
26	Հետադարձ փական $\Phi 125$ մ	հատ	2.00	21529	0	21529	43058
27	Հետադարձ փական $\Phi 100$ մ	հատ	2.00	20819	0	20819	41638
28	Ճկուն խողովակ $\Phi 133 \times 4$ մ, $L=0.3$ մ	հատ	4.00	11301	0	11301	45206
29	Ճկուն խողովակ $\Phi 108 \times 4$ մ, $L=0.3$ մ	հատ	4.00	8114	0	8114	32456
30	Ավտոմատ օդափնացման փական $\Phi 20$ մ	հատ	8.00	7173	0	7173	57385
31	Ճնշաչափ եռակողմ ծորակով $\Phi 15$ մ	հատ	7.00	11448	0	11448	80135
32	Տերմաչափ սնդիկալին	հատ	6.00	4144	0	4144	24863
33	Պողպատե անկյունակ $\Phi 125$ մ 90°	հատ	21.00	8578	0	8578	180131
34	Պողպատե անկյունակ $\Phi 100$ մ 90°	հատ	11.00	7099	0	7099	78094
35	Պողպատե անկյունակ $\Phi 80$ մ 90°	հատ	2.00	8549	0	8549	17097
36	Պողպատե անկյունակ $\Phi 50$ մ 90°	հատ	7.00	2318	0	2318	16228
37	Պողպատե անկյունակ $\Phi 125$ մ 135°	հատ	8.00	17387	0	17387	138098
38	Կցաշուրթ $P_y=10$ կգ/սմ ² $\Phi 125$ մ	հատ	16.00	6375	0	6375	101997
39	Կցաշուրթ $P_y=10$ կգ/սմ ² $\Phi 100$ մ	հատ	16.00	5796	0	5796	92732
40	Կցաշուրթ $P_y=10$ կգ/սմ ² $\Phi 50$ մ	հատ	8.00	3477	0	3477	27820
41	Չափար թիթեղից $\delta=2$ մմ $\Phi 150$ մ $h=200$ մ	հատ	2.00	5216	0	5216	10431
42	խողովակների փչամացում	մ	172.00	589	0	589	101272
43	խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	մ	172.00	96	0	96	16517
44	Մեկուսացվող խողովակների ներկում հակաքսալալիչ լաքով 2 անգամ	մ ²	30.00	762	0	762	22873
45	$\Phi 133 \times 4,0$ մ խողովակների ջերմամեկուսացում կաուչուկե K-Flex մեկուսիչներով $\delta=10$ մմ	մ	46.00	3686	0	3686	168556
46	$\Phi 108 \times 4$ մ խողովակների ջերմամեկուսացում կաուչուկե K-Flex մեկուսիչներով $\delta=10$ մմ	մ	24.00	2996	0	2996	71912
47	$\Phi 67 \times 3$ մ խողովակների ջերմամեկուսացում կաուչուկե K-Flex մեկուսիչներով $\delta=10$ մմ	մ	9.00	1107	0	1107	9961
48	$\Phi 32$ մ խողովակների ջերմամեկուսացում կաուչուկե K-Flex մեկուսիչներով $\delta=10$ մմ	մ	4.00	521	0	521	2084
49	Չմեկուսացվող խողովակների ներկում լուղաներկով 2 անգամ	մ ²	8.00	1568	0	1568	12540
50	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	86.00	687	0	687	59061
28	Կաթսայատան ներքին զազամատակարարում						848850

1	Կոնքրետի պողպատյա էլ եռակցումային խողովակներից Φ159x4,5մմ L=2,9մ	հատ	1.00	53352	0	53352	53352
2	Պողպատյա էլ եռակցումային խողովակի տեղադրում Φ108x4.0մմ	մ	1.00	8539	0	8539	8539
3	Պողպատե էլ եռակցումային խողովակների տեղադրում Φ89x3մմ	մ	3.50	5815	0	5815	20353
4	Պողպատյա ջրագազամուղային խողովակների տեղադրում Φ25մմ	մ	8.00	1772	0	1772	14178
5	Պողպատյա ջրագազամուղային խողովակների տեղադրում Φ20մմ	մ	2.00	1555	0	1555	3110
6	Պողպատյա ջրագազամուղային խողովակների տեղադրում Φ15մմ	մ	3.00	1482	0	1482	4446
7	Պատյան պողպատյա էլ եռակցումային խողովակից Φ159x4,5մմ L=0,4մ	հատ	1.00	5333	0	5333	5333
8	Պատյան պողպատյա ջրագազամուղային խողովակից Φ40մմ L=0,4մմ	հատ	1.00	927	0	927	927
9	Պատյան պողպատյա ջրագազամուղային խողովակից Φ20մմ	մ	8.00	913	0	913	7302
10	Պատյան պողպատյա ջրագազամուղային խողովակից Φ15մմ	մ	1.50	840	0	840	1260
11	Արագաջործ փակող փական ծեցի շարժաթելով Φ100մմ	հատ	1.00	174287	0	174287	174287
12	Սողնակ կցաշուրջային, թուցից 30x476x4 Pyճկգ/սմ2 Φ80մմ	հատ	4.00	81240	0	81240	324961
13	Կցաշուրջ Py10կգ/սմ2 Φ100մմ	հատ	2.00	5796	0	5796	11591
14	Կցաշուրջ Py10կգ/սմ2 Φ80մմ	հատ	8.00	6520	0	6520	52163
15	Փական անցումային խցանային Φ25մմ	հատ	2.00	13537	0	13537	27075
16	Փական անցումային խցանային Φ20մմ	հատ	1.00	12234	0	12234	12234
17	Փական անցումային խցանային Φ15մմ	հատ	2.00	11219	0	11219	22438
18	Ա-ա ձև հեղուկային ճնշաչափ	հատ	2.00	20867	0	20867	41733
19	Չափանիւղի փչամաքրում	մ	20.40	987	0	987	20144
20	Չափաւորի փորձարկում	մ	20.40	589	0	589	12011
21	Մետաղ խողովակների անիացման համար	կգ	21.00	687	0	687	14422
22	Ծունկ 90° Φ100մմ (օտճոգ)	հատ	1.00	4927	0	4927	4927
23	Ծունկ 90° Φ80մմ (օտճոգ)	հատ	2.00	2897	0	2897	5795
24	Չափաւորի ներկում 2 անգամ	մ2	4.00	1568	0	1568	6270
29	Կաթնապատան էլեկտրադաշտիկում						2041355
1	Լուսատու 1 լուսադիօդային լամպով LED 30վտ հերմետիկ, տեղադրված բարձակի վրա	հատ	7.00	13068	0	13068	91475

	IP44						
2	Բարձակ կախովի կանթերների համար	հատ	7.00	2174	0	2174	15216
3	Պատի LED լուսատու 1 լուսադիրության թակով 20վտ IP44	հատ	1.00	5156	0	5156	5156
4	Լուսատու կախովի 1 լուսադիրության թակով 20վտ, պայթյունաապահով IP54 B3F	հատ	1.00	58099	0	58099	58099
5	Կեռ կախովի կանթերի համար	հատ	1.00	1449	0	1449	1449
6	Արկղ ցածր լարման տրանսֆորմատորով 220/36վ RTP-025	հատ	1.00	35987	0	35987	35987
7	Լուսատու վթարային, ակումպատորային մարտկոցով LED 12վտ, ոչ վշտական ներգործության	հատ	3.00	20023	0	20023	60068
8	Անջատիչ մեկատեղանի 250Վ 6Ա	հատ	2.00	1785	0	1785	3570
9	Անջատիչ երկատեղանի 250Վ 6Ա	հատ	1.00	2219	0	2219	2219
10	Վարդակ երկատեղանի, հողանցվող կոնսակտով 250Վ 16Ա	հատ	4.00	1657	0	1657	6627
11	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	7.00	174	0	174	1215
12	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	15.00	174	0	174	2604
13	Չաշխիչ էլեկտրոնային 2 տարիքային 380Վ 65Ա	հատ	1.00	84536	0	84536	84536
14	Չաշխիչ վառման պատիկ արկղ 24 տեղանոց IP55	հատ	1.00	27770	0	27770	27770
15	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	1.00	8693	0	8693	8693
16	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	1.00	1203	0	1203	1203
17	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	4.00	3477	0	3477	13910
18	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	2.00	7534	0	7534	15068
19	Մագնիսային թողարկիչ ПМП-122002 10А (переворачиваемый)	հատ	4.00	28778	0	28778	115112
20	Մագնիսային թողարկիչ ПМП-322002 40А (переворачиваемый)	հատ	2.00	99997	0	99997	199994
21	BBFHL S-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1.5մմ2 կտր	մ	160.00	2250	0	2250	360062
22	BBFHL S չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2.5մմ2 կտր	մ	38.00	3103	0	3103	117915
23	BBFHL S չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x2.5մմ2 կտր	մ	40.00	2697	0	2697	107864
24	BBFHL S չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x10մմ2 կտր	մ	10.00	5953	0	5953	59529
25	BBFHL S չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x10մմ2 կտր	մ	24.00	5587	0	5587	134093
26	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	140.00	388	0	388	54338
27	Մետաղապլաստ խողովակ Φ20մմ	մ	78.00	818	0	818	63781
28	Մետաղապլաստ խողովակ Φ32մմ	մ	24.00	1616	0	1616	38784

29	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի (խրամադրամ)	մ	55.00	1505	0	1505	82799
30	Պողպատ շերտավոր 40x4մմ չափերի (կաթսալատանը)	մ	65.00	1071	0	1071	69607
31	Պողպատ անկուկային ցինկապատ 50x50x5մմ չափերով L=3մ	հատ	10.00	15423	0	15423	154230
32	Գրունտի քակրում ձեռքով հողանցման համար	մ3	8.80	3464	0	3464	30482
33	Լույսի եղիցք ձեռքով տուխանումով	մ3	8.80	2034	0	2034	17900
30	Համաշինարարական աշխատանքներ 0,00 կիշից ցածր						263164038
1	Հողային աշխատանքներ Բուսահողի կտրում H=0,3մ քուլոգերով, տեղափոխելով 20մ, կուտակում	մ3	875.00	181	0	181	158012
2	Բարձրում էքսկավատորով 0,65մ3 շ.տ. ափնքաթափի վրա	մ3	875.00	400	0	400	349880
3	Տեղափոխում 1կմ համապատասխան տեղամաս	տ	963.10	1037	0	1037	999097
4	24բ (III) կարգի քևահողի մշակում քուլոգերով, տեղափոխելով 20մ, լիցքի տեղամաս	մ3	3544.80	196	0	196	694602
5	Բարձրում էքսկավատորով 0,65մ3 շ.տ. ափնքաթափի վրա	մ3	2079.70	491	0	491	1021525
6	Տեղափոխում ցակույտ 4կմ	տ	3639.50	1729	0	1729	6292539
7	Փոսորակի մշակում 24բ (III) կարգի քևահողի էքսկավատորով 0,65մ3 շ.տ. կողիցք	մ3	2270.00	688	0	688	1562446
8	Լույսը, մշակում քուլոգերով, տեղափոխելով 20մ լիցքի տեղամաս	մ3	3114.00	181	0	181	562341
9	Փոսորակի մշակում 24բ (III) կարգի քևահողում էքսկավատորով 0,65մ3 շ.տ., կողիցք կանաչ տարածքում օգտագործելու համար	մ3	1716.00	629	0	629	1078692
10	Փոսորակի մշակում 33գ (III) կարգի քևահողում էքսկավատ. 0,65մ3 շ.տ., բարձրելով ափնք. վրա	մ3	2180.00	629	0	629	1370387
11	Տեղափոխում ցակույտ 4կմ	տ	3815.00	1729	0	1729	6595971
12	Փոսորակի մշակում 6դ (V) կարգի քևահողում էքսկավատ. 0,65մ3 շ.տ., կողիցք հիմքեր հետիցքի համար	մ3	2265.00	1202	0	1202	2721749
13	Հիմքի տակի բարձրիկի համար ճալարակույծալին գրունտի մշակում հանքավայրում էքսկավատորով 1մ3 շ.տ., բարձրելով ափնքաթափի վրա (6գ կարգի)	մ3	5077.50	740	0	740	3757515
14	Տեղափոխում փոսորակ 18կմ հեռավորությունից	տ	9647.25	4034	0	4034	38919319

15	Լիցքի համահարթեցում	մ3	5077.50	7	0	7	35116
16	Ճապարակադնային գունտից H=1,5մ բարձրի 30սմ շերտ-շերտ խտացում գրունտ 6 անցումով 1 հետքի վրայով, ջրմամբ	մ3	5077.50	608	0	608	3086410
17	Հիմքերի փոստրակների հետիցք կողայիցքի գրունտով բուլդոզերով, տոխանակամբ	մ3	5614.80	476	0	476	2671928
18	Լույկը, ձեռքով	մ3	200.00	1960	0	1960	392024
19	Տոփակվող գրունտի ջրում	մ3	5614.80	366	0	366	2125907
20	Լիցքի տեղամասերի կողայիցված քնահողի փրում	մ3	3981.00	7	0	7	27533
21	Լիցքի տեղամասի խտացում և ջրում	մ3	3981.00	505	0	505	2012071
22	Հիմքեր Լախաշերտ հիմքերի տակ B7.5 դասի խամբարաքտրոնից	մ3	82.39	41860	0	41860	3448806
23	Լախաշերտ հիմքերի տակ B15 դասի քետոնից	մ3	183.80	46347	0	46347	8518567
24	Շրջանակների միանույն երեք Հիմնախի հեծաններ B25 դասի քետոնով	մ3	717.30	89296	0	89296	64051894
25	Լույկը B25 W6 դասի քետոնով	մ3	204.90	119826	0	119826	24552435
26	Միանույն երեքտուն հիմքի պատեր t=200սմ B25 դասի քետոնից	մ3	95.14	76707	0	76707	7297913
27	Միանույն երեքտուն պոկներ B25 դասի քետոնից	մ3	3.42	109413	0	109413	374191
28	Ամրան A240 դասի (Փ8)	տ	13.92	413748	0	413748	5759368
29	Ամրան A500C դասի (Փ10)	տ	0.26	427026	0	427026	112735
30	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	13.18	403470	0	403470	5317734
31	Ամրան A500C դասի (Փ20)	տ	2.23	403470	0	403470	899738
32	Ամրան A500C դասի (Փ22)	տ	47.50	403470	0	403470	19164823
33	Ներդիր (տափողակներ) 100x100x14	տ	0.47	951269	0	951269	447096
34	Գետնախորշի հատակ և պատեր B7.5 դասի քետոնից	մ3	2.05	50684	0	50684	103902
35	Հատակի սալ (կիշեր-3,6, 0,00) Հատակի սալի տակ 20սմ հողի տուփանում խճով (խճ6**321,6խմ)	մ2	3108.00	745	0	745	2314944
36	Հատակի ամրանալորված սալ H=150սմ B15 դասի քետոնից	մ3	410.00	46347	0	46347	19002245
37	Գրամեկուսացում քուլցային քիտումով	մ2	3108.00	2227	0	2227	6920261
38	Հատակի ամրանալորում ամրանացանցով Փ10A500C դասի ամրանից	տ	22.57	473699	0	473699	10662802
39	Հիմքեր B25 դասի քետոնով	մ3	38.00	67175	0	67175	2552650
40	Արտաքին աստիճաններ, թեքահարթակներ համբարաքտրոն աստիճաններ և թեքահարթակներ B15 դասի քետոնով	մ3	60.80	45946	0	45946	2793490
41	Հարթակների և թեքահարթակների երեսալարում բազալտե	մ2	3.00	13671	0	13671	41013

	սալեքով d=30սմ						
42	Անցուղի հիմքեր պատեր, ծածկ, առտիճաններ Հիմքի առաջի ամրան A240 դասի (Փ8)	տ	0.18	413748	0	413748	76130
43	Հիմքի առաջի ամրան A500C դասի (Փ12) 0,842-0,439=0,40	տ	0.40	403470	0	403470	162598
44	Անցուղի Միանույլ ե/բ պատեր B30 սմ հաստ. B20 դասի քետոնից (Պ1-Պ4) 36,61-14,71)լ/մ	մ3	21.90	82631	0	82631	1809627
45	Ամրան A240 դասի (Փ6,Փ8) (0,054-0,029) տ	տ	0.03	413748	0	413748	11999
46	Ամրան A500C դասի (Փ10) 0,758-0,382=0,40	տ	0.39	427026	0	427026	164832
47	Ամրան A500C դասի (Փ12) 0,905-0,565=0,34	տ	0.34	403470	0	403470	137180
31	Խմբուլ- ջրամատակարարման և հրդեհամարման ռեզերվար						3345761
1	Լակաշերտ հիմքերի տակ B15 դասի քետոնից	մ3	1.00	46347	0	46347	46347
2	Միանույլ ե/բ հիմնաքին սալ B25 դասի քետոնից H=20սմ W6	մ3	3.90	111607	0	111607	435269
3	Ամրան Acl դասի (Փ6)	տ	0.01	413748	0	413748	2069
4	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.26	403470	0	403470	103682
5	Միանույլ ե/բ պատեր 200սմ հաստ. B25 դասի քետոնից H=20սմ W6	մ3	20.00	111607	0	111607	2232147
6	Ամրան Acl դասի (Փ6)	տ	0.01	413748	0	413748	4551
7	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	1.29	403470	0	403470	521687
32	Արտաքին ջրամատակարարման ցանց						4216010
1	Խրամուրու մշակում եքսկավատորով III կարգի գրունտում, քարծեղով ափնցն, վրա	մ3	110.00	837	0	837	92098
2	Տեղափոխում 4լ/մ	տ	198.00	1729	0	1729	342334
3	Խրամուրու մշակում եքսկավատորով III կարգի գրունտում,կողիցը	մ3	252.00	688	0	688	173452
4	Լույկը, ձեռքով	մ3	20.00	3247	0	3247	64944
5	Ավազի Լակաշերտապատկան շերտ	մ3	24.00	9006	0	9006	216133
6	Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակների մոնտաժում խրամուրում Փ63x3,8սմ	զմ	250.00	1292	0	1292	322903
7	Լույկը, Փ25x2	զմ	93.00	560	0	560	52039
8	Հրդեհային հիդրանտի տեղադրում հեռակալով dy100	հատ	1.00	104768	0	104768	104768
9	Փական-վենտիլ dy50	հատ	4.00	17059	0	17059	68235
10	Փական-վենտիլ dy25	հատ	1.00	7346	0	7346	7346
11	Տրաչաի dy40	հատ	1.00	39945	0	39945	39945
12	Շափլ dy 40 (ցանցալիդ)	հատ	1.00	16783	0	16783	16783
13	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասեր (անցում, արմուկ) Փ63սմ (ձգվող)	հատ	10.00	5002	0	5002	50021

14	Զրմաղի հորեր հավաքովի ելքետուն ելքետուններից D=1500մմ (H=1,5մ) -3 հատ և D=1000մ (H=1,5մ) -1 հատ	մ3	6.14	209825	0	209825	1288328
15	Բարձիկներ հիդրամետի հեկալալի և փակակի տակ 200x300x200մմ (3 հատ) B10 դասի բետոնից	մ3	0.04	55582	0	55582	2001
16	Թուլե մտոց կալիարիչով Φ700	հատ	4.00	144961	0	144961	579844
17	Պիտահորի մետաղական ելքետուններ	կգ	120.00	507	0	507	60884
18	Մամուրային միացում գործող ցանցին Φ63x200	տեղ	1.00	31704	0	31704	31704
19	Ցանցի փորձարկում, լվացում, ախտահանում	զմ	343.00	98	0	98	33457
20	Պաշտպանիչ շերտ խողովակաշարի վրա ալագից	մ3	60.00	9006	0	9006	540333
21	Խրամաղու հետիցք թույլոգերով, տոփանմանք	մ3	250.00	394	0	394	98586
22	Լույսը, ձեռքով	մ3	22.00	1358	0	1358	29874
33	Կենցաղային կոյուղու արտաքին ցանց						12570390
1	Խրամաղու մշակում ելքետուններով, խլակացումով դիտահորերի համար III կարգի գրունտում բարձրությամբ ալից, վրա	մ3	191.00	837	0	837	159916
2	Տեղափոխում 4կմ	տ	343.80	1729	0	1729	594415
3	Խրամաղու մշակում ելքետուններով III կարգի գրունտում, կոյիցք	մ3	417.00	688	0	688	287022
4	Լույսը, ձեռքով	մ3	32.00	3247	0	3247	103910
5	Ալագի նախապատրաստական շերտ	մ3	31.00	9006	0	9006	279172
6	Պոլիէթիլեն ծալակով կոյուղու խողովակներ Φ160 (SN-4)	զմ	246.00	5631	0	5631	1385156
7	Լույսը, Φ200 (SN-4)	զմ	199.00	7453	0	7453	1483144
8	Պիտահորերի առկալ B15 դասի բետոնից	մ3	6.84	47987	0	47987	328231
9	Կոյուղու դիտահորեր հավաքովի ելքետուններ ելքետուններից (հատակ, պատեր, ծածկ) D=1000մմ, Hմից=1,5մ (19հատ)	մ3	16.85	199741	0	199741	3365628
10	Գործի մետաղական ելքետուններ	տ	0.57	652324	0	652324	371825
11	Թուլե մտոց Φ700	հատ	19.00	144961	0	144961	2754259
12	Միացում գործող ցանցին	տեղ	1.00	29499	0	29499	29499
13	Ցանցի փորձարկում	զմ	445.00	92	0	92	40782
14	Խողովակների պաշտպանիչ շերտի ալագից	մ3	130.00	9006	0	9006	1170721
15	Մետաղական ելքետունների լուղակներում 2 շերտով	մ2	19.00	1630	0	1630	30975
16	Խրամաղու և փոստակի ետիցք թույլոգերով, տոփանմանք	մ3	440.00	394	0	394	173511
17	Լույսը, ձեռքով	մ3	9.00	1358	0	1358	12221
34	Քակահորդեղային ցրաբար						11895461

	V=100մ3 (1 հատ)						
1	Փոսորակի փորում III կարգի զրուստում էքսկավատորով, քարձեղով ափքել, վրա	մ3	232.00	572	0	572	132675
2	Տեղափոխում 4կմ	տ	417.80	1729	0	1729	722012
3	Փոսորակի փորում III կարգի զրուստում էքսկավատորով, կողմից	մ3	42.00	485	0	485	19538
4	Փոսորակի վերջնամշակում ձեռքով	մ3	26.00	3897	0	3897	101312
5	Փոսորակի հետիցք քույրդեղով, տեխնամաք	մ3	60.00	394	0	394	23661
6	Լույսը, ձեռքով, թմբապատմամբ	մ3	8.00	1624	0	1624	12989
7	Նախաշերտ B7.5 դասի բետոնից H=10սմ	մ3	6.10	42117	0	42117	256913
8	Միաձուլ երբտոնե հիմքի սալ ՉԱ-1 B20 W4 դասի բետոնից	մ3	16.00	102779	0	102779	1844468
9	Ամրան A500C դասի (Փ8)	տ	0.03	404688	0	404688	13355
10	Ամրան A500C դասի (Փ18)	տ	1.78	403470	0	403470	719387
11	Միաձուլ երբտոնե պատեր Պ-1 B20 W4 դասի բետոնից	մ3	26.50	102779	0	102779	2723649
12	Ամրան A240 դասի (Փ6)	տ	0.18	413748	0	413748	76130
13	Ամրան A500C դասի (Փ8)	տ	0.07	404688	0	404688	27519
14	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.90	403470	0	403470	361106
15	Ամրան A500C դասի (Փ18)	տ	0.03	403470	0	403470	12911
16	Միաձուլ երբտոնե ծածկի սալ (U-1 և Չ-1) B20 W4 դասի բետոնից	մ3	6.19	120995	0	120995	748960
17	Ամրան A240 դասի (Փ6, Փ8)	տ	0.16	413748	0	413748	67855
18	Ամրան A500C դասի (Փ8)	տ	0.16	404688	0	404688	63536
19	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.24	403470	0	403470	97640
20	Ամրան A500C դասի (Փ22)	տ	0.19	403470	0	403470	77466
21	Վրադիր էլեմենտներ ՎԷ-1 Փ108x4մ խողովակից (1,964մ)	տ	0.02	595541	0	595541	11911
22	Լույսը, ՎԷ-2 Փ76x3,5մ խողովակից (1,964մ)	տ	0.01	552053	0	552053	7177
23	Մետաղական մուղի միևնույնում Փ720x10 մմ (L=1300մմ) խողովակից և d=10մմ թևաղյուղակից	տ	0.33	831706	0	831706	271968
24	Օղակափոխության խողովակի միևնույնում Փ219x8մմ թիթեղյա d=3 մմ ծածկերով	տ	0.08	1984937	0	1984937	158810
25	Մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	տ	0.41	22473	0	22473	9124
26	Պատերի հիդրոմեկուսացում երկշերտ քիտումով	մ2	98.00	1207	0	1207	115902
27	Ծածկի քրամեկուսացում 2 շերտ իզոլանով	մ2	43.00	4741	0	4741	203856
28	Հարթաշերտ ցեմենտալագե շաղակից H=30մմ	մ2	43.00	1438	0	1438	61844
29	Մոտեցված խողովակաշար Փ76x3,5մմ	զմ	5.00	4583	0	4583	22917
30	Լողանալիդ կափուր dy85	հատ	1.00	245933	0	245933	245933
31	Խողովակ - անցումայն L=900 Փ76x3,5մմ	հատ	3.00	2609	0	2609	7628

32	Շերտավոր թիթեղ 6x50մմ	կգ	1.20	580	0	580	696
33	Խցում Ծ75մմ L=30մմ (1հ)	զմ	0.30	3344	0	3344	1003
34	ՄԴ-800 հյդեհային մոտոպոմպ Q=10լ/վրկ H=80մ (շարժական)	հատ	1.00	2816703	0	2816703	2816703
35	Պոմպի ճնշումային հրշեջ ճկափող Φ66մ	զմ	150.00	348	0	348	52186
36	Պոմպի ճնշումային հրշեջ ճկափող Φ77մ	զմ	10.00	652	0	652	6523
35	Արտաքին զազամատակարարում						4651672
1	Գազի պահարանային ճնշման կարգավորիչ կայան GSA-85 հաշվիչ հանգույցով (ՊԳԿԿ)	հատ	1.00	1027700	0	1027700	1027700
2	Պողպատե էլեկտրատակցվող խողովակ Φ108x4մմ	զմ	290.00	5819	0	5819	1687443
3	Լույկը. Φ57x3մմ	զմ	3.00	2566	0	2566	7697
4	խողովակների փորձարկում	զմ	293.00	738	0	738	216233
5	խողովակների փչամաքում	զմ	293.00	441	0	441	129188
6	խողովակների և հեկարանների երկշերտ լուղաներկում	մ2	123.00	1128	0	1128	138799
7	Հեկարանների համար ձուտրակների փորում ձեռքով 3-րդ կարգի գրունտում	մ3	9.00	5727	0	5727	51542
8	Գրունտի հեղիցք ձեռքով, սուխանամբ	մ3	9.00	1358	0	1358	12221
9	Ավելորդ գրունտի ձեռքով բարձում ափեքն. վրա (5մ3)	տ	9.00	443	0	443	3985
10	Տեղափոխում ճկմ	տ	9.00	1921	0	1921	17290
11	Ավազի շերտ հեկարանների հիմքերի տակ	մ3	0.90	8789	0	8789	7910
12	Հիմքեր հեկարանների տակ 815 դասի քեռոկից	մ3	3.00	62236	0	62236	188708
13	Հեկարաններ Φ108x4մմ պողպատե խողովակներից (L=80գծմ) (1մ-10.26կգ)	տ	0.92	555691	0	555691	512902
14	Չողակարների ստուգում զամմ ճառագայթով	հատ	88.00	5761	0	5761	506962
15	Գազատարի ներմիացում միջին ճնշման գազատարին	տեղ	1.00	22262	0	22262	22262
16	Չևափոր մասերի տեղադրում Φ108x4մմ	հատ	14.00	5074	0	5074	71031
17	Լույկը. Φ57x3մմ	հատ	1.00	870	0	870	870
18	Պարոնխտ	կգ	6.00	725	0	725	4349
19	Անշարժ հեկարաններ Φ108x4մմ (3 հատ) (1հ* 1.18կգ)	կգ	3.54	788	0	788	2791
20	Սահող հեկարաններ Φ108x4մմ (26 հատ) (1հ* 1.098կգ)	կգ	28.50	788	0	788	22467
21	Փական dy50	հատ	1.00	21324	0	21324	21324
36	Արտաքին էլ. մատակարարման 0,4կվ , 10 կվ օղային գծերի տեղափոխում և էլ ենթակայանի սնուցում ստորգետնյա մալուխային գծով						12328914
1	0,4կվտ էլ սնուցման գին - Խրաանիլու փորում ձեռքով III	մ3	94.00	3247	0	3247	305235

	կարգի գրուսում (323գծմ)						
2	խրամուղու հետիցք ձեռքով	մ3	69.00	1358	0	1358	93696
3	Ավազի նախաշերտ և պաշտպանիչ շերտ	մ3	25.00	9006	0	9006	225139
4	Ավելորդ գրունտի ձեռքով քարծում ավելցւ. վրա (25մ3)	տ	45.00	443	0	443	19926
5	Տեղափոխում 4կմ	տ	45.00	1729	0	1729	77803
6	PVC ափքավոր էլեկտրատեխնիկական խողովակի մոնտաժում խրամուղում Φ100մմ	զմ	520.00	2940	0	2940	1528761
7	ABBԴՐ-LS-4x150 մմ2 ուժային մալուխ	զմ	560.00	8689	0	8689	4865562
8	PVC ափքավոր էլեկտրատեխնիկական խողովակի մոնտաժում խրամուղում Φ50մմ	զմ	120.00	1321	0	1321	158508
9	BBԴՐ-LS- 5x4 մմ2 ուժային մալուխ	զմ	140.00	2296	0	2296	321508
10	Ապամուտում - 10կմ ե/բետոնե հեկապոնների ապամուտում	հատ	4.00	92764	0	92764	371056
11	Օ4կմ փայտե հեկապոնների ապամուտում	հատ	1.00	26080	0	26080	26080
12	1x35մմ2 կտրվածքով ալյումին ել. խորի ապամուտում (A35)	տ	1260.00	41	0	41	52078
13	Ե/բետոնե պոնների քարծում, տեղափոխում նախատեսված վայր 1 կմ 4 հատ	տ	4.70	8030	0	8030	37741
14	Օղային գծերի տեղափոխում - ՈՒՂԴԱԽԱՅԱԾ մալուխի ամրակցման հախցրածու KA40-65 YXՈ 1	հատ	7.00	3536	0	3536	24750
15	Զմանգոտվող քանդածային ժապավեն ՌՀ2007 (20x0,7մմ)	զմ	10.00	507	0	507	5074
16	Եզրային կցորդիչ 10կմ ուժային մալուխի համար, արտաքին տեղադրման POLT 12D/3XO-H41,12	հատ	1.00	227073	0	227073	227073
17	Նույնը ներքի տեղադրման POLT 12D/3XO-H11,12	հատ	1.00	135748	0	135748	135748
18	ԱՌԵ ՈՐ-10կմ-3x50մմ2 ուժափն մալուխ խողովակով	զմ	280.00	6934	0	6934	1941652
19	PVC ափքավոր էլեկտրատեխնիկական խողովակի մոնտաժում խրամուղում Φ100մմ	զմ	280.00	2940	0	2940	823179
20	Պաշտպանիչ ազդանշանային ժապավեն	զմ	250.00	236	0	236	58886
21	10կմ միջանկյալ ե/բ հեկապոն ՈՒ0-2 6	հատ	1.00	319523	0	319523	319523
22	Ել. խոր ալյումին 1x35մմ2 կտրվածքով (A35)	զմ	360.00	812	0	812	292385
23	Գրունտի փորում եսկայատորով, կողիցք	մ3	76.00	893	0	893	67876
24	Գրունտի հետիցք ձեռքով տրոհանմամբ	մ3	58.00	1659	0	1659	96223
25	Ավազի նախաշերտ և պաշտպանիչ շերտ	մ3	18.00	9006	0	9006	162100

26	Ավելորդ գրունտի ձեռքով բարձում ամենքև վրա (18մ3)	տ	34.20	443	0	443	15144
27	Տեղափոխում 4կմ	տ	34.20	1729	0	1729	59130
28	փոսի հորատում 1 հատ հեկտարների համար H=1,8 մ Φ400մմ	հատ	1.80	9493	0	9493	17087
37	Արտաքին ջերմային ցանց						5177321
1	հրամուրյու և փոսորակների փորում (III) կարգի գրունտում, կողմից	մ3	90.00	688	0	688	61947
2	Լույնը, ձեռքով	մ3	8.00	3247	0	3247	25977
3	Հետիցք քույրոգեղով կողմից ցանցի գրունտում, տոփանմանք	մ3	50.00	394	0	394	19717
4	Լույնը, ձեռքով	մ3	12.00	1358	0	1358	16295
5	Ավելացած գրունտի բարձում էքսկավատորով 0.85մ3 շ.տ. ամենքևային վրա	մ3	36.00	400	0	400	14395
6	Տեղափոխում 4կմ	տ	61.20	1537	0	1537	94056
7	Ավազի նախաշերտ վազերի տակ	մ3	6.20	8789	0	8789	54489
8	Վազերի միանույն ե/ք քնունն պատեր և հատակ B20դասի քնունից (L39,5 գծմ)* հատակ՝ 7,5մ3 պատեր՝ 5,33մ3	մ3	12.88	73945	0	73945	952406
9	Ամրանացանց Φ12A500C դասի աւիակից (B-1, B-2) հատակ՝ 0.582տ պատեր՝ 0.403 տ	տ	0.99	403470	0	403470	397821
10	Վազերի դեֆորմացիոն կարելում տեղադրում d=20մմ հատ. տախտակներ	մ2	0.90	3793	0	3793	3414
11	Տախտակների քիտումնապատում	մ2	1.80	1207	0	1207	2173
12	Հավաքովի ե/ք հեկտարանային բարձիկների տեղադրում ՕՌ-1տիպի (44 հատ) 200x200x100մմ	մ3	0.13	116987	0	116987	15442
13	Լույնը, ՕՌ-2տիպի (20 հատ) 200x300x100մմ	մ3	0.12	116871	0	116871	14025
14	Հավաքովի ե/ք ծածկի սալերի մոնտաժում, Ռ11-8 (1480x2990x100)մմ	հատ	12.00	104669	0	104669	1256025
15	Լույնը, Ռ11-8/2 (1480x1495x100)մմ	հատ	3.00	56832	0	56832	170495
16	Լույնը, խողակի պատերի և ծածկի	մ2	130.00	1207	0	1207	156950
17	խողակի ծածկում 1 շերտ տողով	մ2	130.00	2279	0	2279	296238
18	Դողբառն էլ. եռանցքով խողովակներ DN125 (Φ133x4)մմ	զմ	88.00	9153	0	9153	805498
19	Լույնը DN50 (Φ57x3)մմ	զմ	44.00	4681	0	4681	205943
20	Լույնը DN32 (Φ38x2)մմ	զմ	44.00	2997	0	2997	131858
21	Անջարժ հեկտարաններ (22 հատ)	տ	0.00	724805	0	724805	1522
22	Սառող հեկտարաններ (54հատ)	տ	0.05	724805	0	724805	37545
23	Ձևավոր մասն DN125	հատ	10.00	3914	0	3914	39140
24	Լույնը, DN50	հատ	5.00	870	0	870	4349

25	Լույնը, DN32	հատ	5.00	580	0	580	2899
26	Խողովակների երկշերտ ներկում հալակոռոզիոն ներկով	մ2	51.00	1623	0	1623	82781
27	Խողովակների շերտամեկուսացում ֆոլգապատ հանքային բամբակով d=50մմ	մ3	5.20	60369	0	60369	313921
38	Տարածքի քաղկարգում						55452709
1	Քարե շարվածքով հին կաթսայատան (ավերակ) քակրում տարածական ծախս	մ3	68.00	6114	0	6114	415738
2	Լույնը, զուգարան	մ3	36.00	6114	0	6114	220097
3	Կաթսայատան ճխատար խողովակի ապամուկումում (հանձնում պատվիրատուին)	տ	0.50	94830	0	94830	47415
4	մետաղական ծածկերի քակրում	տ	2.50	62910	0	62910	157275
5	մետաղական ցանկալայի քակրում հանձնում պատվիրատուին	զմ	620.00	3069	0	3069	1902824
6	շին. աղբի բազմում մեխանիզմով ա/ ինքնաթափի վրա	տ	45.00	1537	0	1537	69159
7	Տեղափոխում աղբալվացի 4կմ	տ	45.00	1729	0	1729	77803
8	Տարածքի մետաղական ցանկալայտ ՄԴ-1 և Դարպասի Դ-2 (2 հատ) - III կարգի զրուկտի մշակում փոստրակում և խրամուղում ձեռքով	մ3	130.00	3247	0	3247	422134
9	Ավերորդ զրուկտի փռում տեղում	մ3	130.00	1358	0	1358	176529
10	Հիմքեր կանգնակների տակ B12,5 դասի քետոնից (260 հատ)	մ3	33.80	57013	0	57013	1927055
11	համարաքետոնե ժապավենային հիմք եզրակայների տակ B12,5 դասի քետոնից	մ3	69.34	43146	0	43146	2560288
12	եզրակալ B15 դասի քետոնից	մ3	22.67	56554	0	56554	1282079
13	Կանգնակների մոնտաժում 80x80x4մմ պողպատե խողովակներից (H=2,4մ՝ 260 հատ)	տ	5.75	581281	0	581281	3344572
14	Լեռնիկներ Φ14A500C դասի ամրանից և d=5մմ պողպատաթելերից (100x100)	տ	0.29	919761	0	919761	265443
15	Մետաղական ցանկալայտի շրջանակների (սլանեկների) մոնտաժում 2,76x1,4մ (258 հատ)	տ	24.80	109800	0	109800	2723049
16	Ցանկալայտի շրջանակների արձրը՝ (խողովակ 60x30x4մմ 10,467տ, խողովակ 30x20x3մմ 14,337) (258 հատ)	տ	24.80	507363	0	507363	12582615
17	Մետաղական դարպասների շրջանակների մոնտաժում	տ	0.36	109774	0	109774	39189

18	Դարպասների շրջանակների արձրք* -խողովակ 60x30x4մմ՝ 0,115տ, խողովակ 30x20x3մմ՝ 0,117տ, խողովակ 100x4մմ՝ 0,11տ, թևողալատ՝ 9,44կգ, ամրան՝ 5,8կգ)	տ	0.36	507363	0	507363	181129
19	Ծխնի	հատ	8.00	725	0	725	5798
20	Հորիզոնական փական	հատ	2.00	1740	0	1740	3479
21	Քոնակ	հատ	8.00	1450	0	1450	11597
22	Մետաղական ցանկապատի և դարպասի ներկաստառում թՓ-021 նախաներկով և երկշերտ ներկում նմայով	մ2	1058.00	116	0	116	123120
23	Մետաղական ցանկապատի երկշերտ լուղաներկում	մ2	1058.00	1630	0	1630	1724845
24	Գլխավոր մուտքի հատված/ Մետաղական դարպաս, (1 հատ) և դոնակ (1 հատ) - Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտում	մ3	1.50	3247	0	3247	4871
25	ալյազակալճալին շերտ	մ3	0.10	9973	0	9973	997
26	Կետային հիմքեր B15 դասի քետոնից սյուների տակ	մ3	1.70	62202	0	62202	105744
27	Քնստիկի հեղիցը ձեռքով	մ3	0.45	1358	0	1358	611
28	Ավելորդ գրունտի փորում տեղում	մ3	1.00	1358	0	1358	1358
29	Սյուների միջևանասերի խամբարաքետոնն պատ B12,5 դասի քետոնով	մ3	0.60	44102	0	44102	26461
30	Սյուների վրա գլխավոր թասակ d=60մմ բազալտե սալերից	մ2	1.42	18654	0	18654	26489
31	Սյուների երեսապատում բազալտե սալերով d=30մմ Փ38թ (200x200)մմ ամրանացանցի վրա	մ2	15.50	32970	0	32970	511030
32	Կանգնակների մոնտաժում 80x80x4մմ և 100x100x4 մմ պողպատե խողովակներից	տ	0.10	581281	0	581281	58128
33	Ներդիր էլեմենտների d=12մմ և 12A600C դասի ամրանից	տ	0.02	579948	0	579948	10439
34	մետաղական դարպասների և դոնակի դոնակի մոնտաժում	տ	0.35	109800	0	109800	38540
35	մետաղական դարպասների և դոնակի դոնակի արձրք*	տ	0.36	507363	0	507363	178085
36	Ծխնի	հատ	6.00	725	0	725	4349
37	փական հորիզոնական	հատ	1.00	1160	0	1160	1160
38	քոնակ	հատ	6.00	1450	0	1450	8698
39	Մետաղական դարպասների ներկաստառում ԴՓ-021 նախաներկով	մ2	9.20	138	0	138	1271
40	Մետաղական դարպասների երկշերտ լուղաներկում	մ2	9.20	1630	0	1630	14999
41	Սալվածք - Խճալին հիմք H=10սմ եզրացարների տակ	մ2	95.00	1538	0	1538	146115
42	Բազալտե եզրացարների տեղադրում 15x30 (H) սմ քետոնե հիմքով B15 դասի	զմ	270.30	12689	0	12689	3429838
43	Խճալին հիմք սալվածքի տակ	մ2	830.00	1538	0	1538	1278583

	H=10սմ						
44	Հարթաշերտ B15 դասի քետոնից H=10սմ, համահարթեցումից հետո 240-360սմ քաջով կտրման եղանակով 25-35սմ խորությամբ իրականացված կտրաններով, ցված հեղմետիկ մածիկով	մ2	830.00	5711	0	5711	4740139
45	Սալվանք բազալտե ջարդված սալիկներով H=4սմ, ներառյալ միջնալային և տակի կապակցող 4սմ շաղախի շերտը	մ3	830.00	15335	0	15335	12728220
46	Թեցուղի (7 հատ) - խճաղիս հիմք H=10սմ	մ2	82.00	1538	0	1538	126120
47	Հարթաշերտ B15 դասի քետոնից H=10սմ, համահարթեցումից հետո 240-360սմ քաջով կտրման եղանակով 25-35սմ խորությամբ իրականացված կտրաններով, ցված հեղմետիկ մածիկով	մ2	82.10	5711	0	5711	468874
48	Սալվանք բազալտե ջարդված սալիկներով H=4սմ, ներառյալ միջնալային և տակի կապակցող 4սմ շաղախի շերտը	մ3	82.10	15335	0	15335	1259020
49	Թեցուղի երեսադատվածքային սալերով H=50սմ, 40սմ ց/ալվաք շաղախի շերտով	մ2	1.40	15241	0	15241	21337
39	Ստանդարտ միացման վճար						4913843
1	Սիտաքին ել. մատակարարման միացման համար անրաժեշտ ֆինանսական միջոց	կ-տ	1.00	4913843	0	4913843	4913843
40	Բարեկարգում -Կենցաղային կոյուղու / մաքրման կայան						6193531
1	Խրամուղու մշակում եքսկավատորով III կարգի գրունտում, կողիցը	մ3	35.60	688	0	688	24503
2	Փոստրակի վերջնաշակում ձեռքով	մ3	11.70	3897	0	3897	45590
3	Ավելորդ գրունտի բարձում եքսկավատորով ափնընթացի վրա	մ3	38.00	654	0	654	24841
4	Տեղափոխում 4 կմ	տ	64.60	1729	0	1729	111690
5	Մաքրման կայանի ե/քետոնե հատակի սալ 5.35x2.35x0.15 (H)մ B25 W6 F150 դասի քետոնից	մ3	1.89	87354	0	87354	165098
6	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.11	403469	0	403469	43171
7	Մաքրման կայանի կողային հատվածների լիցքի մակը ֆրակցիայի խճով	մ3	11.70	10122	0	10122	118424
8	Ավազային շերտ մաքրման կայանի վրա H=15սմ	մ3	2.10	9006	0	9006	18912
9	Կեղտաքրորի մաքրման կայանի մոնտաժում 15մ3/օր (FBR-15)	կ-տ	1.00	5595196	0	5595196	5595196

10	Ավազակույծային ախաշերտ հիմքի տակ	մ3	0.30	10734	0	10734	3220
11	Հետիցք ձեռքով	մ3	0.50	1358	0	1358	679
12	Հիմքեր B12,5 դասի քետոնից 40x40x50 սմ (3հատ) կանգնակն տակ	մ3	0.24	58180	0	58180	13963
13	Մետաղական ցանկապատ ցանկապատի (5,1 զծմ) մոնտաժում (խողովակ 50x50x3 մմ 25կգ, թևաղվաթ Ժ=4մմ-0,924կգ, ցանց "ռաբիցա"-8,5մմ2 (8,9կգ))	տ	0.04	806888	0	806888	28241
41	Ոռոգման ցանց						3134050
1	Խրամուրու մշակում ձեռքով III կարգի գրունտում, կողիցք	մ3	204.00	3247	0	3247	662423
2	Ավազի ախաշառիաստակն շերտ	մ3	16.00	9006	0	9006	144088
3	Պողպատե էլեկտրառեղակցվող խողովակ Φ108x4մմ	մ	54.00	5819	0	5819	314213
4	Պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում PE PN-16 Φ63 (Φ63x5,8)մմ	մ	432.00	1789	0	1789	773021
5	Լույնը, Φ50 (Φ50x4,6)մմ	մ	65.00	1306	0	1306	84906
6	Լույնը, Φ40 (Φ40x3,7)մմ	մ	107.00	955	0	955	102171
7	Լույնը, Φ32 (Φ32x3,0)մմ	մ	126.00	735	0	735	92642
8	Լույնը, Φ25 (Φ25x2,3)մմ	մ	87.00	603	0	603	52503
9	Փնդիկավոր փական dy50	հատ	6.00	22495	0	22495	134968
10	Լույնը, dy40	հատ	1.00	16769	0	16769	16769
11	Լույնը, dy32	հատ	2.00	12420	0	12420	24840
12	Լույնը, dy25	հատ	1.00	9448	0	9448	9448
13	Փնդիկավոր դատարկման փական dy20	հատ	2.00	6911	0	6911	13823
14	Կարճախողովակ շտուգելով Φ25, L=500մմ (dy20)	հատ	37.00	1903	0	1903	70409
15	Պատյան պողպատե խողովակից DN150, L=8մ (1հատ)	մ	8.00	9394	0	9394	75155
16	Լույնը, DN150, L=16մ (1հատ)	մ	16.00	9394	0	9394	150310
17	Պողպատե խողովակների հակակոռոզին մեկուսացում	մ	24.00	875	0	875	21005
18	Փստրակ B15 դասի քետոնից 0,7x0,7x0,5 (H)մ 5 հատ	մ3	0.75	99166	0	99166	74375
19	Ցանցի փորձարկում	մ	817.00	49	0	49	39968
20	Խրամուրու հետիցք, ձեռքով	մ3	184.00	1358	0	1358	249855
21	Ավելորդ հողի հարթեցում տեղում	մ3	20.00	1358	0	1358	27158
42	Ոռոգման ցանցի բաք						1342071
1	Փստրակի փորում էքսկավատորով III կարգի գրունտում, բարձեղով աինքն վրա	մ3	14.00	837	0	837	11722
2	Տեղափոխում 5 կմ	տ	25.20	1921	0	1921	48411
3	Միանույն ելքաբուն հատակի սալ B15 դասի քետոնից 2,1x2,4x0,15մ (1հատ)	մ3	0.76	49420	0	49420	37362
4	Ամրան A500C դասի (Φ10)	տ	0.03	427025	0	427025	13238
5	500լ տարողությամբ պլաստիկ	հատ	1.00	665668	0	665668	665668

	բացերի տեղադրում						
6	Սուզապոմա Q=6մ3 Q=6մ3/ժամ, H=16մ, N=1,5 կյլո	կ-տ	1.00	237866	0	237866	237866
7	Փական dy50	հատ	1.00	18218	0	18218	18218
8	Հակադարձ փական dy50	հատ	1.00	10970	0	10970	10970
9	Լողանավոր կափուր dy50	հատ	1.00	202444	0	202444	202444
10	Պոլիէթիլենային խողովակ PE PN16 Φ63x5,8մմ (սևուցող)	մ	10.00	1789	0	1789	17894
11	Փոստրակի հետիցք ավազով	մ3	8.00	9006	0	9006	72044
12	Ցեմենտնուսիչ շերտ ֆոլգիդոլով (ինքնակաշռել)	մ2	2.50	2494	0	2494	6235
43	N2 Հակահրդեհային ջրաբար V=100մ3 (1 հատ)						11831886
1	Փոստրակի փորում III կարգի գրունտում էքսկավատորով, բարձրով ափսև վիա	մ3	232.00	572	0	572	132674
2	Տեղափոխում 4 կմ	տ	417.60	1729	0	1729	722010
3	Փոստրակի փորում III կարգի գրունտում էքսկավատորով, կողիցք	մ3	42.00	465	0	465	19538
4	Փոստրակի վեղևամշակում ծեցով	մ3	26.00	3897	0	3897	101312
5	Փոստրակի հետիցք բուլդոզերով տեխնական	մ3	60.00	394	0	394	23660
6	Լույն, ծեցով, քմբապատում	մ3	8.00	1624	0	1624	12989
7	Լափաշերտ B7,5 դասի քետոնից H=10մ	մ3	6.10	42117	0	42117	258913
8	Միաձուլ ե/քետոնե հիմքի սալ ՉՍ-1 B20 W4 դասի քետոնից	մ3	16.00	102779	0	102779	1644464
9	Ամրան A500C դասի (Φ8)	տ	0.03	404687	0	404687	13355
10	Ամրան A500C դասի (Φ18)	տ	1.78	403469	0	403469	719385
11	Միաձուլ ե/քետոնե պատեր Պ- 1 B20 W4 դասի քետոնից	մ3	26.50	102779	0	102779	2723643
12	Ամրան A240 դասի (Φ6)	տ	0.18	413747	0	413747	76129
13	Ամրան A500C դասի (Φ8)	տ	0.07	404687	0	404687	27519
14	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	0.90	403469	0	403469	361105
15	Ամրան A500C դասի (Φ18)	տ	0.03	403469	0	403469	12911
16	Միաձուլ ե/քետոնե ծածկի սալ (Ս-1 և Ռ-1) B20 W4 դասի քետոնից	մ3	6.19	120995	0	120995	748958
17	Ամրան A240 դասի (Φ6, Φ8)	տ	0.16	413747	0	413747	67854
18	Ամրան A500C դասի (Φ8)	տ	0.16	404687	0	404687	63536
19	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	0.24	403469	0	403469	97639
20	Ամրան A500C դասի (Φ22)	տ	0.19	403469	0	403469	77468
21	Կրափոր էլեմենտներ ՎԵ-1 Φ108x4մմ խողովակից (1,964մ)	տ	0.02	595540	0	595540	11911
22	Լույն, ՎԵ-2 Φ76x3,5մմ խողովակից (1,964մ)	տ	0.01	552052	0	552052	7177
23	Մետաղական մուղի մոնտաժում Φ720x10 մմ (L=1300մմ) խողովակից և d=10մմ թևաղայատից	տ	0.33	831704	0	831704	271967
24	Օղափոխության խողովակի մոնտաժում Φ219x6մմ թիթեղյա d=3 մմ ծածկերով	տ	0.08	1180587	0	1180587	93266

25	Մետաղական էլեմենտների ներկում հալակողողին ներկով	տ	0.41	22473	0	22473	9124
26	Պատերի հիդրոմեկուսացում երկնքուտ քիտումով	մ2	96.00	1207	0	1207	115902
27	Շանկի ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգլամով	մ2	43.00	4741	0	4741	203855
28	Հարթաշերտ ցեմենտալագե շաղախից H=30մմ	մ2	43.00	1438	0	1438	61844
29	Մոտեցման խողովակաշար $\Phi 76 \times 3.5$ մմ	մ	5.00	4583	0	4583	22917
30	Լողակալոր կախույր dy65	հատ	1.00	245932	0	245932	245932
31	Խողովակ - անկումակ L=900 $\Phi 76 \times 3.5$ մմ	հատ	3.00	2609	0	2609	7828
32	Շերտալոր քիթեղ 6x50մմ	կգ	1.20	580	0	580	696
33	Խցուկ D75մմ L=30մմ (1h)	մ	0.30	3344	0	3344	1003
34	ՄԴ-800 հյդեհային մոտոպոմպ Q=10լ/վրկ H=60մ (շարժակա)	հատ	1.00	2816697	0	2816697	2816697
35	Պոմպի ճշշումային հրջե ճկալիղ $\Phi 66$ մ	մ	150.00	348	0	348	52187
36	Պոմպի ճշշումային հրջե ճկալիղ $\Phi 77$ մ	մ	10.00	652	0	652	6523
44	Արտաքին լուսավորություն						6571289
1	Լուսավորության հեկայուններ (22 հատ) Փողոկների փողում 3-րդ կարգի զոունում ձեռքով հիմքերի հատար	մ3	33.00	3247	0	3247	107157
2	Խնայակային շերտ հիմքերի տակ H=10սմ, տոփանակար	մ3	2.20	10420	0	10420	22923
3	Պեթիլեն ձաքալոր խողովակ $\Phi 32$ մմ	մ	66.00	679	0	679	44831
4	Միանոյն ե/քետուն կետային հիմքեր B20 W4 F150 դասի քետունից	մ3	9.24	95545	0	95545	882835
5	Ամիան Acl դասի ($\Phi 6$)	տ	0.14	413747	0	413747	56270
6	Ամիան A500C դասի ($\Phi 6$)	տ	0.07	404687	0	404687	26709
7	Ամիան A500C դասի ($\Phi 12$)	տ	0.28	403469	0	403469	114182
8	Ներդիր էլեմենտներ d=5մմ թաղողալատից (320x320) մմ (22 հատ)	տ	0.09	922274	0	922274	81160
9	Խարսխահեղույա M16 մանելով L=800մմ	հատ	88.00	4726	0	4726	415673
10	Հիմքերի ստորգետնայա մակերեսի հիդրոմեկուսացում 2 շերտ քիտումով	մ2	79.20	1207	0	1207	95619
11	Հիմքերի վերնամասի 1:2 հարաբերությանը ց/ալագե սլաղ, քեքույալը	մ2	5.50	1125	0	1125	6188
12	Հիմքերի վերգետնայա մակերեսների ներկում ջրակայուն ձեռնիկային ներկով	մ2	11.00	1129	0	1129	12417
13	ՕՐԿ-5 տիպի կոնանն լուսավորության հեկայունների մոնտաժում H=5մ ($\Phi 136/\Phi 60$: հեկայունային կցաշղթա 345մմ) (քաշը՝ 40.6կգ)	հատ	22.00	111023	0	111023	2442507
14	Քարձակներ $\Phi 48$ մմ խողովակներից)	հատ	22.00	23603	0	23603	519258

15	Արևային լուսավորության լուսատու հեծալույունների վրա led 100 վտ հեծակառավարվող	հատ	22.00	33782	0	33782	743213
16	Բարձակների երկշերտ լուղակներում	մ2	12.80	1630	0	1630	20868
17	Խաղաղաշտի լուսավորության հեծալույուններ (4 հատ) Փոստղակների փորում 3-րդ կարգի գրունտում ձեռքով հիւնքերի համար	մ3	3.20	3247	0	3247	10391
18	Խճի Լախաշերտ H=10սմ հիւնքերի տակ	մ3	0.16	9418	0	9418	1507
19	Միաձուլ քետոնե կետային հիւնք B15 W4 F150 դասի քետոնից	մ3	2.20	89970	0	89970	197934
20	Ներդիր էլեմենտներ d=8սմ թւղղալանից (170x170) սմ (4 հատ)	կգ	7.20	908	0	908	6536
21	Ներդիր պողպատե խողովակներից Ф25x2,8 սմ (8 հատ)	կգ	18.68	1154	0	1154	21538
22	Լուսավորության հեծալան մոնտաժում H=10սմ, Ф152x4սմ պողպատե խողովակներից	հատ	4.00	89279	0	89279	357118
23	Բարձակի մոնտաժում Ф57x3սմ խողովակից, հեծալան կցաշուրթից, R76 հեծալան կցաշուրթից (2 լուսարձակի համար)	հատ	4.00	23139	0	23139	92555
24	Արևային լուսավորության լուսատու հեծալույունների վրա led 100 վտ հեծակառավարվող	հատ	8.00	33782	0	33782	270259
25	Հեծալույունների երկշերտ ներկում բարձրորակ ներկով	մ2	15.20	1128	0	1128	17152
26	Բարձակների երկշերտ ներկում բարձրորակ ներկով	մ2	1.60	1630	0	1630	2608
27	Գրունտի հետից ձեռքով տեխնական	մ3	0.40	1358	0	1358	543
28	Ավերող գրունտի փում տեղում	մ3	0.84	1358	0	1358	1141
45	Ֆարանքի բարեկարգում: Մետաղական ցանկապատ ՄՑ-1(100,8 գծմ) արևային կայանի, և դարպաս ՄԴ-1 (1 հատ)						137666702
1	Փոստղակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտում	մ3	4.10	3247	0	3247	13313
2	ավազակալանային շերտ	մ3	0.40	9973	0	9973	3989
3	Բնահողի հետից ձեռքով	մ3	1.60	1358	0	1358	2173
4	Ավերող գրունտի փում տեղում	մ3	2.50	1358	0	1358	3395
5	Կետային հիւնքեր B12,5 դասի քետոնից սլուների տակ 42 հատ	մ3	2.10	58180	0	58180	122179
6	Կանգնակների մոնտաժում 50x50x3սմ պողպատե խողովակներից և t=4սմ թւղղալանից	տ	0.38	581279	0	581279	218561
7	'Ուրիշ' մետաղաքանի ամրացում կանգնակներից 131 քմ	տ	0.12	605827	0	605827	73305

8	Մետաղական ցանկապատի ներկաստառում ԴՓ-021 նախաներկով	մ2	48.00	138	0	138	6629
9	Մետաղական ցանկապատի երկշերտ յուղաներկում	մ2	48.00	566	0	566	27187
10	Մետաղական դարպասների շրջանակների մոնտաժում	տ	0.29	109800	0	109800	31842
11	Դարպասների շրջանակների արձր՝ -խողովակ 80x40x3մմ՝ 0,1722տ -անկյուն 40x40x3մմ՝ 0,0004, - ամրան Փ6A240 -9,2 կգ -ցանց ռաբիցա 15,4քմ	տ	0.20	507362	0	507362	99950
12	Ծիսի	հատ	12.00	725	0	725	6698
13	Կախովի փական	հատ	2.00	1740	0	1740	3479
14	Մետաղական դարպասների ներկաստառում ԴՓ-021 նախաներկով	մ2	9.00	138	0	138	1243
15	Մետաղական դարպասների երկշերտ յուղաներկում	մ2	9.00	1630	0	1630	14873
16	Ապրտալին խաղսիրապարակի մետաղացանց ցանկապատ (Մ8-1, Մ9-2): 24ք III կարգի զրուստի վնակում ձեռքով	մ3	38.00	3247	0	3247	123392
17	Ավելորդ զրուստի փռում տեղում	մ3	38.00	1358	0	1358	51601
18	Հիմքեր կանգնակների տակ B12,5 դասի քետոնից (36 հատ)	մ3	20.88	57013	0	57013	1190438
19	Ամրանածողեր Փ14A500C դասի ամրակից	տ	0.07	774893	0	774893	53468
20	Կանգնակների մոնտաժում 80x80x4մմ պողպատե խողովակներից (H=5,1մ,* 64հատ) (H=3մ,* 13հատ)	տ	3.66	581202	0	581202	2129525
21	Գլխաղիք d=5 մմ թևպողպատից	տ	0.05	654403	0	654403	32720
22	Խամքաբարետոնե ժապավենային հիմք եզրակների տակ B12,5 դասի քետոնից	մ3	16.13	43146	0	43146	695945
23	Եզրակալ B15 դասի քետոնից	մ3	7.93	56554	0	56554	448472
24	Մետաղական ցանկապատի պանելների մոնտաժում 2,72x2մ (128 հատ) պողպատե խողովակներից 80x40x3մմ (3,144 տ) 20x20x2մմ (4,932) , 20x4մմ (0,0063տ)	տ	8.08	591331	0	591331	4779139
25	Մետաղացանց ցանկապատի ներկաստառում ԴՓ-021 նախաներկով	մ2	720.00	138	0	138	99439
26	Մետաղացանց ցանկապատի երկշերտ յուղաներկում	մ2	720.00	1630	0	1630	1173802
27	Երթևեկի մաս: Հավասարեցնող կոպձակալացային շերտ H=10սմ	մ3	420.00	10098	0	10098	4241164
28	Խճային հիմք H=12սմ	մ2	4200.00	1444	0	1444	6064716
29	Խճային հիմք H=4սմ Քիտումով ներծծված (4,12տ/1000մ2)	մ2	4200.00	1495	0	1495	6278864

30	Մանրահատիկ առֆալորետոնե ծանկույթ H=5սմ	մ2	4200.00	5090	0	5090	21378210
31	Մաթեր: Խճաղին հիմք H=10սմ եզրացարների տակ	մ2	483.00	1538	0	1538	742878
32	Քաղալոն եզրացարների տեղադրում 15x30 (H) սմ քետոնե հիմքով B15 դասի	մ	1380.00	12689	0	12689	17510599
33	Խճաղին հիմք H=10սմ մաթերի տակ	մ2	603.00	1538	0	1538	927444
34	Հարթաշերտ B15 դասի քետոնից H=10սմ	մ2	603.00	5711	0	5711	3443733
35	Ցեմենտակազն չոր խարկուր 30/70 հարաբերությամբ M400 ոչ պակաս 450կգ/1մ3 համար	մ3	24.10	34427	0	34427	829689
36	Քետոնե մաթի ձևավոր սաղկյանների տեղադրում H=6սմ (գունավոր)	մ2	603.00	7766	0	7766	4683169
37	Սիգամարզ H=15սմ Խճաղին հիմք H=10սմ եզրացարների տակ	մ2	230.00	1538	0	1538	353752
38	Քաղալոն եզրակալների տեղադրում 10x20 (H) սմ քետոնե հիմքով B15 դասի	մ	765.00	9178	0	9178	7021025
39	Քուսահողի մշակում տարածքի պահուստում, տեղափոխում 50մ	մ3	150.00	623	0	623	93449
40	քուսահողի փորում և հարթեցում մեքենա- մեխանիզմով, խրտածանկի սերմնացանումով (1մ2-25գր)	մ2	8700.00	516	0	516	4487808
41	եղևիների տնկում տպրակալան H միջև 0.5մ	հատ	10.00	8558	0	8558	85584
42	եղևիների տնկում արծաթափայլ	հատ	5.00	18706	0	18706	93528
43	Տոպաների տնկում (արևմտյան) H=0.5մ	հատ	7.00	11458	0	11458	80203
44	Ծառերի տնկում H միջև 1մ (բարդի, հացենի, կաղնի)	հատ	110.00	1433	0	1433	157661
45	Թփուտների տնկում (սամշիտ, քարալիս)	հատ	84.00	450	0	450	37770
46	Հարակից հատված: Խճաղին հիմք H=10սմ եզրացարների տակ	մ2	20.00	1538	0	1538	30761
47	Քաղալոն եզրացարների տեղադրում 15x30 (H) սմ քետոնե հիմքով B15 դասի	մ	57.00	12689	0	12689	723264
48	Խճաղին հիմք H=10սմ մաթերի տակ	մ2	35.00	1538	0	1538	53832
49	Հարթաշերտ B15 դասի քետոնից H=10սմ	մ2	35.00	5711	0	5711	199885
50	Ցեմենտակազն չոր խարկուր 30/70 հարաբերությամբ, ցեմենտի ծախսը ոչ պակաս 450 կգ/մ3 համար	մ3	1.40	34433	0	34433	48207
51	Քետոնե մաթի ձևավոր սաղկյանների տեղադրում H=6սմ (գունավոր)	մ3	35.00	7766	0	7766	271826
52	Խճաղին հիմք H=12սմ	մ2	265.00	1444	0	1444	382655
53	Խճաղին հիմք H=4սմ/ Փառուկով ներծնկյան	մ2	265.00	1495	0	1495	396154

	(4,12տ/1000մ ²)						
54	Մանրահատիկ ապֆալտբետոնե ծածկույթ H=4սմ	մ ²	265.00	4125	0	4125	1093215
55	Մարզահրապարակի նստեցատեղեր (20 տեղանոց 6 կոնսյեկտ) Փողոցականների փողոցում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ ²	6.30	3247	0	3247	20457
56	Հիմնականափշի հիմքի քետոնացում B15 դասի քետոնից	մ ³	0.90	43804	0	43804	39423
57	Հիմնականափշի մոնտաժում պողպատե խողովակներից	տ	1.82	142757	0	142757	259246
58	Մետաղական կառուցվածքների արձեղը -խողովակ 50x30x3 1,368 տ -խողովակ 30x20x3 0,159 տ -ակումալոր թիթեղ t=3սմ 0,289 տ	տ	1.82	797284	0	797284	1447867
59	Մետաղական կառուցվածքների ներկատարում ГФ-021 նախաներկով	մ ²	66.00	138	0	138	9115
60	Մետաղական կառուցվածքների երկշերտ լուղաներկում	մ ²	66.00	1630	0	1630	107598
61	Պլաստմասե նստատեղերի ամրացում	հատ	120.00	9109	0	9109	1093085
62	Մինի ֆուտբոլի դաշտ Հավասարեցնող կոպրակազալին շերտ H=10սմ	մ ²	890.00	1194	0	1194	1062785
63	Հարթաշերտ B20 դասի քետոնից H=10սմ	մ ²	890.00	5816	0	5816	5176204
64	Հարթաշերտի ամրանավորում Փ4Bբ (150x150)սմ ցանցով	մ ²	890.00	772	0	772	686644
65	Միկթեմիկ ռետինե ծածկույթ H=15սմ պոլիուրետանալին հիմքով համադրված	մ ²	890.00	20909	0	20909	18608921
66	Բազալտե եզրակայների տեղադրում 8x20 (H) սմ քետոնե հիմքով B15 դասի	մ	126.40	8815	0	8815	1114268
67	Գծանշում	մ	340.00	408	0	408	138822
68	Վոլեյբոլի դաշտ Հավասարեցնող կոպրակազալին շերտ H=10սմ	մ ²	360.00	1194	0	1194	429890
69	Հարթաշերտ B20 դասի քետոնից H=10սմ	մ ²	360.00	5816	0	5816	2093746
70	Հարթաշերտի ամրանավորում Փ4Bբ (150x150)սմ ցանցով	մ ²	360.00	772	0	772	277744
71	Միկթեմիկ ռետինե ծածկույթ H=15սմ պոլիուրետանալին հիմքով համադրված	մ ²	360.00	20909	0	20909	7527204
72	Բազալտե եզրակայների տեղադրում 8x20 (H) սմ քետոնե հիմքով B15 դասի	մ	78.00	8815	0	8815	687602
73	Գծանշում	մ	81.00	408	0	408	33072
74	Մանկական "չարժուկ խաղերի" դաշտ-Հավասարեցնող կոպրակազալին շերտ H=10սմ	մ ²	136.00	1194	0	1194	162403
75	Հարթաշերտ B20 դասի քետոնից H=10սմ	մ ²	136.00	5816	0	5816	790971

76	Հարթաշերտի ամրանավորում Φ48p1 (150x150)մմ ցանցով	մ2	136.00	772	0	772	104925
77	Միևթեղիկ ռետինե ծածկույթ H=10մմ պոլիուրետառալին հիմքով համապոլյան	մ2	136.00	16560	0	16560	2252171
78	Բազալտե եզրակալների տեղադրում 8x20 (H) սմ քետոնե հիմքով B15 դասի	մ	48.00	8815	0	8815	423140
46	Տարածքի անձրևաջրերի հեռացման ջրընդունիչ հոր (2 հատ)						450247
1	Փոստրակի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի քնահորում	մ3	7.00	3247	0	3247	22730
2	Խճի նախաշերտ H=10սմ	մ3	1.88	9418	0	9418	17706
3	Ջրընդունիչ հորի հատակ (H=20 սմ) և պատերի (d=30սմ) B20W4F150 դասի քետոնից	մ3	2.90	102779	0	102779	298059
4	Պոլիմիլիցլոիդե խողովակ Φ110x3.3մմ	մ	4.00	2159	0	2159	8637
5	Ջրընդունիչ հորի քսուցային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք քիտումով	մ2	10.80	1207	0	1207	13039
6	Մետաղական ջրընդունիչ ցանցի մոնտաժում 0.8x0.8մ	տ	0.13	108558	0	108558	14004
7	Մետաղական ցանցի առձեռն* անկյունակ 83x5մմ (35.64կգ), անկյունակ 50x5մմ (27.14կգ), ամրան Φ14A240 (66.48կգ)	տ	0.13	478370	0	478370	61710
8	Գրունտի հետիցք փեղքով տոփանմամբ	մ3	2.50	1358	0	1358	3395
9	Մետաղացանցի երջերտ ներկում ժանգակադուր ներկով	մ2	5.80	1958	0	1958	10967
47	Ցեմենտ						1477558
1	Խրամաղիների փորում ձեռքով 3-րդ կարգի քնահորում	մ3	5.40	3247	0	3247	17535
2	ժապավենային հիմքեր B12.5 դասի քետոնից	մ3	3.60	50341	0	50341	181226
3	Ցեմենտի մետաղական կարկասի մոնտաժում, մետաղական շրջանակներից, ներառյալ դրանակները	տ	0.41	189673	0	189673	78145
4	Պողպատե խողովակներից շրջանակների առձեռն* 60x40x2մմ-0.303տ, 40x40x2մմ-0.013տ, 20x10x2մմ-0.006տ	տ	0.41	579843	0	579843	238895
5	Պողպատե խողովակների ներկաստացում ԴՓ-021 նախաներկով	մ2	27.00	138	0	138	3729
6	Պողպատե խողովակների ներկում քերտակադուր ներկով	մ2	27.00	3406	0	3406	91967
7	Շրջանակների մեջ մեկ- խցիկանի կարբոնատե թեթի տեղադրում ռետինե շրջակալով	մ2	85.00	9990	0	9990	849150
8	Գրունտի հետիցք ձեռքով, տոփանմամբ	մ3	1.80	1358	0	1358	2444
9	Ամբերոյ գրունտի ձեռքով թարծում ափիցն. վրա և տեղափոխում 5 կմ	տ	6.12	2364	0	2364	14467
48	Մարզատարքեր, գույք						5452460

1	Գործարանային արտադրության նստարաններ L=2մ, տեղադրմամբ	հատ	18.00	158820	0	158820	2858760
2	Գործարանային արտադրության "աղբաման N3", տեղադրմամբ	հատ	15.00	60242	0	60242	903630
3	"Տնտնիկներ 3 քառորդական" գործարանային արտադրության մարզասարքերի արժեքը, տեղադրմամբ (2.8x3x0.1)մ	հատ	2.00	134721	0	134721	269442
4	Ֆուտբոլի դարպաս ցանցով (3x2.0x1.2), տեղադրմամբ	կ-տ	2.00	225636	0	225636	451272
5	Բասկետբոլի վահանակի լակազմ 2 հատ (2.2x3.8x2.2), տեղադրմամբ	կ-տ	1.00	835725	0	835725	835725
6	Վոլեյբոլի կանգնակներ ցանցով (9x3x0.1), տեղադրմամբ	կ-տ	1.00	133631	0	133631	133631
						Արժեք	1998825913
						ԱԱՀ	399768183
						Ընդամենը	2398591096

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենբուր 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
ՀՏ՝ 900011054468
Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն՝
Սարգիս Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, 009, Վ. Անտառային
136/1
ՀՎՀՀ՝ 02847373
ՀՏ՝ 2140006237250100
Բանկ՝ «ԲԻԲԼՈՍ ԲԱՆԿ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ
Տնօրեն՝
Արթուր Միքայելյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՑԵԼՍԻՈՒՄ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, 087, Արին
Քերդի փող., 5-րդ նոր., 13
ՀՎՀՀ՝ 01292704
ՀՏ՝ 1660015822370100
Բանկ՝ «Էվոկարանկ» ՓԲԸ
Տնօրեն՝
Դավիթ Հարությունյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Արարատի մարզի Վեդիի ավագ դպրոցի կառուցման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված № ՀՏՁՀ-ԴՐՄ-ԱԵԶՔ-2024/113 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 15.11.2024 թ. կնքված № ՀՏՁՀ-ԴՐՄ-ԱԵԶՔ-2024/113 պայմանագրում 13.05.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Տեղակապման աշխատանքների արդյունքում պայմանագրի ընդհանուր գնի փոփոխության հիմքի առկայությունը

Փոփոխության նկարագրություն՝

Տեղակապման աշխատանքների արդյունքում պայմանագրի ընդհանուր գնի փոփոխություն

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 5.1, 8.5 կետերը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 13.05.2026 года в договор № ՀՏՁՀ-ԴՐՄ-ԱԵԶՔ-2024/113 заключенный 15.11.2024 года в результате процедуры закупки под кодом № ՀՏՁՀ-ԴՐՄ-ԱԵԶՔ-2024/113 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменений:

Наличие основания для изменения общей стоимости договора в результате выполнения привязки

Описание изменения:

Изменение общей стоимости договора в результате выполнения привязки

Обоснование изменения:

Пункты 5.1, 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития