

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Նոր Արտամետի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Նոր Արտամետ համայնքի 2-րդ, 3-րդ և դրանց հարակից փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԿՄՆԱՀ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի հուլիսի 30-ին կնքված NԿՄՆԱՀ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/01 պայմանագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 Պայմանագրի N1 հավելվածը՝ աշխատանքների կատարման ծավալաթերթ-նախահաշիվը, փոխարինել Համաձայնագրի N 1 հավելվածով /կցվում է/:

Փոփոխության նկարագրություն՝ Ծավալաթերթ-նախահաշիվը շարադրել նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում կատարված փոփոխություն: 2019 թվականի հուլիսի 30-ին **կնքված պայմանագրի 8.5 կետ**

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 2 նախագծում կատարված փոփոխությունների և տեխնիկական խնդիրների պատճառով պայմանագրի կատարման ժամկետի երկարաձգում,

Փոփոխության նկարագրություն Պայմանագրի կատարման ժամկետի երկարաձգում 30 օրացուցային օրով, մինչև հոկտեմբերի 30-ը:

Փոփոխության հիմնավորում ԿՄՆԱՀ-ԳՀ-ԱՇՁԲ 19/01 պայմանագրի 8.8 կետ:

Պատվիրատու՝ Նոր Արտամետի համայնքապետարան

Նոր Արտամետի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Յուրիկ Հովհաննիսյանի, որը գործում է Նոր Արտամետի համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ «Պատվիրատու»), մի կողմից, և «ԱՎԱ-2000» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վաչիկ Աթոյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ «Կապալառու»), մյուս կողմից, (այսուհետ՝ կողմեր) ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 31.07.2019թ. կնքված N «ԿՄՆԱՀ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/01» ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

1. Հաշվի առնելով, որ Նոր Արտամետ համայնքի 2-րդ, 3-րդ և դրանց հարակից փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների կատարման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերում կատարված փոփոխությունները՝ հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին.

1.1. Պայմանագրի N հավելվածը՝ աշխատանքների կատարման ծավալաթերթ-նախահաշիվը, փոխարինել Համաձայնագրի N 1 հավելվածով /կցվում է/:

2. Հաշվի առնելով, որ նախագծում կատարված փոփոխությունների և տեխնիկական խնդիրների պատճառով հետաձգվել են աշխատանքները և հիմք ընդունելով 31 հուլիսի 2019թ. Կնքված ԿՄՆԱՀ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/01 պայմանագրի 8.8 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգել 30 օրացուցային օրով, մինչև 2019 թվականի հոկտեմբերի 30-ը:

2.1 Պայմանագրի N 2 հավելվածը՝ աշխատանքների կատարման ժամկետների օրացուցային գրաֆիկը, փոխարինել Համաձայնագրի N 2 հավելվածով /կցվում է/:

2.2. 31.07.2019թ. կնքված N «ԿՄՆԱՀ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/01» ծածկագրով ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Արտամետ համայնքի 2-րդ, 3-րդ և դրանց հարակից փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը թողնել անփոփոխ:

3. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածները կնքված է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

4. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

5. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու

Նոր Արտամետի համայնքապետարան
Գ. Նոր Արտամետ 1-ին փ 107
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/հ՝ 900115111092
ՀՎՀՀ՝ 03301838



Կապալառու

ԱՎԱ-2000 ՍՊԸ
ք. Էջմիածին, Տերյան 17 ա
Այ Դի Բանկ ՓԲԸ Շենգավիթ մ/ճ
Հ/հ՝ 11816006861500
ՀՎՀՀ՝ 00401542



Հավելված 1
20 սեպտեմբերի 2019թ. Կնքված
ԿՄՆԱՀ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/01-1 համաձայնագրի
Հավելված 1
31 հուլիսի 2019թ. Կնքված
ԿՄՆԱՀ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/01 պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Արտամետ համայնքի 2-րդ, 3-րդ և դրանց հարակից փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացման աշխատանքների

	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը	չափի միավոր	Քանակ	միավորի գին / հազ. դրամ /	ընդամենը / հազ. դրամ /
1	2	3	4	5	6
25	3-րդ փողոց				
	Հողային պատտառ				
1	10e/V կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում 50մ լիցք	1000մ²	0.024	923.91	22.17
2	10e/V կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	1000մ²	0.362	746.39	270.19
3	տեղափոխում հմիջ. = 1կմ լցակույտ	տ	651.60	0.97	630.53
4	Բնահողի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ²	0.240	26.00	6.24
5	Կողնակների տոփանվող զրուստների ջրում	100մ²	0.240	33.42	8.02
Ընդամենը					937.16
	Ճանապարհային ծածկ				
1	Խճե միաշերտ հիմնատակի իրականացում 12սմ հաստությամբ 40-70սմ ֆրակցիայի խճից	100մ²	11.72	144.70	1695.93
2	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ²/	տ	4.829	236.82	1143.49
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 5սմ հաստությամբ	100մ²	11.40	459.81	5241.85
Ընդամենը					8081.26
	Ուղիներ				
1	Խճե միաշերտ հիմնատակի իրականացում 12սմ հաստությամբ 40-70սմ ֆրակցիայի խճից	100մ²	0.39	144.70	56.43
2	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ²/	տ	0.16	236.82	38.06
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 5սմ հաստությամբ	100մ²	0.39	459.81	179.33
Ընդամենը					273.82
	Կողնակներ				
1	III կարգի ցամաքուրդային բնահողի մշակում էքս. 0.65մ³ շերտի տարողությամբ բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	1000մ²	0.07	584.35	42.07
2	Տեղափոխում մինչև 1 կմ /դեպի լիցք/	տ	115.20	0.97	111.38
3	Կողնակների հարթեցում	100մ²	6.00	8.25	49.52
4	Կողնակների խտացում 25տ քաշով գլղոնի 6 անցումով մեկ հետքի վրայով	100մ²	0.72	26.00	18.72
5	Բնահողի ջրում	100մ²	7.23	33.42	241.63
Ընդամենը					463.31

	Բետոնյա Վաքեր				
1	Ավազակույծային շերտի իրականացում $h=10$ սմ	մ ²	19.50	4.10	79.99
2	Հավ. ե/բ վաքերի տեղադրում ,B-2 -20 288զծմ 288 հատ	մ ²	28.80	20.21	582.04
3	Հավ. ե/բ վաքերի արժեք ,B-2 -20 չափերի	հատ	288.00	8.86	2552.04
4	Վաքերի հիդրոմեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումի քսուկով	100մ ²	1.26	101.84	128.32
Ընդամենը					3342.39
	Մետաղական խողովակի կառուցում $D=0.325$ մ ՊԿ1+42				
1	10ե/Վ կարգի բնահողի մշակում էքս. կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	1000մ ²	0.0085	603.09	5.13
2	Նույնը ձեռքով	100մ ²	0.010	429.070	4.29
3	Ավազակույծային շերտի իրականացում $h=10$ սմ	մ ²	1.50	4.10	6.15
4	Խճային հիմք $h=20$ սմ	մ ²	1.50	8.59	12.88
5	$d=0.325$ մ մետաղական խողովակի տեղադրում	զծմ	6.00	27.51	165.05
6	$d=0.325$ մ խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	100մ ²	0.080	147.23	11.78
7	Ջրնեղի միաձուլ բետոն B-20	մ ²	2.19	72.40	158.56
8	Գլխամասի հիմքի միաձուլ բետոն B-20	մ ²	0.72	77.21	55.59
9	Գլխամասի իրանի միաձուլ բետոն B-20	մ ²	0.58	77.21	44.78
10	Մետ. խողովակի գլխամասի բետոնի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	100մ ²	0.123	101.84	12.54
11	բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	1000մ ²	0.005	60.52	0.30
12	Հետլիցք ձեռքով	100մ ²	0.005	124.30	0.62
13	Մետաղական ցանց 1հատ	տ	0.04	70.29	2.56
14	45x45 ուղղանկյուն անկյունակ	մ	3.50	2.12	7.41
15	36x36 ուղղանկյուն անկյունակ 1զծմ-1.65 կգ	մ	3.40	1.03	3.49
16	Ամրան 14 A/ 1զծմ-1.208կգ	տ	0.0236	465.32	10.97
17	Ցանցի ծղնիներ	հատ	2.00	4.66	9.33
18	10ե/Վ կարգի բնահողի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	1000մ ²	0.004	746.39	2.99
19	տեղափոխում հմիջ. = 1կմ լցակույտ	տ	7.20	0.97	6.96
Ընդամենը					521.37
	3-րդ փողոցին հարակից փողոց				
	Հողային պաստառ				
1	10ե/Վ կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում 50մ լիցք	1000մ ²	0.003	923.91	2.77
2	10ե/Վ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	1000մ ²	0.156	746.39	116.44
3	տեղափոխում հմիջ. = 1կմ լցակույտ	տ	280.8	0.97	271.50

4	Բնահողի խտացում զլդոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ3	0.03	26.00	0.78
5	Կողնակների տոփանվող գրունտների ջրում	100մ3	0.03	33.42	1.00
Ընդամենը				392.50	
Ճանապարհային ծածկ					
1	Փոսային նորոգում h=3-5սմ	100մ2	1.90	551.49	1047.83
2	Խճե միաշերտ հիմնատակի իրականացում 12սմ հաստությամբ 40-70մմ ֆրակցիայի խճից	100մ2	3.62	144.70	523.81
3	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	1.496	236.82	354.18
4	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 5սմ հաստությամբ	100մ2	3.53	459.81	1623.13
Ընդամենը				3548.95	
Ուղիներ					
1	Խճե միաշերտ հիմնատակի իրականացում 12սմ հաստությամբ 40-70մմ ֆրակցիայի խճից	100մ2	0.30	144.70	43.41
2	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	0.12	236.82	29.27
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 5սմ հաստությամբ	100մ2	0.30	459.81	137.94
Ընդամենը				210.62	
Կողնակներ					
1	III կարգի ցամաքուրդային բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շերտի տարողությամբ բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	1000մ³	0.022	584.35	13.04
2	Տեղափոխում մինչև 1 կմ /դեպի լիցք/	տ	35.71	0.97	34.53
3	Կողնակների հարթեցում	100մ2	1.86	8.25	15.35
4	Կողնակների խտացում 25տ քաշով զլդոնի 6 անցումով մեկ հետքի վրայով	100մ3	0.22	26.00	5.80
5	Բնահողի ջրում	100մ3	0.22	33.42	7.46
Ընդամենը				76.18	
Բետոնյա Վաքեր					
1	Ավազակույճային շերտի իրականացում h=10 սմ	մ³	6.046	4.10	24.80
2	Հավ. ե/բ վաքերի տեղադրում ,B-2 -20 93 գմ. 93 հատ	մ³	7.90	20.21	159.66
3	Հավ. ե/բ վաքերի արժեք ,B-2 -20 չափերի	հատ	93.00	8.86	824.10
4	Վաքերի հիդրոմեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումի քսուկով	100մ2	0.41	101.84	41.75
Ընդամենը				1050.31	
2-րդ փողոցին հարակից փողոց					
Հողային պաստառ					
1	10ե/Վ կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում 50մ լիցք	1000մ³	0.007	923.91	6.47
2	10ե/Վ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	1000մ³	0.178	746.39	132.86
3	տեղափոխում հմիջ. = 1կմ լցակույտ	տ	320.40	0.97	309.79
4	Բնահողի խտացում զլդոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ3	0.07	26.00	1.82

5	Կողնակների տուփանվող գրունտների ջրում	100մ3	0.07	33.42	2.34
				Ընդամենը	453.28
Ճանապարհային ծածկ					
1	Փոսային նորոգում h=3-5սմ	100մ2	4.80	551.49	2647.15
2	Խճե միաշերտ հիմնատակի իրականացում 12սմ հաստությամբ 40-70մմ ֆրակցիայի խճից	100մ2	4.90	144.70	709.03
3	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	2.019	236.82	478.09
4	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 5սմ հաստությամբ	100մ2	4.79	459.81	2202.50
				Ընդամենը	6036.77
Ուղիներ					
1	Խճե միաշերտ հիմնատակի իրականացում 12սմ հաստությամբ 40-70մմ ֆրակցիայի խճից	100մ2	0.20	144.70	28.94
2	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	0.0803	236.82	19.02
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 5սմ հաստությամբ	100մ2	0.20	459.81	91.96
				Ընդամենը	139.92
Կողնակներ					
1	III կարգի ցամաքուրդային բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շերտի տարողությամբ բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	1000մ³	0.030	584.35	17.67
2	Տեղափոխում մինչև 1 կմ/դեպի լիցք/	տ	48.38	0.97	46.78
3	Կողնակների հարթեցում	100մ2	2.52	8.25	20.80
4	Կողնակների խտացում 25տ քաշով գլղոնի 6 անցումով մեկ հետքի վրայով	100մ3	0.3024	26.00	7.86
5	Բնահողի ջրում	100մ3	0.3024	33.42	10.11
				Ընդամենը	103.22
Բետոնյա վաքեր					
1	Ավազակույճային շերտի իրականացում h=10 սմ	մ³	8.19	4.10	33.60
2	Հավ. ե/բ վաքերի տեղադրում ,B-2 -20 հատգւ. 87 հատ	մ³	7.40	20.21	149.55
3	Հավ. ե/բ վաքերի արժեք ,B-2 -20 չափերի	հատ	87.00	8.86	770.93
4	Վաքերի հիդրոնեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումի քսուկով	100մ2	0.530	101.84	53.97
				Ընդամենը	1008.06
Մետաղական խողովակի կառուցում D=0.325Մ ՊԿ0+32					
1	10ս/Վ կարգի բնահողի մշակում էքս. կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	1000մ³	0.0085	603.09	5.13
2	Նույնը ձեռքով	100մ3	0.01	429.07	4.29
3	Ավազակույճային շերտի իրականացում h=10 սմ	մ³	1.50	4.10	6.15
4	Խճային հիմք h=20սմ	մ³	1.50	8.59	12.88
5	d=0.325մ մետաղական խողովակի տեղադրում	գծմ	6.00	27.51	165.05
6	d=0.325մ խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	100մ3	0.080	147.23	11.78

7	Ջրնհորի միաձույլ բետոն B-20	մ³	2.19	72.40	158.56
8	Գլխամասի հիմքի միաձույլ բետոն B-20	մ³	0.72	77.21	55.59
9	Գլխամասի իրանի միաձույլ բետոն B-20	մ³	0.58	77.21	44.78
10	Մետ. խողովակի գլխամասի բետոնի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	1000մ²	0.124	101.84	12.61
11	Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	1000մ²	0.005	60.52	0.30
12	Հետլիցք ձեռքով	100մ³	0.005	124.30	0.62
13	Մետաղական ցանց 1հատ	տ	0.036	70.29	2.56
14	45x45 ուղղանկյուն անկյունակ	մ	3.50	2.12	7.41
15	36x36 ուղղանկյուն անկյունակ 1գծմ-1.65 կգ	մ	3.40	1.03	3.49
16	Ամրան 14 A/ 1գծմ-1.208կգ	տ	0.0236	465.32	10.97
17	Ցանցի ծղնիներ	հատ	2.00	4.66	9.33
18	10e/V կարգի բնահողի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	1000մ²	0.004	746.39	2.99
19	տեղափոխում հմիջ. = 1կմ լցակայան	տ	7.20	0.97	6.96
				Ընդամենը	521.44
				Ընդհանուրը	27160.56
				ԱԱՀ	5432.11
				Ընդամենը նախահաշիվով	32592.67

Կապալառուին աշխատանքները կատարում է ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Նոր Արտամետ 2-րդ, 3-րդ և դրանց հարակից փողոցներ հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Նոր Արտամետի համայնքապատերան
Գ. Նոր Արտամետ 1-ին փ 107
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/հ' 900115111092
ՀՎՀՀ՝ 03301838



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱՎԱ-2000 ՍՊԸ
ք. Էջմիածին, Տերյան 17 ա
Այ Դի Բանկ ՓԲԸ Շենգավիթ մ/ճ
Հ/հ' 11816006861500
ՀՎՀՀ՝ 00401542



Հավելված 2
25. սեպտեմբերի 2019թ. Կնքված
ԿՄՆԱՀ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/01-1 համաձայնագրի
Հավելված 2
31 հուլիսի 2019թ. Կնքված
ԿՄՆԱՀ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/01 պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2-ՐԴ, 3-ՐԴ և ԴՐԱՆՑ ՀԱՐԱԿԻՑ ՓՈԴՈՑՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Նոր Արտամետ համայնքի 2-րդ, 3-րդ և դրանց հարակից փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ	Պայմանագիր ը ուժի մե մտնելու օրվանից	30.10.2019
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիր ը ուժի մե մտնելու օրվանից	30.10.2019

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Նոր Արտամետի համայնքապատերան
Գ. Նոր Արտամետ 1-ին փ 107
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/հ՝ 900115111092
ՀՎՀՀ՝ 03301838



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱՎԱ-2000 ՍՊԸ
ք. Էջմիածին, Տերյան 17 ա
Այ Դի Բանկ ՓԲԸ Շենգավիթ մ/ճ
Հ/հ՝ 11816006861500
ՀՎՀՀ՝ 00401542

