

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ»-ի և «Վանդաթի» ՍՊԸ -ի միջև 20.12.2018թ. կնքված N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇԶԲ-2018/38 ծածկագրով «ՀՀ Արարատի մարզի Արաքսավան համայնքի դպրոցի ջեռուցման համակարգի կառուցում (320 տեղ, սովորում է 111 աշ.)» աշխատանքների պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 28 » դեկտեմբերի, 2018թ.

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ», ի դեմս գործադիր տնօրեն Աշոտ Կիրակոսյանի, որը գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վանդաթի» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Տ. Վիրաբյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին Կողմեր, հիմք ընդունելով 20.12.2018թ. կնքված «ՀՀ Արարատի մարզի Արաքսավան համայնքի դպրոցի ջեռուցման համակարգի կառուցում (320 տեղ, սովորում է 111 աշ.)» աշխատանքների պետական գնման N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇԶԲ-2018/38 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերի դրույթները, հաշվի առնելով, որ առկա են Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 1.3 փոփոխել և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ.

«Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են 2019թ. հունվարի 8-ից և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 90 օր»:

2. Պայմանագրի Հավելված թիվ 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելվածի:

3. Պայմանագրի Հավելված թիվ 3-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելվածի:

4. Ավելացնել Համաձայնագրում Պայմանագրի Հավելված թիվ 6:

5. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

6. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

7. Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Աշոտ Կիրակոսյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Վանդաթի ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Արտաշատ

Աթարբեկյան 133

ՀՎՀՀ՝ 04221665

Հ/Հ՝ 163098214923

Բանկ՝ Հայեկոնոմբանկ

ՓԲԸ

Տնօրեն

Տ. Վիրաբյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՅՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԵՎ «Վանդաժի» ՍՊԸ-Ի ՄԻՋԵՎ 20.12.2018թ.
ԿՆՔՎԱԾ N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/38 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«ՀՀ Արարատի մարզի Արաքսավան համայնքի դպրոցի ջեռուցման համակարգի կառուցում (320 տեղ, սովորում է 111 աշ.)»	2019թ. հունվարի 8-ից	90 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		2019թ. հունվարի 8-ից	90 օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Վանդաժի ՍՊԸ
Հասցե՝ ք. Արտաշատ Աթարբեկյան 133
ՀՎՀՀ՝ 04221665
Հ/Հ՝ 163098214923
Բանկ՝ Հայէկոնոմբանկ ՓԲԸ
Տնօրեն
Տ. Վիրաբյան

/ստորագրություն/

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԵՎ «Վանդաթի» ՍՊԸ-Ի ՄԻՋԵՎ 20.12.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ
N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/38 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ

դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատես ված չափաբաժ նի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանում ը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ.՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
	45231129/512	Ջեռուցման հետ կապված աշխատանքներ	13,800,000	13,800,000	13,800,000	13,800,000	13,800,000	13,800,000	13,800,000	13,800,000	13,800,000	13,800,000	13,800,000	13,800,000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Վանդաթի ՍՊԸ
Հասցե՝ ք. Արտաշատ Աթարբեկյան 133
ՀՎՀՀ՝ 04221665
Հ/Հ՝ 163098214923
Բանկ՝ Հայեկոնոմբանկ ՓԲԸ
Տնօրեն
Տ. Վիրաբյան

/ստորագրություն/
Վ.Տ

Պատվիրատու
«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 90001800123

Կատարող
«Վանդաժի» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Արտաշատ Աթարբեկյան 133
ՀՎՀՀ՝ 04221665
Հ/Հ՝ 163098214923
Բանկ՝ Հայէկոնոմբանկ ՓԲԸ

ԱԿՏ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ԼԱՌԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » _____ 2018 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ «ՀՀ Արարատի մարզի Արաքսավան համայնքի
դպրոցի ջեռուցման համակարգի կառուցում (320 տեղ, սովորում է 111 աշ.)»
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «20» «12» 2018թ.
Պայմանագրի համարը՝ ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/38

Սույնով Պատվիրատուն և ՀՀ Արարատի մարզի Արաքսավան համայնքը, մի կողմից և Կատարողը,
մյուս կողմից, հիմք ընդունելով թիվ ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/38 պայմանագրի 3.2.3 կետի պահանջները,
կազմեցին սույն ԱԿՏ-ը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների կատարման համար Պատվիրատուն, ՀՀ
Արարատի մարզի Արաքսավան համայնքի հետ համատեղ, հանձնում են, իսկ Կատարողն ընդունում է
կողմերի միջև կնքված պայմանագրին կից Նախագծով նախատեսված տարածքը:

Տարածք հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Տարածքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ


N/N	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Արժեքը,	
				միավ.	ընդ.
1	2	3	4	5	6
ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ					
1	Անցքերի բացում պատերում մինչև 100սմ2-55սմ	100հատ	0.32	62.85	20.112
2	Անցքերի բացում պատերում մինչև 100սմ2-10սմ	100հատ	0.18	31.42	5.656
3	Անցքերի բացում միջհարկ. ծածկում մինչև 100սմ2	100հատ	0.02	88.00	1.760
4	Հատակի շերտի քանդում	100մ²	0.04	24.68	0.864
5	Հատակի շերտի վերականգնում	100 մ²	0.04	72.01	2.520
6	Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում	ԷԿՄ	291.03	0.39	113.501
7	Ալյումինե ջեռուցիչ մարտկոց H = 500 0,12Կվտ	հատ	970.00	3.40	3298.000
8	Կախիչ	զույգ	93.00	0.65	60.450
9	Մարտկոցի ներքին և արտին փական Փ15	հատ	186.00	1.43	265.980
10	Օդահանքի տեղադրում 1/2"	հատ	93.00	1.27	118.110
11	Խցափակիչի տեղադր. 1/2"	հատ	93.00	0.35	32.550
12	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում d=20x3մմ /փորձարկումով/	զմ	266.00	1.80	478.800
13	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում d=25x3.25մմ /փորձարկումով/	զմ	134.00	1.70	227.800
14	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում d=32x4մմ / փորձարկումով /	զմ	282.00	1.80	507.600
15	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում d=40x5մմ / փորձարկումով /	զմ	260.00	3.10	806.000
16	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում d=50x5.5մմ /փորձարկումով/	զմ	16.00	3.80	60.800
17	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում d=63x7մմ /փորձարկումով/	զմ	160.00	5.30	848.000
18	Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային, 90° d=20մմ	հատ	206.00	0.02	4.120
19	Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային, 90° d=25մմ	հատ	84.00	0.05	4.200
20	Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային, 90° d=32մմ	հատ	124.00	0.10	12.400
21	Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային, 90° d=40մմ	հատ	132.00	0.17	22.440
22	Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային, 90° d=50մմ	հատ	4.00	0.35	1.400
23	Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային, 90° d=63մմ	հատ	32.00	0.64	20.480
24	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային, d=20մմ	հատ	4.00	0.05	0.200
25	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային, d=25մմ	հատ	10.00	0.07	0.700
26	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային, d=32մմ	հատ	12.00	0.13	1.560
27	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային, d=40մմ	հատ	4.00	0.22	0.880
28	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային, d=50մմ	հատ	2.00	0.46	0.920
29	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային, d=63մմ	հատ	4.00	0.78	3.120
30	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային, d=25x20x25մմ	հատ	30.00	0.08	2.400
31	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային, d=32x20x32մմ	հատ	46.00	0.14	6.440
32	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային, d=40x20x40մմ	հատ	60.00	0.17	10.200
33	Փոխակերպիչ Պոլիպրոպիլենային, d=25x20մմ	հատ	4.00	0.03	0.120
34	Փոխակերպիչ Պոլիպրոպիլենային, d=32x25մմ	հատ	28.00	0.04	1.120
35	Փոխակերպիչ Պոլիպրոպիլենային, d=40x32մմ	հատ	12.00	0.10	1.200
36	Փոխակերպիչ Պոլիպրոպիլենային, d=50x40մմ	հատ	6.00	0.15	0.900
37	Փոխակերպիչ Պոլիպրոպիլենային, d=63x50մմ	հատ	4.00	0.22	0.880
38	Կցամաս d=25մմ	հատ	46.00	0.03	1.380
39	Կցամաս d=32մմ	հատ	84.00	0.06	5.040
40	Կցամաս d=40մմ	հատ	64.00	0.11	7.040
41	Կցամաս d=50մմ	հատ	4.00	0.22	0.880
42	Կցամաս d=63մմ	հատ	20.00	0.42	8.400
43	Պողպ. աշտպ. պատյան d=32*2.5 մմ L=0,2	մ	6.80	1.54	10.472
44	Պողպ. աշտպ. պատյան d=57 մմ L=0,6	մ	26.40	0.81	21.384
45	Փականի տեղադրում d=50մմ	հատ	2.00	4.67	9.340
46	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	100մ	11.18	4.95	55.341
Կաթսաներ					
1	90 Կվտ փակ այրման խցով պատի ջեռուցման կոմբեսացիոն կաթսայի տեղադրում / BAXI կամ համարժեք /	հատ	2.00	1,406.53	2813.060
2	Կաթսայի ծխնելույզ անկյունակով Փ100 մմ	հատ	2.00	8.59	17.180

3	Ճանցային շրջանառու պոմպ , Q=100-500լ/րոպե, (Qmax=600լ/րոպե), H=13.8-3.0մ (hmax=14.5մ), Hz=50, n= 2850 պտ/րոպե, N=7.5կվտ/ժամ	հատ	2.00	66.92	133.840
4	Սառը ջրի սնուցման պոմպի տեղադրում N=1.0 ԿԿՏ Q=2մ3/ժամ, h=15մ	հատ	1.00	43.56	43.560
5	Մեմբրանային ընդարձակման բաքի տեղադրում 50 Լ	հատ	1.00	16.32	16.320
6	Հետադարձ փականի տեղադրում d=50մմ	հատ	2.00	4.53	9.060
7	Հետադարձ փականի տեղադրում d=20մմ	հատ	1.00	3.39	3.390
8	ճանոնետր եռաբայլ փականով P=6ԱԹ	հատ	1.00	2.53	2.530
9	Բաշխիչ սանրիկ պողպատե խողովակից 3 ելքով d=108 մմ L= 0.8 մ	հատ	1	7.80	7.800
10	Ջրի բաք 50լ	հատ	1.00	10.19	10.190
11	Թերմոմետրի տեղադրում	հատ	1.00	2.98	2.980
12	Կեղտազտիչի տեղադրում	հատ	1.00	33.38	33.380
13	Անցքերի բացում պատերում մինչև 100սմ2-55սմ	100հատ	0.02	62.85	1.257
14	Դատարկման ծորակի տեղադրում	հատ	1.00	2.53	2.530
15	Փականի տեղադրում d=20մմ	հատ	4.00	2.43	9.720
16	Փականի տեղադրում d=25մմ	հատ	4.00	2.50	10.000
17	Փականի տեղադրում d=32մմ	հատ	4.00	2.65	10.600
18	Փականի տեղադրում d=40մմ	հատ	2.00	4.62	9.240
19	Փականի տեղադրում d=50մմ	հատ	2.00	4.67	9.340
20	Փականի տեղադրում d=63մմ	հատ	2.00	5.10	10.200
ԳԱՋԱՏԱՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ					
1	Փոսերի քանդում IV-րդ կարգի գրունտում հենասյուների համար	խմ	1.18	2.52	2.974
2	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B-7.5 դասի բետոնից	խմ	1.18	15.85	18.703
3	Հենարաններ խողովակից Φ 76*2.5մմ h = 5.0 (5.6)մ	տ	0.05880	32.80	1.929
4	Խողովակ Φ 76*2.5մմ	զծ.մ	11.20	1.50	16.800
5	Հենարաններ խողովակից Φ 57*2.5մմ h = 3.0(3.5)մ	տ	0.0506	32.80	1.660
6	Խողովակ Φ 57*2.5մմ	զծ.մ	17.50	1.13	19.775
7	Ամրան Φ 14 AIII-ի արժեքը	տն	0.0042	291.74	1.236
8	Ամրան Φ 18 AIII-ի արժեքը	տն	0.0105	291.74	3.063
9	Կիսախողովակ Φ 76x2.5մմ	տն	0.0038	326.60	1.235
10	Գազատարի տեղադրում հենասյուների վրա փորձարկումով Φ 57x4.0մմ	զծ.մ	219.90	2.40	527.760
11	Մեկալ 90 Φ 57x5.0մմ	հատ	8.00	0.44	3.520
12	Գազատարի տեղադրում հենասյուների վրա փորձարկումով DH=108x4.0մմ	զծ.մ	26.00	4.22	109.720
13	Մեկալ 90 Φ 108x5.0մմ	հատ	2.00	2.62	5.240
14	Անցում 90 Φ 108-50մմ	հատ	4.00	2.14	8.560
15	Գազատարի խողովակների և հենասյուներին երկում հակակոռոզիոն ներկով /2 անգամ/	100 մ2	0.440	77.18	33.968
16	Գազատարի փչամաքրում	մ	245.90	0.17	41.803
17	Նախագծվող գազատարի միացում գործող գազատարին	տեղ	1.00	19.80	19.800
18	Ճնշման կարգավորիչ Գազի GS-74-27 GS-72-27, 1.1/2" (պտտումային), 6 bar, 40մա/ժ տեղադրում	հատ	1.00	106.70	106.700
19	Խցանային փականի տեղադրում Φ 15մմ	հատ	2.00	3.20	6.400
20	Սողնակային փականի տեղադրում Φ 32մմ	հատ	1.00	11.40	11.400
21	Գազի հաշվիչ հանգույցի տեղադրում Մեմբրանային, գազի, G-25B, GS-80-025B, 2" առտարին պտտական, 0.5 bar, 40մա/ժ	հատ	1.00	176.80	176.800
22	Գազի ազդանշանային սարքի տեղադրում d=57մմ	կ-տ	1.0	35.44	35.438
23	Գազի ազդանշանային սարքին միացված, էլեկտրական շարժաբեռ փականի մոնտաժում	հատ	2.0	55.64	111.280
24	Գազի ֆիլտրի տեղադրում d=25 մմ	հատ	2.0	7.30	14.600
Ընդամենը շինարարական աշխատանքներ և արժավորումներ					11500.000
20 % ԱԱՀ					2300.000
Ընդամենը շինարարական աշխատանքներ և արժավորումներ					13800.000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Կ.Ուլունցու 31
 ՀՎՀՀ 00846441
 Հ/Հ՝ 900018001231
 Կենտրոնական գանձապետարան Գործադիր տնօրեն
 Աշոտ Կիրակոսյան

/ստորագրություն/
 Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 Վանդաժիե ՍՊԸ Ք. Արտաշատ Աթարբեկյան
 133

Հ/Հ՝ 04221665
 Հ/Հ՝ 163098214923
 Հայկական հանրապետության ՀՀ Արտաշատի մ/ճ
 Ե.Լ.՝ 093188650
 Ս. Կիրակոսյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ

