

ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ:

N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	2	3
1	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ:	ՃՇ -1
2	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ:	ՃՇ -2
3	ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՑԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ:	ԳՀ -1
	ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՄԱՐԿԱՆ ԲԱԺԻՆ	
4	ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՉԱԺԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/:	ՃՇ -3
5	ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԱՄԽԱԳԾՎՈՐ/:	ՃՇ -4
6	ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 /ՉԱԺԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/:	ՃՇ -5
7	ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՔԱՆԴՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ:	ՃՇ -6
8	ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԿԱՌՈՒԹՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ:	ՃՇ -7
9	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ: ՊՈԼԻՎԻՆԻԼՔԼՈՐԻԴԵ ՆՅՈՒԹԵԹԻՑ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ:	ՃՇ -8
10	ԴՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ: ՔԱՆԴՎՈՐ ԵՎ ԿԱՌՈՒԹՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:	ՃՇ -9
11	ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ /ՍԿԻՋՔ/:	ՃՇ -10
12	ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ /ՎԵՐՋ/:	ՃՇ -11
13	ՊԱՏԵՐԻ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԱՑՄԱՆ ՊՐՈՋԵԿՏՆԵՐԻ ՑԵՂԱԴՐՄԱՆ ՄԻՆԵՄԱ: ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1:	ՃՇ -12
14	ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2: ՀԱՆԳՈՒՅՑ Ա: ՊԱՏԵՐԻ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԱՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:	ՃՇ -13
15	ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԱՌԱՍՏԱՂԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ:	ՃՇ -14
16	ԿԱՍՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ:	ՃՇ -15
17	ԿԱՌՈՒԹՎՈՐ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1-2, 6-7 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ: ԹԵԹԵՎ ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԵՐՈՎ / 100 մմ / ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԱՄԱՐԱՆԱԿՈՐՄԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՄԻՆԵՄԱ:	ՃՇ -16
18	ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1-1, 2-2, 3-3, 4-4: ԿԱՌՈՒԹՎՈՐ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ / 100 մմ / ՄԱՍՆԱԳԻՐ:	ՃՇ -17
19	ՀԱՏՎԱԾՔ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԻՑ 2-3 ԱՌԱՆՑՔՈՎ /ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՐ/:	ՃՇ -18
20	ՀԱՏՎԱԾՔ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԻՑ 6-7 ԱՌԱՆՑՔՈՎ /ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՐ /:	ՃՇ -19
21	ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 3-3, 4-4: ԿԱՏԱՐՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:	ՃՇ -20
	ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԻՆ	
22	ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՉԱԺԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/:	ՃՇ -21
23	ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԱՄԽԱԳԾՎՈՐ/:	ՃՇ -22
24	ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 /ՉԱԺԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/:	ՃՇ -23
25	ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՔԱՆԴՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ:	ՃՇ -24
26	ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԿԱՌՈՒԹՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ:	ՃՇ -25

N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	2	3
27	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ: ՊՈԼԻՎԻՆԻԼՔԼՈՐԻԴԵ ՆՅՈՒԹԵԹԻՑ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ:	ՃՇ -28
28	ԴՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:	ՃՇ -27
29	ՊԱՏԵՐԻ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԱՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:	ՃՇ -28
30	ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ /ՍԿԻՋՔ/:	ՃՇ -29
31	ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ /ՎԵՐՋ/:	ՃՇ -30
32	ՔԱՆԴՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:	ՃՇ -31
33	ՊԱՏԵՐԻ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԱՑՄԱՆ ՊՐՈՋԵԿՏՆԵՐԻ ՑԵՂԱԴՐՄԱՆ ՄԻՆԵՄԱ: ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1:	ՃՇ -32
34	ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2: ՀԱՆԳՈՒՅՑ Ա: ՊԱՏԵՐԻ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԱՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:	ՃՇ -33
35	ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԱՌԱՍՏԱՂԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ:	ՃՇ -34
36	ԿԱՍՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ:	ՃՇ -35
37	ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՔԱՆԴՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ:	ՃՇ -36
38	ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ:	ՃՇ -37
39	ԹԵԹԵՎ ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԵՐՈՎ / 100 մմ / ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԱՄԱՐԱՆԱԿՈՐՄԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՄԻՆԵՄԱ: ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1-1, 2-2, 3-3, 4-4: ԿԱՌՈՒԹՎՈՐ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ / 100 մմ / ՄԱՍՆԱԳԻՐ:	ՃՇ -38
40	ԹԵԹԵՎ ԲԵՏՈՆԵ ՔԼՈՎՆԵՐՈՎ / 200 մմ / ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԱՄԱՐԱՆԱԿՈՐՄԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՄԻՆԵՄԱ: ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1-1, 2-2, 3-3, 4-4: ԿԱՌՈՒԹՎՈՐ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ / 200 մմ / ՄԱՍՆԱԳԻՐ:	ՃՇ -39
41	ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1-2 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ /ՉԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԴԱԿ/:	ՃՇ -40
42	ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 6-7 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ /ԱՋ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԴԱԿ/:	ՃՇ -41
43	ԹՈՒԹԱՆԱԿ 1, 2: ՄԱՍՆԱԳԻՐ:	ՃՇ -42
	ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԱՍ	
44	ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՑԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ:	ՏՄ -1
45	ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿ՝ ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ: ԼԱՄԻՆԱՏԵ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ԳՈՏՈՒ ԿԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ: ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1:	ՏՄ -2
46	ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՑԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ:	ՏՄ -3
47	ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿ՝ ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ: ԼԱՄԻՆԱՏԵ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ԳՈՏՈՒ ԿԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ: ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1:	ՏՄ -4
	ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԱՄԱԿԻԾ	
48	ԳԱՆԱՑԱՆԿ:	1
49	ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՐ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՔՆՈՒԹԱԳԻՐ: ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ: ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՑԻ ԵՎ ՀԱԿԱԳՐԻԴՀԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ:	2
50	ՇՐՋԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱԳՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԷԼ ԷԼԵՐԳԻԱՑԻ ՄԱՌԻՑՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ: ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԱՅՈՒՅՑԱՅԻՆ ՊԼԱՆ:	3
51	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:	4
52	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ:	5 / ԵԿ-1

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ԳՈՐԾՈՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻՆ ԵՎ
ԿԱՆՈՆՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ:

Ն Գ Ի Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ


ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻԼՅԱՆ	ՀՀ ԱՆ ՎԺԻՄԻՐԻ ԿԱՆԱԿՐԱԳԵԱՆԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՊՈԼԻՉՈՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՄԱՐԿԱՆ ԲԱԺԻՆ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԻՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ			
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Խ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ՓՈՒԼ Ա Ն	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ս.ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ			ՃՇ - 1	
		ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ			

Logo and Title		Project Name		Client Name	
Logo	Architect	Scale	Sheet	Page	Page
	Scale	Scale	Scale	Scale	Scale
	Scale	Scale	Scale	Scale	Scale
	Scale	Scale	Scale	Scale	Scale

Architect's Office


Project Name

Client Name



Architectural site plan scale 1:1000

ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100
/ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/




ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ

- 403. ԿԵՆՍԱԹԻՄԻԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ
- 406. ԲԺԻՇԿԱՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ
- 407. ԲԱԺՆԻ ՎԱՐԻՉԻ ՍԵՆՅԱԿ
- 408. ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ
- 409. ՄԻԱԿԻ ՀԱՏԱՏՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻԼՅԱՆ	ՀՀ ԱՆ «ԶԻՆԻ»-Ի ԿԱՆԱԴՐԱԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈՒԿ-Ի ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ, ԵՎ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՐՈՒՇՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴՈՒՄ			
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Խ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ս.ԹԱՂԵՎՈՍՅԱՆ	ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺՆԻ		Ա Ն	ԹԵՐԹԵՐ
		ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/		ՎԱՆԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	

ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100
/ՆԱԽԱԳԾՎՈՐ/




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՄԳ - ՄԱՍԼՈԳՐԱՆԻՏԵՆ ՍԱԼԻԿԵՐ
ԽՑ - ԽԵՑԵՍԱԼԻԿԵՐ
Կ - ՊՈԼԻԿԻՆԻԼՔԼՈՐԻԴԵ ՆՅՈՒԹԻՑ ՀԱՏԱԿ
Դ-1 - ՆՈՐ ՏԵՂԱԴՐԱԿՈՂ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԴՈՒՐ
ՊԳ - ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳԵՐ

ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ

- ՍԱՆՀԱՆԱԳՈՒՅՑ ԵՎ ՄԻՋԱՆՑՔ
- ՄԱՏԵՆԱՎՈՐՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ
- ՋՆՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ /1/
- ՋՆՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ /2/
- ՋՆՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ /3/
- ԲԺԻՇԿԱՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ /1/
- ԱՎԱԳ ԲՈՒԺՔՐՈՋ ՍԵՆՅԱԿ
- ԲԱԺՆԻ ՎԱՐԻՉԻ ՍԵՆՅԱԿ
- ՊՐՈՑԵՂՈՒՐԱՅԻՆ ՍԵՆՅԱԿ /1/
- ՍԱՆՀԱՆԱԳՈՒՅՑ
- ՊՐՈՑԵՂՈՒՐԱՅԻՆ ՍԵՆՅԱԿ /2/
- ԲԺԻՇԿԱՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ /2/
- ՍԱՆՀԱՆԱԳՈՒՅՑ
- ՋՆՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ /4/
- ԲՈՒԺՔՐՈՋՐԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ
- ԲԺԻՇԿԱՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ /3/
- ՊՐՈՑԵՂՈՒՐԱՅԻՆ ՍԵՆՅԱԿ /3/
- ԴԵՂԵՐԻ ԲԱՅՁՈՂՆԱՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ
- ՄԻՋԱՆՑՔ
- ՄԻՋԱՆՑՔ
- ՊԱՀԵՍԱՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐ
- ՄԻՋԱՆՑՔ
- ՄԻՋԱՆՑՔ




ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻՆՅԱՆ	ՀՀ ԱՆ «ՉՈՐՐՈՐԴ ԿԱՆԽԱՊԳԵԼԱՄԱՆ ՀԱՄԱՐՄԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈՍԿ-Ի ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍՏԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ ԿԵՆՏՐՈՒՄԻ ՎԵՐԱՆՈՒՐՈՂՈՒՄ, ԵՎ ԿԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՐՈՒՇՄԱՆ ԲԱԺԻՆ ՀԻՄՆԱՆՈՒՐՈՂՈՒՄ			
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Խ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ				
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ա.ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ				
		ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
		ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍՏԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ		Ա Ն	ՑԸ-4
		ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՆԱԽԱԳԾՎՈՐ/:		ՎԵՐԱՆՈՒՐՈՂՈՒՄ	

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 /ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/: ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 /ՆԱԽԱԳԾՎՈՐ/:


ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Ս 1:100
/ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/

1. Գոթոթօթոռն ունեթոր շանսկ
2. Գոթոթօթոռն ունեթոր տիճարկանսին ժաժկի սալ
3. Գոթոթօթոռն ունեթոր գիղսսանսարանթաթե կանխիկ սոնանսար տեճարկանս կտարթու



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Ս 1:100
/ՆԱԽԱԳԾՎՈՐ/

1. Գոթոթօթոռն ունեթոր շանսկ
2. Գոթոթօթոռն ունեթոր տիճարկանսին ժաժկի սալ
3. Լրսնարկի կանխիկ սոնանսար տեճարկանս կտարթու գիղսսանսարանթաթե / խոնաւկանկայոն, հաստ. 9.5 մմ/




1. Դոնկիւնիւթաւորիւն Նթոթիթ շանսկանսին տիղկանսոնս 2 մմ շանսոթթօթաւն եւնթաթեթի շեճ տիղկանսին շոթիւկանսին շանսկի ղեճանսին թեղարկանս (Նեղաոնս է շոթիւկանսին տիղկանսին, 100 մմ թարթիոթթան)
2. Գոթոթօթոռն ունեթոր թեթոն
3. Գոթոթօթոռն ունեթոր տիճարկանսին ժաժկի սալ

1. Դոնկիւնիւթաւորիւն Նթոթիթ շանսկանսին տիղկանսոնս 2 մմ շանսոթթօթաւն եւնթաթեթի շեճ տիղկանսին շոթիւկանսին շանսկի ղեճանսին թեղարկանս (Նեղաոնս է շոթիւկանսին տիղկանսին, 100 մմ թարթիոթթան)
2. Գոթոթօթոռն ունեթոր թեթոն
3. Գոթոթօթոռն ունեթոր տիճարկանսին ժաժկի սալ

1. Դոնսարկանսին սալիկան
2. Ցալկանսին ղարթեթոթիճ շեթճ /հաստ. 30 մմ/
3. Գոթոթօթոռն ունեթոր թեթոն
- Գոթոթօթոռն ունեթոր տիճարկանսին ժաժկի սալ

ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻԼՅԱՆ		ԳՅ ԱՆ «ԶԻՍԻ-Ի ԿԱՆՔԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ԴՈՆԿԻ ՉՈՐՈՐՈՂ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԴԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՂՈՒՄ, ԵՎ ԿԵԹԵՐՈՐԻ ՀԱՐԿԻ ԼԱԹՐԱՏՈՐ ԱՆՏՐՈՐՇՄԱՆ ԲԱԺԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴՈՒՄ			
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Խ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ՉՈՐՈՐՈՂ ՀԱՐԿ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԴԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ս.ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ			Ա Ն	ՃԸ - 5	
			ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 /ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/: ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 /ՆԱԽԱԳԾՎՈՐ/:			

ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՔԱՆԴԱՊՈՂ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


- Կ - ՔԱՆԴԱՊՈՂ ՀԱՏԱԿՆԵՐ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ԱՍԻԿՆԵՐԻՑ
- Վ - ՔԱՆԴԱՊՈՂ ՀԱՏԱԿՆԵՐ ՊՈԼԻԱՄԻՆԻԼԱՊՈՐԿԻՆ ՆՅՈՒՅԻՑ
- Խ - ՔԱՆԴԱՊՈՂ ԽՇՆԱԿԱՐԱՄՅՈՒՆ ՀԱՏԱԿՆԵՐ
- Ճ - ՀԱՏԱԿՆԵՐԸ ՉՔԱՆԴԱՊՈՂ ՄԵՆՔԵՐ

ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ԿԵՔԻԼՅԱՆ	ԲՅ ՍՏ «ՉԻՎՅԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԼՎԻՉ ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՄԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԵՐ ԿԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ, ԵՎ ԿԵԶԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱՔՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՐՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԵՐ ԴԻՆԱՆՆՈՐԴՈՒՄ			
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Խ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՄԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԵՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ս.ԹԱԴԵՎՈՅԱՆ		Ա Ն	ԹԵ - 6	
		ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՔԱՆԴԱՊՈՂ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ:			
			 ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ		

ՉՈՐՐՈՐԴ ԶԱՐԿԻ ԿԱՌՈՒՅՎՈՂ ԶԱՏԱԿՆԵՐԻ ԶԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ

1. ՍԱՆՂԱՆԳՈՒՅՑ ԵՎ ՄԻՋԱՆՑՔ
2. ՄԱՏԵՆԱԿՈՐՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ
3. ՋՆՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ /1/
4. ՋՆՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ /2/
5. ՋՆՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ /3/
6. ԲԺԻՇԿԱՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ /1/
7. ԱՎԱԳ ԲՈՒԺՔՐՈՋ ՍԵՆՅԱԿ
8. ԲԱԺՆԻ ՎԱՐԻՉԻ ՍԵՆՅԱԿ
9. ՊՐՈՑԵԴՈՒՐԱՅԻՆ ՍԵՆՅԱԿ /1/
10. ՍԱՆՂԱՆԳՈՒՅՑ
11. ՊՐՈՑԵԴՈՒՐԱՅԻՆ ՍԵՆՅԱԿ /2/
12. ԲԺԻՇԿԱՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ /2/
13. ՍԱՆՂԱՆԳՈՒՅՑ
14. ՋՆՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ /4/
15. ԲՈՒԺՔՐՈՒՅՐԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ
16. ԲԺԻՇԿԱՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ /3/
17. ՊՐՈՑԵԴՈՒՐԱՅԻՆ ՍԵՆՅԱԿ /3/
18. ԴԵՂԵՐԻ ԲԱՑԹՈՂՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ
19. ՄԻՋԱՆՑՔ
20. ՄԻՋԱՆՑՔ
21. ՊԱՂԵՍԱՑՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐ
22. ՄԻՋԱՆՑՔ
23. ՄԻՋԱՆՑՔ



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՄԱՍԼՈԳՐԱՆԻՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 10 մմ:
2. ԶԱՏԱԿՆԵՐԻ ԳՈՒՅՆԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ ԶԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾՈՂԻ ԴԵՏ:

ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻՆՅԱՆ	ԴՅ ՆՆ «ԶԻՆԴԻ ԿԱՆԽԱՐԱԳԵՆՆԱՆ ԶԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿԻ ՉՈՐՐՈՐԴ ԶԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ, ԵՎ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԶԱՐԿԻ ԼԱՐՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՐՈՒՇՆԱՆ ԲԱԺՆԻ ՖԻՆԱՆՍՈՐՈՒՄ			
Ն Գ Ի	Ա. ԶԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Խ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	ԶՈՐՐՈՐԴ ԶԱՐԿ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿԱՆ ԲԱԺԻՆ		ՓՈԼ	ԹԵՐԹ
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ա. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ			Ա Ն	ԹԵՐԹԵՐ
		ԶՈՐՐՈՐ ԶԱՐԿԻ ԿԱՌՈՒՅՎՈՂ ԶԱՏԱԿՆԵՐԻ ԶԱՏԱԿԱԳԻԾ:		ՎԱՆԱԳԾՈՂ ՆԱԽԱԳԾՈՂ	


ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:
ՊՈԼԻՎԻՆԻԼՔԼՈՐԻԴԵ ՆՅՈՒԹԻՑԻՑ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ:

ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՀԱՏԱԿԻ ՏԻՊԵՐԸ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՏՈՒՅԹ	ՀԱՏԱԿԻ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱՎԱՆՈՒՄԸ և ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՄԱԿԵՐԵՍ ՀԱՏԱԿ / ՇՐԻՇԱԿ Մ²	ԸՆԴՀ. ՄԱԿԵՐԵՍ Մ²
Հ-1	5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18		1. ՊՈԼԻՎԻՆԻԼՔԼՈՐԻԴԵ ՆՅՈՒԹԻՑ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 2 մմ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՇԵՐՏԻ ՀԵՏ ՄԻԱՍԻՆ՝ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԸ ՀԱՏՈՒԿ ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՄԲ (ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ, 100 մմ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ) 2. ՑԵՄԵՆՏԱ-ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ 3. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԻՋՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ	236.7 / 30.0 31.0	266.7
Հ-2	19; 20; 21		1. ՄԱՍԼՈԳՐԱՆԻՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐ ՍՈՄՆՉԻ ՎՐԱ - 14 մմ 2. ՑԵՄԵՆՏԱ-ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏ B 12.5 - 36 մմ 3. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲԵՏՈՆ 4. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԻՋՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ	84.71 84.71	
ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ՄԱՍԼՈԳՐԱՆԻՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ /բարձր. 100մմ/				72.00 գծմ	

ՊՈԼԻՎԻՆԻԼՔԼՈՐԻԴԵ ՆՅՈՒԹԻՑԻՑ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ Մ 1:1

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ




- ՄԱՍԼՈԳՐԱՆԻՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 10 մմ.
- ՊՈԼԻՎԻՆԻԼՔԼՈՐԻԴԵ ՆՅՈՒԹԻՑ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 2 մմ
ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՇԵՐՏԻ ՀԵՏ ՄԻԱՍԻՆ՝ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԸ ՀԱՏՈՒԿ
ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՄԲ (ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԻ
ՄԱԿԵՐԵՍԸ, 100 մմ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ):
- ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԳՈՒՅՆԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՅԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾՈՂԻ ՀԵՏ:
- ՈՐՊԵՍ 0.00 ՆԻՇԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆՈՐԵՆ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ Է IV ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԻ ՄԱՔՈՒՐ ՆԻՇԸ:
- ԲՈԼՈՐ ՀԱՏԱԿՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԳՏՆՎԵՆ ՆՈՒՅՆ ՆԻՇԻ ՎՐԱ:

ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻԼՅԱՆ		ՀՀ ԱՆ «ԶԻԱԴ-Ի ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ՉՈՐՈՐՈՂ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ, ԵՎ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Խ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ԶՈՐՈՐՈՂ ՀԱՐԿ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ս.ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ			Ա Ն	ՃԸ - 8	
			ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ: ՊՈԼԻՎԻՆԻԼՔԼՈՐԻԴԵ ՆՅՈՒԹԻՑԻՑ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ:	 ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ		

ԴՈՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ: ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:

ԴՈՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	ԷՍՔԻՁ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԲԱՐՁՐՈՒԹ. ՄՄ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՄ	ՄԱԿԵՐԵՍԸ Մ²	ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՏ	ԸՆԴՀ.ՄԱԿԵՐԵՍԸ /Մ²/
Դ-1		ՍՊԻՏԱԿ ԳՈՒՅՆԻ ՆԵՐՔԻՆ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԽՈՒԼ ԴՈՒՌ Դ-1 0.90x2.10	2100	900	1.89	3	5.67

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԵՐԻՑ ՄԻՋՆՈՐՄԻ ՔԱՆԴՈՒՄ /60 մմ հաստ./ /թիվ 21 ՍԵՆՅԱԿ/	- 5.0 մ² / 0.3 մ³
2. ԼԱՄԻՆԱՏԵ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	- 60.0 գծմ
3. ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՈՒՄ ԿԱԽՈՎԻ ԱՌԱՍԱՂՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	- 9.1 մ²
4. ԼԻՆՈԼԵՈՒՄԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	- 299.0 մ²
5. ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	- 250.0 գծմ
6. ԽՃԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԻ ՔԱՆԴՈՒՄ /50 մմ հաստությամբ/	- 85.0 մ²
7. ՎԻՏՐԱԺԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	- 6.5 մ²
8. ՎԻՏՐԱԺԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	- 98.0 կգ
9. ՊԱՏԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄ ՆԵՐԿԱՆՅՈՒԹԻՑ ԵՆԹԱՇԵՐՏՈՎ	- 843.3 մ²
10. ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄ ՆԵՐԿԱՆՅՈՒԹԻՑ ԵՆԹԱՇԵՐՏՈՎ	- 381.63 մ²
11. ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	- 17 հատ

ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /լայն. 300 մմ, հաստ. 30 մմ/	- 42.5 գծմ
2. ԴՈՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿԻՉՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ	- 32 հատ
3. ԴՈՆԵՐԻ ՀԻԴՐԱՎԼԻԿ ՋՍՊԱՆԱԿԻՉՆԵՐ	- 4 հատ
4. ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԿՏՈՐԵ ՇԵՐՏԱՎԱՐԱԳՈՒՅՐՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ	- 98.0 մ²
5. ՇԻՆԱԴԲԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՎԱՔՈՒՄ ՇԵՆՔԻՑ ԴՈՒՐՄ՝ ՁԵՌՔՈՎ	- 6.5 մ³
6. ՇԻՆԱԴԲԻ ԲԱՐՁՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻՋՄՈՎ 11.0 կմ	- 6.5 մ³

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՆԱԽՔԱՆ ԴՈՆԵՐԻ ՊԱՏՎԻՐԵԼԸ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ՏԵՂՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼ ՍՏՈՒԳԻՉ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐ:
2. ԴՈՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿԻՉՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է՝ ՊՈՂՊԱՏԵ, ԿԻՍԱԿԼՈՐ ՁԵՎԻ ԵՎ ՔՐՈՄԱՊԱՏ:
3. ԴՈՆԵՐԻ ՀԻԴՐԱՎԼԻԿ ՋՍՊԱՆԱԿԻՉՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է՝ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ, ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ, ԾԱԼՈՎԻ ՔԱՇՈՂ ՄԵԽԱՆԻՋՄՈՈՎ, ԻՆՔՆԱԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ, ՍՊԻՏԱԿ ԳՈՒՅՆԻ:

ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻԼՅԱՆ		ՀՀ ԱՆ «ՁԻԱՀ-Ի ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ, ԵՎ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Խ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ՀՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ս.ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ			Ա Ն	ՃՇ - 9	
			ԴՈՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ: ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:			



ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ /ՍԿԻՁԲ/												
	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՌԱՍՏԱՂ					ՊԱՏԵՐ				ՊԱՆԵԼ	
		ԿԱՆՈՒՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊԱՍՏՎԱՐԱԾՂԹԻՑ ԽՈՆԱԿԱԽՈՒՄ, 9,5 մմ	ԿԱՆՈՒՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ՊՎՔ ՆՅՈՒԹՈՎ	ՍՎԱՂ մ ²	ՆԵՐԿՈՒՄ մ ²		ՍՎԱՂ մ ²		ՆԵՐԿՈՒՄ մ ²		ՀԱՐԾԱՄԱՐԱՆՈՒՄ	ԲԱՐՋՈՒԹՅՈՒՆ
				ԴՈՒՐԱԾ ԳՋՈՒԹ	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿ (ծեփամածկումով)	ՋՐԱՎԻՄՊԵՐՄԻՈՆ ՆԵՐԿ	ԴՈՒՐԱԾ ԳՋՈՒԹ	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿ (ծեփամածկումով)	ՇԵՊԵՐԻ ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿ (ծեփամածկումով)			
		ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ										
1.	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ ԵՎ ՄԻՋԱՆՑՔ	-	1.2	-	-	-	-	-	26.8	1.2	-	
2.	ՄԱՏԵՆԱՎՈՐՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ	-	-	-	16.9	-	4.2	0.27	26.3	1.2	-	
3.	ՋՆՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ /1/	-	-	-	11.22	-	-	-	10.3	1.2	-	
4.	ՋՆՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ /2/	-	-	-	16.53	-	-	-	22.8	1.1	-	
5.	ՋՆՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ /3/	-	-	-	18.57	-	-	-	50.2	2.0	-	
6.	ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ /1/	-	-	-	32.58	-	-	-	60.1	2.0	-	
7.	ԱՎԱԳ ԲՈՒԺՔՐՈՋ ՍԵՆՅԱԿ	-	-	-	18.1	-	16.7	-	50.2	2.0	-	
8.	ԲԱԺՆԻ ՎԱՐԻՉԻ ՍԵՆՅԱԿ	-	-	-	16.02	-	18.7	2.16	46.0	2.0	-	
9.	ՊՐՈՑԵՂՈՒՐԱՅԻՆ ՍԵՆՅԱԿ /1/	-	-	-	15.75	-	-	-	21.1	1.2	-	
10.	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	-	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	ՊՐՈՑԵՂՈՒՐԱՅԻՆ ՍԵՆՅԱԿ /2/	-	-	-	10.5	-	-	-	28.8	1.1	-	
12.	ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ /2/	-	-	-	23.78	-	-	-	51.1	2.3	-	
13.	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	ՋՆՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ /4/	-	-	-	17.42	-	-	-	47.8	1.2	-	
15.	ԲՈՒԺՔՐՈՒՅՐԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ	-	-	-	18.61	-	-	-	49.4	1.2	-	

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՆԵՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ԲԱՐՋՐՈՐԱԿ:
2. ԳԱՋԻ ԵՎ Ց/ԱՎԱՋԱՅԻՆ ՍՎԱՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ԲԱՐՋՐՈՐԱԿ:
3. ՇԵՊԵՐԻ ՄԱԾԿՈՒՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿՆԵՐՈՎ:



ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻԼՅԱՆ		ՀՀ ԱՆ «ՋԻԱԴ-Ի ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ, ԵՎ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴՈՒՄ			
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Խ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ս.ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ			Ա Ն	ՃԵ - 10	
			ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ /ՍԿԻՁԲ/:			

ՊԱՏԵՐԻ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԱՑՄԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ : ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1:



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Ս 1:20

ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ԿԱԽՈՑՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


- ՊԱՏԵՐԻ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԱՑՈՒԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻՆ ԲԱՑԻ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻՑ ԵՎ ՄԻՋԱՆՑՔՆԵՐԻՑ:
- ՊԱՏԵՐԻՆ, ՀԱՏԱԿԻՆ ԵՎ ԱՌԱՍՏԱԴԻՆ ԲՈԼՈՐ ԵԼԵՄԵՆՏՆԵՐԸ ԱՄՐԱՑՆԵԼ ՂՅՈՒԲԵԼՆԵՐՈՎ:

ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻԼՅԱՆ		ՀՀ ԱՆ «ԶԻԱԴ-Ի ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԶՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՊՈՒՄ, ԵՎ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՐՈՐՇՄԱՆ ԲԱԺԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴՊՈՒՄ			
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս.ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ	ԶՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ			Ա Ն	ՃԵ - 12	
		ՊԱՏԵՐԻ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԱՑՄԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ: ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1:		 ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՆՈՒՍՏՐԱԿՏՐԱԿՏՐԱԿՏՐԱՆ		

ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2: ՀԱՆԳՈՒՅՑ Ա: ՊԱՏԵՐԻ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:



ՀԱՆԳՈՒՅՑ - Ա Ս 1:25




ՊԱՏԵՐԻ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Բ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ
1.	ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԻՉ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԲԱՄԲԱԿ ՓԱՅԼԱԹԻԹԵՂՈՎ հատ. 50մմ	102.0 մ ²
2.	ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹՈՒՂՏ հատ. 12.5(ՊԱՏԵՐԻ ԵՎ ՇԵՊԵՐԻ)	122.0 մ ²

ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻԼՅԱՆ	ՀՀ ԱՆ «ԶԻԱԳ-Ի ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԶՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ ԿԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ, ԵՎ ԿԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԻՆ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴՈՒՄ			
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս.ԹԱՂԵՎՈՍՅԱՆ	ԶՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ		Ա Ն	ՃԵ - 13	
		ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2: ՀԱՆԳՈՒՅՑ Ա: ՊԱՏԵՐԻ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:			

ՉՈՐՈՐՈՂ ՀԱՐԿԻ ԱՊԱՏԱՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ԳԳ/Լ - ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԿԱՆՈՒԿԻ ԱՊԱՏԱՐԻ
ԳԻՊԱՏԱՏՎԱՐԱԾՐԹԵ ԹԵՐԹԵՐՈՎ, ՆԵՐԿԵԼ
ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ
- ՆԳ/Լ - ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ԿԱՆՈՒԿԻ ԱՊԱՏԱՐԻ ԳԻՊԱՏԱՏՎԱՐԱԾՐԹԵ
ԹԵՐԹԵՐՈՎ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՄԱՂԹՈՎ, ՆԵՐԿԵԼ
ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ
- ՊՎԶ - ԿԱՆՈՒԿԻ ԱՊԱՏԱՐԻ ՊՎՔ ՆՅՈՒԹԻՑ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ
ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՄԱՂԹՈՎ
- Լ - ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿ (ծեփամածկումով)

ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ

- ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ ԵՎ ՄԻՋԱՆՑՔ
- ՄԱՏԵՆԱՎՈՐՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ
- ՋՆՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ /1/
- ՋՆՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ /2/
- ՋՆՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ /3/
- ԲԺԻՇԿԱՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ /1/
- ԱՎԱԳ ԲՈՒԺՔՐՈՋ ՍԵՆՅԱԿ
- ԲԱԺՆԻ ՎԱՐԻՉԻ ՍԵՆՅԱԿ
- ՊՐՈՑԵՂՈՒՄՅԱՆ ՍԵՆՅԱԿ /1/
- ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ
- ՊՐՈՑԵՂՈՒՄՅԱՆ ՍԵՆՅԱԿ /2/
- ԲԺԻՇԿԱՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ /2/
- ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ
- ՋՆՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ /4/
- ԲՈՒԺՔՐՈՇՐԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ
- ԲԺԻՇԿԱՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ /3/
- ՊՐՈՑԵՂՈՒՄՅԱՆ ՍԵՆՅԱԿ
- ՊԵՐԵՐԻ ԲԱՑԹՈՂՆԱՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ
- ՄԻՋԱՆՑՔ
- ՄԻՋԱՆՑՔ
- ՊԱՀԵՄՏԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ՍԵՆՅԱԿՆԵՐ
- ՄԻՋԱՆՑՔ
- ՄԻՋԱՆՑՔ


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ՈՐՊԵՆ 0.00 ՆԻՇԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆՈՒՄԸ ԸՆԴՈՒՆԱԾ Է IV ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԻ ՄԱԹՈՒՐ ՆԻՇԸ :
- ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՈՒՄ ԿԱՆՈՒԿԻ ԱՊԱՏԱՐԸ ՆԱԽԱՑԵԱԿԱՆ Է ԿԱՌՈՒԹԵԼ ՀԱՏԱԿԻՑ 2.3 մ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ:
- ՄԻՋԱՆՑՐՈՒՄ ԿԱՆՈՒԿԻ ԱՊԱՏԱՐԸ ՆԱԽԱՑԵԱԿԱՆ Է ԿԱՌՈՒԹԵԼ ՀԱՏԱԿԻՑ 2.6 մ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ:
- ԿԱՆՈՒԿԻ ԱՊԱՏԱՐԻ ԴԻՄԱԿԱՆՐԹԻ ՊՐՈՇԽԼԱՆԵՐԸ ՑԵՆ ԹԵՐԹ ԾՇ-16:


ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻԼՅԱՆ	ՀՀ ԱՆ «ԶԻԱՅ-Ի ԿԱՆԱՆԱՐԳԵԼԱՆԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈՒԼԿ-Ի ՉՈՐՈՐՈՂ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՏԱՐԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱՄՈՐՈՂՈՒՄ, ԵՎ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱՐՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՐՈՒՇՆԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂՈՒՄ		
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Խ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ս.ԹԱՐԵՎՈՅԱՆ			
		ՉՈՐՈՐՈՂ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՏԱՐԿԱՆ ԲԱԺՆԻ	ՓՈՒԼ Ա Ն	ԹԵՐԹ ԾՇ - 14
		ՉՈՐՈՐՈՂ ՀԱՐԿԻ ԱՊԱՏԱՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ:	ՎԱՆԱՅԻՆ ԿԱՆՈՒՄ	

ԿԱԽՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ:


ԿԱԽՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ ԽԱՐՍԽԱՅԻՆ ԿԱԽՈՑՈՎ




ԿԱԽՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ ՈՒՂԻՂ ԿԱԽՈՑՈՎ



ԿԱԽՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂԻ ՊԱՏԻՆ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ




ՊՐՈՇԽԻՆՆԵՐԻ ԿՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ




ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻԼՅԱՆ	ՀՀ ԱՆ «ԶԻՆԳ-Ի ԿԱՄԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ՉՈՐԻՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻ ՎԵՐԱՄՈՐՈՂՈՒՄ, ԵՎ ԿԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂՈՒՄ			
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Խ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	ՉՈՐԻՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ս.ԹԱՂԵՎՈՍՅԱՆ		Ա Ն	ՃԸ - 15	
		ԿԱՄՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ:		ԿԱՄԱՅՈՐԴ ԼԱՄԵՆԱՐՈՐԴ	

ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1-2, 6-7 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ:
ԹԵԹԵՎ ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԵՐՈՎ / 100 մմ / ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԱՄԱՐԱՆԱԿՈՐՄԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ:

ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1-2 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:100




ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 6-7 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:100



ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ

- 8. ԲԱԺՆԻ ՎԱՐԻՉԻ ՍԵՆՅԱԿ
- 9. ՊՐՈՑԵԴՈՒՐԱՅԻՆ ՍԵՆՅԱԿ /1/
- 10. ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ
- 18. ԴԵՂԵՐԻ ԲԱՑԹՈՂՆԱՆ ՍԵՆՅԱԿ


ԹԵԹԵՎ ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԵՐՈՎ / 100 մմ / ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԱՄԱՐԱՆԱԿՈՐՄԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ




ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻԼՅԱՆ	ՀՀ ԱՆ «ԶԻԱԴ-Ի ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԶՈՐՐՈՐՈՂ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐԳՈՒՄ, ԵՎ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԳՈՒՄ				
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Խ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	ԶՈՐՐՈՐՈՂ ՀԱՐԿ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺՆԻ			Ա Ն	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Ս.ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ				Ա Ն	ԹԵՐԹԵՐ
		ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1-2, 6-7 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ: ԹԵԹԵՎ ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԵՐՈՎ / 100 մմ / ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԱՄԱՐԱՆԱԿՈՐՄԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ:			ՎԵՆԵՐԱԿԱՆ ՍԵՆՅԱԿ	

ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1-1, 2-2, 3-3, 4-4:
ԿԱՌՈՒԹՎՈՂ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ / 100 մմ / ՄԱՍՆԱԳԻՐ:


ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2




ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3



ԿԱՌՈՒԹՎՈՂ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ / 100 մմ / ՄԱՍՆԱԳԻՐ


ԶԱՐԿԱՅ	ԿՐԻ	ՊԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ՄԱՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՅ	ՔԱՇԸ ԿԳ
			ԱՄՐԱՑՆՈՂ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐ			
		1	ՈՒՂՈՒՄԱՑԱՑ ԶՈՂ	Φ 8 A 240 L ծախ. = 63.2 զմ	1	21.30
		2	ՀՈՐԻՋՈՆԱԿԱՆ ԶՈՂ	Φ 8 A 240 L ծախ. = 66.0 զմ	1	22.0
		3	ԽԱՐԻՄՆ	Φ 8 A 240 L = 300 մմ	24	2.90
		4	ԱՆՑՔԵՐԻ ՇԱՐԱՓՈՒՄ ՍՅՈՒՆԵՐՈՒՄ Φ 10 L = 100 մմ ՔԱՅԼԸ 600 մմ		16	
		5	ԱՆՑՔԵՐԻ ՇԱՐԱՓՈՒՄ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐՈՒՄ Φ 10 L = 80 մմ ՔԱՅԼԸ 600 մմ		8	
		6	ԱՆՑՔԵՐԻ ՇԱՐԱՓՈՒՄ ԱՌԱՑԱՐՈՒՄ Φ 10 L = 100 մմ ՔԱՅԼԸ 1200 մմ		14	
		7	ԿԱՌՈՒԹՎՈՂ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԹԵՄԵՎ ԲԵՑՈՆԵ ՍԱԼԿՆԵՐԻՑ Խառմուր. 100 մմ			40.0 մ³
		8	ԿԱՌՈՒԹՎՈՂ ԵՔ ԲԱՐԿԱՌՈՐ ԲԵՑՈՆ B 15 Խառմուր. - 200 մմ		1	0.03 մ³
		9	ԱՄՐԱՆ Φ 12 A 500C	L = 1200 մմ	2	2.2
		10	ԱՄՐԱՆ Φ 6 A 240	L = 320 մմ	8	0.80
			ԼՐԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՄԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՈՒՄԱՑԱՑ ԶՈՂՆԵՐԻ ՑԵՂԱՐՈՒՄՆԸ ՀԱՄԱՑԵՂ			
						0.1 մ³

ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4




ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻԼՅԱՆ	ՀՀ ԱՆ «ԶԻՄԻ-Ի ԿԱՆՍԱՐԱԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԶՈՐՐՈՂՈՂ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿԱՆ ԲԱԺԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ, ԵՎ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱՐՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՐՈՒՇՄԱՆ ԲԱԺԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴՈՒՄ					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Խ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	ԶՈՐՐՈՂՈՂ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿԱՆ ԲԱԺԻՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ս. ԹԱՐԵՎՈՅԱՆ				Ա Ն	ՃԵ - 17	
		ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1-1, 2-2, 3-3, 4-4: ԿԱՌՈՒԹՎՈՂ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ / 100 մմ / ՄԱՍՆԱԳԻՐ:					


ՀԱՏՎԱԾՔ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻՑ « 2 - 3 » ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Ս 1:100
/ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՐ /




ԴՈԱՆ ԲԱՑՎԱԾՔԻ ԲԱՑՈՒՄ
/ «2-3» ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ /



ՀԱՏՎԱԾՔ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻՑ 2 - 3 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Ս 1:100
/ ՆԱԽԱԳԾՎՈՐ /



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1



ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻԼՅԱՆ	ՀՀ ԱՆ «ԶԻԱԴ-Ի ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԱՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ԴՈԱԿ-Ի ԶՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԲԺԵԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿԱՄԱՆ ԲԱԺԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ, ԵՎ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԻ ՀԻՍՏԱՆՈՐԴՈՒՄ		
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԶԱՅԱՆ	ԶՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿ ԲԺԵԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿԱՄԱՆ ԲԱԺԻ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ս.ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ		Ա Ն	ԾԵ - 18
		ՀԱՏՎԱԾՔ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻՑ 2-3 ԱՌԱՆՑՔՈՎ / ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՐ / : ՀԱՏՎԱԾՔ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻՑ 2-3 ԱՌԱՆՑՔՈՎ / ՆԱԽԱԳԾՎՈՐ / : ԴՈԱՆ ԲԱՑՎԱԾՔԻ ԲԱՑՈՒՄ : ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1:		

11

Architectural floor plan of a bathroom. The plan shows a rectangular room with a total width of 6000 and a total depth of 6980. The layout includes a toilet, a bathtub, and a shower area. Dimensions are provided for various sections: 2450, 660, 2300, 700, 2300 along the top; 2660, 5940, 4560, 1250 along the right; and 6000 along the bottom. A circular callout indicates a room area of 18.02 U². Grid lines 6 and 7 are marked at the bottom, and 7 and 8 are marked on the right.

Architectural floor plan of a bathroom. The plan shows a rectangular room with a total width of 6000 mm and a total depth of 6980 mm. The main area is 5070 mm wide and 4580 mm deep. A smaller section on the left is 2660 mm wide and 5840 mm deep. A circular area with a diameter of 840 mm is labeled with the area calculation 16.02 m^2 . The plan includes a toilet, a sink, and a bathtub. The text 'ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՅՎՈՐ ԴՈՒՆ ԲԱՑՎԱԾՔ' (Newly constructed bathroom) is written in the bottom left corner.

Dimensions and Area:

- Total Width: 6000 mm
- Total Depth: 6980 mm
- Main Area Width: 5070 mm
- Main Area Depth: 4580 mm
- Left Section Width: 2660 mm
- Left Section Depth: 5840 mm
- Circular Area Diameter: 840 mm
- Circular Area Calculation: 16.02 m^2


Text: ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՅՎՈՐ ԴՈՒՆ ԲԱՑՎԱԾՔ

ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻՆԱՆ	ՀՀ ԱՆ «ԶԻՒՀ-Ի» ԿԱՆԱՍԱՐԳԵՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԶՈՐՈՐՈՂ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿԱՄԱՆ ԲԱԺԵՆ ԿԵՐԱՆԱՌՈՐԳՈՒՄ, ԵՎ ԿԵՑԵՐՈՐԴ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՐՈՆԸՄԱՆ ԲԱԺԵՆ ԴԻՆԱՄԱՌՈՐԳՈՒՄ			
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԶԱՄՆԱ				
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ս.ԹԱՂԵԿՈՍՅԱՆ	ԶՈՐՈՐՈՂ ՀԱՐԿ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿԱՄԱՆ ԲԱԺԵՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			Ա Ն	ՃԵ - 19	
		ՀԱՅ-ԱՄԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՉԻՑ 6-7 ՄՈՒՆԱՑՈՒ / օլոնդրյուն ումեղո /: ՀԱՅ-ԱՄԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՉԻՑ 6-7 ՄՈՒՆԱՑՈՒ / Նախագծիկոյ: ԴՈՒՆ ԲԱՅ-ԱՄԵՐ ԲԱՅՈՒՆ ԿՅՐԱՋԵ 2-2:	 ԿԱՆԱՍԱՐԳԵՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ		

ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 3-3, 4-4: ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3



1. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԻՋՆՈՐՄԻ ՎՐԱ ՆՇԵԼ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԴՈՒՆ ԲԱՅՎԱԾՔԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾԸ, ՈՐԻ ՎԵՐԻՆ ՀՈՐԻՋՈՆԱԿԱՆ ԳԾԻՑ ՎԵՐ ԲԱՅԵԼ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՓՈՍՈՐԱԿՆԵՐ ՈՒՐԴՂ ԳԾՈՎ ԱՅՆԴԵՍ, ՈՐ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿՆԵՐԸ L 50x50x5 ԱՄՐՈՂՋՈՎԻՆ ՏԵՂԱԿՈՐՎԻ ՊԱՏԻ ՄԵՋ: ԱՅՆՈՒՅԵՏԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՎ ՈՉ ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ԿՏՐԵԼ- ՀԱՆԵԼ ԲԼՈԿՆԵՐԸ, ՏԵՂԱԴՐԵԼՈՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿՈՐ ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐ:
2. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ Ե/ՔԵՏՈՆԵ ՍՅԱՆ ՄԵՋ ՇԱՂԱՓԵԼ ԽՈՌՈՉՆԵՐ /250x80/մմ ՉԱՓԵՐԻ, ՈՐՈՆՑՈՒՄ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿՆԵՐ / L50x50x5 / ԵՎ ԱՄՐԱԿԱՊԵԼ ԻՐԱՐ ԹԵՐԹԱՊՈՂՊԱՏՈՎ - 4x 40x 400մմ ՉԱՓԵՐԻ, ՔԱՅԼ 300մմ ԿԱՌՈՒԹԵԼՈՎ՝ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱՐՎԱՐ:
3. ԲԱՅՎԱԾՔԻ ԵԶՐԸ ՇԱՐԵԼ 200 մմ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՍՐ ԹԵԹԵՎ ԲԵՏՈՆԵ ԲԼՈԿՆԵՐՈՎ ԵՎ ՍՎԱՐԵԼ ԳԱՋԻ ՇԱՂԱԽՈՎ:
4. ԲԱՅՎԱԾՔԻ ԾԱԾԿԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՒՄ ԲԵՏՈՆԱՑՆԵԼ B15 ՂԱՍԻ ԲԵՏՈՆՈՎ 25 մմ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՍՐ: ԵՎ ԱՄՐԱՆԱԿՈՐԵԼ /ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ՑԱՆՑՈՎ ՓՅԱ240/ ՓՅԱ240/ ՔԱՅԼԸ 150/150 մմ;
5. ԵՌԱԿՑՈՒՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ Յ-42A ՏԻՊԻ ԷԼԵԿՏՐՈՂՆԵՐՈՎ: ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԿԱՐԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԸՆԴՈՒՆԵԼ ՄԻԱՑՆՈՂ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻՑ ՓՈԹՐ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՎԱՍԱՐՈՎ ՈՉ ՊԱԿԱՍ 4մմ-ԻՑ:

ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4




ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
/ 2 դաճմ քաղցկածքի հաճար /

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ	ԾԱԿԱԼԸ
1	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԻՋՆՈՐՄԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ԹԵԹԵՎ ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԵՐԻՑ /100 մմ հաստ/	Մ²	11.44
2	ՊԱՏԵՐԻ ՀԱՂԾԱՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ԿՏՐՈՒՄ-ՀԱՆՈՒՄ	Մ²	2.45
3	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ L50x50x5 L = 7.60մ	ԿԳ	29.0
4	ԹԵՐԹԱՊՈՂՊԱՏ - 4x 40 L = 400մմ 6 հաստ	ԿԳ	3.10
5	ՄԻՋՆՈՐՄԻ ՇԱՐՎԱԾՔ ԹԵԹԵՎ ԲԵՏՈՆԵ ԲԿՈԿՆԵՐԻՑ 200մմ ՀԱՍՏ.	Մ³	0.21
6	ԴՈՒՆ ԲԱՅՎԱԾՔԻ ՎԵՐԻՆ ՇԵՊԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԳԻՊԱՍՏՎԱՐԱԹՐՈՎ	Մ²	0.5
7	ՊԱՏԵՐԻ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ	Մ²	2.50
8	ԱՄՐԱՆԱԿՈՐՈՒՄ /ծածկի մակարդակում/ ՓՅԱ240/ ՓՅԱ240 L = 12.65 մ	ԿԳ	5.0
9	ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ /ծածկի մակարդակում/ B15 ՂԱՍԻ ԲԵՏՈՆՈՎ / հաստ.- 25 սմ /	Մ³	0.20
10	ՑԵՄ/ԱՎԱՋԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒԹԻՉ ՇԵՐՏԻ ԿԱՌՈՒԹՈՒՄ /ծածկի մակարդակում/ / հաստ.- 5 սմ /	Մ²	1.0


ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻԼՅԱՆ	ՀՀ ԱՆ «ԶԻԱՅ-Ի ԿԱՆԱՐԱՐԵԼՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՄԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ, ԵՎ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԶԱՅԱՆ	ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՄԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻ	ՓՈԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ս.ԹԱԴԵՎՈՅԱՆ	ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 3-3, 4-4: ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:	Ա Ն	ՑԵ - 20	

ԿԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100
/ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/



ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ԿԵԹԻԼՅԱՆ	ԳԴ ԱՆ «ԶԻԱՅ-Ի ԿԱՆԱԿԱՐԳԵԼԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԶՈՐԻՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԲԺԵԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍՏԱՐԿԱՆ ԲԱԺԵՒԻ ԿԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ, ԵՎ ԿԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՐՈՒՇՄԱՆ ԲԱԺԵՒԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴՈՒՄ			
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Խ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	ԿԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՐՈՒՇՄԱՆ ԲԱԺԻՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ս.ԹԱՐԵՎՈՅԱՆ		Ա Ն	ՅԸ - 21	
		ԿԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/:			

ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԳՐԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100
/ՆԱԽԱԳԾՎՈՐ/



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


ՄԳ - ՄԱՍԼՈԳՐԱՆԻՏԵՆ ՍԱԼԻԿԵՐ
ԽՍ - ԽԵՑԵՍԱԼԻԿԵՐ
Վ - ՎԻՆԻԼԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿ

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ
/ՎԱՐԱԿԻՉ ԳՈՏԻ/

- ԼՎԱՑՄԱՆ ԵՎ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐ
- ԿԵՆՍԱՆՅՈՒԹԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ԱՐԱՋՆԱՅԻՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՍԱՌՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ԽՅԻԿՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ
- ՄԻԱԿ-Ի ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ -1
- ՄԻԱԿ-Ի ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ -2
- ԻՍՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ
- ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ
- ՄԻՋԱՆՑՔ
- ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ
- ԲԱԺՆԻ ՎԱՐԻՉԻ ՍԵՆՅԱԿ
- ԼԱԲՈՐԱՆՏՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ
- ԽՈՐԱՆՈՑ
- ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ
- ՄԻՋԱՆՑՔ


ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ
/ՄԱՔՈՒՐ ԳՈՏԻ/

- ՄԻՋԱՆՑՔ
- ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ՍԵՆՅԱԿ
- ՄԻՋԱՆՑՔ
- ՄԻՋԱՆՑՔ
- ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ
- ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ
- ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ՍԵՆՅԱԿ
- ՄԻՋԱՆՑՔ



ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻՆՅԱՆ	ՀՀ ԱՆ «ԶԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՐԱԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԶՈՐՐՈՐԴ ԳՐԱԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱՆՏՐՈՐԳՈՒՄ, ԵՎ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԳՐԱԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԳՈՒՄ			
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ	ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԳՐԱԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԻՆ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Խ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	ՓՈՒԼ			
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ա. ԹԱԴԵՎՈՅԱՆ	Ա Ն			
		ԹԵՐԹ			
		ԹԵՐԹԵՐ			
		ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԳՐԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՆԱԽԱԳԾՎՈՐ/			
		ՎԵՐԱՆՏՐՈՐ			


ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:100
/ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:100
/ՆԱԽԱԳԾՎՈՐ/

1. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԱՏԱԿ
2. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԻՋՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱԾԿԻ ՄԱԼ
3. ԿԱՍՈՒԿԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿԱՄԱՐԹԻՎ
ԳԻՊՍԱՄՏՎԱՐԱԹՂԹԻՑ / խոմալակայուն, հաստ. 9.5 մմ/

1. ԴՈՒԼՎԻՆԻԼԱՐՈՐԻՂԵ ՆՅՈՒԹԻՑ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 2 մմ
ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԾԵՐՑԻ ՀԵՑ ՄԻԱՄԻՆ՝ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԸ ՀԱՏՈՒԿ
ԴԵՑԱԼՆԵՐԻ ՑԵՂԱԴՐՄԱՄԲ (ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԻ
ՄԱԿԵՐԵՍԸ, 100 մմ ՔԱՐԶՐՈՒԹՅԱՆ)
2. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՔԵՑՈՆԵ
3. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԻՋՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱԾԿԻ ՄԱԼ




1. ԴՈՒԼՎԻՆԻԼԱՐՈՐԻՂԵ ՆՅՈՒԹԻՑ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 2 մմ
ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԾԵՐՑԻ ՀԵՑ ՄԻԱՄԻՆ՝ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԸ ՀԱՏՈՒԿ
ԴԵՑԱԼՆԵՐԻ ՑԵՂԱԴՐՄԱՄԲ (ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԻ
ՄԱԿԵՐԵՍԸ, 100 մմ ՔԱՐԶՐՈՒԹՅԱՆ)
2. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՔԵՑՈՆԵ
3. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԻՋՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱԾԿԻ ՄԱԼ

1. ԴՐԵՍԳՐԱՆԻՑԵ ԱՄԼԻԿՆԵՐ
2. ՑԱԿԱՑԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒԹԻՉ ՇԵՐՑ /հաստ. 30 մմ/
3. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՔԵՑՈՆԵ
4. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԻՋՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱԾԿԻ ՄԱԼ

ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻԼՅԱՆ	ՀՀ ԱՆ «ԶԻԱՅ-Ի ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԱՆԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ԴՈՒՍԿ-Ի ԶՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿԱՆ ԲԱԺԻՆ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ, ԵՎ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱՔՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՐՈՂՇԱՆԱՆ ԲԱԺԻՆ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴՈՒՄ			
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Խ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿԱՆ ԲԱԺԻՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Ս.ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ		Ա Ն	ՃԸ - 23	
		ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 /ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/			
		ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 /ՆԱԽԱԳԾՎՈՐ/			

ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԶԱՐԿԻ ՔԱՆԴԱՊՈՂ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Կ - ՔԱՆԴԱՊՈՂ ՀԱՏԱԿՆԵՐ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻՑ
- Լ - ՔԱՆԴԱՊՈՂ ԼԻՆՈԼԵՈՒՄԵ ՀԱՏԱԿՆԵՐ
- Խ - ՔԱՆԴԱՊՈՂ ԽՃԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿՆԵՐ
- Ս - ՔԱՆԴԱՊՈՂ ՄԱՆՐԱՏԱԽՏԱԿԵ ՀԱՏԱԿՆԵՐ
- Բ - ՔԱՆԴԱՊՈՂ ԲԵՏՈՆԵ ՀԱՏԱԿՆԵՐ


ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻՆՅԱՆ	ՀՀ ԱՆ «ԶԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԶՈՐԻՐՈՐԴ ԶԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՄԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ, ԵՎ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԶԱՐԿԻ ԼԱՔՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՐՈՒՇՄԱՆ ԲԱԺԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴՈՒՄ			
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Խ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԶԱՐԿԻ ԼԱՔՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՐՈՒՇՄԱՆ ԲԱԺԻՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ս.ԹԱՐԵՎՈՅԱՆ		Ա Ն	66 - 24	
		ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԶԱՐԿԻ ՔԱՆԴԱՊՈՂ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ:			

ԿԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՍԳ - ՍԱՆԼՈԳՐԱՆԻՏԵՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ
- ԽՍ - ԽԵՑԵՍԱՆԻԿՆԵՐ
- Վ - ՊՈԼԻԿԻՆԻԼՔԼՈՐԻԴԵ ՆՅՈՒԹԵՑ ՀԱՏԱԿ



ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ /ՎԱՐԱԿԻՉ ԳՈՏԻ/

- ԼՎԱՑՄԱՆ ԵՎ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՊԱՅՊԱՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐ
- ԿԵՆՍԱՆՅՈՒԹԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ԱՌԱՋԱՅԻՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՍԱՌԱՐԱՐԱՆՆԵՐԻ ԽՑԻԿՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ
- ՄԻԱԿ-Ի ՀԱՏԱՏԱՍՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ -1
- ՄԻԱԿ-Ի ՀԱՏԱՏԱՍՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ -2
- ԻՍՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ
- ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹԻՄԻԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ
- ՄԻՋԱՆՑՔ
- ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ
- ԲԱԺՆԻ ՎԱՐԻՉԻ ՍԵՆՅԱԿ
- ԼԱԲՈՐԱՆՏՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ
- ԽՈՐՀԱՆՈՑ
- ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ
- ՄԻՋԱՆՑՔ






ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ /ՄԱԲՈՒՐ ԳՈՏԻ/

- ՄԻՋԱՆՑՔ
- ՊԱՅԵՍԱՑՅՈՒՆ ՍԵՆՅԱԿ
- ՄԻՋԱՆՑՔ
- ՄԻՋԱՆՑՔ
- ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ
- ԲԺՇԿՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ
- ՊԱՅԵՍԱՑՅՈՒՆ ՍԵՆՅԱԿ
- ՊԱՅԵՍԱՑՅՈՒՆ ՍԵՆՅԱԿ
- ՄԻՋԱՆՑՔ

ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ԿԵԹԻՆԱՆ	ՀՀ ԱՆ «ԶԻՄ-Ի» ԿԱՆԱՐԱՐԵԼՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԶՈՐԻՈՐ ԶԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՆԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԿԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ, ԵՎ ԿԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԶԻՆԱՆԱՐՈՐԴՈՒՄ		
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Խ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	ԿԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԻՆ		
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ս.ԹԱԴԵՎՈՅԱՆ			
		ԿԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ:		
		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
		Ա Ն	ՃԵ - 25	




ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՀԱՏԱԿԻ ՏԻՊԵՐԸ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՏՈՒՅԹ	ՀԱՏԱԿԻ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱՎԱՆՈՒՄԸ և ՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՄԱԿԵՐԵՍ ՀԱՏԱԿ / ՇՐԻՇԱԿ Մ²	ԸՆԴՀ. ՄԱԿԵՐԵՍ Մ²
Հ-1	2; 3;6; 9; 10; 11; 17; 19		1. ՊՈԼԻՎԻՆԻԼՔԼՈՐԻԴԵ ՆՅՈՒԹԻՑ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 2 մմ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՇԵՐՏԻ ՀԵՏ ՄԻԱՍԻՆ՝ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԸ ՀԱՏՈՒԿ ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՄԲ (ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ, 100 մմ ԲԱՐՉՐՈՒԹՅԱՆ) 2. ՑԵՄԵՆՏԱ-ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏ B 12.5 - 30 մմ 3. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԻՋՀԱՐԿԱՅԻՆ ՇԱԾԿԻ ՍԱԼ	177.1 / 15.4 177.1	192.5
Հ-2	4; 5; 8		1. ՊՈԼԻՎԻՆԻԼՔԼՈՐԻԴԵ ՆՅՈՒԹԻՑ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 2 մմ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՇԵՐՏԻ ՀԵՏ ՄԻԱՍԻՆ՝ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԸ ՀԱՏՈՒԿ ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՄԲ (ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ, 100 մմ ԲԱՐՉՐՈՒԹՅԱՆ) 2. ՑԵՄԵՆՏԱ-ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏ B 12.5 - 35 մմ 3. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԻՋՀԱՐԿԱՅԻՆ ՇԱԾԿԻ ՍԱԼ	90.2 / 6.5 90.2	96.7
Հ-4	15; 20; 21;		1. ՊՈԼԻՎԻՆԻԼՔԼՈՐԻԴԵ ՆՅՈՒԹԻՑ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 2 մմ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՇԵՐՏԻ ՀԵՏ ՄԻԱՍԻՆ՝ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԸ ՀԱՏՈՒԿ ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՄԲ (ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ, 100 մմ ԲԱՐՉՐՈՒԹՅԱՆ) 2. ՑԵՄԵՆՏԱ-ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏ B 12.5 - 45 մմ 3. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԻՋՀԱՐԿԱՅԻՆ ՇԱԾԿԻ ՍԱԼ	46.0 / 4.8 46.0	50.8
Հ-5	7; 13; 14; 16; 22		1. ԽԵՑԵՍԱԼԻԿՆԵՐ ՍՈՍՆՁԻ ՎՐԱ - 12 մմ 2. ՑԵՄԵՆՏԱ-ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏ B 12.5 - 20 մմ 3. ՋՐԱՄԵԿՈՒՄԻՉ ԻՋՈԳԱՄ - 5 մմ 4. ՑԵՄԵՆՏԱ-ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏ B 12.5 - 20 մմ 5. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲԵՏՈՆ 6. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԻՋՀԱՐԿԱՅԻՆ ՇԱԾԿԻ ՍԱԼ	17.7 17.7 17.7 17.7	
Հ-6	1; 12; 18		1. ՄԱՍԼՈԳՐԱՆԻՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐ ՍՈՍՆՁԻ ՎՐԱ - 14 մմ 2. ՑԵՄԵՆՏԱ-ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏ B 12.5 - 36 մմ 3. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲԵՏՈՆ 4. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԻՋՀԱՐԿԱՅԻՆ ՇԱԾԿԻ ՍԱԼ	140.6 140.6	
ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ՄԱՍԼՈԳՐԱՆԻՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ / բարձր. 100մմ /				111.00 գծմ	

ՊՈԼԻՎԻՆԻԼՔԼՈՐԻԴԵ ՆՅՈՒԹԻՑԻՑ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ Ս 1:1

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՄԱՍԼՈԳՐԱՆԻՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 10 մմ:
2. ՊՈԼԻՎԻՆԻԼՔԼՈՐԻԴԵ ՆՅՈՒԹԻՑ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 2 մմ
ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՇԵՐՏԻ ՀԵՏ ՄԻԱՍԻՆ՝ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԸ ՀԱՏՈՒԿ
ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՄԲ (ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԻ
ՄԱԿԵՐԵՍԸ, 100 մմ ԲԱՐՉՐՈՒԹՅԱՆ):
3. ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԳՈՒՅՆԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒՅԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾՈՂԻ ՀԵՏ:
4. ՈՐՊԵՍ 0.00 ՆԻՇԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆՈՐԵՆ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ Է VI ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԻ ՄԱՔՈՒՐ ՆԻՇԸ:
5. ԲՈԼՈՐ ՀԱՏԱԿՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԳՏՆՎԵՆ ՆՈՒՅՆ ՆԻՇԻ ՎՐԱ:



ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻԼՅԱՆ	ՀՀ ԱՆ «ՁԻԱՀ-ի ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԱՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-ի ՉՈՐՐՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿԱՄԱՆ ԲԱԺԽԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ, ԵՎ ՎԵՑԵՐՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԽԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴՈՒՄ			
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Խ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	ՎԵՑԵՐՈՂԻ ՀԱՐԿ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԽՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ս.ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ		Ա Ն	ՃԵ - 28	
		ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ: ՊՈԼԻՎԻՆԻԼՔԼՈՐԻԴԵ ՆՅՈՒԹԻՑԻՑ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ:			
					

ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՎԻՏՐԱԺՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	ԷՍԹԻՋ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԲԱՐՁՐՈՒԹ. ՄՄ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՄ	ՄԱԿԵՐԵՍԸ Մ²	ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՏ	ԸՆԴՀ.ՄԱԿԵՐԵՍԸ /Մ²/
Դ-1		ՄՊԻՏԱԿ ԳՈՒՅՆԻ ՆԵՐՔԻՆ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԽՈՒԼ ԴՈՒՌ Դ-1 0.90x2.10	2100	900	1.89	12	22.68
Դ-2		ՄՊԻՏԱԿ ԳՈՒՅՆԻ ՆԵՐՔԻՆ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԽՈՒԼ ԴՈՒՌ Դ-1 1.05x2.10	2100	1050	2.205	5	11.03
Դ-3		ՄՊԻՏԱԿ ԳՈՒՅՆԻ ՆԵՐՔԻՆ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԽՈՒԼ ԴՈՒՌ Դ-3 1.50x2.10	2100	1500	3.15	2	6.30
		ՄՊԻՏԱԿ ԳՈՒՅՆԻ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ՎԵՐՆԱՓԵՂԿ 1.50x0.50	500	1500	0.75	2	1.50
Դ-4		ՄՊԻՏԱԿ ԳՈՒՅՆԻ ՆԵՐՔԻՆ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԽՈՒԼ ԴՈՒՌ Դ-2 0.70x2.10	2100	700	1.47	3	4.41
Վ-1		ՄՊԻՏԱԿ ԳՈՒՅՆԻ ՆԵՐՔԻՆ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԱՊԱԿԵՊԱՏ ՎԻՏՐԱԺ Վ-1 2.60x2.60	2600	2600	3.61	2	7.22
		ՄՊԻՏԱԿ ԳՈՒՅՆԻ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԱՊԱԿԵՊԱՏ ԴՈՒՌ Դ- 1.50x2.10	2100	1500	3.15	2	6.30
	ԴՈՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԺԱԿԻՉՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ						26 հաւտ
	ԴՈՆԵՐԻ ՀԻԴՐԱՎԼԻԿ ՋՄՊԱՆԱԿԻՉՆԵՐ						4 հաւտ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


1. ՆԱԽՔԱՆ ԴՈՆԵՐԻ ՊԱՏՎԻՐԵԼԸ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ՏԵՂՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼ ՍՏՈՒԳԻՉ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐ:
2. ԴՈՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ՄՊԻՏԱԿ ԳՈՒՅՆԻ:
3. ԴՈՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԺԱԿԻՉՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է՝ ՊՈՂՂԱՏԵ, ԿԻՍԱԿԼՈՐ ՁԵՎԻ ԵՎ ՔՐՈՍՄԱՊԱՏ:
4. ԴՈՆԵՐԻ ՀԻԴՐԱՎԼԻԿ ՋՄՊԱՆԱԿԻՉՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է՝ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ, ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ, ԾԱԼՈՎԻ ՔԱՇՈՂ ՄԵԽԱՆԻՋՄՈՈԿ, ԻՆՔՆԱԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ, ՄՊԻՏԱԿ ԳՈՒՅՆԻ:

ՏՆՕՐԵՆ	Վ.ՎԵՐԿԱՆ		ՎԱՆԱՋՈՐԻ 63853 ԶՈՐԱՄԱՍԻ ԶԻՆԱՎԱՆԻ ԹԻՎ 10, 48 ՔՆԱԿԱՐԱՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՔՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ-ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ		
Ն Գ Ի	Ա.ԿԱՐՈՑՈՒՄԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Խ.ԿՐԻՍՏՈՒՆ		ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՈՐՈՇՄԱՆ ՔԱԺԻՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Ս.ԹԱԴԵԿՈՍՅԱՆ			ԱՆ	06 - 27
			ԴՈՆԵՐԻ ՍԱՄԱՐԻ:		

ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	ԷՍՔԻԶ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԲԱՐՉՐՈՒԹ. մմ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ՄԱԿԵՐԵՍԸ մ²			ՔԱՆԱԿԸ հատ	ԸՆԴՀ.ՄԱԿԵՐԵՍ մ²		
						ԲԱՑՎՈՂ	ՉԲԱՑՎՈՂ		ԲԱՑՎՈՂ	ՉԲԱՑՎՈՂ	
Պ-1		ՍՊԻՏԱԿ ԳՈՒՅՆԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԻՑ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ ՉՈՐՍ ԽՑԻԿԱՆՈՑ Պ-1 2.35 x 1.60	1600	2350	3.76	1.36	2.4	13	17.68	31.2	
Պ-2		ՍՊԻՏԱԿ ԳՈՒՅՆԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԻՑ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ ՉՈՐՍ ԽՑԻԿԱՆՈՑ Պ-2 2.40 x 1.50	1600	2400	3.84	1.36	2.48	11	14.96	27.28	
		ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳ ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ /հաստ. 30 մմ/ 0.30 x 2.45	300	2450				13	31.90 գծմ		
		ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳ ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ /հաստ. 30 մմ/ 0.30 x 2.50	300	2500				10	25.00 գծմ		
	ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՇԵՐՏԱՎԱՐԱԳՈՒՅՐ ԿՏՈՐԻՑ									98.0 մ²	
	ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳ ՑԻՆԿԱՊԼԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ -0.55 մմ 350 մմ ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ									23.10 մ²	
	ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՇԵՊԵՐԻ ՍՎԱՂ Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՇԱՂԱԽՈՎ 100 մմ ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ									190.70 գծմ	

ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ՆԱԽՔԱՆ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՊԱՏՎԻՐԵԼԸ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ՏԵՂՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼ ՍՏՈՒԳԻՉ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐ:
- ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ՍՊԻՏԱԿ ԳՈՒՅՆԻ:
- ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՍԵՆՅԱԿՈՒՄ ԲԱՑՎՈՂ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻՑ ՄԵԿԸ ԲԱՐԴ ՓԱԿԱՆՈՎ՝ 12 հատ:

ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՐԿԱՆ		ՎԱՆԱԶՈՐԻ 63853 ՁՈՐԱՄԱՍԻ ՁԻՆԱՎԱՆԻ ԹԻՎ 10, 48 ԲՆԱԿԱՐԱՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ-ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ					
Ն Գ Ի	Ա. ՊԱՐՈՒԹՅՈՒՆ							
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Խ. ԳՐԻԳՐԵԱՆ		ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԻՆ			ՓՈՒԼ	ԵՏԻՑ	ԵՏԻՑԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Ս. ԹԱՂԵՎՈՍՅԱՆ					ԱՆ	ՃԸ - 28	
			ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԱՆԱԿՐԻ:			 ՓԱՆՈՐԱՐԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ		

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ /ՍԿԻՋՔ/												
	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՌԱՍՏԱՂ				ՊԱՏԵՐ					ՊԱՆԵԼ	
		ԿԱԽՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՆՎԱՐԱՐՈՂՈՒՑ ԽՈՆԱՎՈՐԱԿԱՐԱՆ, 9.5 մմ	ԿԱԽՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ՊՈՔ ՆՅԱԼԵՐ	ՍՎԱՂ մ²	ՆԵՐԿՈՒՄ մ²	ՍՎԱՂ մ²			ՆԵՐԿՈՒՄ մ²		ՀԱՂՈՒՄՈՐԴՆԵՐ	ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ
				ՊԱՋԵ ՇՆՐԱՄ	ԼԱՏԵՔՍՈՒՅԻՆ ՆԵՐԿ (Ժեկիամաժկումով)	ՊԱՋԵ ՇՆՐԱՄ	ՑԵՊԵՐԻ ՊԱՋԵ ՇՆՐԱՄ	ԼԱՏԵՔՍՈՒՅԻՆ ՆԵՐԿ (Ժեկիամաժկումով)				
ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԻՆ /ՎԱՐԱԿԻՉ ԳՈՏԻ/												
1.	ԼՎԱՑՄԱՆ ԵՎ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՊԱԴՊԱՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐ	-	5.22	5.1	5.1	6.0	34.2	-	6.0	-	34.2	2.4
2.	ԿԵՆՍԱՆՅՈՒԹԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՆՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՍԱՌՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ԽՑԻԿՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ	-	-	32.3	32.3	35.0	1.5	0.2	52.1	1.3	1.5	1.5
3.	ՄԻԱԿ-Ի ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ -1	-	-	16.27	16.27	42.66	1.5	0.2	47.6	1.3	1.5	1.5
4.	ՄԻԱԿ-Ի ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ -2	-	-	35.06	35.06	51.66	1.5	0.2	62.3	2.3	1.5	1.5
5.	ԻՍՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ	-	-	36.6	36.6	49.0	1.5	0.2	62.1	2.3	1.5	1.5
6.	ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ	-	-	52.0	52.0	64.4	1.5	0.2	81.5	3.6	1.5	1.5
7.	ՄԻՋԱՆՑՔ	51.43	-	-	51.43	79.6	-	-	88.8	-	-	
8.	ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ	-	-	16.48	16.48	38.2	1.5	0.42	43.5	1.48	1.5	1.5
9.	ԲԱԺՆԻ ՎԱՐԻՉԻ ՍԵՆՅԱԿ	-	-	16.58	16.58	38.2	1.5	0.42	43.5	1.48	1.5	1.5
10.	ԼԱԲՈՐԱՆՏՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ	-	-	13.25	13.25	33.15	-	0.2	38.4	1.3	-	
11.	ԽՈՂԱՆՈՑ	-	-	14.22	14.22	21.2	1.5	0.2	40.9	1.3	1.5	1.5
12.	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒԹՅՑ	-	4.0	-	-	-	13.9	-	-	-	13.9	2.4
13.	ՄԻՋԱՆՑՔ	-	-	5.93	5.93	30.6	-	-	31.8	-	-	

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՆԵՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ԲԱՐՁՐՈՐԱԿ:
2. ԳԱՋԻ ԵՎ Ց/ԱՎԱՋԱՅԻՆ ՍՎԱՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ԲԱՐՁՐՈՐԱԿ:
3. ՇԵՊԵՐԻ ՄԱԾԿՈՒՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿՆԵՐՈՎ:

ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻԼՅԱՆ		ՀՀ ԱՆ «ԶԻԱՅ-Ի ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԶՈՐԻՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՊՈՒՄ, ԵՎ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԶԻՄՆԱՆՈՐԴՊՈՒՄ			
Ն Ա Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Խ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ս.ԹԱԴԵՎՈՅԱՆ			Ա Ն	ՃՇ - 29	
			ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ /ՍԿԻՋՔ/:			

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ /ՍԿԻՋԲ/												
	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՌԱՍՏԱՂ				ՊԱՏԵՐ					ՊԱՆԵԼ	
		ԿԱՆԽՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՏՎԱՐԱՐՈՂԹԻՑ ԽՈՇՈՒՎԱԿԱՅԻՆ, 9.5 մմ	ԿԱՆԽՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ՊՎՔ ՆՅՈՒԹՈՒ	ՍՎԱՂ մ²	ՆԵՐԿՈՒՄ մ²	ՍՎԱՂ մ²			ՆԵՐԿՈՒՄ մ²		ՀԱՂՏԱՊԱՒԿԻՆԵՐ	ԲԱՐՋՐՈՒԹՅՈՒՆ
				ԳՈՋԵ ՇՈՂԱԽ	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿ (ծեփամաժկունով)	ԳՈՋԵ ՇՈՂԱԽ	ՑԵՄ.-ԱՎԱԶ ՇՈՂԱԽ	ՇԵՊԵՐԻ ԳՈՋԵ ՇՈՂԱԽ	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿ (ծեփամաժկունով)	ՇԵՊԵՐԻ ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿ (ծեփամաժկունով)		
ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԻՆ /ՎԱՐԱԿԻՉ ԳՈՏԻ/												
14.	ՄԻՋԱՆՑՔ	32.25	-	-	32.25	57.2	-	-	64.0	0.2	-	
15.	ՊԱՂԵՍՏԱՅԻՆ ՍԵՆՅԱԿ	-	-	9.25	9.25	31.0	-	0.2	31.0	0.2	-	
16.	ՄԻՋԱՆՑՔ	-	-	-	26.55	10.0	-	0.36	11.8	0.36	-	
17.	ՄԻՋԱՆՑՔ	-	-	5.23	5.23	26.0	-	0.54	27.8	0.54	-	
18.	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	-	3.38	-	-	-	17.5	-	-	-	17.5	2.4
19.	ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ	-	-	23.13	23.13	41.7	-	0.2	52.8	1.3	-	
20.	ՊԱՂԵՍՏԱՅԻՆ ՍԵՆՅԱԿ	-	-	12.88	12.88	34.3	-	0.2	40.6	1.3	-	
21.	ՊԱՂԵՍՏԱՅԻՆ ՍԵՆՅԱԿ	-	-	-	21.74	35.3	-	0.2	49.8	2.3	-	
22.	ՄԻՋԱՆՑՔ	-	-	-	45.42	51.6	-	-	102.4	1.7	-	
	ՍՅՈՒՆԵՐ ԵՎ ԿՐՈՂ ՊԱՏԵՐ					89.9						
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ	83.7	12.6	294.3	471.7	866.7	77.6	4.0	986.8	24.3	77.6	

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՆԵՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ԲԱՐՋՐՈՐԱԿ:
2. ԳԱՋԻ ԵՎ Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՍՎԱՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ԲԱՐՋՐՈՐԱԿ:
3. ՇԵՊԵՐԻ ՄԱԾԿՈՒՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿՆԵՐՈՎ:


ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻԼՅԱՆ	ՀՀ ԱՆ «ՁԻԱՂ-Ի ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԵԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ, ԵՎ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԻՆ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴՈՒՄ				
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Խ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ				ՓՈՒԼ
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ս.ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ					Ա Ն
		ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ /ՎԵՐՋ/:				ԹԵՐԹ
						ԹԵՐԹԵՐ
						ՏԸ - 30
						

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ



1.	ԲԵՏՈՆԵ ԲԼՈԿՆԵՐԻՑ ՄԻՋՆՈՐՄԻ ՔԱՆԴՈՒՄ /200 մմ հաստ./	- 143.4 մ ² / 28.7 մ ³
2.	ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԵՐԻՑ ՄԻՋՆՈՐՄԻ ՔԱՆԴՈՒՄ /100 մմ հաստ./	- 461.7 մ ² / 46.2 մ ³
3.	ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐԻ ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	- 294.3 մ ²
4.	ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄ ՆԵՐԿԱՆՅՈՒԹԻՑ ԵՆԹԱՇԵՐՏՈՎ	- 72.8 մ ²
5.	ՍՅՈՒՆԵՐԻ ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	- 89.9 մ ²
6.	ՍՅՈՒՆԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄ ՆԵՐԿԱՆՅՈՒԹԻՑ ԵՆԹԱՇԵՐՏՈՎ	- 21.7 մ ²
7.	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՊԱՏԵՐԻՑ ԵՎ ՍՅՈՒՆԵՐԻՑ	- 27.1 մ ²
8.	ԳԱՋԵ ՍՎԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՊԱՏԵՐԻՑ ԵՎ ՍՅՈՒՆԵՐԻՑ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ՏԱԿ	- 17.5 մ ²
9.	ՓԱՅՏԵ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	- 91.12 մ ²
10.	ՓԱՅՏԵ ԴՈՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	-47.1 մ ²
11.	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒՄ	- 46.98 մ ²
12.	ԼԻՆՈԼԵՈՒՄԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	- 134.56 մ ²
13.	ՄԱՆՐԱՏԱԽՏԱԿԵ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	- 68.29 մ ²
14.	Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ /30 մմ հաստությամբ/	- 265.3 մ ²
15.	Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՈՒՄ /55 մմ հաստությամբ/	- 17.7 մ ²
16.	ԽՃԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԻ ՔԱՆԴՈՒՄ /50 մմ հաստությամբ/	- 188.6 մ ²
17.	ՓԱՅՏԵ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	- 288.0 գծմ
18.	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԾՈՂՈՒՄ /հաճձմել շահագործողին/	- 2.0 տ
19.	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	- 18.5 մ ²
20.	ՇԻՆԱՂԲԻ ՏԵՂԱԾՈՒՄ ԵՎ ՀԱՎԱՔՈՒՄ ՇԵՆՔԻՑ ԴՈՒՐՄ՝ ՁԵՌՔՈՎ	- 101.0 մ ³
21.	ՇԻՆԱՂԲԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱԾՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻՋՄՈՎ 11.0 կմ	- 101.0 մ ³

ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻԼՅԱՆ		ՀՀ ԱՆ «ՁԻԱՀ-Ի ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԱՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ, ԵՎ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Խ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ	ՓՈԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ս.ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ			Ա Ն	ՃԸ - 31	
			ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:			


ՊՐԻՆԿԻՍԻՆԻ ՏԵՂԱԴԹՄԱՆ ՍԻՆԵՄԱ: ԿՏՐԱՎՈՋ 1-1:



ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԻ ԱՌԱՋ ԿԱՌԱՐԱԿՈՒՄԸ



4S74U0P 1-1 U 1:20




ՕԱՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՊԱՏԵՐԻ ԶԵՐԱՍՏԵՎՈՒԹՅԱՆ ՆՈՒՍՏԵՆԱԿՈՒՆ Է ԻՐԱՎԱՆՈՒՄՆԵՐ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ՔԱՅՐ ՍԱՆՎԱՌՈՒՄՆԵՐԻՑ ԵՎ ՄԻՋԱՆՑՔՆԵՐԻՑ:
2. ՊԱՏԵՐԻ, ՀԱՏԱԿՈՒ ԵՎ ԱՐԱՍՏԱՐՈՒ ՔՈՒՐ ՆԵՏԵՆԱՅԵՐԻ ԱՄՐԱՅՈՒՆ ԴՅՈՒՔՆԵՐՈՒԿ:


[illegible]

ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2: ՀԱՆԳՈՒՅՑ Ա: ՊԱՏԵՐԻ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԱՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:

ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2 Ս 1:20



ՀԱՆԳՈՒՅՑ - Ա Ս 1:25




ՊԱՏԵՐԻ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԱՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Դ/Ա	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՎԱՆՆԵՐԸ
1.	ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԻՉ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԲԱՄԲԱԿ ՓԱՅԼԱԹԻԹԵՂՈՎ հատ. 50մմ	124.0 մ ²
2.	ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹՈՒՂՏ հատ. 12.5(ՊԱՏԵՐԻ ԵՎ ՇԵՊԵՐԻ)	147.0 մ ²

ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ԿԵՔԻԼՅԱՆ	ՀՀ ԱՆ «ԶԻՎՅ՝Ի ԿԱՆՍԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ՉՈՐՐՈՂՈՂ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՄԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ ԿԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ, ԵՎ ԿԵԹԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԻՆ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴՈՒՄ			
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս.ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ	ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԻՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ		Ա Ն	ՃԸ - 33	
		ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2: ՀԱՆԳՈՒՅՑ Ա: ՊԱՏԵՐԻ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԱՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:			

ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԱՌԱՍՏԱՂԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Պ/Լ - ՆՈՐ ԿԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՆՈՒԿԻ ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԳԻՊԱՍՏԱԿԱՐԱՐԱԾ ԹԵՐԹԵՐՈՒ, ՄԵՑԱՐԱԿԱՆ ՑԻՆԿԱՐԱՏ ԿԱՐԴՈՒ, ՆԵՐԿԵԼ ԼԱՏԵՐԱՍԹ ՆԵՐԿՈՒ
- Պ/Բ - ԿԱՆՈՒԿԻ ԱՌԱՍՏԱՂԻ Պ/Բ ՆՈՐԹԻԹ, ՄԵՑԱՐԱԿԱՆ ՑԻՆԿԱՐԱՏ ԿԱՐԴՈՒ
- Լ-1 - ԼԱՏԵՐԱՍԹԻ ՆԵՐԿ (ԺՆՎԻԱԴԱՅՈՒՄՈՒՄ)
- Լ-2 - ԼԱՏԵՐԱՍԹԻ ՆԵՐԿ (ԺՆՎԻԱԴԱՅՈՒՄՈՒՄ) / ԴԱՅԻ ԱՎԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ԵՎ ՆՈՐ ԳԱՅԻ ԱՎԱՂ /

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ /ՎԱՐԿԻԶ ԳՈՏԻ/

- ԼԱՐԱՍԹԻ ԵՎ ԹԱՐԱՆՆԵՐԻ ՊԱՐԿԱՆԱՆ ՄԵՆՅԱԿՆԵՐ
- ԿԵՆՏԱՆՅՈՒԹԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ԱՌԱՏԱՅԻՆ ՄԵՆՅԱՆ ԵՎ ՍԱՌԱՐԱՆՆԵՐԻ ԽՑԻԿՆԵՐԻ ՄԵՆՅԱԿ
- ՄԻԱԿ-Ի ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ -1
- ՄԻԱԿ-Ի ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ -2
- ԻՍՏԻՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ
- ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՏԱՐԻՄԻԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ
- ՄԻԱՍՆՑԸ
- ԽՈՐՀՐԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԵՆՅԱԿ
- ԼԱԲՈՐԱՆՏՆԵՐԻ ՄԵՆՅԱԿ
- ԽՈՐՀԱՆՈՑ
- ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ
- ՄԻԱՍՆՑԸ
- ՄԻԱՍՆՑԸ

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ /ՄԱԲՈՒՐ ԳՈՏԻ/


- ՊԱՐԵՍԱՑՅՈՒՆ ՄԵՆՅԱԿ
- ՄԻԱՍՆՑԸ
- ՄԻԱՍՆՑԸ
- ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ
- ԲԺՇԿԱՆԵՐԻ ՄԵՆՅԱԿ
- ՊԱՐԵՍԱՑՅՈՒՆ ՄԵՆՅԱԿ
- ՊԱՐԵՍԱՑՅՈՒՆ ՄԵՆՅԱԿ
- ՄԻԱՍՆՑԸ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ՈՐՊԵՍ 0.00 ՆԻՇ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆՈՒՆ ԸՆԴՈՒՆԱԿԱՆ Է ՎՊ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԻ ՄԱԲՈՒՐ ՆԻՇԸ :
- ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՈՒՄ ԿԱՆՈՒԿԻ ԱՌԱՍՏԱՂԻ ՆԱԽԱՏԵՆԱԿԱՆ Է ԿԱՌՈՒԹԵԼ ՀԱՏԱԿԻՑ 2.3 մ ԲԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ:
- ՄԻԱՍՆՑՈՒՄ ԿԱՆՈՒԿԻ ԱՌԱՍՏԱՂԻ ՆԱԽԱՏԵՆԱԿԱՆ Է ԿԱՌՈՒԹԵԼ ՀԱՏԱԿԻՑ 2.6 մ ԲԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ:
- ԿԱՆՈՒԿԻ ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԴԻՄԱԿԱՐԱՐԻ ՊՐՈՋԵԿՏՆԵՐԸ ՑԵՍ ԹԵՐԹ ԵՇ-35:

ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՐԻՆՅԱՆ	ՀՀ ԱՆ «ԶԻՄԻ»-Ի ԿԱՆԱՍՏԱՐԱՐՆԵՐ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԶՈՐՈՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍՏԱՐԱՄԱՆ ԲԱԺԻ ՎԵՐԱՍՏՈՐՈՂՈՒՄ, ԵՎ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԻ ԴԻՄԱՍՏՈՐՈՂՈՒՄ			
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԶԱԼՅԱՆ	ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԻՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ս.ԹԱՐԵՎՈՍՅԱՆ		Ա Ն	ԵՇ - 34	
		ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԱՌԱՍՏԱՂԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ:	W W W		

ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՔԱՆԴԱՎՈՐ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ /100մմ հաստությամբ/
- ՔԱՆԴԱՎՈՐ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ /200 մմ հաստությամբ/

ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻԼՅԱՆ	ՀԳ ԱՆ «ԶԻՆՎԻԴԻ ԿԱՆԽԱՐԱԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԼՍԿԻ ՉՈՐՈՐԴԻ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՏԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ, ԵՎ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՐՈՒՇՄԱՆ ԲԱԺԻ ԶԻՄՆԱՆՈՐԴՈՒՄ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ			
ԱՏՈՒԳԵՑ	Խ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՏԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
	Ա. ԹԱԴԵՎՈՅԱՆ		Ա Ն	ԹԵՐԹԵՐ
		ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ:	ՎԵՐԱՆՈՐԴ ՆԱԽԱԳԻԾ	






ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- 1 - ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԱԿԱԼՈՒՄ
- ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ /100մմ հաստությամբ/
- ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ /200 մմ հաստությամբ/


ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻՆՅԱՆ		ՀՀ ԱՆ «ԶԻՒՂ-Ի ԿԱՆԱՍՐԱԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԺՈՐԴՈՐՈՂ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿԱՆ ԲԱԺԻ ՎԵՐԱՆՈՒՐՈՂՈՒՄ, ԵՎ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՐՈՒՇՆԱՆ ԲԱԺԻ ԶԻՄԱՆԱՐՈՂՈՂՈՒՄ			
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Խ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿԱՆ ԲԱԺԻ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ա.ԹԱԴԵՎՈՅԱՆ		Ա Ն	ՃԵ - 37		
		ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ:				




ԿԱՌՈՒԹՎՈՐ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ / 100 մմ / ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՏՐԱՎԱՑ	ԿՐ	ԳՐԳ	ՆՇԱՆԱՎՈՐՄ	ՄԱՎԱՆՈՐՄ	ՔԱՆԱԿ ԴԱՑ	ՔԱՆԸ ԿԳ	
			ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐ				
		1	ՈՒՂԱՐԱՅԱՑ ՇՐԺ	⊕ 8 A 240 L ԵՊ. = 568.2 զմ	1	227.0	
		2	ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՇՐԺ	⊕ 8 A 240 L ԵՊ. = 170.0 զմ	1	248.0	
		3	ԽԱՐԻՄԱՆ	⊕ 8 A 240 L = 300 մմ	40	19.2	
		4	ԱՆՔԵՐԻ ԸՆԴՈՒՄ ՍԵՐՈՒՆԻՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՏԵՐԻՐՈՒՄ ⊕ 10 L = 100 մմ ՔԱՆԸ 600 մմ			112	
		5	ԱՆՔԵՐԻ ԸՆԴՈՒՄ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻՐ ⊕ 10 L = 100 մմ ՔԱՆԸ 600 մմ			32	
		6	ԱՆՔԵՐԻ ԸՆԴՈՒՄ ԱՌԱՅԱՐՈՒՄ ⊕ 10 L = 100 մմ ՔԱՆԸ 1200 մմ			149	
		7	ԿԱՌՈՒԹՎՈՐ ՄԻՋՆՈՐՄ ԹԵՑԵՎ ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԻՎՆԵՐԻՑ / հաստ. 100 մմ/				471.0 մ²
		8	ԿԱՌՈՒԹՎՈՐ Ե/Բ ԲԱՐՎԱԴՈՐ ԲԵՏՈՆ B 15 / հաստ. - 100 մմ/			12	0.37 մ³
		9	ԱՄՐԱՆ ⊕ 12 A 500C	L = 1300 մմ L = 1400 մմ L = 2100 մմ L _{աղ} = 33.2 մ	1	30.0	
		10	ԱՄՐԱՆ ⊕ 8 A 240	L = 320 մմ	94	7.0	
			ԼՐԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ՑԱՎԱԶՅԱՆ ԸՆԴՈՒՄ ՈՒՂԱՐԱՅԱՑ ՇՐԺՆԵՐԻ ՑԵՄԵՆՏ-ԱՎԱԶԵ ԸՆԴՈՒՄ				1.0 մ³


ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻԼՅԱՆ	ԴՅ ԱՆ «ԶԻԱՐԻ» ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿԻ ՉՈՐՈՐԴԻ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՄԱՐԿԱՆ ԲԱԺԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ, ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐԴԻ ՀԱՐԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՐՈՐԵՍՄԱՆ ԲԱԺԻ ՀԻՍՏԱՆՈՐԴՈՒՄ					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Խ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ						
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ա.ԲԱՐՎԱԴՈՅԱՆ	ՎԵՐԱՆՈՐԴԻ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՄԱՐԿԱՆ ԲԱԺԻՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					Ա Ն	ՃԸ - 38	
		ԹԵԹԵՎ ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԵՐՈՎ / 100 մմ / ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՄԽԵՄԱ: ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1-1, 2-2, 3-3, 4-4: ԿԱՌՈՒԹՎՈՐ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ / 100 մմ / ՄԱՍՆԱԳԻՐ:					




ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ / 200 մմ / ՄԱՄՆԱԳԻՐ



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2



ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3




ՀԱՐՄԱՆ	ԿՐ	ՊԻՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ՄԵՊԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՅ	ՔԱՇԸ ԿԳ		
			ԱՄՐԱՑՆԱԳԻ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐ					
		1	ՈՒՂՈՂԱՐԱՑԱՑ ՉՈՂ	Ø 8 A 240 L ԵՊԻ = 125.4 զժմ	1	80.20		
		2	ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՉՈՂ	Ø 8 A 240 L ԵՊԻ = 140.2 զժմ	1	88.10		
		3	ԽԱՐԻՄԱՆ	Ø 8 A 240 L = 300 մմ	16	2.0		
		4	ԱՆՑՔԵՐԻ ՀԱՐԱՓՈՒՄ ԱՅՈՒՆԵՐՈՒՄ Ø 10 L = 100 մմ ՔԱՅԼԸ 600 մմ			28		
		5	ԱՆՑՔԵՐԻ ՀԱՐԱՓՈՒՄ ԱՊԱՑՏԱՐՈՒՄ Ø 10 L = 100 մմ ՔԱՅԼԸ 1200 մմ			33		
		6	ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ ԹԵՑՈՆԵ ԲԼՈԿԵՐՈՎ / հաշվարկ. 200 մմ/				21.2 մ³	
		7	ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ԵՎ ԲԱՐԱԿՈՐ ԲԵՑՈՆ B 15 / հաշվարկ. - 200 մմ/				1	0.34 մ³
		8	ԱՄՐԱՆ Ø 12 A 500C L = 1400 մմ			24	30.3	
		9	ԱՄՐԱՆ Ø 8 A 240 L = 830 մմ			42.0	1.30	
			ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՑԱԿԱՅՅԱ ՀԱՐԱՇ ՈՒՂՈՂԱՐԱՑԱՑ ՉՈՂԵՐԻ ՏԵՐԱԴՐՄԱՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵՂ				1.0 մ³	

ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻԼՅԱՆ	ՀՀ ԱՆ «ԶԻՄԻ»-Ի ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԼՎԻՉ ՉՈՐՈՐՈՂ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՄԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԵՆԻ ՎԵՐԱՄՈՐՈՂՈՒՄ, ԵՎ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՐՈՐՇՄԱՆ ԲԱԺԵՆԻ ՀԻՄՆԱՄՈՐՈՂՈՒՄ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Խ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ				
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ս.ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ	ԿԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՄԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԵՆ			ՓՈՒԼ Ա Ն
		ԹԵԹԵՎ ԲԵՏՈՆԵ ԲԼՈԿԵՐՈՎ / 200 մմ / ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԱՄՐԱՆԱԿՈՐՄԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՄԻՆԵՄԱ: ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1-1, 2-2, 3-3, 4-4: ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ / 200 մմ / ՄԱՄՆԱԳԻՐ:			ԹԵՐԹ ՆՇ - 39
					ՎԵՐԱՄՈՐՈՂՈՒՄ


ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1-2 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ /ԶԱԽ ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ/:

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1: ՄԱՍՆԱԳԻՐ:

ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1-2 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:100
/ԶԱԽ ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ/



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:100




ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. ՊԱՏԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ ՄԱՔՐԵԼՈՎ ՀԻՆԸ ԵՆԹԱՇԵՐՏՈՎ	- 103.0 մ ²
2. ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ ՄԱՔՐԵԼՈՎ ՀԻՆԸ ԵՆԹԱՇԵՐՏՈՎ	- 34.0 մ ²
3. ՇԵՊԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ ՄԱՔՐԵԼՈՎ ՀԻՆԸ ԵՆԹԱՇԵՐՏՈՎ	- 1.5 մ ²
4. ԲԱԶՐԻՔՆԵՐԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՂ ՓԱՅՏԵ ԲՈՆԱԶՈՂԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ	- 27.3 գծմ
5. ՓԱՅՏԵ ԲՈՆԱԶՈՂԵՐԻ ԵՎ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ	- 8.3 մ ²
6. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ	- 28.7 մ ²
7. ԲԵՏՈՆԵ ԽՃԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԱՍԱԼԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	- 1 հաւտ
8. ԲԵՏՈՆԵ ԽՃԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԱՍԱԼԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ /0.35x1.35x0.05 չափերի/	- 15 հաւտ
9. ԲԵՏՈՆԵ ԽՃԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԱՍԱԼԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /0.35x1.35x0.05 մ չափերի/	- 15 հաւտ
10. ԱՍՏԻՃԱՆԱՅՐԹԱՎԿՆԵՐՈՒՄ ԲԵՏՈՆԵ ԽՃԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԱՍԱԼԵՐԻ ԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ԼՅՆՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՇԱՂԱԽՈՎ /1.0x4.5 սմ չափերի/	- 12 գծմ

ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻԼՅԱՆ	ՀՀ ԱՆ «ԶԻՎՅ-Ի ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԶՈՐՐՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ, ԵՎ ՎԵՑԵՐՈՐԴԻ ՀԱՐԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Խ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ս.ԹԱՂԵՎՈՍՅԱՆ		Ա Ն	ՃՇ - 40	
		ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1-2 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ /ԶԱԽ ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ/ ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1: ՄԱՍՆԱԳԻՐ:	ՎԱՆԱԶԱՐԻ ՆԱԽԱԳԻՐ		

ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 6-7 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ /ԱՋ ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ/
ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1: ՄԱՍՆԱԳԻՐ:


ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 6-7 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:100
/ԱՋ ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ/



ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

- | | |
|--|------------|
| 1. ՊԱՏԵՐԻ ԳԱԶԻ ՍՎԱՂ | - 14.7 մ² |
| 2. ՊԱՏԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ ՄԱՔՐԵԼՈՎ ՀԻՆԸ ԵՆԹԱՇԵՐՏՈՎ | - 205.7 մ² |
| 3. ԱՌԱՍԱՂՆԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ ՄԱՔՐԵԼՈՎ ՀԻՆԸ ԵՆԹԱՇԵՐՏՈՎ | - 66.8 մ² |
| 4. ՇԵՊԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ ՄԱՔՐԵԼՈՎ ՀԻՆԸ ԵՆԹԱՇԵՐՏՈՎ | - 4.5 մ² |
| 5. ԲԱԶՐԻՔՆԵՐԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՂ ՓԱՅՏԵ ԲՈՆԱԶՈՂԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ | - 68.5 գծմ |
| 6. ՓԱՅՏԵ ԲՈՆԱԶՈՂԵՐԻ ԵՎ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ | - 20.3 մ² |
| 7. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ | - 62.0 մ² |

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:100




ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻԼՅԱՆ	ՀՀ ԱՆ «ԶԻԱԴ-Ի ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԶՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳԱՌԻԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ, ԵՎ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴՈՒՄ			
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Խ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ս.ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ		Ա Ն	ՃԿ - 41	
		ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 6-7 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ /ԱՋ ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ/ ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1: ՄԱՍՆԱԳԻՐ:			

ՑՈՒՑԱՆԱԿ: ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ:

ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՑ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԸ ԸՍՑ ՆԱԽԱԳԾԻ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԸ ԸՍՑ ՑՈՒՑԱՆԱԿԻ	ՍԵՆՅԱԿԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
1	2	401	ՄԱՑԵՆԱԿՈՐՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ
2	3	402	ՋՆՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ /1/
3	4	403	ՋՆՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ /2/
4	5	404	ՋՆՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ /3/
5	6	405	ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ /1/
6	7	406	ԱՎԱԳ ԲՈՒԺՔՐՈՋ ՍԵՆՅԱԿ
7	8	407	ԲԱԺՆԻ ՎԱՐԻՉԻ ՍԵՆՅԱԿ
8	9	408	ՊՐՈՑԵԴՈՒՐԱՅԻՆ ՍԵՆՅԱԿ /1/
9	11	409	ՊՐՈՑԵԴՈՒՐԱՅԻՆ ՍԵՆՅԱԿ /2/
10	12	410	ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ /2/
11	14	411	ՋՆՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ /4/
12	15	412	ԲՈՒԺՔՐՈՋՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ
13	16	413	ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ /3/
14	17	414	ՊՐՈՑԵԴՈՒՐԱՅԻՆ ՍԵՆՅԱԿ /3/
15	18	415	ԴԵՂԵՐԻ ԲԱՑՁՈՂՆԱՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ
16	21	416	ՊԱՂԵՍՑԱՑԻՆ ԵՎ ՑԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐ

ՑՈՒՑԱՆԱԿ-1 Մ 1:2



1. ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐԸ ԿԱԽԵԼ ՀԱՏԱԿԻՑ 1.6 մ ԲԱՐՉՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ:
2. ՏԱՌԱՏԵՍԱԿԻ ՏԻՊԸ ՀԱՄԱՋԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒՅԻ ՀԵՏ:
3. ՑՈՒՑԱՆԱԿԻ ՉԱՓԵՐԸ 300x120 մմ, ՆՅՈՒԹԸ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԱՊԱԿԻ / 5 մմ հաստ. /
4. ՏԱՌԻ ԲԱՐՓՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 15 մմ, ԹՎԻ ԲԱՐՓՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 20 մմ
5. ՑՈՒՑԱՆԱԿ-1 -ից -30 հաստ
6. ՑՈՒՑԱՆԱԿ-2 -ից -10 հաստ

ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


ԴԻՑ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԸ ԸՍՑ ՆԱԽԱԳԾԻ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԸ ԸՍՑ ՑՈՒՑԱՆԱԿԻ	ՍԵՆՅԱԿԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
1	1	601	ԼՎԱՑՄԱՆ ԵՎ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՊԱՂՊԱՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐ
2	2	602	ԿԵՆՍԱՆՅՈՒԹԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՍԱՌՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ԽՑԻԿՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ
3	3	603	ՄԻԱՎ-Ի ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ -1
4	4	604	ՄԻԱՎ-Ի ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ -2
5	5	605	ԻՍՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ
6	6	606	ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱԶԻՄԻԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ
7	6	606	ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ
8	9	609	ԲԱԺՆԻ ՎԱՐԻՉԻ ՍԵՆՅԱԿ
9	10	610	ԼԱԲՈՐԱՆՏՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ
10	11	611	ԽՈՂԱՆՈՑ
11	15	612	ՊԱՂԵՍՑԱՑԻՆ ՍԵՆՅԱԿ
12	16	613	ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ
13	20	614	ՊԱՂԵՍՑԱՑԻՆ ՍԵՆՅԱԿ
14	21	615	ՊԱՂԵՍՑԱՑԻՆ ՍԵՆՅԱԿ

ՑՈՒՑԱՆԱԿ-2 Մ 1:2



ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻԼՅԱՆ	ՀՀ ԱՆ «ԶԻԱԴ-Ի ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ, ԵՎ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴՈՒՄ			
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Խ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ս.ԹԱՐԵՎԱՊՈՍՅԱՆ		Ա Ն	ՃԸ - 42	
		ՑՈՒՑԱՆԱԿ-1, 2: ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ:	 ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՆՏՈՐՈՇՈՒՄ		

ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՍԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՊԳ - ՊՐԵՍԳՐԱՆԻՏԵՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ
- Կ - ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ
- Վ - ՊՈԼԻԿԻՆԻԼԵԼՈՐԻԴԵ ՆՅՈՒԹԻՑ ՀԱՏԱԿ
- Դ-1 - ՆՈՐ ՏԵՂԱԴՐՈՐԴ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏ ԴՈՒՐ

ՍԵՆՅԱԿԱՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ

- ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ ԵՎ ՄԻՋԱՆՑՔ
- ՄԱՏԵՆԱՎՈՐՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ
- ՋՆՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ /1/
- ՋՆՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ /2/
- ՋՆՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ /3/
- ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ /1/
- ԱՎԱԳ ԲՈՒԺՔՐՈՋ ՍԵՆՅԱԿ
- ԲԱԺՆԻ ՎԱՐԻՉԻ ՍԵՆՅԱԿ
- ՊՐՈՑԵԴՈՒՐԱՅԻՆ ՍԵՆՅԱԿ /1/
- ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ
- ՊՐՈՑԵԴՈՒՐԱՅԻՆ ՍԵՆՅԱԿ /2/
- ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ /2/
- ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ
- ՋՆՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ /4/
- ԲՈՒԺՔՐՈՒՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ
- ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ /3/
- ՊՐՈՑԵԴՈՒՐԱՅԻՆ ՍԵՆՅԱԿ /3/
- ԴԵՂԵՐԻ ԲԱՑԹՈՂՆԱՆ ՍԵՆՅԱԿ
- ՄԻՋԱՆՑՔ
- ՄԻՋԱՆՑՔ ԵՎ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԴԱԿ
- ՊԱՅՏԵՍԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԵՆՅԱԿԱՆԵՐ
- ՄԻՋԱՆՑՔ
- ՄԻՋԱՆՑՔ

ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻՆԱՆ	ՀՀ ԱՆ «ՉՐԻՈՐԴ ԿԱՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԼՎԻ ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍՏԱՐԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ, ԵՎ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱՔՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՐՈՒՆՆԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴՈՒՄ			
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ	ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍՏԱՐԿԱՆ ԲԱԺՆԻ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ա.ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ		Ա Ն	ՏՄ - 1	
		ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՍԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ:		ՎԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍԻՆՈՒՄ	


ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿ

ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ: ԼԱՄԻՆԱՏԵ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ԳՈՏՈՒ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ: ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1:

ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Ս 1:5

Դ/Բ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
1.	ԲԱԶՄՈՑ ԲԺՇԿԱԿԱՆ 1800X725X770
2.	ԲԺՇԿԻ ՍԵՂԱՆ 1100X630X740
3.	ՀԻՎԱՆԴԱՍԵՆՅԱԿԻ ՍԵՂԱՆ 850X630X740
4.	ՊՏՏՎՈՂ ԱՓՈՈ Փ=320 H=430
5.	ՕԹՈՑ 1800X650X500
6.	ԿԻՍԱՓԱՓՈՒԿ ԱԹՈՈ 430X440X770
7.	ԳՐԱՍԵՂԱՆ 1540X750X740
8.	ԳՐԱՊԱՀԱՐԱՆ 976X436X1500
9.	ՀԱՄԱԿԱՐԳԻԺՇ
10.	ՀԵՈԱՆՈՍ
11.	ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՍԵՂԱՆ 710X515X850
12.	ԹԹՎԱԾՆԻ ԹԵՐԱՊՅԱՅԻ ԱՊԱՐԱՏ 400X440X410
13.	ԵՌՈՑ ԵՎ ԱՂՏԱՀԱՐԱՄԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏ N=0.55կվտ 254X126X124
14.	ԵՌՈՑ ԵՎ ԱՂՏԱՀԱՐԱՄԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏ N=1 կվտ 438X199X153
15.	ԼԱՄԻՆԱՏԵ ԿԱԽԻՉ 400X900X2100
16.	ԼԱՄԻՆԱՏԵ ԿԱԽԻՉ 400X700X2100
17.	ԴԱՐԱԿԱՇԱՐ ՍԵՂԱՆԻԿ 1065X400X2050
18.	ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒ N=0.17կվտ Փ=550 H=1900
19.	ՍԱՌՆԱՐԱՆ N=0.135 կվտ 650X590X1385
20.	ԵՐԿԱՐԱՏԵՎ ՆԵՐԱՐԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆԿ 650X650X2130



ԼԱՄԻՆԱՏԵ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ԳՈՏՈՒ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻ

1. ԼԱՄԻՆԱՏԵ ՊԱՇՏՊԱՆԻՇ ԳՈՏԻ 200X10 մմ
- 185 գծմ
2. ԼԱՄԻՆԱՏԵ ՊԱՇՏՊԱՆԻՇ ԳՈՏՈՒ ՏԱԿԴԻՐ 50X50X10 Ք. 1200 մմ
- 180 հաւտ

ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻԼՅԱՆ	ՀՀ ԱՆ «ԶԻԱԳ-Ի ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳԱՌԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿԱՆ ԲԱԺԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՂՈՒՄ, ԵՎ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂՈՒՄ			
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ	ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳԱՌԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿԱՆ ԲԱԺԻ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ս.ԹԱՂԵՎՈՍՅԱՆ		Ա Ն	ՏՄ - 2	
		ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ: ԼԱՄԻՆԱՏԵ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ԳՈՏՈՒ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ: ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1:			

Architectural floor plan of the 1st floor of a building. The plan shows a complex layout of rooms, corridors, and service areas. Key features include:

- Entrance and Staircase:** Located on the left side, featuring a large staircase and a service area.
- Central Corridor:** A network of corridors connecting various rooms and service areas.
- Rooms and Service Areas:** Numerous rooms are labeled with numbers (e.g., 1, 2, 3, 4, 15, 21, 22, 38, 41, 42, 43, 44, 45). Service areas include restrooms, a kitchen, and a large open area on the right.
- Dimensions:** The overall building dimensions are 6050 x 6940. Individual room dimensions are provided for many rooms.
- Orientation:** The plan is oriented with North at the top.

ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 ԲՆԱԿԱՆԱԳԵՐԱԿԱՆ ԴԱՐԱՆ
 ԲՆԱԿԱՆԱԳԵՐԱԿԱՆ ԴԱՐԱՆԻ
 ԲՆԱԿԱՆԱԳԵՐԱԿԱՆ ԴԱՐԱՆԻ

1. ԼՎԱՅՄԱՆ ԵՎ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՊԿՊՊԱՆՄԱՆ ՍՆԵՅԱԿՆԵՐ
2. ԿԵՆՍԱՆՅՈՒԹԻ ԸՆԴՊԻՆՄԱՆ ԵՎ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱՄԱՆ
ԵՎ ՍԱՌԱՐԱՐԱՆՆԵՐԻ ԽՅՅԿՆԵՐԻ ՍՆԵՅԱԿ
3. ՄԻՎՎ-Ի ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ -1
4. ՄԻՎՎ-Ի ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ -2
5. ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ
6. ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹԻՄԻԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ
7. ՄԻՋԱՆՅՔ

19. ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ
20. ՊԱՐԵՍՏԱՅԻՆ ՍԵՆՅԱԿ
21. ՊԱՐԵՍՏԱՅԻՆ ՍԵՆՅԱԿ
22. ՄԻՋԱՆՅՔ

ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ԿԵԹԼԵԱՆ		ՀՀ ԱՆ «ԶԻՒՅ-Ի ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-ի շՈՐՈՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԲԵԾԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊՆԱՄԱԿԿԱՆ ԲԱԺԻ ԿԵՆՏՐՈՐԳՈՒՄ, ԵՎ ԿԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԻ ՀՐԱՆՍՆՈՐԳՈՒՄ			
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ		ԿԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԻ	ԺՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ			Ա Ն	ՑՄ - 3	
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ս.ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ		ԿԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՍԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱՐՈՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ:	 ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՆՏՐՈՐԴ		

ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿ

ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ: ԼԱՄԻՆԱՏԵ ՊԱՇՏՊԱՆՆԻՉ ԳՈՏՈՒ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ: ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1:

ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Դ/Դ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
1.	ՖԵՆՏՐԻՖՈՒԳ 500X400
2.	ՍԱՌՆԱՐԱՆ ԿԵՆՍԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՐՊԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 600X600X2100
3.	ELISYS QUATTRO 1100X710X300
4.	BIO-RAD iMark Microplate Reader
5.	Microplat Readers mODEL 680 sERIES 400X340X500
6.	BIO-RAD washer 430X440X770
7.	MICROPLAT WASHER Humam 1540X750X740
8.	Labline - 030
9.	Stat Fax - 2600 washer 610X560X990
10.	bioSAN thermo-shaker -60HL-4 2000X500X850
11.	Sanofi PASTEUR incubator 710X515X850
12.	Stat Fax - 2200 incubator 400X440X410
13.	ՍԱՌՆԱՐԱՆ ԿԵՆՍԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՐՊԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
14.	ՍԱՌՆԱՐԱՆ ԹԵՍՏ-ՀԱՎԱՔ. ՀԱՄԱՐ 600X600X2000
15.	Մանրէաքանական անվտանգության պահարան 780X1050X2200
16.	Heidolph PROMAX 1020 400X320X200
17.	AUTOBLOT 570X480X450
18.	Facs Caunt 430X530X450
19.	Ջրատաքացուցիչ
20.	Լվացքի մեքենա 600X600X1000
21.	ՍԱՌՑԱՆՑԻԿ ՊԵՌԻՎԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿԵՆՍԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՐՊԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 750X900X2200
22.	ՍԱՌՑԱՆՑԻԿ ՄԻԱԿ-Ի ԴՐԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՊԱՐՊԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 1270X710X1200
23.	ՍԱՌՑԱՆՑԻԿ 838X657X1128
24.	ԱՎՏՈԿԼԱՎԱՆԵՐ 440X540X360
25.	ԹԵՐՄՈՍՏԱՏ 640X635X490
26.	ՋՐԻ ԴԵԻՈՆԻԶԱՏՈՐ 300X800X600
27.	Lisa 500+ 1200X760
28.	Saturno 150 650X740
29.	HumaClot DUO 600X400X450 HumaClot DUO 600X400X450
30.	HumaCout 5L 700X470
31.	EasyLyte Calcium 250X160X300
32.	HumaSed 100mix 320X200X330
33.	Urysis 1100 200X300
34.	Abacus Junior 30 320X2600X360
35.	ԱՐՅԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՆ ՍԱՐՔ 550X260X360


ԼԱՄԻՆԱՏԵ ՊԱՇՏՊԱՆՆԻՉ ԳՈՏՈՒ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. ԼԱՄԻՆԱՏԵ ՊԱՇՏՊԱՆՆԻՉ ԳՈՏԻ 200X10 մմ - 175 զմմ

2. ԼԱՄԻՆԱՏԵ ՊԱՇՏՊԱՆՆԻՉ ԳՈՏՈՒ ՏԱԿԴԻՐ 50X50X10 Ք. 1200 մմ - 170 հաւտ

Դ/Դ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
36.	ՍԱՆՐԱԴԻՏԱԿ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ AmScope 640X635X490
37.	ՍԱՆՐԱԴԻՏԱԿ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ OIimpus 640X635X490
38.	ՍԵՂԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 500X400
39.	ՊԱՀԱՐԱՆ 1050X780X2100
40.	ՍԵՂԱՆ ՑԵՆՏՐԻՖՈՒԳԱՅԻ ՀԱՄԱՐ
41.	ՊՏՏՎՈՂ ԱՓՈՌ Փ=320 H=430
42.	ԳՐԱՍԵՂԱՆ 1540X750X740
43.	ԿԻՍԱՓԱՓՈՒԿ ԱԹՈՌ 430X440X770
44.	ԲԱԶՄՈՑ 1800X725X770
45.	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԲԱԶԿԱԹՈՌ 660X7150X9600
46.	Partec

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Ս 1:5



ՏՆՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻԼՅԱՆ	ՀՀ ԱՆ «ԶԻԱՅ-Ի ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԱՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԶՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՄԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ, ԵՎ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԻ ՀԻՍՏԱՆՈՐԴՈՒՄ			
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Խ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՆՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԻ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ս. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ		Ա Ն	ՑՄ - 4	
		ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ: ԼԱՄԻՆԱՏԵ ՊԱՇՏՊԱՆՆԻՉ ԳՈՏՈՒ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ: ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1:			

Գ Լ Խ Ա Ց Ա Ն Կ

1. Վերանորոգվող մասնաշենքի բնութագիր
2. Հիմնական աշխատանքների արտադրության մեթոդներ
3. Անվտանգության տեխնիկայի և հակահրդեհային միջոցառումներ
4. Շրջապատի միջավայրի պահպանություն
5. Ժամանակավոր էլ. էներգիա և ջրամատակարարում
6. Շինարարության օրացույցային պլան
7. Նյութերի տեխնիկական մասնագիր
8. Աշխատանքների ժամանակացույց

Վերանորոգվող մասնաշենքի բնութագիր

Նշված շենքը գտնվում է ք. Երևան, Աճառյան 2 հասցեում: Շենքը իրենից ներկայացնում է 15.0 x 36.0մ առանցքային չափերով ուղղանկյուն հատակագծով 7 հարկանի, տեխնիկական հարկով ե/բետոնե հիմնակմախքով շենք: Պատերը իրականացված են 30սմ հաստությամբ հավաքովի ե/բ սալերով, երեսապատված տուֆե սալիկներով:

- Համաձայն ՀՀՇՆ II-1,02,2006 շենքը գտնվում է սեյսմիկ 3-րդ գոտում:
- Շինարարության շին մոնտաժային և հատուկ աշխատանքների ծավալները որոշվում են նախագծային բաժինների տվյալներով, որի հիման վրա կազմված է նախահաշիվ և աշխատանքների ծավալաթերթ

Հիմնական աշխատանքների արտադրության մեթոդներ

- Բեռների բարձրացման, ինչպես նաև մոնտաժային աշխատանքները կատարելու համար օգտագործել միայն տիպային մոնտաժային սարքավորումներ:
- Հարդարման աշխատանքները կատարվում են ձեռքով:

Անվտանգության տեխնիկայի հարցերը և հակահրդեհային միջոցառումներ

- Ելնելով տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին ՀՀ օրենքի պահանջներից՝ ինքնագնաց ամբարձիչների շահագործման և տեխնիկական անվտանգության ապահովման համար կռունկը պետք է անցած լինի համապատասխան փորձաքննություն:
- Աշխատանքներ սկսելուց առաջ աշխատողներին ծանոթացնել անվտանգության տեխնիկայի կանոնների հետ ըստ մասնագիտությունների, պահպանելով ՇՆուԿ III-04-80 «Անվտանգության տեխնիկական շինարարությունում» հրահանգի կանոնները և պահանջները:
- Ճաղաշարերով ոչ սահմանափակված աշխատատեղերում աշխատել միայն պաշտպանիչ գոտիներով, որը պետք է ամրացված լինի կոնստրուկցիայի հուսալի էլեմենտից:
- Եռակցման աշխատանքներն իրականացնելու ժամանակ էլեկտրաեռակցվող սարքը և եռակցվող նյութը պետք է լինեն հողակցված:
- Խտացված գազով բալոնը տեղափոխել միայն հատուկ պատգարակի միջոցով: Չի կարելի բալոնին մոտենալ յուղոտված շորերով:
- Հակահրդեհային անվտանգությունը շին. հրապարակում և աշխատանքի տեղամասերում և աշխատատեղերում անհրաժեշտ է պահպանել հակահրդեհային անվտանգության հրահանգի կանոնների պահանջները հատկապես եռակցման աշխատանքների ժամանակ:

Շրջապատող միջավայրի պահպանության միջոցառումներ

- Շրջապատի օդի փոշոտության բացառման նպատակով, շինմոնտաժային աշխատանքներ կատարելու ժամանակ առաջացած աղբը շենքի հարկից իջեցնել փակ լաստակներով կամ կռունկի միջոցով, ոչ թե հարկերից ցած թափելով:

Ժամանակավոր էլ. էներգիա և ջրամատակարարում

- Շինարարության համար ժամանակավոր էլ. էներգիայի և ջրի պահանջարկը որոշվում է նորմատիվային ծախսերի հիման վրա ըստ հզորությունների և ըստ համապատասխան կազմակերպության կողմից տրվող տեխնիկական պայմանների:

Ջրի պահանջարկը - 0.3 լ/վ

Էլ. էներգիա - 10 կվտ

Շինարարության օրացույցային պլան

Շինարարության տևողությունը որոշված է համապատասխանաբար
ՇՆուԿ 1-04-03,85 ընդհանուր դրույթների, կիրառելով միջարկման մեթոդը և հաշվի
առնելով նախապատրաստական աշխատանքները շինարարության տևողությունը կլինի՝
$$T = 3 \times 1.1 = 4 \text{ ամիս}$$

Շինարարության համար պահանջվող հիմնական մեքենա - մեխանիզմները և սարքավորումները

Հ/հ	Անվանումը	Մակնիշը	Քանակը
1	Ավտոկրունկ	Խհ-5576ը	1
2	Ինքնաթափ մեքենա	կամազ 5511	2
3	Էլ. եռակցման սարք	ՍՏԷ - 34	2

Նյութերի տեխնիկական մասնագիր

Հ/հ	Նյութերի անվանումը	Պետական ստանդարտ	Տեխնիկական բնութագիր	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Երաշխիքային ժամկետ տարի	Պահանջվող լիցենզիա
1	2	3	4	6	7	8
1.	Կերամիկական սալիկ	6141-82	ջրակլանում մինչև 16% ջերմակայունություն մինչև 150o C	2 անձ, սալիկապատող 4-րդ կարգի	5	շինարարության
2.	Ցինկապատ թիթեղ	14918-80	1-ին դասի, ցինկային երեսվածքի հաստությունը 40մկմ	2 անձ, թիթեղագործ 4-րդ կարգի, 6-րդ կարգ	10	շինարարության
3.	Լատեքս	14498-72	լուծվում է աղաթթվում, առաջացնում է աշխաթթու գազ, կայուն է ծծմբաջրածնային միացություններին	3 անձ, ներկարար 4-րդ կարգի, 5 -րդ կարգ	5	շինարարության
4.	Շինարարական գաջ	125-70	տեսակարար կշիռը 2.5-2.8գ- սմ3 ծավալային կշիռը 800-1100կգ-մ3	2 անձ, ծեփագործ 4-րդ կարգի	5	շինարարության
5.	Բետոն	74373-85	մանրահատիկ բետոն , բետոնի շարժունակությունը 6-8սմ , բետոնին դասը B 7.5	2 անձ, բետոնագործ 4-րդ կարգ	5	շինարարության
6.	Ջեռուցման կաթսա	ISO 9001:2000	Հզոր.-35.0 կՎտ, ընդարձակման բաքը՝ 8լ, էլ. սնուցումը՝ 220 Վ	2 անձ, ջեռուցման համակարգի մոնտաժող	5	էներգետիկ
7.	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ	DIN 8078	Աշխատանքային ճնշումը մինչև 10 բար	2 անձ, ջեռուցման համակարգի մոնտաժող	10	էներգետիկ
8.	Պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր	DIN 16962	Աշխատանքային ճնշումը մինչև 10 բար	2 անձ, ջեռուցման համակարգի մոնտաժող	8	էներգետիկ
9.	Արույրե փականներ	EN 13828	Աշխատանքային ճնշումը մինչև 10 բար	2 անձ, ջրի համակարգի մոնտաժող	10	էներգետիկ
10.	Այլումինե մարտկոցներ	ISO 14001	Ջերմատվությունը՝ 190 Վտ, 0.45 էկմ	2 անձ, ջեռուցման համակարգի մոնտաժող	10	էներգետիկ

11.	Լվացարանի խառնիչ	ISO 9001	Աշխատանքային ճնշումը մինչև 10 բար	2 անձ, ջրի համակարգի մոնիտաժող	5	Էներգետիկ
12.	ՊՎԲ նյութից երեսապատման էլեմենտներ	ISO 14001	Հաստությունը 3 մմ	2 անձ, հարդարման աշխատանքներ իրականացնող	5	շինարարության