

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

15.10.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2025/62Շ կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 03 » « 07 » 2026թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Կապավոր» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ. Չլինգարյանի, որը գործում ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 15.10.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2025/62Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.14 կետերը և ՀՀ կառավարության 2026 թվականի հունիսի 4-ի N 783-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի թիվ 1 Հավելվածը լրացնել 2026 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների Ծավալաթերթ-նախահաշիվով՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.2 Պայմանագրի թիվ 2 Հավելվածը լրացնել 2026թ. իրականացվելիք աշխատանքների Օրացուցային գրաֆիկով՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

1.3 Պայմանագրի թիվ 3 Հավելվածը լրացնել 2026թ. Վճարման ժամանակացույցով՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 3-ի:

1.4 Պատվիրատուի վավերապայմաններում կատարել փոփոխություն՝ «Հ/Հ 900011025823» բառը և թվերը փոխարինել «Հ/Հ 900011067965» բառով և թվերով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011067965

Հ/Հ 02815457

Գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

Ստորագրություն

Ստորագրություն

Ստորագրություն

Ստորագրություն

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կապավոր» ՍՊԸ

ՀՀ ք. Երևան, Շիրակի 47/12

«Արդշինբանկ» ԲԲԸ

ՀՀ 2470094312030000

Հ/Հ 02315694

Տնօրեն

Գ. Չլինգարյան

Ստորագրություն

Ստորագրություն

Ստորագրություն

Ստորագրություն

Ստորագրություն

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**Վաղարշապատ քաղաքի Դանդան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմեն-
 Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/-Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-
 կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ
 (2026թ.-ի իրականացվելիք աշխատանքներ)**

(«Հ հազար դրամ)

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
I. Հողային աշխատանքներ					
1	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 8կմ միջին հեռ.	մ ³	2590.815	1.988	5,150.540
2	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակում, բարձում ա/ի էքս. 1.5մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	մ ³	493	2.155	1,062.415
3	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով կողքի կուտակում լիցքի համար	մ ³	0	0.233	0
4	Լիցքի իրականացում 9.6-IV կարգի նախապես կուտակած բնահողից 1.5 մ ³ շ. տ. էքսկավատորով (հարթում, ջրում, տոփանում)	մ ³	0	1.383	0
5	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.5մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ, կուտակում կողնակների լիցքի համար	մ ³	135	1.914	258.390
6	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում էքս. 1.5 մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 8կմ միջին հեռ. հմիջ=13սմ	մ ³	1479.32	1.539	2,276.673
Ընդամենը I					8,748.019
II. Կողային առուներ					
1	Կողային առուների իրականացում 9.6-IV կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	մ ³	266	2.306	613.396
Ընդամենը II					613.396
III. Կողնակներ					
1	9.6-IV կարգի նախապես մշակած բնահողի բարձում էքս. 1.5 մ ³ շ. տ. ա/ի, տեղափոխում կողնակների լիցք 1կմ (հարթում, ջրում, խտացում) h=20սմ	մ ³	135	1.807	243.945

2	Կողնակների ամրացում խճավազային խարնուրդով (C-4) հմիջ.=11սմ, ԳՕՍՍ 25607-2009	մ ²	675	1.042	703.350
Ընդամենը III					947.295
IV. Երթևեկելի մաս					
1	Հատիկավոր ենթահիմք, (խճավազային շերտ C-4) h=12 սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ ²	11381.36	1.584	18,028.074
2	Խճավազային հիմք (C-5) h=20սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ ²	11381.36	1.635	18,608.524
3	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ ² ԳՕՍՍ Ռ 58952.1-2020	մ ²	11576.1151	0.368	4,260.010
	Տեղում սառը եղանակով վերամշակում h=25սմ ցեմենտի խառնումով 1մ2 -20 կգ	մ ²	0	4.232	0
	Խճավազային շերտ h=20սմ (հավելանյութ)	մ ³	0	4.580	0
4	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ ԳՕՍՍ 9128-2013 տեսակ II	մ ²	11687.455 1	6.906	80,713.565
5	"Ե" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ ԳՕՍՍ 9128-2013	մ ²	17412.43	5.096	88,733.743
Ընդամենը IV					210,343.916
V. Իջատեղեր և մուտքեր					
1	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում էքս.0.65 մ ³ շ. տ. բարձրում ա/ի, հմիջ=3սմ տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	մ ³	51.64	2.335	120.579
2	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում ձեռքով, հմիջ=3սմ, բարձրում էքս.0.65մ ³ շ. տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	մ ³	34.42	9.159	315.253
3	Բետոնե ձևավոր սալերի քանդում ձեռքով, բարձրում էքս.0.65 մ ³ շ. տ. ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	մ ²	163.96	0.861	141.170
4	Ասֆալտբետոնե ծածկի և բետոնե սալերի հիմքի քանդում էքս.0.65 մ ³ շ. տ. բարձրում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ. (ավազակույտի)	մ ³	216.39	2.335	505.271
5	Ասֆալտբետոնե ծածկի և բետոնե սալերի հիմքի շերտի քանդում ձեռքով, բարձրում էքս.0.65 մ ³ շ. տ. ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	մ ³	144.26	9.174	1,323.441
6	Միաձուլ բետոնի քանդում էքս.0.65 մ ³ շ. տ. բարձրում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	մ ³	36.7	2.293	84.153
7	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. բարձրում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	մ ³	403.09	2.207	889.620
Երթևեկելի մաս					
1	Խճավազային հիմք (C - 5) h=20 սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ ²	3076.59	1.501	4,617.962
2	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ ² ԳՕՍՍ Ռ 58952.1-2020	մ ²	3076.59	0.360	1,107.572

3	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ ԳՕՍՍ 9128-2013 տեսակ II	մ ²	3076.59	7.301	22,462.184
4	"Ե" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ ԳՕՍՍ 9128-2013	մ ²	3076.59	4.989	15,349.108
5	Խճավազային հիմք (C - 5) h=15 սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ ²	2077.03	1.218	2,529.823
6	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ ² ԳՕՍՍ Ռ 58952.1-2020	մ ²	2077.03	0.360	747.731
7	"Ե" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=5սմ ԳՕՍՍ 9128-2013	մ ²	2077.03	6.152	12,777.889
Մետաղական խողովակներ Ø 530մմ ԳՕՍՍ 10704-91					
1	Խրամուղու քանդում 9.6-IV կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձրում տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	մ ³	2.7	2.207	5.959
2	Նույնը կողքի կուտակում հետադարձ լիցքի համար	մ ³	1.8	7.676	13.817
3	Խճավազային շերտ (C - 4) h=10 սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ ³	0.455	15.337	6.978
4	Մետ. խողովակների Ø 530x7մմ տեղադրում	զճմ	7	71.105	497.735
5	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	զճմ	6.4	3.478	22.259
6	Միաձույլ բետոնե B-20 գլխամասեր	մ ³	0.8	116.277	93.022
7	Գլխամասերի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ ²	3	1.365	4.095
8	Հետադարձ լիցք	մ ³	1.8	2.627	4.729
9	Մետ. խողովակի հեռացում Ø 159մմ վերադարձ սեփականատիրոջը	զճմ	3.7	0.911	3.371
10	Մետ. խողովակի հեռացում Ø 219մմ վերադարձ սեփականատիրոջը	զճմ	13.4	1.253	16.790
11	Մետ. խողովակի հեռացում Ø 325մմ վերադարձ սեփականատիրոջը	զճմ	26	1.688	43.888
12	Մետ. խողովակի հեռացում Ø 426+մմ վերադարձ սեփականատիրոջը	զճմ	44.8	2.190	98.112
13	Կերամիկական խողովակի հեռացում Ø 150մմ վերադարձ սեփականատիրոջը	զճմ	5.1	0.911	4.646
14	Կերամիկական խողովակի հեռացում Ø 200մմ վերադարձ սեփականատիրոջը	զճմ	21.6	1.253	27.065
15	Մետաղական ցանցի հեռացում (կամրջակ ջրահեռացման առվի վրա) վերադարձ սեփականատիրոջը	զճմ	66	1.383	91.278
Ընդամենը V					63,905.497
VI. Մայրեր					
1	Բազալտից 15x30սմ եզրաքարի քանդում ձեռքով, վերադարձ սեփականատիրոջը	զճմ	2742.7	1.736	4,761.327
2	Բազալտից 10x20սմ եզրաքարի քանդում ձեռքով, վերադարձ սեփականատիրոջը	զճմ	10.3	1.736	17.881
3	Բետոնից 8x20սմ եզրաքարի քանդում, բարձրում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	մ ³	0.376	2.345	0.882

4	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում էքս.0.65 մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի, հմիջ=3սմ տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	մ ³	56.22	1.786	100.409
5	Հիմքի շերտի քանդում էքս.0.65 մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ. հմիջ=12սմ	մ ³	224.87	1.786	401.618
6	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում ձեռքով, հմիջ=3սմ, բարձում էքս.0.65մ ³ շ. տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	մ ³	37.48	8.957	335.708
7	Հիմքի շերտի քանդում ձեռքով, էքս.0.65 մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ. (խճավազ)հմիջ=12սմ	մ ³	149.92	8.957	1,342.833
8	Բետոնե ձևավոր սալերի քանդում ձեռքով, հ=5սմ վերադարձ սեփականատիրոջը	մ ²	488.9	0.754	368.631
9	Բետոնե ձևավոր սալերի քանդում ձեռքով, հ=5սմ բարձում էքս.0.65 մ ³ շ. տ. ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	մ ²	908	1.679	1,524.532
10	Մայթի միաձույլ բետոնի քանդում էքս.0.65 մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ. հմիջ=15սմ	մ ³	42.49	2.231	94.795
11	Մայթի միաձույլ բետոնի քանդում ձեռքով հմիջ=15սմ, բարձում էքս.0.65 մ ³ շ. տ. ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	մ ³	28.33	9.038	256.047
12	Նոր բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում ԳՕՍՍ 32018-2012, ԳՕՍՍ 32961-2014 - միաձույլ բետոն B-15 1գձմ-0.055 մ ³ ԳՕՍՍ 32961-2014 - խճավազային շերտ (C - 4) ԳՕՍՍ 25607-2009 հ=5սմ-0.0175 մ ³	գձմ	2683.3	15.825	42,463.223
13	Նոր բազալտե 10x20սմ եզրաքարերի տեղադրում ԳՕՍՍ 32018-2012, ԳՕՍՍ 32961-2014 - միաձույլ բետոն B-15 1գձմ-0.05 մ ³ ԳՕՍՍ 32961-2014 - խճավազային շերտ (C - 4) ԳՕՍՍ 25607-2009 հ=5սմ-0.015 մ ³	գձմ	756.1	12.367	9,350.689
14	Նոր բետոնե հավաքովի 8x20սմ եզրաշարի տեղադրում ԳՕՍՍ 13015-2012, - միաձույլ բետոն B-15 1գձմ-0.048 մ ³ ԳՕՍՍ 32961-2014 - խճավազային շերտ (C - 4) ԳՕՍՍ 25607-2009 հ=5սմ-0.014 մ ³	գձմ	1053.7	8.721	9,189.318
15	Բետոնե սալիկ ձևավոր, մոխրագույն հ=6սմ ԳՕՍՍ 17608-2017	մ ²	5790.1	8.998	52,099.320
16	Չոր ավազացեմենտային շերտ հ=9սմ (90% ավազ 10% ցեմենտ)	մ ²	5790.1	2.641	15,291.654
Սիզամարզ					

1	Նոր բազալտե 10x20սմ եզրաշարի տեղադրում ԳՕՍՍ 32018-2012, ԳՕՍՍ 32961-2014 - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.05 մ3 ԳՕՍՍ 32961-2014 - խճավազային շերտ (C - 4) ԳՕՍՍ 25607-2009 h=5սմ-0.015 մ3	գծմ	328.6	12.367	4,063.796
2	Սիզամարգ h=20սմ (9բ-Ո կարգի բուսահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0մ3 շ. տ. տեղափոխում 5կմ)	մ ²	389.15	1.031	401.214
Ծառաբներ					
1	Նոր բազալտե 10x20սմ եզրաշարի տեղադրում ԳՕՍՍ 32018-2012, ԳՕՍՍ 32961-2014 - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.05 մ3 ԳՕՍՍ 32961-2014 - խճավազային շերտ (C - 4) ԳՕՍՍ 25607-2009 h=5սմ-0.015 մ3	գծմ	247.2	12.367	3,057.122
2	Սիզամարգ h=20սմ (9բ-Ո կարգի բուսահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0մ3 շ. տ. տեղափոխում 5կմ)	մ ²	108	1.031	111.348
Թեք հարթակներ					
1	Բազալտե եզրաշար 10x20սմ ԳՕՍՍ 13015-2012 - միաձույլ բետոնե հիմք B-15 1գծմ-0.05մ3 - խճավազային շերտ (C - 4) ԳՕՍՍ 25607-2009 h=5սմ, 1գծմ-0.015մ3	գծմ	408	12.367	5,045.736
Ընդամենը VI					150,278.082
VII. Դիտահորեր					
1	Դիտահորի ոչ պիտանի սալերի ապամոնտաժում տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	հատ	67	2.169	145.323
2	Դիտահորի մաքրում ձեռքով բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	մ ³	13.8	9.984	137.779
3	Դիտահորերի նորոգում (բարձրացում) միաձույլ բետոնով B-20	մ ³	5.84	80.081	467.673
4	Նոր ե/բ սալ թուջե կափարիչով և դիտանցքով 0,28մ ³ (1,3x1,3)	հատ	67	176.555	11,829.185
5	Ջրագծի ե/բ սալերի ապամոնտաժում հետագա մոնտաժումով 0.12մ ³ (հիդրանտներ 0.8x0.8)	հատ	18	3.509	63.162
6	Ջրագծի ե/բ սալերի մակարդակների բարձրացման միաձույլ բետոն (հիդրանտներ)	մ ³	2.2	80.081	176.178
Ընդամենը VII					12,819.300
VIII. Աղբամանների տարածքի բարեկարգում					
1	Մայթի ծածկի քանդում ձեռքով, հմիջ=15սմ, բարձում էքս.0.65մ ³ շ. տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	մ ³	4.556	10.018	45.642
2	9.6 -IV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով բարձում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 8,0կմ միջին հեռ.	մ ³	1.17	10.018	11.721
Ծածկի կառուցում					
1	Խճավազային հիմք (C - 5) h=12 սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ ²	33.7	1.104	37.205

2	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ ² ԳՕՍՆ Ռ 58952.1-2020	մ ²	33.7	0.360	12.132
3	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ ա/բ h = 5 սմ ԳՕՍՆ 9128-2013	մ ²	33.7	6.146	207.120
Ընդամենը VIII					313.820
IX. Անվտանգության էլեմենտներ					
Ճանապարհային նշաններ					
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, ԳՕՍՆ Ռ 52290- 2004 այդ թվում՝				
2	- նախազգուշացնող	հատ	3	24.427	73.281
	- առավելության	հատ	49	30.181	1,478.869
	- թելադրող	հատ	1	30.181	30.181
	- հատուկ թելադրանքի	հատ	28	30.181	845.068
	- անհատական նախագծման (հատուկ թելադրանքի)	մ ²	3.58	60.615	217.002
	Կանգնակ մետ. խող 57x4մմ	գծմ	214	5.953	1,273.942
	Միաձույլ բետոնե հիմք B-15	մ ³	6.85	49.956	342.199
	Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	8	6.138	49.104
Գծանշում					
1	Գծանշման ընդհանուր մակերեսը թերմոպլաստ h=3մմ, ԳՕՍՆ Ռ 51256-2018 այդ թվում՝	մ ²	214.29	10.800	2,314.332
Արգելափակոցներ					
1	Գոյություն ունեցող մետաղական արգելափակոցների ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	31.5	2.744	86.436
					6,710.413
X. Ստորգետնյա ջրահեռացում					
I. Անձրևահորեր					
1	Փոսորակի փորում 9.6-IV բնահողում էքս. 0,65 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 8,0 կմ հեռ. վրա	մ ³	66	2.204	145.464
2	Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար)	մ ³	71	7.663	544.073
3	Փոսորակի փորում 9.6-IV բնահողում ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 8,0 կմ հեռ. վրա	մ ³	8	10.011	80.088
4	Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար)	մ ³	8	7.663	61.304
5	Հետլիցք բուլդոզերով կողքի կուտակված 9.6-IV կարգի բնահողից (ջրում, խտացում)	մ ³	71	1.027	72.917
6	Հետլիցք ձեռքով կողքի կուտակված IV կարգի բնահողից (ջրում, խտացում)	մ ³	8	3.567	28.536
Անձրևահորեր					

7	Խճային հիմքի իրականացում h=10սմ ԳՕՍՏ 8269.1-97, Միաձույլ ե/բ հիմք B-20 h=20սմ ԳՕՍՏ 26633-2015 Ամրաններ Ø12 A500C 1գծմ = 0,888կգ ԳՕՍՏ 34028-2016 Միաձույլ բետոնե հատակ B-20 h=5սմ ԳՕՍՏ 26633-2015 Հավաքովի ե/բ օղակի տեղադրում V=0,31մ ³ P=0,6տ չափերը 120x90x10սմ ամր, պարուն. Ac 500= 26,452կգ/մ ³ B20, F200 ԳՕՍՏ 8020-2016 ե/բ սալ (1.3x1.3x0.22) թուջե ցանցով 82x43 (լրակազմ) Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով ԳՕՍՏ 31384-2017	հատ	38	431.430	16,394.340
8	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով ԳՕՍՏ 31384-2017	մ ²	211.93	1.362	288.649
II. Ջրծեծ հոր					
1	Հող. աշխատանքներ 9.6-IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.0,65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 8,0կմ հեռ. վրա	մ ³	38	2.204	83.752
2	Հող. աշխատանքներ 9.6-IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.0,65մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	39	0.817	31.863
Ջրծեծ հոր					
3	KC-10-9 հավաքովի ե/բ պատի օղակի տեղադրում V=0,24մ ³ P=0,6տ ամր, պարուն. Ac 500= 23,583կգ/մ ³ B15 Սերիա 3.900.1-4 Յեմենտավազային շաղախ ԳՕՍՏ 28013-98 ե/բ հորերի ներդիր դետալներ (թիթեղ 6մմ S1=0,0096մ ² , n1=1հատ) (թիթեղ 8մմ S2=0,0128մ ² , n2=2հատ) Ж/б плита (1.2x1.2x0.22) и чугунный люк тяжелый ԽԻԾ ԳՕՍՏ 8269.1-97	հատ	1	624.323	624.323
4	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով ԳՕՍՏ 31384-2017				
	բետոն	մ ²	14.02	1.362	19.095
8	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով (9.6-IV))	մ ³	35	1.027	35.945
	ձեռքի աշխատանքով (9.6-IV))	մ ³	4	3.567	14.268
III. Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակներ					
1	Խրամուղու փորում էքս. 0,65 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 8,0 կմ հեռ. վրա (9.6 IV)	մ ³	283	2.204	623.732
2	Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար)	մ ³	47	0.817	38.399
3	Խրամուղու փորում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 8,0 կմ հեռ. վրա (9.6 IV)	մ ³	32	10.011	320.352
4	Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար)	մ ³	6	7.663	45.978
5	Ավազային շերտ h=10սմ խողովակի տակ ГОСТ 8736-2014	մ ³	52.33	15.154	793.009

6	Ավազային լիցք պոլիէթիլենային խողովակի վրա ГОСТ 8736-2014	մ ³	187.34	15.154	2,838.950
7	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակի տեղադրում d=300մմ SN 8 ԳՕՍՍ 54475-2011	գծ.մ	1046.6	17.835	18,666.111
8	Հետլիցք բուլդոզերով կողքի կուտակված 9.6IV կարգի բնահողից (ջրում, խտացում)	մ ³	47	1.149	54.003
9	Հետլիցք ձեռքով կողքի կուտակված 9.6IV կարգի բնահողից (ջրում, խտացում)	մ ³	6	2.623	15.738
IV. Մետաղական խողովակ d_{արտ}=325մմ					
1	Խրամուղու փորում էքս. 0,65 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 8,0 կմ հեռ. վրա (9.6 IV)	մ ³	19	2.205	41.895
2	Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար)	մ ³	31	0.817	25.327
3	Խրամուղու փորում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 8,0 կմ հեռ. վրա (9.6 IV)	մ ³	3	10.011	30.033
4	Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար)	մ ³	4	7.663	30.652
5	Խճավազային հիմք (C-4) h=10սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ ³	7.92	15.311	121.263
6	Մետաղական ժարտ=325մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=54,90կգ, պատի հաստ. 7մմ ԳՕՍՍ 10704-91	գծմ	158.4	52.629	8,336.434
7	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով Մետ. խողովակ ժարտ=325մմ ԳՕՍՍ 15836-79	գծմ	158.4	2.129	337.234
8	Հետլիցք բուլդոզերով կողքի կուտակված 9.6IV կարգի բնահողից (ջրում, խտացում)	մ ³	31	1.027	31.837
9	Հետլիցք ձեռքով կողքի կուտակված 9.6IV կարգի բնահողից (ջրում, խտացում)	մ ³	4	3.567	14.268
Մետաղական ժարտ=630մմ խողովակի երկարացում					
1	Հող. աշխատանքներ 9,6-IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 8,0կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	2	2.117	4.234
2	Հող. աշխատանքներ 9,6-IV կարգի բնահողում էքս. 1.0մ ³ շ.տ. կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	3.5	0.783	2.741
3	Խճավազային շերտ (C-4) h=10սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ ³	0.08	99.985	7.999
4	Խճային հիմք h=20սմ	մ ³	0.34	85.533	29.081
5	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100 ԳՕՍՍ 26633-2015				
	հիմքեր (1,0x0,4x2,0)	մ ³	0.8	115.939	92.751
	իրաններ (1,3x0,4x2,0)	մ ³	0.92	115.939	106.664
6	Վաքի միաձույլ բետոն B20 F100 ԳՕՍՍ 26633-2015	մ ³	0.36	88.492	31.857
7	Մետաղական ժարտ= 630 մմ խողովակի երկարացում 1գծմ=107,55կգ, պատի հաստ. 7մմ	գծմ	2.5	168.534	421.335
8	Որմնակապային ամրաններ Ø14A500c l=45սմ	հատ	2	0.667	1.334
9	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	խողովակ ժարտ= 630 մմ	գծմ	2.1	4.128	8.669

	բետոն	մ ²	7.4	1.363	10.086
10	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9,6-IV	մ ³	3.5	2.217	7.760
	Ընդամենը IX				51,514.342
	Լրացուցիչ աշխատանքներ				
	Ավազային շերտ պոլիէթիլեն ծալքավոր խողովակի տակ և վրա	մ ³	0	15.120	0
	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակաշարի տեղադրում D=200մմ, SN8	գծմ	0	10.670	0
					0
	Ընդհանուր*				506,194.079
	Ընդամենը չնախատեսված ծախսեր**				14,556.167
	Ամբողջը				520,750.246
	Գործակից				0.955
	Պայմանագրի 5,1 կետում նշված գինը				497,548.614

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պարավորարարի կողմից կապալառուին փրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կապարողական ակտերի, հեղինակային և փեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում:
Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2024 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1656-Ն որոշում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Ը 900011067965
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Վ. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կապավոր» ՍՊԸ
 ՀՀ ք. Երևան, Շիրակի 47/12
 «Արդշինբանկ» ԲԲԸ
 ՀՀ 2470094312030000
 ՀՎՀՀ 02315694
 Տնօրեն
 Գ. Չինգարյան



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ-ԳՐԱՖԻԿ

Վաղարշապատ քաղաքի Դանդան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-
 Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ-/Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-
 կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ
 (2026թ-ին իրականացվելիք աշխատանքներ)

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 110 օրացուցային օր
1	Հողային աշխատանքներ և կողային առուներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 110 օրացուցային օր
2	Կողնակների իրականացում	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 110 օրացուցային օր
3	Երթևեկելի մաս	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 90 օրացուցային օր
4	Իջարեղեր և մուտքեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 110 օրացուցային օր
5	Մայթեր և աղբամանների փարածքի բարեկարգում	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 110 օրացուցային օր
6	Դիփահորեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 110 օրացուցային օր
7	Սպորոգեղնյա ջրահեռացում	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 110 օրացուցային օր
8	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 110 օրացուցային օր
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 110 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900071067965
 Հ/Հ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Ա. Երիցյան
 /ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կապավոր» ՍՊԸ
 ՀՀ ք. Երևան, Շիրակի 47/12
 «Արդշինքանկ» ԲԲԸ
 ՀՀ 2470094312030000
 Հ/Հ 02315694
 Տնօրեն
 Գ. Չիխգարյան



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՄԱՆԱԳՐ-2025/62Շ գնման պայմանագրի
 « 03 » « 07 » 2026թ. կնքված
 Թիվ 2 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 3

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

(ՀՀ դրամ)

Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*										Ընդամենը			
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1	45231177/109	Վաղարշապատ քաղաքի Դանդան փողոցի 300մ հատվածի և S-3-26, Վաղարշապատ-Արտիմետ-Խորոնք-Առատաշեն-Տարոնիկ- /Հ-76/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+605 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	---	---	99 509 722	497 548 614	497 548 614	497 548 614	497 548 614	497 548 614	497 548 614	497 548 614	497 548 614

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են առողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011067965

Հ/Հ 02815457
 զինավոր քաղաքացի
 Ա. Երիցյան
 ստորագրություն
 Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կապավոր» ՍՊԸ
 ՀՀ ք. Երևան, Ծիրակի 47/12
 «Արդշինբանկ» ԲԲԸ
 ՀՀ 2470094312030000
 ՀՎՀՀ 02315694

Տնօրեն
 Գ. Չինգարյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ

