

<<ՅՈՒՌԱՍ>> ՍՊԸ
ՀՀ Ք.ԱՐՏԱՏԱՏ

ՄԱՐՔԱՄ 6/27

<<YURAS >> LTD
RA C.ARTASHAT

MARKS 6/27

ՅՈՒՌԱՍ

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՏԱԶՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԿԻՍԱԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ ՈՌՈԳՄԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ



Պատվիրատու -

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԳԵՏԱԶՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ



Նախագծող -

<<ՅՈՒՌԱՍ>> ՍՊԸ

/Ինցենդիա 16119/

ԱՐՏԱՏԱՏ 2019

ՀԱՏՈՐԻ ԲՈՎԱՆՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Բացատրագիր
2. Արժեքի ամփոփ նախահաշվային հաշվարկ
3. Նախահաշիվ

Բացատրագիր

ՀՀ Արարատի մարզի Գետազատ համայնքի ոռոգման համակարգի մոնտաժման աշխատանքների նախահաշիվը կազմված է ըստ նախագծերի ծավալաթերթի, համաձայն ՀՀ կառավարության կառավարության հունվարի 23 2011թ. 879/Ն-Ն որոշման կարգի; Լիմիտային ծախսերը ընդունված են ՀՀ Ք նախարարության 21 օգոստոսի 2001թ. Հ68 հրամանով հաստատված կարգի: Նյութերի արժեքները ընդունված են ֆինանսների նախարարության կայքից /դեկտեմբեր 2019թ./: Նյութերի արժեքների մեջ մտած են 7 % տրանսպորտային ծախսեր, 2% ծախսեր կապված նյութերի պահպանման հետ, 5% այլ նյութերի ծախսեր: Աշխատավարձի փոփոխման գործակիցը ընդունված է 1705,36 դր., իսկ մեքենաներինը 2578,05 դր. համաձայն ֆինանսների նախարարության կայքի /դեկտեմբեր 2019թ./ Օբյեկտի ընդանուր նախահաշվային արժեքը 32943,67 հազ դրամ է



Կազմեց

Բ. Սարգսյան



Արժեքի ամփոփ նախահաշվային հաշվարկ

Շինարարության անվանումը և հասցեն:

Արարատի մարզ, Գետազատ համայնք

Համայնքի ոռոգման համակարգի
մոնիտաժման աշխատանքներ

Ամփոփ նախահաշվային հաշվարկի արժեքը

32943,67 հազ. դր

h/h	նախահաշվի համար	գլուխների, օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	արժեքը հազար դրամ				ընդամենը նախահաշվի արժեքը հազ. դր
			շին. աշխատա	մոնտաժ աշխատ	սարքավ.	այլ աշխատ	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ 2					
		Հիմնական օբյեկտների վերանորոգում					
1	Նախ-1	Ոռոգման համակարգի մոնիտաժման աշխատանքներ	25117,29				25117,29
		ընդամենը գլ.2	25117,29				25117,29
		Գլուխ 8					
1		Ժամանակավոր շինություններ -1,25% 2,5%x0,5	313,97				313,97
		ընդամենը գլ.2-8	25431,25				25431,25
		Գլուխ 9					
		այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
1		Կլիմայական պայմաններ 0,5% 1%x0,5	127,16				127,16
2		փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար -1,5%	381,47				381,47
3		աշխատանքների ավարտից հետո տարացքի մաքրման և շինադրի տեղափոխման ծախսեր -0,15%	38,15				38,15
		ընդամենը գլ.9	546,77				546,77
		ընդամենը գլ.2-9	25978,02				25978,02
		Գլուխ 10					
1		տեխնիկական հսկողություն 2%				519,56	519,56
2		հեղինակային հսկողություն 0,6%				155,87	155,87
		ընդամենը գլ.10				675,43	675,43
		ընդամենը գլ.2-10	25978,02			675,43	26653,45
1		չնախատեսված ծախսեր 3%	779,34			20,26	799,60
		ընդամենը	26757,36			695,69	27453,06
		Ա. Ա. Հ. 20%	5351,47			139,14	5490,61
		ընդամենը	32108,84			834,83	32943,67

ՆԳՃ

Կազմեց

Բ. Սարգսյան



ՀՀ Արհադատի մարզ, Գեղարգատ համայնք

Համայնքի ոռոգման համակարգի մոնտաժում

Opitely

Շինմոնոպոլիա աշխատանքների արժեքի

[illegible]

վերադարձվող ծախսեր- 13,3%
ննդամանկ
շահույթ 11%
ննդամանկ

ԲԱՆԳԼԱԴԵՍ



2656, 27
22628, 1
2489, 10
25117, 2

«ՍԵՅՍՄԱԱՆԿՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ

ք.Երևան, Փ.Բյուզանդի փող.1/3, 6-րդ հարկ

հեռ. (093) 56-12-22

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ Փ153-20

«ՀՀ Արարատի մարզի Գետազատ համայնքի ոռոգման համակարգի կառուցում» նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՆԱԿԱՆ ԿՈՌՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ
ՔՊԼ 17063

ՔԱՆԱԿԱՆ ԿՈՌՄԻՏԵ
(ԲԱՑԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆՈՒ ԲՆԱԾԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԴՈՒՄԱՆՈՒԹՅԱՆ
(ԳՐԱԴԱՐԱՆՈՒ ԲՆԱԾԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԴՈՒՄԱՆՈՒԹՅԱՆ

Տրված է « 12 ՄԱՐՏԻ 2019 թ. » « ՍԵՅՍՄԱԱՆԿՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ » ՍՊԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՆՍԱՐԵՆ 170-35/1

(Նիցեղիան տալու ամսաթիվը: Գրառքը անվանումը և նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի
իմը անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ապագայում և անուն ու բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ **ԱՆՃԱՄԿԵՏ**

ՀՀ ԶԱՆԱԿԱՆ ԿՈՐՄԻՏԵ
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Կ. ԿԵՐՄԻՇՅԱՆ
(ԱՆՈՒՆ, ԱՅԿԱՆՈՒՆ)

«ՍԵՅՍՄԱՆԿՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ թիվ 17063



ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ

ՏԵՐԵՆ

Վ.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

«23» ապրիլի 2020թ.

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ Փ153-20

**«ՀՀ Արարատի մարզի Գետազատ համայնքում կիսախողովակներով
ոռոգման համակարգի կառուցում» նախագծանախահաշվային
փաստաթղթերի**

Նախագծող՝ «Յուռաս» ՍՊԸ

**Կառուցապատող՝ ՀՀ Արարատի մարզի Գետազատի
համայնքապետարան**

Նախագծային մաս

Փորձաքննության է ներկայացված ՀՀ Արարատի մարզի Գետազատ համայնքում
կիսախողովակներով ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքային նախագիծը:

Նախագծով նախատեսված է կառուցվող ջրագիծը միացնել գործող ոռոգման ցանցին:
Ջրագիծը նախատեսված է մոնտաժել LR-4 մակնիշի հավաքովի երկաթբետոնյա վաքերով,
որոնք տեղադրվում են բետոնյա հենարանների վրա: Վաքերի միջև ջրամեկուսիչ կարերը
նախատեսված է իրականացնել 2.0սմ հաստության ռետինե միջադիրով,
ցեմենտավազային շաղախով, բիտումապոլիմերային մածիկով:

Նախագիծը կատարված է համաձայն առաջադրանքի և գործող շին. նորմերին ու
կանոններին համապատասխան: Նախագծի վերաբերյալ դիտողություններ չկան: Այն
երաշխավորվում է համաձայնեցման:

Նախահաշվային մաս

Փորձաքննության է ներկայացված ՀՀ Արարատի մարզի Գետազատ համայնքում
կիսախողովակներով ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախահաշվի
գնահաշվարկը՝ 32 943.67 հազ.դր. նախահաշվային արժեքով:

Ըստ կատարված ուսումնասիրության, նախահաշիվները կազմված են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համաձայն՝ նախագծային ծավալների հիման վրա:

Աշխատավարձի և մեքենաների շահագործման արժեքները հաշվարկված են 1984թ. գնահաշվարկով և վերահաշվարկված են 2019թ. գներով ընդունելով $1n=1705.36$ ՝ աշխատավարձի մասով, $1n=2578.05$ ՝ մեքենա-շահագործման մասով:

Շին. նյութերի արժեքը վերցված է ՀՀ ֆինանսների նախարարության 2019թ. նոյեմբեր ամսվա ինֆորմացիոն տեղեկագրից:

Այն շին.նյութերի, սարքավորումների արժեքները, որոնք բացակայում են ինֆ. տեղեկագրից, կապալառու կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի համապատասխան հաշիվ ապրանքագրեր:

Նյութերի արժեքների վրա կիրառված է՝

- 7.0% տրանսպորտային ծախսեր,
- 5% նորմերում չնախատեսված այլ նյութերի ծախսեր,
- 2% պահեստավորման ծախսեր:

Ուղղակի ծախսերի վրա տրված է՝

- 13.3% վերադիր ծախսեր,
- 11% շահույթային ծախսեր:

Ըստ հավաք նախահաշիվների լիմիտավորված տոկոսադրույքների, ընդհանուր նախահաշվային արժեքը կազմում է. 32 943.67 հազ. դրամ, այդ թվում ԱԱՀ 5 490.61 հազ. դրամ:

Ըստ սույն փորձաքննության՝ շինարարության ընդհանուր արժեքը՝ 32 943.67 հազ.դրամ երաշխավորվում է հաստատման:

ԵԶՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

«Սեյսմաանվտանգություն» ՍՊԸ փորձաքննությունը երաշխավորում է «ՀՀ Արարատի մարզի Գետազատ համայնքում կիսախողովակներով ոռոգման համակարգի կառուցում» նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐ:



Գ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Վ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ