

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

14 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2025Թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-25/35» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ք. Ծաղկաձոր

«12» ՄԱՅԻՍ 2026թ.

Ծաղկաձորի համայնքապետարանը, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս համայնքի ղեկավար Ն. Հարությունյանի, որը գործում է համայնքապետարանի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԱՎԱԳ-ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՎԱԳ-ՇԻՆ 1» ՍՊԸ կոնսորցիումը, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Կապալառու», մյուս կողմից, ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, հիմք ընդունելով 14.11.2025թ. կնքված N «ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-25/35» գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետը, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը համաձայնում են «ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-25/35» պայմանագրում 2026 թվականի մայիսի 12 -ին կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.2 Հաստատել լրացուցիչ աշխատանքները համաձայն համադրման ակտի՝ Պայմանագրի գինը ավելացնելով 4 933 246 (չորս միլիոն ինը հարյուր երեսուներեք հազար երկու հարյուր քառասունվեց) ՀՀ դրամով, /համադրման ակտ 1-ը (Հավելված N1-ը) կցվում է/:

1.3 Հաստատել ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն կից հավելվածի (Հավելված N 3-ը կցվում է):

1.4 Սույն համաձայնագրում չնշված Գնման պայմանագրով նախատեսված դրույթները թողնվում են անփոփոխ:

1.5 Սույն համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով, 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ԳՆՈՐԴ
Ծաղկաձոր համայնքապետարան
Հասցե՝ Կոտայքի մարզ, Ծաղկաձոր համայնք,
Օրբելի եղբայրներ 9
Կենտրոնական գանձապետարան
ՀՎՀՀ 03027029
ՀՀ 900122002356
Համայնքի ղեկավար՝ Նարեկ Հարությունյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Ավագ Շին» ՍՊԸ
Հրազդան, Քաղսի 4-րդ թաղ. 88
«ՀԱՅԵԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՎՀՀ 03022928
ՀՀ 163158050159
Տնօրեն՝ Օհան Ավագյան



Հավելված թիվ 1
«14» նոյեմբեր 2025թ. կնքված
« ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-25/35» ծածկագրով պայմանագրի

Համաձայն համադրման ակտի

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր համայնքի Մեղրաձոր բնակավայրի 3-րդ փողոց 68/6/1 հասցեում գոյություն ունեցող 5 հարկանի բնակելի շենքի 1-ին հարկում ոչ բնակելի տարածքում մարզատարհի կառուցման աշխատանքների

Համադրման ակտ 1

« մայիսի 2026թ.

Սկզբնական ծավալաբերք					Պակասեցվող աշխատանքներ			Ավելացվող աշխատանքներ			Փոփոխված ծավալաբերք		
Խ/Ի	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Գինը	Գումարը	Քանակը	Գինը	Գումարը	Քանակը	Գինը	Գումարը	Քանակը	Գումարը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Քանդման աշխատանքներ												
1	Գլուխների բանդում արտաքին ասֆիժանների հիմքերի համար II կարգի գլուխում երեսակադրումը բաղձելով ինքնաշարժով	1000մ3	0.011	676.5926	7.44		676.5926	-	0.1090	676.5926	73.749	0.120	676.5926
2	Միջնորմների բանդում	մ3	7.400	17.26077	127.73		17.26077	-	5.60	17.26077	96.660	13.000	17.26077
3	Փողոցից գլխավոր մուտքի բետոնե պատվարների արտաքին սալվածքի բանդում 200մ2*11102	մ2	22.970	22.67887	520.93		22.67887	-		22.67887	-	22.970	22.67887
4	Արտիի բետոնե սալվածքի բանդում 150մ2	մ2	27.300	22.67887	619.13		22.67887	-	5.4	22.67887	122.466	32.700	22.67887
5	Անջալորետային ծածկերի բանդում 4մ ջարդվածարանի շենքի դիմաց, սալվածքներ	100 մ2	0.350	23.60191	8.26		23.60191	-		23.60191	-	0.350	23.60191
6	Գաջի սվաղի բանդում պատերից և առաստաղից	100 մ2	3.000	27.24565	81.74		27.24565	-	2.000	27.24565	54.491	5.000	27.24565
7	2-րդ կարգի փցքի մշակում ծնցելով, հատակի ուղղում և կարգավորում	մ3	90.000	6.520091	586.81		6.520091	-	5.00	6.520091	32.600	95.000	6.520091
8	Շին աղբի հավաքում և դուրս բերում տարածքից	տն	125.454	2.389694	299.80		2.389694	-	4.546	2.389694	10.863	130.000	2.389694
9	Տեղափոխում 11 կմ	տն	125.454	3.467464	435.01		3.467464	-	4.546	3.467464	15.762	130.000	3.467464
10	Պատեր, միջնորմներ												
11	Պատերի, սվաղում զաջի շաղկապ	100 մ2	0.800	306.7784	245.42	0.80	306.7784	245.423		306.7784	-	-	306.7784
12	Ուղղող կտրվածքի տուն բաղձելով շարվածք պատուհանների տակի մատամ	մ3	3.570	30.20917	107.85		30.20917	-		30.20917	-	3.570	30.20917
13	Պատի շարվածքի ամրամակրում	տն	0.066	508.8109	33.62		508.8109	-		508.8109	-	0.066	508.8109
14	Միջնորմի իրականացում 10մ պնդալորով	մ3	16.130	36.75544	592.87		36.75544	-	13.87	36.75544	509.798	30.000	36.75544
15	Եր միանույն ջարդվածքի կատարում աշխատանքայիններում 4-25 շետունից, 1մ2 0.15մ*1.3մ*10	մ3	0.200	100.817	20.16		100.817	-		100.817	-	0.200	100.817
16	Ամրան Ա1 6 անուր	տ	0.006	2.486717	0.01		2.486717	-		2.486717	-	0.006	2.486717
17	Ամրան Ա1110	տ	0.040	16.8591	0.67		16.8591	-		16.8591	-	0.040	16.8591
18	Միջնորմի իրականացում շարվածքով 6մ պնդալորով/մատամ/գույններ/	մ3	1.200	50.41093	60.49		50.41093	-		50.41093	-	1.200	50.41093
19	Միջնորմների ամրամակրում Ա-1Փ8մ Թ10մ	տն	0.428	441.8246	188.97		441.8246	-		441.8246	-	0.428	441.8246
20	Պատերի և պոկերի սվաղում ց/ավազային շաղկապով ցանցով 100*100*3մ	100մ2	4.800	234.2073	1124.20	2.1	234.2073	491.835		234.2073	-	2.700	234.2073
21	Բեռանների սվաղում ց/ավազային շաղկապով ցանցով 100*100*3մ	100մ2	0.180	234.2073	42.16		234.2073	-		234.2073	-	0.180	234.2073
22	Պատերի զաջի սվաղի նորոգում մինչև 10մ2	մ2	5.000	3.214367	16.07		3.214367	-		3.214367	-	5.000	3.214367
23	Պատերի զեմրման/անվանակալի հանգանի բանդակ նորոգվ 50մ2 167.7մ	մ3	8.385	50.85227	426.40		50.85227	-		50.85227	-	8.385	50.85227
24	Պատերի երեսակադրում գլխավոր/տուն/	100մ2	1.700	634.1942	1078.13		634.1942	-	1.6900	634.1942	1,071.788	3.390	634.1942
25	Կարկասի պատրաստում համար պոլիլիկ աղմեք 40մ	զմ	603.500	0.465079	280.67		0.465079	-	602.50	0.465079	280.210	1,206.000	0.465079
26	Պատերի բարելավված ներկում կիսափալուն լատեքսային ներկով	100 մ2	3.630	148.8225	540.23		148.8225	-	1.68	148.8225	250.022	6.310	148.8225
27	Հատակներ												
28	Լեռնի աշխատանքներ												
29	Զեմրման/անվանակալի շենքի իրականացում խաբամով 20մ	մ3	71.900	9.233957	663.92		9.233957	-		9.233957	-	71.900	9.233957
30	Բետոնե հատակի կատարում 10մ2 P 15 դասի բետոնով	100 մ2	3.599	539.242	1940.73		539.242	-		539.242	-	3.599	539.242
31	Բետոնե հատակի կատարում ամրամակրման ցանցով 8մ P 15 դասի բետոնով առա ինչորոնե բանդակով հանիմում	100մ2	3.597	506.504	1821.79		506.504	-		506.504	-	3.597	506.504
32	Ամրամակրում Ա-1Փ8մ Թ10մ	տն	3.109	421.4774	1310.37		421.4774	-		421.4774	-	3.109	421.4774
33	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շենք 30մ2 հաստ.	100 մ2	3.549	148.9313	528.59		148.9313	-		148.9313	-	3.549	148.9313
34	Կիմիկային հատակի կատարում 4.5մ ներառյալ ինքնաաղբեցվող շենք , տոնն իրանիմ/	100մ2	2.150	1594.213	3427.56	0.05	1594.213	79.711		1594.213	-	2.100	1594.213
35	Լամինատե հատակի կատարում 12մ2 / շրիշակով, տառնցով/	100մ2	0.190	657.2718	124.88	0.04	657.2718	26.291		657.2718	-	0.150	657.2718
36	Երիշակների տեղադրում 60մ/	100 մ	0.990	111.7862	110.67	0.130	111.7862	14.532		111.7862	-	0.860	111.7862
37	Պատերի երեսակադրում կետակալական 250*500 մմ h=3,10/հսպակալ	100մ2	2.850	1129.612	3219.39	0.453	1129.612	511.714		1129.612	-	2.397	1129.612
38	Խնցեխալե հատակների կատարում 300*300 մմ / Խալակալա կամ համարներ /	100 մ2	0.286	1016.313	290.67	0.106	1016.313	107.729		1016.313	-	0.180	1016.313
39	Հատակների կատարում Պրեպարմա 600*600 մմ դաիմիթ , ապաստարան ապաստարան սեղան,	100մ2	0.910	1258.815	1145.52		1258.815	-	0.210	1258.815	264.351	1.120	1258.815
40	Արիետական գումիտե շրիշակների կատարում H=10մ	100մ2	0.360	115.3875	41.54		115.3875	-	0.530	115.3875	61.155	0.890	115.3875
41	Կախովի առաստաղ հարկերում												
42	Ամրող առաստաղների բեռման/անվանակալի պնդալորով նորոգվ 25մ	մ2	7.870	143.2559	1127.42		143.2559	-		143.2559	-	7.870	143.2559
43	Գլխավոր/տուն կախովի առաստաղի 12.5մ2 11.2*2.4մ /Արաստան/պատրաստում աղմեք/նեղով կառնակի մուս	100մ2	3.300	148.7977	491.03	3.30	148.7977	491.033		148.7977	-	-	148.7977

44	Կախովի առաստաղի պատրաստման համար պլոմբի պլաները	զմ	1155.000	0.469729	542.54	1155.00	0.469729	542.537		0.469729	-	-	0.469729	-
45	Պլաստմասե կախովի առաստաղի պատրաստում պլոմբիներով կարկասի վրա սանիտացիայից	մ2	79.300	9.279994	735.90		9.279994	-	7.20	9.279994	66.816	86.500	9.279994	802.719
46	Կախովի առաստաղի պատրաստման համար պլոմբի պլաները	զմ	277.550	0.469729	130.37		0.469729	-	22.45	0.469729	10.545	300.000	0.469729	140.919
47	Պլոմբիմիջոցով խողովակի տեղադրում օդափոխության համար սանիտացիայից մ=159մ	մ	47.000	3.552884	166.99		3.552884	-		3.552884	-	47.000	3.552884	166.986
48	Էլեկտրական, օդափոխիչի տեղադրում իր ճանցով սանիտացիայից	հատ	6.000	7.266852	43.60		7.266852	-		7.266852	-	6.000	7.266852	43.601
49	Միջնորմների ամրանալորմ և-108մմ	տմ	0.052	441.8246	22.97		441.8246	-		441.8246	-	0.052	441.8246	22.975
50	Առաստաղների զանգի սկզբի նորոգում մինչև 1032	մ2	112.000	3.723328	417.01		3.723328	-		3.723328	-	112.000	3.723328	417.013
51	Առաստաղների բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով 23,4կգ shon	100 մ2	3.300	166.9862	551.05		166.9862	-		166.9862	-	3.300	166.9862	551.055
52	Սալվածք													
53	Դրսի մաքրի աշխատանքներ													
54	В - 15 դասի բլեթտոնից արտաքին պատերի տակի սալվածք	մ3	10.350	43.25698	447.71		43.25698	-	2.52	43.25698	109.008	12.870	43.25698	556.717
55	В - 15 դասի բլեթտոնից արտաքին պատերի տակի, ՌԵՆԱԿԱՍԻ, ՔԵՆԱԿԱՐԿԱՆԻ ԽԻՍՏԵՐԻ և ԵՐԼՈՒՅԱՆԻ մասի իրականացում	մ3	8.856	43.25698	383.08		43.25698	-		43.25698	-	8.856	43.25698	383.084
56	Ալյումինե կոմպոզիցիոն պանելներով /հատածոս/ պատերի երեսապատում	մ2	63.400	25.81425	1636.62		25.81425	-		25.81425	-	63.400	25.81425	1,636.624
57	Բազալտե եզրագրքերի տեղադրում 150*300մմ ընտրյալ հիմքի վրա /P12.5 դասի ծանր թեթև/	100մ	0.668	1117.183	746.28	0.538	1117.183	601.044		1117.183	-	0.130	1117.183	145.234
58	Հնամենի հիմքի կատարում 14 սմ հաստությ. 20-40 մմ10-20-10-5	100մ2	0.983	230.5473	226.70		230.5473	-	0.52	230.5473	119.124	1.500	230.5473	345.821
59	Սալահատակի հիմնատակի կատարում բազալտե 0-5 ֆրակցիայի բազալտե խմով ծծմ	100մ2	0.983	110.3585	108.52		110.3585	-	0.52	110.3585	57.022	1.500	110.3585	165.538
60	Բազալտի սալիկ 30մմ / հատույթային, հարթակի իրականացում մուտքի դիմացի մայրի հատված	100մ2	0.983	847.8798	833.72		847.8798	-	0.21	847.8798	175.257	1.190	847.8798	1,008.977
61	Շանկի վերին Սանդախի առ/բ շերտի իրականացում H=3 սմ «Դաշենի» տարածք	100մ2	0.500	369.2214	184.61		369.2214	-		369.2214	-	0.500	369.2214	184.611
62	Հնամենի հիմքի կառ., 12 սմ հաստությ. 20-40 մմ, 10-20-10-5	100մ2	0.500	230.5473	115.27		230.5473	-		230.5473	-	0.500	230.5473	115.274
63	Ճակատի տուփի և Բազալտե թափերի /իզկում սկավառանով ճեղքերի և նոսրոված մասերի լատարակում/	մ2	69.500	4.400729	305.85		4.400729	-	80.50	4.400729	354.259	150.000	4.400729	660.109
64	Հիմնապատերի ճակատների երեսապատում 300մմ /Թարաքար/ բազալտե սալերով /արտաքին մաս/	մ2	57.470	29.54319	1697.85		29.54319	-	23.53	29.54319	695.151	81.000	29.54319	2,392.998
65	Շենքի ճակատների և ապարների երեսապատում 300մմ /Թարաքար/ բազալտե սալերով /արտաքին մաս/	մ2	40.010	29.54319	1182.02		29.54319	-		29.54319	-	40.010	29.54319	1,182.023
66	Երանդուրի հարթակի, պանդուխի արտաքին ապարների, թեթևարդյակի երեսապատում 300մմ /Թարաքար/ սալերով բազալտե սալերով	մ2	59.420	14.81767	880.47		14.81767	-	20.58	14.81767	304.948	80.000	14.81767	1,185.414
67	Բազալտից Սիտաքի պատուհանագոյի և բազալտի տակ շարվածք պատերի վրա 40մմ հաստ	մ2	6.450	30.79086	198.60		30.79086	-		30.79086	-	6.450	30.79086	198.601
68	Պատուհանագոյի հարթույթ 9/ ավազե շաղկապ 5սմ	100 մ2	0.185	148.9313	27.55		148.9313	-		148.9313	-	0.185	148.9313	27.552
69	Սրիեստական զրանիտ պատուհանագոյ տեղադրում /ներքին/ շարվածք 30*350մմ	մ2	12.710	53.1532	675.58		53.1532	-		53.1532	-	12.710	53.1532	675.577
70	Մետաղական բազալտի ճաղաչարների պատրաստում													
71	Մետաղական ճաղաչարների պատուհանային խողովակներից	տ	0.109	120.2364	13.09		120.2364	-		120.2364	-	0.109	120.2364	13.092
72	Խողովակ Գ57x2.5մմ անկյուն	հատ	8.000	2.180056	17.44		2.180056	-		2.180056	-	8.000	2.180056	17.440
73	Խողովակ Գ57x2.5մմ	մ	23.000	1.511505	34.76		1.511505	-		1.511505	-	23.000	1.511505	34.765
74	Ենթադր տալիքների տեղադրում ճաղաչարի ամրացում	տ	0.013	83.85138	1.07		83.85138	-		83.85138	-	0.013	83.85138	1.075
75	Սնրան A500C Գ14	մ	8.000	0.396759	3.17		0.396759	-		0.396759	-	8.000	0.396759	3.174
76	Պողպատե քիթեր 4սմ 7*7սմ 16հատ	մ	0.060	16.8155	1.35		16.8155	-		16.8155	-	0.060	16.8155	1.345
77	Մետաղական ճաղաչարների ներկում հալակողորդուն ներկով և երկտակ ծածկում ռոտաներով	100մ2	0.055	170.6931	9.44		170.6931	-		170.6931	-	0.055	170.6931	9.444
78	Արտաքին պատուհանների մետաղական ճաղաչարի կտրուցում													
79	Մետաղական ճաղաչարի պատրաստում բազալտի և ուղղանկյուն խողովակներից	տ	0.215	258.2799	55.65		258.2799	-		258.2799	-	0.215	258.2799	55.652
80	Խողովակ 40x20x2 երկաթական կապեր	մ	40.000	0.813887	32.56		0.813887	-		0.813887	-	40.000	0.813887	32.555
81	Խողովակ 20x20x2 եկեր	մ	102.000	0.523213	53.37		0.523213	-		0.523213	-	102.000	0.523213	53.368
82	Սնրան A500C Գ14	տ	0.012	421.4774	5.06		421.4774	-		421.4774	-	0.012	421.4774	5.058
83	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում յուրաներով 2 շերտ	մ2	39.168	0.548901	21.50		0.548901	-		0.548901	-	39.168	0.548901	21.499
84	Մյուսների նեմաների ուժեղացում													
85	Մյուսների հիմաների ուժեղացում մ/անկյուն-ով շերտապեղակատ	տ	0.912	120.5564	109.91		120.5564	-		120.5564	-	0.912	120.5564	109.914
86	Մետ. անկյունակ 100*100մմ*8մմ	մ	60.000	5.522808	331.37		5.522808	-		5.522808	-	60.000	5.522808	331.368
87	Մետ. անկյունակ 50*50մմ*5մմ	մ	12.000	1.671376	20.06		1.671376	-		1.671376	-	12.000	1.671376	20.057
88	Շերտ-պատ լայնական կապեր 1-4մմ*90մմ	մ	61.800	0.813887	50.30		0.813887	-		0.813887	-	61.800	0.813887	50.298
89	Սնրան A500C Գ8	տ	0.014	451.8158	6.33		451.8158	-		451.8158	-	0.014	451.8158	6.325
90	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում յուրաներով 2 շերտ	մ2	38.760	0.663249	25.71		0.663249	-		0.663249	-	38.760	0.663249	25.708
91	Դռներ Դատուհաններ Քանդան աշխատանքներ													
92	Գոլթ. պլան ումեղող վառար ղոնարի պատուհանների բանդում	100 մ2	0.990	172.5828	170.86		172.5828	-		172.5828	-	0.990	172.5828	170.857

93	Պատուհանների գոյություն ունեցող մետաղական դռների ճարավանդակների ապամոնտաժում	տն	0.100	58.13079	5.81	58.13079	-	58.13079	-	0.100	58.13079	5.813
94	Դռների պատուհանների գոյություն ունեցող մետաղական դռների ճարավանդակների ապամոնտաժում	100 մ²	0.450	37.86651	17.04	37.86651	-	37.86651	-	0.450	37.86651	17.040
95	պատուհանագոյների բանդում	հատ	12.000	0.501541	6.02	0.501541	-	0.501541	-	12.000	0.501541	6.018
96	Տեղափոխում 3լմ	տն	0.411	2.34183	0.96	2.34183	-	2.34183	-	0.411	2.34183	0.961
97	Բացվածքներ											
98	Այլուրից դռան բլրկ սախտակ 60 մմ հաստ, Պակիմի ելքի դռն դրսի ջերմակամրջով, ապամեխանիզմով 4+4 մմ, քրազվող (սախտակ) խալտրվող	մ²	18.270	124.4673	2274.02	124.4673	-	124.4673	-	18.270	124.4673	2,274.018
99	Սետաղապատի դռան բլրկ 60 մմ հաստ, քրազվող (սախտակ) խալտրվող չնմ	մ²	21.260	48.7063	1035.50	48.7063	-	48.7063	182.162	25.000	48.7063	1,217.657
100	Այլուրից պատուհան, բլրկով, սախտակ, 60մմ հաստ, ջերմակամրջով, ապամեխանիզմով 4+4մմ, արոնի (արտեռնի) քաղվող լաուր փամպով	մ²	11.460	115.2066	1320.27	115.2066	-	115.2066	-	11.460	115.2066	1,320.268
101	Այլուրից պատուհան, բլրկով, սախտակ, 60մմ հաստ, ջերմակամրջով, ապամեխանիզմով 4+4մմ, արոնի (արտեռնի) քաղվող	մ²	15.000	112.609	1689.13	112.609	-	112.609	-	15.000	112.609	1,689.134
102	Այլուրից պատուհան, բլրկով, սախտակ 60մմ հաստ, ջերմակամրջով, ապամեխանիզմով 4+4մմ, արոնի (արտեռնի) քաղվող	մ²	49.160	60.61661	2979.91	60.61661	-	60.61661	-	49.160	60.61661	2,979.913
103	Ջարդարման աշխատանքներ											
104	Դռների թեքություն սկսող զացի չալստով	100 մ²	0.450	680.3895	306.18	680.3895	-	680.3895	-	0.450	680.3895	306.175
105	Թեքություն, ներքև լատեքային ներքով	100 մ²	0.473	148.8225	70.39	148.8225	-	148.8225	-	0.473	148.8225	70.393
106	Ավարի անկյունակ	զմ	150.000	0.101736	15.26	0.101736	-	0.101736	-	150.000	0.101736	15.260
107	Ներքին էլեկտրական լուսավորության ցանց											
108	Պահարանի դռնակով վահանակների կոմպլեկտ իրանար 36 մոդուլով Գ-1	հատ	1.000	21.55412	21.55	21.55412	-	21.55412	-	1.000	21.55412	21.554
109	Ավտոմատ անջատիչ 125Ա	հատ	1.000	32.52319	32.52	32.52319	-	32.52319	-	1.000	32.52319	32.523
110	Ավտոմատ անջատիչ 100Ա	հատ	1.000	38.15722	38.16	38.15722	-	38.15722	-	1.000	38.15722	38.157
111	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	7.000	4.796105	33.57	4.796105	-	4.796105	-	7.000	4.796105	33.573
112	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	4.000	4.99093	19.96	4.99093	-	4.99093	-	4.000	4.99093	19.964
113	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	5.000	5.61134	28.06	5.61134	-	5.61134	-	5.000	5.61134	28.057
114	Ավտոմատ անջատիչ 100Ա	հատ	1.000	5.61134	5.61	5.61134	-	5.61134	-	1.000	5.61134	5.611
115	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	1.000	19.86689	19.87	19.86689	-	19.86689	-	1.000	19.86689	19.867
116	Լուսատու առատադրային LED լամպով 220Վ, 36Վտ, 600x600x50 մմ, լուսային հոսքը 4200 լմ, լուսային արդյունավետությունը 116 լմ/Վտ լուսյի ջերմաստիճան 4000K, լուսահաղորդման հնդեղն 80	հատ	34.000	11.09556	377.25	11.09556	-	11.09556	-	34.000	11.09556	377.249
117	Լուսատու առատադրային LED լամպով 220Վ, 36Վտ, 600x600x50 մմ, լուսային հոսքը 4200 լմ, լուսային արդյունավետությունը 116 լմ/Վտ լուսյի ջերմաստիճան 4000K, լուսահաղորդման հնդեղն 80	հատ	14.000	11.09556	155.34	11.09556	-	11.09556	-	14.000	11.09556	155.338
118	Լուսատու առատադրային LED լամպով 220Վ, 50Վտ, լուսային հոսքը 5800 լմ, լուսային արդյունավետությունը 116 լմ/Վտ լուսյի ջերմաստիճան 4000K, լուսահաղորդման հնդեղն 80	հատ	8.000	8.581215	68.65	8.581215	-	8.581215	-	8.000	8.581215	68.650
119	Լուսատու առատադրային LED լամպով 220Վ, 12Վտ, 328x51 մմ, «ԵԼՔ» նշանով, մարտնդով	հատ	4.000	7.607453	30.43	7.607453	-	7.607453	-	4.000	7.607453	30.430
120	Լուսատու առատադրային LED լամպով 220Վ, 12Վտ, 328x51 մմ, «ԵԼՔ» նշանով, մարտնդով	հատ	4.000	7.607453	30.43	7.607453	-	7.607453	-	4.000	7.607453	30.430
121	Լուսատու առատադրային LED լամպով 220Վ, 12Վտ, 328x51 մմ, «ԵԼՔ» նշանով, մարտնդով	հատ	12.000	8.624816	103.50	8.624816	-	8.624816	-	12.000	8.624816	103.498
122	BBF-ը-Ե5x25 մմ² հատվածով մալուխի անցկացում	մ	36.000	11.32094	407.55	11.32094	-	11.32094	-	36.000	11.32094	407.554
123	BBF-ը-Ե5x15 մմ² հատվածով մալուխի անցկացում	մ	28.000	6.858784	192.05	6.858784	-	6.858784	-	28.000	6.858784	192.046
124	BBF-ը-Ե5x2,5 մմ² հատվածով մալուխի անցկացում	մ	50.000	1.388566	69.43	1.388566	-	1.388566	-	50.000	1.388566	69.428
125	BBF-ը-Ե3x4 մմ² հատվածով մալուխի անցկացում	մ	190.000	1.34261	255.10	1.34261	-	1.34261	-	190.000	1.34261	255.096
126	BBF-ը-Ե3x2,5 մմ² հատվածով մալուխի անցկացում	մ	150.000	1.000166	150.02	1.000166	-	1.000166	-	150.000	1.000166	150.025
127	BBF-ը-Ե 3x1,5մմ² հատվածով մալուխի անցկացում	մ	560.000	0.755563	423.12	0.755563	-	0.755563	-	560.000	0.755563	423.115
128	BBF-ը-ԴԵ 3x1,5մմ² հատվածով մալուխի անցկացում	մ	160.000	0.807448	129.19	0.807448	-	0.807448	-	160.000	0.807448	129.192
129	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 10Ա միևնույն ժամանակ	հատ	12.000	1.080413	12.96	1.080413	-	1.080413	-	12.000	1.080413	12.965
130	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 10 Ա երկուստեղծով IP22	հատ	6.000	1.78845	10.73	1.78845	-	1.78845	-	6.000	1.78845	10.731
131	Երկուստեղծով խողովակային վարչակ խողովակ հոսքով, 220Վ, 16Ա IP22	հատ	35.000	2.103205	73.61	2.103205	-	2.103205	-	35.000	2.103205	73.612
132	Օդափոխիչի արագության կարգավորիչ	հատ	2.000	4.142123	8.28	4.142123	-	4.142123	-	2.000	4.142123	8.284
133	Օդափոխիչի արագության կարգավորիչի տուփ	հատ	2.000	1.090032	2.18	1.090032	-	1.090032	-	2.000	1.090032	2.180
134	Տուփ անջատիչների և վարչակների անջատման համար	հատ	53.000	0.174405	9.24	0.174405	-	0.174405	-	53.000	0.174405	9.243
135	Օդափոխիչի արագության կարգավորիչի տուփ	հատ	1.000	171.9657	171.97	171.9657	-	171.9657	-	1.000	171.9657	171.966
136	Պլեկիթային էլեկտրատեխնիկական գործի խողովակ, 40 մմ ալյումինը ձեղաձուռ	մ	64.000	0.419257	26.83	0.419257	-	0.419257	-	64.000	0.419257	26.832

190	Եռաբաշխիչ 32*50*32	հատ	1.000	0.719418	0.72	0.719418	-	0.719418	-	1.000	0.719418	0.719
191	Եռաբաշխիչ 32/32/3200	հատ	1.000	0.255793	0.26	0.255793	-	0.255793	-	1.000	0.255793	0.256
192	Եռաբաշխիչ 32/20/3200	հատ	22.000	0.232539	5.12	0.232539	-	0.232539	-	22.000	0.232539	5.116
193	Եռաբաշխիչ 20*20*20	հատ	7.000	0.127897	0.90	0.127897	-	0.127897	-	7.000	0.127897	0.895
194	Արտուղում d=3200	հատ	6.000	0.255793	1.53	0.255793	-	0.255793	-	6.000	0.255793	1.535
195	Արտուղում d=2000	հատ	20.000	0.081389	1.63	0.081389	-	0.081389	-	20.000	0.081389	1.628
196	Անցում 32 / 20	հատ	2.000	0.104643	0.21	0.104643	-	0.104643	-	2.000	0.104643	0.209
197	Դժանգոտվող ճկախողովակ d=1500-0,5 մ	հատ	12.000	1.308033	15.70	1.308033	-	1.308033	-	12.000	1.308033	15.696
198	Լվացարանի խառնիչ տեղադրում d=1500	հատ	8.000	8.013374	64.11	8.013374	-	8.013374	-	8.000	8.013374	64.107
199	Չուզարանային ծորակի տեղադրում d=1500	հատ	4.000	5.703968	22.82	5.703968	-	5.703968	-	4.000	5.703968	22.816
200	Կողողագծի ներքին տեղադրում											
201	Պղինձի լարերից խողովակի տեղադրում d=2000	մ	8.000	1.977431	15.82	1.977431	-	1.977431	-	8.000	1.977431	15.819
202	Պղինձի լարերից խողովակի տեղադրում d=1600	մ	9.000	9.584225	86.26	9.584225	-	9.584225	-	9.000	9.584225	86.258
203	Լվացարանի տեղադրում ճկախողովակով և սիֆոնով	կ-տ	8.000	37.01236	296.10	37.01236	-	37.01236	-	8.000	37.01236	296.099
204	Չուզարանից տեղադրում	հտ	4.000	35.81352	143.25	35.81352	-	35.81352	-	4.000	35.81352	143.254
205	Եռաբաշխիչ 160*200*160 արժեք	հտ	1.000	3.749696	3.75	3.749696	-	3.749696	-	1.000	3.749696	3.750
206	Եռաբաշխիչ 160*100*160	հտ	2.000	3.063705	6.13	3.063705	-	3.063705	-	2.000	3.063705	6.127
207	Եռաբաշխիչ 160*50*160	հտ	2.000	1.903915	3.81	1.903915	-	1.903915	-	2.000	1.903915	3.808
208	Եռաբաշխիչ 110*110*110	հտ	3.000	1.092935	3.28	1.092935	-	1.092935	-	3.000	1.092935	3.279
209	Եռաբաշխիչ 110*50*110	հտ	6.000	1.092935	6.56	1.092935	-	1.092935	-	6.000	1.092935	6.558
210	Անկումային 110	հտ	20.000	0.483972	9.68	0.483972	-	0.483972	-	20.000	0.483972	9.679
211	Անկումային 50	հտ	8.000	0.156964	1.26	0.156964	-	0.156964	-	8.000	0.156964	1.256
212	Անցում 160/110	հտ	2.000	1.514412	3.03	1.514412	-	1.514412	-	2.000	1.514412	3.029
213	Անցում 110 / 50	հտ	2.000	0.38805	0.78	0.38805	-	0.38805	-	2.000	0.38805	0.776
214	Ֆանիկարի հիդրավիկ փորձարկում	100 մ	0.610	11.266	6.87	11.266	-	11.266	-	0.610	11.266	6.872
215	Բակային հատվածի կողողի											
216	Խրամուրի փորում ծնողի 3-րդ կարգի	դժ	12.780	3.245263	41.47	3.245263	-	3.245263	-	12.780	3.245263	41.474
217	Նախապատ շերտ ավազից	դժ	0.900	4.28229	3.85	4.28229	-	4.28229	-	0.900	4.28229	3.854
218	Խողովակի վրայի շերտ ավազից	դժ	2.700	4.28229	11.56	4.28229	-	4.28229	-	2.700	4.28229	11.562
219	Փափուկ ընտելի հետից ծնողի	դժ	9.200	2.625713	24.16	2.625713	-	2.625713	-	9.200	2.625713	24.157
220	Պղինձից խողովակի տեղադրում d=200 մմ-ծալքա	մ	18.000	7.938125	142.89	7.938125	-	7.938125	-	18.000	7.938125	142.886
221	Ե/Ք Պիտախոր / 1 հատ /											
222	Խժի ճախաշերտի կառուցում 100մմ	դժ	0.150	15.38309	2.31	15.38309	-	15.38309	-	0.150	15.38309	2.307
223	Չորի հիմքի կառուցում 4-25 բետոնից	դժ	0.700	59.87507	41.91	59.87507	-	59.87507	-	0.700	59.87507	41.913
224	Պիտախորի կառուց. հավաք. եր. ռաբոտներից	դժ	0.240	50.36224	12.09	50.36224	-	50.36224	-	0.240	50.36224	12.087
225	Ե/Ք Պիտախոր 1000 մմ	հատ	1.000	26.64028	26.64	26.64028	-	26.64028	-	1.000	26.64028	26.640
226	Պիտախորի ծածկ. հավաք. եր. ռաբոտներից	դժ	0.140	50.36224	7.05	50.36224	-	50.36224	-	0.140	50.36224	7.051
227	Ե/Ք Կախարկ 1000 . ծնողով	հատ	1.000	92.04631	92.05	92.04631	-	92.04631	-	1.000	92.04631	92.046
228	Ջեռուցման ներքին ջանց											
229	Այլուփն շերտով պոլիպրոպիլեն, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում, PN=20 d=400մմ 5.5 / փորձարկումով /	զմ	80.000	4.398781	351.90	4.398781	-	4.398781	-	80.000	4.398781	351.902
230	Այլուփն շերտով պոլիպրոպիլեն, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում, PN=20 d=320մմ / փորձարկումով /	զմ	90.000	2.119726	190.78	2.119726	-	2.119726	-	90.000	2.119726	190.775
231	Այլուփն շերտով պոլիպրոպիլեն, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում, PN=20 d=250մմ / փորձարկումով /	զմ	60.000	1.62307	97.38	1.62307	-	1.62307	-	60.000	1.62307	97.384
232	Այլուփն շերտով պոլիպրոպիլեն, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում, PN=20 d=200մմ / փորձարկումով /	զմ	50.000	1.339512	66.98	1.339512	-	1.339512	-	50.000	1.339512	66.976
233	ԹՊՆՈՇԸ թերմոպլաստիկ ՊՊՎ 615	հատ	25.000	6.336049	158.40	6.336049	-	6.336049	-	25.000	6.336049	158.401
234	ԹՊՆՈՇԸ կարգավորող ՊՊՎ 615	հատ	25.000	5.024786	125.62	5.024786	-	5.024786	-	25.000	5.024786	125.620
235	Այլուփն նոր ծալքերի տեղադրում H = 500մմ, 0,129Կվտ 268 հատ	ԷԿՎ	80.400	7.160426	575.70	7.160426	-	7.160426	-	80.400	7.160426	575.698
236	Ջեռուցիչների օդի հեռացման փական	հատ	25.000	5.024786	125.62	5.024786	-	5.024786	-	25.000	5.024786	125.620
237	Գնդային փականի տեղադրում d=320մմ	հատ	4.000	8.239747	32.96	8.239747	-	8.239747	-	4.000	8.239747	32.959
238	Գնդային փականի տեղադրում d=250մմ	հատ	4.000	4.60632	18.43	4.60632	-	4.60632	-	4.000	4.60632	18.425
239	Դատարկման փական Փ200մմ	հատ	8.000	3.298287	26.39	3.298287	-	3.298287	-	8.000	3.298287	26.386
240	Անցքերի բացում պատերում և փական 0.15x0.15	100 տեղ	0.100	364.5942	36.46	364.5942	-	364.5942	-	0.100	364.5942	36.459
241	Ֆանիկարի Խողովակի փորձարկում	100մ	2.800	5.808056	16.26	5.808056	-	5.808056	-	2.800	5.808056	16.263
242	Խողովակի առնակապում	հատ	280.000	0.072669	20.35	0.072669	-	0.072669	-	280.000	0.072669	20.347
243	Մաքուր ծորի մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	25.000	1.889382	47.23	1.889382	-	1.889382	-	25.000	1.889382	47.235
244	Խողովակների տեղիկներ շերտամեկուսացում - 40 մմ	մ	80.000	0.203472	16.28	0.203472	-	0.203472	-	80.000	0.203472	16.278

137	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական զոնրե խողովակ. 25 մմ ալյումնեղ ձեպաստեղ	մ	110.000	0.397456	43.72		0.397456	-		0.397456	-	110.000	0.397456	43.720
138	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական զոնրե խողովակ. 20 մմ ալյումնեղ ձեպաստեղ	մ	95.000	0.368388	35.00		0.368388	-		0.368388	-	95.000	0.368388	34.997
139	Հրդեհամիջոցային տուփ	հատ	40.000	0.145338	5.81	40.00	0.145338	5.814		0.145338	-	-	0.145338	-
140	Երկաթալար (ճարմանեղ)	հատ	2600.000	0.005814	15.12		0.005814	-		0.005814	-	2.600.000	0.005814	15.115
141	Մետաղական բարձակ լուսարձակների տեղադրման համար	հատ	8.000	1.962058	15.70		1.962058	-		1.962058	-	8.000	1.962058	15.696
142	Անկախ խզիչ օդափոխության անջաման 12 Վ	հատ	2.000	22.32386	44.65		22.32386	-		22.32386	-	2.000	22.32386	44.648
143	Մալուխատար 1 մմ ցինկազատ պողպատից կափարիչով	մ	27.000	4.029786	108.80		4.029786	-		4.029786	-	27.000	4.029786	108.804
144	Մալուխատարի կցամասեր	հատ	10.000	1.104566	11.05		1.104566	-		1.104566	-	10.000	1.104566	11.046
145	մետաղ ցինկազատ պողպատից ամրակապման համար	կգ	24.000	0.898187	21.56		0.898187	-		0.898187	-	24.000	0.898187	21.556
146	Հրդեհային ազդանշանում													
147	6 մետրանի հսկիչ պլենկ LSD ստեղծաշարով համակարգ կարգաբերումով ծրագրային ապահովումով	հատ	1.000	90.36603	90.37		90.36603	-		90.36603	-	1.000	90.36603	90.366
148	Բջջային հեռախոսահամարից ավտոմատ ահազանգի սարք	հատ	1.000	72.74998	72.75		72.74998	-		72.74998	-	1.000	72.74998	72.750
149	Ավտոմոմ սնուցման բլոկ 1.0կՎտ	հատ	1.000	58.71387	58.71		58.71387	-		58.71387	-	1.000	58.71387	58.714
150	Մալուխեղ 12կՎ	հատ	1.000	12.50946	12.51		12.50946	-		12.50946	-	1.000	12.50946	12.509
151	Հրդեհային ձեռքի ազդասարք	հատ	2.000	7.55687	15.11		7.55687	-		7.55687	-	2.000	7.55687	15.114
152	Օխային տվիչ	հատ	19.000	4.284697	81.41		4.284697	-		4.284697	-	19.000	4.284697	81.409
153	Ձեռնային տվիչ	հատ	2.000	10.97805	21.96		10.97805	-		10.97805	-	2.000	10.97805	21.956
154	Լուսաձայնային ազդասարք	հատ	2.000	50.41562	100.83		50.41562	-		50.41562	-	2.000	50.41562	100.831
155	Մալուխ պլենկ հրակայան 4x0,75	մ	280.000	0.333695	93.43		0.333695	-		0.333695	-	280.000	0.333695	93.435
156	Մալուխ պլենկ ցիլինդրով մեկուսացված համակարգ 3x1.5 ք.մ	մ	20.000	0.859014	17.18		0.859014	-		0.859014	-	20.000	0.859014	17.180
157	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական զոնրե խողովակ. ալյումնեղ ձեպաստեղ Մ15	մ	300.000	0.340774	102.23		0.340774	-		0.340774	-	300.000	0.340774	102.232
158	Ճարմանեղ	հատ	700.000	0.005523	3.87		0.005523	-		0.005523	-	700.000	0.005523	3.866
159	100 մմ և 200 մմ հատուտության պատե մեջ անցքի բացում	հատ	14.000	4.87524	68.25		4.87524	-		4.87524	-	14.000	4.87524	68.253
160	Անցքի փակում	մ ²	0.530	141.9727	75.25		141.9727	-		141.9727	-	0.530	141.9727	75.246
161	Անցքների բացում	մ	280.000	0.45448	127.25		0.45448	-		0.45448	-	280.000	0.45448	127.254
162	Անցքների փակում	մ ²	0.110	44.69234	4.92		44.69234	-		44.69234	-	0.110	44.69234	4.916
163	Օդափոխության համակարգ L-1 Ա-1													
164	Օդային զտիչ ներդիրով	հատ	1.000	54.13261	54.13		54.13261	-		54.13261	-	1.000	54.13261	54.133
165	Էլեկտրական օդառաքումից Q=25 Օկտ	հատ	1.000	162.1957	162.20		162.1957	-		162.1957	-	1.000	162.1957	162.196
166	Տեքստիլիտանակիչ	հատ	1.000	393.3882	393.39		393.3882	-		393.3882	-	1.000	393.3882	393.388
167	Ավտոմատ կառավարման համակարգ համապատասխան տվիչներով և մանրամասնեղով մոտաձայն կառավարումով	հատ	1.000	128.426	128.43		128.426	-		128.426	-	1.000	128.426	128.426
168	Ծ՝ ներառեղ օդ՝ԱձՕԸ L=2400 բամբակ P=400ՄՊա	հատ	1.000	1120.736	1120.74		1120.736	-		1120.736	-	1.000	1120.736	1,120.736
169	Ծ՝ արտառեղ օդ՝ԱձՕԸ L=2300 բամբակ P=400ՄՊա	հատ	1.000	1120.736	1120.74		1120.736	-		1120.736	-	1.000	1120.736	1,120.736
170	Օդափոխումից ներքին և արտաքին բլոկներով - 12 կՎտ	կ-տ	1.000	79.07024	79.07	1.00	79.07024	79.070		79.07024	-	-	79.07024	-
171	Զանախաղացուցիչ	հատ	2.000	110.2423	220.48		110.2423	-		110.2423	-	2.000	110.2423	220.485
172	Ի՞նչ-ՊձՈՂՁ *՝Օ՞ր՝Կ՝Կ՝ 300*150ՍՍ ներածման	հատ	14.000	8.949398	125.29		8.949398	-		8.949398	-	14.000	8.949398	125.292
173	Ի՞նչ-ՊձՈՂՁ *՝Օ՞ր՝Կ՝Կ՝ 300*150ՍՍ արտածման	հատ	10.000	8.251781	82.52		8.251781	-		8.251781	-	10.000	8.251781	82.518
174	Օդընդունիչ ճաղակնդակ 400 մմ	հատ	1.000	23.59937	23.60		23.59937	-		23.59937	-	1.000	23.59937	23.599
175	Օդատար 0,70մմ ցինկապատ քիթեղից Փ400մմ 50 գմ	մ2	62.800	5.450973	342.32		5.450973	-		5.450973	-	62.800	5.450973	342.321
176	Ո՞ր-ՊձՈՂՁՁՁՁՁ համակարգ Ա-2; Ա-3													
177	Օդ արտառեղ կանաչային օդամուղ 250ՄՊա 500 բամ / ժամ	կ-տ	1.000	203.7584	203.76		203.7584	-		203.7584	-	1.000	203.7584	203.758
178	Օդ արտառեղ կանաչային օդամուղ 250ՄՊա 375 բամ / ժամ	կ-տ	1.000	341.4348	341.43		341.4348	-		341.4348	-	1.000	341.4348	341.435
179	Զանախաղացուցիչ	հատ	2.000	79.07024	158.14		79.07024	-		79.07024	-	2.000	79.07024	158.140
180	Օդատար 0,5 մմ ցինկապատ քիթեղից Փ 200 մմ 50 գմ	մ2	31.400	8.898949	279.43		8.898949	-		8.898949	-	31.400	8.898949	279.427
181	Օդատար 0,5 մմ ցինկապատ քիթեղից Փ 150 մմ 40 գմ	մ2	18.840	8.898949	167.66		8.898949	-		8.898949	-	18.840	8.898949	167.656
182	Օդափոխում, արտածման հետադարձ կախովով ճարգաշար 150 մմx150 մմ	հատ	12.000	16.62319	199.48		16.62319	-		16.62319	-	12.000	16.62319	199.478
183	Ձուսցիչ ներքին տեղամաս													
184	Պողպատալիենային խողովակ d=20 մմ PN10 փորձարկումով	մ	47.000	4.094519	192.44		4.094519	-		4.094519	-	47.000	4.094519	192.442
185	Պողպատալիենային խողովակ d=32 մմ PN10 փորձարկումով	մ	52.000	3.860976	200.77		3.860976	-		3.860976	-	52.000	3.860976	200.771
186	Պողպատալիենային խողովակ d=50 մմ PN10 փորձարկումով	մ	4.000	7.342064	29.37		7.342064	-		7.342064	-	4.000	7.342064	29.368
187	Փականեղի տեղադրում d=50մմ	հատ	1.000	8.878129	8.88		8.878129	-		8.878129	-	1.000	8.878129	8.878
188	Փականեղի տեղադրում d=32մմ	հատ	2.000	5.254876	10.51		5.254876	-		5.254876	-	2.000	5.254876	10.510
189	Փականեղի տեղադրում d=15մմ	հատ	30.000	5.00635	150.19		5.00635	-		5.00635	-	30.000	5.00635	150.191

245	խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում - 32 մմ	մ	90.000	0.363343	32.70	0.363343	-	0.363343	-	90.000	0.363343	32.701
246	խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում - 40 մմ	մ	60.000	0.566814	34.01	0.566814	-	0.566814	-	60.000	0.566814	34.009
247	խողովակի պոլիպրոպիլենի ձևավոր մասերի Փ20-Փ25	հատ	76.000	0.341542	25.96	0.341542	-	0.341542	-	76.000	0.341542	25.957
248	խողովակի պոլիպրոպիլենի ձևավոր մասերի Փ32-Փ40	հատ	118.000	0.436011	51.45	0.436011	-	0.436011	-	118.000	0.436011	51.449
249	մետաղական խողովակ Փ 89մմ	մ	8.000	6.072182	48.58	6.072182	-	6.072182	-	8.000	6.072182	48.577
250	կաքսայի մոնտաժում											
251	42 կվտ փակ պայման խցով, պատի ջերմոցման կաքսայի տեղադրում / Գիսատան MERCURY կամ այլ տիպի համարժեք որակի /	հատ	1.000	752.4415	752.44	752.4415	-	752.4415	-	1.000	752.4415	752.441
252	Երթմաստի պոմպի տեղադրում G=303/d H=9մ	հատ	1.000	75.12141	75.12	75.12141	-	75.12141	-	1.000	75.12141	75.121
253	Ջետադարձ փականի տեղադրում d=50մմ	հատ	1.000	5.042332	5.04	5.042332	-	5.042332	-	1.000	5.042332	5.042
254	Տաք ջրամատակարար մոնտաժում											
255	Գնդային փականի տեղադրում d=25մմ	հատ	7.000	4.60632	32.24	4.60632	-	4.60632	-	7.000	4.60632	32.244
256	Այրումին շերտով պոլիպրոպիլեն, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում, PN=20 d=32մմ / փորձարկումով /	զմ	20.000	2.119726	42.39	2.119726	-	2.119726	-	20.000	2.119726	42.395
257	Այրումին շերտով պոլիպրոպիլեն, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում, PN=20 d=25մմ / փորձարկումով /	զմ	35.000	1.62307	56.81	1.62307	-	1.62307	-	35.000	1.62307	56.807
258	Այրումին շերտով պոլիպրոպիլեն, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում, PN=20 d=20մմ / փորձարկումով /	զմ	20.000	1.339512	26.79	1.339512	-	1.339512	-	20.000	1.339512	26.790
259	60կվտ արագային ջրամատակարար կամ այլ տիպի համարժեք որակի /	հատ	1.000	217.6011	217.60	217.6011	-	217.6011	-	1.000	217.6011	217.601
260	60կվտ փակ պայման խցով, պատի կոնդենսացիոն ջերմոցման կաքսայի տեղադրում / Գիսատան MERCURY կամ այլ տիպի համարժեք որակի /	հատ	1.000	1612.837	1612.84	1612.837	-	1612.837	-	1.000	1612.837	1,612.837
261	Երթմաստի պոմպի տեղադրում G=203/d H=6մ 0,55կվտ	հատ	1.000	67.85456	67.85	67.85456	-	67.85456	-	1.000	67.85456	67.855
262	Ջետադարձ փականի տեղադրում d=25մմ	հատ	1.000	4.301113	4.30	4.301113	-	4.301113	-	1.000	4.301113	4.301
263	Արտաքին գազ											
264	Պահպանման հաշվիչ համադրյալի տեղադրում Մեմբրանային գազի, G10, GS-76-010A, 1 1/2" արտաքին պլոտտակ, 0.6 bar, 16մմ	հատ	1.000	131.4908	131.49	131.4908	-	131.4908	-	1.000	131.4908	131.491
265	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=25"2,5մմ	մ	15.000	2.295313	34.43	2.295313	-	2.295313	-	15.000	2.295313	34.430
266	Ամրան Փ12 A500c	սմ	0.010	451.4686	4.51	451.4686	-	451.4686	-	0.010	451.4686	4.515
267	Մետաղական տաղերի խողովակները պատին ամրակապելու համար	սմ	0.020	422.3415	8.45	422.3415	-	422.3415	-	0.020	422.3415	8.447
268	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=20"2,5 մմ	մ	0.000	1.568627	0.00	1.568627	-	1.568627	-	-	1.568627	-
269	Միացում գոլոթյուն ռանցող գազատարին 108մմ	տեղ	1.000	21.13278	21.13	21.13278	-	21.13278	-	1.000	21.13278	21.133
270	Փականի տեղադրում 25 մմ	հատ	4.000	9.290886	37.16	9.290886	-	9.290886	-	4.000	9.290886	37.164
271	խողովակների և հենարանների յուղամեղմում /2 սմ հաս	100մ²	0.012	152.5813	1.80	152.5813	-	152.5813	-	0.012	152.5813	1.797
272	Գազատարի փչանալու	100մ²	0.015	881.026	13.22	881.026	-	881.026	-	0.015	881.026	13.215
273	Մետաղական պատյանի տեղադրում Պողպատի DH=102x4,0մմ L=0,5մ	մ	0.500	6.295166	3.15	6.295166	-	6.295166	-	0.500	6.295166	3.148
274	Կաքսաներթի ներքին տեղադրում											
275	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.010	677.2479	6.77	677.2479	-	677.2479	-	0.010	677.2479	6.772
276	Պողպատե Փ25մմ ձևավոր մասերի արմերը	հատ	12.000	1.235365	14.82	1.235365	-	1.235365	-	12.000	1.235365	14.824
277	Գազի աղբյուրային սարքի և կլեկտրական անջատիչ կապիտալի տեղադրում Փ-50մմ	հատ	1.000	89.02998	89.03	89.02998	-	89.02998	-	1.000	89.02998	89.030
278	Գազի ֆիլտրի տեղադրում 25 մմ	հատ	1.000	10.62944	10.63	10.62944	-	10.62944	-	1.000	10.62944	10.629
279	խողովակների յուղամեղմում /2 անգամ/	100մ²	0.040	156.1797	6.25	156.1797	-	156.1797	-	0.040	156.1797	6.247
280	Պողպատե գազատար խողովակից կոնկրետ 2եղով (գազի կոտակից տեղադրում d=57 մմ L=2,0մ	մ	2.000	4.303035	8.61	4.303035	-	4.303035	-	2.000	4.303035	8.606
281	Գազատարի խցանակում Փ25	հատ	1.000	6.195502	6.20	6.195502	-	6.195502	-	1.000	6.195502	6.196
282	Գազատարի անվտանգությունը գոյակալների ստուգումով և թերությունների ուղղումով	100մ	0.150	73.75598	11.06	73.75598	-	73.75598	-	0.150	73.75598	11.063
283	Անցքերի շաղկապում քարե պատի մեջ մինչև 60սմ	100 հատ	0.020	78.77139	1.58	78.77139	-	78.77139	-	0.020	78.77139	1.575
Լրացուցիչ աշխատանքներ												
1	Կաշիսով առատաբեր իրականացում ARMSTRONG	քմ					238.00	8.000	1,904.000	238.00	8.000	1,904.000
2	Պատերի գիպտակալում սկզբ	քմ					339.00	5.732	1,943.148	339.00	5.732	1,943.148
3	Օդափակացուցիչ ներքին և արտաքին բովներով - 14 կ-տ	հատ					1.00	790.000	790.000	1.00	790.000	790.000
ընդամենը					63125.754		3,196.733		9555.354			69,484.375
ընդամենը ԱԱՀ					12625.151		639.347		1,911.071			13,896.875
					75750.905		3,836.080		11,466.425			83,381.250
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության համայնքի ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի թիվ 60Ն զրկած 1.03. 2021թ որոշման աղյուսակի ՕԳ-Օ,4կվ-ը իրականացվելու է Հայաստանի էլ. ցանցեր ՓԲԸ -ի կողմից 63Կ-Ա նախատեսված 1560,0 հազ դրամ գումարով, հաշվի առած ԱԱՀ 20%					1560.000		1560.000					-
ընդամենը ներառյալ ԱԱՀ					77310.905		5,396.080		11,466.425			83,381.250
ԱԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գին					62,829.000		62,829.000		62,829.000			62,829.000

ԼԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գին			77,310.905			77,310.905			77,310.905			77,310.905
ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալ			77,310.905			5,396.080			11,466.425			83,381.250
ԿԳ -ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումար			62829.000			4,385.284			9,518.530			67,762.246

Պատվիրատու՝

Ծաղկաձոր համայնքի ղեկավար՝ Ն. Զարուբյանյան

Կապալառու՝

<<ԱՎԱԳ-ՇԻՆ>> ՍՊԸ տնօրեն՝ Օ. Ավագյան

Տեխնիկական հսկողություն

<<ԼԻԼ-ՌՈՒԶ>> ՍՊԸ տնօրեն՝ Գ. Գրիգորյան

Հեղինակային հսկողություն

<<ՌԱՅ-ԱՎՈ>> ՍՊԸ տնօրեն՝ Ռ. Հեղզանյան



Հավելված թիվ 2
«14» նոյեմբեր 2025թ. կնքված
«ԾԲ-ԳՀԱՇՁԲ-25/35» ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*
**«ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵՂՐԱՁՈՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՄԱՐԶԱՍՐԱՀԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՌԿԱ ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»-Ի ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵՂՐԱՁՈՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԱՐԶԱՍՐԱՀԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՌԿԱ ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»	Շինարարական աշխատանքների մեկնարկից	150 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ԳՆՈՐԴ
Ծաղկաձոր համայնքապետարան
Հասցե՝ Կոտայքի մարզ, Ծաղկաձոր համայնք,
Օրբելի Եղբայրներ 9
Կենտրոնական գանձապետարան
ՀՎՀՀ 03027029
ՀՀ 900122002356
Համայնքի ղեկավար՝ Նարեկ Հարությունյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Ավագ Շին» ՍՊԸ
Հրազդան, Քաղսի 4-րդ թաղ. 88
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՎՀՀ 03022928
ՀՀ 163158050159
Տնօրեն՝ Օհան Ավագյան



Հավելված N 3
«14» նոյեմբեր 2025թ. կնքված
N «ԾԲ-ԳՀԱՇՁԲ-25/35» ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*
ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման արը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
			դեկտեմբեր	Ընդամենը									
1	45211131	«ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵՂՐԱՁՈՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԱՐԶԱՄՐԱՀԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՌԿԱ ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»	62 829 000	62 829 000	62 829 000	62 829 000	67 762 246	67 762 246	67 762 246	67 762 246	67 762 246	67 762 246	67 762 246

ԳՆՈՐԴ
Ծաղկաձոր համայնքապետարան
Հասցե՝ Կոտայքի մարզ, Ծաղկաձոր համայնք,
Օրբելի եղբայրներ 9
Կենտրոնական գանձապետարան
ՀՎՀՀ 03027029
ՀՀ 900122002356
Համայնքի ղեկավար՝ Նարեկ Հարությունյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Ավագ Շին» ՍՊԸ
Հրազդան, Քաղսի 4-րդ թաղ. 88
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՎՀՀ 03022928
ՀՀ 163158050159
Տնօրեն՝ Օհան Ավագյան

