

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
ՀՀ ՆԳՆ կրթահամալիրի ղեկավար
Լ.Մուրադյան
«...» 2025թ.

«ՀՀ ՆԳՆ կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ի կիբեր հանցագործության դեմ պայքարի խաղաղ և սիմուլացիոն հերթապահ մասի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների

Ծ Ա Վ Ա Ն Ա Թ Ե Ր Թ

h/h	հիմքը	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Գինը	Գումարը
1	2	3	4	5	6	7
		Քանդման աշխատանքներ				
1	23-174	Գոյություն ունեցող մետաղ ուղաստե դռների քանդում	100 մ ²	3.88	178.609	693.004
2	23-228	Շին. աղբի բարձում ինքնաթ. ձեռքով	տն	7.290	0.564	4.112
		Բացվածքներ				
1	7-92 կիր	Թրծված ասպակե դռների տեղադրում, փականի և սարքերի հետ միասին	մ ²	16.20	195.810	3172.122
2	7-92 կիր	Ապամոնտաժված մետաղապլաստե դռների տեղադրում	մ ²	1.94	2.318	4.496
		Հարդարման աշխատանքներ				
1	15-277-1	Պատուհանների և դռների թեքությունների սվաղ գաջի շաղախով	100 մ ²	0.05	744.629	38.721
2	14-418	Թեքությունների և պատերի ներկում լատեքսային ներկով	100 մ ²	0.05	225.420	11.722
3	ԻնՖ.տ	Սվաղի անկյունակ	գմ	95.20	0.102	9.747
		Ներքին դռների բացվածքների ուժեղացում				
1	23-49	Անցքերի շաղախում Փ25մմ պատերի մեջ որջ խորությամբ	100 հատ	0.26	92.385	24.020
2	25-17	Մետաղական կարկասի կառուցում	տ	0.110	120.728	13.280
3	Շուկա	Պողպատե անկյունակ 50*50*4 մմ	գմ	16.8	1.417	23.805
4	Շուկա	Ամրան Փ14 A500c	տն	0.01	474.295	4.696
5	Ի.Տ.	Պողպատե թերթ 5մմ	տ	0.051	716.161	36.524
6	14-398	Մետաղական դետալների ներկում հակակորոզիոն ներկով	100 մ ²	0.10	164.643	16.464
7	11-163	Պատերի ցանցապատում Bp d= 4,0մմ, բջիջը 100x100 մմ	100 մ ²	0.1	118.908	11.891
8	11-151	Ց/ավազե սվաղ ցանցի վրա / b - 50մմ /	100 մ ²	0.1	482.241	48.224
9	46-71	Անցքերի ցեմենտացում	մ ³	0.1	175.234	17.523
		Քանդման աշխատանքներ				
1	23-143	Միջնորմների քանդում	մ3	3.50	11.482	40.186
		Պատեր, միջնորմներ				
1	3-36	Միջնորմի իրականացում 20 սմ պեմզաբլոկով	մ3	0.39	34.766	13.559
1	3-36	միջնորմների շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից	մ3	5.61	31.727	177.990
		Հատակներ				
1	11-252	Պլաստմասե շրիշակների տեղադրում ձևավոր մասերով	100գմ	0.33	199.048	65.686
2	5-123	լամինատե հատակի կառուցում 12մմ / շրիշակով , սպունգով, Զինաստան /	100մ ²	0.68	611.022	415.495
		Հարդարման աշխատանքներ				
1	15-60	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ ²	0.50	336.574	168.287
2	14-418	Պատերի բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսով / մածկապատումով/	100 մ ²	2.10	207.789	436.356
3	14-419	Առաստաղների բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսով /մածկապատումով/	100 մ ²	1.35	226.503	305.779
		Գիպսակարտոնե առաստաղ				
1	34-323 59-7 34-352 61-13 գ-0,8	Կախովի առաստաղի ապամոնտաժում 9,5մմ գիպսակարտոնե սալերով ցինկապատ մետաղական պրոֆիլներով կարկասի վրա	մ2	20.00	5.275	105.501

2	34-323 59-7 34-352 61-13 q-0,8	Կախովի առաստաղի իրականացում 9,5մմ գիպսակարտոնե սալերով ցինկապատ մետաղական պրոֆիլներով կարկասի վրա	մ2	20.00	7.119	142.375
3	Իմֆ.տ	Կախովի առաստաղի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը G60մմ 0,5մմ	գմ	87.50	0.177	15.511
		Գիպսակարտոնե միջնորմներ				
1	10-298 60-4 լրաց - 2	Գիպսակարտոնե 12,5մմ սալերով միջնորմների իրականացում ցինկապատ պրոֆիլներով կարկասի վրա, ներառյալ 50մմ պենոպլաստե ջերմամեկուսիչ շերտը / պատի հաստությունը 10սմ/	100մ2	0.86	583.475	501.789
2	Իմֆ.տ	Կարկասի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը G60մմ 0,5մմ	գմ	150.50	1.258	189.308
3	8-599-1	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում Ձևը քառակուսի / 595*595 մմ /լուսադիֆուզային 220Վ, 36Վտ, լուսային հոսքը 4200Լմ, լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K, լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	20.00	24.923	498.453
		Ապամոնտաժման աշխատանքներ				
1	8-599-1 q=0.4	Գոյություն ունեցող լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	17.00	1.191	20.240
Ընդամենը						7226.865
ԱԱՀ 20%						1445.373
Ընդամենը						8672.238

ՀՀ ՆԳՆ կրթահամալիրի տնտեսական սպասարկման և
սպառազինության ապահովման բաժնի պետ

 Հ.Մ. Խաչատրյան