

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ Արմավիրի մարզի Հովտամեջի միջնակարգ դպրոցի նորոգման աշխատանքների կատարման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 21.08.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/9 գնման պայմանագրում 29.05.2026թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

Պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված զեկուցագիր

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/2 պայմանագրի 5.1 և N 1 հավելվածի փոփոխություն

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

« 29 » 05 2026թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Վ. Հարությունյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Բիդեք» ՍՊԸ-ն, (այսուհետ՝ Կատարող) ի դեմս տնօրեն Գ. Ավետիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով 25.05.2025թ. N Ն/27.1/5312-2026 պատասխանատու ստորաբաժանման զեկուցագիրը և ՀՀ Արմավիրի մարզի Հովտամեջի միջնակարգ դպրոցի նորոգման աշխատանքների մատուցման համար Կողմերի միջև 21.08.2025թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/9 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետում «199 395 244.9 (մեկ հարյուր իննսունինը միլիոն երեք հարյուր իննսունհինգ հազար երկու հարյուր քառասունչորս դրամ ինը լումա)» և «33 232 541 (երեսուներեք միլիոն երկու հարյուր երեսուներկու հազար հինգ հարյուր քառասունմեկ)» թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար «199 387 339 (մեկ հարյուր իննսունինը միլիոն երեք հարյուր ութսունյոթ հազար երեք հարյուր երեսունինը)» և «33 231 223 (երեսուներեք միլիոն երկու հարյուր երեսունմեկ հազար երկու հարյուր քսաներեք)» թվերով և բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

1.1.3 Պայմանագրով նախատեսված լրացուցիչ աշխատանքների կատարման ժամկետ սահմանել 95 օրացուցային օր:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1(մեկ) էջից, Համաձայնագրի հավելվածը կազմված է 16 (տասնվեց) էջերից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011057859
ՀՎՀՀ 02565827


Գլխավոր քարտուղար



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բիդեք» ՍՊԸ
ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ 87ա
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570015559920100
ՀՎՀՀ 00450801

Տնօրեն՝



Կ. Հարությունյան
(ստորագրություն) Կ.Ս.

Գ. Ավետիսյան
(ստորագրություն) Կ.Ս.

Հավելված
21.08.2025թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՐԱՄԱՆՁՐ-25/9 գնման պայմանագրի
« 29 » 05 2026թ. կնքված N 5 համաձայնագրի

«Հավելված N 1
21.08.2025թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՐԱՄԱՆՁՐ-25/9 գնման պայմանագրի

**ՀՀ Արմավիրի մարզի Հովտամեջի միջնակարգ դպրոցի նորոգման աշխատանքների
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ- միավոր ը	Պայմանագրի տվյալներ		Ավելացում		Պակասեցում		Փոփոխված ծավալաթերթը նախատաշիվ 2025թ		
			Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Քանակը	Ընդամենը	Քանակը	Ընդամենը	Քանակը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1	ՀԱՄԱՇԻՆԱՐՆՈՒՎԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՁՐՆԵՐ				88,664,602.1		0.0		8,921,833.5		79,742,768.6
1	1. Քանոնի ման աշխատանքներ ճանիքի ճամբարի քանոնում ավազակոր թիվերից (վերադարձ)	մ2	725.00	151.13	109,571.4	0.0	0.0	0.0	0.0	725.00	109,571.4
2	Տանիքի փայտե կախարամածի քանոնում (վերադարձ)	մ3	5.00	38,135.44	190,677.2	0.0	0.0	0.0	0.0	5.00	190,677.2
3	Լսափնատե հատակների քանոնում (վերադարձ)	մ2	141.30	689.16	97,378.3	0.0	0.0	0.0	0.0	141.30	97,378.3
4	Հատակներից կերամիկական սալիկների քանոնում	մ2	155.80	668.75	104,191.3	0.0	0.0	0.0	0.0	155.80	104,191.3
5	Մանրահատակե հատակների քանոնում շիջակներով (վերադարձ)	մ2	621.90	847.21	526,879.9	0.0	0.0	0.0	0.0	621.90	526,879.9
6	Հատակների բետոնե շերտի քանոնում	մ3	63.80	23,490.09	1,498,667.9	0.0	0.0	0.0	0.0	63.80	1,498,667.9
7	Թեթևբետոնե բլոկներից միջնորմերի քանոնում	մ2	39.50	1,272.98	50,282.7	0.0	0.0	0.0	0.0	39.50	50,282.7
8	Դռան բլոկների քանոնում (վերադարձ)	մ2	123.80	1,813.72	224,538.9	0.0	0.0	0.0	0.0	123.80	224,538.9
9	Պատուհանների բլոկների քանոնում (վերադարձ)	մ2	42.00	3,130.93	131,499.1	0.0	0.0	0.0	0.0	42.00	131,499.1
10	Պատերից և շեյերից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ2	1516.10	247.76	375,629.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1516.10	375,629.5
11	Պատերից և շեյերից հին լատեքսային մաքրում	մ2	911.70	247.76	225,883.2	0.0	0.0	0.0	0.0	911.70	225,883.2

12	Առատաստերից և հեծաններին հին լատերապին ներկի մաքրում	մ2	1170.90	247.76	290,102.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1170.90	290,102.2
13	Շենքերից սվարի քանդում	մ2	21.00	1,223.12	25,685.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.00	25,685.5
14	Պատերից կերամիկական սալիկների քանդում	մ2	93.70	940.87	88,159.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.70	88,159.5
15	Մետաղական բազրիքանդակների սպանմանում	զ.մ.	21.00	732.38	15,380.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.00	15,380.0
16	Պատվանդանի պատերից բազալտ սվարի քանդում	մ2	30.00	4,405.63	132,168.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.00	132,168.9
17	Արտաքին աստիճաններին բազալտ սվարի քանդում	մ2	118.30	4,405.63	521,186.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	118.30	521,186.0
18	Արտաքին աստիճանների քանդում բետոնից	մ3	31.50	27,223.22	857,531.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.50	857,531.4
19	Հողային հեծաններում բետոնի քանդում	մ3	0.50	27,223.22	13,611.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.50	13,611.6
20	Բետոնե երաբարների քանդում	զ.մ.	85.50	1,379.94	117,984.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.50	117,984.9
21	Մալվածքի ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ2	98.00	94.09	9,220.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.00	9,220.8
22	Շին սալի մաքրում, շենքից դուրս բերում	տ	5.00	2,540.34	12,701.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.00	12,701.7
23	Շին սալի քարծուր ա/մերեն.	տ	240.00	470.43	112,903.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	240.00	112,903.2
24	Շին սալի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	240.00	2,329.42	559,060.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	240.00	559,060.8
25	2. Տանիք Տանիքի վայրտե կոն-ների սարքվածք	մ3	0.90	261,040.77	234,936.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.90	234,936.7
26	Գորտություն ունեցող կանգնակների, թեքանների և ծախների մասնակի ուժեղացում	մ3	4.00	261,040.77	1,044,163.1	0.0	2.8	730914.2	0.0	0.0	1.20	313,248.9
27	Տանիքի վայրտե կոն-ների սարքվածք (տախտակ և կապարանած)	մ3	5.50	228,630.29	1,257,466.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.50	1,257,466.6
28	Քիչերի երեսապատում տախտակով (վազով)	մ2	55.00	5,191.22	285,517.1	0.0	55.0	285517.1	0.0	0.0	0.00	0.0
29	0,5մ հաստ.ՔՊ-21 տիպի ներկված ցինկապատ պրոֆիլապոր թիթեղից ստանդի ծածկի կառուցում	մ2	765.00	8,145.09	6,230,993.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	765.00	6,230,993.9
30	ներկված ցինկ թիթեղից պիլա 150x150 սմ	զ.մ.	80.00	2,940.26	235,220.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.00	235,220.8
31	Մանր ծածկույթների սարքվածք 0,5մ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից	մ2	65.00	7,744.87	503,416.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.00	503,416.6
32	0,5մ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից կախովի ջրնորային իրականացում	զ.մ.	120.00	2,851.93	342,231.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.00	342,231.6
33	Չրանհեռացման կիսախողովակի երկար կետ	հատ	190.00	1,396.62	265,357.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	190.00	265,357.8
34	Չրանհեռացման կիսախողովակի միացում	հատ	80.00	489.55	39,164.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.00	39,164.0
35	Կախովի ջրնորային խցան	հատ	10.00	489.55	4,895.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.00	4,895.5
36	Չնարգելների սարքվածք 0,5մ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից	մ2	40.00	7,744.87	309,794.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.00	309,794.8
37	0,5մ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից 90սմ տրամագծով ջրոս խողովակների կախում	կ-տ	12.00	6,781.06	81,372.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.00	81,372.7
38	Չրոսի ձագար	հատ	12.00	3,185.77	38,229.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.00	38,229.2
39	Չագարի ցանց	հատ	12.00	2,940.26	35,283.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.00	35,283.1
40	Արմոնիկ	հատ	36.00	1,775.92	63,933.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.00	63,933.1

41	Ջրահեռացման խողով 90մ	գ.մ.	100.00	2,878.51	287,851.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00	287,851.0
42	Ջրահեռացման խողովակների ամրացում պատին	հատ	120.00	1,102.60	132,312.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.00	132,312.0
43	Ջրահեռացման խողովակների միակցիչ	հատ	50.00	887.96	44,398.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.00	44,398.0
44	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	մ3	14.00	13,990.67	195,869.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.00	195,869.4
45	Տանիքի փայտե կավարանածի հրապաշտպանում	մ2	765.00	453.53	346,950.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	765.00	346,950.5
46	Շանկի ջերմամեկուսացում խարամով	մ3	90.00	9,502.24	855,201.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.00	855,201.6
47	3. Սիջորմներ Միջնորմերի պատրաստում այնձգաբլոկից 10տ հաստությամբ	մ2	90.00	4,667.00	420,030.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.00	420,030.0
48	Միջնորմերի ամրամակերում	տ	0.121	92,544.50	11,197.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	11,197.9
49	Ամրան Փ8 A500C	տ	0.080	447,164.82	35,773.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.08	35,773.2
50	Ամրալար Փ6A-I	տ	0.041	367,532.32	15,068.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04	15,068.8
51	Միջնորմերի ամրամակերում հատվածների բետոնացում ԲՄ200	մ3	2.50	47,379.44	118,448.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	118,448.6
52	Միաձույլ ե/բետոն բարակերների կառուցում Մ-200 բետոնով	մ3	0.08	94,602.79	7,568.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.08	7,568.2
53	Ամրալար Փ6 A1	տ	0.00054	367,532.32	198.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	198.5
54	Ամրան Փ12 A500C	տ	0.0142	355,281.73	5,045.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	5,045.0
55	4. Հատակներ Նախապատրաստական շերտի իրականացում հատակների տակ ավելա- կուպնային խառնուրդից	մ3	1.50	8,545.27	12,817.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.50	12,817.9
56	Խճային նախապատրաստական շերտի իրականացում հատակների տակ 10 տ. հաստ.	մ3	0.10	16,453.50	1,645.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.10	1,645.4
57	Մ-200 բետոնից նախապատրաստ. շերտի կառուցում	մ3	0.10	46,317.80	4,631.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.10	4,631.8
58	Բետոնե սալի ամրամակերում	տմ	0.00175	26,636.13	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	46.6
59	Ցանց պողպատե, ամրամային, եռակցված, BP d=4,0մմ, բլիթը 100x100մմ	մ2	1.00	1,102.60	1,102.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	1,102.6
60	Մ-150 թեթև բետոնից 40 մմ հաստ. հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	210.80	1,890.16	398,445.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210.80	398,445.7
61	Մ-150 թեթև բետոնից 50 մմ հաստ. հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	335.60	2,256.22	757,187.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	335.60	757,187.4
62	20 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	313.80	1,111.50	348,788.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	313.80	348,788.7
63	30 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	780.90	1,521.78	1,188,358.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	780.90	1,188,358.0
64	Հատակների հիդրամեկուսացում հանքաձյուղով 2 շերտ (բլն. 3մմ)	մ2	554.40	2,295.99	1,272,896.9	0.0	0.0	554.4	1272896.9	0.0	0.00	0.0
65	Հատակների կառուցում կերամիկական սալիկներով	մ2	53.30	7,690.05	409,879.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.30	409,879.7
66	Հատակների կառուցում պրեպարմիտե սալիկներով	մ2	265.50	10,519.67	2,792,972.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	265.50	2,792,972.4
67	Շրիշակների կառուցում պրեպարմիտե սալիկներով, h=10 տմ	գ.մ.	170.00	1,423.18	241,940.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	170.00	241,940.6

68	Հատակների իրականացում հետերոզեն վանդակին, հաստությունը 2մ,	մ2	780.90	14,936.11	11,663,608.3	0.0	0.0	0.0	85.9	1283011.8	695.00	10,380,596.5
69	մեռայալ ինքնահարթեցում շերտը h=80 մմ ՄԴՖ-ից լամինացված շրիշակի տեղադրում	գ.մ.	560.00	1,800.01	1,008,005.6	0.0	0.0	0.0	70.0	126000.7	490.00	882,004.9
70	Մերթին ՄԴՖ-ից խուլ դռան բլոկների տեղադրում փայտե շրջանակներով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40 մմ, ՄԴՖ-ի տեղադրում փայտե շրջանակներով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40 մմ, ՄԴՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6 մմ,	մ2	39.51	70,231.92	2,774,863.2	0.0	0.0	0.0	7.5	527441.7	32.00	2,247,421.4
71	Մերթին ՄԴՖ-ից ապակեպատ դռան բլոկների տեղադրում փայտե շրջանակներով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40 մմ, ՄԴՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6 մմ,	մ2	47.00	70,231.92	3,300,900.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.00	3,300,900.2
72	Դռու պրոմինե, բրնձ, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, ջերմակամուրջով, ջերմակամուրջով, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	4.62	126,404.15	583,987.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.62	583,987.2
73	Վիտրաժի դուռ պրոմինե, բրնձ, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, ջերմակամուրջով, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	7.20	126,404.15	910,109.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.20	910,109.9
74	Վիտրաժ պրոմինե, (ցրացող մատ), սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, ջերմակամուրջով, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	17.32	61,553.98	1,066,114.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.32	1,066,114.9
75	Դռան պլու. փակող մեխանիզմ (շվեցար)	հատ	1.00	10,552.03	10,552.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	10,552.0
76	Պատուհան մետաղապատե, բրնձ, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ արտերկիր, բացվող	մ2	43.80	72,907.97	3,193,369.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	43.80	3,193,369.1
77	Պատուհան մետաղապատե, բրնձ, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ արտերկիր, չբացվող	մ2	88.84	46,165.15	4,101,311.9	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	88.84	4,101,311.9
78	Մ/պլ. ռոտոնային-հեռցույցի ծխնի	հատ	8.00	10,552.03	84,416.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.00	84,416.2
79	Պատուհանագրգռի փոխարինում	մ2	30.80	4,656.52	143,420.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.80	143,420.8
80	Պատուհանագրգ ալ. 35 սմ լայն	գ.մ.	88.00	3,782.64	332,872.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.00	332,872.3
81	Շերտավարպույր գլանաձև, համապատասխան լրակազմով	մ2	260.00	8,820.78	2,293,402.8	0.0	0.0	0.0	90.0	793870.2	170.00	1,499,532.6
82	Գպրոթյուն ունեցող պատուհաններ մասնակի վերանորոգում, առանձին դետալների փոխարինում և կարգավորում	հատ	60.00	10,282.37	616,942.2	0.0	0.0	0.0	60.0	616942.2	0.00	0.0
83	Դռու սանհանգույցների, լամինացված ՄԴՖ-ից, 16մմ հաստ., նրիլեպատ կանգնակներով և դետալներով (մեռայալ սարքեր)	մ2	7.20	24,992.20	179,943.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.20	179,943.8
84	Միջնորմ սանհանգույցների, լամինացված ՄԴՖ-ից, 16մմ հաստ., նրիլեպատ կանգնակներով և դետալներով	մ2	20.00	17,641.55	352,831.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.00	352,831.0

85	Բնածաղի տնտեսություն, Աճև, նիկելապատ, L= 800 մմ, H= 850 մմ, հեռցողի, հաշմանդամների համար Mega-Органи 8848 (կամ համարժեք)	հաստ	1.00	29,402.59	29,402.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	29,402.6
86	Բնածաղի տնտեսություն, նիկելապատ, L= 300 մմ, ամրացվող պատին, հաշմանդամների համար Ortonica Lux 10 (կամ համարժեք)	հաստ	4.00	6,174.54	24,698.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.00	24,698.2
87	Մետաղական կրճատողից իրան ճաղաչարի մոնտաժում	տն	0.098	116,633.24	11,430.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.10	11,430.1
88	Պողպատե անվորակ 40x40x3.0մմ	գ.մ.	12.40	802.69	9,953.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.40	9,953.4
89	Ալյումին Փ12A500C	տ	0.0676	355,281.73	24,017.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.07	24,017.0
90	Ծխնի	հաստ	2.0	1,176.10	2,352.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	2,352.2
91	Կտրված կախակի	հաստ	1.0	1,764.16	1,764.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	1,764.2
92	Մետաղական կրճատողից ներկում 2 անգամ	մ2	2.0	1,928.14	3,856.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	3,856.3
93	6. Ներքին հարդարման աշխատանքներ Պատերի սկալ գիպսամիտով	մ2	75.0	4,384.07	328,805.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.00	328,805.3
94	Պատերի առանձին տեղերի սկալների վերամոտոզում գիպսամիտով	մ2	280.00	3,818.35	1,069,138.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	280.00	1,069,138.0
95	Շեփերի սկալ գիպսամիտով	մ2	205.40	8,739.05	1,795,000.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	205.40	1,795,000.9
96	Պատերի ցեմենտ սկալ բարելավված որակի	մ2	267.60	2,386.50	638,627.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	267.60	638,627.4
97	Շեփերի ցեմենտ սկալ	մ2	8.60	5,315.83	45,716.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.60	45,716.1
98	Պատի երեսապատում հայնասալով	մ2	276.20	8,698.15	2,402,429.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	260.00	2,261,519.0
99	Պատերի սկալի քնջեստում (նառեկա)	մ2	911.70	627.24	571,854.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	911.70	571,854.7
100	Պատերի նախամերկում (նախամերկ Ceresit CT-17 ծախսը՝ 0.1-0.2 /մ2, կամ համարժեք)	մ2	911.70	278.36	253,780.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	911.70	253,780.8
101	Պատերի և շեփերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով, ձեխամածկումով	մ2	2273.40	2,015.38	4,581,764.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2273.40	4,581,764.9
102	Պատերի բարձրորակ լատեքսային ներկում	մ2	339.70	2,323.69	789,357.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	339.70	789,357.5
103	Առաստաղների և հիմքերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով, ձեխամածկումով	մ2	1186.40	2,415.50	2,865,749.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	940.00	2,270,570.0
104	Առաստաղների բարձրորակ ներկում ջրակայուն լատեքսային ներկով, ձեխամածկումով	մ2	50.40	2,607.22	131,403.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.40	131,403.9
105	Կախակի առաստաղի սարքվածք 12.5մմ հաստ. ջրակայուն գիպսատվարաթղթից, մետաղական կմախքի վրա ձեխամածկումով	մ2	50.40	7,746.18	390,407.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.40	390,407.5
106	7. Ատյանապակեպատերի Պողպատյան, խողովակներից բաղկացած մոնտաժում	տն	0.3256	86,781.08	28,255.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
107	Պողպատյան 50x50x3.0մմ	գ.մ.	51.80	1,961.15	101,587.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
108	Պողպատյան 20x20x2.0մմ	գ.մ.	67.20	535.13	35,960.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0

109	Պողպ.խողովակ 10x10x1,0մմ	գ.մ.	107.10	205.82	22,043.3	0.0	0.0	107.1	22043.3	0.00	0.0
110	Պողպ.խողովակ, խողովակների ներկում 2 անգամ	մ2	20.00	1,928.14	38,562.8	0.0	0.0	20.0	38562.8	0.00	0.0
111	8. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ 30մմ հաստ. պատու.հանգուցերի տեղադրում բազալտե սալերից	մ2	13.20	16,233.59	214,283.4	0.0	0.0	0.0	0.0	13.20	214,283.4
112	Պատվանդանի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	30.00	25,137.90	754,137.0	0.0	0.0	30.0	754137.0	0.00	0.0
113	Ամրացման դետալներ	կգ	45.00	624.80	28,116.0	0.0	0.0	45.0	28116.0	0.00	0.0
114	Շեմքի ճակատների մակերևութային վազում	մ2	750.00	75.64	56,730.0	0.0	0.0	0.0	0.0	750.00	56,730.0
115	Ճակատների մաքրում ավազով	մ2	750.00	2,026.06	1,519,545.0	0.0	0.0	0.0	0.0	750.00	1,519,545.0
116	Փայտամածի տեղադրում և քանրում հարդարման աշխ.համար	մ2 նակ.	950.0	1,218.83	1,157,888.5	0.0	0.0	0.0	0.0	950.00	1,157,888.5
117	9. Արտաքին աստիճաններ Աստիճանների և թերահարթակի հիմնատակի պատրաստում խամբարետոնով, B-7.5 դասի բետոնից	մ3	13.20	42,489.83	560,865.8	0.0	0.0	11.1	471637.1	2.10	89,228.6
118	U-200 բետոնից նախապարստու. շերտի կառուցում	մ3	10.50	46,317.80	486,336.9	0.0	0.0	10.5	486336.9	0.00	0.0
119	Բետոնե սալի ամրամակերում	տն	0.1585	26,636.13	4,221.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.16	4,221.8
120	Ցանց պարպատե, ամրամային, եռակցված, BP d=4,0մմ, բջիջը 100x100մմ	մ2	90.60	1,102.60	99,895.6	0.0	0.0	0.0	0.0	90.60	99,895.6
121	Հարթակների իրականացում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	78.00	13,723.28	1,070,415.8	0.0	0.0	0.0	0.0	78.00	1,070,415.8
122	Աստիճանների երեսապատում 50մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	17.82	21,582.93	384,607.8	0.0	0.0	0.0	0.0	17.82	384,607.8
123	Աստիճանահավաքների երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	4.95	20,035.73	99,176.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.95	99,176.9
124	Մ.Դ.-1 ներքին բետոնների տեղադրում (մինչև 4 կգ)	կգ	8.53	3,943.26	33,636.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.53	33,636.0
125	Պողպ.թելեր 120x120x6մմ	մ2	0.144	2,591.03	3,731.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.14	3,731.2
126	Ամրակաղ Փ6 A240C	կգ	0.3272	367.53	120.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.33	120.3
127	Պողպ.տարակ. խողովակներից բազիլքանալների մնտածում	տն	0.0795	86,781.08	6,899.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.08	6,899.1
128	Պողպ.խողովակ 30x30x2,0մմ	գ.մ.	42.00	818.86	34,392.1	0.0	0.0	0.0	0.0	42.00	34,392.1
129	Պողպ.խողովակ 10x10x1,0մմ	գ.մ.	30.00	205.82	6,174.6	0.0	0.0	0.0	0.0	30.00	6,174.6
130	Պողպ.տարակ, խողովակների ներկում 2 անգամ	մ2	6.30	1,928.14	12,147.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.30	12,147.3
131	Հիմնատակային և հարթեցման շերտի պատրաստում 100մմ հաստ. ավազա-կրակային խամբարեով	մ3	4.50	4,509.30	20,291.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.50	20,291.9
132	Հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով 120մմ հաստ.	մ2	45.00	1,536.12	69,125.4	0.0	0.0	0.0	0.0	45.00	69,125.4
133	Ներքին շերտի պատրաստում խոշորահատիկ տաք ափսյաբետոնից 60մմ հաստ.	մ2	45.00	5,585.18	251,333.1	0.0	0.0	0.0	0.0	45.00	251,333.1
134	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ տաք ափսյաբետոնից "Բ" տիպի 40մմ հաստ.	մ2	45.00	4,115.40	185,193.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.00	185,193.0

135	Հովար - 1 ՆՂ-2 ներդիր դետալների տեղադրում (մինչև 20 կգ)	կգ	10.10	1,242.23	12,546.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.10	12,546.5
136	Գոտայ.թերթ 250x250x8մմ	մ2	0.125	33,751.23	4,218.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.13	4,218.9
137	Ամրան Փ12 A500C	կգ	1.80	355.28	639.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.80	639.5
138	U-250 բետոնից խորքերի բետոնացում	մ3	0.50	143,220.55	71,610.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.50	71,610.3
139	Գոտայ. խորքակներից ֆերմաների մոնտաժում	տն	0.302	81,361.18	24,571.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.30	24,571.1
140	Գոտայ. խորքակ 60x40x3.0մմ	գ.մ.	36.0	1,972.91	71,024.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.00	71,024.8
141	Գոտայ. խորքակ 40x40x3.0մմ	գ.մ.	45.0	1,605.38	72,242.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.00	72,242.1
142	Գոտայ. խորքակներից հովարի կապերի և հեծանների մոնտաժում	տն	0.2383	122,672.25	29,232.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.24	29,232.8
143	Գոտայ. խորքակ 150x100x4.0մմ	գ.մ.	4.30	11,372.92	48,903.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.30	48,903.6
144	Գոտայ. խորքակ 40x40x3.0մմ	գ.մ.	33.00	1,605.38	52,977.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.00	52,977.5
145	Գոտայ. խորքակ 20x20x2.0մմ	գ.մ.	54.00	535.13	28,897.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.00	28,897.0
146	Ամրան Փ14 A500C	կգ	7.30	355.28	2,593.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.30	2,593.5
147	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	26.20	1,928.14	50,517.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.20	50,517.3
148	Տանիքի փայտե կոն-ների սարքվածք (տախտակ և կավարան)	մ3	0.14	228,630.29	32,008.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.14	32,008.2
149	Տանիքի ծածկույթների սարքվածք 0.5մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից	մ2	22.30	7,744.87	172,710.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.30	172,710.6
150	Հովարի առատապի և կողերի նրբում այուկորոնրով	մ2	32.00	19,544.34	625,418.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.00	625,418.9
151	11. Սալվածք Հիմնտախային և հարթեցման շերտի պատրաստում 200մմ հաստ. ավազա-կլայնային խամուրից	մ3	32.00	4,509.30	144,297.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.00	144,297.6
152	100մմ հաստ. հիմնտախայի պատրաստում բազալտե խճով	մ2	140.00	1,577.86	220,900.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.00	220,900.4
153	U-150 բետոնից նախապատրաստ. շերտի կառուցում	մ3	21.00	44,068.50	925,438.5	0.0	3.0	132205.5	18.00	132205.5	18.00	793,233.0
154	Քետոնե սալի ամրամակրում	տն	0.1428	26,636.13	3,803.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.14	3,803.6
155	Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=4,0մմ, բլիթ 200x200մմ	մ2	140.00	563.06	78,828.4	0.0	20.0	11261.2	120.00	11261.2	120.00	67,567.2
156	Սալվածքի նրբապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալքարկրով	մ2	140.00	9,409.19	1,317,286.6	0.0	20.0	188183.8	120.00	188183.8	120.00	1,129,102.8
157	150x300մմ չափերի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում	գ.մ.	130.00	12,543.08	1,630,600.4	0.0	20.0	250861.6	110.00	250861.6	110.00	1,379,738.8
2	ՆԵՐՔԻՆ ԲԵՆԿՏՐԱՄԱՏԱՅՈՒՐՈՒՄ				5,007,077.1	0.0	0.0	14,558.2		14,558.2		4,992,518.9
1	1. Քանդան աշխատանքներ Անջատիչների սպամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	50.00	213.80	10,690.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.00	10,690.0
2	Վարդակների սպամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	72.00	235.68	16,969.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.00	16,969.1
3	Ավանդատիչի սպամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	34.00	1,810.03	61,541.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.00	61,541.0
4	2. Մոնտաժային աշխատանքներ Եռաֆազ ավանդատիչի մոնտաժում, IЕК(կամ համարժեք)	հատ	5.00	24,076.42	120,382.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.00	120,382.1

5	10 տեր, ավտոմատների պատասի, սուսփի մնտատում, ներկատուցվող	հատ	2.00	11,027.48	22,055.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	22,055.0
6	8 տեր, ավտոմատների պատասի, սուսփի մնտատում, ներկատուցվող	հատ	2.00	8,598.86	17,197.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	17,197.7
7	25 Ա միաֆազ ավանջատիչի մնտատում	հատ	13.00	5,467.42	71,076.5	0.0	0.0	0.0	0.0	13.00	71,076.5
8	16 Ա միաֆազ ավանջատիչի մնտատում	հատ	17.00	5,074.89	86,273.2	0.0	0.0	0.0	0.0	17.00	86,273.2
9	Էլ. մարտիչի մնտատում	գ.մ.	1984.00	380.82	755,546.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1984.00	755,546.9
10	Չորկիզվող մարտիչի BBTբրLS-1000 3x10մմ2 կտր.	գ.մ.	4.00	2,261.29	9,045.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.00	9,045.2
11	Չորկիզվող մարտիչի BBTբրLS-1000 3x6մմ2 կտր.	գ.մ.	120.00	1,393.07	167,168.4	0.0	0.0	0.0	0.0	120.00	167,168.4
12	Չորկիզվող մարտիչի BBTբրLS-1000 3x4մմ2 կտր.	գ.մ.	90.00	925.21	83,269.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.00	83,269.0
13	Չորկիզվող մարտիչի BBTբրLS-1000 3x2.5մմ2 կտր.	գ.մ.	720.00	562.32	404,871.8	0.0	0.0	0.0	0.0	720.00	404,871.8
14	Չորկիզվող մարտիչի BBTբրLS-1000 3x1.5մմ2 կտր.	գ.մ.	1050.00	344.89	362,134.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1050.00	362,134.5
15	Բախշի սուսփեր	հատ	30.00	147.01	4,410.3	0.0	0.0	0.0	0.0	30.00	4,410.3
16	Մեկ ստերամի անջատիչների տեղադրում իսկ լարերի համար	հատ	41.00	2,217.52	90,918.3	0.0	0.0	0.0	0.0	41.00	90,918.3
17	Երկ. ստերամի անջատիչների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	1.00	3,042.84	3,042.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	3,042.8
18	Միատեր վարդակների տեղադրում փակ լարերի համար, հորանցումով	հատ	35.00	1,764.43	61,755.1	0.0	0.0	0.0	0.0	35.00	61,755.1
19	Երկտեր վարդակների տեղադրում իսկ լարերի համար, հորանցումով	հատ	22.00	2,156.96	47,453.1	0.0	0.0	0.0	0.0	22.00	47,453.1
20	Արտաքին տեղադրման համար LED 24W, 6500Ք, 300x300մմ լուսատուների տեղադրում, CTORCH (կամ համարժեք)	հատ	265.00	7,135.16	1,890,817.4	0.0	0.0	0.0	0.0	265.00	1,890,817.4
21	Ներքին տեղադրման համար LED 12W, 960Լա, 4000Ք, 170x170մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	20.00	3,639.55	72,791.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.00	58,232.8
22	Դատերի մեջ խորշերի բացում անջատիչների, վարդակների և ճուռ. սուսփերի տեղադրման համար	հատ	129.00	1,190.63	153,591.3	0.0	0.0	0.0	0.0	129.00	153,591.3
23	Դատերում լարերի անցկացման համար ակրոմների քանրումիր	գ.մ.	1050.00	470.55	494,077.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1050.00	494,077.5
3	ՆԵՐՔԻՆ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՑՈՒՂԻ				3,466,092.1	0.0	0.0	0.0	261,448.5		3,204,643.5
1	1. Քանրման աշխատանքներ Լվացարանի	հատ	10.00	774.49	7,744.9	0.0	0.0	0.0	0.0	10.00	7,744.9
2	Չուրարանակների սպաննտում (վերադարձ)	հատ	2.00	958.78	1,917.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	1,917.6
3	Այլիկան գուլպարանների սպաննտում	հատ	8.00	958.78	7,670.3	0.0	0.0	0.0	0.0	8.00	7,670.3
4	Միզաննների սպաննտում	հատ	2.00	958.78	1,917.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	1,917.6
5	Փ 100 կրուրո խորդակների սպաննտում	գ.մ.	85.00	675.71	57,435.7	0.0	0.0	0.0	0.0	85.00	57,435.7
6	Մինչև Փ 32մմ արդպ. խորդակների սպաննտում	գ.մ.	130.00	265.38	34,499.7	0.0	0.0	0.0	0.0	130.00	34,499.7
7	2. Զրամատակարարում d=20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային խորդակների անցկացում՝ սառը ջրամատ.	գ.մ.	230.00	4,139.28	952,034.4	0.0	0.0	0.0	0.0	230.00	952,034.4

8	d=20x3,4մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, պլոմբին շերտով, խողովակների անցկացում՝ տաք ջրամուտ:	դ.մ.	11.00	4,518.57	49,704.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.00	49,704.3
9	ԴԴՈ- երապաշխիչ d=20մմ	հաստ	85.00	60.28	5,123.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.00	5,123.8
10	ԴԴՈ- անկյուն. d=20x90°	հաստ	75.00	47.04	3,528.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.00	3,528.0
11	ԴԴՈ- անկյուն d=20x45°	հաստ	60.00	47.04	2,822.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.00	2,822.4
12	ԴԴՈ- կցանառ d=20մմ	հաստ	60.00	38.22	2,293.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.00	2,293.2
13	Կլիպաներ d=20 մմ	հաստ	230.00	36.75	8,452.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	230.00	8,452.5
14	Ճկուն խողովակ	հաստ	30.00	882.08	26,462.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.00	26,462.4
15	1/2" գնդիկավոր փակովի (ARKO) մոնտաժում	հաստ	30.00	4,840.55	145,216.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.00	145,216.5
16	d=20մմ ԴԴՈ- փակման մոնտաժում	հաստ	8.00	4,228.98	33,831.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.00	33,831.8
17	3. Կոյուղի d=110x2,8մմ ԴՎՔ կոյուղու խողովակների անցկացում	դ.մ.	115.00	2,647.30	304,439.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	115.00	304,439.5
18	ԴՎՔ երապաշխիչ d=110x90°	հաստ	35.00	940.88	32,930.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.00	32,930.8
19	ԴՎՔ անցում d=110x50	հաստ	25.00	392.52	9,813.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.00	9,813.0
20	ԴՎՔ անկյունակ d=110x90°	հաստ	18.00	638.04	11,484.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.00	11,484.7
21	ԴՎՔ ստուգիչ d=110մմ	հաստ	15.00	1,408.38	21,125.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.00	21,125.7
22	ԴՎՔ օղակադրի d=110մմ	հաստ	32.00	276.38	8,844.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.00	8,844.2
23	d=50x2,2մմ ԴՎՔ կոյուղու խողովակների անցկացում	դ.մ.	140.00	1,681.32	235,384.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.00	235,384.8
24	ԴՎՔ երապաշխիչ d=50x90°	հաստ	55.00	324.90	17,869.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.00	17,869.5
25	ԴՎՔ անկյունակ d=50x90°	հաստ	25.00	172.01	4,300.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.00	4,300.3
26	ԴՎՔ օղակադրի d=50մմ	հաստ	40.00	151.42	6,056.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.00	6,056.8
27	Չուգարանակների տեղադրում, O-9003-2 Amaras (կամ համարժեք)	կ-տ	11.00	68,882.78	757,710.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.00	757,710.6
28	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում, ոտնակով	կ-տ	15.00	24,665.05	369,975.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.00	369,975.8
29	Խտանիչ-ծորակի տեղադրում Kalko Eris CN247 ZF 7536-15F, (կամ համարժեք)	կ-տ	3.00	10,650.19	31,950.6	0.0	0.0	3.0	31950.6	0.0	0.00	0.0
30	d=15մմ սառը ջրի համար լվացարանի ծորակի մոնտաժում	հաստ	12.00	11,510.53	138,126.4	0.0	0.0	12.0	138126.4	0.0	0.00	0.0
31	d=50մմ չմանգոտող մետաղից հոսակի տեղադրում	հաստ	15.00	6,091.44	91,371.6	0.0	0.0	15.0	91371.6	0.0	0.00	0.0
32	Գոյություն ունեցող արտաքին կոյուղու խողովակների ինչպես նաև խորերի(2 հաստ) մաքրում	դ.մ.	50.00	1,681.06	84,053.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.00	84,053.0
4	ՆԵՐՔԻՆ ՉԵՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՕՂԿՓՈՒՄՈՒՅՈՒՄ				14,858,730.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		14,858,730.7
1	1. Քանդան աշխատանքներ Ջնուցման թուջե մարտկոցների պայմանում բարձակներով (վերադարձ)	հաստ	55.00	1,503.87	82,712.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.00	82,712.7
2	Փ 50մմ պողպատյա խողովակների սպաննետում (վերադարձ)	դ.մ.	185.00	458.63	84,847.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	185.00	84,847.3
3	Փ 25մմ պողպատյա խողովակների սպաննետում (վերադարձ)	դ.մ.	190.00	265.38	50,422.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	190.00	50,422.9

4	2. Մոնոտալային աշխատանքներ h=500 մմ ցեռուցման պայամինն մարտկոցների տեղադրում	Էքմ	186.75	1,017.00	189,924.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	186.75	189,924.8
5	Ջեռուցման պայամինն մարտկոցների արժեքը 580x80x96 մմ (130 վտ)	սեկցիա	750.00	5,880.52	4,410,390.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	750.00	4,410,390.0
6	Մարտ.տեղադրման կ-տ	կ-տ	85.00	1,587.74	134,957.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.00	134,957.9
7	Մարտկոցի. ստորին, 1/2"խալանի մոնտաժում	հատ	85.00	7,545.59	641,375.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.00	641,375.2
8	Մարտկոցի. վերին, 1/2"խալանի մոնտաժում	հատ	85.00	6,604.71	561,400.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.00	561,400.4
9	ԳՊՌ- խողովակի կցմանս d=20x1/2" F	հատ	170.00	330.78	56,232.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	170.00	56,232.6
10	d=63x10.5մմ Kaido(կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում և փորձարկում՝ տաք ջրամատ.	գ.մ.	240.00	10,683.22	2,563,972.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	240.00	2,563,972.8
11	d=50x8.4մմ BHTHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, պայամինն շերտով, խողովակների անցկացում և փորձարկում՝ տաք ջրամատ.	գ.մ.	65.00	7,541.56	490,201.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.00	490,201.4
12	d=40x6.7մմ BHTHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, պայամինն շերտով, խողովակների անցկացում և փորձարկում՝ տաք ջրամատ.	գ.մ.	50.00	6,499.12	324,956.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.00	324,956.0
13	d=32x5.4մմ BHTHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, պայամինն շերտով, խողովակների անցկացում և փորձարկում՝ տաք ջրամատ.	գ.մ.	210.00	4,041.07	848,624.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210.00	848,624.7
14	d=25x4.2մմ BHTHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, պայամինն շերտով, խողովակների անցկացում և փորձարկում՝ տաք ջրամատ.	գ.մ.	270.00	3,970.12	1,071,932.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	270.00	1,071,932.4
15	d=20x3.4մմ BHTHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, պայամինն շերտով, խողովակների անցկացում և փորձարկում՝ տաք ջրամատ.	գ.մ.	440.00	4,518.57	1,988,170.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	440.00	1,988,170.8
16	ԳՊՌ- կցմանս d=63մմ	հատ	115.00	674.79	77,600.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	115.00	77,600.9
17	ԳՊՌ- կցմանս d=50մմ	հատ	32.00	526.31	16,841.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.00	16,841.9
18	ԳՊՌ- կցմանս d=40մմ	հատ	25.00	246.98	6,174.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.00	6,174.5
19	ԳՊՌ- կցմանս d=32մմ	հատ	100.00	101.44	10,144.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00	10,144.0
20	ԳՊՌ- կցմանս d=25մմ	հատ	130.00	57.34	7,454.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.00	7,454.2
21	ԳՊՌ- կցմանս d=20մմ	հատ	205.00	38.22	7,835.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	205.00	7,835.1
22	ԳՊՌ- անցում d=50x40մմ	հատ	10.00	295.50	2,955.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.00	2,955.0
23	ԳՊՌ- անցում d=40x32մմ	հատ	16.00	191.12	3,057.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.00	3,057.9
24	ԳՊՌ- անցում d=32x25մմ	հատ	25.00	105.85	2,646.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.00	2,646.3
25	ԳՊՌ- անցում d=25x20մմ	հատ	50.00	105.85	5,292.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.00	5,292.5
26	ԳՊՌ- երաբաշխիկ d=63x50x63մմ	հատ	10.00	1,467.19	14,671.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.00	14,671.9
27	ԳՊՌ- երաբաշխիկ d=40x32x40մմ	հատ	16.00	787.99	12,607.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.00	12,607.8
28	ԳՊՌ- երաբաշխիկ d=40x25x40մմ	հատ	4.00	379.29	1,517.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.00	1,517.2

29	ԳՊՈ- երաբաշխիչի ժ=40x20x40մմ	հատ	10.00	358.71	3,587.1	0.0	0.0	0.0	0.0	10.00	3,587.1
30	ԳՊՈ- երաբաշխիչի ժ=40x32x20մմ	հատ	12.00	358.71	4,304.5	0.0	0.0	0.0	0.0	12.00	4,304.5
31	ԳՊՈ- երաբաշխիչի ժ=32x25x32մմ	հատ	6.00	167.59	1,005.5	0.0	0.0	0.0	0.0	6.00	1,005.5
32	ԳՊՈ- երաբաշխիչի ժ=32x20x32մմ	հատ	74.00	242.57	17,950.2	0.0	0.0	0.0	0.0	74.00	17,950.2
33	ԳՊՈ- երաբաշխիչի ժ=25x20x25մմ	հատ	112.00	104.38	11,690.6	0.0	0.0	0.0	0.0	112.00	11,690.6
34	ԳՊՈ- անկյուն ժ=63x90°	հատ	45.00	1,114.36	50,146.2	0.0	0.0	0.0	0.0	45.00	50,146.2
35	ԳՊՈ- անկյուն ժ=25x90°	հատ	56.00	77.92	4,363.5	0.0	0.0	0.0	0.0	56.00	4,363.5
36	ԳՊՈ- անկյուն ժ=20x90°	հատ	70.00	47.04	3,292.8	0.0	0.0	0.0	0.0	70.00	3,292.8
37	ԳՊՈ- անկյուն ժ=20x45°	հատ	210.00	47.04	9,878.4	0.0	0.0	0.0	0.0	210.00	9,878.4
38	Խառնոթ ռետինե ներդիրով ժ=63 մմ	հատ	240.00	452.80	108,672.0	0.0	0.0	0.0	0.0	240.00	108,672.0
39	Կլիպաներ ժ=50 մմ	հատ	98.00	122.02	11,958.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.00	11,958.0
40	Կլիպաներ ժ=40 մմ	հատ	85.00	95.56	8,122.6	0.0	0.0	0.0	0.0	85.00	8,122.6
41	Կլիպաներ ժ=32 մմ	հատ	225.00	61.75	13,893.8	0.0	0.0	0.0	0.0	225.00	13,893.8
42	Կլիպաներ ժ=25 մմ	հատ	390.00	42.63	16,625.7	0.0	0.0	0.0	0.0	390.00	16,625.7
43	Կլիպաներ ժ=20 մմ	հատ	630.00	36.75	23,152.5	0.0	0.0	0.0	0.0	630.00	23,152.5
44	ժ=63մմ ԳՊՈ- փականի մոնտաժում	հատ	2.00	10,994.51	21,989.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	21,989.0
45	Կցամաս կտր. անջ. ժ=63x2F /Ամերիկյանկա/	հատ	2.00	9,298.57	18,597.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	18,597.1
46	Խողովակների ջերմամեկուսացում փողոսակային մեկուսիչներով	մ3	0.51	26,910.14	13,724.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.51	13,724.2
47	ժ=63 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	գ.մ.	240.00	411.64	98,793.6	0.0	0.0	0.0	0.0	240.00	98,793.6
48	ժ=50 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	գ.մ.	65.00	352.83	22,934.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.00	22,934.0
49	ժ=40 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	գ.մ.	50.00	235.22	11,761.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.00	11,761.0
50	ժ=32 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	գ.մ.	210.00	132.31	27,785.1	0.0	0.0	0.0	0.0	210.00	27,785.1
51	ժ=25 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	գ.մ.	270.00	110.26	29,770.2	0.0	0.0	0.0	0.0	270.00	29,770.2
52	ժ=20 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	գ.մ.	440.00	95.56	42,046.4	0.0	0.0	0.0	0.0	440.00	42,046.4
53	Ջեռուցման մարտկոցների տարացման ստուգում	մարտկոց	85.00	313.62	26,657.7	0.0	0.0	0.0	0.0	85.00	26,657.7
54	3. Օդափոխություն թիթեղից 0,5մմ ցինկ օդատարների մոնտաժում 200x150 մմ	մ2	6.00	7,599.37	45,596.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.00	45,596.2
55	Օդափոխության ճաղակներովների տեղադրում 150x150մմ	հատ	20.00	3,588.60	71,772.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.00	71,772.0
56	Lineco-315VO 2300մ3/ժ. 300 -յտ, կանալային օդանլիչի մոնտաժում	հատ	1.00	292,816.49	292,816.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	292,816.5
57	200x200մմ պլաստիկ արտաքին ճաղաշարի տեղադրում	հատ	1.00	9,297.11	9,297.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	9,297.1
58	Մետ. կոնստրուկցիա օդատարների ամրացման համար	կգ	14.00	2,716.49	38,030.9	0.0	0.0	0.0	0.0	14.00	38,030.9
59	M100/4` 18W 90մ3/ժ պատի օդանլիչի տեղադրում	հատ	4.00	19,120.53	76,482.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.00	76,482.1
60	ժ=110x2,8մմ ԴՎԷ կյուրտ. խողովակների անցկացում	գ.մ.	6.00	2,647.30	15,883.8	0.0	0.0	0.0	0.0	6.00	15,883.8
61	ԴՎԷ օդափոխի ժ=110մմ	հատ	8.00	276.38	2,211.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.00	2,211.0
62	Օդափոխության ճաղակներովների տեղադրում ժ=100մմ	հատ	10.00	3,501.86	35,018.6	0.0	0.0	0.0	0.0	10.00	35,018.6
5	ՑԱՃԻՐ ԼՐԱՐԱՆ ՀԱՍՏԱՆՈՒԳԵՐ				3,322,347.4	0.0	0.0	0.0	0.0		3,322,347.4

1	1. Հյուսիսային անազանազան համակարգ Հսկիչ-ընդունիչ սարք Hikvision DS-PHA64-Kit-WE (կամ համարժեք)	հաս	1.00	124,196.73	124,196.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	124,196.7
2	Մարտից Battery Optimus AP-1207 (կամ համարժեք)	հաս	1.00	10,090.01	10,090.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	10,090.0
3	Չանգի մոդուլ GSM-DS-PM2-G (կամ համարժեք)	հաս	1.00	20,743.35	20,743.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	20,743.4
4	Ծիկի դետեկտորի Hikvision DS-PDSMK-4 մոնտաժում (կամ համարժեք)	հաս	88.00	10,727.97	944,061.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.00	944,061.4
5	Հյուսիսային ձեռքի ազդարարի J-SAP-HK8010 մոնտաժում (կամ համարժեք)	հաս	4.00	8,890.31	35,561.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.00	35,561.2
6	Լուսամայային ազդարարի Hikvision DS-PSI-R (կամ համարժեք)	հաս	4.00	12,565.63	50,262.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.00	50,262.5
7	"ԵԼԲ" վթարային լուսատուների մոնտաժում	հաս	3.00	6,168.59	18,505.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.00	18,505.8
8	Հյուսիսային մարտիկի մոնտաժում	գ.մ.	495.00	233.96	115,810.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	495.00	115,810.2
9	Հյուսիսային մարտիկի KTCnr - FRLS 1x2x0.5 (կամ համարժեք)	գ.մ.	495.00	299.91	148,453.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	495.00	148,453.7
10	2. Չանգի եւ ժամացույցային համակարգ Չանգ դրոշմակալի 220V, M3M-1 մոնտաժում (կամ համարժեք)	հաս	3.00	13,319.32	39,958.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.00	39,958.0
11	Մարտիկի մոնտաժում	գ.մ.	49.00	233.96	11,464.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.00	11,464.0
12	Մարտիկի 2*0.75	գ.մ.	49.00	187.44	9,184.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.00	9,184.6
13	3. Տեսահամակարգի համակարգ Ֆանցային տեսագրող սարք 16IP մուտք DS- 7616NXI-K2 (կամ համարժեք)	հաս	1.00	85,031.63	85,031.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	85,031.6
14	Ֆանցային սիլի 18 մուտք Hikvision POE Switch (Un managed) / DS-3E0318P- E/M. (կամ համարժեք)	հաս	1.00	71,156.29	71,156.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	71,156.3
15	Կոշտ սկավառակ 4SՔ ST4000VX000-520 (կամ համարժեք)	հաս	1.00	41,211.41	41,211.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	41,211.4
16	Մուտք LED 32" Hikvision DS-D5032QE (կամ համարժեք)	հաս	2.00	121,348.37	242,696.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	242,696.7
17	Մուտքի մուտք IP 4MP տեսակցիկի ներսի օգտագործման Hikvision DS- 2CD1343G0-I (կամ համարժեք)	հաս	10.00	51,905.00	519,050.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.00	519,050.0
18	Մուտքի մուտք IP 4MP տեսակցիկի դրսի օգտագործման Hikvision DS- 2CD1043G0-I (կամ համարժեք)	հաս	6.00	51,302.25	307,813.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.00	307,813.5
19	Մարտիկի մոնտաժում	գ.մ.	410.00	233.96	95,923.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	410.00	95,923.6
20	Մարտիկի UTP Cat 5E 24AWG	գ.մ.	410.00	359.89	147,554.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	410.00	147,554.9
21	4. Երկարարկալի աշխատանքներ Դատարարական աշխատանքներ անվտանգության համար ակունքների քարտուղի անվտանգության համար ակունքների քարտուղի	գ.մ.	550.00	470.55	258,802.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	550.00	258,802.5
22	Դատարարական հերմետիկ փացան տուփ 100x100մմ	հաս	15.00	1,654.36	24,815.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.00	24,815.5
6	ՏԱՐԱԾԻ ԲԱՐԵՆԳՐՈՒՄ				66,661,305.3		190,693.0		27,019,281.0			39,832,717.4
1	1. Քանդման աշխատանքներ Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում	մՅ	140.00	5,634.29	788,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.00	788,800.0

2	Շին.աղբի բարձունքը Երևանում Երևանում և/մերձակա	մ3	135.00	1,059.00	142,965.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.00	142,965.0
3	Շին.աղբի բարձունքը և/մերձակա	տ	11.00	470.43	5,174.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.00	5,174.8
4	Շին.աղբի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	308.00	2,329.42	717,461.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	308.00	717,461.4
5	2. Տարածքի ցանկապատ բետոնե հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնով	մ3	2.00	53,897.36	107,794.7	0.0	0.0	2.0	107794.7	0.0	0.00	0.0
6	Պողպ. խողովակների կանգնակների մոնտաժում	տն	0.226	57,117.92	12,908.6	0.0	0.0	0.2	12908.6	0.0	0.00	0.0
7	Պողպ. խողովակ Φ50x3,0մմ	գ.մ.	65.00	1,818.55	118,205.8	0.0	0.0	0.0	0.0	65.00	65.00	118,205.8
8	Պողպ. անկյունակներից ցանկապատի էլեմենտների մոնտաժում	տն	0.4872	87,557.56	42,658.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.49	0.49	42,658.0
9	Պողպ. անկյունակ 50x50x3,0մմ	գ.մ.	210.00	1,961.15	411,841.5	0.0	0.0	0.0	0.0	210.00	210.00	411,841.5
10	Ցանց "Դաբլիս", d=2,0մմ, բջիթ 50x50մմ	մ2	95.00	878.33	83,441.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.00	95.00	83,441.4
11	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ, այդ թվում գույլաթյուն ունեցող	մ2	263.00	1,928.14	507,101.1	0.0	0.0	0.0	0.0	263.00	263.00	507,101.1
12	3. Ֆուտբոլի դաշտ ա.) Ծածկ բնահողի խտացում թրջազգրծով մեկ անցումով	մ3	317.50	182.08	57,810.4	0.0	0.0	0.0	0.0	317.50	317.50	57,810.4
13	Հիմնատանի պատրաստում բազալտե խճով 100մմ խստ.	մ2	1270.00	1,405.57	1,785,079.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1270.00	1270.00	1,785,079.7
14	U-250 բետոնից 10 սմ խստ. նախապատրաստ. շերտի կառուցում	մ3	127.00	49,316.86	6,263,241.5	0.0	0.0	13.0	641119.2	114.00	114.00	5,622,122.3
15	Բետոնե ապի ամրամակրում	տն	1.295	26,636.13	34,493.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.30	1.30	34,493.8
16	Ցանց պողպատե, տիրանային, եռակցված, BP d=4,0մմ, բջիթ 200x200մմ	մ2	1270.00	563.06	715,086.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1270.00	1270.00	715,086.2
17	30 սմ խստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	1270.00	1,521.78	1,932,660.6	0.0	0.0	1270.0	1932660.6	0.00	0.00	0.0
18	Ռեհանի հատակի պատրաստում 15մմ իր ենթաշերտերով	մ2	1270.00	28,004.68	35,565,944.4	0.0	0.0	339.0	9493586.7	931.00	931.00	26,072,357.6
19	Սպորտիստպարակի գծանշում	գ.մ.	205.00	1,085.78	222,584.9	0.0	0.0	0.0	0.0	205.00	205.00	222,584.9
20	բ.) Ցանկապատ III-րդ կարգի գրունտների քանրում ձեռքով	մ3	19.00	3,449.84	65,547.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.00	19.00	65,547.0
21	Գրունտի բարձունք ավտոմեքնաթափ	տ	34.20	627.24	21,451.6	0.0	0.0	0.0	0.0	34.20	34.20	21,451.6
22	Ավերտր գրունտի տեղափոխում մինչև 7կմ ինտեգրալային միջավայր	տ	34.20	2,329.42	79,666.2	0.0	0.0	0.0	0.0	34.20	34.20	79,666.2
23	Բետոնե հիմքերի պատրաստում U-250 բետոնով	մ3	19.00	56,896.41	1,081,031.8	0.0	0.0	5.0	284482.1	14.00	14.00	796,549.7
24	ՆԳ-1 ներդիր դեռակների տեղադրում (մինչև 20 կգ)	կգ	289.60	1,242.23	359,749.8	0.0	0.0	289.6	359749.8	0.00	0.00	0.0
25	Պողպ. թելեր 250x250x8մմ	մ2	3.625	33,751.23	122,348.2	0.0	0.0	3.6	122348.2	0.00	0.00	0.0
26	Ամրան Փ12 A500C	կգ	51.60	355.28	18,332.4	0.0	0.0	51.6	18332.4	0.00	0.00	0.0
27	Մետաղական պրոն - կանգնակների մոնտաժում խողովակներից	տն	4.2746	57,117.91	244,156.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.27	4.27	244,156.2
28	Պողպ. խողովակ 100x80x5,0մմ	գ.մ.	327.70	6,178.95	2,024,841.9	0.0	0.0	327.7	2024841.9	0.00	0.00	0.0
29	Պողպ. թելեր 3մմ խստ.	մ2	0.464	12,725.44	5,904.6	0.0	0.0	0.5	5904.6	0.00	0.00	0.0

30	Պողպ. խողովակներից ցանկապատի կոնստրուկցիաների մենսաժում	սմ	5.562	87,557.56	486,995.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	486995.1	0.00	0.0	0.0
31	Պողպ.խողովակ 60x40x3,0մմ	գ.մ.	11.80	1,972.91	23,280.3	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	23280.3	0.00	0.0	0.0
32	Պողպ.խողովակ 50x50x2,0մմ	գ.մ.	910.00	1,324.59	1,205,376.9	0.0	0.0	0.0	0.0	910.0	1205376.9	0.00	0.0	0.0
33	Պողպ.խողովակ 50x30x2,0մմ	գ.մ.	308.50	1,040.85	321,102.2	0.0	0.0	0.0	0.0	308.5	321102.2	0.00	0.0	0.0
34	Պողպ.անկյունակ 40x40x3,0մմ	գ.մ.	0.10	802.69	80.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	80.3	0.00	0.0	0.0
35	Ամրացման ճարմանի	հատ	458.00	1,470.13	673,319.5	0.0	0.0	0.0	0.0	458.0	673319.5	0.00	0.0	0.0
36	Ծիմի	հատ	6.00	1,470.13	8,820.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.00	8,820.8	0.0
37	Կտրվիչ կախովի	հատ	1.00	1,764.16	1,764.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	1,764.2	0.0
38	Ցանց 50x200մմ բշիջով Փ4մմ գործարանային ներկված	մ2	761.40	7,497.66	5,708,718.3	0.0	0.0	0.0	0.0	761.4	5708718.3	0.00	0.0	0.0
39	Մետաղական ստերի ներկում 2 անգամ	մ2	352.00	1,928.14	678,705.3	98.9	190693.0	0.0	0.0	0.0	0.0	450.90	869,398.3	0.0
40	4.Ֆուտբոլի դաշտի տրիբունա Հիմնատան պատրաստում բազայան խնդ 100մմ հաստ.	մ2	90.00	1,405.57	126,500.9	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	126500.9	0.00	0.0	0.0
41	Մ-200 բետոնից 20 սմ հաստ. նախապատրաստ. շերտի կառուցում	մ3	17.50	46,317.80	810,561.5	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	810561.5	0.00	0.0	0.0
42	Բետոնե սալի ամրանավորում	սմ	0.5152	26,636.13	13,722.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	13722.9	0.00	0.0	0.0
43	Ամրան Փ10 A500C	սմ	0.5152	451,451.71	232,587.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	232587.9	0.00	0.0	0.0
44	Ներքին դետալների տեղադրում (մինչև 20 կգ)	կգ	131.10	1,242.23	162,856.4	0.0	0.0	0.0	0.0	131.1	162856.4	0.00	0.0	0.0
45	Պողպ.թելեր 250x250x8մմ	մ2	1.625	33,751.23	54,845.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	54845.7	0.00	0.0	0.0
46	Ամրան Փ12 A500C	կգ	0.23	355.28	81.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	82.1	0.00	-0.4	0.0
47	Պողպ. խողովակներից տրիբունաների կարկասի մենսաժում	սմ	3.313	112,689.90	373,341.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	373341.6	0.00	0.0	0.0
48	Պողպ.խողովակ 60x60x3,0մմ	գ.մ.	115.00	2,471.28	284,197.2	0.0	0.0	0.0	0.0	115.0	284197.2	0.00	0.0	0.0
49	Պողպ.խողովակ 60x40x3,0մմ	գ.մ.	340.00	1,972.90	670,786.0	0.0	0.0	0.0	0.0	340.0	670786.0	0.00	0.0	0.0
50	Պողպ.խողովակ 40x40x3,0մմ	գ.մ.	385.00	1,605.36	618,063.6	0.0	0.0	0.0	0.0	385.0	618063.6	0.00	0.0	0.0
51	Կարկասի երեսապատում 14.5x2.5մմ կոմպոզիտային տախտակով	մ2	8.70	28,636.02	249,133.4	0.0	0.0	0.0	0.0	8.70	249,133.4	0.00	0.0	0.0
52	Տրիբունայի պլաստիկ նստատեղ, ձեռքբերում և տեղադրում	կ-տ	0.00	5,880.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0
53	5. Ֆուտբոլի դաշտի սարքավորումներ «Մինի ֆուտբոլի դարպաս», չափերը 3,0x2,0x1,2մ, գործարանային, ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	2.00	209,090.00	418,180.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	418,180.0	0.0
<1	Պողպ.խողովակ 60x60x3,0մմ	գ.մ.	444.4	2,471.28	1,098,236.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0	444.40	1,098,236.8	0.00
<2	Պողպ.խողովակ 40x40x3,0մմ	գ.մ.	12.64	1,605.36	20,291.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0	12.64	20,291.8	0.00
	Լրացուցիչ աշխատանքներ 2				0.0		34,366,361.4				0.0		34,366,361.4	
	1. Աստիճանավանդակներ													

Z3	Աստիճանների և ստիճանաձևակատների երեսապատում պրեպարանիսե սալիկներով	մշ	10,526.39			48.00	505,266.5	0.0	0.0	48.00	505,266.5
Z4	Աստիճանների այլումինե ճաղաշարի տեղադրում H=1200մմ	գ.մ.	30,197.17			17.00	513,351.9	0.0	0.0	17.00	513,351.9
Z5	2. Նեղբին հարդարման աշխատանքներ Կախվի առաստաղ "ARMSTRONG" տիպի, 60x60սմ բջիջով, կարվալի տեղադրմամբ	մշ	6,976.94			240.00	1,674,466.6	0.0	0.0	240.00	1,674,466.6
Z6	4. Նեղբին էլեկտրամատակարարում 500x400x250սմ չափերի մետաղական վահանակի տեղադրում	հատ	58,322.46			1.00	58,322.5	0.0	0.0	1.00	58,322.5
Z7	100 Ա եռաֆազ պլ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	29,639.10			1.00	29,639.1	0.0	0.0	1.00	29,639.1
Z8	63 Ա եռաֆազ պլ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	15,739.05			4.00	62,956.2	0.0	0.0	4.00	62,956.2
Z9	125 Ա բաժանարար բլոկի տեղադրում	հատ	13,043.18			2.00	26,086.4	0.0	0.0	2.00	26,086.4
Z10	ՊԵ 1x10մմ ² կտր. էլ. հարդարվարների մոնտաժում	գ.մ.	1,137.01			10.00	11,370.1	0.0	0.0	10.00	11,370.1
Z11	ABBԳ 4x25մմ ² կտր. էլ. մալուխի մոնտաժում	գ.մ.	2,863.94			5.00	14,319.7	0.0	0.0	5.00	14,319.7
Z12	80x60 մմ պլաստիկ սակառների մոնտաժում	գ.մ.	2,601.39			3.00	7,804.2	0.0	0.0	3.00	7,804.2
Z13	Մալուխի խցուկ PG16	հատ	219.71			5.00	1,098.6	0.0	0.0	5.00	1,098.6
Z14	Մալուխի խցուկ PG21	հատ	293.32			1.00	293.3	0.0	0.0	1.00	293.3
Z15	5. Ցածք լարման համակարգեր Ցանցային սվիչ 8 մուտք Hikvision POE Switch DS-3E1309P-EI(B) (կամ համարժեք)	հատ	37,779.42			2.00	75,558.8	0.0	0.0	2.00	75,558.8
Z16	Ցանցային վարդանի տեղադրում	հատ	2,598.09			11.00	28,579.0	0.0	0.0	11.00	28,579.0
Z17	Ցանցային վարդակի շրջանակ	հատ	808.54			5.00	4,042.7	0.0	0.0	5.00	4,042.7
Z18	Մալուխ UTP Cat 5E	գ.մ.	359.89			110.00	39,587.9	0.0	0.0	110.00	39,587.9
Z19	6. Ֆուտբոլի դաշտ Երեսապատ խոտատափր լրացատացում Դետառանի բարձրությունը նվազագույնը 40 մմ:	մշ	26,939.95			1,160.00	31,250,342.0	0.0	0.0	1,160.00	31,250,342.0
Z20	20x20սմ չափերի պլաստման խցակակիչ (պլոտիկա)	հատ	87.88			720.00	63,276.0	0.0	0.0	720.00	63,276.0
Z21	Գ) Ֆուտբոլի դաշտի ցանկապատ Պողպ. խողովակներից ցանկապատի մոնտաժում դրան հետ միասին	սն	69,620.03			3.2814	228,451.2	0.0	0.0	3.28	228,451.2
Z22	Պողպ. խողովակ 80x80x3,0մմ	գ.մ.	2,569.53			230.40	592,019.3	0.0	0.0	230.40	592,019.3
Z23	Պողպ. խողովակ 20x20x2,0մմ	գ.մ.	535.11			3,444.10	1,842,965.5	0.0	0.0	3,444.10	1,842,965.5
Z24	Պողպ. թելեր 100x100x5մմ	մշ	16,629.97			0.48	7,982.4	0.0	0.0	0.48	7,982.4
	ՆԵՐՔԸՆ ԷԼԵՎՏՐՈՒՄԱԿԱՆՈՒՄ										

225	Մրատարատարի կրճատարությունը Master LED-03 36W 4000K IP20 3600Lm	հատ	34,169.55	13.00	444,204.2	0.0	0.0	13.00	444,204.2
	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ								
226	Որմնախարիկի գործարան ունեցող բազալտե սալերից երեսապատման մածկում և նվիրում	սՀ	3,598.82	52.80	190,017.7	0.0	0.0	52.80	190,017.7
	Ընդամենը		182,539,419.0		36,209,875		36,217,121		182,532,172
	ԱՆՀ 20%		36,507,883.8		7,241,975		7,243,424		36,506,434
	Ընդամենը		219,047,303		43,451,849		43,460,545		219,038,607

Պարմանագրային արժեք (գործակից՝ 0.910284)			199,395,244.9		39,553,523		39,561,439		199,387,339
---	--	--	---------------	--	------------	--	------------	--	-------------

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011057859
 Հ/Հ 02566397



Գլխավոր օրհնություն
 (ստորագրություն)

ԿՎՊԱԿԱՆՈՒ

«Բիդեք» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ 87ա
 «Ամերիկաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1570015559920100
 Հ/Հ 00450801

Տնօրեն՝



Գլխավոր օրհնություն
 (ստորագրություն)