

«ԷԴԱՐ ՓՐՈԶԵԲԹ»
ՍՊԸ



«ЭДАР ПРОДЖЕКТ»
ООО

ՕԲՅԵԿՏ` ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ԼՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԼԻԾ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ`

ԵՂԵԳԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱԿԱՐ`

Ա. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ`

Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

«ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ»-ի նախագիծը կատարված է ԵՂԵԳԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ պատվերով:

Որպես ելակետային տվյալներ ծառայել են՝

- ԵՂԵԳԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ -ի կողմից տրված առաջադրանքը և ՎՁՄ ԵՀ ԳՀ ԾՁԲ 2024/11 պայմանագիրը:
- Փաստացի ուսումնասիրության և չափագրության ընթացքում ստացված աշխատանքային ծավալները:

Նախատեսված է իրականացնել 295,00զմ գումարային երկարությամբ մետաղե խողովակներով և կիսախողովակներով ոռոգման համակարգ: Ոռոգման համակարգը պայմանականորեն բաժանված է 5 ճյուղերի:

1 ճյուղում նախատեսվում է $\Phi 273 \times 5,0$ մմ խողովակներով 105զմ երկարությամբ ոռոգման գծի կառուցում:

2 ճյուղում նախատեսվում է $\Phi 273 \times 5,0$ մմ խողովակներով 20զմ երկարությամբ ոռոգման գծի կառուցում:

3 ճյուղում նախատեսվում է $\Phi 273 \times 5,0$ մմ խողովակներով 15զմ երկարությամբ ոռոգման գծի կառուցում:

4 ճյուղում նախատեսվում է $\Phi 426 \times 5,0$ մմ կիսախողովակներով 55զմ երկարությամբ ոռոգման գծի կառուցում, որը սկիզբ է առնում հողային հունից:

5 ճյուղում նախատեսվում է $\Phi 426 \times 5,0$ մմ կիսախողովակներով 100զմ երկարությամբ ոռոգման գծի կառուցում, որը սկիզբ է առնում հողային հունից:

Բոլոր մետաղական կիսախողովակները և խողովակները մշակվում են ուժեղ հակակոռոզիոն նյութերով:

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՑԱՆԿ				
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿ	ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ	ԱՇԽ. ՓՈՐՁ / ՏԱՐԻ/
1	Աշխույժ	1	ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ և ՔԱՆԱՔԱՅԻՆԱԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	3
2	Հիդրոտեխնիկ	1	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3
3	Բանվոր	3	ՑԱՆԿԱՑԱԾ	

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿ		
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ.
1	Բնակելի, Հասարակական և Արտադրական	
2	Հիդրոտեխնիկական	

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ			
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇ	ՔԱՆԱԿ
1	Ավտոինքնաթափ	ՑԱՆԿԱՑԱԾ	1
2	Ավտոկրունկ	ՑԱՆԿԱՑԱԾ	1
3	Էքսկավատոր	ՑԱՆԿԱՑԱԾ	1

ՈՒՇԱՐՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

- Աշխատանքների ընթացքում ստորգետնյա կոմունիկացիաների ի հայտ գալու դեպքում դադարեցնել աշխատանքները և դիմել համապատասխան կառույցների: Հետագա աշխատանքները շարունակել միայն համապատասխան կառույցների հետ համաձայնեցնելուց հետո:
- Շինարարության ընթացքում պետական կամ մասնավոր գույքին պատճառված վնասները փոխհատուցում է կապալառու կազմակերպությունը:

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ		
Հ/Հ	ԹԵՐԹ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ.
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
2	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
3	ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ1-ՆԿ2 /ՀԱՏՎԱԾ 1/	
4	ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ3-ՆԿ4 /ՀԱՏՎԱԾ 2/ և ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ5-ՆԿ6 /ՀԱՏՎԱԾ 3/	
5	ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ7-ՆԿ8 /ՀԱՏՎԱԾ 4/	
6	ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ9-ՆԿ10 /ՀԱՏՎԱԾ 5/	
7	ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ1-ՆԿ2	
8	ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ3-ՆԿ4	
9	ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ5-ՆԿ6	
10	ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ7-ՆԿ8	
11	ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ9-ՆԿ10	
12	ԲԵՏՈՆԵ ԲԱԺԱՆԱՐԱՐ	
13	ՀԱՐԹ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ "ՈՐ" 0.4x0.4x1.2Մ	
14	ՀԱՐԹ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ "ՈՐ" 0.4x0.4x1.2Մ	
15	ՀԱՏՎԱԾ 1-Ի ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	
16	ՀԱՏՎԱԾ 2-Ի ԵՎ 3-Ի ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	
17	ՀԱՏՎԱԾ 4-Ի ԵՎ 5-Ի ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	
18	ԱՆԿՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ	
19	ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ	
20	ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ	

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Շինարարության անվտանգությունը ապահովում է Կապալառու կազմակերպությունը:
- Կառուցվածքների տեղերը ճշտվում են շինարարության ընթացքում



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատանքները իրականացվելու են դժվարանցանելի տեղամասերում, որտեղ մեքենա-մեխանիզմների մոտեցումը դժվար է:


	ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N42Մ ԵՀ ԳՀ ԾՁԲ 2024/11		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՆԱԽԱԳԻԾ		
				ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
					ԱՆ	1
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՄՊԱՐՅԱՆ			«ԷՂԱՐ ՓՐՈԳՆԵՔՈ» ՍՊԸ		




	ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌԿԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՆԿԱՄ ԵՅ ԳՅ ԾՁԲ 2024/11		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՓՈՒԼ		
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ԹԵՐԹ		
				ԹԵՐԹԵՐ		
				ՆԱԽԱԳԻԾ		
				ԳԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	2	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ»		
				ՍՊՈ		





	ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N42 Մ ԵՅ ԳՅ ԾՁԲ 2024/11		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՓՈՒԼ		
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՄՊԱՐՅԱՆ		ԼՆ		
				3		
				ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ1-ՆԿ2 / ՀԱՏՎԱԾ 1/		
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈԳՆԵԶ» ՍՊԸ		





ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ
ԿՏՐՎԱԾՔ



	ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌԿԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԿԱՍ ԵՅ ԳՅ ԾՁԲ 2024/11		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ		ՓՈՒԼ		
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ԹԵՐԹ		
				ԹԵՐԹԵՐ		
				ՆԱԽԱԳԻԾ		
				ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ3-ՆԿ4 /		
				ՀԱՏՎԱԾ 2/ և ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ		
				ՆԿ5-ՆԿ6 /ՀԱՏՎԱԾ 3/		
				«ԷՂԱՐ ՓՈՐՁԵՔԹ»		
				ՍՊԸ		




	ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՆԿԱՄ ԵՅ ԳՅ ԾՁԲ 2024/11		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ		ՓՈՒԼ		
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ԹԵՐԹ		
				ԹԵՐԹԵՐ		
				ՆԱԽԱԳԻԾ		
				ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏՎԱԿԱԳԻԾ ՆԿ7-ՆԿ8 / ՀԱՏՎԱԾ 4/		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	5	
				«ԷՂԱՐ ՓՈՐՁԵՔԹ»		
				ՍՊԸ		




	ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԿԱՍ ԵՅ ԳՅ ԾՁԲ 2024/11		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՓՈՒԼ		
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ԹԵՐԹ		
				ՆԱԽԱԳԻԾ		
				ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ9-ՆԿ10 / ՀԱՏՎԱԾ 5/		
				ՎՆ	6	ԹԵՐԹԵՐ
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈԳՆԵԶ» ՍՊԸ		

ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ1-ՆԿ2




Նախագծվող հատակի միջը	1638.45	1635.55
Հողի նախագծային միջը	1638.55	1635.65
Հողի բնական միջը	1639,15	1636,25
Խողովակի տիպը և հիդրավլիկական պարամետրերը	Մետաղե խողովակ Φ273*5,0	
Թեքություն	0.03	
Հեռավորություն (մ)	105.00	
Երկարություն , մ		
Նշահարման կետեր	ՆԿ1+00.00	ՆԿ2+00.00
Ուղեգծի հատակագիծ		
Երկրաբանություն	1 III, IV, V	




	ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՆԿԱՄ ԵՅ ԳՅ ԾՁԲ 2024/11		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՆԱԽԱԳԻԾ		
				ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ1-ՆԿ2	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
					ԱՆ	7
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ			«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		

ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ3-ՆԿ4




Նախագծվող հատակի միջ	1633,92	1633,33
Հողի մախագծային միջ	1633,82	1633,23
Հողի բնական միջ	1634,42	1633,83
Խողովակի տիպը և հիդրավլիկական պարամետրերը	Մետաղե խողովակ $\Phi 273 \times 5,0$ մմ	
Թեքություն	20.00	0.03
Հեռավորություն (մ)	20.00	
Երկարություն , մ	20.00	
Նշահարման կետեր	ՆԿ3+00.00	ՆԿ4+00.00
Ուղեգծի հատակագիծ		
Երկրաբանություն	1 III, IV, V	



	ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԿԱՄ ԵՅ ԳՅ ԾՁԲ 2024/11		
			ՆԱԽԱԳԻԾ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ			ԱՆ	8
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ	ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ3-ՆԿ4		«ԷՂԱՐ ՓՐՈՑԵՔԹ» ՍՊԸ	


ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ5-ՆԿ6



Յ
Հոր. 1 : 25
Ուղղ. 1 : 100


Նախագծվող հատակի միջը	1629,32	1629,13
Հողի նախագծային միջը	1629,22	1629,03
Հողի բնական միջը	1629,82	1629,63
Խողովակի տիպը և հիդրավլիկական պարամետրերը	Մետաղե խողովակ Φ273*5,0մմ	
Թեքություն		0.03
Հեռավորություն (մ)	15.00	
Երկարություն , մ	15.00	
Նշահարման կետեր	ՆԿ5+ 00.00	ՆԿ6+ 00.00
Ուղեգծի հատակագիծ		
Երկրաբանություն	1 III, IV, V	

ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ
ԿՏՐՎԱԾՔ




	ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌԿԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԿԱՄ ԵՅ ԳՅ ԾՁԲ 2024/11		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՆԱԽԱԳԻԾ		
				ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ5-ՆԿ6	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
					ԱՆ	9
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՄՊԱՐՅԱՆ			«ԷՂԱՐ ՓՐՈՑԵՔԹ» ՍՊԸ		

ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ7-ՆԿ8




Նախագծվող հատակի միջը	1649.33	1646.83
Հողի նախագծային միջը	1649.33	1646.83
Հողի բնական միջը	1649.73	1647.23
Խողովակի տիպը և հիդրավլիկական պարամետրերը	Մետաղե կիսախողովակ $\Phi 426 \times 5,0$ մմ	
Թեքություն	0.05	
Հեռավորություն (մ)	55.00	
Երկարություն , մ	55.00	
Նշահարման կետեր	ՆԿ7+ 00.00	ՆԿ8+ 00.00
Ուղեգծի հատակագիծ		
Երկրաբանություն	1 III, IV, V	




	ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՆԿԱՄ ԵՅ ԳՅ ԾՁԲ 2024/11		
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	10	
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ	ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ7-ՆԿ8	«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		

ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐԿԱԾՔ ՆԿ9-ՆԿ10





Նախագծվող հատակի միջը	1685.45	1683.25
Հողի նախագծային միջը	1685.45	1683.25
Հողի բնական միջը	1685.85	1683.65
Խողովակի տիպը և հիդրավիկական պարամետրերը	Մետաղե կիսախողովակ Φ426*5,0մմ	
Թեքություն	100.00	0.022
Հեռավորություն (մ)	100.00	
Երկարություն , մ	100.00	
Նշահարման կետեր	Ն49+ 00.00	Ն410+ 00.00
Ուղեգծի հատակագիծ		
Երկրաբանություն	1 III, IV, V 1 III, IV, V	
















	ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՈՌՈԳՐԱՆ ԱՌԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԿԱՍ ԵՅ ԳՅ ԾՁԲ 2024/11		
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ			ԱՆ	11
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՄՊԱՐՅԱՆ			«ԷԴԱՐ ՓՐՈԶԵԹ» ՍՊԸ	
			ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐԿԱԾԵ ՆԿ9-ՆԿ10			

ԲԵՏՈՆԵ ԲԱԺԱՆԱՐԱՐ





Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	Փոսորակի քանդում	մ ³	2,00	
2	Փոսորակի ետլիցք կողլիցքի մշակված գրունտներից	մ ³	1.20	
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	0.80	
4	Ավազակոպձային նախաշերտ	մ ³	0.40	h=10սմ
5	Հատակի և պատերի միաձույլ բետոն	մ ³	1.88	B15, W4, F150
6	Հարթ մակերևութային փական "ՈՒ" 0,4x0.4x1.2 (70.0 կգ)	հատ	2	
7	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	1.80	

	ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N425 ԵՅ ԳՅ ԾՁԲ 2024/11		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ		ԱՆ	12	
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՄՊԱՐՅԱՆ		«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		
				ԲԵՏՈՆԵ ԲԱԺԱՆԱՐԱՐ		



	ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈՂՄԱՆ ԱՌԿԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԿԱՍ ԵՅ ԳՅ ԾՁԲ 2024/11		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ		ՆԱԽԱԳԻԾ		
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ՀԱՐԹ ՄԱԿԵՐԵԿՈՒՅԹԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ "ՈՐ" 0.4x0.4x1.2Մ		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	13	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		



Հարթ փականի դետալների մասնագիրը

Փականի չափերը, մմ	Պետալ	Անվանումը	Քանակը	Քաշը, կգ		Ծանոթ.
				1 էլ-տի	Ընդհանուր	
A = 400, B = 400, C = 1200	1	Անկյունակ 50x50x5 Պողպատ3 L=1600մմ	2	6.03	12.06	ՊՍՏ8509-72
	2	Անկյունակ 50x50x5 Պողպատ3 L=500մմ	3	1.89	5.67	ՊՍՏ8509-72
	3	Անկյունակ 50x50x5 Պողպատ3 L=50մմ	2	0.19	0.38	ՊՍՏ8509-72
	4	Անկյունակ 50x50x5 Պողպատ3 L=400մմ	2	1.51	3.02	ՊՍՏ8509-72
	5	Վահան 460x400x5 Պողպատ3	1	7.22	7.22	ՊՍՏ19903-74
	6	Վերամբարձ հեղյուս Պողպատ45 L2=1400մմ	1	21.5	21.5	ՊՍՏ19903-74
	7	Մանեկ Ø100x65 Պողպատ45	1	5.15	5.15	ՊՍՏ19903-74
	8	Հենարան 155x155x15 Պողպատ3	1	2.83	2.83	ՊՍՏ19903-74
	9	Բռնակ Ø22x230 Պողպատ3	2	0.7	1.4	ՊՍՏ19903-74
	10	Տակդիր 155x155x15 Պողպատ3	1	2.83	2.83	ՊՍՏ19903-74
	11	Թիթեղ 160x30x10 Պողպատ3	2	0.38	0.76	ՊՍՏ19903-74
	12	Բարձակ 130x50x10 Պողպատ3	2	0.51	1.02	ՊՍՏ19903-74
	13	Վրադիր էլեմենտ 4x40x340 Պողպատ3	2	0.43	0.86	ՊՍՏ6009-70
	14	Վրադիր էլեմենտ 4x40x370 Պողպատ3	1	0.47	0.47	ՊՍՏ6009-70
	15	Պարզունակ 4x30 Պողպատ3 L1=290մմ	2	0.27	0.54	ՊՍՏ6009-70
	16	Պարզունակ 4x30 Պողպատ3 L=200մմ	1	0.19	0.19	ՊՍՏ6009-70
	17	Կողային քփացուն 4x80x400մմ	2	0.2	0.4	ՊՍՏ7338-77
	18	Հատակային քփացուն 6x50x400մմ	1	0.3	0.3	ՊՍՏ7338-77
	19	Հեղյուս M16x70 46. 02	1	0.2	0.2	ՊՍՏ7798-70
	20	Հեղյուս M10x30 46. 02	13	0.04	0.52	ՊՍՏ7798-70
	21	Մանեկ M16 8. 02	1	0.1	0.1	ՊՍՏ5915-70
	22	Մանեկ M10 8. 02	13	0.02	0.26	ՊՍՏ5915-70
	23	Տափողակ 16	1	0.04	0.04	ՊՍՏ6402-70
	24	Տափողակ 10	13	0.003	0.04	ՊՍՏ6402-70
	25	Խարիսխ Ø8A-I L=350մմ քայլը 100մմ	16	0.14	2.24	ՊՍՏ5781-82
Ընդհամենը					70.0	

Ծանոթություն

1. Եռակցման կարերը իրականացնել համաձայն ՊՍՏ 5264-80 Ե՝ 42 էլեկտրողով ըստ ՊՍՏ 9467-75:

	ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԿՁՄ ԵՅ ԳՅ ԾՁԲ 2024/11		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՆԱԽԱԳԻԾ		
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՄՊԱՐՅԱՆ				
				ՀԱՐԹ ՄԱԿԵՐԵԿՈՒՅԹԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ "ՈՐ" 0.4x0.4x1.2Մ		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	14	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈԳՆԵԶԹ» ՍՊԸ		

	ՀԱՏՎԱԾ 1	զմ/ոմ	105
1	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором	մ3/մ3	22.050
2	Բնահողի մշակումը 4 կարգի գրունտներում Обработка почвы на почвах 4 класса	մ3/մ3	7.875
3	Բնահողի մշակումը 5 կարգի գրունտներում Обработка почвы на почвах 5 класса	մ3/մ3	1.575
4	Տեղի փափուկ բնահողից նախապատրաստական շերտի փռումխողովակների տակ Почвенная смесь закладывается из гравия под водопропускные трубы подготовительного слоя.	մ3/մ3	5.250
5	Խողովակաշարերի տեղադրում պողպատե կիսախողովակներից 273*5.0մմ տրամագծով Монтаж трубопроводов из стальных полутруб диаметр 273*5,0мм	զմ/ոմ	105.000
6	Խողովակի արտաքին մակերեսների հակակոռոզիոն մեկուսացում բիտումային մածիկով Антикоррозийная изоляция наружных поверхностей трубы битумной пастой	մ2/մ2	90.008
7	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով Обратная засыпка грунта бульдозером	մ3/մ3	20.107
8	Անհարթությունների ուղղում մեխանիզմով ПЛАНИРОВКА ЭКСКАВАТОРОМ- ПЛАНИРОВЩИКОМ	մ2 / մ2	105.000
9	Մետաղական ցանցի ձեռքբերում և տեղադրում խողովակաշարի սկզբնամասում Строительство и монтаж металлической сетки в начале трубопровода.	հատ/шт	18.000

	ԲԵՏՈՆԵ ՋՐԲԱԺԱՆ		
10	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором	մ3/մ3	11.200
11	Բնահողի մշակումը 4 կարգի գրունտներում Обработка почвы на почвах 4 класса	մ3/մ3	4.000
12	Բնահողի մշակումը 5 կարգի գրունտներում Обработка почвы на почвах 5 класса	մ3/մ3	0.800
13	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով Обратная засыпка	մ3/մ3	9.600
14	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում Выравнивание добавленной земли на участке	մ3/մ3	6.400
15	Ավազակոպճով նախաշերտի իրականացում10սմ Пескоструйная обработка 10 см	մ3/մ3	3.200
16	Հատակի և պատերի իրականացում B15, F150, W4 դասի բետոնով Выполнение полов и стен бетоном классов B15, F150, W4	մ3/մ3	15.040
17	Հարթ փական «ՍՑ» 0,4*0,4*1,2 -2 հատ Задвижка « СС » 0,4*0,4*1,2	տ /տ	1.120
18	Մետաղական մակերեսների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ Покраска металлических поверхностей антикоррозийной краской 2 раза	մ2/մ2	14.400



ԹԱՌԱԹԻՄԲ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՈՂՈԳՄԱՆ ԱՌԿԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՆԿԱՄ ԵՅ ԳՅ ԾՁԲ 2024/11		
ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՆԱԽԱԳԻԾ		
	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ՀԱՏՎԱԾ 1-Ի ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		
			ՓՈՒԼ		
			ԱՆ	15	ԹԵՐԹԵՐ
			«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿԹ» ՍՊԸ		

	ՀԱՏՎԱԾ 3	զմ/ոմ	15
1	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором	մ3/մ3	3.150
2	Բնահողի մշակումը 4 կարգի գրունտներում Обработка почвы на почвах 4 класса	մ3/մ3	1.125
3	Բնահողի մշակումը 5 կարգի գրունտներում Обработка почвы на почвах 5 класса	մ3/մ3	0.225
4	Հողի մշակում 0.5 խմ տարողությամբ էքսկավատորով , ավտոմեքենաներին բարձրումով /ներկրելու համար/ Обработка грунта и гравия экскаватором объёмом 0,5 куб.м, погрузка на автомобили /на ввоз/	մ3/մ3	25.000
5	Հողի տեղափոխում Перевозка грунта	մ3/մ3	25.000
6	Հողից նախապատրաստական շերտի փռում խողովակների տակ Почвенная смесь закладывается из гравия под водопрпускные трубы подготовительного слоя.	մ3/մ3	25.000
7	Խողովակաշարերի տեղադրում պողպատե կիսախողովակներից 273*5.0մմ տրամագծով Монтаж трубопроводов из стальных полутруб диаметр 273*5,0мм	զմ/ոմ	15.000
8	Խողովակի արտաքին մակերեսների հակակոռոզիոն մեկուսացում բիտումային մածիկով Антикоррозийная изоляция наружных поверхностей трубы битумной пастой	մ2/մ2	12.858
9	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով Обратная засыпка грунта бульдозером	մ3/մ3	2.872
10	Անհարթությունների ուղղում մեխանիզմով ПЛАНИРОВКА ЭКСКАВАТОРОМ- ПЛАНИРОВЩИКОМ	մ2 / մ2	15.000
11	Մետաղական ցանցի ձեռքբերում և տեղադրում խողովակաշարի սկզբնամասում Строительство и монтаж металлической сетки в начале трубопровода.	հատ/шт	1.000

	ՀԱՏՎԱԾ 2	զմ/ոմ	20
1	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором	մ3/մ3	4.200
2	Բնահողի մշակումը 4 կարգի գրունտներում Обработка почвы на почвах 4 класса	մ3/մ3	1.500
3	Բնահողի մշակումը 5 կարգի գրունտներում Обработка почвы на почвах 5 класса	մ3/մ3	0.300
4	Տեղի փափուկ բնահողից նախապատրաստական շերտի փռում խողովակների տակ Почвенная смесь закладывается из гравия под водопрпускные трубы подготовительного слоя.	մ3/մ3	1.000
5	Խողովակաշարերի տեղադրում պողպատե կիսախողովակներից 273*5.0մմ տրամագծով Монтаж трубопроводов из стальных полутруб диаметр 273*5,0мм	զմ/ոմ	20.000
6	Խողովակի արտաքին մակերեսների հակակոռոզիոն մեկուսացում բիտումային մածիկով Антикоррозийная изоляция наружных поверхностей трубы битумной пастой	մ2/մ2	17.144
7	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով Обратная засыпка грунта бульдозером	մ3/մ3	3.830
8	Անհարթությունների ուղղում մեխանիզմով ПЛАНИРОВКА ЭКСКАВАТОРОМ- ПЛАНИРОВЩИКОМ	մ2 / մ2	20.000
9	Մետաղական ցանցի ձեռքբերում և տեղադրում խողովակաշարի սկզբնամասում Строительство и монтаж металлической сетки в начале трубопровода.	հատ/шт	1.000

	ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՈՂՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N42Մ ԵՅ ԳՅ ԾՁԲ 2024/11		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	16	
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԿԹ» ՍՊԸ		
				ՀԱՏՎԱԾ 2-Ի ԵՎ 3-Ի ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		

	ՀԱՏՎԱԾ 4	զմ/մ	55.00
1	Առկա առվի հատակի հարթեցում ձեռքով 3-րդ կարգի գրունտներում ручное выравнивание дна на грунтах 3 класса.	մ3/մ3	3.300
2	Առկա առվի հատակի հարթեցում ձեռքով 4-րդ կարգի գրունտներում ручное выравнивание дна на грунтах 4 класса.	մ3/մ3	1.100
3	Հողախառը խճի մշակում 0.5 խմ տարողությամբ էքսկավատորով , ավտոմեքենաներին բարձունով /ներկրելու համար/ Обработка грунта и гравия экскаватором объёмом 0,5 куб.м, погрузка на автомобили /на ввоз/	մ3/մ3	17.600
4	Հողախառը խճի տեղափոխում Перевозка грунта и гравия	մ3/մ3	17.600
5	Հողախառը խիճից նախապատրաստական շերտի փռումխողովակների տակ Почвенная смесь закладывается из гравия под водопропускные трубы подготовительного слоя.	մ3/մ3	17.600
6	Խողովակաշարերի տեղադրում պողպատե կիսախողովակներից 426*5.0մ տրամագծով, կտրումով Монтаж трубопроводов из стальных полутруб диаметр 426*5,0мм	զմ/մ	55.000
7	Կիսախողովակների ներքին մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով Предварительная окраска внутренних поверхностей полутруб в 2 слоя ГФ-021	մ2/մ2	35.915
8	Կիսախողովակի ներքին մակերեսների երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն յուղաներկով Двухслойная покраска внутренних поверхностей хафпайпа антикоррозийной масляной краской	մ2/մ2	35.915
9	Կիսախողովակի արտաքին մակերեսների հակակոռոզիոն մեկուսացում բիտումային մածիկով Антикоррозийная изоляция наружных поверхностей полутрубы битумной пастой	մ2/մ2	36.740
Ընդամենը			
Տոկոսը ընդհանուրի համար			
	ՀԱՏՎԱԾ 5	զմ/մ	100.00
1	Առկա առվի հատակի հարթեցում ձեռքով 3-րդ կարգի գրունտներում ручное выравнивание дна на грунтах 3 класса.	մ3/մ3	6.000
2	Առկա առվի հատակի հարթեցում ձեռքով 4-րդ կարգի գրունտներում ручное выравнивание дна на грунтах 4 класса.	մ3/մ3	2.000

3	Հողախառը խճի մշակում 0.5 խմ տարողությամբ էքսկավատորով , ավտոմեքենաներին բարձունով /ներկրելու համար/ Обработка грунта и гравия экскаватором объёмом 0,5 куб.м, погрузка на автомобили /на ввоз/	մ3/մ3	32.000
4	Հողախառը խճի տեղափոխում Перевозка грунта и гравия	մ3/մ3	32.000
5	Հողախառը խիճից նախապատրաստական շերտի փռումխողովակների տակ Почвенная смесь закладывается из гравия под водопропускные трубы подготовительного слоя.	մ3/մ3	32.000
6	Խողովակաշարերի տեղադրում պողպատե կիսախողովակներից 426*5.0մ տրամագծով, կտրումով Монтаж трубопроводов из стальных полутруб диаметр 426*5,0мм	զմ/մ	100.000
7	Կիսախողովակների ներքին մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով Предварительная окраска внутренних поверхностей полутруб в 2 слоя ГФ-021	մ2/մ2	65.300
8	Կիսախողովակի ներքին մակերեսների երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն յուղաներկով Двухслойная покраска внутренних поверхностей хафпайпа антикоррозийной масляной краской	մ2/մ2	65.300
9	Կիսախողովակի արտաքին մակերեսների հակակոռոզիոն մեկուսացում բիտումային մածիկով Антикоррозийная изоляция наружных поверхностей полутрубы битумной пастой	մ2/մ2	66.800
10	Պողպատե DN426x5 (St) կիսախողովակների վրա Ø159 անցքի բացում, շուրթերի մշակումով Отверстие Ø159 на стальных полутрубах DN426x5 (St), с обработкой кромки	հատ/шт	4.000
11	Կարճախողովակաշարերի տեղադրում , L=0,4մ պողպատե խողովակներից 159*5.0մ տրամագծով Монтаж трубопроводов из стальных труб - гидравлическое испытание - диаметр 159*5,0мм	զմ/մ	1.600
12	Կարճախողովակաշարեր /L=0,4մ, Φ 159*5.0մմ/ ուժեղ հակակոռոզիոն մեկուսացում Короткие трубопроводы /L=0,4м, Φ 159*5,0мм/ прочная антикоррозийная изоляция	զմ/մ	1.600

	ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌԿԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՆԿԱՍ ԵՅ ԳՅ ԾՁԲ 2024/11		
				ՆԱԽԱԳԻԾ		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՀԱՏՎԱԾ 4-Ի ԵՎ 5-Ի ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՄՊԱՐՅԱՆ			ԱՆ	17
					«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԹԹ» ՍՊԸ	

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

Անվտանգության տեխնիկայի, աշխատանքի պաշտպանության, բնապահպանական և հրդեհային անվտանգության պահանջներ:

- Մինչև աշխատանքների մեկնարկը պետք է կատարված լինեն տվյալ նախագծով նախատեսված անվտանգության միջոցառումները, որոնք պետք է ձևակերպված լինեն համապատասխան ակտով:
- Մարդկանց գտնվելու համար վտանգավոր գոտիները պետք է ցանկապատվեն, ունենան վտանգի մասին նախազգուշացնող ցուցանակներ:
- Օրվա մուլթ ժամանակահատվածում շինարարական հրապարակը և աշխատատեղերը պետք է լուսավորված լինեն ըստ ԳՈՍՏ-ի: Լուսավորությունը պետք է լինի համաչափ, առանց կուրացնող էֆեկտի: Չլուսավորված տեղամասերում օրվա մուլթ ժամերին աշխատանքների իրականացում չի թույլատրվում:
- Աշխատանքների տեղամասերը և աշխատատեղերը պետք է ապահովված լինեն ընկերային և անհատական պաշտպանության անհրաժեշտ միջոցներով, հրդեհամարման առաջնային միջոցներով, կապի, ազդանշանման և աշխատանքի անվտանգության ապահովման այլ միջոցներով՝ համաձայն գործող նորմատիվային փաստաթղթերի և համաձայնագրերի:
- Արգելվում է թողնել կախված, անկայուն, կոնստրուկցիաներ կամ դրանց մասեր:
- Աշխատանքը թույլատրվում է 18-ից բարձր տարիքի անձանց:
- Էլեկտրական բոլոր գործիքները պետք է գրանցված լինեն հատուկ մատյանում և ունենան հաշվարկային համարներ: Կիրառելուց առաջ պարտադիր է ստուգել գործիքի աշխատանքային վիճակը, լարերի և բռնիչի մեկուսացումները, աշխատանքային մասի վիճակը, պարապ ընթացքում աշխատանքը և այլն: Էլեկտրական լարերի պահպանման գոտում բոլոր Էլեկտրաֆիկացված գործիքները հողանցվում են:
- Բանվորները պետք է ապահովված լինեն արտահագուստով, հատուկ կոշիկներով և այլ անհատական պաշտպանիչ միջոցներով:
- Բեռնակալիչ հարմարանքները և տարան (վերամբարձ կռունկով տեղափոխելու դեպքում) պետք է փորձարկված լինեն անվանական բեռնամբարձության կրկնակի անգամ գերազանցող բեռով:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Այն դեպքում երբ շինարարական աշխատանքները իրականացվում են գիշերային պայմաններում կապալառուն պետք է ապահովի շին հրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը: Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող կոմունիկացիաները (գազատար, ջրատար խողովակաշարերը, կապի և էլեկտրո մալուխները) , տեղյակ պահելով համապատասխան կազմակերպություններին:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Շինարարության անվտանգությունը ապահովվում է կապալառու կազմակերպությունը:
- Բոլոր պիտանի նյութերը տեսակավորվում են քանդման աշխատանքներին զուգահեռ և հանձնվում են պատվիրատուին համապատասխան ակտերի միջոցով:
- Մինչև աշխատանքների սկսելը անհրաժեշտ է ստանալ տվյալ տարածքում առկա վերգետնյա և ստորգետնյա կոմունիկացիաների /հաղորդալարեր, գազի խողովակներ և այլն/ մասին /կամ դրանց բացակայության մասին/ գրավոր տեղեկություններ, դրանց վնասումից խուսափելու համար:

Շինարարության կազմակերպման դրույթներ

Շինարարության կազմակերպման մոտեցումները և ձևերը որոշում է Կապալառուն: Շինանյութերի (խիճ և այլն) տեղափոխման ժամանակ ավտոինքնաթափի թափքը պետք է ծածկված լինի պոլիէթիլենային թաղանթով, որը կպաշտպանի շինադքի թափումը և համայնքի փողոցների և համայնքից դուրս ճանապարհների աղտոտումը: Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ Կապալառուն պետք է ունենա բոլոր համաձայնությունները, տրված համայնքապետարանի համապատասխան բաժինների կողմից, կապված, գոյություն ունեցող կոմունիկացիաների, գազատարի, էլեկտրագծերի հատման, ավելորդ բնահողերի տեղափոխման կամ տեղակայման, գործող ավտոճանապարհների տարածքում շին աշխատանք

Հիմնական մեքենաները և մեխանիզմները

Շինարարական մեքենաների, մեխանիզմների և սարքավորումների տեսակները և տիպերը տրված են խորհրդատվությամբ և կարող են ենթարկվել փոփոխության ընտրվում են կապալառուի կողմից, ելնելով գոյություն ունեցող տեխնիկայի առկայությանը կամ ձեռքբերման հնարավորությունից, սակայն նրանք պետք է ունենան նույնատիպ տեխնիկական ցուցանիշներ:

	ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՐՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N42Մ ԵՅ ԳՅ ԾՁԲ 2024/11		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ		
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՄՊԱՐՅԱՆ				
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ		

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ

Որպես հիմնական ամբարձիչ մեխանիզմ առաջարկվում է ավտոմոբիլային կռունկ КС 55713-6 ГАЛИЧАНИН, որի տեխնիկական ցուցանիշները բերված են ստորև՝



Առավելագույն բեռնաբարձությունը/ սլաքի թռիչքը, մ -----25/32
Սլաքի երկարությունը, մ -----9,7-21,7
Սագիկի երկարությունը, մ -----9
Կեռի ամբարձման առավելագույն բարձրությունը
21,7մ երկարությամբ հիմնական սլաքի դեպքում, մ -----21,9
21,7մ երկարությամբ հիմնական սլաքի
դեպքում և 9մ սագիկի դեպքում, մ -----30
Կեռի իջեցման առավելագույն խորությունը 9,7մ սլաքով
և 5մ թռիչքի դեպքում, մ -----12,0
Բեռի զանգվածը, որի դեպքում թույլատրվում է սլաքի սեկցիաների
դուրսբերում, տ -----4,0
Բեռի ամբարձման/ իջեցման արագությունը, մ/րոպե
-անվանական (մինչև 25տ բեռով) -----5,0
-ավելացված (մինչև 6տ բեռով) -----12,0
-առավելագույն -----96,0
Կռունկի շարժման արագությունը, կմ/ժամ -----80
Զանգվածը տրանսպորտային վիճակում, տ -----23,0
Բազային ավտոմոբիլի անիվային բանաձևը -----6x4
Շարժիչը -----դիզելային
-մոդելը -----ЯМЗ-236БЕ
-հզորությունը, ձ.ու -----250
Եզրաչափերը տրանսպորտային վիճակում,մ
երկարություն*լայնություն*բարձրություն -----12*2,5*3,8
Շահագործման ջերմաստիճանը, С -----(-40+40)

Որպես փլեցնող մեխանիզմ առաջարկվում է GAT 313D2 L (2017) հիդրավլիկ էքսկավատորը, որն օժտված է ծայրային անհրաժեշտ գործիքներով՝ հիդրոսեպով և հիդրոմկրատով:



Կտրման առավելագույն բարձրությունը, մ ----- 8710
Բեռնման առավելագույն բարձրությունը, մ ----- 6330
Օգտակար հզորություն ISO 14396, կվտ ----- 75
Շերեփի ծավալը, մ³----- 0,58

Հիմնական մեքենաները և մեխանիզմները

Շինարարական մեքենաների, մեխանիզմների և սարքավորումների տեսակները և տիպերը տրված են խորհրդատվությամբ և կարող են ենթարկվել փոփոխության ընտրվում են կապալառուի կողմից, ելնելով գոյություն ունեցող տեխնիկայի առկայությանը կամ ձեռքբերման հնարավորությունից, սակայն նրանք պետք է ունենան նույնատիպ տեխնիկական ցուցանիշներ:

	ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N42Մ ԵՅ ԳՅ ԾՁԲ 2024/11		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	19	
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		
				ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ		

ՇԻՆԱՐԱՐԱՎԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՏԵԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 105ՕՐ																			
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	10																			
2	Հատված 1 աշխատանքներ				30																
3	Հատված 2 աշխատանքներ								10												
4	Հատված 3 աշխատանքներ									10											
5	Հատված 4 աշխատանքներ										15										
6	Հատված 5 աշխատանքներ																30				
7	Այլ չնախատեսված աշխատանքներ										95										

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Շինարարության անվտանգությունը ապահովում է Կապալառու կազմակերպությունը:
2. Կառուցվածքների տեղերը ճշտվում են շինարարության ընթացքում

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Աշխատանքների ընթացքում ստորգետնյա կոմունիկացիաների ի հայտ գալու դեպքում դադարեցնել աշխատանքները և դիմել համապատասխան կառույցների: Հետագա աշխատանքները շարունակել միայն համապատասխան կառույցների հետ համաձայնեցնելուց հետո:
2. Շինարարության ընթացքում պետական կամ մասնավոր գույքին պատճառված վնասները փոխհատուցում է կապալառու կազմակերպությունը:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Այն դեպքում երբ շինարարական աշխատանքները իրականացվում են գիշերային պայմաններում կապալառուն պետք է ապահովի շին հրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը: Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող կոմունիկացիաները (գազատար, ջրատար խողովակաշարերը, կապի և էլեկտրո մալուխները) , տեղյակ պահելով համապատասխան կազմակերպություններին:

Շինարարության կազմակերպման դրույթներ

Շինարարության կազմակերպման մոտեցումները և ձևերը որոշում է Կապալառուն: Շինանյութերի (խիճ և այլն) տեղափոխման ժամանակ ավտոինքնաթափի թափքը պետք է ծածկված լինի պոլիէթիլենային թաղանթով, որը կպաշտպանի շինադրի թափումը և համայնքի փողոցների և համայնքից դուրս ճանապարհների աղտոտումը:

Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ Կապալառուն պետք է ունենա բոլոր համաձայնությունները, տրված համայնքապետարանի համապատասխան բաժինների կողմից, կապված, գոյություն ունեցող կոմունիկացիաների, գազատարի, էլեկտրագծերի հատման, ավելորդ բնահողերի տեղափոխման կամ տեղակայման, գործող ավտոճանապարհների տարածքում շին աշխատանք

Հիմնական մեքենաները և մեխանիզմները

Շինարարական մեքենաների, մեխանիզմների և սարքավորումների տեսակները և տիպերը տրված են խորհրդատվությամբ և կարող են ենթարկվել փոփոխության ընտրվում են կապալառուի կողմից, ելնելով գոյություն ունեցող տեխնիկայի առկայությանը կամ ձեռքբերման հնարավորությունից, սակայն նրանք պետք է ունենան նույնատիպ տեխնիկական ցուցանիշներ:

	ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՐՈԳՄԱՆ ԱՌԿԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N42Մ ԵՅ ԳՅ ԾՁԲ 2024/11		
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	20	
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ	ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ	«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		