

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

«ՀՀ Արարատի մարզի Վերին Դվին համայնքի Լեռնիդ Եղիգարովի և Աղալար Չալաբովի փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների»

ԿԱՏԱՐՄԱՆ N ՀՀԱՄ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/3 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Արտաշատ

<<22>> հունիսի 2026թ.

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմը, ի դեմս ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմի գլխավոր քարտուղար՝ Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Պրեմիում Շին» ՍՊԸ- ն, ի դեմս տնօրեն Կարեն Արիստակեսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա /այսուհետև՝ Կապալառու /, մյուս կողմից, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և 2026 թվականի փետրվարի 11-ին կնքված N << ՀՀԱՄ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/3 >> գնման պայմանագրի 8.5 կետի /այսուհետև Պայմանագիր/, կնքեցին սույն Համաձայնագիր N3 /այսուհետև Հանաձայնագիր/ հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի ծավալաթերթ-նախահաշիվը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները, աշխատանքների հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն Համաձայնագրի հավելված N1-ը հանդիսանում են սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները եվ ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ Արարատի մարզպետարան
ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ՝900411004113
ՀՎՀՀ՝ 04245019



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

Պրեմիում Շին ՍՊԸ
Արարատի մարզ Ոստան համայնք
Արարատյան9
Հայէկոնսոբանկ ԲԲԸ
Հ/Հ՝ 163098016666
ՀՎՀՀ՝ 04234373



ՀՀ Արարտի մարզ, Վերին Դվին համայնքի Լեռնիդ Եղիգարովի և
 Աղալար Չալաբովի փողոցների գազիֆիկացում
 ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԵԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՉԵՐՅՈՒՆՑ ԿՐՈՑ-ՇՈՒՄ	Չ/Մ	Քանակ	միավորի արժեքը հազար դրամ	Գումար հազար դրամ
Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար	մ ³	28,66	6,011	172,29
Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար	մ ³	48,4	10,791	522,29
Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով տեղափոխում 5կմ	տն	123,3	2,991	368,76
Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյունների համար	մ ³	77,06	53,372	4112,81
Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=133x3.5մմ	կգ	512	0,542	277,42
Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=108x3.5մմ	կգ	432	0,501	216,33
Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=89x3.5մմ	կգ	177	0,503	88,95
Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ	կգ	4946,6	0,494	2443,33
Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=57x3մմ	կգ	1558	0,493	768,04
Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	190,5	0,613	116,76
Պարոնիտի տեղադրում	կգ	21,8	1,536	33,48
Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար՝ թիթեղ	կգ	337,4	0,634	214,04
Անշարժ հենարանների տեղադրում	կգ	540	0,618	333,92
Հենասյունների և գազատարի մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ ²	780,0	0,252	196,37
Հենասյունների և գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	780,0	1,027	800,89
Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø159x4.5մմ	մ	39,0	9,790	381,80
Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø133x4մմ	մ	41,0	7,532	308,81
Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø108x4մմ	մ	22,0	5,929	130,43

Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø76x3.5 մմ	մ	512,0	4,097	2097,74
Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø57x3.5 մմ	մ	1259,0	3,353	4221,25
Ձևավոր մասերի տեղադրում (անկյունակ, անցում, եռաբաշխիչ, խցավակիչ Dպ≤250մմ)	կգ	231,014	2,786	643,70
Պողպատե dպ50 խողովակի միացում գործող գազատարին	հատ	1	20,842	20,84
Պողպատե dպ80 խողովակի միացում գործող գազատարին	հատ	1	24,593	24,59
Գազատարի կտրում dպ-80	հատ	1	6,158	6,16
Գազատարի կտրում dպ-50	հատ	1	3,402	3,40
Կցաշուրթերի մոնտաժում dպ-80մմ	հատ	2	12,288	24,58
Սողնակային փականի տեղադրում dպ-80մմ	հատ	1	90,739	90,74
Կցաշուրթերի մոնտաժում dպ-50մմ	հատ	6	6,607	39,64
Սողնակային փականի տեղադրում dպ-50մմ	հատ	3	60,058	180,17
Գազատարի փչամաքրում	մ	1873,0	0,124	231,90
ՊԳԿԿ-50-ի տեղադրում	կոմպլ.	1	248,150	248,15
Չողակարերի ստուգում ֆիզիկական (ռադիոգրաֆիկական) եղանակով	հատ	32	16,873	539,95
Բետոնե հարթակի կառուցում				
Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով	մ³	1,1	3,226	3,55
Ավազե նախապատրաստական շերտի պատրաստում ձեռքով	մ³	0,55	8,351	4,59
Բետոնե հարթակի պատրաստում միաձույլ բետոնից B12.5 (M150)	մ³	1,1	59,239	65,16
Ամրանային ցանցի պատրաստում Ф8 А1	կգ	26,10	0,342	8,92
Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով տեղափոխում 5կմ	տն	1,98	2,991	5,92
Հողանցում	կոմպլ.	1		
Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտում, ձեռքով	մ³	3,5	5,689	19,91
Փոսերի ետիցք III կարգի գրունտներում ձեռքով	մ³	3,5	1,648	5,77
Ուղահայաց հողանցում (էլեկտրողը անկյունավոր պողպատից 50x5մմ)	հատ	3	5,523	16,57
Հորիզոնական հողանցում (40x4մմ շերտապողպատից)	մ	10	1,043	10,43
Ուղահայաց հողանցում (կլոր պողպատից d-12մմ)	հատ	1	1,676	1,68
ՊԳԿԿ-50-ի տեղադրում	կոմպլ.	1	1662,295	1662,29
Ընդամենը				21664,34
Շահույթ	11%			2383,08
Ընդամենը				24047,42
* Սարքավորում				1247,75
Ընդամենը				25295,17
ԱԱՀ	20%			5059,03
Ընդամենը				30354,20



Ա.Արտյան

Կ.Արիստակեսյան