

**ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղաշեն համայնքի ճանապարհների ա/բ ծածկույթի
փոսային վերանորոգման աշխատանքներ
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ**

<<	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Հազ. դրամ	
				Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	ճաքերի լցում	մ2	100	0,354	35,4
2	Ա/բետոնե ծածկի փոսային նորոգում, երբ փոսի խորությունը h=3-5 սմ է, իսկ մակերեսը փոքր 5 մ2	100մ2	4,5	557,94	2510,73
3	Ավազակրաճային շերտի տեղադրում h=10 սմ	մ3	75,0	2,47	185,25
4	Տաշված ա/բ-ի խառնուրդի աղբի բարձում ա/մեք. և տեղափոխում 3կմ	տն	1	3,25	3,25
5	ա/բ-ի խառնուրդի աղբի տարածման աշխատանքներ լցակայանում	1000մ3	1	600,87	600,87
6	փողոցի անծածկ հատվածում խճային շերտի տեղադրում h=4սմ բիտումի տոգորումով	100մ2	0,5	139,14	69,57
7	Հարթեցնող շերտի տեղադրում հմիջ=3սմ մանրահատիկ տաք ա/բ խառնուրդից	100մ2	0,5	285,45	142,725
8	Ա/բ ծածկի կառուցում h=4սմ մանրահատիկ տաք ա/բ խառնուրդից	100մ2	0,5	412,02	206,01
	Ընդամենը				3753,81
	Շահույթ 11%				412,92
	Ընդամենը				4166,72
	ԱԱՀ 20%				833,34
	Ամբողջը				5000

Կազմեց՝

Ա.Գուլոյան

