

Հավելված թիվ 1
«15» սեպտեմբերի 2020թ. կնքված
«ԵՀԹԴ-ԳՀԱՇՁԲ-20/4» ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ – ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ

«ԵՂՎԱՐԴԻ Հ. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ N2 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ

Խ/Խ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ
1	2	3	4	5		
		Տանիք				
1	23-159	Գոյություն ունեցող ցինկապատ թիթեղյա ծածկույթի քանդում գոգնոցի հետ միասին և պահեստավորում պատվիրատուի մոտ	մ ²	101.2		
2	շուկա	Ձնարգելի ապամոնտաժում	գծմ	27.000	301	30437
3	8-186	Զրատար խողովակների ապամոնտաժում	գծմ	7.000	84	2256
4	23-226 գնաց 3	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 5կմ հեռավորա	տ	0.46	167	1170
5	8-279	Գոգնոց 0.55մ ցինկապատ թիթեղով	մ ²	13.2	2573	1172
6	12-278	Զրատարի իրականացում ցինկապատ 0.55մ	գծմ	110.00	5898	77858
					14186	1560470
					0	

		թիվերով, փայտանյութը 50%				0	226911
7	8-199	Ջրհու խողովակների կոմպլեկտ 7մ բարձրությամբ $\Phi 100$ մմ ցինկապատ խողովակով	կ-տ	5.00		45382	
8	ինֆ.տեղ.	Ձնարգել 3 մ երկ.	հատ	57.000		10000	570000
9	8-160	Տանիքածածկի կաթացող հատվածներում պրոֆիլավոր $K\Gamma 21-0,55$ մմ ցինկապատ թիթեղի փոխում	մ ²	50.00		6650	332513
10	8-135	Վնասված ջրատարի փոխում ցինկապատ 0.55մմ թիթեղով	զծմ	10.00		8338	83379
11	8-195	Ջրհու խողովակների մոնտաժում $\Phi 100$ մմ ցինկապատ խողովակով	զծմ	20.00		5180	103597
12	8-219	Արմունկների մոնտաժում $\Phi 100$ մմ ցինկապատ թիթեղից	հատ	15.00		2473	37094
				24.467		0	3026855
		<u>Մպորտ դահլիճի ներքին հարդարում</u>				0	
1	11-80	Պատերի վրայից հին յուղաներկի մաքրում	մ ²	91.0		232	21119
2	14-380	Պատերի քահարթում գիպսմիտով	մ ²	91		1000	91000
3	14-363	Պատերի յուղաներկում հ=2մ	մ ²	91.00		1788	162697
						0	0

4	շուկա	Փայտե հատակների եղկում	մ ²	134.5	1000	134500
5	14-358	Փայտե հատակների յուղաներկում գծանշումով	մ ²	134.50	1000	134500
					0	0
					0	0
					0	543816
		<u>Հանդերձարանների ներքին հարդարում</u>			0	
1	11-80 q=1,25	Պատերի և շեփերի վրայից հին յուղաներկի մաքրում	մ ²	108.5	551	59827
2	11-80	Առաստաղի վրայի ներկի մաքրում մաքրում	մ ²	35.0	434	15205
3	5-85 5-86	Պատուհանների տակի հատվածի 30մմ ց/ալազե հարթաշերտ	մ ²	0.7	1671	1170
4	23-135	Դռան վերևի հատվածի անցքի բետոնացում B15 բետոնով	մ ³	0.15	15105	2266
5	14-380	Պատերի և շեփերի քահարթում գիպտոնիտով	մ ²	108.5	1370	148662
6	14-381	Առաստաղների քահարթում գիպտոնիտով	մ ²	35	1437	50295
7	14-363	Պատերի և շեփերի յուղաներկում	մ ²	108.5	1855	201237
8	14-419	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով	մ ²	35.00	2155	75442
9	5-85 5-86	Ց/ալազե հարթաշերտի 30մմ իրականացում	մ ²	9.80	0	17849

10	15-262	Պատուհանների լուսանցքների պատերի սկզբում ց/ավազե շաղախով	մ ²	24.5	2506	61406
				4.845	0	633358
		Մուտքի շվաքարան			0	
1	23-159	Ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից ծածկի քանդում	մ ²	16.5	301	4963
2	8-300 q=0,8	Փայտե կարկասի քանդում և պահեստավորում պատվիրատուի մոտ	մ ³	0.3	38147	11444
3	23-145	Հին ե/բետոնե ծածկի քանդում	մ ³	1.5	34521	51782
4	23-226 գնաց 3	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 5կմ հեռ. վրա	տ	3.00	2573	7720
5	23-45	Անցքերի շաղափում պատերի մեջ	հատ	25.0	217	5430
6	25-5	Հավարի մետաղական կարկասի մոնտաժում	կգ	485.3	217	105416
7	ինֆ.տեղ	70*50*3 խողովակ	զծմ	57.2	2500	143000
8	ինֆ.տեղ	50*50*3 խողովակ	զծմ	44.00	2974	130866
9	ինֆ.տեղ	30*30*2 խողովակ	զծմ	44.00	1220	53670
10	33-763	Մետաղական էլեմենտների ներկում	կգ	485.30	84	40545
11	8-265	Ծածկի իրականացում պրոֆիլավոր KՊ-10-0,5մմ գունավոր ցինկապատ թիթեղով /նյութային հետ միասին 0,55մմ	մ ²	67.00	5500	368500
					0	0
					0	0
					0	0

						7.967		0	923336
								0	
								0	
1	25-5		Ծածկոցների մետաղական կարկասի մոնտաժում	կգ		384.7		219	84198
2	ինֆ.տեղ		Փ50*3 խողովակ	զծմ		23.2		2557	59311
3	ինֆ.տեղ		30*30*2 խողովակ	զծմ		36.25		1220	44217
4	ինֆ.տեղ		Պողպատե թիթեղ 2մմ հաստ	մ ²		15.47		9000	139230
5	8-279		Գոգնոց ցինկապատ թիթեղով 0.55մմ	մ ²		5.7		5564	31716
6	14-398		Մետաղական մասաների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²		39.1		1838	71866
						3.492		0	430538
								0	
			Սալվածք						
1	16-60		Բազալտե 150*300 եզրաքարեր ապամոնտաժում	զծմ		165.50		1370	226760
2	16-57		Ա/բետոնե սալվածքի քանդում	մ ³		4.7		5715	27087
3	23-161		Բետոնե սալվածքի քանդում	մ ³		3.7		18029	65987
4	23-161		Աստիճանների բետոնե սալվածքի քանդում	մ ³		0.7		18029	11899
5	1-1133		Շենքի ետնամասի գրունտի հարթեցում	մ ²		258.5		317	82067
6	23-228 զնագ 3		Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 5կմ հեռավրա	տ		20.00		2573	51464

7	1-193	Գրունտի քանդում ձեռքով բազալտե եզրաքարերի տակ	մ ³	10.2	3425	34939
8	1-201	Գրունտի փռում տեղում	մ ³	10.2	1738	17725
9	16-78	Բազալտե 150*300 եզրաքարեր իրականացում B15 բետոնով արկա բազալտե եզրաքարերով	զժմ	145.00	3500	507500
10	16-85 16-86	Խճի շերտ 10սմ հաստ. սալվածքի տակ	մ ²	220.0	0	
11	16-82	Սալվածքի իրականացում ա/բետոնով 4սմ հաստ.	մ ²	220.0	1838	404362
12	16-85 16-86	Խճի շերտ 10սմ հաստ. Աստիճանների հարթակի տակ	մ ²	13.5	4800	1056000
13	16-82	Հարթակի իրականացում ա/բետոնով 4սմ հաստ.	մ ²	13.5	0	
14	16-85 16-86	Խճի շերտ 10սմ հաստ. Շենքի ետնամասում	մ ²	266.0	1838	24813
15	16-82	Շենքի ետնամասում ա/բետոնով 4սմ հաստ.	մ ²	266.0	4800	64800
16	շուկա	Բիտումի լիցք շենքի և ա/բետոնի միջև առաջացած ճեղքերի մեջ	զժմ	91.00	0	
				35.113	501	45616
					0	4386730
					0	
		Դիտահորեր			0	
1	1-193	Գրունտի քանդում ձեռքով	մ ³	2.4	3425	8221
2	8-11-1	Խճի շերտ 10սմ հաստ. Դիտահորերի տակ	մ ³	0.2	11529	2306
3	23-109	Կոյուղու հավաքովի ե/բետոնե	մ ³	1.0	134225	134225

		դիտահորերի մոնտաժում Φ100			
4	ինֆ.տեղ.	Մտոց թուջե	հատ	1.00	0
5	22-446	Զբանսատակարարման հավաքովի ե/բետոնե դիտահորերի մոնտաժում Φ100	մ ³	1.00	143031 152689 0
6	ինֆ.տեղ.	Մտոց թուջե	հատ	1.00	143030
7	շուկա	Մետաղական ելարան ներկված մոնտաժումով	կգ	20.00	1805 36092
8	1-201	Գրունտի ետլիցք	մ ³	0.4	1738 695
9	23-226 գնաց 3	Գրունտի բարձում և տեղափոխում 5կմ հեռ.վրա	տ	3.30	2623 8657
				4.839	628945
		Ընդամենը			10573578

Ընդամենը	100	9415.49
Շահույթ 11%		1035.70
Ընդամենը		10451.19
ԱԱՀ 20 %		2090.24
Ընդամենը		12541.43

* Կապալառուին աշխատանքները կատարում է ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Եղվարդ Սաֆարյան 88 հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Եղվարդի Հ.Թադևոսյանի անվան N2
հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հասցե՝ ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Եղվարդ
Սաֆարյան 88

Բանկ՝ ՀՀ Ֆ/Ն գործառնական վարչություն

Հ/Հ՝ 900118000018

ՀՎՀՀ՝ 03305426

Տնօրեն՝ Վ. Արզարյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
45611100	«Եղվարդի Հ.Թադևոսյանի անվան N2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 573 572	10 573 572

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Եղվարդի Հ.Թադևոսյանի անվան N2
հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ
Հասցե՝ ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Եղվարդ
Սաֆարյան 88
Բանկ՝ ՀՀ Ֆ/Ն գործառնական վարչություն
Հ/Հ՝ 900118000018
ՀՎՀՀ՝ 03305426
Տնօրեն՝ Վ. Արզարյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ՀԱՄԱՁԱՆԱԳԻՐ N2

15.09.2020թ. ԿՆՔՎԱԾ N ԵՀԹԴ-ԳՀԱՇՁԲ-20/4 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Եղվարդ

16 դեկտեմբերի 2020թ.

«Եղվարդի Հ. Թաղևոսյանի անվան N2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ը, ի դեմս տնօրեն Վ. Աբգարյանի, որը գործում է ՊՈԱԿ -ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հայր և որդի Մարտոյաններ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վ. Մարտոյանի, որը գործում է ՍՊ Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

- 1.1 «Եղվարդի Հ. Թաղևոսյանի անվան N2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ը և «Հայր և որդի Մարտոյաններ» ՍՊԸ-ն երկկողմանի որոշեցին նվազեցնել «ԵՀԹԴ-ԳՀԱՇՁԲ-20/4» ծածկագրով պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցով /Հավելված 3/ նախատեսված գումարը:
- 1.2 Պայմանագրի 5.1 կետով սահմանած <12 343 953 (տասներկու միլիոն երեք հարյուր քառասուներեք հազար ինը հարյուր հիսուներեք)> բառերը և N 1 հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվի <12 343 953> բառերը փոխարինել համապատասխանաբար <10 573 572 (տաս միլիոն հինգ հարյուր յոթանասուներեք հազար հինգ հարյուր յոթանասուներկու)> և <10 573 572> բառերով՝ հիմք ընդունելով նվազեցված Հավելված 1-ը:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1. 15.09.2020թ կնքված N «ԵՀԹԴ-ԳՀԱՇՁԲ-20/4» ծածկագրով կապալային աշխատանքների կատարման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:
- 2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:
- 2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Եղվարդի Հ.Թադևոսյանի անվան N2
հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ
Հասցե՝ ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Եղվարդ,
Սաֆարյան 88
Բանկ՝ ՀՀ Ֆ/Ն գործառնական վարչություն
ՀՀ՝ 900118000018
ՀՎՀՀ՝ 03305426
Տնօրեն՝ Կ. Աբգարյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Եղվարդի Հ. Թադևոսյանի անվան N2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար մասնակի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՀԹԴ-ԳՀԱՇՁԲ-20/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի սեպտեմբերի 15-ին կնքված N ԵՀԹԴ-ԳՀԱՇՁԲ-20/4 պայմանագրում 2020 թվականի դեկտեմբերի 16 -ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ Ֆինանսական միջոցների կրճատում

Փոփոխության նկարագրություն՝ Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցով /Հավելված 3/ նախատեսված գումարի նվազեցում

Փոփոխության հիմնավորում՝ Ֆինանսական միջոցների կրճատում

Պատվիրատու՝ «Եղվարդի Հ. Թադևոսյանի անվան N2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ