

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ԲՄԱՇՁԲ-10/3-2**

ք.Երևան

« 23 » մարտի 2018 թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետի ՊԺԿ Կ. Կարապետյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Պատվիրատու, մի կողմից, և «Ագարակ» ԲԲԸ-ն ի դեմս ընկերության տնօրեն Կ. Բարսեղյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև Կապալառու, մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին :

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված շինարարական աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում սույն պայմանագրին կից կնքվող համաձայնագրով: Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով՝ համաձայն հաստատված թերությունների ակտերի: Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում Պայմանագրով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուն հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները պայմանագրի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր առավելագույն գինը կազմում է 60,000,000 (վաթսուն միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 10,000,000 (տասը միլիոն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով

ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $VQS = UQ / N \times D \times S \times D$, որտեղ՝

UQ-ն ընտրված մասնակցի կողմից գնային առաջարկով աշխատանքների համար սահմանված միավորի գների հանրագումար նշված գինն է, որը կազմում է 29,900,000 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն,

N-ն Պատվիրատուի կողմից ընթացակարգի հրավերով ներկայացված ծավալաթերթով նախատեսված աշխատանքների համար սահմանված միավորի նախահաշվային գների հանրագումար նշված գինն է, որը կազմում է 44,456,982 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն,

D-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.

S-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

VQS - ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով¹:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը: Պայմանագրով նախատեսված

¹ Պայմանագիրը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա կնքված լինելու դեպքում տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ տարվա ընթացքում հարկացվել են ֆինանսական միջոցներ և կնքվել է համաձայնագիր:

կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառու ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 34 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8.14 Սույն պայմանագրով նախատեսված՝ Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտը, իսկ Պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ՊՆ ԿՇ և ԶԲ վարչությունը:

9. ԿՈՐԱՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան Բազրևանդի 5
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/հ 900011117034
ՀՎՀՀ 02703824
ՀՀ պաշտպանության նախարարության
ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ՊԺԿ

«Ազարակ» ԲԲԸ
ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ. Փարպի
«Հայրիզնեսքանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150008007517564
ՀՎՀՀ 05003862
տնօրեն

Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ



Կ. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ ՀԱՄԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/հ	Հիմնավորումը	Աշխատանքի (ծառայության) անվանումը	Չ/մ	Միավորի պլանավորված գինը հազ.դրամ
Հողային աշխատանքներ				
Գրունտների մշակում մեխանիզմով				
		Կողիցք		
1	ԿԻ-1549	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցք, շերտի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 1 կարգ	100մ³	42.095
2	ԿԻ-1550	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցք, շերտի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 2 կարգ	100մ³	57.386
3	ԿԻ-1551	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցք, շերտի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 3 կարգ	100մ³	71.524
4	ԿԻ-1552	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցք, շերտի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 4 կարգ	100մ³	93.564
5	ԿԻ-1553	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցք, շերտի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 5 կարգ	100մ³	125.605
6	ԿԻ-1554	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցք, շերտի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 6 կարգ	100մ³	147.645
		Բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա		0.000
7	ԿԻ-1591	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերտի տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 1 կարգ	100մ³	57.118
8	ԿԻ-1592	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերտի տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 2 կարգ	100մ³	68.161
9	ԿԻ-1593	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերտի տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 3 կարգ	100մ³	87.730
10	ԿԻ-1594	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերտի տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 4 կարգ	100մ³	118.075
11	ԿԻ-1595	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերտի տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 5 կարգ	100մ³	155.891
12	ԿԻ-1596	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերտի տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 6 կարգ	100մ³	188.334
		Աշխատանքներ թափոնատեղում		
13	ԿԻ-1603	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 1-ին կարգ գրունտ	100մ³	4.401
14	ԿԻ-1604	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 2-3-րդ կարգ գրունտներ	100մ³	5.414
15	ԿԻ-1605	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 4-րդ կարգ գրունտ	100մ³	5.885
16	ԿԻ-1606	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 5-6-րդ կարգ գրունտներ	100մ³	14.112
		Գրունտներ մշակում և հետիցք բուլդոզերով		
17	ԿԻ-1624	Գրունտի մշակում մինչև 228կվտ (310ծ.ու) հզորության բուլդոզերով, տեղափոխելով այն մինչև 10մ, 1 կարգի գրունտ	100մ³	9.971
18	ԿԻ-1625	Գրունտի մշակում մինչև 228կվտ (310ծ.ու) հզորության բուլդոզերով, տեղափոխելով այն մինչև 10մ, 2 կարգի գրունտ	100մ³	11.056
19	ԿԻ-1626	Գրունտի մշակում մինչև 228կվտ (310ծ.ու) հզորության բուլդոզերով, տեղափոխելով այն մինչև 10մ, 3 կարգի գրունտ	100մ³	12.544
20	ԿԻ-1627	Գրունտի մշակում մինչև 228կվտ (310ծ.ու) հզորության բուլդոզերով, տեղափոխելով այն մինչև 10մ, 4 կարգի գրունտ	100մ³	48.647
21	ԿԻ-1631	Ավելացնել ամեն հաջորդ 10մ բուլդոզերով տեղափոխելու համար /1;2 և 3-րդ կարգի գրունտներ/	100մ³	9.207
22	ԿԻ-1632	Ավելացնել ամեն հաջորդ 10մ բուլդոզերով տեղափոխելու համար /4-րդ կարգի գրունտ/	100մ³	19.981
23	ԿԻ-1633	Խրամուղիների և փոստրակների ետիցք մինչև 59կվտ (80ծ.ու) հզորության բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 5մ, գրունտ 1 կարգ	100մ³	6.433
24	ԿԻ-1634	Խրամուղիների և փոստրակների ետիցք մինչև 59կվտ (80ծ.ու) հզորության բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 5մ, գրունտ 2 կարգ	100մ³	8.161
25	ԿԻ-1635	Խրամուղիների և փոստրակների ետիցք մինչև 59կվտ (80ծ.ու) հզորության բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 5մ, գրունտ 3 կարգ	100մ³	10.051
26	ԿԻ-1644	Ավելացնել ամեն հաջորդ 5մ բուլդոզերով տեղափոխելու համար /1-ին կարգի գրունտ/	100մ³	3.980
27	ԿԻ-1645	Ավելացնել ամեն հաջորդ 5մ բուլդոզերով տեղափոխելու համար /2-րդ կարգի գրունտ/	100մ³	4.664
28	ԿԻ-1646	Ավելացնել ամեն հաջորդ 5մ բուլդոզերով տեղափոխելու համար /3-րդ կարգի գրունտ/	100մ³	5.428
		Գրունտների մշակում ձեռքով		
29	ԿԻ-959	Գրունտի մշակում ձեռքով խրամուղիների՝ մինչև 2մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեքություններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 1 կարգ գրունտներում	մ³	1.825
30	ԿԻ-960	Գրունտի մշակում ձեռքով խրամուղիների՝ մինչև 2մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեքություններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 2 կարգ գրունտներում	մ³	2.197
31	ԿԻ-961	Գրունտի մշակում ձեռքով խրամուղիների՝ մինչև 2մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեքություններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 3 կարգ գրունտներում	մ³	3.222
32	ԿԻ-962	Գրունտի մշակում ձեռքով խրամուղիների՝ մինչև 2մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեքություններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 4 կարգ գրունտներում	մ³	5.682

33	Կ1-963	Փոսերի փորում ձեռքով կանգնակների և սյուների համար մինչև 0,7մ խորությամբ 1 կարգ գրունտներում	մ ³	2.498
34	Կ1-964	Փոսերի փորում ձեռքով կանգնակների և սյուների համար մինչև 0,7մ խորությամբ 2 կարգ գրունտներում	մ ³	4.071
35	Կ1-965	Փոսերի փորում ձեռքով կանգնակների և սյուների համար մինչև 0,7մ խորությամբ 3 կարգ գրունտներում	մ ³	6.004
36	Կ1-966	Փոսերի փորում ձեռքով կանգնակների և սյուների համար մինչև 0,7մ խորությամբ 4 կարգ գրունտներում	մ ³	10.778
37	Կ1-967	Ետիցք ձեռքով կոշտուկների փխրեցումով ու տուփանումով խրամուղիների, փոսորակների և փոսերի 1 կարգ գրունտներում	մ ³	1.230
38	Կ1-968	Ետիցք ձեռքով կոշտուկների փխրեցումով ու տուփանումով խրամուղիների, փոսորակների և փոսերի 2 կարգ գրունտներում	մ ³	1.347
39	Կ1-969	Ետիցք ձեռքով կոշտուկների փխրեցումով ու տուփանումով խրամուղիների, փոսորակների և փոսերի 3 կարգ գրունտներում	մ ³	1.640
40	Կ1-970	Ետիցք ձեռքով կոշտուկների փխրեցումով ու տուփանումով խրամուղիների, փոսորակների և փոսերի 4 կարգ գրունտներում	մ ³	1.933
Ժայռային գրունտների փխրեցում հետահար մուրճով				
41	Կ1-989	Ժայռագրունտի փխրեցում հետահար մուրճով, 1մ-ից ավել լայնությամբ և մինչև 2մ խորությամբ, գրունտ 4p/կազմաքանդով/ կարգ	մ ³	12.955
42	Կ1-990	Ժայռագրունտի փխրեցում հետահար մուրճով, 1մ-ից ավել լայնությամբ և մինչև 2մ խորությամբ, գրունտ 5p/կազմաքանդով/ կարգ	մ ³	16.290
43	Կ1-991	Ժայռագրունտի փխրեցում հետահար, 1մ-ից ավել լայնությամբ և մինչև 2մ խորությամբ, գրունտ 5 կարգ	մ ³	24.895
44	Կ1-992	Ժայռագրունտի փխրեցում հետահար մուրճով, 1մ-ից ավել լայնությամբ և մինչև 2մ խորությամբ, գրունտ 6 կարգ	մ ³	31.027
45	Կ1-993	Ժայռագրունտի փխրեցում հետահար մուրճով, 1մ-ից ավել լայնությամբ և մինչև 2մ խորությամբ, գրունտ 7 կարգ	մ ³	39.299
Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ				
46	Կ27-33	Անֆալտբետոնե ծածկույթների քանդում	100մ ³	557.118
47	Կ27-124 կիրառ q=0; q=0,237	Անֆալտբետոնե ծածկույթների ակոսահատում	100մ	78.038
48	Կ27-30	Սալարկների քանդում	մ ³	2.738
49	Կ27-31	Խճաղին ծածկույթների քանդում	100մ ³	70.746
50	Կ27-32	Հանքածյուրով տոգորված խճաղին ծածկույթների քանդում	100մ ³	94.281
51	Կ27-34	Ցեմենտ-բետոնե ճանապարհային ծածկույթների քանդում	100մ ³	327.076
52	Կ27-35	Մայթերի մինչև 4սմ հաստ. անֆալտբետոնե ծածկույթների քանդում	100մ ²	8.786
53	Կ27-35	Եզրաքարերի քանդում իր հիմնատակերով	100մ	128.866
54	Կ46-76	Խամքարե հիմքերի քանդում	մ ³	16.609
55	Կ46-77	Բետոնե և խամքարաբետոնե հիմքերի քանդում	մ ³	61.148
56	Կ46-78	Ե/բետոնե հիմքերի քանդում	մ ³	105.617
57	Կ46-79	Քարե պատերի քանդում	մ ³	17.487
58	Կ46-80	Մանրաչափ բլոկներից պատերի քանդում	մ ³	11.452
59	Կ46-81	Միաձույլ բետոնե ծածկերի քանդում	մ ³	28.492
60	Կ46-82	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկերի քանդում	մ ³	33.649
61	Կ46-83	Միաձույլ բետոնե միջնորմների քանդում	մ ³	26.884
62	Կ46-84	Միաձույլ ե/բետոնե միջնորմների քանդում	մ ³	30.174
63	Կ46-85	Միաշերտ, երկշերտ վահանակային, փայտե, գիպսակաշտոնե միջնորմների քանդում	100մ ²	73.331
64	Կ10-191 կիրառ q=0,5	Փայտե կառուցատարրերի և երեսապատվածքների ապամոնտաժում	մ ³	24.331
65	Կ46-88	Գիպսից, խարամաբետոնե և ֆիբրայիտե սալերից միջնորմների քանդում	100մ ²	120.852
66	Կ46-89	Փայտյա, սվաղված ծածկերի քանդում	100մ ²	258.515
67	Կ46-90	Փայտյա, ոչ սվաղված ծածկերի քանդում	100մ ²	218.500
68	Կ46-91	Փայտյա, տախտակե հեծաններով, ծածկերի քանդում	100մ ²	205.715
69	Կ46-92	Ծածկի փայտյա պարզունակների, տախտամածի քանդում	100մ ²	120.011
70	Կ46-94	Կախովի առաստաղների քանդում իր հիմնակմախքով	100մ ²	100.125
71	Կ34-323 q=0,2 կիրառ	Կախովի առաստաղների մետաղական հիմնակմաքիի ապամոնտաժում	100մ ²	98.840
72	Կ34-354 q=0,3 կիրառ	Կախովի առաստաղների երեսապատման ապամոնտաժում	100մ ²	59.149
73	Կ46-95	Տանիքի ծածկույթի քանդում գլանափափեթային նյութերից	100մ ²	26.090
74	Կ46-96	Տանիքի ծածկույթի քանդում թերթային պողպատից	100մ ²	14.311
75	Կ46-97	Տանիքի ծածկույթի քանդում ասբոցեմենտե սալերից և կղմինդրից	100մ ²	88.790
76	Կ46-98	Տանիքի ծածկույթի քանդում ալիքավոր և կիսաալիքավոր ասբոցեմենտե թերթերից	100մ ²	29.386
77	Կ46-100	Բետոնե հատակների քանդում	մ ³	17.378
78	Կ46-102	Տախտակե հատակների ծածկույթի քանդում	100մ ²	66.917
79	5-3	Տավազերանների քանդում	100մ ²	9.792
80	Կ11-187 q=0,8	Փայտատաշեղային սալերով ծածկույթի քանդում	100մ ²	61.563
81	Կ46-103	Մանրատախտակե հատակների ծածկույթի քանդում	100մ ²	80.302
82	Կ46-118	Պոլիմերցեմենտային, էպոքսիդային հիմքի վրա պատրաստված հատակների ծածկույթի քանդում մինչև 5 մմ հաստ	100մ ²	9.901
83	Կ46-119 կիրառ	Ցեմենտե և բետոնե հատակների ծածկույթի /ներառյալ նախաշերտերը/ քանդում 25մմ հաստ	100մ ²	53.168
84	Կ46-120	Ամեն 5մմ հաստ. փոփոխման դեպքում ավելացնել կամ պակասեցնել/Կ46-119 կետին/	100մ ²	7.968

85	Կ46-121	Պոլիվինիլքլորիդային գլանափաթեթային նյութերից հատակների ծածկույթի քանդում	100մ ²	21.761
86	Կ46-122 կիրառ	Պատուհանների բացվածքների փայտյա, մետաղապլաստե, ալյումինե լրացումների ապամոնտաժում, պատուհանազդեքով	100մ ²	299.182
87	Կ46-123 կիրառ	Պատուհանների բացվածքների փայտյա, մետաղապլաստե, ալյումինե լրացումների ապամոնտաժում, առանց պատուհանազդեքի	100մ ²	275.166
88	Կ46-124 կիրառ	Դռների բացվածքների փայտյա, մետաղապլաստե, ալյումինե լրացումների ապամոնտաժում	100մ ²	173.245
89	Կ10-144 q=0,6; 0,7 կիրառ	Դռների բացվածքների մետաղական/պողպատե/ լրացումների ապամոնտաժում	100մ ²	270.240
90	Կ46-130	Սանդղահեծանների վրա տեղադրված աստիճանների ապամոնտաժում	100մ	110.708
91	Կ46-131	Համատարած հիմնատակի վրա տեղադրված աստիճանների ապամոնտաժում	100մ	185.684
92	Կ46-132 q=0,33 կիրառ	Հատակների և պատերի հղկված/սրբատաշ/ բնական սալերի երեսապատման կազմաքանդում	100մ ²	196.199
93	13-5 կիրառ	Հատակների և պատերի կերամիկական սալիկների երեսապատման քանդում	100մ ²	87.863
94	Կ46-139	Մեկհարկանի, քարից, շենքերի վերգետնյա մասի քանդում մինչև 1000խմ ծավալով	100մ ³	62.117
95	Կ46-140	Մեկհարկանի, քարից, շենքերի վերգետնյա մասի քանդում մինչև 3000խմ ծավալով	100մ ³	41.964
96	Կ46-142	Մեկհարկանի, կարկասային շենքերի վերգետնյա մասի քանդում մինչև 15000խմ ծավալով	100մ ³	22.410
97	Կ46-148	Երկհարկանի, քարից, շենքերի վերգետնյա մասի քանդում մինչև 3000խմ ծավալով	100մ ³	48.655
98	Կ46-149	Երկհարկանի, կարկասային շենքերի վերգետնյա մասի քանդում մինչև 50000խմ ծավալով	100մ ³	62.117
99	Կ46-(156-158) կիրառ	20-32մ տրամագծով, 200մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում պլմաստային օղաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ պլմաստային գայլիկոն՝ 2,52 հատ/	100 հատ	116.225
100	Կ46-(172-174) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 20-32մ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ պլմաստային գայլիկոն՝ 0,126 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն /	100 հատ	1.525
101	Կ46-(159-163) կիրառ	40-60մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլիկոնում ե/բետոնե կառուցատարրերում պլմաստային օղաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ պլմաստային գայլիկոն՝ 2,08 հատ/	100 հատ	137.473
102	Կ46-177 կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 40-60մմ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ պլմաստային գայլիկոն՝ 0,104 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն /	100 հատ	4.589
103	Կ46-(164-167) կիրառ	70-100մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում պլմաստային օղաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ պլմաստային գայլիկոն՝ 2,02 հատ/	100 հատ	170.240
104	Կ46-180;181;182;183 կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 70-100մմ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ պլմաստային գայլիկոն՝ 0,101 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն /	100 հատ	8.084
105	Կ46-(168-169) կիրառ	110-125մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում պլմաստային օղաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ պլմաստային գայլիկոն՝ 2,02 հատ/	100 հատ	185.415
106	Կ46-(184-185) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 110-125մմ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ պլմաստային գայլիկոն՝ 0,101 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն /	100 հատ	12.447
107	Կ46-(170-171) կիրառ	140-160մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում պլմաստային օղաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ պլմաստային գայլիկոն՝ 2,02 հատ/	100 հատ	209.773
108	Կ46-(186-187) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 140-160մմ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ պլմաստային գայլիկոն՝ 0,101 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն /	100 հատ	14.289
109	Կ46-(188-190) կիրառ	20-32մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ հորիզոնական անցքերի գայլիկոնում ե/բետոնե կառուցատարրերում պլմաստային օղաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ պլմաստային գայլիկոն՝ 2,52 հատ/	100 հատ	146.490
110	Կ46-(204-206) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 20-32մմ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ պլմաստային գայլիկոն՝ 0,126 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն/	100 հատ	2.887
111	Կ46-(191-195) կիրառ	40-60մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ հորիզոնական անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում պլմաստային օղաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ պլմաստային գայլիկոն՝ 2,01 հատ/	100 հատ	203.049
112	Կ46-(208-211) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 40-60մմ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ պլմաստային գայլիկոն՝ 0,104 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն/	100 հատ	4.077
113	Կ46-(196-199) կիրառ	70-100մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ հորիզոնական անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում պլմաստային օղաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ պլմաստային գայլիկոն՝ 2,02 հատ/	100 հատ	274.416
114	Կ46-(212-215) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 70-100մմ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ պլմաստային գայլիկոն՝ 0,101 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն/	100 հատ	6.016
115	Կ46-(200-203) կիրառ	110-160մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ հորիզոնական անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում պլմաստային օղաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ պլմաստային գայլիկոն՝ 2,02 հատ/	100 հատ	388.820

116	446-(216-206) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 110-160մմ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ ավաստային գալիկոն՝ 0,101 հատ, 11-20սմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30սմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն/	100 հատ	7.878
117	446-35	Սկզբի հեռացում քարե պատերից և առաստաղներից	100մ ²	27.163
118	446-37	Սկզբի հեռացում քարե և բետոնե սյուներից և որմնասյուներից	100մ ²	37.707
119	14-320 կիրառ	Պատերի և առաստաղների մաքրում ներկից	100մ ²	23.137
120	446-38	Բացվածքների իրականացում խամքարաբետոնե կառուցատարրերում	մ ³	23.925
121	446-39	Բացվածքների իրականացում բետոնե կառուցատարրերում	մ ³	94.831
122	446-40	Բացվածքների իրականացում քարե կառուցատարրերում	մ ³	28.347
123	446-41	Խոռոչների բացում քարե պատերում մինչև 12սմ խորությամբ	մ ²	7.291
124	446-42	Խոռոչների բացում քարե պատերում մինչև 25սմ խորությամբ	մ ²	13.597
125	446-43	Բնիկների բացում քարե պատերում 130*130մմ չափսի	հատ	1.173
126	446-44	Բնիկների բացում քարե պատերում 260*260մմ չափսի	հատ	1.689
127	446-57	Ակունների փորում մինչև 20քսմ կտրվածքով քարե պատերում	100մ	46.272
128	446-58	Ակունների փորում մինչև 50քսմ կտրվածքով քարե պատերում	100մ	81.644
129	446-59	Ակունների փորում մինչև 100քսմ կտրվածքով քարե պատերում	100մ	140.683
130	446-60	Ավելացվում է ամեն 20քսմ-ի համար 100քսմ-ից ավել կտրվածքի դեպքում	100մ	32.994
131	446-61	Ակունների փորում մինչև 20քսմ կտրվածքով պատերի և հատակի բետոնե կառուցատարրերում	100մ	79.564
132	446-62	Ակունների փորում մինչև 50քսմ կտրվածքով պատերի և հատակի բետոնե կառուցատարրերում	100մ	139.924
133	446-63	Ակունների փորում մինչև 100քսմ կտրվածքով պատերի և հատակի բետոնե կառուցատարրերում	100մ	239.864
134	446-67	Ավելացվում է ամեն 20քսմ-ի համար 100քսմ-ից ավել կտրվածքի դեպքում /446-63 կետին/	100մ	56.006
135	446-64	Ակունների փորում մինչև 20քսմ կտրվածքով առաստաղներում	100մ	126.576
136	446-65	Ակունների փորում մինչև 50քսմ կտրվածքով առաստաղներում	100մ	210.379
137	446-66	Ակունների փորում մինչև 100քսմ կտրվածքով առաստաղներում	100մ	358.901
138	446-68	Ավելացվում է ամեն 20քսմ-ի համար 100քսմ-ից ավել կտրվածքի դեպքում, առաստաղներում	100մ	83.917
139	49-123 կիրառ q=0,6; 0,7	Պողպատե կառուցատարրերի ապամոնտաժում	տն	63.088
140	շուկա	Ամրառձիչ մեքենայի ծառայություն	ժամ	6.031
141	23-77 23-226 գն.3	Ապամոնտաժված նյութերի, շին աղբի և ավելացված բնահողի կուտակում, բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաներով և տեղափոխում, մինչև 1կմ	տն	4.044
142	գն.3	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար /միավորի արժեքը x հեռավորության երկարության հետ; (n-1)*0,05, որտեղ n-ը կուտակույտի բարձման տեղից մինչև թափոնատեղը ընկած տարածության երկարություն է կմ-ով/	տն	0.201
Գրունտի խտացում և նախապատրաստական շերտեր հիմքերի տակ				
143	411-(1-2) կիրառ	Գրունտի խտացում խճով, կոպիճով և գլաքարերով /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում; խճի փոում; համահարթեցում; ներսեղում; ծախսը՝ խիճ/կոպիճ/ 40-70մմ չափաբաժնի- 4,08խմ/ (առանց նյութի արժեքի)	100մ ²	14.436
144	411-3	Նախապատրաստական շերտի պատրաստում ավազից /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում; ավազի փոում; հարթեցում; խտացում; ծախսը՝ - 1,12խմ/ (առանց նյութի արժեքի)	մ ³	4.745
145	411-4	Նախապատրաստական շերտի պատրաստում խարամից /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում; խարամի փոում; հարթեցում; խտացում; ծախսը՝ - 1,25խմ/ (առանց նյութի արժեքի)	մ ³	4.247
146	411-5 կիրառ	Նախապատրաստական շերտի պատրաստում գլաքարից, կոպիճից /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում; գլաքարի, կոպիճի փոում; հարթեցում; խտացում; ծախսը՝ - 1,25խմ/ (առանց նյութի արժեքի)	մ ³	4.891
147	411-6 կիրառ	Նախապատրաստական շերտի պատրաստում խճե/գլաքար, կոպիճ/ խառնուրդով /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում; մանրախճի և քարի փշրանքի փոում խճի վրա և խտացում; ծախսը՝ խիճ 20-40մմ չափաբաժնի - 0,97խմ, մանրախճի -0,09խմ; քարե փշրանք-0,18խմ/ (առանց նյութերի արժեքի)	մ ³	9.592
148	411-11	Նախապատրաստական շերտի պատրաստում 47,5 դասի բետոնից առանց բետոնի արժեքի /խտացում; ծախսը՝ ծանր բետոն -1,02խմ/	մ ³	4.745
Մոնոլիտ բետոն և ե/բետոնե կառուցատարրերի կառուցում և ամրանային աշխատանքներ				
Բետոնե կառուցատարրերի իրականացում և ամրանային աշխատանքներ				
149	46-20	Բետոնե ժապավենային հիմքերի իրականացում առանց բետոնի արժեքի /խտացում; բետոն 1,02խմ; ծախսը՝ փայտ 0,0039խմ; կաղապարամած 0,803քմ/	մ ³	13.460
150	46-21	Խամքարաբետոնե ժապավենային հիմքերի իրականացում առանց բետոնի արժեքի /ծախսը՝ բետոն 0,71խմ; փայտ 0,0101խմ; խամքար 0,44խմ; կաղապարամած 0,918քմ/	մ ³	17.862
151	46-15	Բետոնե հիմնային տափակ սալերի/հարթակների/ իրականացում առանց բետոնի արժեքի /խտացում; բետոն 1,02խմ; ծախսը՝ փայտ 0,008խմ; կաղապարամած 0,0754քմ/	մ ³	5.280
152	46-30	Բետոնե հիմքերի իրականացում սարքավորումների տակ առանց բետոնի արժեքի /խտացում; բետոն 1,02խմ; ծախսը՝ փայտ 0,036խմ; կաղապարամած 1.16քմ/	մ ³	27.467
153	46-30 46-37 կիրառ	Բետոնե աստիճանների /եզրապատերի/ իրականացում առանց բետոնի արժեքի /խտացում; բետոն 1,02խմ; ծախսը՝ փայտ 0,0475խմ; կաղապարամած 1.32քմ/	մ ³	36.759
154	46-90	Բետոնե հենապատերի իրականացում առանց բետոնի արժեքի /խտացում; բետոն 1,02խմ; ծախսը՝ հեղույս մանեկ 0,9կգ; փայտ 0,0165խմ; կաղապարամած 0,717քմ/	մ ³	15.765
155	46-91	Խամքարաբետոնե հենապատերի իրականացում առանց բետոնի արժեքի /բետոն 0,71խմ; ծախսը՝ հեղույս մանեկ 0,9կգ; խամքար 0,44խմ; փայտ 0,0165խմ; կաղապարամած 0,717քմ/	մ ³	19.036
156	46-128	Բետոնե պատերի և միջնապատերի իրականացում առանց բետոնի արժեքի /խտացում; բետոն 1,02խմ; ծախսը՝ հեղույս մանեկ 2,1կգ; փայտ 0,0399խմ; կաղապարամած 1,76քմ/	մ ³	37.080
157	46-103	Բետոնե սյուների/պատերի ուղղահայաց միջնակապերի/ իրականացում առանց բետոնի արժեքի /խտացում; բետոն 1,02խմ; ծախսը՝ փայտ 0,0648խմ; կաղապարամած 2,42քմ/	մ ³	61.953
158	ՀԱՀԺ-1-5	Ամրանային պողպատից շինվացքների, ցանցերի, ներդիր էլեմենտների պատրաստում և տեղադրում	տ	64.889

	կիրառ	բետոնն կառուցատարրերի կաղապարամածների մեջ /առանց ամրանի և ցանցի արժեքի/		
		Ե/բետոնն կառուցատարրերի իրականացում /աշխատանքների մեջ ներառված են ամրանային շինվածքների պատրաստման և տեղադրման գինը առանց ամրանի արժեքի/		
159	46-160	Ե/բետոնն հիմնային հեծանների իրականացում առանց բետոնի և ամրանի արժեքի /խտացում; բետոն 1,015խմ; ծախսը՝ էլեկտրող 1,7կգ; փայտ 0,0308խմ; կաղապարամած 2,05քմ/	մ³	44.851
160	46-161	Ե/բետոնն հեծանների իրականացում առանց բետոնի և ամրանի արժեքի /խտացում; բետոն 1,0 խմ; ծախսը՝ էլեկտրող 3,3կգ; փայտ 0,023խմ; կաղապարամած 2,46քմ/	մ³	48.213
161	46-168	Ե/բետոնն գոտիների իրականացում առանց բետոնի և ամրանի արժեքի /խտացում; բետոն 1,015 խմ; ծախսը՝ էլեկտրող 2,5կգ; փայտ 0,0145խմ; կաղապարամած 1,4քմ/	մ³	34.982
162	46-170	Ե/բետոնն բարակվորների իրականացում առանց բետոնի և ամրանի արժեքի /խտացում; բետոն 1,015 խմ; ծախսը՝ էլեկտրող 2,3կգ; փայտ 0,0378խմ; կաղապարամած 2,9քմ/	մ³	58.308
163	46-173	Ե/բետոնն անհեծան ծածկերի իրականացում առանց բետոնի և ամրանի արժեքի /խտացում; բետոն 1,015խմ; ծախսը՝ փայտ 0,0366խմ; կաղապարամած 1,37քմ/	մ³	33.980
164	46-177	Կողավոր Ե/բետոնն ծածկերի իրականացում առանց բետոնի և ամրանի արժեքի /խտացում; բետոն 1,015 խմ; ծախսը՝ էլեկտրող 2,5կգ; փայտ 0,0589 խմ; կաղապարամած 2,29քմ/	մ³	60.840
Բարեկարգման աշխատանքներ				
165	427-86 կիրառ	Բետոնն և բազալտե եզրաքարերի (մայթեզերների) տեղադրում բետոնն 415 դասի հիմքի վրա; հողային արկի պատրաստում հիմքի համար, բետոնն հիմքի իրականացում բետոնի խտացումով, կաղապարամածի տեղադրում և ապամոնտաժում, եզրաքարերի տեղադրում հարմարատաշումով, կարանների լցում զծամշակումով /ծախսը՝ եզրաքար 1գծմ; բետոն 0,04*-0,06խմ; ց/ա շաղախ 0,0006խմ, առանց բետոնի և եզրաքարերի (մայթեզերների) արժեքի/	մ	1.790
166	16-11	Բազալտե եզրաքարերի և մայթեզերների ուղղում /շրջակողների քանդումով, բետոնն հիմնատակների համառոտում, քարերի ուղղում նշագծով, շրջակողների հետիլցք տոփանումով, կարանների լիցք ցեմենտային շաղախով, ծախս՝ 0,1խմ շաղախ/	մ	1.012
167	427-114	Ցեմենտ-բետոնն ծածկույթների իրականացում 20սմ հաստ., մանր մեխանիզացիայի միջոցներով, առանց բետոնի արժեքի /խտացում; բետոն 20,4խմ; ծախսը՝ կաղապարամած 1,17քմ; ավազ 4խմ/	100մ²	164.402
168	427-115	Յուրաքանչյուր 1սմ շերտի հաստության փոփոխման համար ավելացնել կամ պակասացնել առանց բետոնի արժեքի /խտացում; բետոն 1,02խմ; ծախսը՝ կաղապարամած 0,059քմ/	100մ²	1.046
169	427-173	Հիմնատակի իրականացում բազալտե, գլաքարե, կոպիճե խճից 12սմ հաստ., առանց խճերի արժեքի /կյութերի ցրում և հարթեցում, գլխոնում և ջրում /ծախսը՝ խիճ ք-բ 40-70 14,44խմ; խիճ ք-բ 5-10 2,96խմ; ջուր 2խմ/	100մ²	71.280
170	427-174	Յուրաքանչյուր 1սմ շերտի հաստության փոփոխման համար ավելացնել կամ պակասացնել /ծախսը՝ խիճ ք-բ 40-70 1,12խմ, խիճ ք-բ 5-10 0,23խմ/	100մ²	0.879
171	427-175	Մայթերի իրականացում բետոնն սալերից, կարանների լցումով ցեմենտե շաղախով առանց բետոնն սալերի արժեքի /ծախս՝ ց/ա շաղախ 0,05խմ/	100մ²	137.303
172	427-176	Մայթերի իրականացում բետոնն սալերից, կարանների լցումով ավազով /առանց բետոնն սալերի արժեքի, ծախս՝ ավազ 0,05խմ/	100մ²	114.129
173	411-221-2	Ծածկույթի պատրաստում հղկված բազալտե, տուֆե, անդեզիտե, ֆերդիտե, գրանիտե և մարմարե սալերով, 1քմ-ում 4 հատից ավելի /առանց սալերի արժեքի/	մ²	7.809
174	415-77 կիրառ	Պատերի, աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում բազալտե, տուֆե, անդեզիտե, ֆերդիտե, գրանիտե և մարմարե սալերով, խարսխավորումով կամ առանց խարսխավորմամբ /առանց սալերի արժեքի/	մ²	12.060
175	խտ	Խարսխավորման մետաղական ամրակապեր /արժեքը/	կգ	0.767
176	47-734 կիրառ	Աստիճանների, ծածկասալերի տեղադրում, պատրաստի հիմնատակի վրա /առանց արժեքի/	մ	2.697
Ասֆալտբետոնն և նախապատրաստական շերտերի աշխատանքներ				
177	427-19	Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտի իրականացում ավազից առանց ավազի արժեքի /ծախսը՝ 1,1խմ ավազ; ներքնաշերտի համահարթեցում և տոփանում, ավազի ցրում-հարթեցում, գլխոնում և ջրում/	մ³	1.062
178	427-20	Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտի իրականացում ավազ-կոպճային խառնուրդից, առանց արժեքի /ծախսը՝ միջ. 1,22խմ ավազ-կոպճային խառնուրդ, ներքնաշերտի համահարթեցում և տոփանում, ավազ-կոպճային խառնուրդի ցրում-հարթեցում, գլխոնում և ջրում/	մ³	1.298
179	427-22-2	Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտերի իրականացում խարամե խիճ /ծախսը՝ 1,26խմ խարամե խիճ; ներքնաշերտի համահարթեցում և տոփանում, խարամի ցրում-հարթեցում, գլխոնում և ջրում/	մ³	3.250
180	427-22-1	Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտերի իրականացում խիճ-ավազային խառնուրդով /ծախսը՝ միջ. 1,26խմ խիճ-ավազային խառնուրդ; ներքնաշերտի համահարթեցում և տոփանում, խիճ-ավազային խառնուրդի ցրում-հարթեցում, գլխոնում և ջրում/	մ³	3.396
181	427-164	Ասֆալտբետոնն տաք խառնուրդներից մեկ շերտով ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստ., առանց ասֆալտբետոնի արժեքի (հիմնատակի մաքրում, ա/բ խառնուրդի փոշում ասֆալտափոխներով, եզրերի կտրատումով, տոփանում գլխոնման համար անմատչելի տեղերում, գլխոնում, նմուշահատների արտահատում և տեղերի լցափակում) /ծախսը՝ ըստ ա/բետոնի տիպի և մակնիշի, խտացված վիճակում 9,11-9,74տն/	100մ²	25.149
182	427-165	Յուրաքանչյուր 0,5սմ շերտի հաստության փոփոխման համար ավելացնել կամ պակասացնել առանց ասֆալտբետոնի արժեքի /ծախսը՝ ըստ ա/բետոնի տիպի և մակնիշի, խտացված վիճակում 1,14-1,21տն/	100մ²	0.009
183	427-166	Մինչ ասֆալտ-բետոնի փռումը, տարվա խոնավ և ցուրտ ժամանակաշրջանում, խնային և կոպճային հիմնատակի տաքացում և չորացում	100մ²	21.228
184	427-167	Մինչ ասֆալտ-բետոնի փռումը, տարվա խոնավ և ցուրտ ժամանակաշրջանում, բետոնն և ա/բետոնն հիմնատակի տաքացում և չորացում	100մ²	15.961
185	427-168	Մինչ ասֆալտ-բետոնի փռումը, տարվա խոնավ և ցուրտ ժամանակաշրջանում, գետաքարե հիմնատակի տաքացում և չորացում	100մ²	10.694
186	427-169, 427-172	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնն ծուլածո խառնուրդից ծածկույթի իրականացում արահետներում և մայթերում, հաստ. 3սմ, առանց ա/բետոնի արժեքի(հիմնատակի մաքրում, կցվածքների քսում հանքաձուլությւ, ավազի լցում, ա/բետոնի խառնուրդի փռում և խտացում գլանիկով) /ծախսը՝ հանքաձուլոթ	100մ²	44.327

		0,06տ, ավազ 0,5մմ, ա/բետոնի ըստ տիպի և մակնիշի, խտացված վիճակում/		
187	Կ27-172	Յուրաքանչյուր 0,5մ շերտի հաստության փոփոխման համար ավելացնել կամ պակասացնել առանց ասֆալտբետոնի արժեքի /ծախսը՝ ըստ ա/բետոնի տիպի և մակնիշի, խտացված վիճակում/	100մ ²	3.837
188	Կ27-170, Կ27-171 Կ27-170-1 Կ27-171-1	Երկշերտ ծածկույթի ներքին կամ վերին շերտի իրականացում ա/բետոնն խառնուրդներով տեղական նշանակության ճանապարհներում և մայրթերում, հաստ. ըստ տեղային պահանջի, առանց ասֆալտբետոնի արժեքի (հիմնատակի մաքրում, կցվածքների թափում հանքածյուրով, ա/բետոնի խառնուրդի փոխում և խտացում գլղոնումով) /ծախսը՝ հանքածյուր 0,06տ/	100մ ²	41.210
189	Կ27-28, Կ27-28-1, Կ27-28-2	Հարթեցնող շերտի իրականացում ա/բետոնն խառնուրդներով ասֆալտափոխներով, առանց ասֆալտբետոնի արժեքի (հիմնատակի մաքրում, ա/բ խառնուրդի փոխում ասֆալտափոխներով, եզրերի կտրատումով, տոփանում գլղոնման համար անմատչելի տեղերում, գլղոնում, նմուշահատների արտահատում և տեղերի լցափակում) /ծախսը՝ ա/բետոն՝ 1,0տ-1,01տ/	տ	2.482
190	Կ27-29, Կ27-29-1, Կ27-29-2	Հարթեցնող շերտի իրականացում ա/բետոնն խառնուրդներով առանց ասֆալտափոխների, առանց ասֆալտբետոնի արժեքի (հիմնատակի մաքրում, ա/բ խառնուրդի փոխում, եզրերի կտրատումով, տոփանում գլղոնման համար անմատչելի տեղերում, գլղոնում, նմուշահատների արտահատում և տեղերի լցափակում) /ծախսը՝ ա/բետոն՝ 1,0տ-1,01տ/	տ	3.039
191	Կ27-251	Ճանապարհային բիտումի լցաբաշխում	տ	302.088
Բնական լցանյութեր և խառնուրդներ				
Ավազ տարբեր տիպի /արժեքը/				
192	խտ	Լիթոիդային ավազ, 0-5մմ /արժեքը/	մ ³	3.158
193	խտ	Հարստացված ավազ (լվացած) /արժեքը/	մ ³	4.736
194	խտ	Գետի ավազ /արժեքը/	մ ³	2.789
Խիճ տարբեր տեսակի և չափամասերի				
195	խտ	Բազալտե խիճ, 0-5մմ /արժեքը/	մ ³	3.158
196	խտ	Բազալտե խիճ, 5-10մմ /արժեքը/	մ ³	3.947
197	խտ	Բազալտե խիճ, 10-15մմ /արժեքը/	մ ³	3.947
198	խտ	Բազալտե խիճ, 15-20մմ /արժեքը/	մ ³	3.947
199	խտ	Բազալտե խիճ, 20-40մմ /արժեքը/	մ ³	6.315
200	խտ	Բազալտե խիճ, 40-70մմ /արժեքը/	մ ³	6.315
201	խտ	Ճեղքված բազալտ խիճ /արժեքը/	մ ³	5.263
202	խտ	Լիթոիդային խիճ, 5-20մմ /արժեքը/	մ ³	2.368
Գլաբար տարբեր չափի /արժեքը/				
203	խտ	Գլաբար d<40մմ /արժեքը/	մ ³	2.368
204	խտ	Գլաբար d>40մմ /արժեքը/	մ ³	2.368
205	խտ	Ավազակոպիճ /արժեքը/	մ ³	2.368
Գլաբարե խիճ տարբեր չափամասերի /արժեքը/				
206	խտ	Ջարդված, d=0-5մմ (մանր ավազ) /արժեքը/	մ ³	4.736
207	խտ	Ջարդված, d=5-10մմ /արժեքը/	մ ³	4.736
208	խտ	Ջարդված, d=10-25մմ (խիճ) /արժեքը/	մ ³	3.947
Հրաբխային խարամ /արժեքը/				
209	խտ	Հրաբխային խարամ /արժեքը/	մ ³	1.710
Ցեմենտ /արժեքը/				
210	խտ	Ցեմենտ Մ-400 /արժեքը/	տ	68.414
Բետոններ և չափանիշներ/չին հրապարակում պատրաստումով և ներկրվի/				
Պատրաստումը չին. հրապարակում				
211	Կ6-309	Ծանր Կ7,5; 12,5; 15; 20; 22,5 դասի բետոնի պատրաստում տեղում առանց բաղադրիչների արժեքի /ծախսը՝ խիճ 0,8լսմ; ավազ 0,58; 0,57; 0,53; 0,5; 0,47 խմ; ցեմենտ Մ400 դասի /CEM-II/A-P, 42,5N/ 214; 235; 286; 332; 382 կգ/	մ ³	6.676
212	Կ6-318 կիրառ.	Թեթև Կ5; 7,5; 12,5 դասի բետոնի պատրաստում տեղում առանց բաղադրիչների արժեքի /ծախսը՝ խիճ (ծավալային կշիռը մինչև 1500կգ/խմ) 0,89լսմ; ավազ (ծավալային կշիռը մինչև 1500կգ/խմ) 0,54 խմ; ցեմենտ Մ400 դասի /CEM-II/A-P, 42,5N/ 255; 286; 317 կգ/	մ ³	6.013
213	Կ6-336 կիրառ.	Ցեմենտային/ցեմենտակրային/ շաղախի Կ7,5; 12,5; 15 դասի պատրաստում տեղում առանց բաղադրիչների արժեքի /ծախսը՝ ավազ 1,12 խմ; ցեմենտ Մ400 դասի/ 304; 416; 499 կգ/	մ ³	5.403
Պատրաստված գործարանային պայմաներում/արժեքը, ներառյալ տեղափոխման ծախսերը/				
214	խտ ՀՆ- Լժ6-1-9	Թեթև Կ7,5 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ ³	34.224
215	խտ ՀՆ- Լժ6-1-9	Թեթև Կ12,5 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ ³	37.026
216	խտ ՀՆ- Լժ6-1-9	Թեթև Կ15 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ ³	40.291
217	խտ ՀՆ- Լժ6-1-9	Ծանր Կ7,5 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ ³	38.091
218	խտ ՀՆ- Լժ6-1-9	Ծանր Կ12,5 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ ³	42.588
219	խտ ՀՆ- Լժ6-1-9	Ծանր Կ15 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ ³	45.133
220	խտ ՀՆ- Լժ6-1-9	Ծանր Կ20 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ ³	47.727
221	խտ ՀՆ- Լժ6-1-9	Ծանր Կ22,5 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ ³	52.778
222	խտ ՀՆ- Լժ6-1-9	Հիդրոտեխնիկական, W4, Կ15 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ ³	76.233

223	խ ՀՆ- Լժ6-1-9	Ֆեմինտային շաղախ 47,5 դասի, ինքնաբեռնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ³	40.232
Պողպատե ամրան և ցանց տարրեր տիպի և չափի/արժեքը/				
224	խտ	Պողպատե ամրան A-I 6,5 ÷ 10 մմ (գլոցվածք) /արժեքը/	տ	512.117
225	խտ	Պողպատե ամրան A500C և A-III Ø=8մմ /արժեքը/	տ	517.238
226	խտ	Պողպատե ամրան A500C և A-III Ø=10մմ /արժեքը/	տ	513.916
227	խտ	Պողպատե ամրան A500C և A-III Ø=12÷32մմ /արժեքը/	տ	499.964
228	խտ	Պողպատե ամրանային ցանց B-3÷5մմ մետաղալարից /արժեքը/	տ	646.686
229	հաշ	Ներդիր էլեմենտներ պողպատե /արժեքը/	տ	647.300
Եզրաքար տարրեր տեսակի և չափի /արժեքը/				
230	խտ*	Բետոնե մայթեզր 200*80մմ չափի /արժեքը/	մ	2.787
231	խտ	Բետոնե մայթեզր 280*150մմ չափի /արժեքը/	մ	4.993
232	խտ	Բետոնե եզրաքար 300*150մմ չափի /արժեքը/	մ	3.484
233	խտ*	Բետոնե եզրաքար 200*60մմ չափի /արժեքը/	մ	2.555
234	խտ	Անդեզիտե բազալտե եզրաքար 300*150մմ չափի /արժեքը/	մ	6.619
235	խտ	Բազալտե եզրաքար 300*150մմ չափի /արժեքը/	մ	7.664
236	խտ	Բազալտե եզրաքար 300*120մմ չափի /արժեքը/	մ	5.922
237	խտ*	Բազալտե եզրաքար 150*100մմ չափի /արժեքը/	մ	3.484
238	խտ*	Բազալտե մայթեզր 200*100մմ չափի /արժեքը/	մ	3.484
239	խտ*	Բազալտե մայթեզր 150*80մմ չափի /արժեքը/	մ	2.903
Մայթի բետոնե ձևավոր սալիկ տարրեր զույնի և ձևի				
240	խտ	Մայթի ձևավոր բետոնե սալիկ, երկրորդ շերտը մոխրագույն ճամ հաստ. /արժեքը/	100մ²	521.151
241	խտ	Մայթի ձևավոր բետոնե սալիկ, երկրորդ շերտը զուգնավոր ճամ հաստ. /արժեքը/	100մ²	580.373
Տուֆե սալիկ տարրեր տիպի և չափի				
242	խտ	Տուֆե սալիկ, 20*300մմ, չիղկված /արժեքը/	մ²	2.111
243	խտ	Տուֆե սալիկ, 30*300մմ, չիղկված /արժեքը/	մ²	3.049
244	խտ	Տուֆե սալիկ, 40*300մմ, չիղկված /արժեքը/	մ²	4.926
245	խտ	Տուֆե սալիկ, 50*300մմ, չիղկված /արժեքը/	մ²	5.864
Անդեզիտե բազալտե սալիկ տարրեր չափի				
246	խտ	Անդեզիտե բազալտե սալիկ, 20*300*(300;600;900)մմ, չիղկված /արժեքը/	մ²	6.020
247	խտ	Անդեզիտե բազալտե սալիկ, 20*400*(400;600)մմ, չիղկված /արժեքը/	մ²	6.568
248	խտ	Անդեզիտե բազալտե սալիկ, 20*600*600մմ, չիղկված /արժեքը/	մ²	7.682
249	խտ	Անդեզիտե բազալտե սալիկ, 30*300*(300;600;900)մմ, չիղկված /արժեքը/	մ²	6.787
250	խտ	Անդեզիտե բազալտե սալիկ, 30*600*600մմ, չիղկված /արժեքը/	մ²	8.620
251	խտ	Անդեզիտե բազալտե սալիկ, 40*(300;350;400)մմ, չիղկված /արժեքը/	մ²	8.327
Բազալտե սալիկ տարրեր չափի				
252	խտ	Բազալտե սալիկ, 20*300մմ, չիղկված /արժեքը/	մ²	8.092
253	խտ	Բազալտե սալիկ, 30*300մմ, չիղկված /արժեքը/	մ²	10.227
254	խտ	Բազալտե սալիկ, 40*300մմ, չիղկված /արժեքը/	մ²	11.587
255	խտ	Բազալտե սալիկ, 50*300մմ, չիղկված /արժեքը/	մ²	13.347
256	խտ	Բազալտե սալիկ, 20*300մմ, իղկված /արժեքը/	մ²	11.259
Տարրեր տեսակի պատրաստվածքներ բնական քարից/արժեքը/				
257	խտ	Բազալտե ծածկասալ 50*300մմ /արժեքը/	մ	4.180
258	խտ	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 50*300մմ, չիղկված /արժեքը/	մ	2.787
259	խտ	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 50*350մմ, չիղկված /արժեքը/	մ	3.484
260	խտ	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 50*400մմ, չիղկված /արժեքը/	մ	4.180
261	խտ	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 100*300մմ, չիղկված /արժեքը/	մ	5.225
262	խտ	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 100*350մմ, չիղկված /արժեքը/	մ	4.877
263	խտ	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 100*400մմ, չիղկված /արժեքը/	մ	5.574
264	խտ	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 120*300մմ, չիղկված /արժեքը/	մ	5.922
265	խտ	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 120*350մմ, չիղկված /արժեքը/	մ	5.574
266	խտ	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 120*400մմ, չիղկված /արժեքը/	մ	6.271
267	խտ	Ծածկասալ բազալտե, 50*300մմ /արժեքը/	մ	4.180
268	խտ	Պատուհանագոգ բազալտե, արտաքին, 150x350մմ /արժեքը/	մ	16.025
269	խտ	Պատուհանագոգ բազալտե, ներքին, 30x300x1300մմ /արժեքը/	մ	5.187
270	խտ	Պատուհանագոգ բազալտե, ներքին, 40x350x1500մմ /արժեքը/	մ	6.793
271	խտ	Աստիճան բազալտե, 150x300x(800-1300)մմ /արժեքը/	մ	8.012
272	խտ	Աստիճան բազալտե, 40x320x1300մմ /արժեքը/	մ	4.355
273	խտ	Թասակ բազալտե, 150x450մմ /արժեքը/	մ	20.902
274	խտ	Բետոնե աստիճան 150*350մմ /արժեքը/	մ	4.645
Ասֆալտբետոնե խառնուրդներ /արժեքը/				
275	խտ	Ասֆալտբետոն խոշորահատիկ ներքին շերտ /արժեքը/	տ	36.312
276	խտ	Ասֆալտբետոն Ա տիպի վերին շերտ /արժեքը/	տ	50.956
277	խտ	Ասֆալտբետոն Դ տիպի մայթերի /արժեքը/	տ	39.470
278	խտ	Ասֆալտբետոն Բ տիպի տաք, խիտ, վերին շերտ /արժեքը/	տ	37.891
279	խտ	Ասֆալտբետոն Գ տիպի տաք, խիտ, վերին շերտ /արժեքը/	տ	59.994
280	խտ	Ասֆալտբետոն Վ տիպի տաք, խիտ, վերին շերտ /արժեքը/	տ	52.100
281	խտ	Ասֆալտբետոն Դ տիպի տաք, խիտ, վերին շերտ /արժեքը/	տ	58.415
Բետոնների և շաղախների հավելանյութեր, ջրամեկուսիչ և վերականգնողական/արդյունավետ օգտագործման համար/ այլ նյութեր/արժեքը/				
Հավելանյութեր				

282	խտ	Բարձրարդյունավետ բետոնի սուպերպլաստիֆիկատոր և ջրօգտագործումը մինչև 25% նվազեցնող հավելանյութ Sikament FFF Շախսը՝ 0,8-3,0% 100 կգ ցեմենտին /արժեքը/	կգ	1.115
283	խտ	Բարձրարդյունավետ, բետոնի ջրօգտագործումը նվազեցնող, հոսունությունը ավելացնող հավելանյութ ձմռանը բետոնային աշխատանքների համար: 1լ = 1,2 կգ Sikament F-05W Շախսը՝ 0,5-1,5% 100 կգ ցեմենտին /արժեքը/	կգ	0.906
284	խտ	Բարձրարդյունավետ ջրօգտագործումը նվազեցնող բետոնի հավելանյութ Sikament F 05 Շախսը՝ 0,5-1,5% 100կգ ցեմենտին: Տարա՝ 250 կգ, 1000 կգ /արժեքը/	կգ	0.906
285	խտ	Բետոնի կապակցումը դանդաղեցնող բարձրարդյունավետ սուպերպլաստիֆիկատոր, շոգ պայմաններում բետոնի անհրաժեշտ հոսունությունը պահպանելու համար: 1լ = 1,2 կգ Sikament RMC 519 Շախսը՝ 0,5-1,5% 100 կգ ցեմենտին: Տարա՝ 250 կգ, 1000 կգ /արժեքը/	կգ	0.906
286	խտ	Օդաներքաշող հավելանյութ ցրտադիմացկուն և երկարակյաց բետոն ստանալու համար: 1լ = 1,01 կգ Sika Aer Շախսը՝ 0,03-0,15% 100 կգ ցեմենտին: Տարա՝ 30 կգ, 200կգ /արժեքը/	կգ	1.161
287	խտ	Հակասառնեցուցիչ, ցածր ջերմաստիճանների պայմաններում բետոնի պնդեցումը արագացնող հավելանյութ: 1լ = 1,25 կգ Sika Antifreeze 1% Շախսը՝ 1-1,5% 100 կգ ցեմենտին: Տարա՝ 7,5 կգ, 35 կգ, 250 կգ, 1000 կգ /արժեքը/	կգ	0.975
288	խտ	Բետոնի ամրացումը արագացնող հավելանյութ Sika Rapid-5 Շախսը՝ 0,5-1,5% 100 կգ ցեմենտին: Տարա՝ 35 կգ /արժեքը/	կգ	1.219
289	խտ	Բարձրացնում է բետոնի և շաղախների կազդուկականությունը, ամրությունը, ճաքակալունությունը (бетоноконтакт): Շախսը՝ 1.5-2% ցեմենտի քաշից: Ceresit CC-81 /արժեքը/	լ	3.251
290	խտ	Պոլիմերային մանրաթել շաղախների, ֆիբրոբետոնի համար Sika Fibre Շախսը՝ 600 գ 1մ ³ բետոնին Տարա՝ 600 գ պարկ /արժեքը/	հատ	5.109
291	խտ	Բետոնի: Սուպերպլաստիֆիկատոր: արագացնող հատկությամբ, եղանակային ցուրտ պայմաններում (+20 C°-ից ցածր) որակյալ բետոն պատրաստելու համար: 1լ ~ 1,2 կգ 0,5-1,5 100 կգ ցեմենտի համար /արժեքը/	կգ	0.952
292	խտ	Բետոնի: Դանդաղեցնող հատկությամբ սուպեր-պլաստիֆիկատոր ամառային աշխատանքների համար: 1լ~1,17կգ 0,5-1,5լ 100կգ ցեմենտի համար /արժեքը/	կգ	0.848
293	խտ	Բետոնի ջրաանթափանցելիությունը բարձրացնող, 0,2-1լ 100կգ ցեմենտի համար /արժեքը/	լ	3.019
294	խտ	Բետոնի օդակնիչ: 30-50 մլ 100 կգ, ցեմենտին /արժեքը/	լ	1.626
295	խտ	Բետոնի: Պնդեցումը, ներխուժում է մինչև 90սմ, մինչև 0,4մ ճաքերը, կատարում է ինքնաբուժում, բետոնի W-ն հասցնում է 20-ի, ցրտադիմացկունությունը ավելացնում է 2 անգամ նյութաձախս 1կգ -1քմ /արժեքը/	կգ	6.967
296	խտ	Բետոնի: Պնդեցումը, ճաքացման նյութ չորացման ընթացքում նստվածք չի առաջացնում, նյութաձախս 1,5 կգ -1գ/մ (25*25սմ հատությամբ) /արժեքը/	կգ	6.967
Ջրամեկուսիչ				
297	խտ	Բնական քարի հիդրոֆորիզատոր: 0,1-0,2 կգ/մ ² Antipluviol 25 կգ /արժեքը/	կգ	1.626
298	խտ	Ցեմենտային ջրամեկուսիչ քսանյութ շենքի հիմքերի սան.հանգույցների և ջրամբարների համար: 1,6-5 կգ/մ ² Idrosilex Pronto 25 կգ /արժեքը/	կգ	0.639
299	խտ	Քիտում-կաուչուկային խոնավամեկուսիչ ծածկույթ Polycoat RBE Շախսը՝ 0,25 - 1լ/մ ² /1 շերտին /արժեքը/	լ	1.115
300	խտ	Պոլիմեր-ցեմենտային էլաստիկ ջրամեկուսիչ ծածկույթ Polyflex Շախսը՝ 1,8 կգ/մ ² /1 մմ շերտին Տարա՝ 20 կգ /արժեքը/	կգ	1.393
301	խտ	Ջրամեկուսիչ հավելանյութ անջրանցիկ, այդ թվում հիդրոտեխնիկ, բետոն և շաղախներ ստանալու համար: 1լ = 1,04 կգ Sika-1 Շախսը՝ 3-5% 100 կգ ցեմենտին: Տարա՝ 6 կգ, 30 կգ, 200 կգ /արժեքը/	կգ	1.277
302	խտ	Արագ ամրացող ցեմենտային խառնուրդ ջրի հոսքը դադարեցնելու համար Sika Monoplug Տարա՝ 5 կգ /արժեքը/	կգ	1.951
303	խտ	Պոլիմերցեմենտային ջրամեկուսիչ ծածկույթ լողավազանների, սանհանգույցների, հիմքերի, լամելու ջրի ռեզերվուարների համար: Շախսը՝ 1.5 կգ/մ ² (1 մմ շերտ) Ceresit CR-65 /արժեքը/	կգ	0.725
304	խտ	Էլաստիկ պոլիմերցեմենտային ջրամեկուսիչ ծածկույթ տանիքների, լողավազանների, հիմքերի, լամելու ջրի ռեզերվուարների համար: Շախսը՝ 1.5 կգ/մ ² (1 մմ շերտ) Ceresit CR-166 /արժեքը/	կգ	1.458
Բետոնի վերանորոգիչ				
305	խտ	Ֆիբրային մանրաթելերով բաղադրություն բետոնի վերականգնման համար: 18,5 կգ/մ ² 1 սմ-ին Mapegrout Tixotropic 25 կգ /արժեքը/	կգ	0.488
306	խտ	Մեծ հոսունությամբ շինարարական խառնուրդ մետաղական կոնստրուկցիաների որմնակապման (անկերովկա) համար: 1,95 կգ/դմ ³ լցվող ծավալի Mapefill 25 կգ /արժեքը/	կգ	0.523
307	խտ	Էպօքսիդային երկբաղադրիչ կապնող նյութ բետոնային հատակների ճաքերի վերա նորոգման համար: 1,35 կգ/լ լցվող ծավալի Eporip A+B 2կգ /արժեքը/	կգ	12.773
308	խտ	Շաղախների և բետոնի հավելանյութ էլաստիկ, ջրամեկուսիչ և ցրտադիմացկուն սվաղ, շար, երեսպատվածք, հատակ ստանալու և /կամ վերանորոգելու համար: ապահովում է հուսալի կապ հին և նոր բետոնի միջև: 1լ = 1.01 կգ Sika Latex Շախսը՝ 5-15% 100 կգ ցեմենտին: Տարա՝ 6 կգ, 30 կգ /արժեքը/	կգ	3.426
309	խտ	Ամրանների հակակոռոզիոն ծածկույթ և կապակցող շաղախ Sika MonoTop 600 նորոգման համակարգում: Sika MonoTop 610 Շախսը՝ 1,5-2 կգ/մ ² Տարա՝ 25 կգ /արժեքը/	կգ	0.836
310	խտ	Վերանորոգված բետոնի մակերևույթների վերջնաձած կոյթ: Sika MonoTop 620 Շախսը՝ 1,5-2 կգ/մ ² /1մմ Տարա՝ 25 կգ /արժեքը/	կգ	0.836
311	խտ	Բետոնի վերանորոգման խառնուրդ 5-50մմ, ներսի և դրսի աշխատանքների համար, ամրությունը 36 մու: Շախսը՝ 1.9 կգ 1 մմ շերտի դեպքում: Ceresit CN-83 /արժեքը/	կգ	0.441
312	խտ	Անկերավորման խառնուրդ շինարարական տարրերի և սարքավորումների համար: Շախսը՝ 1.8 կգ/դմ ³ : Ceresit CX-15 /արժեքը/	կգ	0.622
Բետոնի պաշտպանիչ				
313	խտ	Բետոնի խնամքը ապահովող ակրիլային դիսպերսիա Sikafloor Proseal W Շախսը՝ 0,1-0,2 ր/մ ² Տարա՝ 25 ր /արժեքը/	լ	5.922
Կաղապարային քսուկ				
314	խտ	Հանքային յուղերի հիմքով բետոնի կաղապարների բաժանիչ քսուկ Concentrated Form Oil Շախսը՝ 1 կգ՝ 48-80 մ ² Տարա՝ 25 կգ, 180 կգ /արժեքը/	կգ	3.867
Անտիֆրիզ				

315	խտ	Տարվա ցուրտ եղանակին (մինչև -10 C°) բետոնի պատրաստման համար քլոր չպարունակող : 1լ ~ 1,3 կգ 1-2% ցեմենտի քաշից Mapefast CF/L 1000լ /արժեքը/	կգ	0.755
Նատրիումե հեղուկ ապակի				
316	խտ	Հեղուկ ապակի, նատրումն /արժեքը/	կգ	0.638
Պատերի և միջնորմների շար				
317	ԿՑ-165	Միջնորմներ գիպսե սալերից, մեկշերտ, մինչև 100մմ հաստ, հարկի բարձրությունը մինչև 4մ /առանց բետոնե բլոկների արժեքի/	մ²	2.144
318	ԿՑ-163	Պատերի և սյուների մաքուր շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարերից, հարկի բարձրությունը մինչև 4մ /առանց ուղղիղ կտր. տուֆե քարերի արժեքի, ծախսը 1լսմ շարին՝ 0,92լսմ/	մ³	20.514
319	ԿՑ-140	Պատերի շար թեթև բետոնե քարերից/պեմզաբլոկներից/ կարանների զծամշակումով, հարկի բարձրությունը մինչև 4մ /առանց բետոնե սնամեջ բլոկների արժեքի, ծախսը 1լսմ շարին՝ 0,92լսմ/	մ³	14.188
320	ԿՑ-142	Հիմնակմախքների և վանդակամածերի լրացում թեթև բետոնե քարերով /պեմզաբլոկներով/ կարանների զծամշակումով, հարկի բարձրությունը մինչև 4մ /առանց բետոնե բլոկների արժեքի/	մ³	13.514
321	ԿՑ-150	Թեթև բետոնե քարերի դատարկությունների լցում թեթև լցանյութով, 1լսմ շարի համար 0,25լսմ լցանյութ /առանց լցանյութի արժեքի/	մ³	3.110
322	ԿՑ-59	Պատերի և այլ կառուցատարրերի շարվածքի ամրանավորում մետաղական ցանցերով, ամրաններով և մետաղալարերով /առանց նյութի արժեքի/	կգ	0.087
323	ԿՑ-60	Կառուցատարրերի ամրակցում պողպատե ամրակապերով	կգ	0.771
Բետոնե բլոկ և ուղիղ կտր. տուֆ քար տարբեր տիպի և չափսի/արժեքը/				
324	խտ	Փքաբետոնե բլոկ, ներսի պատերի համար, 100* 300*600մմ չափի /արժեքը/	հատ	0.952
325	խտ	Փքաբետոնե բլոկ, արտաքին պատերի համար, 200* 300*600մմ չափի /արժեքը/	հատ	1.876
326	խտ	Փքաբետոնե բլոկ, 200* 200*400մմ չափի /արժեքը/	հատ	0.821
327	խտ	Միջնապատի սալիկ թ/բ 60*400*800մմ չափի /արժեքը/	հատ	0.494
328	խտ	Բետոնե բլոկ 390*190*60մմ չափի /արժեքը/	հատ	0.160
329	խտ	Բետոնե բլոկ 400*200*100մմ չափի /արժեքը/	հատ	0.165
330	խտ	Բետոնե բլոկ 400*200*150մմ չափի /արժեքը/	հատ	0.192
331	խտ	Բետոնե բլոկ 400*200*200մմ չափի /արժեքը/	հատ	0.220
332	խտ	Բետոնե բլոկ 390*190*370մմ չափի /արժեքը/	հատ	0.948
333	խտ	Տուֆ քար ուղիղ կտր. /արժեքը/	մ³	11.612
Միջնորմների պատրաստում, մետաղական, փայտե հիմնակմախքով, պլասմասե, փայտաշեղալե սալիկների երեսապատումով				
334	Կ34-317 կիրառ	Միջնորմների մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում ցինկապատ մետաղական ամրակապերով /առանց նյութի արժեքի/	մ²	2.763
335	Կ34-318 կիրառ	Միջնորմների փայտե հիմնակմախքի պատրաստում /առանց նյութի արժեքի/	մ²	3.566
336	Կ34-343 գ=0,6 կիրառ	Միջնորմների հիմնակմախքի երեսապատում պլասմասե, փայտաշեղալե, փայտաթելքային, գիպսաստվարաթղթե, նրբատախտակե, ակուստիկ սալերով մեկ շերտ /առանց նյութի արժեքի/	մ²	0.883
337	Կ34-328	Հիմնակմախքի լցում ջերմամեկուսիչ և ձայնամեկուսիչ նյութերով /առանց նյութի արժեքի/	մ²	0.599
Կախովի առաստաղների պատրաստում փայտե, մետաղական հիմնակմախքով				
338	Կ34-322 կիրառ	Կախովի առաստաղների փայտե, մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում /առանց նյութի արժեքի/	մ²	4.279
339	Կ34-354 գ=0,5 կիրառ	Կախովի առաստաղների հիմնակմախքի երեսապատում պլասմասե, փայտաշեղալե, փայտաթելքային, գիպսաստվարաթղթե, նրբատախտակե, ակուստիկ սալերով մեկ շերտ /առանց նյութի արժեքի/	մ²	0.944
Պատերի երեսապատում պլասմասե, փայտաշեղալե սալիկներով փայտե, մետաղական հիմնակմախքի վրա				
340	Կ34-317 գ=0,4 կիրառ	Պատերի վրա մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում ցինկապատ մետաղական ամրակապերով /առանց նյութի արժեքի/	մ²	1.105
341	Կ34-318 գ=0,4 կիրառ	Պատերի փայտե հիմնակմախքի պատրաստում /առանց նյութի արժեքի/	մ²	1.426
342	Կ34-343 գ=0,6 կիրառ	Պատերի հիմնակմախքի երեսապատում պլասմասե, փայտաշեղալե, փայտաթելքային, գիպսաստվարաթղթե, նրբատախտակե, ակուստիկ սալերով մեկ շերտ /առանց նյութի արժեքի/	մ²	0.883
Նրբատախտակ և փայտաշեղալե տարբեր տեսակի սալեր/արժեքը/				
343	խտ	Նրբատախտակ (ֆաներա) 1525x1525x9մմ չափի /արժեքը/	մ²	3.365
344	խտ	Փայտաշեղալե (ԴՇՄ), 3660*1830*16մմ չափի /արժեքը/	մ²	2.699
345	խտ	Փայտաշեղալե սալ լամինացված 3660*1830*18մմ չափի /արժեքը/	մ²	4.005
346	խտ	Փայտ /կողահաստ/ (արժեքը)	մ³	201.180
347	խտ	Փայտ /կողահաստ/ հականեխիչով մշակված (արժեքը)	մ³	221.298
Գիպսաստվարաթղթե ակուստիկ սալեր տարբեր տիպի և չափսի/արժեքը/				
348	խտ	Ակուստիկ սալ, PVC-ALU 9,5 /արժեքը/	մ²	4.105
349	խտ	Ակուստիկ սալ, 9,5*600*2400 (8/12/36) 4SK "G" (կոշտ) /արժեքը/	մ²	4.357
350	խտ	Ակուստիկ սալ, SYS PVS 9,5*600 SK "G" (կոշտ) /արժեքը/	մ²	4.816
351	խտ	Գիպսաստվարաթղթե սալ, 9,5մմ*1,2մ*2,4մ /արժեքը/	մ²	1.109
352	խտ	Գիպսաստվարաթղթե ջրակայուն սալ, 9,5մմ*1,2մ*2,4մ /արժեքը/	մ²	1.788
353	խտ	Գիպսաստվարաթղթե սալ, 12,5մմ*1,2մ*2,5մ /արժեքը/	մ²	1.495
354	խտ	Գիպսաստվարաթղթե ջրակայուն սալ, 12,5մմ*1,2մ*2,5մ /արժեքը/	մ²	1.907
355	խտ	Գիպսաստվարաթղթե հրակայուն սալ, 12,5մմ*1,2մ*2,5մ /արժեքը/	մ²	2.001
356	խտ	Գիպսաստվարաթղթե ջրակայուն սալ, 15մմ*1,2մ*2,4մ /արժեքը/	մ²	2.591
357	խտ	Գիպսաստվարաթղթե հրակայուն սալ, 15մմ*1,2մ*2,4մ /արժեքը/	մ²	2.821
Գիպսաստվարաթղթե սալիկների ցինկապատված մետ. ամրակապեր տարբեր տեսակի և չափսի/արժեքը/				
358	խտ	Ամրակապ Ս 70*30*0,5մմ, L=4000մմ /արժեքը/	մ	1.049
359	խտ	Ամրակապ Ս 100*30*0,5մմ, L=4000մմ /արժեքը/	մ	1.390
360	խտ	Ամրակապ C 26*40*0,6մմ, L=3000մմ /արժեքը/	մ	0.732

361	խո	Ամրակապ L 25*25*0,6մմ, L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.439
362	խո	Ամրակապ F 47, 0.4մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.194
363	խո	Ամրակապ F 47, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.251
364	խո	Ամրակապ G 60, 0.5մմ հաստ., L=3000մմ /արժեքը/	մ	0.337
365	խո	Ամրակապ G 60, 0.4մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.271
366	խո	Ամրակապ G 60, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.338
367	խո	Ամրակապ L 25, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.119
368	խո	Ամրակապ C 50, 0.4մմ հաստ., L=3000մմ /արժեքը/	մ	0.280
369	խո	Ամրակապ C 50, 0.5մմ հաստ., L=3000մմ /արժեքը/	մ	1.036
370	խո	Ամրակապ C 70, 0.4մմ հաստ., L=3000մմ /արժեքը/	մ	0.325
371	խո	Ամրակապ C 70, 0.5մմ հաստ., L=3000մմ /արժեքը/	մ	0.415
372	խո	Ամրակապ C 100, 0.4մմ հաստ., L=3000մմ /արժեքը/	մ	0.406
373	խո	Ամրակապ C 100, 0.5մմ հաստ., L=3000մմ /արժեքը/	մ	0.492
374	խո	Ամրակապ U 21, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.180
375	խո	Ամրակապ U 28, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.195
376	խո	Ամրակապ U 50, 0.4մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.210
377	խո	Ամրակապ U 50, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.268
378	խո	Ամրակապ U 70, 0.4մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.314
379	խո	Ամրակապ U 70, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.363
380	խո	Ամրակապ U 100, 0.4մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.363
381	խո	Ամրակապ U 100, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.433
Գիպակարգոնե սալիկի ամրացման կցամաս տարբեր տիպի և չափի/արժեքը/				
382	խո	Կալսիչ հաստ. 0.4մմ, երկ. 200մմ. /արժեքը/	հատ	0.029
383	խո	Կալսիչ հաստ. 0.5մմ, երկ. 200մմ. /արժեքը/	հատ	0.046
384	խո	Կալսիչ հաստ. 0.5մմ, երկ. 300մմ. /արժեքը/	հատ	0.052
385	խո	Կալսիչ հաստ. 0.5մմ, երկ. 400մմ. /արժեքը/	հատ	0.058
386	խո	Կալսիչ հաստ. 0.5մմ, երկ. 500մմ. /արժեքը/	հատ	0.081
387	խո	Միացում երկու հարթության (չեղուրաշկա), հաստ. 0.5մմ /արժեքը/	հատ	0.041
388	խո	Միացում մեկ հարթության (կրաք), F 47, հաստ. 0.5մմ /արժեքը/	հատ	0.070
389	խո	Միացում մեկ հարթության (կրաք), F 47, հաստ. 0.6մմ /արժեքը/	հատ	0.081
390	խո	Միացում մեկ հարթության (կրաք), G 60, հաստ. 0.6մմ /արժեքը/	հատ	0.099
391	խո	Կցորդ հաստ. 0.5մմ /արժեքը/	հատ	0.041
392	խո	Ժապավեն ապակե թելից /արժեքը/	մ	0.026
393	խո	Սոսինձ KNAUF /արժեքը/	կգ	0.238
394	խո	Ապակեբամբակ փայլաթիթեղով /արժեքը/	մ²	0.732
395	խո	Պտուտակ, ինքնաշարժալիչ, պտուտամեխ /արժեքը/	կգ	1.393
396	խո	Մանեկ, հեղույս /արժեքը/	կգ	1.347
397	խո	Մեխ շինարարական, 20÷40մմ չափի /արժեքը/	կգ	0.735
398	խո	Մեխ շինարարական, 50÷150մմ չափի /արժեքը/	կգ	0.608
Կախովի պլաստմասե առաստաղ և պրոֆիլ տարբեր զույնի, տիպի և չափի				
399	խո	Կախովի առաստաղի, Armstrong (պինդ կամ փափուկ հանքային և ապակա մանրաթելերից), ներառյալ անհրաժեշտ կցամասերը /արժեքը/	մ²	4.306
400	խո	Կախովի առաստաղի, պլաստմասե, սպիտակ /արժեքը/	մ²	1.694
401	խո	Կախովի առաստաղի, պլաստմասե, գունավոր /արժեքը/	մ²	2.113
402	խո	Պրոֆիլ կախովի առաստաղի, սպիտակ /արժեքը/	մ	0.161
403	խո	Պրոֆիլ կախովի առաստաղի, գունավոր /արժեքը/	մ	0.224
Մետաղական կառուցատարրերի, դռների տեղադրման և պատրաստման աշխատանքներ				
404	Կ9-123 կիրառ	Պողպատե կառուցատարրերի պատրաստում և մոնտաժում /առանց նյութերի արժեքի/	տ	106.249
405	Կ10-144	Մետաղական դռան տեղադրում /առանց արժեքի/	մ²	6.451
406	հաշվ	Մետաղական դռան պատրաստում /առանց նյութերի արժեքի/	կգ	0.805
Պողպատե կառուցատարրեր տարբեր տիպի և չափի /արժեքը/				
407	խո	Պողպատե ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակներ /արժեքը/	կգ	0.626
408	խո	Պողպատե անկյունակներ /արժեքը/	կգ	0.662
409	խո	Շերտապողպատներ տարբեր չափի /արժեքը/	կգ	0.632
410	խո	Պողպատե ծողեր տարբեր չափի /արժեքը/	կգ	0.634
411	խո	Պողպատե թիթեղներ տարբեր չափի /արժեքը/	կգ	0.620
412	խո	Պողպատե տաշտածև հեծան տարբեր չափի /արժեքը/	կգ	0.658
413	խո	Պողպատե երկտավր տարբեր չափի /արժեքը/	կգ	0.692
414	խո	Պողպատե խողովակներ տարբեր չափի /արժեքը/	կգ	0.567
415	շուկա	Մետաղական դռան ծխնի /արժեքը/	զույգ	2.230
416	շուկա	Մետաղական դռան ներդրովի ուժեղացված փականք/արժեքը/	հատ	17.418
Դռների, պատուհանների, պատուհանագոգերի և միջնապատերի տեղադրում				
Դռների տեղադրման/փայտե և երեսապատված փայտանյութերից, ալյումինե, մետաղապլատե/ աշխատանքներ				
417	Կ10-114 կիրառ	Դռների տեղադրում միջնորմներում և պատերում փայտից և երեսապատված փայտանյութերից /առանց դռան՝ իր շրջանակով, արժեքի/	մ²	5.251
418	7-62	Պարակայների տեղադրում /առանց արժեքի/	մ	0.117
Փայտե ներսի դուռ տարբեր տեսակի և չափի/արժեքի մեջ ներառված է դռան պարագաները/				
419	խո	Դուռ ներսի շրջանակով, հաճարենու փայտից /արժեքը, ներառյալ դռան պարագաները՝ ծխնները, ներքին փականքը բռնակով/	մ²	82.356
420	խո	Դուռ ներսի շրջանակով, փայտե հիմնակմաքխով, երեսապատված հաճարենու, կաղնու նրբատախտակով	մ²	48.374

		/արժեքը, ներառյալ դրան պարագաները՝ ձխենները, ներքին փականքը բռնակով/		
421	խտ	Դուռ ներսի շրջանակով, ՄԴՖ տիպի /արժեքը, ներառյալ դրան պարագաները՝ ձխենները, ներքին փականքը բռնակով/	մ²	48.374
Հաճարե պարակալ տարբեր չափսի				
422	խտ	Պարակալ հաճարե, 50*2200մմ /արժեքը/	զծմ	0.630
423	խտ	Պարակալ հաճարե, 60*2200մմ /արժեքը/	զծմ	0.752
424	խտ	Պարակալ հաճարե, 70*2200մմ /արժեքը/	զծմ	0.874
425	խտ	Պարակալ լամինացված, 60*2400մմ /արժեքը/	զծմ	0.988
426	խտ	Պարակալ լամինացված, 80*2400մմ /արժեքը/	զծմ	1.038
427	խտ	Պարակալ պոլիմերային /արժեքը/	զծմ	0.515
Ալյումինե դուռ իր պարագաներով տարբեր տիպի, գույնի և չափսի /գնի մեջ ներառված է տեղադրումը և տեղափոխումը/				
428	խտ	Ալյումինե դուռն տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, խուլ կամ ապակեփաթեթով 4+4մմ	մ²	49.123
429	խտ	Ալյումինե դուռն տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, խուլ կամ ապակեփաթեթով 4+4մմ	մ²	86.680
430	խտ	Ալյումինե դուռն տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, խուլ կամ 1 տակ ապակի 4մմ	մ²	46.053
Ալյումինե պատուհան տարբեր տիպի, գույնի և չափսի /գնի մեջ ներառված է տեղադրումը և տեղափոխումը/				
431	խտ	Ալյումինե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, ապակեփաթեթով 4+4մմ, չբացվող	մ²	29.988
432	խտ	Ալյումինե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, ապակեփաթեթով 4+4մմ, բացվող	մ²	41.983
433	խտ	Ալյումինե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, 1 տակ ապակի 4մմ, չբացվող	մ²	24.633
434	խտ	Ալյումինե պատուհանի տեղադրում, շրջանակով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, 1 տակ ապակի 4մմ, բացվող	մ²	37.485
435	խտ	Ալյումինե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, չբացվող	մ²	46.803
436	խտ	Ալյումինե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, բացվող	մ²	82.467
437	խտ	Կամարածև ալյումինե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, ապակեփաթեթով 4+4մմ, չբացվող	մ²	44.982
438	խտ	Կամարածև ալյումինե պատուհանի տեղադրում, շրջանակով, սպիտակ 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, ապակեփաթեթով 4+4մմ, բացվող	մ²	59.441
Մետաղապատե դուռ իր պարագաներով տարբեր տիպի, գույնի և չափսի /գնի մեջ ներառված է տեղադրումը և տեղափոխումը/				
439	խտ	Մետաղապատե դուռն տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., խուլ կամ ապակեփաթեթով 4+4մմ	մ²	44.982
440	խտ	Մետաղապատե դուռն տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., խուլ կամ 1 տակ ապակի 4մմ	մ²	41.412
441	խտ	Մետաղապատե դուռն տեղադրում իր շրջանակով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., խուլ կամ ապակեփաթեթով 4+4մմ	մ²	51.408
442	խտ	Մետաղապատե դուռն տեղադրում իր շրջանակով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., խուլ կամ 1 տակ ապակեփաթեթով 4մմ	մ²	48.838
Մետաղապատե պատուհան տարբեր տիպի, գույնի և չափսի /գնի մեջ ներառված է տեղադրումը և տեղափոխումը/				
443	խտ	Մետաղապատե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, չբացվող	մ²	20.349
444	խտ	Մետաղապատե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, բացվող	մ²	29.810
445	խտ	Մետաղապատե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., 1 տակ ապակի 4մմ, չբացվող	մ²	17.350
446	խտ	Մետաղապատե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., 1 տակ ապակի 4մմ, բացվող	մ²	27.632
447	խտ	Կամարածև մետաղապատե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, չբացվող	մ²	42.840
448	խտ	Կամարածև մետաղապատե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, բացվող	մ²	57.977
449	խտ	Մետաղապատե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, չբացվող	մ²	32.844
450	խտ	Մետաղապատե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, բացվող	մ²	45.785
451	ԿԲՈ-103	Պատուհանագոգների տեղադրում քարե պատերում /առանց պատուհանագոգի արժեքի/	մ²	1.271
Պլաստմասե պատուհանագոգ տարբեր գույնի և չափսի/արժեքը/				
452	խտ	Պլաստմասե, լայն. 25մմ, սպիտակ /արժեքը/	զծմ	2.249
453	խտ	Պլաստմասե, լայն. 25մմ, կաղնեգույն /արժեքը/	զծմ	3.018
454	խտ	Պլաստմասե, լայն. 30մմ, սպիտակ /արժեքը/	զծմ	3.449
455	խտ	Պլաստմասե, լայն. 30մմ, կաղնեգույն /արժեքը/	զծմ	3.542
456	խտ	Պլաստմասե, լայն. 35մմ, սպիտակ /արժեքը/	զծմ	4.048
457	խտ	Պլաստմասե, լայն. 35մմ, կաղնեգույն /արժեքը/	զծմ	4.255
458	խտ	Պլաստմասե, լայն. 40մմ, սպիտակ /արժեքը/	զծմ	4.573
459	խտ	Պլաստմասե, լայն. 40մմ, կաղնեգույն /արժեքը/	զծմ	5.210
460	շուկա	Փրփրապատ, սեղմված հեղուկ (1քմ ի համար միջինը 0,4կգ) /արժեքը/	կգ	2.229

	Այլումինե, մետաղապլաստե միջնապատ տարբեր տիպի, գույնի և չափի /գծի մեջ ներառված է տեղադրումը և տեղափոխումը/				
461	խտ	Այլումինե միջնապատի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, խուլ կամ 1 տակ ապակի 4մմ հաստ.	մ²	24.633	
462	խտ	Այլումինե միջնապատի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, խուլ կամ ապակեփաթեթով 4+4մմ հաստ.	մ²	46.803	
463	խտ	Մետաղապլաստե միջնապատի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., խուլ կամ 1 տակ ապակի 4մմ հաստ.	մ²	17.350	
464	խտ	Մետաղապլաստե միջնապատի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., խուլ կամ ապակեփաթեթով 4+4մմ.	մ²	20.349	
465	խտ	Մետաղապլաստե միջնապատի տեղադրում իր շրջանակով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., խուլ կամ 1 տակ ապակի 4մմ հաստ.	մ²	28.274	
466	խտ	Մետաղապլաստե միջնապատի տեղադրում իր շրջանակով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., խուլ կամ ապակեփաթեթով 4+4մմ հաստ.	մ²	32.844	
Փայտե/երեսապատումով/, մետաղապլաստե և այլումինե դռների, պատուհանների տեղադրում					
առանց տեղափոխման, այլ նյութերի և պահեստավորման ծախսերի					
467	Կ10-75 կիրառ	Փայտե/երեսապատումով/, մետաղապլաստե և այլումինե դռների, պատուհանների տեղադրում /առանց տեղափոխման, այլ նյութերի և պահեստավորման ծախսերի/	մ²	4.454	
468	Կ10-75 կիրառ Գ=0,6	Փայտե/երեսապատումով/, մետաղապլաստե և այլումինե միջնապատների տեղադրում /առանց տեղափոխման, այլ նյութերի և պահեստավորման ծախսերի/	մ²	2.672	
469	հաշվ.	Տեղափոխման, այլ նյութերի և պահեստավորման ծախսեր, փայտե /երեսապատումով/, մետաղապլաստե և այլումինե դռների, պատուհանների և միջնապատների/	մ²	3.649	
470	հաշվ.	Այլ նյութերի և պահեստավորման ծախսեր փայտե /երեսապատումով/, մետաղապլաստե և այլումինե դռների, պատուհանների և միջնապատների/	մ²	1.607	
Հատակներ					
Հարթաշերտեր /ցեմենտե շաղախով և բետոնե/					
471	Կ11-55	Հարթեցնող շերտի պատրաստում 20մմ հաստ. ցեմենտե Կ17,5 դասի շաղախով առանց շաղախի արժեքի /ծախս՝ 2,04լմմ/	100մ²	32.756	
472	Կ11-56	Ամեն հաջորդ 5մմ ցեմենտե շաղախից հարթաշերտի փոփոխման դեպքում ավելացնել կամ պակասեցնել, առանց շաղախի արժեքի /ծախս՝ 0,51լմմ/	100մ²	1.393	
473	Կ11-57	Հարթեցնող շերտի պատրաստում 20մմ հաստ. մանրահատիկ /խիճ 5-10մմ չափաբաժին/ ծանր կամ թեթև Կ12,5 դասի բետոնից առանց բետոնի արժեքի /ծախս՝ 2,04լմմ/	100մ²	46.970	
474	Կ11-58	Ամեն հաջորդ 5մմ մանրահատիկ բետոնե հարթաշերտի փոփոխման դեպքում ավելացնել կամ պակասեցնել ծանր կամ թեթև Կ12,5 դասի բետոն, առանց բետոնի արժեքի /ծախս՝ 0,51լմմ, առանց արժեքի/	100մ²	1.799	
Հատակի ծածկույթներ/բետոնե; ցեմենտային և խճանկարային/					
475	Կ11-69	Ծածկույթի պատրաստում ծանր ցեմենտե/բետոնե/ 20մմ հաստ. Կ12,5;15;20 դասի շաղախով (բետոնով) առանց նյութի արժեքի /խտացումով, առանց հղկման; ծախս՝ ցեմենտե շաղախ/բետոն/ 2,2լմմ/	100մ²	49.497	
476	Կ11-70	Ամեն հաջորդ 5մմ Կ15 դասի ծանր ցեմենտե շաղախով /բետոնով/ ծածկույթե շերտի փոփոխման դեպքում ավելացնել կամ պակասեցնել առանց նյութի արժեքի /ծախս՝ ցեմենտե շաղախ/բետոն/ 0,51լմմ/	100մ²	2.301	
477	Կ11-73	Բետոնե և ցեմենտային ծածկույթների լրացուցիչ ամրացում ցեմենտով առանց ցեմենտի արժեքի /ծախս՝ ցեմենտ 0,06տ/	100մ²	28.247	
478	Կ11-78	Բետոնե և ցեմենտային ծածկույթների հղկում առանց նյութերի արժեքի /ծախս՝ քվարցային ավազ 1,86լմմ; ցեմենտ 0,05տ/	100մ²	141.713	
479	Կ11-71	Ծածկույթի պատրաստում խճանկար 20մմ հաստ.(առանց նկարի, խտացումով, ծածկույթի հղկումով) առանց նյութերի արժեքի /ծախս՝ ցեմենտե շաղախ 12,5 դասի 0,16լմմ; դեկորատիվ շաղախ 2,04լմմ՝ (մարմարե փշրանք 2,64լմմ, ցեմենտ 1,7տ); հղկման համար՝ քվարցային ավազ 1,86լմմ; ցեմենտ 0,5տ/	100մ²	299.276	
480	Կ11-72	Ծածկույթի պատրաստում խճանկար 20մմ հաստ.(նկարով, խտացումով, ծածկույթի հղկումով) առանց նյութերի արժեքի /ծախս՝ ցեմենտե շաղախ 12,5 դասի 0,16լմմ; դեկորատիվ շաղախ 2,04լմմ՝ (մարմարե փշրանք 2,64լմմ, ցեմենտ 1,7տ); հղկման համար՝ քվարցային ավազ 1,86լմմ; ցեմենտ 0,5տ/	100մ²	372.495	
481	Կ11-73	Ամեն հաջորդ 5մմ խճանկարային ծածկույթե շերտի փոփոխման դեպքում ավելացնել կամ պակասեցնել /ծախս՝ դեկորատիվ շաղախ 0,51լմմ՝ (մարմարե փշրանք 0,66լմմ, ցեմենտ 0,425տ/	100մ²	33.606	
482	Կ11-74	Ջիլերի տեղադրում խճանկարային ծածկույթներում	100մ	85.099	
483	խտ	Մարմարե փշրանք /արժեքը/	մ³	20.902	
484	խտ	Քվարցային ավազ /արժեքը/	մ³	4.180	
Հատակների և պատերի ծածկույթ արհեստական երեսապատման սալիկներից					
485	Կ15-92 կիրառ	Հատակների և պատերի ծածկույթի պատրաստում արհեստական երեսապատման սալիկներից սալիկի ստիճով, ներառյալ շրիշակները (առանց նյութերի արժեքի) /ծախս՝ սալիկ 102քմ; սալիկի ստիճ 350կգ/	100մ²	374.138	
Հատակների և պատերի արհեստական երեսապատման նյութեր /արժեքը/					
486	խտ	Հատակի կերամիկական սալիկ /արժեքը/	մ²	5.651	
487	խտ	Կերամիզդանիտե սալիկ /արժեքը/	մ²	7.741	
488	խտ	Պրեսզդանիտե սալիկ /արժեքը/	մ²	9.483	
489	խտ	Հաղճասալ /արժեքը/	մ²	5.264	
490	խտ	Լցահարթից երեսապատման քարերի և սալիկների համար, 27 գույն: Ծախսը՝ 0.1-0.4 կգ/մ² Ceresit CE-33	կգ	0.848	
491	խտ	Սալիկի, ունիվերսալ, արտաքին և ներքին աշխատանքների համար /արժեքը/	կգ	0.165	
Հատակների և պատերի ջրամեկուսացում					
492	Կ11-16 կիրառ	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում, 1 շերտ գլանափաթեթային /իզոգամ/, առանց նյութերի արժեքի	100մ²	125.723	
493	Կ11-17 կիրառ	Ամեն հաջորդ ջրամեկուսիչ շերտի համար ավելացնել, գլանափաթեթային /իզոգամ/, առանց նյութերի արժեքի	100մ²	63.935	
494	Կ11-47 կիրառ	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում մաճկումով 1շերտ 2մմ հաստ., առանց նյութի արժեքի	100մ²	76.288	
495	Կ11-48 կիրառ	Ամեն հաջորդ ջրամեկուսիչ մաճկումով շերտի համար ավելացնել, առանց նյութի արժեքի	100մ²	21.570	

496	խո	Իզոգամ /արժեքը/	մ²	1.657
497	խո	Գազ, պրոպան/բուտան /արժեքը/	կգ	0.600
Լամինատե հատակներ իրականացում				
498	Հ.Լ.Ժ 11-2	Ծածկույթի իրականացում լամինացված մանրատախտակով պատրաստի հիմնատակի վրա, առանց սոսնձման, միակցման եղանակով, ձախամեկուսիչ միջնաշերտի իրականացմամբ /ծախս՝ 104քմ/ առանց նյութերի արժեքի	100մ²	57.929
499	Կ11-273	Փայտե, լամինացված և պոլիմերային շրիշակների տեղադրում /առանց արժեքի/	100մ²	24.527
500	խո	Լամինատե հատակ 8մմ հաստ. սպունգով /արժեքը/	մ²	4.296
501	խո	Շրիշակ հաճարե 50մմ /արժեքը/	մ	0.630
502	խո	Շրիշակ հաճարե 60մմ /արժեքը/	մ	0.752
503	խո	Շրիշակ հաճարե 70մմ /արժեքը/	մ	0.874
504	խո	Շրիշակ լամինացված 60մմ /արժեքը/	մ	0.988
505	խո	Շրիշակ լամինացված 80մմ /արժեքը/	մ	1.038
506	խո	Շրիշակ պոլիմերային 55մմ /արժեքը/	մ	0.237
507	խո	Շրիշակ պոլիմերային 61մմ /արժեքը/	մ	0.251
508	խո	Շրիշակ պոլիմերային 67մմ /արժեքը/	մ	0.335
509	խո	Պոլիմերային շրիշակների անկյունային և միջանկյալ ամրակցման մասեր/արժեքը/	հատ	0.084
Փայտե հատակների իրականացում				
510	Կ11-63 կիրառ.	Տափազերանների տեղադրում ծածկի սալերի կամ բետոնե հատակների վրա, հականեխիչով մշակված /առանց նյութի արժեքի/	մ²	0.456
511	Կ11-184,185,186	Ծածկույթի պատրաստում տախտակե, հականեխիչով մշակված և հղկված /առանց նյութի արժեքի/	մ²	1.556
512	Կ11-187	Ծածկույթի պատրաստում փայտանյութե սալերով /առանց նյութի արժեքի/	մ²	0.770
513	Կ11-198	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատակից /առանց նյութի արժեքի/	մ²	2.288
514	խո	Հաճարե փայտասալիկ, լայն. 60մմ /արժեքը/	մ²	5.264
515	խո	Հաճարե փայտասալիկ, լայն. 80մմ /արժեքը/	մ²	5.806
516	Կ11-201	Գլանափաթեթային նյութերից գորգահատակների ծածկույթի պատրաստում /առանց նյութի արժեքի/	մ²	1.289
517	խո	Էմուլսիա/տպինձ/ /արժեքը/	կգ	1.103
518	խո	Լինոլեում /արժեքը/	մ²	3.680
Հարդարման աշխատանքներ				
Պատեր և շեշեր				
Ցեմենտե շաղախ/կիրառելի է նաև 1:1:6; 1:1:8 հարաբերությամբ՝ ցեմենտ/կիր/ավազ շաղախները /				
519	Կ15-285	Պատերի մակերևույթների քերթաւում	100մ²	58.575
520	Կ15-275	Պատերի մակերևույթների համատարած հարթեցում (մեկշերտանի սվաղ) /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 0,6խմ/	100մ²	64.353
521	Կ15-260 կիրառ.	Պատերի, սյուների և որմնասյուների հասարակ սվաղ շաղախով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 1,51խմ/	100մ²	133.584
522	Կ15-262 կիրառ.	Պատերի, սյուների և որմնասյուների բարելավված սվաղ շաղախով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 1,87խմ/	100մ²	163.234
523	Կ15-264 կիրառ.	Պատերի, սյուների և որմնասյուների բարձրորակ սվաղ շաղախով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 2,5խմ/	100մ²	252.338
524	Կ15-304 q=0,1 կիրառ.	Մետաղական ցանցի ամրացում պատին /առանց ցանցի արժեքի/	100մ²	4.126
525	Կ15-298	Պատերի բարելավված սվաղ շաղախով մետ. ցանցի վրա (առանց ցանցի ամրացման և արժեքի) /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 3,1խմ/	100մ²	217.020
526	Կ15-300	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտե շաղախով մետ. ցանցի վրա (առանց ցանցի ամրացման և արժեքի) /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 3,65խմ/	100մ²	282.544
527	Կ15-277	Պատուհանների և դռների տափակ շեպույթյունների սվաղ /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 4,4խմ/	100մ²	345.542
528	Կ15-279	Ներքևի լուսամուտատակերի և դժվարամատչելի տեղերի սվաղում /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 3,5խմ/	100մ²	543.320
529	Կ15-210	Ճակատների, մինչև 200մմ լայնության հարթ շեպույթյունների բարձրորակ սվաղում շաղախով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 0,67խմ/	100մ	55.969
530	Կ15-210	Ճակատների, 200մմ-ից ավել լայնության հարթ շեպույթյունների բարձրորակ սվաղում շաղախով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 1,06խմ/	100մ	93.343
Գաջե				
531	Կ15-275-1	Պատերի մակերևույթների համատարած հարթեցում (մեկշերտանի սվաղ) /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 0,72տ/	100մ²	102.463
532	Կ15-242-1	Պատերի, սյուների և որմնասյուների հասարակ սվաղ գաջով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 2,17տ/	100մ²	183.157
533	Կ15-246-1	Պատերի, սյուների և որմնասյուների բարելավված սվաղ գաջով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 2,41տ/	100մ²	217.792
534	Կ15-250-1	Պատերի, սյուների և որմնասյուների բարձրորակ սվաղ գաջով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 3,25տ/	100մ²	334.894
535	Կ15-277-1	Պատուհանների և դռների տափակ շեպույթյունների սվաղ գաջով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 3,07տ/	100մ²	477.832
Առաստաղներ				
Ցեմենտե շաղախ/կիրառելի է նաև 1:1:6; 1:1:8 հարաբերությամբ՝ ցեմենտ/կիր/ավազ շաղախները /				
536	Կ15-286	Առաստաղների մակերևույթների քերթաւում	100մ²	70.291
537	Կ15-276	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների համատարած հարթեցում (մեկշերտանի սվաղ) /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 0,7խմ/	100մ²	75.885
538	Կ15-261	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների հասարակ սվաղ շաղախով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 1,5խմ/	100մ²	133.584
539	Կ15-263	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների բարելավված սվաղ շաղախով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝	100մ²	166.748

		շաղախ 1,92խմ/		
540	Կ15-265	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների բարձրորակ սվաղ շաղախով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 2,57խմ/	100մ²	266.982
541	Կ15-305 q=0,1 կիրառ	Մետաղական ցանցի ամրացում առաստաղին /առանց ցանցի արժեքի/	100մ²	7.556
542	Կ15-299	Առաստաղների բարելավված սվաղ ցեմենտե շաղախով մետ. ցանցի վրա (առանց ցանցի ամրացման և արժեքի) /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 3,2խմ/	100մ²	240.852
543	Կ15-301	Առաստաղների բարձրորակ սվաղ ցեմենտե շաղախով մետ. ցանցի վրա (առանց ցանցի ամրացման և արժեքի) /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 3,75խմ/	100մ²	306.376
Գաջե				
544	Կ15-276-1	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների համատարած հարթեցում (մեկշերտանի սվաղ) /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 0,84տ/	100մ²	119.319
545	Կ15-243-1	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների հասարակ սվաղ գաջով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 2,17տ/	100մ²	212.445
546	Կ15-247-1	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների բարելավված սվաղ գաջով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 2,65տ/	100մ²	268.070
547	Կ15-251-1	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների բարձրորակ սվաղ գաջով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 3,37տ/	100մ²	376.320
Աստիճանավանդակներ				
Ցեմենտե շաղախ/կիրառելի է նաև 1:1:6; 1:1:8 հարաբերությամբ՝ ցեմենտ/կիր/ավազ շաղախները /				
548	Կ15-290	Աստիճանաքայլերի և հարթակների բետոնե մակերևույթների բարելավված սվաղ շաղախով, առանց սանդղափեծանների և հեծանների հարդարման /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 3,5խմ/	100մ²	185.149
549	Կ15-291	Աստիճանաքայլերի և հարթակների բետոնե մակերևույթների բարելավված սվաղ շաղախով, սանդղափեծանների և հեծանների հարդարումով, առանց ձգածողի /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 3,7խմ/	100մ²	251.592
550	Կ15-292	Աստիճանաքայլերի և հարթակների բետոնե մակերևույթների բարձրորակ սվաղ շաղախով, սանդղափեծանների և հեծանների հարդարումով, առանց ձգածողի /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 3,7խմ/	100մ²	369.662
551	Կ15-293	Աստիճանաքայլերի և հարթակների բետոնե մակերևույթների բարձրորակ սվաղ շաղախով, սանդղափեծանների և հեծանների հարդարումով, ձգածողով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 4,8խմ/	100մ²	500.653
Գաջ				
552	Կ15-290-1	Աստիճանաքայլերի և հարթակների բետոնե մակերևույթների բարելավված սվաղ գաջով, առանց սանդղափեծանների և հեծանների հարդարման /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 4,2տ/	100մ²	248.664
553	Կ15-291-1	Աստիճանաքայլերի և հարթակների բետոնե մակերևույթների բարելավված սվաղ գաջով, սանդղափեծանների և հեծանների հարդարումով, առանց ձգածողի /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 4,68տ/	100մ²	378.376
554	Կ15-292-1	Աստիճանաքայլերի և հարթակների բետոնե մակերևույթների բարձրորակ սվաղ գաջով, սանդղափեծանների և հեծանների հարդարումով, առանց ձգածողի /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 4,68տ/	100մ²	498.456
555	Կ15-293-1	Աստիճանաքայլերի և հարթակների բետոնե մակերևույթների բարձրորակ սվաղ գաջով, սանդղափեծանների և հեծանների հարդարումով, ձգածողով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 6,24տ/	100մ²	653.074
Պատերի և միջնորմների հարդարում՝ ներկման կամ պատտառապատման համար				
Ցեմենտե շաղախ/կիրառելի է նաև 1:1:6; 1:1:8 հարաբերությամբ՝ ցեմենտ/կիր/ավազ շաղախները; գիպսոնիտ (շաղախ 1խմ-1000կգ գիպսոնիտ) /				
556	Կ15-294	Պանելային պատերի և միջնորմների մակերևույթների հարդարում շաղախով, ներկման կամ պատտառապատման համար /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 0,08խմ/	100մ²	16.246
557	Կ15-295	Բլոկներից և սալերից պատերի և միջնորմների մակերևույթների հարդարում շաղախով, ներկման կամ պատտառապատման համար /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 0,41խմ/	100մ²	51.823
Գաջե				
558	Կ15-294-1	Պանելային պատերի և միջնորմների մակերևույթների հարդարում գաջով, ներկման կամ պատտառապատման համար /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 0,1տ/	100մ²	25.504
559	Կ15-295-1	Բլոկներից և սալերից պատերի և միջնորմների մակերևույթների հարդարում գաջով, ներկման կամ պատտառապատման համար /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 0,49խմ/	100մ²	69.218
Առաստաղների հարդարում՝ ներկման կամ պատտառապատման համար				
Ցեմենտե շաղախ/կիրառելի է նաև 1:1:6; 1:1:8 հարաբերությամբ՝ ցեմենտ/կիր/ավազ շաղախները; գիպսոնիտ (շաղախ 1խմ-1000կգ գիպսոնիտ) /				
560	Կ15-296	Պանելային առաստաղների մակերևույթների հարդարում շաղախով ներկման կամ պատտառապատման համար /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 0,06խմ/	100մ²	16.597
561	Կ15-297	Սալերից առաստաղների մակերևույթների հարդարում շաղախով ներկման կամ պատտառապատման համար /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 0,06խմ/	100մ²	54.785
Գաջե				
562	Կ15-296-1	Պանելային առաստաղների մակերևույթների հարդարում գաջով, ներկման կամ պատտառապատման համար /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 0,07տ/	100մ²	16.597
563	Կ15-297-1	Սալերից առաստաղների մակերևույթների հարդարում գաջով, ներկման կամ պատտառապատման համար /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 0,07խմ/	100մ²	61.700
Հարդարման շաղախների պատրաստում տեղում /աշխատանքի արժեքը/				
564	Կ6-344 կիրառ	Հարդարման համար 1:3 հարաբերության ծանր ցեմենտային շաղախի պատրաստում առանց բաղադրիչների արժեքի /ծախսը՝ ավազ 1,12 խմ; ցեմենտ 418 կգ/	մ³	5.403
565	Կ6-345 կիրառ	Հարդարման համար 1:1:6 հարաբերության ծանր ցեմենտ-կրային շաղախի պատրաստում առանց բաղադրիչների արժեքի /ծախսը՝ ավազ 1,12 խմ; ցեմենտ 204 կգ, կիր 140կգ/	մ³	7.456
566	Կ6-346 կիրառ	Հարդարման համար 1:1:8 հարաբերության ծանր ցեմենտ-կրային շաղախի պատրաստում առանց բաղադրիչների արժեքի /ծախսը՝ ավազ 1,12 խմ; ցեմենտ 153 կգ, կիր 105կգ/	մ³	6.976

Պողպատե ցանց տարրերի տիպի և չափսի/արժեքը/						
567	խտ	Պողպատե ցանց հյուսված, "Ռաբիցա", d=1,8մմ, բջիջը 50x50մմ	մ²	0.600		
568	խտ	Պողպատե ցանց հյուսված, "Ռաբիցա", d=2,0մմ, բջիջը 50x50մմ	մ²	0.905		
569	խտ	Պողպատե ցանց հյուսված, "Ռաբիցա", d=1,8մմ, բջիջը 70x70մմ	մ²	0.508		
570	խտ	Պողպատե ցանց հյուսված, "Ռաբիցա", d=2,0մմ, բջիջը 70x70մմ	մ²	0.580		
571	խտ	Սվադի պոլիմերային անկյունակ /արժեքը/	մ	0.102		
572	շուկա	Սվադի անկյունակ, չժանգոտվող մետաղա /արժեքը/	մ	0.117		
573	Շեն	Գիպսոնիտ /արժեքը/	կգ	0.085		
574	խտ	Գաջ /արժեքը/	տ	30.993		
575	շուկա	Կիր /արժեքը/	կգ	0.167		
Ներկարարական աշխատանքներ						
Պատերի և առաստաղների ներկում լատեքսով, ջրաէմուլսիոն և ճակատային ներկերով						
576	Կ15-658 կամ Կ15-659	Պատերի և առաստաղների հասարակ ներկում ջրաէմուլսիոն, լատեքսային, ճակատային ներկով սվադի և ներկման համար պատրաստված կառուցատարրերի վրա /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 30կգ; ծեփամածիկ 5,5կգ/	100մ²	28.295		
577	Կ15-660	Պատերի բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն; լատեքսային, ճակատային ներկով սվադի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 51կգ/	100մ²	71.273		
578	Կ15-661	Առաստաղների բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն; լատեքսային, ճակատային ներկով սվադի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 55կգ/	100մ²	88.662		
579	Կ15-662	Պատերի բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն; լատեքսային, ճակատային ներկով ներկման համար պատրաստված կառուցատարրերի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 5կգ/	100մ²	43.633		
580	Կ15-663	Առաստաղների բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն; լատեքսային, ճակատային ներկով ներկման համար պատրաստված կառուցատարրերի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 6կգ/	100մ²	49.416		
581	Կ15-664	Պատերի բարձրորակ ներկում ջրաէմուլսիոն; լատեքսային, ճակատային ներկով սվադի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 79կգ/	100մ²	120.293		
582	Կ15-665	Առաստաղների բարձրորակ ներկում ջրաէմուլսիոն; լատեքսային, ճակատային ներկով սվադի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 92կգ/	100մ²	155.363		
583	Կ15-666	Պատերի բարձրորակ ներկում ջրաէմուլսիոն; լատեքսային, ճակատային ներկով ներկման համար պատրաստված կառուցատարրերի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 34կգ/	100մ²	81.524		
584	Կ15-667	Առաստաղների բարձրորակ ներկում ջրաէմուլսիոն; լատեքսային, ճակատային ներկով ներկման համար պատրաստված կառուցատարրերի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 37կգ/	100մ²	97.960		
Պատերի, առաստաղների փայտե և մետաղական կառուցատարրերի յուղաներկում						
585	Կ15-544	Պատերի հասարակ յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 27,0կգ, օլիֆ 8,4կգ, մածիկ 5կգ/	100մ²	44.770		
586	Կ15-545	Առաստաղների հասարակ յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 30,7կգ, օլիֆ 9,3կգ, մածիկ 5,5կգ/	100մ²	53.298		
587	Կ15-546	Հատակների հասարակ յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 19,7կգ, օլիֆ 9,7կգ, մածիկ 5կգ/	100մ²	38.993		
588	Կ15-547	Դռների լրացումների հատարակ յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 24,54կգ, օլիֆ 1,5կգ, մածիկ 5կգ/	100մ²	54.596		
589	Կ15-548	Պատուհանների լրացումների հատարակ յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 24,54կգ, օլիֆ 1,5կգ, մածիկ 5կգ/	100մ²	68.068		
590	Կ15-549	Հատակային յուղաներկում փայտի վրայից ներկման երկրորդ շերտի համար դռան լրացումների /առանց նյութի արժեքի; յուղաներկ 9,3կգ/	100մ²	17.613		
591	Կ15-550	Հատակային յուղաներկում փայտի վրայից ներկման երկրորդ շերտի համար պատուհանների լրացումների /առանց նյութի արժեքի; յուղաներկ 9,3կգ/	100մ²	24.056		
592	Կ15-551	Ներկման համար նախապատրաստված պատերի հասարակ յուղաներկում սվադի և հավաքովի կառուցատարրերի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 26,7կգ, օլիֆ 10,3կգ, մածիկ 5կգ/	100մ²	34.043		
593	Կ15-552	Ներկման համար նախապատրաստված առաստաղների հատարակ յուղաներկում սվադի և հավաքովի կառուցատարրերի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը յուղաներկ 30,2կգ, օլիֆ 11,9կգ, մածիկ 5,5կգ/	100մ²	38.741		
594	Կ15-561	Պատերի բարելավված յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 25,8կգ, օլիֆ 9,1կգ, մածիկ 38կգ/	100մ²	95.030		
595	Կ15-562	Առաստաղների բարելավված յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 29,8կգ, օլիֆ 10,0կգ, մածիկ 41կգ/	100մ²	118.260		
596	Կ15-563	Հատակների բարելավված յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 25,0կգ, օլիֆ 11,6կգ, մածիկ 54կգ/	100մ²	84.636		
597	Կ15-564	Դռների լրացումների բարելավված յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 24,74կգ, օլիֆ 2,5կգ, մածիկ 41կգ/	100մ²	149.103		
598	Կ15-565	Պատուհանների լրացումների բարելավված յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 25,44կգ, օլիֆ 2,1կգ, մածիկ 39կգ/	100մ²	226.969		
599	Կ15-566	Բարելավված յուղաներկում փայտի վրայից ներկման երկրորդ շերտի համար դռան լրացումների /առանց նյութի արժեքի; յուղաներկ 10,4կգ, մածիկ 7կգ/	100մ²	42.841		
600	Կ15-567	Բարելավված յուղաներկում փայտի վրայից ներկման երկրորդ շերտի համար պատուհանների լրացումների /առանց նյութի արժեքի; յուղաներկ 10,8կգ, մածիկ 5կգ/	100մ²	67.735		
601	Կ15-568	Պատերի բարելավված յուղաներկում սվադի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը նախաներկ 7,5կգ, յուղաներկ 19,0կգ, օլիֆ 11,3կգ, մածիկ 51կգ/	100մ²	84.636		
602	Կ15-569	Առաստաղների բարելավված յուղաներկում սվադի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը նախաներկ 8,9կգ, յուղաներկ 21,0կգ, օլիֆ 13,0կգ, մածիկ 55կգ/	100մ²	104.058		
603	Կ15-570	Ներկման համար նախապատրաստված պատերի բարելավված յուղաներկում հավաքովի	100մ²	56.956		

		կառուցատարրերի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը նախաներկ 7,5կգ, յուղաներկ 19,0կգ, օլիֆ 11,3կգ, մածիկ 5կգ/		
604	Կ15-571	Ներկման համար նախապատրաստված առաստաղների բարելավված յուղաներկում հավաքովի կառուցատարրերի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը նախաներկ 8,9կգ, յուղաներկ 21,0կգ, օլիֆ 13կգ, մածիկ 5կգ/	100մ²	64.520
605	Կ15-582	Պատերի բարձրորակ յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 25,8կգ, օլիֆ 9,5կգ, մածիկ 54կգ/	100մ²	147.421
606	Կ15-583	Առաստաղների բարձրորակ յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 29,8կգ, օլիֆ 10,4կգ, մածիկ 59կգ/	100մ²	186.627
607	Կ15-584	Հատակների բարձրորակ յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 25,5կգ, օլիֆ 12,7կգ, մածիկ 82կգ/	100մ²	130.147
608	Կ15-585	Պոնտերի լրացումների բարձրորակ յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 24,6կգ, օլիֆ 3,0կգ, մածիկ 56կգ/	100մ²	257.548
609	Կ15-586	Պատուհանների լրացումների բարձրորակ յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 25,3կգ, օլիֆ 2,5կգ, մածիկ 59կգ/	100մ²	369.428
610	Կ15-587	Պատերի բարձրորակ յուղաներկում սվաղի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը նախաներկ 7,5կգ, յուղաներկ 18,4կգ, օլիֆ 11,9կգ, մածիկ 79կգ/	100մ²	140.685
611	Կ15-588	Առաստաղների բարձրորակ յուղաներկում սվաղի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը նախաներկ 8,8կգ, յուղաներկ 21,3կգ, օլիֆ 13,5կգ, մածիկ 92կգ/	100մ²	176.009
612	Կ15-589	Ներկման համար նախապատրաստված պատերի բարձրորակ յուղաներկում հավաքովի կառուցատարրերի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը նախաներկ 7,5կգ, յուղաներկ 18,4կգ, օլիֆ 11,9կգ, մածիկ 34կգ/	100մ²	102.611
613	Կ15-590	Ներկման համար նախապատրաստված առաստաղների բարձրորակ յուղաներկում հավաքովի կառուցատարրերի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը նախաներկ 8,8կգ, յուղաներկ 21,0կգ, օլիֆ 13,5կգ, մածիկ 37կգ/	100մ²	118.496
614	14-323 q=0,9 կիրառ	Փայտե կամ մանրահատակե ծածկույթի հղկատաշում	100մ²	152.091
615	14-324 14-323 q=0,5 տարբ. կիրառ	Փայտե կամ մանրահատակե ծածկույթի 2 շերտ լաքապատում, մածկումով /առանց նյութի արժեքի, ծախսը՝ մածիկ հատակի 25կգ/	100մ²	73.659
616	Կ15-607	Հատակների ծածկում լաքով, մածկված, նախաներկված կամ ներկված մակերևույթի վրայից, մեկ անգամ /առանց լաքի արժեքի; ծախսը՝ լաք 11կգ/	100մ²	8.493
617	Կ15-608	Հատակների ծածկում լաքով, մածկված, նախաներկված կամ ներկված մակերևույթի վրայից, երկու անգամ /առանց լաքի արժեքի; ծախսը՝ լաք 20,8կգ/	100մ²	21.673
618	Կ15-611	Մետաղական մեծ մակերևույթների ներկում (բացի տանիքածածկերի) մեկ անգամ /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ ներկ 21,2կգ, օլիֆ կամ լուծիչ 3,2կգ/	100մ²	17.027
619	Կ15-612	Մետաղական մեծ մակերևույթների ներկում (բացի տանիքածածկերի) երկու անգամ /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ ներկ 27,3կգ, օլիֆ կամ լուծիչ 3,2կգ/	100մ²	22.506
620	Կ15-613	Պողպատե հեծանների, 50մմ-ից ավել տրամագծով խողովակների և այլն յուղաներկում երկու անգամ /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ ներկ 24,6կգ, օլիֆ կամ լուծիչ 2,7կգ/	100մ²	62.796
621	Կ15-614	Պողպատե ապակեկալների, ճաղաշարերի, սառնոցների և այլն տրամագծով խողովակների և այլն ներկում երկու անգամ /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ ներկ 24,6կգ, օլիֆ կամ լուծիչ 2,7կգ/	100մ²	112.586
Լաքաներկ և տանիքային տարրեր տեսակի/արժեքը/				
622	խտ	Լաք նիտրո, անփայլ /արժեքը/	կգ	2.497
623	խտ	Լաք նիտրո, փայլուն /արժեքը/	կգ	2.651
624	խտ	Լաք մանրահատակի (անփայլ) /արժեքը/	կգ	2.226
625	խտ	Լաք մանրահատակի (փայլուն) /արժեքը/	կգ	1.534
626	խտ	Լաք հատակի, հատուկ, 5 լ, ծածկողական 80,0 քմ, յուղային հիմքով, բարձր որակի /արժեքը/	լ	6.480
627	խտ	Լաք մանրահատակի, ջրային հիմքով (5 կգ) /արժեքը/	կգ	5.148
Մածիկներ և ձեփամածիկներ տարրեր տեսակի/արժեքը/				
628	խտ	Մոսինձ մանրահատակի /արժեքը/	կգ	0.766
629	խտ	Մածիկ, ունիվերսալ /արժեքը/	կգ	0.394
630	խտ	Մածիկ հատակի (սպիտակ, կաղնու և հաճարի գույն) /արժեքը/	կգ	0.604
631	խտ	Ծեփամածիկ /արժեքը/	կգ	0.236
632	խտ	Ծեփամածիկ ֆասադային /արժեքը/	կգ	0.314
Օլիֆ և լուծիչ /արժեքը/				
633	խտ	Լուծիչ /արժեքը/	կգ	1.490
634	խտ	Օլիֆ /արժեքը/	կգ	1.222
Ներկեր /արժեքը/				
635	խտ	Ներկ լատեքս /արժեքը/	կգ	0.773
636	խտ	Ներկ ջրաէմուլսիոն /արժեքը/	կգ	0.615
637	խտ	Ներկ ճակատային /արժեքը/	կգ	0.836
638	խտ	Նախաներկ /յուղաներկի/ /արժեքը/	կգ	1.157
639	խտ	Յուղաներկ /արժեքը/	կգ	1.393
640	խտ	Նիտրոէմալ սպիտակ HJ-132 /արժեքը/	կգ	1.953
641	խտ	Էմալ սպիտակ ПФ-115гн /արժեքը/	կգ	1.276
642	խտ	Ներկ /սուրիկ/ /արժեքը/	կգ	1.417
643	խտ	Ներկ /հակակոռոզիոն/ /արժեքը/	կգ	0.985
644	խտ	Ներկ /փայտի, հատակի/ /արժեքը/	կգ	1.707
Ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի				

	Հատակադիր արտաքին թասի, զուգարանակների, վացարանի և Փ50մմ հոսակի տեղադրում			
645	Կ17-72	Հատակադիր արտաքին թասի տեղադրում, բարձր տեղադրվող ողողման բաքով /առանց թասի, ողողման բաքի և նյութերի արժեքի/	հատ	7.686
646	Կ17-61	Զուգարանակների տեղադրում, վրան տեղադրվող ողողման բաքով /առանց զուգարանակների, ողողման բաքի և նյութերի արժեքի/	հատ	4.887
647	Կ17-19	Լվացարանների տեղադրում սառը ջրի միացումով /առանց սարքերի և նյութերի արժեքի/	հատ	3.346
648	Կ17-28	Լվացարանների տեղադրում սառը և տաք ջրի միացումով /առանց սարքերի և նյութերի արժեքի/	հատ	4.294
649	Կ17-36	Հոսակի տեղադրում, Փ50մմ /առանց հոսակի արժեքի/	հատ	0.930
650	խտ	Կերամիկական հատակադիր արտաքին թաս /արժեք/	հատ	13.923
651	շուկա	Պլաստմասե ողողման բաք իր միացման խողովակով /արժեք/	հատ	7.711
652	խտ	Կերամիկական զուգարանակներ իր ողողման բաքիկով /արժեք/	լր	25.278
653	Նոր տուն	Կոյուղու գծին միացման կցամաս /արժեք/	հատ	2.570
654	Նոր տուն	Ջրի միացման ճկախողովակ /արժեք/	հատ	0.643
655	շուկա	Կերամիկական վացարան ուտնակով /արժեք, մեծ չափի/	լր	25.061
656	խտ	Կերամիկական վացարան ուտնակով /արժեք, փոքր չափի/	լր	14.280
657	խտ	Ծորակ-խառնիչ /արժեք/	հատ	8.033
658	խտ	Ծորակ /արժեք/	հատ	3.749
659	խտ	Սիֆոն /արժեք/	հատ	1.321
660	խտ	Հոսակ պլոմինե, d=50մմ /արժեք/	հատ	1.357
661	շուկա	Հոսակ չմանգուտվող պողպատից d=50մմ /արժեք/	հատ	5.334
Կոյուղու խողովակների մոնտաժում				
662	Կ16-33	Փ50մմ կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների մոնտաժում, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապերի (14կգ) արժեքի/	100մ	112.431
663	Կ16-34	Փ110մմ կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների մոնտաժում, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապերի (23,5կգ) արժեքի/	100մ	110.214
664	Կ16-34 q=1,2 կիրառ	Փ160մմ կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների մոնտաժում, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապերի (28,2կգ) արժեքի/	100մ	132.257
665	Կ16-34 q=1,5 կիրառ	Փ160մմ կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների մոնտաժում, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապերի (35,3կգ) արժեքի/	100մ	165.321
666	Կ22-365	Ձևավոր մասերի տեղադրում. թեքում, ծունկ, կարճախողովակ, անցում /առանց նյութի արժեքի/	հատ	1.284
667	Կ22-366	Ձևավոր մասերի տեղադրում. եռաբաշխիչ /առանց նյութի արժեքի/	հատ	1.923
668	Կ22-367	Ձևավոր մասերի տեղադրում. խաչուկ /առանց նյութի արժեքի/	հատ	2.582
Պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ կոյուղու համար տարբեր չափի և չափսի /արժեք/				
669	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,2մմ /արժեք/	մ	0.353
670	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 3,2մմ /արժեք/	մ	1.035
671	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ կոյուղու համար, d=160մմ, պատի հաստ. 3,0մմ /արժեք/	մ	1.481
672	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ կոյուղու համար, d=200մմ, պատի հաստ. 3,5մմ /արժեք/	մ	2.517
Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի կցամաս տարբեր տիպի և չափսի /արժեք/				
673	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե օղեգոտի, 50մմ /արժեք/	հատ	0.136
674	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե օղեգոտի, 110մմ /արժեք/	հատ	0.275
675	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե ստուգիչ, 50մմ /արժեք/	հատ	0.575
676	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե ստուգիչ, 110մմ /արժեք/	հատ	1.106
677	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե կցամաս, d=50մմ /արժեք/	հատ	0.352
678	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե կցամաս, d=110մմ /արժեք/	հատ	0.666
679	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե անցում, d=110x50մմ /արժեք/	հատ	0.268
680	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե անցում, d=160x110մմ /արժեք/	հատ	1.285
681	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե անցում, d=200x160մմ /արժեք/	հատ	5.627
682	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակ, d=50մմ-45° /արժեք/	հատ	0.131
683	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակ, d=110մմ-45° /արժեք/	հատ	0.410
684	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակ, d=160մմ-45° /արժեք/	հատ	1.403
685	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակ, d=50մմ-90° /արժեք/	հատ	0.137
686	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակ, d=110մմ-90° /արժեք/	հատ	0.488
687	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակ, d=160մմ-90° /արժեք/	հատ	1.607
688	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ, d=50մմ-45° /արժեք/	հատ	0.268
689	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ, d=110մմ-45° /արժեք/	հատ	0.719
690	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ, d=160մմ-45° /արժեք/	հատ	4.348
691	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ, d=200մմ-45° /արժեք/	հատ	9.853
692	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ, d=200մմ-90° /արժեք/	հատ	9.457
693	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ, d=110x50x110մմ-45° /արժեք/	հատ	0.541
694	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ, d=160x110x160մմ-45° /արժեք/	հատ	3.117
695	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ, d=200x160x200մմ-45° /արժեք/	հատ	8.861
696	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ, d=50մմ-90° /արժեք/	հատ	0.275
697	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ, d=110մմ-90° /արժեք/	հատ	0.722
698	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ, d=160մմ-90° /արժեք/	հատ	3.674
699	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ, d=110x50x110մմ-90° /արժեք/	հատ	0.536
700	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ, d=160x110x160մմ-90° /արժեք/	հատ	2.656
701	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ, d=200x160x200մմ-90° /արժեք/	հատ	7.918
702	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե խաչուկ, d=50մմ-45° /արժեք/	հատ	0.684
703	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե խաչուկ, d=110մմ-45° /արժեք/	հատ	2.133
704	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե խաչուկ, d=110x50x110x50մմ-45° /արժեք/	հատ	1.449

705	խտ	Պոլիմինիլքլորիդե խաչուկ, d=50մմ-90° /արժեքը/	հատ	0.637
706	խտ	Պոլիմինիլքլորիդե խաչուկ, d=110մմ-90° /արժեքը/	հատ	2.133
707	խտ	Պոլիմինիլքլորիդե, d=110x50x110x50մմ-90° /արժեքը/	հատ	1.639
708	խտ	Պոլիմինիլքլորիդե խցան, d=50մմ /արժեքը/	հատ	0.122
709	խտ	Պոլիմինիլքլորիդե խցան, d=110մմ /արժեքը/	հատ	0.244
710	խտ	Ամրակապեր խողովակների համար /արժեքը/	կգ	1.107
Ջրամատակարարման պողպատե խողովակների մոնտաժում/տրամագիծը տրված է պլանային/				
711	Կ16-40 կիրառ	Փ15-40մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում /առանց խողովակների արժեքի/	100մ	88.025
712	Կ16-66 կիրառ	Փ50մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, /առանց խողովակների արժեքի/	100մ	139.452
713	Կ16-67 կիրառ	Փ65մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, /առանց խողովակների արժեքի/	100մ	158.599
714	Կ16-69 կիրառ	Փ100մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, /առանց խողովակների արժեքի/	100մ	183.069
715	Կ16-71 կիրառ	Փ150մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, /առանց խողովակների արժեքի/	100մ	251.730
716	Կ22-362	Պողպատե տրամագիծը մինչև 150մմ խողովակների եռակցվող ձևավոր մասերի և ամրակապերի տեղադրում /առանց ձևավոր մասերի և ամրակապերի արժեքի/	կգ	1.208
717	խտ	Պողպատե՝ տրամագիծը մինչև 150մմ զոդման համար, խողովակների ձևավոր մասեր և ամրակապեր /արժեքը/	կգ	0.567
718	խտ	Պողպատե՝ ձգովի պարուրակավոր, խողովակների ձևավոր մասեր /արժեքը/	կգ	0.623
719	խտ	Պողպատե կցաշտրթեր տարբեր չափերի /արժեքը/	կգ	0.710
720	խտ	Հեղույս, մանեկ/արժեքը/	կգ	1.347
721	խտ	Պողպատե տրամագիծը մինչև 150մմ խողովակներ /արժեքը/	տ	567.023
Ջրի /տաք և սառը/ պոլիէթիլենե, պոլիպրոպիլենե, մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժում				
722	Կ16-263 q=0,5 կիրառ	Փ=16-90մմ խողովակաշարերի մոնտաժում, ձևավոր մասերի տեղադրումը, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապերի արժեքի/	100մ	109.456
Պոլիէթիլենային խողովակ, նախատեսված խմելու ջրի համար, տարբեր չափի և ճնշման /արժեքը/				
723	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=25x1,8մմ, 10,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	0.292
724	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=25x2,3մմ, 16,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	0.318
725	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=32x2,0մմ, 10,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	0.353
726	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=32x2,4մմ, 12,5 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	0.392
727	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=32x3,0մմ, 16,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	0.493
728	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=40x2,0մմ, 8,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	0.435
729	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=40x2,4մմ, 10,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	0.536
730	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=40x3,0մմ, 12,5 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	0.680
731	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=40x3,7մմ, 16,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	0.797
732	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=50x2,4մմ, 8,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	0.622
733	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=50x3,0մմ, 10,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	0.797
734	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=50x3,7մմ, 12,5 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	1.023
735	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=50x4,6մմ, 16,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	1.136
736	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=63x3,0մմ, 8,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	1.048
737	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=63x3,8մմ, 10,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	1.323
738	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=63x4,7մմ, 12,5 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	1.699
739	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=63x5,8մմ, 16,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	1.948
740	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=75x3,6մմ, 8,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	1.442
741	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=75x4,5մմ, 10,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	1.849
742	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=75x5,6մմ, 12,5 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	2.361
743	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=75x6,8մմ, 16,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	2.591
744	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=90x4,3մմ, 8,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	2.090
745	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=90x5,4մմ, 10,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	2.652
746	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=90x6,7մմ, 12,5 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	3.520
747	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=90x8,2մմ, 16,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	3.751
Պոլիէթիլենային խողովակների կցամասեր տարբեր տիպի և չափի/արժեքը/				
748	խտ	Պրես-անկյունակ d=16x16մմ /արժեքը/	հատ	0.474
749	խտ	Պրես անկյունակ d=32x32մմ /արժեքը/	հատ	1.570
750	խտ	Պրես-անկյունակ արտաքին պարուրակով, d=16մմx1/2" /արժեքը/	հատ	0.645
751	խտ	Պրես-անկյունակ ներքին պարուրակով, d=16մմx1/2" /արժեքը/	հատ	0.522
752	խտ	Պրես անկյունակ պատի, d=16մմx1/2" /արժեքը/	հատ	0.618
753	խտ	Պրես-անկյունակ պատի, d=25մմx3/4" /արժեքը/	հատ	1.088
754	խտ	Պրես-եռաբաշխիչ հավասարակողմ, d=16x16x16մմ /արժեքը/	հատ	0.645
755	խտ	Պրես-եռաբաշխիչ հավասարակողմ, d=32x32x32մմ /արժեքը/	հատ	1.645
756	խտ	Պրես-եռաբաշխիչ d=16x16x20մմ /արժեքը/	հատ	0.767
757	խտ	Պրես-եռաբաշխիչ d=32x25x32մմ /արժեքը/	հատ	2.566
758	խտ	Պրես-անցում հավասարակողմ, d=16x16մմ /արժեքը/	հատ	0.395
759	խտ	Պրես-անցում հավասարակողմ, d=32x32մմ /արժեքը/	հատ	0.846
760	խտ	Պրես-անցում արտաքին պարուրակով, d=1/2"x16մմ /արժեքը/	հատ	0.408
761	խտ	Պրես-անցում արտաքին պարուրակով, d=1"x32մմ /արժեքը/	հատ	0.987
762	խտ	Պրես-անցում ներքին պարուրակով, d=1/2"x16մմ /արժեքը/	հատ	0.434
763	խտ	Պրես-անցում ներքին պարուրակով, d=1"x32մմ /արժեքը/	հատ	0.943
764	խտ	Պրես-փոխակերպիչ 16x20մմ /արժեքը/	հատ	0.408

765	խտ	Պրես-փոխակերպիչ 16x25մմ /արժեքը/	հատ	0.632
766	խտ	Պրես-փոխակերպիչ 20x25մմ /արժեքը/	հատ	0.754
767	խտ	Պրես-փոխակերպիչ 20x32մմ /արժեքը/	հատ	0.807
768	խտ	Պրես-փոխակերպիչ 25x32մմ /արժեքը/	հատ	1.022
769	խտ	Միացում պոլիէթիլենային, ձգվող, 20x20մմ /արժեքը/	հատ	0.392
770	խտ	Միացում պոլիէթիլենային, ձգվող, 25x25մմ /արժեքը/	հատ	0.600
771	խտ	Միացում պոլիէթիլենային, ձգվող, 32x32մմ /արժեքը/	հատ	0.785
772	խտ	Միացում պոլիէթիլենային, ձգվող, 40x40մմ /արժեքը/	հատ	1.269
773	խտ	Միացում պոլիէթիլենային, ձգվող, 63x63մմ /արժեքը/	հատ	3.298
774	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 1/2"x20մմ M /արժեքը/	հատ	0.223
775	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 1/2"x20մմ F /արժեքը/	հատ	0.399
776	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 3/4"x25մմ M /արժեքը/	հատ	0.330
777	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 3/4"x25մմ F /արժեքը/	հատ	0.485
778	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 1"x32մմ M /արժեքը/	հատ	0.423
779	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 1"x32մմ F /արժեքը/	հատ	0.608
780	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 1 1/4"x40մմ M /արժեքը/	հատ	0.799
781	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 1 1/4"x40մմ F /արժեքը/	հատ	1.184
782	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 1 1/2"x50մմ M /արժեքը/	հատ	1.238
783	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 1 1/2"x50մմ F /արժեքը/	հատ	1.846
784	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 2"x63մմ M /արժեքը/	հատ	2.038
785	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 2"x63մմ F /արժեքը/	հատ	3.122
786	խտ	Անկյունակ պոլիէթիլենային, ձգվող, 20x20մմ /արժեքը/	հատ	0.407
787	խտ	Անկյունակ պոլիէթիլենային, ձգվող, 25x25մմ /արժեքը/	հատ	0.562
788	խտ	Անկյունակ պոլիէթիլենային, ձգվող, 40x40մմ /արժեքը/	հատ	1.508
789	խտ	Անկյունակ պոլիէթիլենային, ձգվող, 50x50մմ /արժեքը/	հատ	2.591
790	խտ	Անկյունակ պոլիէթիլենային, ձգվող, 63x63մմ /արժեքը/	հատ	3.767
791	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիէթիլենային, ձգվող, 20x20x20մմ /արժեքը/	հատ	0.616
792	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիէթիլենային, ձգվող, 25x25x25մմ /արժեքը/	հատ	0.860
793	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիէթիլենային, ձգվող, 32x32x32մմ /արժեքը/	հատ	1.315
794	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիէթիլենային, ձգվող, 40x40x40մմ /արժեքը/	հատ	2.430
795	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիէթիլենային, ձգվող, 50x50x50մմ /արժեքը/	հատ	3.453
796	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիէթիլենային, ձգվող, 63x63x63մմ /արժեքը/	հատ	5.567
797	խտ	Խամուր-անցում պոլիէթիլենային, 1/2"x20մմ /արժեքը/	հատ	0.394
798	խտ	Խամուր-անցում պոլիէթիլենային, 1/2"x25մմ /արժեքը/	հատ	0.404
799	խտ	Խամուր-անցում պոլիէթիլենային, 3/4"x25մմ /արժեքը/	հատ	0.377
800	խտ	Խամուր-անցում պոլիէթիլենային, 1/2"x32մմ /արժեքը/	հատ	0.377
801	խտ	Խամուր-անցում պոլիէթիլենային, 3/4"x32մմ /արժեքը/	հատ	0.600
802	խտ	Խամուր-անցում պոլիէթիլենային, 1/2"x40մմ /արժեքը/	հատ	0.600
803	խտ	Խամուր-անցում պոլիէթիլենային, 3/4"x40մմ /արժեքը/	հատ	0.600
804	խտ	Խամուր-անցում պոլիէթիլենային, 1"x40մմ /արժեքը/	հատ	0.860
805	խտ	Խամուր-անցում պոլիէթիլենային, 1/2"x50մմ /արժեքը/	հատ	0.860
806	խտ	Խամուր-անցում պոլիէթիլենային, 3/4"x50մմ /արժեքը/	հատ	0.860
807	խտ	Խամուր-անցում պոլիէթիլենային, 1"x50մմ /արժեքը/	հատ	1.238
808	խտ	Խամուր-անցում պոլիէթիլենային, 1/2"x63մմ /արժեքը/	հատ	1.238
809	խտ	Խամուր-անցում պոլիէթիլենային, 3/4"x63մմ /արժեքը/	հատ	1.238
810	խտ	Խամուր-անցում պոլիէթիլենային, 1"x63մմ /արժեքը/	հատ	1.238
811	խտ	Խամուր-անցում պոլիէթիլենային, 1 1/2"x63մմ /արժեքը/	հատ	1.238
812	խտ	Խամուր-անցում պոլիէթիլենային, 2"x63մմ /արժեքը/	հատ	2.157
813	խտ	Խամուր-անցում պոլիէթիլենային, 1/2"x75մմ /արժեքը/	հատ	2.157
814	խտ	Խամուր-անցում պոլիէթիլենային, 3/4"x75մմ /արժեքը/	հատ	2.157
815	խտ	Խամուր-անցում պոլիէթիլենային, 1"x75մմ /արժեքը/	հատ	2.157
816	խտ	Խամուր-անցում պոլիէթիլենային, 2"x75մմ /արժեքը/	հատ	2.688
817	խտ	Խամուր-անցում պոլիէթիլենային, 1/2"x90մմ /արժեքը/	հատ	2.744
818	խտ	Խամուր-անցում պոլիէթիլենային, 3/4"x90մմ /արժեքը/	հատ	2.744
819	խտ	Խամուր-անցում պոլիէթիլենային, 1"x90մմ /արժեքը/	հատ	2.842
820	խտ	Խամուր-անցում պոլիէթիլենային, 2"x90մմ /արժեքը/	հատ	3.851
821	խտ	Անկյունակ պոլիէթիլենային, զոդվող, d=75մմ-45° /արժեքը/	հատ	4.283
822	խտ	Անկյունակ պոլիէթիլենային, զոդվող, d=90մմ-45° /արժեքը/	հատ	3.347
823	խտ	Անկյունակ պոլիէթիլենային, զոդվող, d=63մմ-90° /արժեքը/	հատ	3.652
824	խտ	Անկյունակ պոլիէթիլենային, զոդվող, d=75մմ-90° /արժեքը/	հատ	3.972
825	խտ	Անկյունակ պոլիէթիլենային, զոդվող, d=90մմ-90° /արժեքը/	հատ	3.452
826	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիէթիլենային, զոդվող, d=63մմ /արժեքը/	հատ	4.283
827	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիէթիլենային, զոդվող, d=75մմ /արժեքը/	հատ	5.860
828	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիէթիլենային, զոդվող, d=90մմ /արժեքը/	հատ	3.321
829	խտ	Եռաբաշխիչ-փոխակերպիչ պոլիէթիլենային, զոդվող, 75x63x75մմ /արժեքը/	հատ	7.833
830	խտ	Եռաբաշխիչ-փոխակերպիչ պոլիէթիլենային, զոդվող, 90x63x90մմ /արժեքը/	հատ	1.263
831	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, զոդվող, 63x50մմ /արժեքը/	հատ	1.881
832	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, զոդվող, 75x50մմ /արժեքը/	հատ	1.881
833	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, զոդվող, 75x63մմ /արժեքը/	հատ	

834	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, զոդվող, 90x63մմ /արժեքը/	հատ	1.953
835	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, զոդվող, 90x75մմ /արժեքը/	հատ	2.127
836	խտ	Իսցան պոլիէթիլենային, զոդվող, d=90մմ /արժեքը/	հատ	4.264
Մետաղապլաստե խողովակ տարբեր չափսի/արժեքը/				
837	խտ	Մետաղապլաստե խողովակ, d=16մմ, նախատեսված սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	0.912
838	խտ	Մետաղապլաստե խողովակ, d=16մմ, նախատեսված տաք ջրի համար /արժեքը/	զծմ	1.373
839	խտ	Մետաղապլաստե խողովակ, d=20մմ, նախատեսված սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	1.909
840	խտ	Մետաղապլաստե խողովակ, d=20մմ, նախատեսված տաք ջրի համար /արժեքը/	զծմ	3.220
841	խտ	Մետաղապլաստե խողովակ, d=25մմ, նախատեսված սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	0.642
842	խտ	Մետաղապլաստե խողովակ, d=25մմ, նախատեսված տաք ջրի համար /արժեքը/	զծմ	0.456
843	խտ	Մետաղապլաստե խողովակ, d=32մմ, նախատեսված սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	0.890
844	խտ	Մետաղապլաստե խողովակ, d=32մմ, նախատեսված տաք ջրի համար /արժեքը/	զծմ	1.005
Լատունե կցամաս տարբեր տեսակի և չափսի/արժեքը/				
845	խտ	Լատունե կցամաս, d=16մմ /արժեքը/	հատ	1.254
846	խտ	Լատունե կցամաս, d=20մմ /արժեքը/	հատ	1.895
847	խտ	Լատունե կցամաս, d=25մմ /արժեքը/	հատ	0.605
848	խտ	Լատունե կցամաս, d=32մմ /արժեքը/	հատ	0.746
849	խտ	Լատունե կցամաս, ներքին պարուրակով, d=16մմx1/2" /արժեքը/	հատ	0.996
850	խտ	Լատունե կցամաս, ներքին պարուրակով, d=16մմx3/4" /արժեքը/	հատ	1.009
851	խտ	Լատունե կցամաս, ներքին պարուրակով, d=20մմx1/2" /արժեքը/	հատ	1.250
852	խտ	Լատունե կցամաս, ներքին պարուրակով, d=20մմx3/4" /արժեքը/	հատ	1.443
853	խտ	Լատունե կցամաս, ներքին պարուրակով, d=25մմx1/2" /արժեքը/	հատ	1.802
854	խտ	Լատունե կցամաս, ներքին պարուրակով, d=25մմx3/4" /արժեքը/	հատ	0.281
855	խտ	Լատունե կցամաս, ներքին պարուրակով, d=32մմx1" /արժեքը/	հատ	0.553
856	խտ	Լատունե կցամաս, արտաքին պարուրակով, d=16մմx1/2" /արժեքը/	հատ	0.649
857	խտ	Լատունե կցամաս, արտաքին պարուրակով, d=16մմx3/4" /արժեքը/	հատ	0.781
858	խտ	Լատունե կցամաս, արտաքին պարուրակով, d=20մմx1/2" /արժեքը/	հատ	1.162
859	խտ	Լատունե կցամաս, արտաքին պարուրակով, d=20մմx3/4" /արժեքը/	հատ	1.272
860	խտ	Լատունե կցամաս, արտաքին պարուրակով, d=25մմx1/2" /արժեքը/	հատ	1.425
861	խտ	Լատունե կցամաս, արտաքին պարուրակով, d=25մմx3/4" /արժեքը/	հատ	2.149
862	խտ	Լատունե կցամաս, արտաքին պարուրակով, d=32մմx1" /արժեքը/	հատ	1.710
863	խտ	Լատունե անցում, d=16x20մմ /արժեքը/	հատ	2.259
864	խտ	Լատունե անցում, d=20x25մմ /արժեքը/	հատ	2.745
865	խտ	Լատունե անցում, d=20x32մմ /արժեքը/	հատ	0.680
866	խտ	Լատունե անցում, d=25x32մմ /արժեքը/	հատ	1.535
867	խտ	Լատունե անկյունակ, ամրակցվող, ներքին պարուրակով, d=16մմx1/2" /արժեքը/	հատ	1.403
868	խտ	Լատունե անկյունակ, ամրակցվող, ներքին պարուրակով, d=20մմx1/2" /արժեքը/	հատ	2.631
869	խտ	Լատունե անկյունակ, ամրակցվող, ներքին պարուրակով, d=20մմx3/4" /արժեքը/	հատ	0.605
870	խտ	Լատունե անկյունակ, ամրակցվող, ներքին պարուրակով, d=25մմx3/4" /արժեքը/	հատ	0.877
871	խտ	Լատունե անկյունակ, ամրակցվող, արտաքին պարուրակով, d=16մմx1/2" /արժեքը/	հատ	1.601
872	խտ	Լատունե անկյունակ, ամրակցվող, արտաքին պարուրակով, d=20մմx1/2" /արժեքը/	հատ	2.544
873	խտ	Լատունե անկյունակ, ամրակցվող, արտաքին պարուրակով, d=20մմx3/4" /արժեքը/	հատ	0.877
874	խտ	Լատունե անկյունակ, d=16մմ /արժեքը/	հատ	1.973
875	խտ	Լատունե անկյունակ, d=20մմ /արժեքը/	հատ	2.017
876	խտ	Լատունե անկյունակ, d=25մմ /արժեքը/	հատ	4.999
877	խտ	Լատունե անկյունակ, d=32մմ /արժեքը/	հատ	1.754
878	խտ	Լատունե անկյունակ փոխակերպիչ, d=16x20մմ /արժեքը/	հատ	1.857
879	խտ	Լատունե անկյունակ փոխակերպիչ, d=20x25մմ /արժեքը/	հատ	1.114
880	խտ	Լատունե անկյունակ փոխակերպիչ, d=25x16մմ /արժեքը/	հատ	3.201
881	խտ	Լատունե անկյունակ փոխակերպիչ, d=25x32մմ /արժեքը/	հատ	4.035
882	խտ	Լատունե եռաբաշխիչ, d=16մմ /արժեքը/	հատ	5.087
883	խտ	Լատունե եռաբաշխիչ, d=20մմ /արժեքը/	հատ	1.789
884	խտ	Լատունե եռաբաշխիչ, d=25մմ /արժեքը/	հատ	3.583
885	խտ	Լատունե եռաբաշխիչ, d=32մմ /արժեքը/	հատ	5.350
886	խտ	Լատունե եռաբաշխիչ, d=16x20x16մմ /արժեքը/	հատ	4.264
887	խտ	Լատունե եռաբաշխիչ, d=16x20x20մմ /արժեքը/	հատ	4.264
888	խտ	Լատունե եռաբաշխիչ, d=20x16x20մմ /արժեքը/	հատ	4.264
889	խտ	Լատունե եռաբաշխիչ, d=25x20x25մմ /արժեքը/	հատ	4.264
890	խտ	Լատունե եռաբաշխիչ, d=32x20x32մմ /արժեքը/	հատ	4.264
891	խտ	Լատունե եռաբաշխիչ, d=32x25x32մմ /արժեքը/	հատ	4.264
892	խտ	Լատունե խաչուկ, d=16մմ /արժեքը/	հատ	4.264
893	խտ	Լատունե խաչուկ, d=20մմ /արժեքը/	հատ	4.264
894	խտ	Լատունե խաչուկ, d=25մմ /արժեքը/	հատ	4.264
Պոլիպրոպիլենային խողովակ պլյումինե շերտով տարբեր չափսի, նախատ. տաք ջրի համար/արժեքը/				
895	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, պլյումինե շերտով, PN 10, d=20մմ /արժեքը/	զծմ	0.775
896	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, պլյումինե շերտով, PN 10, d=25մմ /արժեքը/	զծմ	1.078
897	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, պլյումինե շերտով, PN 10, d=32մմ /արժեքը/	զծմ	1.728
898	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, պլյումինե շերտով, PN 10, d=40մմ /արժեքը/	զծմ	3.433
899	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, պլյումինե շերտով, PN 10, d=50մմ /արժեքը/	զծմ	4.934
900	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, պլյումինե շերտով, PN 10, d=63մմ /արժեքը/	զծմ	7.747

901	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, այլումինե շերտով, PN 20, d=20մմ BITHERM /արժեքը/	գծմ	0.765
902	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, այլումինե շերտով, PN 20, d=25մմ BITHERM /արժեքը/	գծմ	1.049
903	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, այլումինե շերտով, PN 20, d=32մմ BITHERM /արժեքը/	գծմ	1.569
904	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, այլումինե շերտով, PN 20, d=40մմ BITHERM /արժեքը/	գծմ	3.016
905	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, այլումինե շերտով, PN 20, d=50մմ BITHERM /արժեքը/	գծմ	4.720
Պոլիպրոպիլենային խողովակ տաքքեր չափսի, նախատեսված սառը ջրի համար/արժեքը/				
906	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 10, d=20x1,9մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	գծմ	0.292
907	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 10, d=25x2,3մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	գծմ	0.368
908	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 10, d=32x3,0մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	գծմ	0.602
909	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 10, d=40x3,7մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	գծմ	1.023
910	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 10, d=50x4,6մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	գծմ	1.462
911	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 10, d=63x5,8մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	գծմ	2.268
912	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 16, d=20x2,8մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	գծմ	0.287
913	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 16, d=32x4,4մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	գծմ	0.785
914	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 16, d=40x5,5 մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	գծմ	1.510
915	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 16, d=50x6,9մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	գծմ	2.015
916	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 16, d=63x8,6մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	գծմ	3.721
917	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 20, d=20x3,4մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	գծմ	0.361
918	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 20, d=25x4,2մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	գծմ	0.543
919	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 20, d=32x5,4մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	գծմ	0.876
920	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 20, d=40x6,7մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	գծմ	1.471
921	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 20, d=50x8,4մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	գծմ	2.567
922	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 20, d=63x9,2մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	գծմ	3.774
Պոլիպրոպիլենային խողովակի կցամաս տաքքեր տիպի և չափսի/արժեքը/				
Խաչուկ				
923	խտ	Խաչուկ պոլիպրոպիլենային, d=25մմ /արժեքը/	հատ	0.249
924	խտ	Խաչուկ պոլիպրոպիլենային, d=32մմ /արժեքը/	հատ	0.486
Հտիչ				
925	խտ	Հտիչ պոլիպրոպիլենային, d=16մմ /արժեքը/	հատ	3.114
926	խտ	Հտիչ պոլիպրոպիլենային, d=20մմ /արժեքը/	հատ	1.253
927	խտ	Հտիչ պոլիպրոպիլենային, d=25մմ /արժեքը/	հատ	1.524
928	խտ	Հտիչ պոլիպրոպիլենային, d=32մմ /արժեքը/	հատ	2.088
Փական				
929	խտ	Փական պոլիպրոպիլենային, d=20մմ /արժեքը/	հատ	1.673
930	խտ	Փական պոլիպրոպիլենային, d=25մմ /արժեքը/	հատ	1.791
931	խտ	Փական պոլիպրոպիլենային, d=32մմ /արժեքը/	հատ	2.072
932	խտ	Փական պոլիպրոպիլենային, d=40մմ /արժեքը/	հատ	5.695
933	խտ	Փական պոլիպրոպիլենային, d=50մմ /արժեքը/	հատ	5.788
934	խտ	Փական պոլիպրոպիլենային, d=63մմ /արժեքը/	հատ	6.566
Կցամաս				
935	խտ	Կցամաս պոլիպրոպիլենային, d=20մմ /արժեքը/	հատ	0.046
936	խտ	Կցամաս պոլիպրոպիլենային, d=25մմ /արժեքը/	հատ	0.069
937	խտ	Կցամաս պոլիպրոպիլենային, d=32մմ /արժեքը/	հատ	0.111
938	խտ	Կցամաս պոլիպրոպիլենային, d=40մմ /արժեքը/	հատ	0.208
939	խտ	Կցամաս պոլիպրոպիլենային, d=50մմ /արժեքը/	հատ	0.348
940	խտ	Կցամաս պոլիպրոպիլենային, d=63մմ /արժեքը/	հատ	0.686
Փոխակերպիչ				
941	խտ	Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, d=25x20մմ /արժեքը/	հատ	0.088
942	խտ	Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, d=32x20մմ /արժեքը/	հատ	0.088
943	խտ	Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, d=32x25մմ /արժեքը/	հատ	0.095
944	խտ	Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, d=40x25մմ /արժեքը/	հատ	0.152
945	խտ	Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, d=40x32մմ /արժեքը/	հատ	0.177
946	խտ	Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, d=50x20մմ /արժեքը/	հատ	0.249
947	խտ	Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, d=50x32մմ /արժեքը/	հատ	0.253
948	խտ	Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, d=50x40մմ /արժեքը/	հատ	0.290
949	խտ	Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, d=63x40մմ /արժեքը/	հատ	0.543
950	խտ	Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, d=63x50մմ /արժեքը/	հատ	0.467
Անկյունակ				
951	խտ	Անկյունակ փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, 25x20մմ-90° /արժեքը/	հատ	0.160
952	խտ	Անկյունակ փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, 32x25մմ-90° /արժեքը/	հատ	0.191
953	խտ	Անկյունակ փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, 40x32մմ-90° /արժեքը/	հատ	0.278
954	խտ	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 45° d=20մմ /արժեքը/	հատ	0.088
955	խտ	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 45° d=25մմ /արժեքը/	հատ	0.095
956	խտ	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 45° d=32մմ /արժեքը/	հատ	0.152
957	խտ	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 45° d=40մմ /արժեքը/	հատ	0.253
958	խտ	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 45° d=50մմ /արժեքը/	հատ	0.493
959	խտ	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 45° d=63մմ /արժեքը/	հատ	0.821
960	խտ	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 90° d=20մմ /արժեքը/	հատ	0.076
961	խտ	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 90° d=25մմ /արժեքը/	հատ	0.133
962	խտ	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 90° d=32մմ /արժեքը/	հատ	0.183
963	խտ	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 90° d=40մմ /արժեքը/	հատ	0.328

964	խտ	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 90° d=50մմ /արժեքը/	հատ	0.606
965	խտ	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 90° d=63մմ /արժեքը/	հատ	1.036
Եռաբաշխիչ				
966	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=20մմ /արժեքը/	հատ	0.114
967	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=25մմ /արժեքը/	հատ	0.189
968	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=32մմ /արժեքը/	հատ	0.354
969	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=40մմ /արժեքը/	հատ	0.392
970	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=50մմ /արժեքը/	հատ	0.770
971	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=63մմ /արժեքը/	հատ	1.263
972	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=20x25x20մմ /արժեքը/	հատ	0.253
973	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=25x20x20մմ /արժեքը/	հատ	0.177
974	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=25x20x25մմ /արժեքը/	հատ	0.202
975	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=32x20x32մմ /արժեքը/	հատ	0.164
976	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=32x25x32մմ /արժեքը/	հատ	0.189
977	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=32x20x25մմ /արժեքը/	հատ	0.154
978	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=40x32x40մմ /արժեքը/	հատ	0.354
979	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=40x20x40մմ /արժեքը/	հատ	0.290
980	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=40x25x40մմ /արժեքը/	հատ	0.316
981	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=50x40x50մմ /արժեքը/	հատ	0.684
982	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=63x25x63մմ /արժեքը/	հատ	1.256
983	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=63x40x63մմ /արժեքը/	հատ	0.884
984	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=63x50x63մմ /արժեքը/	հատ	1.124
Խցան				
985	խտ	Խցան պոլիպրոպիլենային, d=20մմ /արժեքը/	հատ	0.044
986	խտ	Խցան պոլիպրոպիլենային, d=25մմ /արժեքը/	հատ	0.057
987	խտ	Խցան պոլիպրոպիլենային, d=32մմ /արժեքը/	հատ	0.088
988	խտ	Խցան պոլիպրոպիլենային, d=40մմ /արժեքը/	հատ	0.171
989	խտ	Խցան պոլիպրոպիլենային, d=50մմ /արժեքը/	հատ	0.227
990	խտ	Խցան պոլիպրոպիլենային, d=63մմ /արժեքը/	հատ	0.379
Փականեք				
991	ՍՌԱ զվեցողա	Հրշեջ փական Φ50մմ /արժեքը/	հատ	29.030
992	Նյու պլաստ	Պոլիեթիլենային փական PN16 Φ25մմ /արժեքը/	հատ	3.900
993	Նյու պլաստ	Պոլիեթիլենային փական PN16 Φ32մմ /արժեքը/	հատ	6.505
994	Նյու պլաստ	Պոլիեթիլենային փական PN16 Φ40մմ /արժեքը/	հատ	7.313
995	Նյու պլաստ	Պոլիեթիլենային փական PN16 Φ50մմ /արժեքը/	հատ	12.674
996	Նյու պլաստ	Պոլիեթիլենային փական PN16 Φ63մմ /արժեքը/	հատ	15.598
997	Նյու պլաստ	Պոլիեթիլենային փական PN16 Φ75մմ /արժեքը/	հատ	17.062
998	Նյու պլաստ	Պոլիեթիլենային ամերիկյանկա 63*2" /արժեքը/	հատ	22.419
999	Նյու պլաստ	Ճնշաչափ 16 բար/չոր/ /արժեքը/	հատ	5.911
Ապամոնոտաժման, փոխարինման և մոնտաժման աշխատանքներ				
1000	19-1	Պողպատե մինչև Φ32մմ խողովակաշարերի կազմաքանդում /ապամոնտաժում/	100մ	49.605
1001	19-2	Պողպատե մինչև Φ63մմ խողովակաշարերի կազմաքանդում /ապամոնտաժում/	100մ	85.739
1002	19-2 q=1,2 կիրառ	Պողպատե մինչև Φ100մմ խողովակաշարերի ապամոնտաժում	100մ	102.886
1003	19-2 q=1,7 կիրառ	Պողպատե մինչև Φ150մմ խողովակաշարերի ապամոնտաժում	100մ	145.755
1004	19-53	Կոյուղու թուփե մինչև Φ100մմ խողովակաշարերի կազմաքանդում /ապամոնտաժում/	100մ	124.910
1005	19-55	Թուփե կոյուղու մինչև Φ200մմ խողովակաշարերի կազմաքանդում /ապամոնտաժում/	100մ	183.480
1006	Կ16-33 q=0,7 կիրառ	Կոյուղու պոլիմիինիլթրիդե մինչև Φ100մմ կոյուղու պոլիմիինիլթրիդե կազմաքանդում /ապամոնտաժում/	100մ	78.701
1007	Կ16-34 q=1,4 կիրառ	Կոյուղու պոլիմիինիլթրիդե մինչև Φ200մմ կոյուղու պոլիմիինիլթրիդե կազմաքանդում /ապամոնտաժում/	100մ	154.300
1008	19-69	Լվացարանների ապամոնտաժում /առանց ծորակների, փականների և ծծափողերի/	հատ	0.725
1009	19-70	Ձուգարանակոնքերի, հատակադիր թասերի և միզամանների ապամոնտաժում /առանց ծորակների, փականների, ծծափողերի և ջրթափ բաքիկների/	հատ	0.897
1010	19-71	Լվացակոնքերի, խոհանոցային լվացատեղերի և ոտնալվացատեղերի ապամոնտաժում /առանց ծորակների, փականների և ծծափողերի/	հատ	1.439
1011	19-72	Լոգնոցների, տաշտակների ապամոնտաժում /առանց ծորակների, ցնցուղների, փականների և ծծափողերի/	հատ	4.077
1012	19-73	Ջրթափ անմիջական միացումով բաքիկների, ապամոնտաժում	հատ	0.693
1013	19-74	Ջրթափ բարձր տեղակայված բաքիկների, հոսակների իրենց միացման խողովակներով ապամոնտաժում	հատ	0.812
1014	19-75	Ծծափողերի/սիֆոն/, ծաքավոր կցախողովակների ապամոնտաժում	հատ	0.954
1015	19-107 կիրառ	Ջրթափ բաքիկների ներքին մեխանիզմի փոխարինում /առանց նյութի արժեքի/	հատ	1.230
1016	19-108 կիրառ	Ջրթափ բաքիկների ներքին մեխանիզմի, ծորակների, ծորակ-խառնիչների և փականների Φ15;20;25մմ չափի նորոգում և կարգաբերում /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	0.908
1017	19-110	Ջրթափ բաքիկների կարգաբերում	հատ	0.322

1018	19-102 q=0,8 կիրառ	Ծծափողերի/սիֆոն/, ծալքավոր կցախողովակների մոնտաժում /առանց նյութի արժեքի/	հատ	1.312
1019	19-22	Ծորակների, ծորակ-խառնիչների փոխարինում, $\Phi 15;20$ մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	0.586
1020	19-25	Փականների փոխարինում, $\Phi 15;20$ մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	1.406
1021	19-27	Փականների փոխարինում, $\Phi 25;32$ մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	1.787
1022	19-29	Փականների փոխարինում, $\Phi 40;50$ մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	2.284
1023	19-22 q=0,7 կիրառ	Ծորակների, ծորակ-խառնիչների տեղադրում $\Phi 15;20$ մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	0.410
1024	19-25 q=0,7 կիրառ	Փականների տեղադրում $\Phi 15;20$ մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	0.984
1025	19-27 q=0,7 կիրառ	Փականների տեղադրում, $\Phi 25;32$ մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	1.251
1026	19-29 q=0,7 կիրառ	Փականների տեղադրում $\Phi 40;50$ մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	1.599
1027	19-22 q=0,35 կիրառ	Ծորակների, ծորակ-խառնիչների ապամոնտաժում, $\Phi 15;20$ մմ	հատ	0.586
1028	19-25 q=0,35 կիրառ	Փականների ապամոնտաժում, $\Phi 15;20$ մմ	հատ	0.492
1029	19-27 q=0,35 կիրառ	Փականների ապամոնտաժում, $\Phi 25;32$ մմ	հատ	0.625
1030	19-29 q=0,35 կիրառ	Փականների ապամոնտաժում, $\Phi 40;50$ մմ	հատ	0.800
Փական տարրեր տեսակի և չափի/արժեք/				
1031	խտ	Փական $d=1/2"$ /արժեք/	հատ	1.935
1032	խտ	Փական $d=3/4"$ /արժեք/	հատ	2.245
1033	խտ	Փական $d=1"$ /արժեք/	հատ	2.826
1034	խտ	Փական $d=1 1/4"$ /արժեք/	հատ	5.419
1035	խտ	Փական $d=1 1/2"$ /արժեք/	հատ	5.419
1036	խտ	Հետադարձ փական, $d=1/2"$ (զսպանակով) /արժեք/	հատ	2.168
1037	խտ	Հետադարձ փական, $d=3/4"$ (զսպանակով) /արժեք/	հատ	2.593
1038	խտ	Հետադարձ փական, $d=1"$ (զսպանակով) /արժեք/	հատ	3.561
1039	խտ	Հետադարձ փական, $d=1 1/4"$ (զսպանակով) /արժեք/	հատ	5.342
1040	խտ	Հետադարձ փական, $d=1 1/2"$ (զսպանակով) /արժեք/	հատ	7.935
1041	խտ	Հետադարձ փական, $d=2"$ (զսպանակով) /արժեք/	հատ	10.838
1042	խտ	Գնդիկավոր փական, Valve $1/2"$, 10 bar /արժեք/	հատ	2.322
1043	խտ	Գնդիկավոր փական, Valve $3/4"$, 10 bar /արժեք/	հատ	3.484
1044	խտ	Գնդիկավոր փական, Valve $1"$, 10 bar /արժեք/	հատ	4.645
1045	խտ	Գնդիկավոր փական, Valve $1 1/4"$, 16 bar /արժեք/	հատ	7.548
1046	խտ	Գնդիկավոր փական, Valve $1 1/2"$, 16 bar /արժեք/	հատ	11.031
1047	խտ	Գնդիկավոր փական, Valve $2"$, 16 bar /արժեք/	հատ	15.096
Ծծափողեր/սիֆոն/, ծալքավոր կցախողովակներ/զոգիչ/ զուգարանակոնքների և հատակադիր թափերի, լվացարանների կոյուղու միացման համար, ջրթափ բացիկի ներքին սարքավորումներ տարբեր տեսակի և չափի/արժեք/				
1048	շուկա	Ջրթափ բացիկի ներքին մեխանիզմ /արժեք/	լր	4.736
1049	խտ	Միջադիր /արժեք/	հատ	0.068
1050	շուկա	Ծալքավոր կցախողովակ լվացարանի միացման համար /արժեք/	հատ	1.263
1051	նյու պլաստ	Ծծափող, շիշատիպի պլասմասե /արժեք/	հատ	3.868
1052	նյու պլաստ	Ծալքավոր կցախողովակ, զուգարանակոնքի միացման համար /արժեք/	հատ	3.947
Էլ. մոնտաժային աշխատանքներ				
Խրոցային վարդակների և էլ. լուսավորության անջատիչների տեղադրում				
1053	8-591-11 կիրառ	Խրոցային վարդակների և անջատիչների տեղադրում, կառուցատարրերի վրա կամ պատրաստի խորշերում /տուփերում/, քանակը մինչև 3 /ընկղմված, ոչ ընկղմված, բաց կամ փակ էլ հաղորդալարի տեղադրման համար/ (առանց արժեքի)	հատ	0.464
1054	10-975-8 q=0,3	Վարդակների, անջատիչների տուփերի տեղադրում, պատրաստի խորշերում /առանց տուփի արժեքի/	հատ	0.408
1055	10-975-8	Էլ. լուսավորության բաժանման տուփերի տեղադրում, պատրաստի խորշերում /առանց տուփի արժեքի/	հատ	1.362
Խրոցակային վարդակներ և էլ. լուսավորության անջատիչներ և տուփեր /արժեք/				
1056	խտ	Անջատիչ, միատեղանի փակ տեղադրման համար /արժեք/	հատ	1.316
1057	խտ	Անջատիչ, երկտեղանի փակ տեղադրման համար /արժեք/	հատ	1.579
1058	խտ	Անջատիչ, միատեղանի բաց տեղադրման համար /արժեք/	հատ	1.539
1059	խտ	Անջատիչ, երկտեղանի բաց տեղադրման համար /արժեք/	հատ	1.847
1060	խտ	Վարդակ հողանցման հպակով, միտեղանի փակ տեղադրման համար /արժեք/	հատ	1.579
1061	խտ	Վարդակ հողանցման հպակով, երկտեղանի փակ տեղադրման համար /արժեք/	հատ	2.526
1062	խտ	Վարդակ հողանցման հպակով, միտեղանի բաց տեղադրման համար /արժեք/	հատ	1.842
1063	խտ	Վարդակ հողանցման հպակով, երկտեղանի բաց տեղադրման համար /արժեք/	հատ	2.947
1064	խտ	Վարդակ կամ անջատիչի տուփ /արժեք/	հատ	0.158
1065	խտ	Էլ. լուսավորության տուփ, պատի մեջի /արժեք/	հատ	0.197
Էլ. հաղորդալարերի/մալուխների/ մոնտաժում, ակոսների մեջ և պատի վրա				
1066	8-402-1	Բաց /կառուցատարրի վրայով/ էլ. հաղորդալարերի/կամ մալուխի/ մոնտաժում /առանց արժեքի/	100մ	29.697
1067	8-402-2	Փակ /ակոսում և այլն/ էլ. հաղորդալարի /կամ մալուխի/ մոնտաժում /առանց արժեքի/	100մ	37.028

Է. հաղորդալարերի/մալուխների/ երկարաձույն ռետինե ճկախողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում				
1068	8-409-2	Առաջին է. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքում, երկարաձույն ռետինե ճկախողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 6քմմ /առանց արժեքի/	100մ	19.952
1069	8-409-3	Առաջին է. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքում, երկարաձույն ռետինե ճկախողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 16քմմ /առանց արժեքի/	100մ	31.467
1070	8-409-4	Առաջին է. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքում, երկարաձույն ռետինե ճկախողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 35քմմ /առանց արժեքի/	100մ	41.466
1071	8-409-5	Առաջին է. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքում, երկարաձույն ռետինե ճկախողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 70քմմ /առանց արժեքի/	100մ	47.983
1072	8-409-6	Առաջին է. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքում, երկարաձույն ռետինե ճկախողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 120քմմ /առանց արժեքի/	100մ	57.410
1073	8-409-12	Ամեն հաջորդ է. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքով, երկարաձույն ռետինե ճկախողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 6քմմ ավելացնել /առանց արժեքի/	100մ	3.690
1074	8-409-13	Ամեն հաջորդ է. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքով, երկարաձույն ռետինե ճկախողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 16քմմ, ավելացնել /առանց արժեքի/	100մ	6.970
1075	8-409-14	Ամեն հաջորդ է. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքով, երկարաձույն ռետինե ճկախողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 35քմմ, ավելացնել /առանց արժեքի/	100մ	7.937
1076	8-409-15	Ամեն հաջորդ է. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքով, երկարաձույն ռետինե ճկախողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 70քմմ, ավելացնել /առանց արժեքի/	100մ	8.552
1077	8-409-16	Ամեն հաջորդ է. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքով, երկարաձույն ռետինե ճկախողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 120քմմ, ավելացնել /առանց արժեքի/	100մ	11.627
Է. հաղորդալարերի/մալուխների/ ձգում տուփախողովակներում /սակառ/				
1078	8-399-1	Է. հաղորդալարի /մալուխի/ ձգում տուփախողովակներում /սակառներ/ գումարային կտր, մինչև 35քմմ (առանց արժեքի)	100մ	28.537
1079	8-399-2	Է. հաղորդալարի /մալուխի/ ձգում տուփախողովակներում /սակառներ/ գումարային կտր, մինչև 120քմմ (առանց արժեքի)	100մ	40.185
Տուփախողովակների/սակառ/ և ռետինե ճկախողովակների մոնտաժում կառուցատարրերի վրա և ակունքում				
1080	8-398-1 կիրառ	Տուփախողովակների /սակառներ/ տեղադրում, է. հաղորդալարերը և մալուխները անցկացնելու համար /առանց արժեքի/	100մ	62.651
1081	8-418-1 կիրառ	Ռետինե ճկախողովակի կամ պոլիէթիլենե խողովակների տեղադրում կառուցատարրերի վրա և ակունքում, ներքին տրամ, մինչև 25մմ	100մ	25.783
1082	8-418-2 կիրառ	Ռետինե ճկախողովակի կամ պոլիէթիլենե խողովակների տեղադրում կառուցատարրերի վրա և ակունքում, ներքին տրամ, մինչև 32մմ	100մ	27.448
1083	8-418-3 կիրառ	Ռետինե ճկախողովակի կամ պոլիէթիլենե խողովակների տեղադրում կառուցատարրերի վրա և ակունքում, ներքին տրամ, մինչև 50մմ	100մ	29.896
Պղնձե հաղորդալար տարբեր տիպի և չափսի/արժեքը, ծախսը 100մ-ին 103մ հաշվարկով/			100մ	9.432
1084	խտ	Պղնձե, ՈՈԲԳ, 2x0.5մմ ² /արժեքը/	100մ	15.774
1085	խտ	Պղնձե, ՈՈԲԳ, 2x1մմ ² /արժեքը/	100մ	21.140
1086	խտ	Պղնձե, ՈՈԲԳ, 2x1.5մմ ² /արժեքը/	100մ	32.523
1087	խտ	Պղնձե, ՈՈԲԳ, 2x2.5մմ ² /արժեքը/	100մ	51.224
1088	խտ	Պղնձե, ՈՈԲԳ, 2x4մմ ² /արժեքը/	100մ	73.177
1089	խտ	Պղնձե, ՈՈԲԳ, 2x6մմ ² /արժեքը/	100մ	30.897
1090	խտ	Պղնձե, ՈՈԲԳ, 3x1.5մմ ² /արժեքը/	100մ	50.898
1091	խտ	Պղնձե, ՈՈԲԳ, 3x2.5մմ ² /արժեքը/	100մ	78.055
1092	խտ	Պղնձե, ՈՈԲԳ, 3x4մմ ² /արժեքը/	100մ	21.953
1093	խտ	Պղնձե, ՈՈԲ, 2x1.5մմ ² /արժեքը/	100մ	32.523
1094	խտ	Պղնձե, ՈՈԲ, 2x2.5մմ ² /արժեքը/	100մ	51.224
1095	խտ	Պղնձե, ՈՈԲ, 2x4մմ ² /արժեքը/	100մ	30.897
1096	խտ	Պղնձե, ՈՈԲ, 3x1.5մմ ² /արժեքը/	100մ	50.898
1097	խտ	Պղնձե, ՈՈԲ, 3x2.5մմ ² /արժեքը/	100մ	9.757
1098	խտ	Պղնձե, ՈԲ-1, 1.5մմ ² /արժեքը/	100մ	16.261
1099	խտ	Պղնձե, ՈԲ-1, 2.5մմ ² /արժեքը/	100մ	26.018
1100	խտ	Պղնձե, ՈԲ-1, 4մմ ² /արժեքը/	100մ	88.137
1101	խտ	Պղնձե, ՈԲ-1, 16մմ ² /արժեքը/	100մ	6.667
1102	խտ	Պղնձե, ՈԲ-3, 1.0մմ ² /արժեքը/	100մ	9.757
1103	խտ	Պղնձե, ՈԲ-3, 1.5մմ ² /արժեքը/	100մ	26.018
1104	խտ	Պղնձե, ՈԲ-3, 4մմ ² /արժեքը/	100մ	39.027
1105	խտ	Պղնձե, ՈԲ-3, 6մմ ² /արժեքը/	100մ	68.298
1106	խտ	Պղնձե, ՈԲ-3, 10մմ ² /արժեքը/	100մ	48.311
Պղնձե մալուխ տարբեր տիպի և չափսի /արժեքը, ծախսը 100մ-ին 102մ հաշվարկով/			100մ	61.999
1107	խտ	Պղնձե, ՈԲԸ, 2x2.5մմ ² /արժեքը/	100մ	292.602
1108	խտ	Պղնձե, ՈԲԸ, 3x2.5մմ ² /արժեքը/	100մ	772.971
1109	խտ	Պղնձե, ՈԲԸ, 4x10մմ ² /արժեքը/	100մ	86.959
1110	խտ	Պղնձե, ՈԲԸ, 4x25մմ ² /արժեքը/	100մ	123.192
1111	խտ	Պղնձե, ՅԲԳ, 4x2.5մմ ² /արժեքը/	100մ	1176.455
1112	խտ	Պղնձե, ՅԲԳ, 4x4մմ ² /արժեքը/		
1113	խտ	Պղնձե, ՅԲԳ, 4x35մմ ² /արժեքը/		

1114	խո	Պղնձե, BBF, 4x35մմ ² /արժեքը/	100մ	1082.160
Լուսատուների տեղադրում, արժեքը				
1115	8-599-1	Լուսատուներ տեղադրում լյումինեսցենսային լամպերով, լամպերի քանակը մինչև 2 /առանց արժեքի/	հատ	2.982
1116	8-599-2	Լուսատուներ տեղադրում լյումինեսցենսային լամպերով, լամպերի քանակը մինչև 4 /առանց արժեքի/	հատ	3.685
1117	շուկա	Լյումինեսցենսային լուսատու, իր լամպերով 2*18վտ հզոր. /արժեքը/	հատ	4.877
1118	շուկա	Լյումինեսցենսային լուսատու, իր լամպերով 2*36վտ հզոր. /արժեքը/	հատ	5.574
1119	շուկա	Լյումինեսցենսային լուսատու, իր լամպերով 4*18վտ հզոր. /արժեքը/	հատ	7.246
Մալուխի տուփախողովակներ (սակառ) և ռետինե ճկախողովակներ տարբեր տիպի և չափսի				
1120	խո	Սակառ, 10x20մմ /արժեքը/	մ	0.161
1121	խո	Սակառ, 20x20մմ /արժեքը/	մ	0.228
1122	խո	Սակառ, 30x30մմ /արժեքը/	մ	0.322
1123	խո	Սակառ, 40x40մմ /արժեքը/	մ	0.488
1124	շուկա	Ռետինե ճկախողովակ 16մմ /արժեքը/	մ	0.129
1125	շուկա	Ռետինե ճկախողովակ 20մմ /արժեքը/	մ	0.145
1126	շուկա	Ռետինե ճկախողովակ 25մմ /արժեքը/	մ	0.161
1127	շուկա	Ռետինե ճկախողովակ 32մմ /արժեքը/	մ	0.193
1128	շուկա	Ռետինե ճկախողովակ 40մմ /արժեքը/	մ	0.225
1129	շուկա	Ռետինե ճկախողովակ 50մմ /արժեքը/	մ	0.242
Ավտոմատ հոսանքի անջատիչների մոնտաժում				
1130	8-525-1	Ավտոմատ միաբևեռ, երկբևեռ, եռաբևեռ անջատիչի տեղադրում կառուցատարրերի, պատերի կամ սյուների վրա, խզման հոսանքը 25Ա /առանց սարքավորման արժեքի/	հատ	2.837
1131	8-525-2	Ավտոմատ միաբևեռ, երկբևեռ, եռաբևեռ անջատիչի տեղադրում կառուցատարրերի, պատերի կամ սյուների վրա, խզման հոսանքը 63Ա /առանց սարքավորման արժեքի/	հատ	3.287
Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ տարբեր տիպի և հզորության				
1132	շուկա	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ, խզման հոսանքը 6;10;16;25;32Ա /արժեքը/	հատ	2.327
1133	շուկա	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ, խզման հոսանքը 40;50;63Ա /արժեքը/	հատ	3.010
1134	Ընդ ժող. 2.10 կետ	Ապամոնտաժվող այլ աշխատանքները որոնք նշված չեն կիրառել մոնտաժային աշխատանքների 50%-ի չափով աշխատանքների գ=0,5 գործակիցով /միավորի արժեքը՝ առանց նյութերի արժեքի, x(բազմապատկած) գ=0,5 գործակիցը/		
Ընդամենը				44456.982

Աշխատանքներն իրականացվելու են ըստ չափաբաժինների նախատեսված առավելագույն գների սահմաններում, համաձայն հաստատված թերությունների ակտերի և համաձայնեցված գնման ժամանակացույց-օրացուցային գրաֆիկի:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարության
ՆՏԱ ղեկարարամենտի պետի ՊԵԿ

«Ագարակ» ԲԲԸ
տնօրեն

Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Կ. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ



**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

Ձ/հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Ծավալը /առավելագույն գինը/ (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
			Սկիզբը	Ավարտը
1	Համաշինարարական աշխատանքներ Երևանում, Արմավիրի, Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերում տեղակայված ՊՆ ստորաբաժանումներում	60,000,000	Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կնքվելիք համաձայնագրով սահմանված ժամկետում	

Աշխատանքներն իրականացվելու են առավելագույն գնի սահմաններում, համաձայն հաստատված թերությունների ակտերի և համաձայնեցված գնման ժամանակացույց-օրացուցային գրաֆիկի:

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Ձ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Պայմանագրային գին (առավելագույն) /դրամ/	Նախատեսվում է ֆինանսավորել՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցի առկայության դեպքում
1	Համաշինարարական աշխատանքներ Երևանում, Արմավիրի, Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերում տեղակայված ՊՆ ստորաբաժանումներում CPV 45461100/309	60,000,000	100%

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ


Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարության
ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ՊԺԿ

«Ագարակ» ԲԲԸ
տնօրեն

Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Կ. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____

հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆԱՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.
Պայմանագրի համարը՝ _____
Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և
Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման
վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N _____ եզրակացությունն այն
մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով
ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքի

անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
		ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ թույլ հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն
արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 _____ թ. _____-ին կնքված N _____ գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը _____ հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ք. Երևան

16-ը ապրիլի 2018 թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման ղեկարտամենտի պետի ՊԺԿ Կ. Կարապետյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Պատվիրատու, մի կողմից և «Ագարակ» ԲԲԸ-ն ի դեմս ընկերության տնօրեն Կ. Բարսեղյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև Կապալառու, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով 23.03.17թ. կնքված № ԲՄԱՇՁԲ-10/3-2 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.13 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը, հիմք ընդունելով համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու փաստը, փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն Համաձայնագիրը՝ սահմանելով Աշխատանքների գնման ժամանակացույց-օրացուցային գրաֆիկ և վճարման ժամանակացույց՝ համաձայն Հավելված № 1-ի և 2-ի:

1.2 Կապալառուն պարտավորվում է սույն Համաձայնագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում Պատվիրատուի հանձնարարությամբ կատարել սույն Համաձայնագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքներ (այսուհետև՝ Աշխատանք) համաձայն № 1 Հավելվածով սահմանված Աշխատանքների գնման ժամանակացույց-օրացուցային գրաֆիկի և Պայմանագրի N 1 հավելվածով նախատեսված ծավալաթերթ-նախահաշվի, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել այդ Աշխատանքի արդյունքները և վճարել դրա համար՝ վճարման ժամանակացույցով՝ հավելված N 2-ով, նախատեսված ժամանակահատվածում: Աշխատանքների կատարումն իրականացվում է առատասխանատու ստորաբաժանման կողմից Կապալառուին ներկայացվելիք հայտերի հիման վրա:

2. Գինը և վճարման կարգը

2.1 Սույն Համաձայնագրի ընդհանուր (առավելագույն) գինը կազմում է 60,000,000 (վաթսուն միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 10,000,000 (տասը միլիոն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

2.2 Պատվիրատուն կատարած Աշխատանքի դիմաց վճարումը կատարում է Պայմանագրի 5.3 և 5.4 կետերով նախատեսված կարգով, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.2018թ.:

3. Այլ պայմաններ

3.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

3.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Աշխատանքի հանձնման ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

3.3 Սույն Համաձայնագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ նոր համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3.4 Սույն Համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի N 1 և 2 Հավելվածները հանդիսանում են սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3.5 Սույն Համաձայնագրով նախատեսված՝ Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ ղեկարտամենտը, իսկ Պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ՊՆ ԿՇ և ԶԲ վարչությունը:

4. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ


Կ Ա Պ Ա Լ Լ Ռ ՈՒ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան Բազրևանդի 5
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/հ 900011117034
ՀՎՀՀ 02522157
ՀՀ պաշտպանության նախարարության
ՆՏԱ ղեկարտամենտի պետի ՊԺԿ

«Ագարակ» ԲԲԸ
ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ. Փարպի
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150008007517564
ՀՎՀՀ 05003862
տնօրեն



Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ



Կ. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ

ՇԻՆԱՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՄԱՆ (ԿԱՏԱՐՄԱՆ)
ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ - ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Հ/հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքի անվանում	Ծավալը /առավելագույն գինը/ (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1	Համաշինարարական աշխատանքներ երևանում, Արմավիրի, Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերում տեղակայված ՊՆ ստորաբաժանումներում	60,000,000	2018թ. II-IV եռամսյակներ, բայց ոչ ուշ, քան 20.12.2018թ.՝ ՀՀ ՊՆ ԿԾ և ՁԲ վարչության հայտերի հիման վրա

Աշխատանքներն իրականացվելու են նախադրված առավելագույն գների սահմաններում, համաձայն հաստատված թերությունների ակտերի և համաձայնեցված գնման ժամանակացույց-օրացուցային գրաֆիկի:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Հ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Աշխատանքի առավելագույն գին/դրամ/	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ. , ընդ որում՝								Դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.18թ
			Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	
1	Համաշինարարական աշխատանքներ Երևանում, Արմավիրի, Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերում տեղակայված ՊՆ ստորաբաժանումներում	60,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	48,000,000	48,000,000	48,000,000	60,000,000	60,000,000	

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով
ՀՊՄ՝ 45461100/309/9/1

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարության
ՆՏԱ ղեկավարամենտի պետի ՊԺԿ

Կ Ա Պ Ա Ն Ա Ռ ՈՒ

«Ագարակ» ԲԲԸ
Տնօրեն

Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Կ. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ