

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Լիլանարմ» ՍՊԸ և «Լուսե-16» ՍՊԸ Կոնսորցիումի միջև 23.04.2024թ. կնքված N° ՀՏՁՀ-ՂԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/40 ծածկագրով «Կապալային աշխատանքների կատարման» պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 15 » 06 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Լիլանարմ» ՍՊԸ և «Լուսե-16» ՍՊԸ Կոնսորցիումն, ի դեմս «Լիլանարմ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ն. Պողոյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, և «Լուսե-16» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ն. Պողոյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ ԾԻՎ վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 23.04.2024թ. կնքված «ՀՀ Կոտայքի մարզի Գողթ բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի կառուցման» աշխատանքների կատարման N° ՀՏՁՀ-ՂԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/40 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետի դրույթները՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ում կատարել փոփոխություններ համապատասխան տողերի մասով՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

*«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 2,854,475,708 (երկու միլիարդ ութ հարյուր հիսունչորս միլիոն չորս հարյուր յոթանասունհինգ հազար յոթ հարյուր ութ) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:*

3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է 41 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 3 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային  
զարգացման հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ուլնեցու 31  
ՀՎՀՀ՝ 00846441  
Հ/հ՝ 900011051654

Կենտրոնական գանձապետարան  
Գործադիր տնօրեն  
Ս. Բաղինյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Լիլանարմ»  
ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Նուբարաշեն, 12  
փող., 4 շենք, բն. 6  
ՀՎՀՀ՝ 00433589  
Հ/հ՝ 220613330251000

Բանկ՝ «ԱԿԲԱՐԱՆ» ԲԲԸ  
Տնօրեն  
Ն. Պողոսյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Լուս-16»  
ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Նուբարաշեն,  
11 փող., 7 շենք, բն. 17  
ՀՎՀՀ՝ 00489975  
Հ/հ՝ 15100071552500

Բանկ՝ «Արարատբանկ» ԲԲԸ  
Տնօրեն  
Լ. Պողոսյան



Հավելված  
2024թ. ապրիլի 23-ի  
ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/40 ծածկագրով  
աշխատանքների գնման պայմանագրի  
« 15 » 06 2026 թ.  
կնքված Համաձայնագիր  
«Հավելված 1  
2024թ. ապրիլի 23-ի կնքված  
ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/40 ծածկագրով պայմանագրի

**«ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՂԹ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ»  
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ\***

N	Նկարագրություն	Զախման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը միավորի գին	Ընդամենը՝ A*(B+C)
				Նյութեր	Կատարում	B+C		
			A	B	C	B+C	A*(B+C)	
<b>1</b>	<b>Համաշինարարական աշխատանքներ</b>							<b>1188569477</b>
1	Շրջանակների 200մմ հաստ.միաձույլ ե/բետոնե պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	92.04	124095	0	124095	11421721	
2	Ամրան Փ8A240C	տն	0.03	533087	0	533087	14233	
3	Ամրան Փ8A500C	տն	2.63	667965	0	667965	1753877	
4	Ամրան Փ10A500C	տն	0.33	635857	0	635857	209451	
5	Ամրան Փ12A500C	տն	5.03	584480	0	584480	2940809	
6	Միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնով (մինչև 0,00նիշ)	մ3	3.96	124177	0	124177	491740	
7	Ամրան Փ8A240C	տն	0.74	533087	0	533087	393472	
8	Ամրան Փ20A500C	տն	1.85	584481	0	584481	1080646	
9	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	186.36	137745	0	137745	25670186	
10	Ամրան Փ8A240C	տն	7.17	533087	0	533087	3824580	
11	Ամրան Փ20A500C	տն	11.30	584480	0	584480	6605262	
12	Ամրան Փ22A500C	տն	0.08	582337	0	582337	46529	
13	Շրջանակների միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	683.39	105849	0	105849	72336018	
14	Ամրան Փ6, 8A240C	տն	28.17	533087	0	533087	15019144	
15	Ամրան Փ8A500C	տն	0.17	667965	0	667965	110214	
16	Ամրան Փ12A500C	տն	10.61	584480	0	584480	6203023	
17	Ամրան Փ14A500C	տն	0.93	584480	0	584480	545203	
18	Ամրան Փ16A500C	տն	9.45	582337	0	582337	5504193	
19	Ամրան Փ20A500C	տն	41.04	584480	0	584480	23986049	
20	Ամրան Փ22A500C	տն	0.16	582337	0	582337	92941	
21	Ամրան Փ28A500C	տն	0.05	584480	0	584480	27120	
22	Մետաղական ներդիրների տեղադրում պողպատե թերթերից 6 և 16մմ հաստ.	տն	1.23	1319857	0	1319857	1621576	
23	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	632.16	103610	0	103610	65498388	
24	Ամրան Փ6A240C	տն	1.26	533087	0	533087	673182	
25	Ամրան Փ10A500C	տն	22.35	635857	0	635857	14208978	
26	Ամրան Փ12A500C	տն	32.34	584480	0	584480	18901485	
27	Միաձույլ ե/բետոնե և՛ շրջանակների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	48.43	133140	0	133140	6447993	
28	Ամրան Փ6A240C	տն	0.08	533087	0	533087	42860	
29	Ամրան Փ10A500C	տն	1.85	635857	0	635857	1173537	
30	Ամրան Փ12A500C	տն	2.56	584480	0	584480	1496092	
31	Աստիճանավանդակների միաձույլ ե/բետոնե պատերի պատրաստում 200մմ հաստ. B20 դասի բետոնով	մ3	2.30	115895	0	115895	266559	
32	Ամրան Փ6A240C	տն	0.03	533087	0	533087	14926	

33	Ամրան Փ10A500C	տն	0.05	635857	0	635857	32429
34	Ամրան Փ12A500C	տն	0.39	584480	0	584480	230285
35	Մասնաշենք 1-ի միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	473.40	90504	0	90504	42844759
36	Ամրան Փ8A240	տն	0.21	533087	0	533087	109283
37	Ամրան Փ10A500C	տն	2.60	635857	0	635857	1655325
38	Ամրան Փ12A500C	տն	25.57	584480	0	584480	14944033
39	Ամրան Փ16A500C	տն	20.56	582337	0	582337	11970698
40	Մասնաշենք 1-ի միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B25դասի բետոնով ԱՂ-1---ԱՂ-9	մ3	52.63	110510	0	110510	5816154
41	Ամրան Փ6, 8A240	տն	2.77	533087	0	533087	1476491
42	Ամրան Փ12A500C	տն	0.08	584480	0	584480	44946
43	Ամրան Փ14A500C	տն	4.25	584480	0	584480	2483220
44	Ամրան Փ16A500C	տն	0.32	582337	0	582337	188386
45	Մասնաշենք 1-ի միաձույլ ե/բետոնե տանիքի սալերի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	230.20	90504	0	90504	20834101
46	Ամրան Փ8A240	տն	0.04	533087	0	533087	20524
47	Ամրան Փ10A500C	տն	20.15	635857	0	635857	12812891
48	Մետաղական վրադիրների տեղադրում պողպատե թերթերից 3մմ հաստ.	տն	0.20	1319857	0	1319857	269515
49	Մասնաշենք 1-ի Ա-1, Ա-2 աստիճանավանդակների միաձույլ ե/բ աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	19.30	115220	0	115220	2223750
50	Ամրան Փ6A240	տն	0.13	533087	0	533087	67436
51	Ամրան Փ8A500C	տն	0.52	667965	0	667965	345338
52	Ամրան Փ10A500C	տն	0.15	635857	0	635857	96587
53	Ամրան Փ14A500C	տն	2.47	584480	0	584480	1444249
54	Մասնաշենք 2-ի միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	182.06	90504	0	90504	16477222
55	Ամրան Փ10A500C	տն	0.26	635857	0	635857	168184
56	Ամրան Փ12A500C	տն	19.58	584480	0	584480	11446156
57	Ամրան Փ16A500C	տն	0.32	582337	0	582337	187629
58	Մասնաշենք 1-ի միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնով ԱՂ-1---ԱՂ-11	մ3	55.65	110510	0	110510	6149453
59	Ամրան Փ8A240	տն	2.84	533087	0	533087	1515993
60	Ամրան Փ12A500C	տն	0.06	584480	0	584480	33082
61	Ամրան Փ14A500C	տն	4.25	584480	0	584480	2483220
62	Ամրան Փ16A500C	տն	0.30	582337	0	582337	173129
63	Մետաղական վրադիրների տեղադրում պողպատե թերթերից 3մմ հաստ.	տն	0.21	1319857	0	1319857	275718
64	Մասնաշենք 2-ի միաձույլ ե/բետոնե տանիքի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	200.24	90504	0	90504	18122591
65	Ամրան Փ6A240	տն	0.03	533087	0	533087	15886
66	Ամրան Փ10A500C	տն	19.02	635857	0	635857	12090939
67	Միաձույլ ե/բետոնե ԱԲ-1 բազրիքի պատրաստում 200մմ հաստ. B25 դասի բետոնով	մ3	8.30	124095	0	124095	1029990
68	Ամրան Փ8A500C	տն	0.21	667965	0	667965	142143
69	Ամրան Փ10A500C	տն	0.28	635857	0	635857	178358
70	Մասնաշենք 2-ի միաձույլ ե/բ աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	6.58	115220	0	115220	758149
71	Ամրան Փ6A240	տն	0.10	533087	0	533087	55015
72	Ամրան Փ8A500C	տն	0.11	667965	0	667965	70537
73	Ամրան Փ14A500C	տն	0.80	584480	0	584480	469454
74	Շենքի ստորգետնյա մասերի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	մ2	4700.00	1440	0	1440	6766167
75	Ամֆիթատրոն - Միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	0.90	124177	0	124177	111759
76	Ամրան Փ10A500C	տն	0.06	635857	0	635857	40059
77	Ամրան Փ28A500C	տն	0.21	584480	0	584480	120987
78	600մմ բարձրությամբ միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	6.36	105849	0	105849	673198
79	Ամրան Փ10A500C	տն	0.10	635857	0	635857	66129
80	Ամրան Փ12A500C	տն	0.05	584480	0	584480	27471
81	Ամրան Փ28A500C	տն	0.49	584480	0	584480	284642

82	300մմ հաստության միածույլ ե/բետոնե պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	9.12	103610	0	103610	944720
83	Ամրան Փ8A500C	տն	0.13	667965	0	667965	86836
84	Ամրան Փ10A500C	տն	0.15	635857	0	635857	94107
85	Ամրան Փ12A500C	տն	0.33	584480	0	584480	190540
86	Ամրան Փ16A500C	տն	0.41	582337	0	582337	237011
87	Միածույլ ե/բ սայի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	24.50	115220	0	115220	2822895
88	Ամրան Փ12A500C	տն	0.17	584480	0	584480	96439
89	Ամրան Փ16A500C	տն	2.01	582337	0	582337	1171080
90	Սյուների և հեծանների միջադիրների տեղադրում պողպատե թերթից 22մմ հաստ.	տն	0.14	1319857	0	1319857	183724
91	Նստատեղերի մետաղական էլեմենտների մոնտաժում (քառանկյուն խողովակ 50x50x4մմ, ամրան Փ12A500C)	տն	0.61	765021	0	765021	465821
92	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	0.61	39239	0	39239	23896
93	50մմ հաստ. տախտակներից նստարանների պատրաստում	մ2	41.73	10819	0	10819	451530
94	Նստարանների լաքապատում 2անգամ, հղկումով	մ2	41.73	2412	0	2412	100641
95	Ամֆիթատրոնի զոնայի սալարկում 50մմ հաստ. 600x600մմ չափի տրավերտինե սալերով	մ2	2.90	29794	0	29794	86403
96	Նույնի բետոնե հիմնատակի պատրաստում սալերի տակ B15 դասի բետոնով	մ3	1.00	50780	0	50780	50780
97	Տոփանած խիճ 100մմ հաստ.	մ3	0.30	17253	0	17253	5176
98	Ամֆիթատրոնի զոնայի սալարկում կերամագրանիտե սալերով, ցեմենտ-ավազ շաղախի վրա	մ2	140.00	17754	0	17754	2485578
99	Ներքին բակի սալահատակ - Տոփանած խիճ 100մմ հաստ.	մ3	3.00	17253	0	17253	51758
100	Բետոնե հիմնատակի պատրաստում սալերի տակ B15 դասի բետոնով	մ3	8.10	50780	0	50780	411322
101	50մմ հաստ. 600x600մմ չափի տրավերտինե սալերից ծածկույթի իրականացում	մ2	23.40	29794	0	29794	697184
102	Բեմ - Մետաղական վրադիրների տեղադրում 6մմ հաստ. պողպատե թերթից, Փ12A500C ամրանով	տն	0.10	1226566	0	1226566	124568
103	Բեմի կարկասի մոնտաժում պողպատե քառանկյուն խողովակներից	տն	2.48	794197	0	794197	1971598
104	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	2.58	27363	0	27363	70706
105	ՄԻՋՆՈՐՆԵՐ - Միջնորմների շարում 100մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանավորումով)	մ2	439.20	4452	0	4452	1955296
106	Միջնորմների շարում 200մմ հաստության սնամեջ բետոնե բլոկներով	մ3	586.20	33446	0	33446	19606256
107	Ամրան Փ8A500C	տն	6.74	667919	0	667919	4502041
108	Բլոկների անցքերի ցցափակում բետոնով B12,5 դասի բետոնով	մ3	155.33	49884	0	49884	7748633
109	Դռներ, պատուհաններ - Այլումինե, շրջանակները ջերմային կամրջակով, ապակեփաթեթով (Ներքին ապակու շերտը Էներգախնայող), մուգ մոխրագույն վիտրամենների դռներ	մ2	62.78	129386	0	129386	8122862
110	Այլումինե, շրջանակները ջերմային կամրջակով, ապակեփաթեթով (Ներքին ապակու շերտը Էներգախնայող), մուգ մոխրագույն վիտրամենների չբացվող մաս	մ2	138.69	62941	0	62941	8729328
111	Այլումինե, շրջանակները ջերմային կամրջակով, ապակեփաթեթով (Ներքին ապակու շերտը Էներգախնայող), մուգ մոխրագույն վիտրամենների բացվող պատուհան	մ2	10.40	112404	0	112404	1169001
112	Հրակայուն պրոֆիլով և ապակիով վիտրամեններով (աստիճանավանդակներին կից Էվակուացիոն ելքեր)	մ2	136.40	264419	0	264419	36066786
113	Դռան բռնակներ (АНТИПАНИКА) համակարգով EIWS 60	հատ	12.00	43128	0	43128	517540
114	Այլումինե, մուգ մոխրագույն, մեկտակ, 10մմ հաստ. Ապակիով վիտրամենների դռներ	մ2	3.84	85314	0	85314	327604
115	Այլումինե, մուգ մոխրագույն, մեկտակ, 10մմ հաստ. ապակիով վիտրամենների չբացվող մաս	մ2	26.30	47172	0	47172	1240614
116	Այլումինե, մուգ մոխրագույն, մեկտակ, 10մմ հաստ. թռծված ապակիով վիտրամենների դռներ	մ2	12.42	101083	0	101083	1255453
117	Այլումինե, մուգ մոխրագույն, մեկտակ, 10մմ հաստ. թռծված ապակիով վիտրամենների չբացվող մաս	մ2	169.52	61997	0	61997	10509737
118	Այլումինե, մուգ մոխրագույն, մեկտակ, 10մմ հաստ. թռծված ապակիով վիտրամենների բացվող պատուհան	մ2	2.16	121300	0	121300	262007
119	Այլումինե, մուգ մոխրագույն, մեկտակ, 10մմ հաստ. ապակիով վիտրամենների երկփեղկակա ճոճվող դուռ	մ2	6.51	121300	0	121300	789660
120	Այլումինե, մուգ մոխրագույն, մեկտակ, 10մմ հաստ. ապակիով վիտրամենների չբացվող մաս	մ2	7.84	47172	0	47172	369826

121	Լամինատե ապակեպատ և խուլ դռների տեղադրում Դ-2--Դ-4	մ2	161.66	53910	0	53910	8715165
122	Պողպատյա խուլ դուռ 2 փականով (զենքի պահեստ) Դ-6	մ2	1.89	79727	0	79727	150685
123	Մետաղական խուլ դռների տեղադրում	մ2	31.20	48872	0	48872	1524817
124	Այուրահեն, շրջանակները ջերմային կամրջակով, ապակեփաթեթով (ներքին ապակու շերտը էներգախնայող), մուգ մոխրագույն դռներ Դ-8, Դ-9	մ2	7.56	129386	0	129386	978159
125	Այուրահեն պրոֆիլով, առանց ջերմակամրջակի, ներքին խուլ դռներ Դ-5	մ2	40.32	86257	0	86257	3477872
126	Այուրահեն, շրջանակները ջերմային կամրջակով, ապակեփաթեթով (ներքին ապակու շերտը էներգախնայող), մուգ մոխրագույն բացվող պատուհաններ	մ2	206.70	112404	0	112404	23233892
127	Այուրահեն, շրջանակները ջերմային կամրջակով, ապակեփաթեթով (ներքին ապակու շերտը էներգախնայող), մուգ մոխրագույն չբացվող պատուհաններ	մ2	117.68	62941	0	62941	7406931
128	Բարդ ծխնի	հատ	105.00	33694	0	33694	3537874
129	Սանհանգույցի պոլիմերաին դռներ 700x1400մմ	մ2	21.56	42724	0	42724	921126
130	Պոլիմերաին բաժանարար պատ 12մմ հաստ. h=1,4մ	մ2	35.60	40433	0	40433	1439409
131	Մետաղական կարկաս (ուղորդիչներ) քառակուսի խողովակից 30x30x3մմ	զմ	85.20	943	0	943	80363
132	Պոլիմերային, մուգ մոխրագույն, պատուհանագոգերի տեղադրում 300մմ լայնությամբ	զմ	138.30	4862	0	4862	672365
133	Ջերմային կամրջակով, ճակատային անշրջանակ կոնստրուկցիաներով երդիկ՝ ապակեփաթեթի ստորին շերտը էներգախնայող տրիպլեքս ապակի, վերին շերտը թրծված ապակի	մ2	489.00	175210	0	175210	85677705
134	Վերելակի շուրջ Ա-1, Ա-2 - այուրահեն, մուգ մոխրագույն, մեկտակ, 10մմ հաստ. թրծված ապակիով վիտրամներ	մ2	12.80	61997	0	61997	793562
135	Նույնի, այուրահեն, մուգ մոխրագույն, մեկտակ, 10մմ հաստ. թրծված ապակիով դռներ Ա-3	մ2	6.00	101083	0	101083	606499
136	Չեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 85մմ հաստ.	մ2	6731.20	4741	0	4741	31911946
137	Կերամագրանիտե (նվազագույնը 10մմ հաստությամբ) սալերով հատակների երեսապատում, սոսնձումով K-18	մ2	3351.20	12425	0	12425	41638660
138	Կերամագրանիտե (նվազագույնը 10մմ հաստությամբ) սալերով աստիճանների երեսապատում, K-18	մ2	97.50	20618	0	20618	2010241
139	Նույնի, ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 35մմ հաստ.	մ2	97.50	2136	0	2136	208279
140	Այուրահեն անիայլ անկյունակների տեղադրում աստիճանների անկյունների վրա	զմ	204.40	1387	0	1387	283499
141	Շրիշակների իրականացում 100մմ բարձր. կերամագրանիտե սալերով սոսնձումով K-18	զմ	403.00	1482	0	1482	597214
142	Վինիլային (հետերոգեն ՊՎԷ 2մմ հաստ. 0,7մմ հաստ. պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստում և սոսնձումով	մ2	2077.60	12336	0	12336	25629793
143	Վինիլային (հետերոգեն սպորտային ՊՎԷ 4,5մմ հաստ. 1մմ հաստ. հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստում և սոսնձումով	մ2	342.50	19027	0	19027	6516593
144	ՄԴՖ-ից շրիշակների տեղադրում 100մմ բարձր.	զմ	1998.00	2148	0	2148	4290785
145	Տանիք - Ծածկի ջերմամեկուսացում 120մմ հաստ. էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլե XPS սալերով	մ2	3010.00	7437	0	7437	22386755
146	Ցեմենտ-ավազե ամրանավորված հարթեցնող շերտի իրականացում 50մմ հաստ.	մ2	3010.00	2927	0	2927	8809337
147	100x100մմ բջիջով 4Bp1 ամրանից ցանցի փռում	մ2	3010.00	1480	0	1480	4454349
148	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսացում SBS տիպի գլանափաթեթային նյութով, վերին շերտը ինքնապաշտպանված թաղանթով, գույնը մոխրագույն (Primer քսուկի վրայով)	մ2	3275.00	12225	0	12225	40036220
149	Ե/բետոնե հենարանների (տումբա) պատրաստում արևային մարտկոցների տակ B20 դասի բետոնով 250x250x200մմ չափերով	մ3	2.34	72386	0	72386	169202
150	Ամրան Փ8A240	տն	0.13	533087	0	533087	67803
151	Ամրան Փ8A500C	տն	0.09	667965	0	667965	59365
152	Ուղղանկյուն ջրատարով ձագարների տեղադրում, գույնը՝ մուգ մոխրագույն	հատ	13.00	11694	0	11694	152027
153	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում 100x100մմ, գույնը՝ մուգ մոխրագույն	զմ	85.50	4260	0	4260	364230
154	Անձրևատար ծնկեր, գույնը՝ մուգ մոխրագույն	հատ	13.00	2519	0	2519	32748
155	Օղափոխության հորանների պատերի շարում 200մմ հաստության սնամեջ բետոնե բլոկներով	մ3	10.00	34125	0	34125	341254

156	Ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ Ф8А240	տն	0.07	623017	0	623017	40496
157	Բլոկների անցքերի լցափակում В12,5 դասի բետոնով	մ3	2.50	54734	0	54734	136835
158	Չորանների պատերի սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով 25մմ հաստ. մետաղացանցի տեղադրումով	մ2	50.00	4511	0	4511	225539
159	Օդափոխության հորանների պաշտպանիչ ծածկոցներ ցինկապատ թիթեղից 0.7մմ	մ2	20.00	8703	0	8703	174053
160	Ցինկապատ, 0,5մմ հաստ. գունավոր թիթեղից արցունքաթափեր և այլ պաշտպանիչ էլեմենտներ 45սմ լայնությամբ	մ2	142.00	10184	0	10184	1446064
161	Չարդարման աշխատանքներ - Պատերի բարձրորակ սվաղ գաջի շաղախով	մ2	8465.20	4321	0	4321	36577198
162	Առաստաղների բարձրորակ սվաղ գաջի շաղախով	մ2	4896.10	4758	0	4758	23297798
163	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով	մ2	2259.50	3573	0	3573	8072516
164	Աստիճանավանդակների կողային և ստորին հատվածների բարձրորակ սվաղ գաջի շաղախով	մ2	91.00	6132	0	6132	558013
165	Նույնի բարձրորակ ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկապատումով	մ2	91.00	2324	0	2324	211485
166	Աստիճանավանդակների կողային և ստորին հատվածների բարելավված սվաղ ցեմենտի շաղախով	մ2	7.50	4642	0	4642	34814
167	Նույնի բարելավված ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկապատումով	մ2	7.50	1621	0	1621	12159
168	Պատերի բարձրորակ ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկապատումով	մ2	8524.80	1996	0	1996	17014137
169	Պատերի բարելավված ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկապատումով (Նկուղում)	մ2	1140.20	1408	0	1408	1604968
170	Առաստաղների բարձրորակ ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկապատումով	մ2	4975.30	2324	0	2324	11562647
171	Առաստաղների բարձրորակ ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկապատումով (բարձրությունը մինչև 8մ)	մ2	829.60	2483	0	2483	2059847
172	Ներքին զույգային տախտակամածի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար	մ2	343.00	3067	0	3067	1051991
173	Առաստաղների բարելավված ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկապատումով (Նկուղում)	մ2	663.90	1621	0	1621	1076341
174	Պատերի երեսապատում կերամազրանիտ սալիկներով, սոսնձումով K-18	մ2	576.10	14289	0	14289	8231749
175	Այլումինե անփայլ անկյունակների տեղադրում պատերի սալիկների անկյունների վրա	զմ	126.00	1567	0	1567	197384
176	Կահույկի առաստաղ ջրակայուն գիպաստվարաթղթե հարթասալերով 12,5մմ հաստ. ստատների տեղադրումով	մ2	1850.10	7962	0	7962	14729941
177	Գիպաստվարաթղթե քողարկող պատերի իրականացում ջրակայուն գիպաստվարաթղթե հարթասալերով 12,5մմ հաստ. ստատների տեղադրումով (սանհանգույցների խողովակների և հորերի շրջակայում)	մ2	18.10	7294	0	7294	132022
178	Օդափոխության խուցերի ձայնամեկուսացում Floor Batts ձայնամեկուսիչ կյուբով 40մմ հաստ.	մ2	291.20	805	0	805	234399
179	Աստիճանավանդակների այլումինե, մուգ մոխրագուն ներկված, բազիլների մոնտաժում	զմ	68.00	33617	0	33617	2285932
180	Մ4-վ, Մ4-վ1---Մ4-վ3 ուղղահայաց ամբարձիչի մետաղական ճաղավաղակի մոնտաժում ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից	տն	0.22	103457	0	103457	23125
181	40x40x3մմ ուղղանկյուն պողպատե խողովակների արժեքը	զմ	39.60	2004	0	2004	79362
182	20x20x2մմ ուղղանկյուն պողպատե խողովակների արժեքը	զմ	52.40	771	0	771	40395
183	40x20x2մմ ուղղանկյուն պողպատե խողովակների արժեքը	զմ	14.00	1233	0	1233	17265
184	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	0.22	27363	0	27363	6129
185	Արտաքին հարդարում - Պատերի ջերմամեկուսացում 100մմ հաստ. էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլե XPS սալերով, ամրացնելով LITOKOL սոսնձով	մ2	1698.40	8820	0	8820	14980398
186	Արտաքին պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. տրավերտինե սալերով, 50մմ հաստ. ցեմենտ-ավազե շաղախով, խարսխումով, 4Bp-1 100x100մմ բջիջով ամրանային ցանցի տեղադրումով և հղկումով	մ2	2263.00	37610	0	37610	85112313
187	Պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով, 40մմ ցեմենտ-ավազե շաղախով, խարսխումով, 4Bp-1 100x100մմ բջիջով ամրանային ցանցի տեղադրումով և հղկումով (գետնախարսխի և պատուհանների ստորին հատված)	մ2	81.50	31215	0	31215	2544041
188	Ցայտադրությունների շրջանածն. 50մմ հաստ. Տրավերտինե քարե ցեմենտ-ավազե շաղախի վրայով R=480մմ	մ2	2.20	55132	0	55132	121291

189	Բազալտե երեսապատում 30մմ հաստ. 40մմ ցեմենտ-ավազե շաղախով, խարսխումով, 4Bp-1 100x100մմ բջիջով ամրանային ցանցի տեղադրումով և հղկումով (ծաղկամաններ, թեքահարթակներ)	մ2	85.50	31215	0	31215	2668902
190	Պատուհանագոգերի տեղադրում բազալտե սալերից 30մմ հաստ.	մ2	5.19	15895	0	15895	82492
191	Պատուհանագոգերի տեղադրում տրավերտինե սալերից 50մմ հաստ.	մ2	52.89	26855	0	26855	1420368
192	Ցեմենտ-ավազե սվաղ սալիտակ ցեմենտով շրջանածև բացվածքների միջնամասում	մ2	18.30	3806	0	3806	69649
193	Ֆիրբացեմենտե կախովի առաստաղի իրականացում	մ2	199.50	18603	0	18603	3711386
194	Նույնի ներկում ճակատային ներկով, տրավերտինին մոտ երանգի	մ2	199.50	1007	0	1007	200938
195	Աստիճանների երեսապատում 50մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	6.81	25722	0	25722	175167
196	Բազալտե սալահատակ 30մմ հաստ. բազալտե սալերով, ցեմ/ավազե շաղախի վրայով 70մմ հաստ.	մ2	149.70	18063	0	18063	2703985
197	Ծաղկամանի բազալտե թասակի տեղադրում 50x300մմ	զմ	54.00	18769	0	18769	1013502
198	Արտաքին ճղաշարերի մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից 40x20x3մ, պողպատե կլոր խողովակներից $\Phi$ 50մմ և պողպատե ձողերից 10x10մմ	տն	4.70	103457	0	103457	486029
199	40x20x3մմ ուղղանկյուն պողպատե խողովակների արժեքը	զմ	723.00	1464	0	1464	1058740
200	10x10մմ պողպատե ձողերի արժեքը	զմ	1213.00	647	0	647	784872
201	$\Phi$ 50մմ պողպատե խողովակների արժեքը	զմ	398.00	2692	0	2692	1071587
202	Մետաղական տակդիրների տեղադրում պողպատե անկյունակներից 60x60x6մմ պատշգամբների, տանիքի պարպետի, թեքահարթակների համար	տն	0.40	731943	0	731943	293436
203	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում մուգ մոխրագույն գույնի, նախաներկով	տն	5.10	27363	0	27363	139518
204	Արտաքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար	մ2	4043.00	1276	0	1276	5156927
<b>2</b>	<b>Ամբարձիչ</b>						<b>3721091</b>
1	Ուղղահայաց ամբարձիչ մինչև 250կգ բեռնատարողությամբ, /մյուս պարամետրերը ըստ նախագծի/	կ-տ	1.00	3721091	0	3721091	3721091
<b>3</b>	<b>Ջերմային հանգույց</b>						<b>1469971</b>
1	Փականների տեղադրում $\Phi$ 65մմ	հատ	2.00	19377	0	19377	38755
2	Փականների տեղադրում $\Phi$ 100մմ	հատ	6.00	24464	0	24464	146784
3	Փականների տեղադրում $\Phi$ 50մմ	հատ	6.00	12244	0	12244	73466
4	Փականների տեղադրում $\Phi$ 40մմ	հատ	10.00	11011	0	11011	110112
5	Փականների տեղադրում $\Phi$ 32մմ	հատ	2.00	9623	0	9623	19246
6	Փականների տեղադրում $\Phi$ 20մմ	հատ	2.00	6232	0	6232	12464
7	Կոլեկտոր մետաղական $\Phi$ 219x6մմ L=1.2մ 2հատ, L=1,4մ 2հատ	հատ	4.00	94262	0	94262	377047
8	Մետաղական խցավակիչ $\Phi$ 219x6մմ	հատ	4.00	1387	0	1387	5548
9	Ավտոմատ օդահան $\Phi$ 20մմ	հատ	22.00	7631	0	7631	167892
10	Ճնշաչափ եռակողմ ծորակով 14Ա-1- $\Phi$ 15մմ	հատ	2.00	12179	0	12179	24359
11	Ջերմաչափ սնդիկային 0-1000C	հատ	2.00	4409	0	4409	8817
12	Հենարան պողպատյա էլեկտրոտեղակցումային խողովակից $\Phi$ 76x3մմ, L=1.0մ	զմ	4.00	5111	0	5111	20446
13	Ծախսի հաշվեկշիռ փական Kvs766 L/ժ	հատ	1.00	17219	0	17219	17219
14	Ծախսի հաշվեկշիռ փական Kvs1048 L/ժ	հատ	1.00	25235	0	25235	25235
15	Ծախսի հաշվեկշիռ փական Kvs1112 L/ժ	հատ	1.00	26160	0	26160	26160
16	Ծախսի հաշվեկշիռ փական Kvs1312 L/ժ	հատ	1.00	29242	0	29242	29242
17	Ծախսի հաշվեկշիռ փական Kvs1749 L/ժ	հատ	1.00	31246	0	31246	31246
18	Ծախսի հաշվեկշիռ փական Kvs1924 L/ժ	հատ	1.00	35100	0	35100	35100
19	Ծախսի հաշվեկշիռ փական Kvs 2240 L/ժ	հատ	1.00	39416	0	39416	39416
20	Ծախսի հաշվեկշիռ փական Kvs2360 L/ժ	հատ	1.00	42190	0	42190	42190
21	Կոլեկտորների և հենարանների մակերեսների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	13.20	1681	0	1681	22190
22	Կոլեկտորի քերմամեկուսացում սինտետիկ կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով $\delta=10$ մմ	մ2	3.60	6628	0	6628	23862
23	Պողպատե թիթեղ $\delta=3$ մմ հենարանների համար	մ2	0.35	5704	0	5704	1996
24	Միացման կցամասեր	հատ	110.00	1542	0	1542	169595
25	Մետաղ ամրացման համար	կգ	2.00	792	0	792	1583
<b>4</b>	<b>Ջեռուցում</b>						<b>54233712</b>

1	Այուրինե մարտկոցների տեղադրում արժեքով h=350մմ q=99,3վտ	սեկցիա	2580.00	6739	0	6739	17386130
2	Այուրինե մարտկոցների տեղադրում արժեքով h=500մմ q=130,9վտ	սեկցիա	1247.00	7076	0	7076	8824096
3	Մարտկոցի ջերմատվության ավտոմատ կարգավորիչ փական Φ20	հատ	185.00	7666	0	7666	1418121
4	Մարտկոցի ավտոմատ օդահան Φ20մմ	հատ	185.00	7631	0	7631	1411822
5	Մարտկոցի ջրի դատարկման փական Φ20	հատ	185.00	6510	0	6510	1204296
6	Փական Φ20մմ	հատ	185.00	6510	0	6510	1204296
7	Պոլիպրոպիլենե անկյունակ Φ50մմ	հատ	37.00	124	0	124	4582
8	Պոլիպրոպիլենե անկյունակ Φ40մմ	հատ	142.00	108	0	108	15387
9	Պոլիպրոպիլենե անկյունակ Φ32մմ	հատ	71.00	93	0	93	6594
10	Պոլիպրոպիլենե անկյունակ Φ25մմ	հատ	34.00	77	0	77	2632
11	Պոլիպրոպիլենե անկյունակ Φ20մմ	հատ	1163.00	62	0	62	72013
12	Շրջանցիկ խողովակ Φ20մմ (обводное колено)	հատ	69.00	462	0	462	31901
13	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենե 50x20x50	հատ	20.00	771	0	771	15418
14	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենե 50x20x40	հատ	4.00	771	0	771	3084
15	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենե 40x20x40	հատ	144.00	355	0	355	51120
16	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենե 40x20x32	հատ	14.00	355	0	355	4970
17	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենե 32x20x32	հատ	55.00	262	0	262	14417
18	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենե 32x20x25	հատ	16.00	262	0	262	4194
19	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենե 25x20x25	հատ	30.00	154	0	154	4613
20	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենե 25x20x20	հատ	16.00	154	0	154	2460
21	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենե 20x20x20	հատ	54.00	154	0	154	8303
22	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում PN 20 Φ50x5.5մմ, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	զմ	265.00	9583	0	9583	2539479
23	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում PN 20 Φ40x5մմ, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	զմ	1288.00	7055	0	7055	9086312
24	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում PN 20 Φ32x4մմ, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	զմ	578.00	4465	0	4465	2580978
25	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում PN 20 Φ25x3.25մմ, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	զմ	370.00	3772	0	3772	1395592
26	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում PN 20, Φ20x3մմ, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	զմ	1310.00	3448	0	3448	4516657
27	խողովակների ջերմամեկուսացում սինտետիկ կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով δ=10մմ Φ50մմ	զմ	265.00	956	0	956	253237
28	խողովակների ջերմամեկուսացում սինտետիկ կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով δ=10մմ Φ40մմ	զմ	1288.00	771	0	771	992906
29	խողովակների ջերմամեկուսացում սինտետիկ կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով δ=10մմ Φ32մմ	զմ	578.00	616	0	616	356100
30	խողովակների ջերմամեկուսացում սինտետիկ կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով δ=10մմ Φ25մմ	զմ	370.00	447	0	447	165335
31	խողովակների ջերմամեկուսացում սինտետիկ կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով δ=10մմ Φ20մմ	զմ	1000.00	400	0	400	400410
32	Միացման կցամասեր	հատ	740.00	154	0	154	113782
33	Մետաղ ամրացման համար	կզ	180.00	792	0	792	142475
<b>5</b>	<b>Ներածման սարքերի ջերմասառնամատակարարում</b>						<b>8274499</b>
1	Փականների տեղադրում d=65մմ	հատ	8.00	26407	0	26407	211258
2	Փականների տեղադրում d=50մմ	հատ	12.00	12244	0	12244	146933
3	Փականների տեղադրում d=20մմ	հատ	10.00	6232	0	6232	62321
4	Ծունկ պողպատե 90o d=100մմ	հատ	14.00	5241	0	5241	73380
5	Ծունկ պողպատե 90o d=80մմ	հատ	7.00	3083	0	3083	21578
6	Ծունկ պողպատե 90o d=65մմ	հատ	14.00	2313	0	2313	32377
7	Ծունկ պողպատե 90o d=50մմ	հատ	34.00	1511	0	1511	51368
8	Զրի ֆիլտր d=65մմ	հատ	2.00	64947	0	64947	129895
9	Զրի ֆիլտր d=50մմ	հատ	3.00	49510	0	49510	148530
10	Կցաշուրթ Φ100մմ	հատ	34.00	9557	0	9557	324943
11	Կցաշուրթ Φ80մմ	հատ	22.00	8478	0	8478	186509
12	Կցաշուրթ Φ65մմ	հատ	52.00	6937	0	6937	360721
13	Կցաշուրթ Φ50մմ	հատ	102.00	5395	0	5395	550307

14	Եռաբաշխիչ $\Phi 100 \times 125 \times 100$ մմ	հատ	2.00	22660	0	22660	45320
15	Եռաբաշխիչ $\Phi 100 \times 50 \times 80$ մմ	հատ	2.00	11870	0	11870	23740
16	Եռաբաշխիչ $\Phi 80 \times 80 \times 65$ մմ	հատ	2.00	11870	0	11870	23740
17	Եռաբաշխիչ $\Phi 80 \times 65 \times 50$ մմ	հատ	2.00	11870	0	11870	23740
18	Ծախսի հաշվեկշիռ փական Kvs 3450լ/ժ	հատ	1.00	43094	0	43094	43094
19	Ծախսի հաշվեկշիռ փական Kvs 3800լ/ժ	հատ	1.00	46332	0	46332	46332
20	Ծախսի հաշվեկշիռ փական Kvs 3850լ/ժ	հատ	1.00	46332	0	46332	46332
21	Ծախսի հաշվեկշիռ փական Kvs 5800լ/ժ	հատ	1.00	58047	0	58047	58047
22	Ավտոմատ օդահան $d=20$ մմ	հատ	12.00	7631	0	7631	91578
23	Ճնշաչափ եռակողմ ծորակով 14U-1- $\Phi 15$ մմ	հատ	10.00	12179	0	12179	121794
24	Ջերմաչափ սնդիկային 0-1000C	հատ	10.00	4409	0	4409	44086
25	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակների տեղադրում 133x4մմ /եռակցման եղանակով/	զմ	2.00	12655	0	12655	25310
26	Պողպատե էլ եռակցված խողովակի տեղադրում $\Phi 108 \times 4$ մմ	զմ	70.00	8953	0	8953	626740
27	Պողպատե էլ եռակցված խողովակների տեղադրում $\Phi 89 \times 3$ մմ	զմ	200.00	6178	0	6178	1235688
28	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակների տեղադրում $\Phi 76 \times 3$ մմ	զմ	40.00	5111	0	5111	204455
29	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակների տեղադրում $\Phi 57 \times 3$ մմ	զմ	110.00	3966	0	3966	436248
30	Ջրազամատակարարման պողպատյա խողովակների տեղադրում $\Phi 20$ մմ	զմ	12.00	1716	0	1716	20594
31	Մետաղական խողովակների մակերեսների լուղաներկում	մ2	876.00	1681	0	1681	1472635
32	խողովակների ջերմամեկուսացում սինտետիկ կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով $\delta=15$ մմ $\Phi 125$ մմ	զմ	2.00	4930	0	4930	9860
33	խողովակների ջերմամեկուսացում սինտետիկ կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով $\delta=15$ մմ $\Phi 100$ մմ	զմ	70.00	4232	0	4232	296250
34	խողովակների ջերմամեկուսացում սինտետիկ կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով $\delta=15$ մմ $\Phi 80$ մմ	զմ	200.00	3657	0	3657	731466
35	խողովակների ջերմամեկուսացում սինտետիկ կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով $\delta=15$ մմ $\Phi 65$ մմ	զմ	40.00	1916	0	1916	76655
36	խողովակների ջերմամեկուսացում սինտետիկ կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով $\delta=15$ մմ $\Phi 50$ մմ	զմ	110.00	1446	0	1446	159038
37	խողովակների հիդրավիլի փորձարկում	զմ	422.00	102	0	102	43116
38	Մետաղ ամրացման համար	կգ	80.00	857	0	857	68523
<b>6</b>	<b>Օդափոխություն</b>						<b>85335911</b>
1	Ներածման սարք $L=5000$ խմ/ժ առաստաղի տակ ձախ սպասարկումով /կազմը ըստ նախագծի/	կ-տ	1.00	1826650	0	1826650	1826650
2	Ներածման սարք հատակին դրվող, ներքին տեղադրման ձախ սպասարկումով, $L=4500$ խմ/ժ /կազմը ըստ նախագծի/	կ-տ	1.00	1826650	0	1826650	1826650
3	Ներածման սարք հատակին դրվող, ներքին տեղադրման աջ սպասարկումով $L=5000$ խմ/ժ /կազմը ըստ նախագծի/	կ-տ	1.00	1826650	0	1826650	1826650
4	Ներածման-արտածման սարք ռեկուպերատորով հատակին դրվող, ձախ սպասարկումով, ներքին տեղադրման $L_n=10500$ խմ/ժ, $L_w=9800$ խմ/ժ /կազմը ըստ նախագծի/	կ-տ	1.00	3571640	0	3571640	3571640
5	Ներածման-արտածման սարք ռեկուպերատորով հատակին դրվող, աջ սպասարկումով, ներքին տեղադրման $L_n=10500$ խմ/ժ, $L_w=9800$ խմ/ժ /կազմը ըստ նախագծի/	կ-տ	1.00	3571640	0	3571640	3571640
6	Ներածման-արտածման սարք ռեկուպերատորով հատակին դրվող, ներքին տեղադրման ձախ սպասարկումով, $L_n=7000$ խմ/ժ, $L_w=7000$ խմ/ժ /կազմը ըստ նախագծի/	կ-տ	1.00	3370302	0	3370302	3370302
7	Օդամղիչ կանակային $L=2500$ մ3/ժ $H=200$ Պա	հատ	1.00	181666	0	181666	181666
8	Օդամղիչ կանակային $L=300$ մ3/ժ $H=100$ Պա	հատ	1.00	49676	0	49676	49676
9	Օդամղիչ կանակային $L=2500$ մ3/ժ $H=200$ Պա	հատ	1.00	181666	0	181666	181666
10	Օդամղիչ կանակային $L=2000$ մ3/ժ $H=200$ Պա	հատ	1.00	133545	0	133545	133545
11	Օդամղիչ կանակային $L=130$ մ3/ժ $H=80$ Պա	հատ	1.00	23928	0	23928	23928
12	Օդամղիչ կանակային $L=100$ մ3/ժ $H=80$ Պա	հատ	1.00	23928	0	23928	23928
13	Օդամղիչ կանակային $L=150$ մ3/ժ $H=100$ Պա	հատ	1.00	29522	0	29522	29522
14	Օդամղիչ կանակային $L=250$ մ3/ժ $H=100$ Պա	հատ	1.00	34016	0	34016	34016
15	Օդամղիչ կանակային $L=80$ մ3/ժ $H=40$ Պա	հատ	1.00	23928	0	23928	23928
16	Օդամղիչ կանակային $L=150$ մ3/ժ $H=100$ Պա	հատ	1.00	29522	0	29522	29522
17	Օդամղիչ կանակային $L=100$ մ3/ժ $H=80$ Պա	հատ	1.00	23928	0	23928	23928
18	Օդամղիչ կանակային $L=400$ մ3/ժ $H=120$ Պա	հատ	1.00	47435	0	47435	47435
19	Օդամղիչ կանակային $L=100$ մ3/ժ $H=80$ Պա	հատ	1.00	23928	0	23928	23928

20	Օդամղիչ կանակային L=150մ3/ժ H=100 Պա	հատ	1.00	29522	0	29522	29522
21	Օդամղիչ կանակային L=1100մ3/ժ H=150 Պա	հատ	1.00	96654	0	96654	96654
22	Օդամղիչ կանակային L=150մ3/ժ H=100 Պա	հատ	1.00	29522	0	29522	29522
23	Օդամղիչ կանակային L=100մ3/ժ H=80 Պա	հատ	1.00	23928	0	23928	23928
24	Օդամղիչ կանակային L=300մ3/ժ H=120 Պա	հատ	1.00	49676	0	49676	49676
25	Օդամղիչ կանակային L=5000մ3/ժ H=200 Պա	հատ	1.00	395315	0	395315	395315
26	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարումով Φ100մմ	հատ	39.00	5974	0	5974	232990
27	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարումով Φ150մմ	հատ	5.00	6591	0	6591	32956
28	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարումով Φ300մմ	հատ	2.00	7978	0	7978	15956
29	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարումով Φ350մմ	հատ	1.00	9674	0	9674	9674
30	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարումով Φ500մմ	հատ	4.00	12295	0	12295	49180
31	Օդի կարգավորիչ փական 100x100մմ	հատ	1.00	32319	0	32319	32319
32	Օդի կարգավորիչ փական 150x100մմ	հատ	15.00	34940	0	34940	524094
33	Օդի կարգավորիչ փական 150x150մմ	հատ	2.00	13382	0	13382	26763
34	Օդի կարգավորիչ փական 150x200մմ	հատ	1.00	12363	0	12363	12363
35	Օդի կարգավորիչ փական 200x150մմ	հատ	11.00	30251	0	30251	332765
36	Օդի կարգավորիչ փական 250x150մմ	հատ	13.00	13528	0	13528	175866
37	Օդի կարգավորիչ փական 250x200մմ	հատ	65.00	14761	0	14761	959490
38	Օդի կարգավորիչ փական 300x200մմ	հատ	1.00	19657	0	19657	19657
39	Օդի կարգավորիչ փական 350x250մմ	հատ	1.00	22894	0	22894	22894
40	Օդի կարգավորիչ փական 400x150մմ	հատ	4.00	25669	0	25669	102678
41	Օդի կարգավորիչ փական 400x200մմ	հատ	3.00	28907	0	28907	86720
42	Օդի կարգավորիչ փական 450x250մմ	հատ	9.00	30140	0	30140	271259
43	Օդի կարգավորիչ փական 500x250մմ	հատ	10.00	32144	0	32144	321440
44	Օդի կարգավորիչ փական 600x200մմ	հատ	5.00	33222	0	33222	166112
45	Օդի կարգավորիչ փական 600x250մմ	հատ	41.00	34764	0	34764	1425332
46	Օդի կարգավորիչ փական 600x400մմ	հատ	1.00	40358	0	40358	40358
47	Յետադարձ փականի տեղադրում 300x250մմ	հատ	1.00	19942	0	19942	19942
48	Յակահորդեային կարգավորիչ կափույր 250x500մմ	հատ	1.00	74071	0	74071	74071
49	Դրոսսել փական էլ.շարժաբեռով 900x350մմ	հատ	1.00	57886	0	57886	57886
50	Ձայնախլացող ճիչ 500x500մմ L=1մ	հատ	1.00	89551	0	89551	89551
51	Ձայնախլացող ճիչ 900x600մմ L=1մ	հատ	1.00	97258	0	97258	97258
52	Ձայնախլացող ճիչ 900x700մմ L=1մ	հատ	1.00	106507	0	106507	106507
53	Ժայռուղի-ճաղ 500x700	հատ	8.00	22591	0	22591	180728
54	Ժայռուղի-ճաղ 700x600	հատ	2.00	33381	0	33381	66763
55	Ժայռուղի-ճաղ 700x700	հատ	2.00	33381	0	33381	66763
56	Ժայռուղի-ճաղ 1000x600	հատ	2.00	40395	0	40395	80789
57	Գծային ճաղ 8000x250	հատ	2.00	56580	0	56580	113160
58	Այլումինե ճաղ. 500x200 ձեռքի կարգաբեռումով	հատ	10.00	20972	0	20972	209718
59	Այլումինե ճաղ. 600x200 ձեռքի կարգաբեռումով	հատ	20.00	22051	0	22051	441026
60	Այլումինե ճաղ. Φ200մմ	հատ	50.00	8024	0	8024	401181
61	Այլումինե ճաղ. 200x150մմ	հատ	1.00	8779	0	8779	8779
62	Այլումինե ճաղ. 300x200մմ	հատ	15.00	12016	0	12016	180245
63	Այլումինե ճաղ. 450x200մմ	հատ	2.00	16656	0	16656	33312
64	Այլումինե ճաղ. 500x250մմ	հատ	30.00	23131	0	23131	693922
65	Այլումինե ճաղ. 500x300մմ	հատ	22.00	25289	0	25289	556349
66	Այլումինե ճաղ. 500x400մմ	հատ	16.00	28526	0	28526	456414
67	Այլումինե ճաղ. 550x450մմ	հատ	2.00	31762	0	31762	63524
68	Այլումինե ճաղ. 600x250մմ	հատ	39.00	29604	0	29604	1154568
69	Այլումինե ճաղ. 600x600մմ	հատ	4.00	40395	0	40395	161579
70	Այլումինե ճաղ. 800x300մմ	հատ	66.00	43632	0	43632	2879710
71	Այլումինե ճաղ. 900x350մմ	հատ	2.00	47948	0	47948	95895
72	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր δ=0.5	մ2	36.90	9415	0	9415	347403
73	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր δ=0.6	մ2	6.60	9877	0	9877	65189
74	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր δ=1,2մմ	մ2	164.30	13422	0	13422	2205217

75	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն $\delta=0,5$ մմ	Վ2	557.30	9415	0	9415	5246823
76	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն $\delta=0,7$ մմ	Վ2	1179.30	10888	0	10888	12840678
77	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն $\delta=0,9$ մմ 1050x350մմ	Վ2	993.30	12892	0	12892	12806100
78	Տուփ ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ	Վ2	137.14	9529	0	9529	1306844
79	Տուփ ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,9$ մմ	Վ2	93.80	11533	0	11533	1081830
80	Օդատարների և տուփերի մեկուսացում K-Flex կաուչուկե մեկուսիչով $\delta=10$ մմ	Վ2	2702.00	6759	0	6759	18264034
81	Խոհանոցի արտաձման օդատարների մեկուսացում հրակայուն մեկուսիչով E160	Վ2	46.00	5518	0	5518	253827
82	Մետաղ ամրացման համար	կգ	400.00	857	0	857	342616
<b>7</b>	<b>Ներքին սառը և տաք ջրամատակարարում</b>						<b>8396185</b>
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում $\Phi 20 \times 2,8$ մմ PN20, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	զմ	635.00	2528	0	2528	1605496
2	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում $\Phi 25 \times 3,5$ մմ PN20, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	զմ	210.00	2496	0	2496	524234
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում $\Phi 32 \times 4,4$ մմ PN20, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	զմ	135.00	2958	0	2958	399283
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում $\Phi 40 \times 5,5$ մմ PN20, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	զմ	305.00	5897	0	5897	1798497
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում $\Phi 50 \times 6,9$ մմ PN20, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	զմ	45.00	8236	0	8236	370629
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում $\Phi 63 \times 8,6$ մմ PN20, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	զմ	27.00	13036	0	13036	351970
7	$\Phi 20 \times 2,8$ մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով $\delta=9$ մմ	զմ	635.00	400	0	400	254260
8	$\Phi 25 \times 3,5$ մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով $\delta=9$ մմ	զմ	210.00	447	0	447	93839
9	$\Phi 32 \times 4,4$ մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով $\delta=9$ մմ	զմ	135.00	616	0	616	83172
10	$\Phi 40 \times 5,5$ մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով $\delta=9$ մմ	զմ	305.00	771	0	771	235121
11	$\Phi 50 \times 6,9$ մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով $\delta=9$ մմ	զմ	45.00	956	0	956	43002
12	$\Phi 63 \times 8,6$ մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով $\delta=9$ մմ	զմ	27.00	1079	0	1079	29145
13	Սոլենոիդ փականի տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	1.00	73441	0	73441	73441
14	Արուրե գնդիկավոր փականի տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	4.00	27042	0	27042	108168
15	Արուրե գնդիկավոր փականի տեղադրում $\Phi 32$ մմ	հատ	1.00	11396	0	11396	11396
16	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 50$ մմ	հատ	8.00	5395	0	5395	43161
17	Անցում պոլիպրոպիլեն-պողպատ $\Phi 63-57$ ՆԱ	հատ	4.00	20347	0	20347	81390
18	Անցում պոլիպրոպիլեն-պողպատ $\Phi 40-32$ ՆԱ	հատ	1.00	12332	0	12332	12332
19	Գնդիկավոր փականի տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	2.00	17871	0	17871	35741
20	Գնդիկավոր փականի տեղադրում $\Phi 40$ մմ	հատ	3.00	16360	0	16360	49080
21	Գնդիկավոր փականի տեղադրում $\Phi 32$ մմ	հատ	10.00	12950	0	12950	129503
22	Գնդիկավոր փականի տեղադրում $\Phi 25$ մմ	հատ	36.00	9932	0	9932	357543
23	Գնդիկավոր փականի տեղադրում $\Phi 20$ մմ	հատ	8.00	8545	0	8545	68358
24	Գնդիկավոր փականների տեղադրում $\Phi 15$ մմ	հատ	8.00	6541	0	6541	52325
25	Օդահան փական $\Phi 15$ մմ	հատ	8.00	3778	0	3778	30225
26	Կարգավորող փականի տեղադրում $\Phi 20$ մմ	հատ	12.00	7312	0	7312	87739
27	Ակունային փականի տեղադրում $\Phi 15$ մմ	հատ	205.00	5770	0	5770	1182805
28	Ճկուն մետաղական խողովակ $\Phi 15$ մմ L=600մմ սանիտարական սարքերի միացման համար	հատ	205.00	1387	0	1387	284331
<b>8</b>	<b>Հրդեհամարման համակարգ</b>						<b>4432130</b>
1	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակների տեղադրում $\Phi 57 \times 3,5$ մմ	զմ	430.00	4505	0	4505	1936969
2	Պողպատյա եռաբաշխիչ $50 \times 50 \times 50$ մմ	հատ	20.00	2775	0	2775	55500
3	Պողպատյա եռաբաշխիչ $50 \times 65 \times 50$ մմ	հատ	2.00	3237	0	3237	6475
4	Պողպատյա անկյունակ $90^\circ$ (ծունկ) $\Phi 50$ մմ	հատ	36.00	2466	0	2466	88791
5	Կախիչ խողովակները ծածկի սայից կախելու համար UNICLIP 69E	հատ	100.00	771	0	771	77089

6	Պարուրակածև ձող կախիչների համար	մ	50.00	647	0	647	32353
7	Օդահան փական Փ15մմ	հատ	2.00	3778	0	3778	7556
8	Գնդիկավոր փականների տեղադրում Փ15մմ	հատ	2.00	6541	0	6541	13081
9	Հրշեջ ծորակ 2հատ Փ50մմ 2 միացման գլխիկով և 20մ փողորակով և հակահրդեհային պահարանով	կ-տ	13.00	123140	0	123140	1600815
10	Սողակ Փ57մմ (butterfly valve) Tecofi	հատ	8.00	31667	0	31667	253338
11	Պողպատե կցաշուրթ Փ57մմ	հատ	20.00	5395	0	5395	107903
12	Հակասեյսմիկ ճկուն միացում Փ57մմ	հատ	4.00	9711	0	9711	38844
13	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	80.00	1703	0	1703	136221
14	Անցքերի բացում Փ100մմ ե/բետոնե ծածկերում	հատ	12.00	2772	0	2772	33263
15	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	430.00	102	0	102	43933
<b>9</b>	<b>Ներքին կոյուղի</b>						<b>11814930</b>
1	Կոյուղու ճնշումային սարքավորում Wilo Drain Lift Box-32/11HD Q=2/վրկ, H=6մ	կ-տ	1.00	2917192	0	2917192	2917192
2	Յուղորսիչ EVO STOK	հատ	1.00	857897	0	857897	857897
3	Գեզդացնող բաք AEN085 600x470x410	հատ	1.00	292270	0	292270	292270
4	Չուզարանակոնք հաշմանդամների համար, հատակին տեղադրվող, լվացման բաքով	հատ	3.00	135992	0	135992	407975
5	Չուզարանակոնք հատակին տեղադրվող, լվացման բաքով	հատ	28.00	59536	0	59536	1667002
6	Միզման պատի վրա տեղադրող, ծորակով	հատ	10.00	17159	0	17159	171587
7	Լվացարան կերամիկական 600x400մմ, սիֆոնով	հատ	32.00	28018	0	28018	896581
8	Լվացարան կերամիկական 450x350մմ, սիֆոնով	հատ	38.00	25552	0	25552	970966
9	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	70.00	13536	0	13536	947551
10	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	4.00	29260	0	29260	117039
11	Հոսակ չժանգոտվող պողպատից 600x80մմ	հատ	4.00	21946	0	21946	87784
12	Խոհանոցային հոսակ Փ100մմ (европоддон) EP. V110.210-4.8	հատ	1.00	41985	0	41985	41985
13	Հոսակ Փ50մմ, ուղղահայաց թողարկումով Артикул TR.V50R-200	հատ	7.00	35819	0	35819	250732
14	Հոսակ Փ100մմ մետաղական	հատ	5.00	11464	0	11464	57321
15	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե PVC խողովակների տեղադրում Փ110մմ, փորձարկումով, ամրացման պարագաներով	զմ	240.00	2472	0	2472	593179
16	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե PVC խողովակների տեղադրում Փ50մմ, փորձարկումով, ամրացման պարագաներով	զմ	315.00	1862	0	1862	586432
17	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե PVC խողովակների տեղադրում Փ40 մմ, փորձարկումով, ամրացման պարագաներով	զմ	20.00	1708	0	1708	34158
18	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN20 Փ63x8,6մմ, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	զմ	16.00	13036	0	13036	208575
19	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN20 Փ40x5,5մմ, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	զմ	7.00	5897	0	5897	41277
20	Կոյուղու օդափոխության փական Փ110մմ HL900N	հատ	1.00	44240	0	44240	44240
21	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե PVC անցում Փ110մմ	հատ	170.00	1002	0	1002	170349
22	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե PVC անցում Փ50մմ	հատ	300.00	555	0	555	166560
23	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե PVC անցում Փ40մմ	հատ	20.00	462	0	462	9247
24	PVC եռաբաշխիչ թեք Փ110x110մմ 45°	հատ	37.00	1387	0	1387	51318
25	PVC եռաբաշխիչ թեք Փ110x50մմ 45°	հատ	30.00	1079	0	1079	32384
26	PVC եռաբաշխիչ թեք Փ50x50մմ 45°	հատ	45.00	771	0	771	34690
27	PVC եռաբաշխիչ թեք Փ40x40մմ 45°	հատ	9.00	462	0	462	4161
28	PVC քառաբաշխիչ թեք Փ110x110x110մմ 45°	հատ	8.00	2466	0	2466	19731
29	PVC քառաբաշխիչ թեք Փ50x110x50մմ 45°	հատ	5.00	2158	0	2158	10789
30	PVC քառաբաշխիչ թեք Փ50x50x50մմ 45°	հատ	8.00	1849	0	1849	14794
31	PVC քառաբաշխիչ թեք Փ110x110x110մմ 90°	հատ	8.00	2466	0	2466	19731
32	PVC քառաբաշխիչ թեք Փ50x110x50մմ 90°	հատ	6.00	2158	0	2158	12947
33	PVC քառաբաշխիչ թեք Փ50x50x50մմ 90°	հատ	6.00	1849	0	1849	11096
34	PVC խցափակիչ մաքրիչի համար Փ110մմ	հատ	15.00	462	0	462	6935
35	PVC խցափակիչ մաքրիչի համար Փ50մմ	հատ	18.00	462	0	462	8322
36	PVC ստուգիչ Փ110մմ	հատ	10.00	2466	0	2466	24664
37	PVC ստուգիչ Փ50մմ	հատ	10.00	1233	0	1233	12332
38	PVC անցում Փ50x110մմ	հատ	14.00	616	0	616	8625

39	Անցքի բացում պատի վրա Φ150մմ	հատ	1.00	4511	0	4511	4511
<b>10</b>	<b>Ջրամատակարարման և հրդեհամարման պոմպակայան</b>						<b>10319909</b>
1	Պոմպային կայանի տեղադրում WIL0 SiBoost Smart 4 Helix VE 404 (2 աշխատող, 2 պահեստային, հրդեհի համար) Q=5/վրկ H=30 N=4x0,75կվտ 400v	կ-տ	1.00	8852007	0	8852007	8852007
2	Ջրատույզ պոմպ Гном 10-10 G=10լսմ/ժ, H=10մ, N=1,1կվտ	կ-տ	2.00	165967	0	165967	331933
3	Պողպատյա էլեկտրատեղակայված խողովակների տեղադրում Φ76x3,5մմ	զմ	14.00	5864	0	5864	82092
4	Պողպատյա էլեկտրատեղակայված խողովակների տեղադրում Φ57x3,5մմ	զմ	2.00	4497	0	4497	8995
5	Պողպատյա անկյունակ 90° (ծունկ) Φ65մմ	հատ	5.00	2923	0	2923	14613
6	Պողպատյա անկյունակ 90° (ծունկ) Φ50մմ	հատ	1.00	2461	0	2461	2461
7	Պողպատյա եռաբաշխիչ 65x65x65մմ	հատ	20.00	3539	0	3539	70773
8	Պողպատյա եռաբաշխիչ 65x50x65մմ	հատ	2.00	3231	0	3231	6462
9	Սողնակ Φ65մմ	հատ	4.00	53555	0	53555	214222
10	Սողնակ Φ50մմ	հատ	1.00	47236	0	47236	47236
11	Հակադարձ փական Φ65մմ	հատ	1.00	13015	0	13015	13015
12	Հակադարձ փական Φ50մմ	հատ	1.00	12244	0	12244	12244
13	Հակավիբրացիոն ձկուն միացում Φ65մմ	հատ	1.00	11715	0	11715	11715
14	Պողպատե կցաշուրթ Φ65մմ	հատ	11.00	6923	0	6923	76148
15	Պողպատե կցաշուրթ Φ50մմ	հատ	4.00	5385	0	5385	21539
16	Սառը ջրի մակարդակի ցուցիչ տեղադրում	հատ	2.00	5830	0	5830	11659
17	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	4.00	1703	0	1703	6811
18	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	16.00	102	0	102	1635
19	Ռեզերվուարների լցում - Պողպատյա էլեկտրատեղակայված խողովակների տեղադրում Φ57x3,5մմ	զմ	12.00	4497	0	4497	53968
20	Սողնակ Φ50մմ	հատ	2.00	47236	0	47236	94471
21	Պողպատյա կցաշուրթ Φ50մմ	հատ	6.00	5385	0	5385	32309
22	Լողանային փական Φ50մմ	հատ	2.00	14307	0	14307	28615
23	Պողպատյա անկյունակ 90° (ծունկ) Φ50մմ	հատ	2.00	2461	0	2461	4923
24	Պողպատյա եռաբաշխիչ 50x50x50մմ	հատ	2.00	2846	0	2846	5692
25	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	2.50	1703	0	1703	4257
26	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	12.00	102	0	102	1226
27	Ռեզերվուարների դատարկում և գերլցում - Պողպատյա էլեկտրատեղակայված խողովակների տեղադրում Φ114x4մմ	զմ	8.00	8337	0	8337	66699
28	Պողպատյա էլեկտրատեղակայված խողովակների տեղադրում Φ57x3,5մմ	զմ	6.00	4505	0	4505	27027
29	Սողնակ Φ50մմ	հատ	2.00	47236	0	47236	94471
30	Պողպատյա կցաշուրթ Φ50մմ	հատ	4.00	5395	0	5395	21581
31	Պողպատյա ձագար Φ100մմ	հատ	2.00	11099	0	11099	22198
32	Պողպատյա անկյունակ 90° (ծունկ) Φ100մմ	հատ	7.00	7553	0	7553	52871
33	Պողպատյա անկյունակ 90° (ծունկ) Φ50մմ	հատ	3.00	2466	0	2466	7399
34	Պողպատյա եռաբաշխիչ 100x100x100մմ	հատ	1.00	5549	0	5549	5549
35	Պողպատյա եռաբաշխիչ 50x50x50մմ	հատ	1.00	2851	0	2851	2851
36	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	4.00	1703	0	1703	6811
37	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	14.00	102	0	102	1430
<b>11</b>	<b>Ավաստարանի էլեկտրալուսավորում և վարդակներ</b>						<b>8402849</b>
1	Առաստաղի LED լուսատու 30վտ IP44	հատ	66.00	18065	0	18065	1192274
2	Լուսատու ազդանշանային, ԵԼԵ, ակումուլյատորային մարտկոցով, 4վտ IP40	հատ	4.00	9661	0	9661	38645
3	Լուսատու վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED 12վտ, ուղղությունը ցույց տվող, մշտական ներգործության	հատ	7.00	23460	0	23460	164220
4	Լուսատու վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED 12վտ, ուղղությունը ցույց տվող, ոչ մշտական ներգործության	հատ	4.00	21302	0	21302	85208
5	Առաստաղի LED լուսատու 12վտ IP44	հատ	23.00	8353	0	8353	192115
6	Արկղ ցածր լարման տրանսֆորմատորով 220/36վ ՋԴՈ-025	հատ	2.00	38286	0	38286	76573
7	Առաստաղի LED լուսատու 18վտ IP20	հատ	1.00	7737	0	7737	7737
8	Լուսատու պատի LED 18վտ IP20	հատ	1.00	6851	0	6851	6851
9	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	14.00	1899	0	1899	26584

10	Անջատիչ երկստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	7.00	2361	0	2361	16528
11	Վարդակ մեկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	17.00	1531	0	1531	26035
12	Վարդակ երկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	3.00	1763	0	1763	5288
13	Տուսի անջատիչների և վարդակների համար	հատ	44.00	154	0	154	6765
14	Տուսի ճյուղավորիչ	հատ	44.00	154	0	154	6765
15	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 36 տեղանոց IP44	հատ	1.00	38793	0	38793	38793
16	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	6.00	1280	0	1280	7678
17	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	3.00	1280	0	1280	3839
18	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 32A	հատ	1.00	1849	0	1849	1849
19	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 40A	հատ	1.00	2466	0	2466	2466
20	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ, դիֆերենցիալ 25Ա 30Մա	հատ	3.00	12332	0	12332	36996
21	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 25A	հատ	1.00	3700	0	3700	3700
22	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 125A	հատ	1.00	30829	0	30829	30829
23	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 160A	հատ	1.00	73991	0	73991	73991
24	Անկախ խզիչ 12Ե	հատ	2.00	38950	0	38950	77900
25	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ЯУ 5113-3174 12,5116A	հատ	1.00	74537	0	74537	74537
26	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ЯУ 5113-4174 1251160A	հատ	1.00	230672	0	230672	230672
27	BBГHRLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	զմ	950.00	2297	0	2297	2182321
28	BBГHRLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	զմ	180.00	2762	0	2762	497083
29	BBГHRLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	զմ	120.00	3118	0	3118	374112
30	BBГHRLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x6մմ2 կտր.	զմ	55.00	3754	0	3754	206488
31	BBГHRLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	զմ	60.00	2482	0	2482	148914
32	BBГHRLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x2,5մմ2 կտր.	զմ	15.00	2190	0	2190	32848
33	BBГHRLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x50մմ2 կտր.	զմ	60.00	25584	0	25584	1535024
34	BBГHRLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x50մմ2 կտր.	զմ	15.00	18915	0	18915	283727
35	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	1380.00	413	0	413	569650
36	Փ70մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	75.00	1838	0	1838	137846
<b>12</b>	<b>Էլեկտրալուսավորում և վարդակներ</b>						<b>48470074</b>
1	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP20	հատ	185.00	18065	0	18065	3341979
2	Լուսատու ներսարքվող կախովի առաստաղի մեջ 33վտ LED IP20	հատ	46.00	21533	0	21533	990528
3	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP54	հատ	40.00	17294	0	17294	691754
4	Առաստաղի LED լուսատու, պաշտպանված մետաղական ցանցով 80վտ IP20	հատ	18.00	52747	0	52747	949454
5	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP20	հատ	320.00	16678	0	16678	5336886
6	Առաստաղի LED լուսատու 24վտ IP20 գրատախակը լուսավորելու համար	հատ	70.00	15752	0	15752	1102646
7	Առաստաղի LED լուսատու 21վտ IP20	հատ	42.00	12052	0	12052	506203
8	Լուսատու ներսարքվող կախովի առաստաղի մեջ 15վտ LED IP44	հատ	55.00	11822	0	11822	650228
9	Առաստաղի LED լուսատու 18վտ IP65	հատ	12.00	12361	0	12361	148332
10	Լուսարձակ LED լուսադիրոյային լամպով 116վտ IP20	հատ	6.00	38649	0	38649	231891
11	Լուսատու վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED 12վտ, ոչ մշտական ներգործության	հատ	55.00	21302	0	21302	1171613
12	Լուսատու ազդանանշանային, ԵԼԶ, ակումուլյատորային մարտկոցով, 4վտ IP40	հատ	24.00	9661	0	9661	231873
13	Լուսատու ազդանանշանային, ուղղություն ցույց տվող, ակումուլյատորային մարտկոցով, 4վտ IP40	հատ	10.00	9661	0	9661	96614
14	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	46.00	1899	0	1899	87347
15	Լույնը, երկստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	42.00	2361	0	2361	99169
16	Լույնը, երեքստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	44.00	2825	0	2825	124279
17	Անջատիչ ռեվեսիվ, մեկստեղանի 250Վ 6Ա	հատ	11.00	3132	0	3132	34453
18	Վարդակ մեկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	190.00	1531	0	1531	290976
19	Վարդակ երկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	51.00	1763	0	1763	89894
20	Տուսի անջատիչների և վարդակների համար	հատ	433.00	154	0	154	66578
21	Տուսի ճյուղավորիչ	հատ	390.00	154	0	154	59966

22	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 տեղանոց IP44	հատ	8.00	29544	0	29544	236356
23	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	8.00	5704	0	5704	45630
24	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	49.00	1280	0	1280	62703
25	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	56.00	1280	0	1280	71660
26	BBԴԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	զմ	8490.00	2297	0	2297	19503058
27	BBԴԻՐLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	զմ	1950.00	2762	0	2762	5385062
28	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	10440.00	413	0	413	4309528
29	Ավտոմատի փոքր մալուխների անցկացման համար	զմ	10440.00	245	0	245	2553415
<b>13</b>	<b>Պոմպակայանի էլեկտրալուսավորում</b>						<b>618906</b>
1	Առաստաղի LED լուսատու 30վտ IP44	հատ	2.00	16678	0	16678	33356
2	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	1.00	1899	0	1899	1899
3	Արկղ ցածր լարման տրանսֆորմատորով 220/36վ ՅՄՈ-025	հատ	1.00	38286	0	38286	38286
4	Տուփ անջատիչների համար	հատ	1.00	185	0	185	185
5	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	3.00	185	0	185	554
6	Բաշխիչ վահան մետաղական 12 տեղանոց IP44	հատ	1.00	31085	0	31085	31085
7	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	1.00	1280	0	1280	1280
8	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	2.00	1280	0	1280	2559
9	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 32A	հատ	1.00	4933	0	4933	4933
10	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	1.00	5704	0	5704	5704
11	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ՅՄ 5113-3174	հատ	1.00	84247	0	84247	84247
12	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ՅՄ 5113-3074	հատ	2.00	79932	0	79932	159864
13	BBԴԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	զմ	30.00	2297	0	2297	68915
14	BBԴԻՐLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	զմ	60.00	1705	0	1705	102290
15	BBԴԻՐLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	զմ	10.00	2633	0	2633	26326
16	BBԴԻՐLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x4մմ2 կտր.	զմ	5.00	2816	0	2816	14081
17	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	105.00	413	0	413	43343
<b>14</b>	<b>Վարդակներ /խոհանոց /կաբինետներ</b>						<b>4805326</b>
1	Վարդակ մեկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	90.00	1531	0	1531	137831
2	Վարդակ երկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	11.00	1763	0	1763	19389
3	Վարդակ եռաբևեռ 380վ 16Ա	հատ	9.00	4336	0	4336	39027
4	Արկղ ցածր իջեցնող տրանսֆորմատորով 220/42վ	հատ	4.00	38621	0	38621	154483
5	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	1.00	1899	0	1899	1899
6	Տուփ հատակի մեջ տեղադրվող	հատ	35.00	462	0	462	16182
7	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	122.00	154	0	154	18759
8	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	90.00	154	0	154	13838
9	Մալուխատար մետաղական, դակված, 50x50x2000մմ	զմ	80.00	3577	0	3577	286146
10	Բաշխիչ վահան խոնավակայուն 36մոդուլի IP55	հատ	1.00	48042	0	48042	48042
11	Բաշխիչ վահան խոնավակայուն 24մոդուլի IP55	հատ	1.00	38793	0	38793	38793
12	Բաշխիչ վահան 24 մոդուլի IP20	հատ	1.00	29544	0	29544	29544
13	Բաշխիչ վահան 6 մոդուլի IP20	հատ	3.00	17983	0	17983	53950
14	Բաշխիչ վահան 12 մոդուլի IP20	հատ	1.00	23378	0	23378	23378
15	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	10.00	1280	0	1280	12797
16	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 32A	հատ	3.00	1849	0	1849	5548
17	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ, դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	6.00	12332	0	12332	73993
18	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ, դիֆերենցիալ 32A 30Ma	հատ	5.00	18498	0	18498	92491
19	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 40A	հատ	3.00	2466	0	2466	7399
20	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 25A	հատ	2.00	3700	0	3700	7399
21	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	2.00	5704	0	5704	11407
22	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 50A	հատ	1.00	8015	0	8015	8015
23	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ, դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	7.00	18498	0	18498	129487
24	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ, դիֆերենցիալ 32A 30Ma	հատ	1.00	27747	0	27747	27747
25	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ, դիֆերենցիալ 40A 30Ma	հատ	2.00	26205	0	26205	52410
26	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ, դիֆերենցիալ 50A 30Ma	հատ	1.00	33913	0	33913	33913

27	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 80A	հատ	1.00	24664	0	24664	24664
28	BBհրLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	զմ	400.00	2762	0	2762	1104628
29	BBհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	զմ	380.00	3118	0	3118	1184688
30	BBհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x6մմ2 կտր.	զմ	50.00	3754	0	3754	187717
31	BBհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	զմ	120.00	2482	0	2482	297828
32	BBհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	զմ	20.00	2633	0	2633	52651
33	BBհրLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x6մմ2 կտր.	զմ	25.00	3388	0	3388	84700
34	BBհրLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x10մմ2 կտր.	զմ	15.00	5643	0	5643	84643
35	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	970.00	413	0	413	400406
36	Φ32մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	25.00	913	0	913	22833
37	Φ40մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	15.00	1114	0	1114	16703
<b>15</b>	<b>Էլ.ուժային սարքավորում</b>						<b>22568800</b>
1	Փոխարկիչ եռաբևեռ 200A	հատ	1.00	65153	0	65153	65153
2	Փոխարկիչ եռաբևեռ 250A	հատ	1.00	74402	0	74402	74402
3	Բաշխիչ վահան 48 մոդուլի համար	հատ	2.00	42192	0	42192	84385
4	Անկախ խզիչ	հատ	4.00	38948	0	38948	155791
5	Արկղ ցածր լարման տրանսֆորմատորով 220/12վ	հատ	1.00	24442	0	24442	24442
6	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200A	հատ	2.00	80152	0	80152	160303
7	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 160A	հատ	1.00	73993	0	73993	73993
8	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 125A	հատ	2.00	27751	0	27751	55502
9	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 100A	հատ	1.00	27751	0	27751	27751
10	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 80A	հատ	1.00	24664	0	24664	24664
11	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 63A	հատ	3.00	9249	0	9249	27746
12	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 50A	հատ	9.00	8015	0	8015	72138
13	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	4.00	5704	0	5704	22815
14	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	2.00	3700	0	3700	7399
15	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	1.00	1280	0	1280	1280
16	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 32A	հատ	1.00	2466	0	2466	2466
17	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ЯУ 5113-3174	հատ	2.00	74537	0	74537	149073
18	Կառավարման պոստ ПКУ-15	հատ	2.00	8126	0	8126	16252
19	КВВГ ստուգիչ մալուխի տեղադրումը 5x1,5մմ2 կտր.	զմ	100.00	1359	0	1359	135911
20	Ուժային արկղ 100/32A ЯБПВУ-1МУ3	հատ	1.00	67502	0	67502	67502
21	BBհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	զմ	10.00	2297	0	2297	22972
22	BBհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	զմ	15.00	3118	0	3118	46764
23	BBհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x6մմ2 կտր.	զմ	60.00	3754	0	3754	225260
24	BBհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	զմ	180.00	2482	0	2482	446742
25	BBհրLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x6մմ2 կտր.	զմ	65.00	3388	0	3388	220219
26	BBհրLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x10մմ2 կտր.	զմ	850.00	5643	0	5643	4796423
27	BBհրLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x16մմ2 կտր.	զմ	150.00	8362	0	8362	1254317
28	BBհրLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x25մմ2 կտր.	զմ	70.00	12959	0	12959	907097
29	BBհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x2,5մմ2 կտր.	զմ	25.00	2190	0	2190	54746
30	BBհրLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x120+1x70մմ2 կտր.	զմ	15.00	55980	0	55980	839694
31	BBհրLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x70+1x35մմ2 կտր.	զմ	40.00	23393	0	23393	935714
32	BBհրLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x35մմ2 կտր.	զմ	50.00	13682	0	13682	684098
33	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	290.00	589	0	589	170885
34	Φ32մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	65.00	913	0	913	59365
35	Φ40մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	850.00	1114	0	1114	946475
36	Φ50մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	220.00	1437	0	1437	316032
37	Φ70մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	90.00	1838	0	1838	165416
38	Φ100մմ PVC ճկուն խողովակ (մալուխների ներանցում)	զմ	20.00	2300	0	2300	46006

39	Մալուխատար մետաղական, դակված, 200x50x2000մմ (90հատ)	զմ	180.00	6197	0	6197	1115464
40	Ձող մետաղական տելեկոպիկ	հատ	180.00	3700	0	3700	665935
41	400B 50դ 80վկտ Դիզել-գեներատորի տեղադրում 2210x1130x1525մմ	հատ	1.00	7349346	0	7349346	7349346
42	Ճկուն խողովակ $\Phi$ 150մմ արտանետվող գազերի համար	զմ	10.00	5087	0	5087	50866
<b>16</b>	<b>Էլ.ուժային սարքավորում (օդափոխություն)</b>						<b>1485862</b>
1	Բաշխիչ վահան 24 մոդուլի համար	հատ	2.00	29266	0	29266	58532
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	6.00	3700	0	3700	22198
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	2.00	5704	0	5704	11407
4	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ЯУ 5113-3274	հատ	6.00	90333	0	90333	541998
5	Կառավարման պոստ ПКУ-15	հատ	6.00	8126	0	8126	48755
6	BBFHL-S-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	զմ	12.00	2482	0	2482	29783
7	BBFHL-S-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x2,5մմ2 կտր.	զմ	125.00	2190	0	2190	273731
8	KBBF ստուգիչ մալուխի տեղադրումը 5x1,5մմ2 կտր.	զմ	350.00	1370	0	1370	479665
9	$\Phi$ 20մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	137.00	144	0	144	19794
<b>17</b>	<b>Ֆրահեռացման համակարգի հակասառեցման կաբելային ցանց</b>						<b>2317993</b>
1	Բաշխիչ վահան 24 մոդուլի համար	հատ	1.00	23695	0	23695	23695
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50A	հատ	1.00	8015	0	8015	8015
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	1.00	5704	0	5704	5704
4	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	1.00	1280	0	1280	1280
5	Անջատիչ միաբևեռ դիֆերենցիալ 32A, 30Ma	հատ	2.00	27747	0	27747	55494
6	Կարգավորիչ Devireg 330	հատ	1.00	103278	0	103278	103278
7	BBFHL-S-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	զմ	300.00	2633	0	2633	789771
8	Ճկուն խողովակ $\Phi$ 20մմ	հատ	300.00	138	0	138	41484
9	Տուփ ճյուղավորիչ 105x105x55մմ Plexo	հատ	14.00	3700	0	3700	51795
10	Մոդուլային կոնտակտոր CTX-40, 40A	հատ	1.00	159800	0	159800	159800
11	Մալուխ ցեռուցվող DTCE-30 L=20մ, 576վտ	հատ	12.00	80495	0	80495	965943
12	Մալուխ ցեռուցվող DTCE-30 L=5մ, 137վտ	հատ	1.00	19229	0	19229	19229
13	Մետաղական շղթա	զմ	120.00	771	0	771	92507
<b>18</b>	<b>Շանթապաշտպանություն</b>						<b>1374140</b>
1	Գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	մ3	0.64	3685	0	3685	2359
2	Նույնի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	0.64	2164	0	2164	1385
3	Մետաղական հենասյան մոնտաժում պողպատե կլոր խողովակներից ( $\Phi$ 51x3,0մմ L=1,0մ, $\Phi$ 76x4մմ L=2,5մ, $\Phi$ 89x4մմ L=2,5մ, $\Phi$ 127x6մմ L=3մ )	տն	0.10	755752	0	755752	73176
4	Հենասյան յուղաներկում	մ2	6.00	1669	0	1669	10012
5	Schirtec S-DAS ակտիվ շանթարգիչ սարքի տեղադրում հենասյան վրա	հատ	1.00	1005237	0	1005237	1005237
6	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	զմ	5.00	3493	0	3493	17466
7	Մետաղալար ցինկապատ կլոր $\Phi$ 8մմ	զմ	50.00	4367	0	4367	218367
8	Պլաստիկ բռնակ $\Phi$ 8մմ մետաղալարի համար	հատ	13.00	1025	0	1025	13322
9	Պողպատե անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ չափերով L=3մ	հատ	2.00	16408	0	16408	32817
<b>19</b>	<b>Պաշտպանիչ հողանցման օջախի էլ. սարքավորում</b>						<b>1782384</b>
1	Գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	մ3	8.00	3679	0	3679	29432
2	Նույնի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	8.00	2170	0	2170	17362
3	Պողպատե ցինկապատ հաղորդաթիթեղ 40x4մմ չափերի շենքում	զմ	400.00	3491	0	3491	1396472
4	Պողպատե ցինկապատ հաղորդաթիթեղ 40x4մմ չափերի խրամուղում	զմ	50.00	3491	0	3491	174559
5	Պողպատե ցինկապատ անկյունակ 50x50x5մմ չափերով L=3,0մ	հատ	10.00	16456	0	16456	164559
<b>20</b>	<b>Հողեռի ահազանգման համակարգ</b>						<b>4573468</b>
1	Ընդունիչ-հսկիչ սարք R3-Рубеж-20П	հատ	1.00	286202	0	286202	286202
2	Ինդիկացիայի և ղեկավարման բլոկ R3-Рубеж-БИУ	հատ	1.00	127441	0	127441	127441
3	ԱԻՆ միանալու վահանակ, Контакт-GSM	հատ	1.00	79013	0	79013	79013
4	Հասցեային պահուստային սնուցման սարք 12x4 5Ա 2 հատ 12x412Ա մարտկոցի համար նախատեսված ИВЭПР 12/5 RS-R3 2X12 БР	հատ	1.00	96820	0	96820	96820

5	Մարտկոց Аккумулятор 12В12А	հատ	1.00	21249	0	21249	21249
6	Հասցեային ծխի ազդասարք ИП 212-64-R3 W1.02	հատ	140.00	14008	0	14008	1961127
7	Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդարարիչ ИПР 513-11-А- R3	հատ	17.00	12018	0	12018	204313
8	Հասցեային լուսածայնային ազդարարիչ ОПОП 124-R3	հատ	16.00	33387	0	33387	534184
9	Հասցեային ծխի գծային ազդասարք ИПДЛ-264/1-50-R3 (ИП 212-264)	հատ	1.00	178522	0	178522	178522
10	Պրոքսիմիթի քարտի ընթերցիչ, Hikvision DS-K1802E	հատ	1.00	22074	0	22074	22074
11	Հասցեային շարժման ազդասարք ИО 40920-2	հատ	2.00	17569	0	17569	35139
12	Հասցեային մագնիսական կոնտակտ ИО 10220-2	հատ	2.00	7304	0	7304	14609
13	Ինտերֆեյսի մոդուլ ИМ-1 прот. R3	հատ	1.00	31487	0	31487	31487
14	Հրդեհակայուն մալուխ КФСНГ - FRLS 1x2x0.75	զմ	1680.00	584	0	584	981288
<b>21</b>	<b>Ճեռահաղորդակցության ցանցեր</b>						<b>919442</b>
1	Պատին ամրացվող պահարան կանգնակ 19" 6U Hyperline	հատ	2.00	57017	0	57017	114033
2	Ցանցային Բաժանարար 16 մուտք D-link DES-1016A	հատ	2.00	34085	0	34085	68170
3	Պատչ պանել 24 մուտք Hyperline	հատ	2.00	34217	0	34217	68435
4	Համակարգչային վարդակ RJ45 Տիտան	հատ	26.00	8352	0	8352	217147
5	Ցանցային Բաժանարար 5 մուտք D-link DES-1005C	հատ	1.00	11271	0	11271	11271
6	Մալուխների կազմակերպիչ Hyperline	հատ	2.00	2919	0	2919	5839
7	Մալուխ Кабель UTP Cat 5E	զմ	610.00	448	0	448	273207
8	Պլաստիկ մալուխատար 40x60	զմ	60.00	814	0	814	48854
9	Պլաստիկ մալուխատար 20x20	զմ	200.00	562	0	562	112486
<b>22</b>	<b>Տեսահսկման համակարգ</b>						<b>2642027</b>
1	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ ներսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1343G0-I	հատ	11.00	40782	0	40782	448598
2	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ դրսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1043G0-I	հատ	10.00	44419	0	44419	444194
3	PoE ցանցային սվիչ 24 մուտք 10/100ՄԲ + 2 մուտք/ելք 1000ՄԲ Hikvision DS-3E0326P-E(B	հատ	1.00	159738	0	159738	159738
4	Ցանցային տեսագրող սարք 32 IP մուտք, 2 կոշտ սկավառակի միացման ունակությամբ Hikvision DS-7632NI-K2	հատ	2.00	167768	0	167768	335537
5	Կոշտ սկավառակ 4ՏՔ ST4000VX000-520	հատ	2.00	73622	0	73622	147245
6	Սոնիտոր LED 32" Hikvision DS-D5032QE	հատ	2.00	215183	0	215183	430365
7	Մալուխ UTP Cat5e 24AWG DS-1LN5E-E/E	հատ	1220.00	521	0	521	635803
8	Պլաստմասե հերմետիկ միացման տուփ 100x100x80	մ	21.00	1931	0	1931	40547
<b>23</b>	<b>Չանգի և ժամացույցի համակարգ</b>						<b>2045115</b>
1	"Ղեկավարող" ժամացույց-կայան ԿС-2-06-ШКОЛА	լրակազմ	1.00	198668	0	198668	198668
2	Էլեկտրոնային "Ղեկավարվող" ժամացույց, համալրված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր Р-100В-В	հատ	14.00	79432	0	79432	1112052
3	Չանգ դպրոցական 220V М3М-1	հատ	15.00	17988	0	17988	269826
4	Մալուխ 2x0.75	զմ	1090.00	426	0	426	464569
<b>24</b>	<b>Անցուղի</b>						<b>10766872</b>
1	Հողային աշխատանքներ - II կարգի գրունտի մշակում 0.6հմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողիցք	մ3	42.00	454	0	454	19071
2	VI-VII կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմուրճով	մ3	83.00	10566	0	10566	877012
3	Փխրեցված գրունտի բարձում ավտոինքնաթափի վրա 0.65հմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	մ3	83.00	1555	0	1555	129081
4	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	19.50	1776	0	1776	34633
5	II կարգի ավելորդ գրունտի տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 100մ հեռավ. Կրա որպես ժամանակավոր պահուստ հետագայում բարեկարգման հողային աշխատանքներ կատարելու համար	մ3	22.50	1014	0	1014	22825
6	VI-VII կարգի գրունտի տեղափոխում 5կմ հեռավորության վրա Y=2,4տն/հսմ	տն	199.20	2318	0	2318	461710
7	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում հատակի սայի տակ B7,5 դասի բետոնով	մ3	4.59	43977	0	43977	201853
8	Միաձուլ Ե/բետոնե հատակի սայի պատրաստում 300մմ հաստ. B20 դասի բետոնով	մ3	12.70	56043	0	56043	711740
9	Ամրան Ф6А240С	տն	0.02	533087	0	533087	11195
10	Ամրան Ф8А500С	տն	0.18	667965	0	667965	122705
11	Ամրան Ф12А500С	տն	0.44	584480	0	584480	256587
12	Միաձուլ Ե/բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	13.60	81906	0	81906	1113921

13	Ամրան Փ6A240C	տն	0.02	533087	0	533087	11781
14	Ամրան Փ8A500C	տն	0.20	667965	0	667965	133727
15	Ամրան Փ12A500C	տն	0.47	584480	0	584480	276634
16	Միաձուլվել/բետոնե պատերի պատրաստում 300մմ հաստ. B20 դասի բետոնով Պ-1---Պ-3	մ3	14.70	94773	0	94773	1393157
17	Ամրան Փ6, 8A240C	տն	0.03	533087	0	533087	15460
18	Ամրան Փ10A500C	տն	0.38	635857	0	635857	242770
19	Ամրան Փ12A500C	տն	0.56	584480	0	584480	330114
20	Միաձուլվել/բետոնե աստիճանների սալերի պատրաստում B20 դասի բետոնով ԱՍ-1, ԱՍ-2	մ3	1.43	81906	0	81906	117125
21	Միաձուլվել/բետոնե աստիճանների աստիճանաքայլերի պատրաստում B7,5 դասի բետոնով	մ3	0.46	42738	0	42738	19660
22	Ամրան Փ8A240C	տն	0.05	533087	0	533087	24415
23	Ամրան Փ16A500C	տն	0.26	582337	0	582337	150592
24	Միաձուլվել/բետոնե հեծանի պատրաստում B20 դասի բետոնով ՄՉ-2	մ3	1.00	102310	0	102310	102310
25	Ամրան Փ8A500C	տն	0.03	667965	0	667965	18703
26	Ամրան Փ16A500C	տն	0.06	582337	0	582337	36687
27	Ստորգետնյա մասերի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	մ2	100.00	1440	0	1440	143961
28	Ելք աստարանից - Պատերի ջերմամեկուսացում 100մմ հաստ. էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլե XPS սալերով, ամրացնելով LITOKOL սոսնձով	մ2	40.00	6354	0	6354	254155
29	Արտաքին պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. տրավերտինե սալերով, 30մմ հաստ. ցեմենտ-ավազե շաղախով, խարսխումով, 4Bp-1 100x100մմ բջիջով ամրանային ցանցի տեղադրումով և հղկումով	մ2	34.00	37133	0	37133	1262508
30	Ցոկոլի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով, 30մմ ցեմենտ-ավազե շաղախով, խարսխումով, 4Bp-1 100x100մմ բջիջով ամրանային ցանցի տեղադրումով և հղկումով	մ2	6.00	31215	0	31215	187291
31	Հատակներ - Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 85մմ հաստ.	մ2	33.20	4741	0	4741	157398
32	Կերամագրանիտե (նվազագույնը 10մմ հաստությամբ) սալերով հատակների երեսապատում, սոսնձումով K-18	մ2	33.20	12425	0	12425	412510
33	Կերամագրանիտե (նվազագույնը 10մմ հաստությամբ) սալերով աստիճանների երեսապատում, K-18	մ2	11.70	20618	0	20618	241229
34	Նույնի, ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 35մմ հաստ.	մ2	11.70	2136	0	2136	24993
35	Այլումինե անփայլ անկյունակների տեղադրում աստիճանների անկյունների վրա	զմ	19.60	1387	0	1387	27185
36	Շրիշակների իրականացում 100մմ բարձր. կերամագրանիտե սալերով սոսնձումով K-18	զմ	36.40	1482	0	1482	53942
37	Տանից - Գոլորշամեկուսիչ շերտի փոռմա ռուբերոիդով բիտումային մածիկի վրայով	մ2	16.00	1743	0	1743	27888
38	Ծածկի ջերմամեկուսացում 120մմ հաստ. էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլե XPS սալերով	մ2	16.00	7437	0	7437	118999
39	Ամրանավորված ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի պատրաստում 50մմ հաստ.	մ2	16.00	2927	0	2927	46827
40	Նույնի ամրանավորում 4Bp-1 100x100մմ բջիջով ցանցով	մ2	16.00	1233	0	1233	19731
41	Տանիցի երկշերտ ջրամեկուսացում SBS տիպի գլանափաթեթային նյութով, վերին շերտը ինքնապաշտպանված թաղանթով, գույնը մոխրագույն (Primer քսուկի վրայով)	մ2	16.00	12225	0	12225	195597
42	Արցունքաթափեր և այլ պաշտպանիչ էլեմենտներ 45սմ լայնությամբ 0,5մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից	մ2	8.00	6445	0	6445	51558
43	Ներքին հարդարում - Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով	մ2	107.00	3573	0	3573	382279
44	Պատերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	մ2	107.00	1827	0	1827	195446
45	Առաստաղների բարելավված ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկապատումով (նկուղում)	մ2	36.40	1621	0	1621	59013
46	Աստիճանավանդակների կողային և ստորին հատվածների բարելավված սվաղ ցեմենտի շաղախով	մ2	11.00	4642	0	4642	51060
47	Նույնի բարելավված ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկապատումով	մ2	11.00	1621	0	1621	17834
<b>25</b>	<b>Արևային Ֆոտովոլտային կայան</b>						<b>42034076</b>
1	Արևային ֆոտովոլտային համակարգի վահանակների տեղադրում ՄԻԱԲՅՈՒԲԵՂ 550վտ հզորությամբ	հատ	232.00	97478	0	97478	22615000
2	Հաստատուն հոսանքի ներցանցային փոխակերպիչի տեղադրում (ինվերտոր) 60վվտ	հատ	2.00	2493070	0	2493070	4986140
3	Այլումինե հենակառուցվածքների տեղակայում, տանիքին ամրացված հատուկ ամրաններով	տեղ	232.00	21820	0	21820	5062266

4	Հաստատուն հոսանքի մալուխ	զմ	2000.00	1129	0	1129	2257960
5	Հաղորդակար պղնձից BBГ 1x6մմ	զմ	150.00	710	0	710	106500
6	Հաղորդակար պղնձից BBГ 4x35	զմ	8.00	12256	0	12256	98046
7	Շերտաղպատ 40x3մմ	զմ	10.00	3452	0	3452	34520
8	Մալուխի պղնձե ծայրակալ 35մմ2 կտրվածքի համար	հատ	16.00	5829	0	5829	93258
9	Յինկապատ մալուխատար 50x100մմ	զմ	24.00	3115	0	3115	74748
10	Ղեկավարման վահան մետաղական 800x1000x300մմ	հատ	1.00	112717	0	112717	112717
11	Ղեկավարման վահան մետաղական 400x500x220մմ	հատ	1.00	61848	0	61848	61848
12	Փոփոխական հոսանքի ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 125Ա	հատ	2.00	25880	0	25880	51760
13	Փոփոխական հոսանքի ինպուլսային գերլարումների սահմանաձակիչ, եռաբևեռ	հատ	2.00	35128	0	35128	70257
14	Հաստատուն հոսանքի ավտոմատ-անջատիչ քառաբևեռ 16Ա	հատ	16.00	7074	0	7074	113187
15	Հաստատուն հոսանքի ինպուլսային գերլարումների սահմանաձակիչ, եռաբևեռ 1000վ	հատ	16.00	45919	0	45919	734701
16	Ծայրակալ մալուխի «ԼԵ-ա ձև և «ՕԵ-ա ձև մեկուսացումով	հատ	250.00	21855	0	21855	5463800
17	Մալուխային միակցիչներ MC4	հատ	16.00	2466	0	2466	39463
18	Մալուխային կցորդ PG36	հատ	6.00	3853	0	3853	23120
19	Մալուխի սակառ ՊՎԷ-ից 40x25մմ L=2000մմ	հատ	1.00	854	0	854	854
20	Փ63մմ ՊՎԷ-ից ծալքախողովակ	զմ	30.00	1131	0	1131	33932
26	<b>Կաթսայատան համաշինարարական աշխատանքներ</b>						<b>20319117</b>
1	Հողային աշխատանքներ - II կարգի գրունտի մշակում 0.6խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողմից	մ3	23.00	454	0	454	10444
2	VI-VII կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմուկրոնով	մ3	20.00	10566	0	10566	211328
3	Փխրեցված գրունտի բարձում ավտոինքնաթափի վրա 0.65խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	մ3	20.00	1555	0	1555	31104
4	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	9.40	1776	0	1776	16695
5	II կարգի գրունտի տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 100մ հեռավ. Կրա որպես ժամանակավոր պահուստ հետագայում բարեկարգման հողային աշխատանքներ կատարելու համար	մ3	13.60	1014	0	1014	13796
6	VI-VII կարգի գրունտի տեղափոխում 5վմ հեռավորության վրա Y=2,4տն/խմ	տն	48.00	2318	0	2318	111255
7	Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ - խճից նախապատրաստական շերտի պատրաստում հատակի սալի տակ, տոփանումով	մ3	12.00	17077	0	17077	204926
8	Միաձույլ ե/բետոնե հատակի սալի պատրաստում B20 դ.բետոնով	մ3	10.10	56043	0	56043	566029
9	Ամրան Փ10A500C	տն	0.54	635857	0	635857	343998
10	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում հիմնային հեծանների տակ B15 դասի բետոնով	մ3	8.52	38999	0	38999	332275
11	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե հիմնային հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	12.82	73940	0	73940	947912
12	Ամրան Փ8A240C	տն	0.26	533087	0	533087	141055
13	Ամրան Փ18A500C	տն	0.65	582337	0	582337	380616
14	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	4.32	137745	0	137745	595059
15	Ամրան Փ8A240C	տն	0.15	533087	0	533087	79856
16	Ամրան Փ18A500C	տն	0.24	582337	0	582337	140460
17	Շրջանակների միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	6.70	110510	0	110510	740419
18	Ամրան Փ8A240C	տն	0.30	533087	0	533087	159500
19	Ամրան Փ18A500C	տն	0.61	582337	0	582337	354119
20	Սյուների և պարզունակների մետաղական ներդիրների տեղադրում պողպատե թերթերից 16մմ հաստ.	տն	0.05	1319857	0	1319857	68501
21	Միաձույլ ե/բ բարավորների պատրաստում B15 դասի բետոնով	մ3	0.52	102364	0	102364	53229
22	Ամրան Փ8A240C	տն	0.02	533087	0	533087	8050
23	Ամրան Փ12A500C	տն	0.04	584480	0	584480	21567
24	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	9.10	90230	0	90230	821092
25	Ամրան Փ8A240C	տն	0.05	533087	0	533087	26654
26	Ամրան Փ10A500C	տն	0.40	635857	0	635857	252435
27	Ամրան Փ12A500C	տն	0.58	584480	0	584480	337829
28	Ստորգետնյա մասերի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	մ2	88.00	1440	0	1440	126686

29	Պատեր - Արտաքին պատերի շարում 200մմ հաստության սնամեջ բետոնե բլոկներով	մ3	37.40	34125	0	34125	1276290	
30	Ամրան Փ6, Փ8A240C	տն	0.19	533087	0	533087	99687	
31	Բլոկների անցքերի լցափակում B15 դասի թեթև բետոնով	մ3	18.70	53013	0	53013	991336	
32	Դռներ, պատուհաններ - Այլումինե ջերմակամուրջով երկփեղկանի արտաքին խոլ դուռ	մ2	3.36	129157	0	129157	433968	
33	Այլումինե ճաղավանդակ դրան վերին մասում	մ2	1.44	64693	0	64693	93157	
34	Այլումինե, ապակեփաթեթով, բացվող պատուհաններ	մ2	2.88	112310	0	112310	323453	
35	Հատակներ - Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում իզոլից 1 շերտ. Բիտումի մածիկի վրա	մ2	68.00	5019	0	5019	341258	
36	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ ջրահեռացման անկյան տակ 80մմ հաստ.	մ2	50.00	4481	0	4481	224042	
37	Հատակի երեսապատում կերամիկական սալիկներով, սոսնձումով K-18	մ2	50.00	9595	0	9595	479766	
38	Տանիք - Գոլորշամեկուսիչ շերտի փոում ռուբերոիդով բիտումային մածիկի վրայով	մ2	73.00	1743	0	1743	127240	
39	Ծածկի ջերմամեկուսացում 120մմ հաստ. էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլե XPS սալերով	մ2	73.00	7437	0	7437	542935	
40	Ամրանավորված ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի պատրաստում 50մմ հաստ.	մ2	73.00	2927	0	2927	213648	
41	Լույսի ամրանավորում 4Bp-1 100x100մմ բջիջով ցանցով	մ2	73.00	1233	0	1233	90024	
42	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսացում SBS տիպի գլանափաթեթային նյութով, վերին շերտը ինքնապաշտպանված թաղանթով, գույնը մոխրագույն (Primer քսուկի վրայով)	մ2	73.00	12225	0	12225	892410	
43	Արցունքաթափեր և այլ պաշտպանիչ էլեմենտներ 45սմ լայնությամբ 0,5մմ հաստ. Ցինկապատ թիթեղից	մ2	16.00	6445	0	6445	103115	
44	Ներքին հարդարում - Պատերի բարելավված սվաղ ցեմենտի շաղախով	մ2	101.00	2489	0	2489	251402	
45	Պատերի բարելավված ներկում ջրակայուն լատեքսային ներկով	մ2	101.00	1408	0	1408	142170	
46	Առաստաղների բարելավված ներկում ջրակայուն լատեքսային ներկով	մ2	50.00	1611	0	1611	80546	
47	Արտաքին հարդարում - Պատերի ջերմամեկուսացում 100մմ հաստ. էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլե XPS սալերով, ամրացնելով LITOKOL սոսնձով	մ2	141.00	8820	0	8820	1243662	
48	Արտաքին պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. տրավերտինե սալերով, 30մմ հաստ. ցեմենտ-ավազե շաղախով, խարսխումով, 4Bp-1 100x100մմ բջիջով ամրանային ցանցի տեղադրումով և հղկումով	մ2	131.00	37133	0	37133	4864368	
49	Ցնկոլի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով, 30մմ ցեմենտ-ավազե շաղախով, խարսխումով, 4Bp-1 100x100մմ բջիջով ամրանային ցանցի տեղադրումով և հղկումով	մ2	10.00	31215	0	31215	312152	
50	Թեքահարթակ - Հողի տոփանում խճաքարով	մ2	2.00	414	0	414	828	
51	Բետոնե հիմնատակ B15 դասի բետոնով	մ3	1.20	52058	0	52058	62470	
52	Թեքահարթակի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով 30մմ հաստ.	մ2	2.00	16150	0	16150	32301	
27	<b>Կաթսայատան ջերմամեխանիկական մաս</b>							<b>25398502</b>
1	Ավտոմատացված ջրային կաթսա ECOMAX Q=954 կվտ հզորությամբ	կ-տ	2.00	5057676	0	5057676	10115353	
2	Ավտոմատացված այրիչ բնական գազի համար Q=954 կվտ	կ-տ	2.00	2643295	0	2643295	5286589	
3	Ջեռուցման և օդափոխության համակարգերի ջրի շրջանառության պոմպ հաճախականության կարգավորիչով G=35.3լսմ/ժ N=9.2կվտ n=1450պտ/րոպ. H=37.6մ	կ-տ	2.00	1471506	0	1471506	2943012	
4	Տաք ջրամատակարարման համակարգի շրջանառության պոմպ հաճախականության կարգավորիչով Q=3.75լսմ N=2,2կվտ, n=1450պտ/րոպ H=23մ	կ-տ	2.00	426037	0	426037	852074	
5	Ջրաջրային թերթավոր ջերմափոխանակիչ Q=180 կվտ	կ-տ	2.00	159418	0	159418	318835	
6	Թաղանթային ընդարձակիչ անոթի տեղադրում V=140լ, Փ512մմ H=890մմ	հատ	1.00	144922	0	144922	144922	
7	Կեղտանջատիչ Փ100մմ серия 5.903-13	կ-տ	1.00	196088	0	196088	196088	
8	Մատակարարող և հետադարձ կոլեկտորներ էլեկտրաեռակցված խողովակներից Փ219x8մմ L=1650մմ	հատ	2.00	71245	0	71245	142489	
9	Պողպատյա էլ եռակցումային խողովակների տեղադրում Փ133x4մմ	զմ	46.00	12829	0	12829	590111	
10	Պողպատյա էլ եռակցումային խողովակների տեղադրում Փ108x4մմ	զմ	24.00	9084	0	9084	218028	
11	Պողպատե էլ.եռակցումային խողովակների տեղադրում Փ89x3մմ	զմ	11.00	6187	0	6187	68054	

12	Պողպատե էլեռակցումային խողովակների տեղադրում Φ57x3մմ	զմ	21.00	3928	0	3928	82482
13	Պողպատե խողովակների տեղադրում Φ40մմ	զմ	23.00	3318	0	3318	76309
14	Պողպատե խողովակների տեղադրում Φ32մմ	զմ	6.00	2655	0	2655	15932
15	Պողպատե էլեռակցումային խողովակների տեղադրում Φ20մմ	զմ	31.00	1822	0	1822	56497
16	Պողպատե էլեռակցումային խողովակների տեղադրում Φ15մմ	զմ	4.00	1745	0	1745	6980
17	Սողնակ կցաշուրթային, թուջից Φ125մմ	հատ	8.00	153424	0	153424	1227392
18	Սողնակ կցաշուրթային, թուջից Φ100մմ	հատ	8.00	89360	0	89360	714879
19	Սողնակ կցաշուրթային, թուջից Φ50մմ	հատ	4.00	47236	0	47236	188943
20	Կեղտանջատիչ Y-ա ձև Py10կգ/սմ2, Φ125մմ	հատ	2.00	79168	0	79168	158336
21	Փական անցումային խցանային Φ40մմ Py=10կգ/սմ2	հատ	1.00	27042	0	27042	27042
22	Փական անցումային խցանային Φ32մմ Py=10կգ/սմ2	հատ	2.00	15635	0	15635	31271
23	Փական անցումային խցանային Φ20մմ Py=10կգ/սմ2	հատ	2.00	8699	0	8699	17397
24	Փական անցումային խցանային Φ15մմ Py=10կգ/սմ2	հատ	4.00	7928	0	7928	31711
25	Ապահովիչ փական կաթսայի վրա զսպանակային, կցաշուրթային Py=16կգ/սմ2 Φ80մմ	հատ	2.00	170360	0	170360	340719
26	Հետադարձ փական Φ125մմ	հատ	2.00	22905	0	22905	45809
27	Հետադարձ փական Φ100մմ	հատ	2.00	22149	0	22149	44299
28	Ճկուն խողովակ Φ133x4մմ, L=0,3մ	հատ	4.00	12024	0	12024	48094
29	Ճկուն խողովակ Φ108x4մմ, L=0,3մ	հատ	4.00	8632	0	8632	34530
30	Ավտոմատ օդահեռացման փական Φ20մմ	հատ	8.00	7631	0	7631	61052
31	Ճնշաչափ եռակողմ ծորակով Φ15մմ	հատ	7.00	12179	0	12179	85256
32	Ջերմաչափ սնդիկային	հատ	6.00	4409	0	4409	26452
33	Պողպատե անկյունակ Φ125մմ 90°	հատ	21.00	9126	0	9126	191641
34	Պողպատե անկյունակ Φ100մմ 90°	հատ	11.00	7553	0	7553	83083
35	Պողպատե անկյունակ Φ80մմ 90°	հատ	2.00	9095	0	9095	18190
36	Պողպատե անկյունակ Φ50մմ 90°	հատ	7.00	2466	0	2466	17265
37	Պողպատե անկյունակ Φ125մմ 135°	հատ	8.00	18498	0	18498	147985
38	Կցաշուրթ Py=10կգ/սմ2 Φ125մմ	հատ	16.00	6782	0	6782	108514
39	Կցաշուրթ Py=10կգ/սմ2 Φ100մմ	հատ	16.00	6166	0	6166	98657
40	Կցաշուրթ Py=10կգ/սմ2 Φ50մմ	հատ	8.00	3700	0	3700	29597
41	Ձագար թիթեղից δ=2մմ Φ150մմ h=200մմ	հատ	2.00	5549	0	5549	11098
42	խողովակների փչամաքրում	զմ	172.00	626	0	626	107743
43	խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	172.00	102	0	102	17573
44	Մեկուսացվող խողովակների ներկում հակաքայքայիչ լաքով 2 անգամ	մ2	30.00	811	0	811	24334
45	Φ133x4,0մմ խողովակների ջերմամեկուսացում կաուչուկե K-Flex մեկուսիչներով δ=10մմ	զմ	46.00	3922	0	3922	180389
46	Φ108x4մմ խողովակների ջերմամեկուսացում կաուչուկե K-Flex մեկուսիչներով δ=10մմ	զմ	24.00	3188	0	3188	76507
47	Φ57x3մմ խողովակների ջերմամեկուսացում կաուչուկե K-Flex մեկուսիչներով δ=10մմ	զմ	9.00	1177	0	1177	10597
48	Φ32մմ խողովակների ջերմամեկուսացում կաուչուկե K- Flex մեկուսիչներով δ=10մմ	զմ	4.00	554	0	554	2217
49	Չմեկուսացվող խողովակների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ2	8.00	1668	0	1668	13341
50	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	86.00	731	0	731	62835
<b>28</b>	<b>Կաթսայատան ներքին գազամատակարարում</b>						<b>903088</b>
1	Կղերտոր պողպատյա էլեռակցումային խողովակներից Φ159x4,5մմ l=2,9մ	հատ	1.00	56761	0	56761	56761
2	Պողպատյա էլեռակցումային խողովակի տեղադրում Φ108x4.0մմ	զմ	1.00	9084	0	9084	9084
3	Պողպատե էլեռակցումային խողովակների տեղադրում Φ89x3մմ	զմ	3.50	6187	0	6187	21653
4	Պողպատյա ջրագազամուղային խողովակների տեղադրում Φ25մմ	զմ	8.00	1885	0	1885	15083
5	Պողպատյա ջրագազամուղային խողովակների տեղադրում Φ20մմ	զմ	2.00	1654	0	1654	3309
6	Պողպատյա ջրագազամուղային խողովակների տեղադրում Φ15մմ	զմ	3.00	1577	0	1577	4731
7	Պատյան պողպատյա էլեռակցումային խողովակից Φ159x4,5մմ L=0,4մ	հատ	1.00	5674	0	5674	5674

8	Պատյան պողպատյա ջրագազամուղային խողովակից Φ40մմ L=0,4մմ	հատ	1.00	987	0	987	987
9	Պատյան պողպատյա ջրագազամուղային խողովակից Φ20մմ	զմ	8.00	971	0	971	7769
10	Պատյան պողպատյա ջրագազամուղային խողովակից Φ15մմ	զմ	1.50	894	0	894	1341
11	Արագագործ փակող փական ձեռքի շարժաբերով Φ100մմ	հատ	1.00	185424	0	185424	185424
12	Սողակ կցաշուրթային, թուշից 30x47x64 Py6կգ/սմ2 Φ80մմ	հատ	4.00	86431	0	86431	345725
13	Կցաշուրթ Py10կգ/սմ2 Φ100մմ	հատ	2.00	6166	0	6166	12332
14	Կցաշուրթ Py10կգ/սմ2 Φ80մմ	հատ	8.00	6937	0	6937	55496
15	Փական անցումային խցանային Φ25մմ	հատ	2.00	14402	0	14402	28805
16	Փական անցումային խցանային Φ20մմ	հատ	1.00	13015	0	13015	13015
17	Փական անցումային խցանային Φ15մմ	հատ	2.00	11936	0	11936	23872
18	Ս-ա ձև հեղուկային ճնշաչափ	հատ	2.00	22200	0	22200	44400
19	Գազամուղի փչամաքրում	զմ	20.40	1051	0	1051	21431
20	Գազատարի փորձարկում	զմ	20.40	626	0	626	12779
21	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	21.00	731	0	731	15343
22	Ծունկ 90° Φ100մմ (отвод)	հատ	1.00	5241	0	5241	5241
23	Ծունկ 90° Φ80մմ (отвод)	հատ	2.00	3083	0	3083	6165
24	Գազատարի ներկում 2 անգամ	մ2	4.00	1668	0	1668	6671
<b>29</b>	<b>Կաթսայատան Էլեկտրալուսավորում</b>						<b>2171760</b>
1	Լուսատու 1 լուսադիոդային լամպով LED 30վտ հերմետիկ, տեղադրված բարձակի վրա IP44	հատ	7.00	13903	0	13903	97320
2	Բարձակ կախովի կանթեղների համար	հատ	7.00	2313	0	2313	16189
3	Պատի LED լուսատու 1 լուսադիոդային լամպով 20վտ IP44	հատ	1.00	5485	0	5485	5485
4	Լուսատու կախովի 1 լուսադիոդային լամպով 20վտ, պայթյունասպառիչ IP54 B3Г	հատ	1.00	61811	0	61811	61811
5	Կեռ կախովի կանթեղի համար	հատ	1.00	1542	0	1542	1542
6	Արկղ ցածր լարման տրանսֆորմատորով 220/36վ ЯТП- 025	հատ	1.00	38286	0	38286	38286
7	Լուսատու վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED 12վտ, ոչ մշտական ներգործության	հատ	3.00	21302	0	21302	63906
8	Անջատիչ մեկստեղանի 250Վ 6Ա	հատ	2.00	1899	0	1899	3798
9	Անջատիչ երկստեղանի 250վ 6Ա	հատ	1.00	2361	0	2361	2361
10	Վարդակ երկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	4.00	1763	0	1763	7050
11	Տուսի անջատիչների և վարդակների համար	հատ	7.00	185	0	185	1293
12	Տուսի ճյուղավորիչ	հատ	15.00	185	0	185	2771
13	Հաշվիչ էլեկտրոնային 2 տարիֆային 380Վ 65A	հատ	1.00	89938	0	89938	89938
14	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 տեղանոց IP55	հատ	1.00	29544	0	29544	29544
15	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 63A	հատ	1.00	9249	0	9249	9249
16	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	1.00	1280	0	1280	1280
17	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 25A	հատ	4.00	3700	0	3700	14799
18	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 50A	հատ	2.00	8015	0	8015	16031
19	Մագնիսային թողարկիչ ПМЛ-122002 10A (неревверсивный)	հատ	4.00	30617	0	30617	122467
20	Մագնիսային թողարկիչ ПМЛ-322002 40A (неревверсивный)	հատ	2.00	106386	0	106386	212773
21	BBГнрLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	զմ	160.00	2394	0	2394	383070
22	BBГнрLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	զմ	38.00	3301	0	3301	125449
23	BBГнрLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x2,5մմ2 կտր.	զմ	40.00	2869	0	2869	114756
24	BBГнрLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x10մմ2 կտր.	զմ	10.00	6333	0	6333	63332
25	BBГнрLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x10մմ2 կտր.	զմ	24.00	5944	0	5944	142661
26	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	140.00	413	0	413	57779
27	Մետաղապլաստե խողովակ Φ20մմ	զմ	78.00	870	0	870	67857
28	Մետաղապլաստե խողովակ Φ32մմ	զմ	24.00	1719	0	1719	41262
29	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի (խրամուղում)	զմ	55.00	1602	0	1602	88090
30	Պողպատ շերտավոր 40x4մմ չափերի (կաթսայատանը)	զմ	65.00	1139	0	1139	74055
31	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ չափերով L=3մ	հատ	10.00	16408	0	16408	164084
32	Գրունտի քանդում ձեռքով հողանցման համար	մ3	8.80	3685	0	3685	32430

33	Լույսի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	8.80	2164	0	2164	19044
<b>30</b>	<b>Հողային աշխատանքեր</b>						<b>107875666</b>
1	Բուսահողի կտրում, տեղափոխում 20մ	1000մ3	0.79	323092	0	323092	256212
2	Բուսահողի բեռնում, տեղափոխում 1 կմ հեռավորության վրա /հետագա օգտագոչման համար/	տ	1110.20	1110	0	1110	1232165
3	Գրունտի մշակում 0.65 մ3 տարողությամբ էքսկավատորով /բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	1000մ3	18.62	674693	0	674693	12562778
4	Գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	տ	26068.00	1603	0	1603	41790360
5	Գրունտի մշակում, բարձում ինքնաթափի վրա	1000մ3	11.60	524349	0	524349	6082452
6	Գրունտի տեղափոխում 2 կմ հեռավորությունից հետիցք հիմքերի մեջ	տ	16240.00	1356	0	1356	22029455
7	Գրունտի բեռնում, տեղափոխում 1 կմ հեռավորությունից հետիցքի համար	տ	1110.20	1110	0	1110	1232165
8	Ետիցք բուլդոզերով	1000մ3	12.39	62070	0	62070	769232
9	Լույսը ձեռքով	մ3	120.00	1761	0	1761	211340
10	Հետիցքի ջրում, խտացում	100մ3	11.60	33845	0	33845	392597
11	Մարզադաշտի ստորին ե/բ հենապատ Բնահողի մշակում էքսկավատորով, հող II կարգ, բարձում ինքնաթափի վրա	1000մ3	0.08	524349	0	524349	42994
12	Բուսահողի, տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	տ	118.40	1603	0	1603	189810
13	Հողային աշխատանքների թափոնակույտում	1000մ3	0.10	45441	0	45441	4317
14	Բնահողի մշակում էքսկավատորով, հող II կարգ, կողից	1000մ3	0.04	403163	0	403163	15953
15	Բուսահողի փորում ձեռքով, փոսորակներում	100մ3	0.04	234070	0	234070	9363
16	Խճի նախաշերտի կառուցում 150սմ	մ3	17.10	17442	0	17442	298252
17	Միաձուլվել ե/բ հենապատերի կառուցում B - 20 բետոնից	մ3	85.79	73287	0	73287	6287647
18	Ամրան Փ 10 A500c	տ	0.80	512396	0	512396	411454
19	Ամրան Փ8 A -240 c	տ	0.45	401912	0	401912	180057
20	Իրանի բազալտե սալիկներով երեսպատում ծ=30*3սմ սալիկներով	մ2	154.44	24621	0	24621	3802431
21	Բազալտե թասակի տեղադրում ծ=50*5սմ	մ	138.20	19724	0	19724	2725795
22	Քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	100մ2	3.50	126437	0	126437	442908
23	Ետիցք բուլդոզերով	1000մ3	0.04	62070	0	62070	2359
24	Ետիցք ձեռքով	100մ3	0.04	144667	0	144667	5787
25	Հետիցքի ջրում, խտացում	100մ3	0.04	33845	0	33845	1286
26	Գրունտի մշակում 0.65 մ3 տարողությամբ էքսկավատորով /բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	1000մ3	0.04	674693	0	674693	26988
27	Բնահողի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	տ	56.00	1603	0	1603	89775
28	Բնահողի մշակում էքսկավատորով III կարգ, կողից	1000մ3	0.05	504971	0	504971	25249
29	Բուսահողի փորում ձեռքով III կարգ, փոսորակներում	100մ3	0.03	421700	0	421700	11808
30	Խճի նախաշերտի կառուցում 150սմ	մ3	5.73	17442	0	17442	99941
31	Միաձուլվել ե/բ հենապատերի կառուցում B - 20 բետոնից	մ3	74.17	73287	0	73287	5435691
32	Ամրան Փ12 A500c	տ	0.47	466838	0	466838	219414
33	Ամրան Փ 10 A500c	տ	0.23	512396	0	512396	119901
34	Քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	100մ2	1.42	126437	0	126437	179034
35	Խողովակ PVC 110*3,3սմ	մ	28.00	6037	0	6037	169031
36	Ետիցք բուլդոզերով	1000մ3	0.05	62070	0	62070	3103
37	Ետիցք ձեռքով	100մ3	0.03	144667	0	144667	4051
38	Հետիցքի ջրում, խտացում	100մ3	0.05	33845	0	33845	1692
39	Բազալտե սալիկների կառուցում	տ	0.38	321674	0	321674	122236
40	Ուղղանկյուն խող. 60*30*3	մ	41.94	2449	0	2449	102694
41	Ուղղանկյուն խող. 60*40*3	մ	27.63	2360	0	2360	65195
42	Ուղղանկյուն խող. 40*30*3	մ	33.21	1410	0	1410	46820
43	Ուղղանկյուն խող. 70*40*4	մ	0.90	3710	0	3710	3339
44	Մարզադաշտի ջրընդունիչ հող Խճի նախաշերտի կառուցում 15սմ	մ3	0.90	17442	0	17442	15697
45	Դիտահորի բետոնյա պատերի և հատակի կառուցում	մ3	1.46	77108	0	77108	112577
46	Քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	100մ2	0.05	126437	0	126437	6828
47	Մետաղական ցանց	տ	0.06	109803	0	109803	7097
48	Անկյունակ 63*63*5սմ	մ	3.70	2448	0	2448	9059
49	Անկյունակ 50*50*5սմ	մ	3.60	1677	0	1677	6037
50	Ամրան Փ 14 A240c	տ	0.03	401912	0	401912	13263

31	Համաշինարարական աշխատանքներ						371762197
1	Հատակներ Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	Մ3	635.60	9763	0	9763	6205077
2	Հատակի միաշերտ հիդրոմեկուսացում տողով բիտումի մածիկի վրա	100Մ2	8.48	265707	0	265707	2254257
3	Հատակի բետոնե շերտի կառուցում Բ25 դասի բետոնից	Մ3	412.00	56938	0	56938	23458631
4	Ե/բ միաձուլ հիմքերի կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	55.20	93355	0	93355	5153182
5	Ամրան Փ10 А500с	տ	22.57	511981	0	511981	11556944
6	Հիմքի հեծան ՋՋ -1 а Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	Մ3	11.70	47565	0	47565	556507
7	Ե/բ միաձուլ հիմքերի կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	2.10	93355	0	93355	196045
8	Ամրան Փ18 А500с /Ոռսակական/	տ	0.09	466838	0	466838	42949
9	Ամրան Փ12 А500с /Ոռսակական/	տ	0.00	466838	0	466838	467
10	Ամրան Փ8 А -240 с /Ոռսակական/	տ	0.04	401912	0	401912	15675
11	Հիմքի հեծան ՋՋ - Ա B-15 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	Մ3	10.70	47588	0	47588	509186
12	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	Մ3	282.40	47562	0	47562	13431372
13	Ե/բ միաձուլ հիմքերի կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	56.90	93355	0	93355	5311885
14	Ամրան Փ18 А500с /Ոռսակական/	տ	2.30	466838	0	466838	1075127
15	Ամրան Փ12 А500с /Ոռսակական/	տ	0.17	466838	0	466838	80763
16	Ամրան Փ8 А -240 с /Ոռսակական/	տ	0.97	401912	0	401912	387845
17	Ե/բ միաձուլ պատ Միաձուլ ե/բ պատերի կառուցում B - 25 , բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	Մ3	1.85	114992	0	114992	212735
18	Ամրան Փ12 А500с /Ոռսակական/	տ	0.89	363581	0	363581	322496
19	Ամրան Փ8 А -240 с /Ոռսակական/	տ	0.16	401912	0	401912	63904
20	Հիմքի հեծան ՋՋ - Բ Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	Մ3	282.40	47562	0	47562	13431372
21	Ե/բ միաձուլ հիմքերի կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	56.90	93355	0	93355	5311885
22	Ամրան Փ18 А500с	տ	2.30	466838	0	466838	1075127
23	Ամրան Փ12 А500с	տ	0.17	466838	0	466838	80763
24	Ամրան Փ8 А -240 с	տ	0.97	401912	0	401912	387845
25	Ե/բ միաձուլ պատ Միաձուլ ե/բ պատերի կառուցում B - 25, բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	Մ3	8.90	114992	0	114992	1023426
26	Ամրան Փ12 А500с /Ոռսակական/	տ	0.19	466838	0	466838	87299
27	Ամրան Փ8 А -240 с /Ոռսակական/	տ	0.26	401912	0	401912	103291
28	Հիմքի հեծան ՋՋ - Գ Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	Մ3	282.40	47565	0	47565	13432261
29	Ե/բ միաձուլ հիմնային հեծանների կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	56.90	93355	0	93355	5311885
30	Ամրան Փ18 А500с /Ոռսակական/	տ	2.30	466838	0	466838	1075127
31	Ամրան Փ12 А500с /Ոռսակական/	տ	0.17	466838	0	466838	80763
32	Ամրան Փ8 А -240 с /Ոռսակական/	տ	0.97	401912	0	401912	387845
33	Ե/բ միաձուլ պատ Միաձուլ ե/բ պատերի կառուցում B - 25, բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	Մ3	17.00	114992	0	114992	1954860
34	Ամրան Փ12 А500с /Ոռսակական/	տ	0.17	466838	0	466838	80296
35	Ամրան Փ8 А -240 с /Ոռսակական/	տ	0.25	401912	0	401912	98469
36	Հիմքի հեծան ՋՋ - Դ Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	Մ3	113.10	47565	0	47565	5379564
37	Ե/բ միաձուլ հիմնային հեծանների կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	23.80	93355	0	93355	2221843
38	Ամրան Փ18 А500с /Ոռսակական/	տ	1.02	466838	0	466838	473840
39	Ամրան Փ12 А500с /Ոռսակական/	տ	0.08	466838	0	466838	35480
40	Ամրան Փ8 А -240 с /Ոռսակական/	տ	0.41	401912	0	401912	165186
41	Ե/բ միաձուլ պատ Միաձուլ ե/բ պատերի կառուցում B - 25, բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	Մ3	3.10	114992	0	114992	356474
42	Ամրան Փ8 А -240 с /Ոռսակական/	տ	0.09	401912	0	401912	36976

43	Հիմքի հեծան ՅՅ - Ե Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	Մ3	292.40	47565	0	47565	13907908
44	Ե/բ միաձույլ հիմանյին հեծանների կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	56.90	93355	0	93355	5311885
45	Ամրան Փ18 A500c /Ոռսական/	տ	2.30	466838	0	466838	1075127
46	Ամրան Փ12 A500c /Ոռսական/	տ	0.17	466838	0	466838	80763
47	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսական/	տ	0.97	401912	0	401912	387845
48	Ե/բ միաձույլ պատ Միաձույլ ե/բ պատերի կառուցում B - 25, բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	Մ3	13.35	114992	0	114992	1535140
49	Ամրան Փ12 A500c /Ոռսական/	տ	0.18	466838	0	466838	84498
50	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսական/	տ	0.24	401912	0	401912	96459
51	Հիմքի հեծան ՅՅ - Զ Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	Մ3	292.40	47565	0	47565	13907908
52	Ե/բ միաձույլ հիմանյին հեծանների կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	56.90	93355	0	93355	5311885
53	Ամրան Փ18 A500c /Ոռսական/	տ	2.30	466838	0	466838	1075127
54	Ամրան Փ12 A500c /Ոռսական/	տ	0.17	466838	0	466838	80763
55	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսական/	տ	0.97	401912	0	401912	387845
56	Ե/բ միաձույլ պատ Միաձույլ ե/բ պատերի կառուցում B - 25, բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	Մ3	18.99	114992	0	114992	2183693
57	Ամրան Փ12 A500c /Ոռսական/	տ	0.19	466838	0	466838	87299
58	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսական/	տ	0.27	401912	0	401912	106507
59	Հիմքի հեծան ՅՅ - Է Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	Մ3	282.40	47565	0	47565	13432261
60	Ե/բ միաձույլ հիմանյին հեծանների կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	56.90	93355	0	93355	5311885
61	Ամրան Փ18 A500c /Ոռսական/	տ	2.30	466838	0	466838	1075127
62	Ամրան Փ12 A500c /Ոռսական/	տ	0.17	466838	0	466838	80763
63	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսական/	տ	0.97	401912	0	401912	387845
64	Ե/բ միաձույլ պատ Միաձույլ ե/բ պատերի կառուցում B - 25, բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	Մ3	0.50	114992	0	114992	57496
65	Ամրան Փ12 A500c /Ոռսական/	տ	1.15	466838	0	466838	536396
66	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսական/	տ	0.02	401912	0	401912	8038
67	Հիմքի հեծան ՅՅ - 1 B-15 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	Մ3	3.60	47582	0	47582	171296
68	Ե/բ միաձույլ հիմանյին հեծանների կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	25.90	93355	0	93355	2417888
69	Ամրան Փ18 A500c /Ոռսական/	տ	0.88	466838	0	466838	410817
70	Ամրան Փ12 A500c /Ոռսական/	տ	0.07	466838	0	466838	31278
71	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսական/	տ	0.37	401912	0	401912	148708
72	Ե/բ պատ Ամրան Փ12 A500c /Ոռսական/	տ	0.34	466838	0	466838	158725
73	Ե/բ Սյուն Ամրան Փ20 A500c /Ոռսական/	տ	0.13	466838	0	466838	59288
74	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռսական/	տ	0.04	401912	0	401912	17684
75	Հիմքի հեծան ՅՅ - 2 B-15 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	Մ3	3.60	47582	0	47582	171296
76	Ե/բ միաձույլ հիմանյին հեծանների կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	25.80	93355	0	93355	2408553
77	Ամրան Փ18 A500c /Ոռսական/	տ	0.88	466838	0	466838	410817
78	Ամրան Փ12 A500c /Ոռսական/	տ	0.07	466838	0	466838	31278
79	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսական/	տ	0.37	401912	0	401912	148708
80	Ե/բ Սյուն Ամրան Փ20 A500c /Ոռսական/	տ	0.13	466838	0	466838	59288
81	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռսական/	տ	0.05	401912	0	401912	19694
82	Հիմքի հեծան ՅՅ - 3 B-15 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	Մ3	3.60	47582	0	47582	171296
83	Ե/բ միաձույլ հիմքերի կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	25.90	93355	0	93355	2417888

84	Ամրան Փ18 A500c /Ոռուսական/	տ	0.88	466838	0	466838	410817
85	Ամրան Փ12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.07	466838	0	466838	31278
86	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.37	401912	0	401912	148708
87	Ե/բ պատ Ամրան Փ12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.09	466838	0	466838	39681
88	Ե/բ Սյուն Ամրան Փ20 A500c /Ոռուսական/	տ	0.13	466838	0	466838	59288
89	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.04	401912	0	401912	17684
90	Հիմքի հեծան ՋՋ - 4 B-15 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	Մ3	3.60	47582	0	47582	171296
91	Ե/բ միաձուլյ հիմքերի կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	25.80	93355	0	93355	2408553
92	Ամրան Փ18 A500c /Ոռուսական/	տ	0.88	466838	0	466838	410817
93	Ամրան Փ12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.07	466813	0	466813	31276
94	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.37	401912	0	401912	148909
95	Ե/բ պատ Ամրան Փ12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.34	466838	0	466838	158725
96	Ե/բ Սյուն Ամրան Փ20 A500c /Ոռուսական/	տ	0.13	466838	0	466838	59288
97	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.04	401912	0	401912	17684
98	Հիմքի հեծան ՋՋ - 5 Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	Մ3	136.80	47565	0	47565	6506846
99	Ե/բ միաձուլյ հիմքերի կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	25.80	93355	0	93355	2408553
100	Ամրան Փ18 A500c /Ոռուսական/	տ	0.88	466838	0	466838	410817
101	Ամրան Փ12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.07	466838	0	466838	31278
102	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.37	401912	0	401912	148708
103	Ե/բ միաձուլյ պատ Միաձուլյ Ե/բ պատերի կառուցում B - 25, բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	Մ3	5.20	114992	0	114992	597957
104	Ամրան Փ12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.15	466838	0	466838	70492
105	Ե/բ Սյուն Միաձուլյ Ե/բ սյուների կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	0.66	114595	0	114595	75633
106	Ամրան Փ20 A500c /Ոռուսական/	տ	0.16	466838	0	466838	73760
107	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.07	401912	0	401912	27330
108	Հիմքի հեծան ՋՋ - 6 Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	Մ3	93.50	47562	0	47562	4447002
109	Ե/բ միաձուլյ հիմքերի կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	17.40	93355	0	93355	1624373
110	Ամրան Փ18 A500c /Ոռուսական/	տ	0.88	466838	0	466838	410817
111	Ամրան Փ12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.07	466838	0	466838	31278
112	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.37	401912	0	401912	148708
113	Ե/բ միաձուլյ պատ Միաձուլյ Ե/բ պատերի կառուցում B - 25, բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	Մ3	2.52	114992	0	114992	289779
114	Ամրան Փ12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.08	466838	0	466838	35946
115	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.08	401912	0	401912	30143
116	Ե/բ Սյուն Միաձուլյ Ե/բ սյուների կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	0.66	114595	0	114595	75633
117	Ամրան Փ20 A500c /Ոռուսական/	տ	0.16	466838	0	466838	73760
118	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.07	401912	0	401912	27330
119	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	Մ3	108.00	47565	0	47565	5136984
120	Հիմքի հեծան ՋՋ - 7 Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	Մ3	93.50	47565	0	47565	4447296
121	Ե/բ միաձուլյ հիմնային հեծանների կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	17.40	93355	0	93355	1624373
122	Ամրան Փ18 A500c /Ոռուսական/	տ	0.59	466838	0	466838	273100
123	Ամրան Փ12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.04	466838	0	466838	20541
124	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.23	401912	0	401912	92038
125	Ե/բ միաձուլյ պատ Միաձուլյ Ե/բ պատերի կառուցում B - 25, բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	Մ3	3.30	114992	0	114992	379473
126	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.10	401912	0	401912	38584

127	Ե/բ Սյուներ Միաձուլվել Ե/բ սյունների կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	73.80	114595	0	114595	8457100
128	Ամրան Փ20 A500c /Ոռոսական/	տ	0.11	466838	0	466838	50885
129	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռոսական/	տ	0.04	401912	0	401912	15273
130	Հիմքի հեծան ՋՋ - 8 Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	Մ3	216.60	47565	0	47565	10302506
131	B-15 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	Մ3	41.90	47582	0	47582	1993695
132	Ե/բ միաձուլվել հիմնային հեծանների կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	41.90	93355	0	93355	3911564
133	Ամրան Փ18 A500c /Ոռոսական/	տ	1.32	466838	0	466838	616692
134	Ամրան Փ12 A500c /Ոռոսական/	տ	0.07	466838	0	466838	31278
135	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռոսական/	տ	0.47	401912	0	401912	188095
136	Ե/բ միաձուլվել պատ Միաձուլվել Ե/բ պատերի կառուցում B - 25, բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	Մ3	7.10	114992	0	114992	816441
137	Ամրան Փ12 A500c /Ոռոսական/	տ	0.31	466838	0	466838	144720
138	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռոսական/	տ	0.17	401912	0	401912	68727
139	Ե/բ Սյուներ Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	Մ3	51.00	47565	0	47565	2425798
140	Ե/բ միաձուլվել հիմնային հեծանների կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	2.10	93355	0	93355	196045
141	Միաձուլվել Ե/բ սյունների կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	1.32	114595	0	114595	151265
142	Ամրան Փ20 A500c /Ոռոսական/	տ	0.32	466838	0	466838	147521
143	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռոսական/	տ	0.14	401912	0	401912	54660
144	Հիմքի հեծան ՋՋ - 9 Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	Մ3	48.70	47565	0	47565	2316399
145	Ե/բ միաձուլվել հիմքերի կառուցում B - 25	Մ3	9.02	93355	0	93355	842060
146	Ամրան Փ18 A500c /Ոռոսական/	տ	0.31	466838	0	466838	142852
147	Ամրան Փ12 A500c /Ոռոսական/	տ	0.02	466838	0	466838	10737
148	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռոսական/	տ	0.14	401912	0	401912	55866
149	Ե/բ միաձուլվել պատ Միաձուլվել Ե/բ պատերի կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	12.00	105168	0	105168	1262013
150	Ամրան Փ12 A500c /Ոռոսական/	տ	0.10	466838	0	466838	47151
151	Հիմքի հեծան ՋՋ - 10 Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից	Մ3	78.55	47562	0	47562	3735766
152	Ե/բ միաձուլվել հիմքերի կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	17.40	93355	0	93355	1624373
153	Ամրան Փ18 A500c /Ոռոսական/	տ	0.59	466838	0	466838	273100
154	Ամրան Փ12 A500c /Ոռոսական/	տ	0.04	466838	0	466838	20541
155	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռոսական/	տ	0.23	401912	0	401912	92038
156	Ե/բ միաձուլվել պատ Միաձուլվել Ե/բ պատերի կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	3.30	105168	0	105168	347054
157	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռոսական/	տ	0.10	401912	0	401912	38584
158	Ե/բ Սյուներ Ամրան Փ20 A500c /Ոռոսական/	տ	0.11	466838	0	466838	50885
159	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռոսական/	տ	0.04	401912	0	401912	15273
160	Հիմքի հեծան ՋՋ - 11 Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	Մ3	111.48	47562	0	47562	5301991
161	Ե/բ միաձուլվել հիմնային հեծանների կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	25.80	93355	0	93355	2408553
162	Ամրան Փ18 A500c /Ոռոսական/	տ	0.88	466838	0	466838	410817
163	Ամրան Փ12 A500c /Ոռոսական/	տ	0.07	466838	0	466838	31278
164	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռոսական/	տ	0.37	401912	0	401912	148708
165	Ե/բ միաձուլվել պատ Միաձուլվել Ե/բ պատերի կառուցում B - 25, բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	Մ3	2.52	114992	0	114992	289779
166	Ամրան Փ12 A500c /Ոռոսական/	տ	0.08	466838	0	466838	35946
167	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռոսական/	տ	0.08	401912	0	401912	30143
168	Ե/բ Սյուներ Միաձուլվել Ե/բ սյունների կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	0.66	114595	0	114595	75633
169	Ամրան Փ20 A500c /Ոռոսական/	տ	0.11	466838	0	466838	50885

170	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսակական/	տ	0.07	401912	0	401912	27330
171	Հիմքի հեծան ՋՋ - 12 Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	Մ3	108.00	47872	0	47872	5170128
172	B-15 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	Մ3	3.60	36653	0	36653	131952
173	Ե/բ միաձույլ հիմնային հեծանների կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	25.80	93355	0	93355	2408553
174	Ամրան Փ18 A500c /Ոռսակական/	տ	0.88	466838	0	466838	410817
175	Ամրան Փ12 A500c /Ոռսակական/	տ	0.07	466838	0	466838	31278
176	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսակական/	տ	0.37	401912	0	401912	148708
177	Ե/բ միաձույլ պատ Միաձույլ ե/բ պատերի կառուցում B - 25, բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	Մ3	5.20	114992	0	114992	597957
178	Ամրան Փ12 A500c /Ոռսակական/	տ	0.08	466838	0	466838	36880
179	Ամրան Փ8 A -500 c /Ոռսակական/	տ	0.08	466838	0	466838	35013
180	Ե/բ Սյուներ Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	Մ3	108.00	47565	0	47565	5136984
181	Ամրան Փ20 A500c /Ոռսակական/	տ	0.13	466838	0	466838	59288
182	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսակական/	տ	0.04	401912	0	401912	17684
183	Հիմքի հեծան ՋՋ - 13 Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	Մ3	93.50	47565	0	47565	4447296
184	Ե/բ միաձույլ հիմնային հեծանների կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	13.00	93355	0	93355	1213612
185	Ամրան Փ18 A500c /Ոռսակական/	տ	0.59	466838	0	466838	273100
186	Ամրան Փ12 A500c /Ոռսակական/	տ	0.04	466838	0	466838	20541
187	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսակական/	տ	0.23	401912	0	401912	92038
188	Ե/բ միաձույլ պատ Միաձույլ ե/բ պատերի կառուցում B - 25, բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	Մ3	3.10	114992	0	114992	356474
189	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսակական/	տ	0.09	466838	0	466838	42015
190	Ե/բ Սյուներ Միաձույլ ե/բ սյուների կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	11.00	114595	0	114595	1260543
191	Ամրան Փ20 A500c /Ոռսակական/	տ	0.11	466838	0	466838	50885
192	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսակական/	տ	0.04	401912	0	401912	15273
193	Հիմքի հեծան ՋՋ - 14 Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	Մ3	93.50	47565	0	47565	4447296
194	Ե/բ միաձույլ հիմնային հեծանների կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	13.00	93355	0	93355	1213612
195	Ամրան Փ18 A500c /Ոռսակական/	տ	0.59	466838	0	466838	273100
196	Ամրան Փ12 A500c /Ոռսակական/	տ	0.04	466838	0	466838	20541
197	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսակական/	տ	0.23	401912	0	401912	92038
198	Ե/բ միաձույլ պատ Միաձույլ ե/բ պատերի կառուցում B - 25, բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	Մ3	3.10	114992	0	114992	356474
199	Ամրան Փ12 A500c /Ոռսակական/	տ	0.14	466838	0	466838	63023
200	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսակական/	տ	0.03	401912	0	401912	12057
201	Ե/բ Սյուներ Ամրան Փ20 A500c /Ոռսակական/	տ	0.11	466838	0	466838	50885
202	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսակական/	տ	0.04	401912	0	401912	15273
203	Հիմքի հեծան ՋՋ - 15 Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	Մ3	93.50	47565	0	47565	4447296
204	Ե/բ միաձույլ հիմնային հեծանների կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	13.00	93355	0	93355	1213612
205	Ամրան Փ18 A500c /Ոռսակական/	տ	0.59	466838	0	466838	273100
206	Ամրան Փ12 A500c /Ոռսակական/	տ	0.04	466838	0	466838	20541
207	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսակական/	տ	0.23	401912	0	401912	92038
208	Ե/բ միաձույլ պատ Միաձույլ ե/բ պատերի կառուցում B - 25, բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	Մ3	3.10	114992	0	114992	356474
209	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսակական/	տ	0.09	401912	0	401912	36172
210	Ե/բ Սյուներ Ամրան Փ20 A500c /Ոռսակական/	տ	0.11	466838	0	466838	50885

211	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսական/	տ	0.04	401912	0	401912	15273
212	Հիմքի հեծան ՋՅ - 16 Ե/բ միաձույլ հիմնային հեծանների կառուցում B - 25 բետոնից	մ3	25.80	93355	0	93355	2408553
213	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	136.80	47565	0	47565	6506846
214	Ամրան Փ18 A500c /Ոռսական/	տ	0.89	466838	0	466838	413618
215	Ամրան Փ12 A500c /Ոռսական/	տ	0.07	466838	0	466838	31278
216	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսական/	տ	0.37	401912	0	401912	148708
217	Ե/բ միաձույլ պատ Միաձույլ ե/բ պատերի կառուցում B - 25, բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	մ3	5.20	114992	0	114992	597957
218	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսական/	տ	0.15	401912	0	401912	60689
219	Ե/բ Սյուներ Ամրան Փ20 A500c /Ոռսական/	տ	0.13	466838	0	466838	59288
220	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսական/	տ	0.04	401912	0	401912	17684
221	Հիմքի հեծան ՋՅ - 17 Ե/բ միաձույլ հիմնային հեծանների կառուցում B - 25 բետոնից	մ3	25.80	93355	0	93355	2408553
222	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	136.80	47565	0	47565	6506846
223	Ամրան Փ18 A500c /Ոռսական/	տ	0.89	466838	0	466838	413618
224	Ամրան Փ12 A500c /Ոռսական/	տ	0.07	466838	0	466838	31278
225	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսական/	տ	0.37	401912	0	401912	148708
226	Ե/բ միաձույլ պատ Միաձույլ ե/բ պատերի կառուցում B - 25, բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	մ3	1.00	114992	0	114992	114992
227	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսական/	տ	0.15	401912	0	401912	60689
228	Ե/բ Սյուներ Ամրան Փ20 A500c /Ոռսական/	տ	0.13	466838	0	466838	59288
229	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսական/	տ	0.04	401912	0	401912	17684
230	Հիմքի հեծան ՋՅ - 18 Ե/բ միաձույլ հիմնային հեծանների կառուցում B - 25 բետոնից	մ3	13.20	93355	0	93355	1232283
231	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	78.00	47565	0	47565	3710044
232	Ամրան Փ18 A500c /Ոռսական/	տ	0.43	466838	0	466838	200740
233	Ամրան Փ12 A500c /Ոռսական/	տ	0.03	466838	0	466838	14472
234	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսական/	տ	0.02	401912	0	401912	7636
235	Ե/բ միաձույլ պատ Միաձույլ ե/բ պատերի կառուցում B - 25, բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	մ3	2.00	114992	0	114992	229983
236	Ամրան Փ12 A500c /Ոռսական/	տ	0.29	466838	0	466838	133982
237	Ամրան Փ10 A500c /Ոռսական/	տ	0.07	466838	0	466838	30344
238	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսական/	տ	0.01	401912	0	401912	5627
239	Հիմքի հեծան ՋՅ - 19 Ե/բ միաձույլ հիմնային հեծանների կառուցում B - 25 բետոնից	մ3	60.80	93355	0	93355	5675969
240	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	9.60	47565	0	47565	456621
241	Ամրան Փ18 A500c /Ոռսական/	տ	0.38	466838	0	466838	179266
242	Ամրան Փ12 A500c /Ոռսական/	տ	0.03	466838	0	466838	12605
243	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսական/	տ	0.17	401912	0	401912	66316
244	Ե/բ միաձույլ պատ Ամրան Փ12 A500c /Ոռսական/	տ	0.10	466838	0	466838	47151
245	Հիմքի հեծան ՋՅ - 20 Ե/բ միաձույլ հիմնային հեծանների կառուցում B - 25 բետոնից	մ3	21.30	93355	0	93355	1988456
246	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	2.80	47565	0	47565	133181
247	Ամրան Փ18 A500c /Ոռսական/	տ	0.09	466838	0	466838	43416
248	Ամրան Փ12 A500c /Ոռսական/	տ	0.01	466838	0	466838	6069
249	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսական/	տ	0.07	401912	0	401912	29742
250	Ե/բ միաձույլ պատ Միաձույլ ե/բ պատերի կառուցում B - 25, բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	մ3	1.10	114992	0	114992	126491
251	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսական/	տ	0.03	401912	0	401912	12057

252	Հիմքի հեծան ՅՅ - 21 Ե/բ միաձույլ հիմնային հեծանների կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	20.50	93355	0	93355	1913772
253	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	Մ3	119.00	47565	0	47565	5660195
254	Ամրան Փ18 A500c /Ոռսական/	տ	0.75	466838	0	466838	347794
255	Ամրան Փ12 A500c /Ոռսական/	տ	0.04	466838	0	466838	17273
256	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսական/	տ	0.26	401912	0	401912	105301
257	Ե/բ միաձույլ պատ Միաձույլ ե/բ պատերի կառուցում B - 25, բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	Մ3	0.50	114992	0	114992	57496
258	Ամրան Փ8 A -500 c /Ոռսական/	տ	0.02	401912	0	401912	6431
259	Հիմքի հեծան ՅՅ - 22 Ե/բ միաձույլ հիմնային հեծանների կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	2.80	93355	0	93355	261393
260	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	Մ3	21.30	47565	0	47565	1013127
261	Ամրան Փ18 A500c /Ոռսական/	տ	0.09	466838	0	466838	43416
262	Ամրան Փ12 A500c /Ոռսական/	տ	0.01	466838	0	466838	6069
263	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսական/	տ	0.07	401912	0	401912	29742
264	Ե/բ միաձույլ պատ Միաձույլ ե/բ պատերի կառուցում B - 25, բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	Մ3	2.90	114992	0	114992	333476
265	Ամրան Փ8 A -500 c /Ոռսական/	տ	0.02	401912	0	401912	6029
266	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսական/	տ	0.00	401912	0	401912	1608
267	Ամրան Փ12 A500c /Ոռսական/	տ	0.17	466838	0	466838	77495
268	Ամրան Փ10 A500c /Ոռսական/	տ	0.09	466838	0	466838	41082
269	Հիմքի հեծան ՅՅ - 23 Ե/բ միաձույլ հիմնային հեծանների կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	1.70	93355	0	93355	158703
270	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	Մ3	11.80	47565	0	47565	561263
271	Ամրան Փ18 A500c /Ոռսական/	տ	0.05	466838	0	466838	24742
272	Ամրան Փ12 A500c /Ոռսական/	տ	0.01	466838	0	466838	3268
273	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսական/	տ	0.02	401912	0	401912	6833
274	Ե/բ միաձույլ պատ Միաձույլ ե/բ պատերի կառուցում B - 25, բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	Մ3	2.00	114992	0	114992	229983
275	Ամրան Փ8 A -500 c /Ոռսական/	տ	0.01	401912	0	401912	2411
276	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսական/	տ	0.00	401912	0	401912	1608
277	Ամրան Փ12 A500c /Ոռսական/	տ	0.12	466838	0	466838	54153
278	Ամրան Փ10 A500c /Ոռսական/	տ	0.09	466838	0	466838	41082
279	Ապաստարանի հիմք Ե/բ միաձույլ հիմքերի կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	15.90	93355	0	93355	1484341
280	Ամրան Փ12 A500c /Ոռսական/	տ	0.44	466838	0	466838	204475
281	Ամրան Փ 8 A500c /Ոռսական/	տ	0.18	466838	0	466838	85431
282	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսական/	տ	0.02	401912	0	401912	8038
283	Ծածկի սալ Միաձույլ ե/բ ծածկի կառուցում Բ/20 դասի բետոնից	Մ3	5.60	76468	0	76468	428222
284	Ամրան Փ12 A500c /Ոռսական/	տ	0.14	466838	0	466838	67225
285	Ամրան Փ 8 A500c /Ոռսական/	տ	0.06	466838	0	466838	27543
286	Ամրան Փ6 A -240 c /Ոռսական/	տ	0.01	401912	0	401912	2813
287	Ծածկի սալ -0.57 և 1.05 մ Միաձույլ ե/բ ծածկի կառուցում Բ/20 դասի բետոնից	Մ3	11.20	78125	0	78125	875002
288	Ամրան Փ12 A500c /Ոռսական/	տ	0.33	466838	0	466838	153590
289	Ամրան Փ 8 A500c /Ոռսական/	տ	0.14	466838	0	466838	65824
290	Ամրան Փ6 A -240 c /Ոռսական/	տ	0.02	401912	0	401912	6029
291	Միաձույլ հեծան ՄՂ-1 Միաձույլ ե/բ հեծանի կառուցում Բ/20 դասի բետոնից	Մ3	0.90	77254	0	77254	69529
292	Ամրան Փ12 A500c /Ոռսական/	տ	0.02	466838	0	466838	7469
293	Ամրան Փ 8 A500c /Ոռսական/	տ	0.01	466838	0	466838	4668
294	Ամրան Փ6 A -240 c /Ոռսական/	տ	0.01	401912	0	401912	2010
295	Ե/բ միաձույլ պատ Պ-1 Միաձույլ ե/բ պատերի կառուցում B - 25, բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	Մ3	12.90	114992	0	114992	1483393

296	Ամրան Φ12 A500c /Ուսական/	տ	0.34	466838	0	466838	157791
297	Ամրան Φ10 A500c /Ուսական/	տ	0.21	466838	0	466838	95702
298	Ե/բ միաձույլ պատ Պ-2 Միաձույլ ե/բ պատերի կառուցում B - 25, բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	Մ3	5.60	114992	0	114992	643954
299	Ամրան Φ12 A500c/Ուսական/	տ	0.15	466838	0	466838	68158
300	Ամրան Φ10 A500c/Ուսական/	տ	0.12	466838	0	466838	57888
301	Ամրան Φ 6 A240c /Ուսական/	տ	0.01	466838	0	466838	3268
302	Ե/բ միաձույլ պատ Պ-3 Միաձույլ ե/բ պատերի կառուցում B - 25, բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	Մ3	2.40	114992	0	114992	275980
303	Ամրան Φ12 A500c /Ուսական/	տ	0.08	466838	0	466838	37347
304	Ամրան Φ10 A500c /Ուսական/	տ	0.05	466838	0	466838	23809
305	Ամրան Φ 6 A240c /Ուսական/	տ	0.03	466838	0	466838	14472
306	Ամրան Φ 8 A240c /Ուսական/	տ	0.01	466838	0	466838	2334
307	Ե/բ միաձույլ աստիճանավանդակի սալ -1.93 Միաձույլ ե/բ ծածկի կառուցում Բ/20 դասի բետոնից	Մ3	0.80	78125	0	78125	62500
308	Ե/բ միաձույլ հիմնային հեծանների կառուցում B - 7.5 բետոնից	Մ3	0.20	93355	0	93355	18671
309	Ամրան Φ16 A500c /Ուսական/	տ	0.15	466838	0	466838	71893
310	Ամրան Φ 8 A -240 c /Ուսական/	տ	0.03	401912	0	401912	10852
311	Հեծան ՄՀ - 2 Ե/բ միաձույլ հիմնային հեծանների կառուցում B - 25 բետոնից	Մ3	1.00	67664	0	67664	67664
312	Ամրան Φ16 A500c /Ուսական/	տ	0.07	466838	0	466838	30344
313	Ամրան Φ 8 A -500 c /Ուսական/	տ	0.03	401912	0	401912	10852
314	Ե/բ միաձույլ աստիճանավանդակի Ա1, Ա2, Ա3, Ա4, Ա5, Ա6, Միաձույլ ե/բ ծածկի կառուցում Բ/20 դասի բետոնից	Մ3	8.60	78125	0	78125	671876
315	Ամրան Φ14 A500c /Ուսական/	տ	1.08	466838	0	466838	506052
316	Ամրան Φ10 A500c /Ուսական/	տ	0.06	466838	0	466838	29411
317	Ամրան Φ 8 A -500 c /Ուսական/	տ	0.23	401912	0	401912	92842
318	Ամրան Φ 8 A -240 c /Ուսական/	տ	0.06	401912	0	401912	24517
319	Ե/բ միաձույլ աստիճանասալ ԱՍ-5, ԱՍ-6 Միաձույլ ե/բ ծածկի կառուցում Բ/25 դասի բետոնից	Մ3	2.90	78125	0	78125	226563
320	Ամրան Φ16 A500c	տ	0.34	466838	0	466838	160125
321	Ամրան Φ10 A500c	տ	0.03	466838	0	466838	12138
322	Ամրան Φ 8 A -500 c	տ	0.08	401912	0	401912	32153
323	Ամրան Φ 8 A -240 c	տ	0.01	401912	0	401912	5627
324	Ե/բ միաձույլ աստիճանասալ ԱՍ-5, +5.2, +6.6 ԱՍ-6 +6.6+7.35 Միաձույլ ե/բ ծածկի կառուցում Բ/25 դասի բետոնից	Մ3	2.90	76468	0	76468	221758
325	Ամրան Φ16 A500c /Ուսական/	տ	0.34	466838	0	466838	160125
326	Ամրան Φ10 A500c /Ուսական/	տ	0.03	466838	0	466838	12138
327	Ամրան Φ 8 A -500 c /Ուսական/	տ	0.09	401912	0	401912	34966
328	Ամրան Φ 8 A -240 c /Ուսական/	տ	0.01	401912	0	401912	5828
329	Ե/բ միաձույլ աստիճանասալ ԱՍ-1, ԱՍ-2, ԱՍ-3, ԱՍ-4, Միաձույլ ե/բ ծածկի կառուցում Բ/25 դասի բետոնից	Մ3	2.90	82870	0	82870	240323
330	Ամրան Φ16 A500c /Ուսական/	տ	0.34	466838	0	466838	160125
331	Ամրան Φ10 A500c /Ուսական/	տ	0.03	466838	0	466838	12138
332	Ամրան Φ 8 A -500 c /Ուսական/	տ	0.09	401912	0	401912	34966
333	Ամրան Φ 8 A -240 c /Ուսական/	տ	0.01	401912	0	401912	5828
<b>32</b>	<b>Զերմային ցանց</b>						<b>8535813</b>
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեռակցված խողովակներից Φ133*4մմ հիդրավիլի փորձարկումով	զմ	90.00	8480	0	8480	763232
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեռակցված խողովակներից Φ57*3մմ հիդրավիլի փորձարկումով	զմ	45.00	2787	0	2787	125422
3	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ32մմ հիդրավիլի փորձարկումով	զմ	45.00	2416	0	2416	108722
4	Անշարժ հենարանների տեղադրում N10 տաշտածև հեծանից	կգ	90.00	1278	0	1278	115033
5	Շարժական հենարանների տեղադրում N10 տաշտածև հեծանից	կգ	125.00	1605	0	1605	200578
6	Խողովակների հակակոռոզիոն լաքապատում 2 անգամ	մ2	55.00	1393	0	1393	76603
7	Խողովակների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով 50մմ հաստությամբ	մ2	55.00	2370	0	2370	130353

8	Հավաքովի ե/բ բարձիկների ՕՊ-1 արժեքը /200x200x90/	հատ	34.00	5253	0	5253	178615
9	Հավաքովի ե/բ բարձիկների ՕՊ-1 արժեքը /200x300x90/	հատ	20.00	6307	0	6307	126141
10	Բետոնի ծախսը խրամուղու և անշարժ հենարանների համար՝ բետոն B15՝ հատակ	մ3	1.00	58153	0	58153	58153
11	Բետոնի ծախսը խրամուղու և անշարժ հենարանների համար՝ բետոն B15՝ պատեր	մ3	1.20	58153	0	58153	69783
12	Հավաքովի ե/բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում	մ3	24.40	26302	0	26302	641770
13	Հավաքովի ե/բ վաքեր Ո10-8	հատ	14.00	293834	0	293834	4113672
14	Հավաքովի ե/բ վաքեր Ո10Գ-8	հատ	3.00	40068	0	40068	120205
15	Ծածկի սալի Ո11-8 արժեքը	հատ	14.00	62714	0	62714	877999
16	Ծածկի սալի Ո11Գ-8 արժեքը	հատ	3.00	15478	0	15478	46435
17	Տոլի շերտ խրամուղու ծածկի վրա	մ2	115.00	1562	0	1562	179666
18	Խրամուղու պատերի և ծածկի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ2	90.00	1264	0	1264	113793
19	Հողային աշխատանքներ 3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողմից	մ3	135.00	736	0	736	99343
20	Հետիցք տեղի բնահողով բուլդոզերով	մ3	60.00	62	0	62	3724
21	Ավելորդ բնահողի բեռնում և տեղափոխում 3կմ	տ	142.50	2343	0	2343	333882
22	Հողային աշխատանքների թափոնակույտում	մ3	75.00	56	0	56	4179
23	Ավազի նախապատրաստական շերտի պատրաստում h=10սմ հաստությամբ	մ3	8.00	6064	0	6064	48511
<b>33</b>	<b>Ոռոգման համակարգ</b>						<b>2100558</b>
1	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=63սմ	մ	315.00	1329	0	1329	418681
2	Պոլիէթիլենային ձևավոր մատեր	10հատ	10.00	21634	0	21634	216338
3	Պողպատե խողովակից պաշտպանիչ պատյանի տեղադրում d=159*4,5սմ	մ	15.00	10924	0	10924	163855
4	Պաշտպանիչ պատյանի մեկուսացում բիտումային մածիկով	մ	15.00	2625	0	2625	39378
5	Գոտի անցում d=32	հատ	23.00	861	0	861	19797
6	Փական կցորդիչով d=32	հատ	23.00	3264	0	3264	75079
7	Պարուրակային կցորդիչ	հատ	23.00	787	0	787	18090
8	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=32*2,5սմ	մ	18.40	2511	0	2511	46200
9	Պողպատե խողովակի մեկուսացում բիտումային մածիկով	մ	18.40	2625	0	2625	48304
10	Խողովակապտուկ d=32	հատ	23.00	475	0	475	10922
11	Բետոնե հորի տեղադրում կափարիչով	հատ	4.00	46972	0	46972	187886
12	Սողնակավոր փականի տեղադրում d=50սմ	հատ	1.00	9402	0	9402	9402
13	Փականի կցաշուրթեր d=50սմ	հատ	2.00	3135	0	3135	6271
14	Դատարկման փականի տեղադրում d=32սմ	հատ	4.00	6894	0	6894	27577
15	Բնահողի մշակում էքսկավատորով, հող II կարգ, կողմից	1000մ3	0.19	403163	0	403163	76198
16	Խողովակաշարի տակի նախ. շերտ10 սմ հաստությամբ ավազից	մ3	21.00	5767	0	5767	121107
17	Ավազի պաշտպանիչ շերտ	մ3	52.00	4729	0	4729	245917
18	Բնահողի ետիցք մեխանիզմով	1000մ3	0.12	62070	0	62070	7200
19	Հետիցքի խտացում տոփանիչով	100մ3	1.16	33845	0	33845	39260
20	Հետիցքի ջրում	100մ3	1.16	38269	0	38269	44393
21	Բնահողի բեռնում, տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	տ	95.00	2343	0	2343	222588
22	Հողային աշխատանքների թափոնակույտում	1000մ3	0.07	45441	0	45441	3363
23	Պոլիէթիլենային խողովակների փորձարկում d=110սմ	100զմ	3.15	12035	0	12035	37912
24	Փողրակ	հատ	2.00	7420	0	7420	14840
<b>34</b>	<b>Արտաքին էլեկտրամատակարարում</b>						<b>18750155</b>
1	ԳՈՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԻՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՆԹԱԿԱՑԱՆԻՑ: 0.4ԿՎ ստորգետնյա մայրխային ցանց Մայրխային ցանցից զիջերով, զրահապատված, կտրվածքը 4x35մմ2/ AB56Մո	100զմ	1.87	1453890	0	1453890	2718774
2	Մայրխային ծայրերի ամրակցում ջերմաստեղծումով	հատ	2.00	371	0	371	742
3	Ծայրակալ այլուսինե 35 մմ2	հատ	8.00	1261	0	1261	10091
4	PVC խողովակ $\phi$ 110մմ	100զմ	0.14	272512	0	272512	38152
5	Ավազի նախաշերտի կառուցում	մ3	11.00	6064	0	6064	66702
6	Ազդանշանային պաշտպանիչ ժապավեն Ո3С-125-3,5 125x3,5	մ	157.00	668	0	668	104845
7	Բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ3	0.05	736165	0	736165	39017

8	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	5.30	3459	0	3459	18335
9	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ3	0.04	102765	0	102765	4316
10	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ3	0.01	898590	0	898590	9884
11	Տեղափոխում 5 կմ	տ	19.80	2055	0	2055	40695
12	ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ, ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ և ՋԵՐՄՈՑԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԴՊՐՈՑԻ ԳԼԻՆԱԿՈՐ ԿԱՅԱՆԱԿԻՑ: 0.44վ ստորգետնյա մալուխային ցանց Մալուխ պղնձե ջիղերով, հրակայուն, կտրվածքը 4x25մմ2/ ԱՊԵՑԵՄ-1	100զմ	0.70	1045252	0	1045252	731677
13	Մալուխ պղնձե ջիղերով, հրակայուն, կտրվածքը 4x10մմ2/ ԱՊԵՑԵՄ-1	100զմ	1.71	777329	0	777329	1329233
14	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 380Վ 50 Ա	հատ	1.00	8162	0	8162	8162
15	Մալուխի ծայրերի ամրակցում ջերմաստեղծումով	հատ	6.00	371	0	371	2226
16	Ծայրակալ այլումինե 25 մմ2	հատ	8.00	371	0	371	2968
17	Ծայրակալ այլումինե 10 մմ2	հատ	16.00	371	0	371	5936
18	PVC խողովակ ϕ110մմ	100զմ	0.66	272512	0	272512	179858
19	Ավազի նախաշերտի կառուցում	մ3	8.00	6064	0	6064	48511
20	Ազդանշանային պաշտպանիչ ժապավեն Ռ3С-125-3,5 125x3,5	մ	6.00	668	0	668	4007
21	Ազդանշանային պաշտպանիչ ժապավեն Ռ3С-250-3,5 125x3,5	մ	22.00	1113	0	1113	24486
22	Ազդանշանային պաշտպանիչ ժապավեն Ռ3С-500-3,5 125x3,5	մ	45.00	1855	0	1855	83475
23	Բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ3	0.03	736165	0	736165	22085
24	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	3.00	3459	0	3459	10378
25	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ3	0.02	102765	0	102765	2261
26	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ3	0.01	898590	0	898590	7189
27	Տեղափոխում 5 կմ	տ	13.60	2055	0	2055	27952
28	ՏԱՐԱԾՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆ: 0.224վ ԱՏՈՐԳԵՏՆՅԱ ՄԱԼՈՒԽԱՅԻՆ ՑԱՆՑ Արտաքին լուսավորության մետաղական վահանակ 380Վ,50Ա, անջատիչով, թողարկիչով 2 կոճակներով, ժամանակի ռեյելով	լրակազմ	1.00	34656	0	34656	34656
29	Մետաղական դեկորատիվ փոշեներկված արտաքին լուսատուների տեղադրում /լուսատուի հետ միասին/ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	հատ	38.00	191953	0	191953	7294221
30	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն, կտրվածքը 5x10մմԱ ВВГhr	100զմ	6.70	134261	0	134261	899548
31	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն, կտրվածքը 3x10մմԱ ВВГhr	100զմ	2.05	300767	0	300767	616572
32	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն, կտրվածքը 3x2.5մմԱ ВВГhr	100զմ	3.90	88850	0	88850	346516
33	Պոլիէթիլենային խողովակ ցածր ճնշման ϕ63մմ	100զմ	3.20	67842	0	67842	217096
34	Ճկուն պոլիէթիլենային խողովակ ϕ50	100զմ	6.20	52854	0	52854	327694
35	Ամրան А3 ϕ10	տ	0.15	512384	0	512384	77882
36	Ներդիր մետաղական թիթեղից 200x200x8մմ	տ	0.15	890405	0	890405	135342
37	Բաժանարար տուփ IP63 տիպի մետաղական, անջատիչով	հատ	38.00	6678	0	6678	253765
38	Ցինկապատ հողակցում շերտ.պողպ. -- 25*5 մմ	100զմ	0.57	62185	0	62185	35446
39	Ցինկապատ հողակցում անկյունակից 50*50*5 L=1,5մ	10հատ	3.80	69655	0	69655	264691
40	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	15.20	3459	0	3459	52583
41	Բետոնե հիմքերի կառուցում Կ-12,5 ծանր բետոնից	մ3	13.30	50253	0	50253	668369
42	Մալուխի ծայրերի հարդարում	հատ	52.00	519	0	519	27009
43	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով III կարգի գրունտ	մ3	240.00	1761	0	1761	422680
44	Հողանցման էլեկտրոդների տեղադրման համար գրունտի քանդում մեխանիզմով	մ3	15.00	3459	0	3459	51891
45	Ավազից նախ. շերտ10 սմ հաստությամբ	մ3	52.00	6064	0	6064	315318
46	Ազդանշանային պաշտպանիչ ժապավեն Ռ3С-125-3,5 125x3,5	մ	715.00	668	0	668	477480
47	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով III կարգի գրունտ	մ3	204.90	1761	0	1761	360863
48	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում	մ3	65.30	5032	0	5032	328583
<b>35</b>	<b>Արտաքին ջրամատակարարում</b>						<b>3386536</b>
1	Բնահողի մշակում էքսկավատորով, հող II կարգ, կողից	1000մ3	0.68	403163	0	403163	274151

2	Խողովակաշարի տակի նախ. շերտ10 սմ հաստությամբ ավազից	Մ3	28.00	5767	0	5767	161479
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտ	Մ3	85.00	4729	0	4729	401988
4	Ջրամատակարարման պոլիէթիլենային խող.տեղ. d=63մմ	Մ	420.00	1938	0	1938	813810
5	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասեր	10հատ	4.00	21634	0	21634	86536
6	Ե/Բ ջրամատակարարման հոր	Մ3	0.98	19114	0	19114	18732
7	Հատակի սալ KLD 10	հատ	2.00	23745	0	23745	47490
8	Ե/բ դիտահորի ծածկի սալ	հատ	2.00	22261	0	22261	44522
9	Պատի օղակ KLD 10-9	հատ	2.00	4452	0	4452	8904
10	Ե/բ դիտահորի ծածկի սալ թուջե մտոցով	հատ	2.00	111304	0	111304	222608
11	Բնահողի ետիցք մեխանիզմով	1000Մ3	0.57	62070	0	62070	35380
12	Հետիցքի խտացում տոփանիչով	100Մ3	5.70	33845	0	33845	192914
13	Հետիցքի ջրում	100Մ3	5.70	38270	0	38270	218136
14	Բնահողի բեռնում, տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	տ	143.00	2343	0	2343	335054
15	Հողային աշխատանքների թափոնակույտում	1000Մ3	0.11	45441	0	45441	4999
16	Պոլիէթիլենային խողովակների վնասում, ախտահանում	կմ	0.42	100642	0	100642	42270
17	Ցանցի փորձարկում	100զմ	4.20	12035	0	12035	50549
18	Փակակնի տեղադրում d=50մմ	հատ	1.00	9402	0	9402	9402
19	Փակակնի կցաշուրթեր d=50մմ	հատ	2.00	3135	0	3135	6271
20	Միացում գործող ջրագծին	տեղ	1.00	22737	0	22737	22737
21	Ջրաչափի տեղադրում DN 40	հատ	1.00	44335	0	44335	44335
22	Ֆիլտր DN 40	հատ	1.00	7512	0	7512	7512
23	Գնդային փակակնի տեղադրում DN 40	հատ	2.00	8898	0	8898	17796
24	Պողպատե կարճախողովակ երկկողմանի պարուրակով DN42*2,5	Մ	3.20	2772	0	2772	8871
25	Պողպատե անցում	10հատ	0.20	29054	0	29054	5811
26	Բետոնե հենարան B15 W4, դասի բետոնից	Մ3	0.03	86807	0	86807	2604
27	Պողպատե խողովակ DN 57*3,5	Մ	22.00	3218	0	3218	70787
28	Պողպատե խողովակի մեկուսացում բիտումային մածիկով	Մ	22.00	2625	0	2625	57756
29	Պողպատե խողովակ DN 42*2,5	Մ	0.60	3114	0	3114	1868
30	Պողպատե խողովակի երկշերտ ներկում	տ	0.00	46330	0	46330	139
31	Ե/Բ ջրամատակարարման հոր	Մ3	0.49	19114	0	19114	9366
32	Հատակի սալ KLD 10	հատ	1.00	23745	0	23745	23745
33	Ե/բ դիտահորի ծածկի սալ	հատ	1.00	22261	0	22261	22261
34	Պատի օղակ KLD 10-9	հատ	1.00	4452	0	4452	4452
35	Ե/բ դիտահորի ծածկի սալ թուջե մտոցով	հատ	1.00	111304	0	111304	111304
<b>36</b>	<b>Կոյուղագծի արտաքին տեղամաս</b>						<b>4385187</b>
1	Բնահողի մշակում էքսկավատորով, հող II կարգ, կողից	1000Մ3	0.52	403163	0	403163	208032
2	Խողովակաշարի տակի նախ. շերտ10 սմ հաստությամբ ավազից	Մ3	17.00	5767	0	5767	98041
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտ	Մ3	70.00	4729	0	4729	331049
4	Բնահողի ետիցք մեխանիզմով	1000Մ3	0.43	62070	0	62070	26442
5	Հետիցքի խտացում տոփանիչով	100Մ3	4.26	33845	0	33845	144178
6	Հետիցքի ջրում	100Մ3	4.26	38270	0	38270	163028
7	Բնահողի բեռնում, տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	տ	117.00	2343	0	2343	274135
8	Հողային աշխատանքների թափոնակույտում	1000Մ3	0.09	45441	0	45441	4090
9	Խճի նախապատրաստական շերտ	100մ2	0.02	27018	0	27018	540
10	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակի տեղադրում d=160մմ	Մ	2.40	6399	0	6399	15357
11	Ե/Բ դիտահորերի տեղադրում	Մ3	6.37	19114	0	19114	121757
12	Հատակի սալ KLD 10	հատ	13.00	23745	0	23745	308683
13	Ե/բ դիտահորի ծածկի սալ	հատ	14.00	22261	0	22261	311651
14	Պատի օղակ KLD 10-9	հատ	10.00	4452	0	4452	44520
15	Ե/բ դիտահորի ծածկի սալ թուջե մտոցով	հատ	13.00	111304	0	111304	1446953
16	Ելարան	տ	0.16	846558	0	846558	132063
17	Միացնող էլեմենտներ	տ	0.45	792676	0	792676	356704
18	Բետոնե առվակի իրականացում B20, դասի բետոնից	Մ3	5.74	59560	0	59560	341874
19	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակի տեղադրում	Մ	25.00	2244	0	2244	56089

	d=90մ						
<b>37</b>	<b>Արտաքին գազամատակարարում</b>						<b>391638</b>
1	Հենասյուների բների փորում 3-րդ կարգի	մ3	1.00	5944	0	5944	5944
2	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ3	0.13	1761	0	1761	220
3	Ավելորդ հողի փռում տեղում	մ3	0.88	1767	0	1767	1547
4	Բետոնե հիմքերի կառուցում 4-12,5	մ3	0.88	45554	0	45554	39860
5	Մետաղական հենարանների տեղադրում	տ	0.09	78591	0	78591	7334
6	Պողպատյա խողովակի արժեք $\Phi 76 * 2,5$	մ	20.60	2256	0	2256	46467
7	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա $d=76*3$ մ	մ	25.00	4293	0	4293	107333
8	Պող.ջրագազամուղ. խողով. տեղ $\Phi d=20*2,5$ մ	մ	25.00	1678	0	1678	41939
9	Միացում գոյություն ունեցող գազատարին	հատ	1.00	11772	0	11772	11772
10	Մետաղական ամրակապիչներ խողովակների ամրակապման համար	հատ	5.00	223	0	223	1113
11	Մետաղակ. խողովակների յուղաներկում	100մ2	0.10	162819	0	162819	15631
12	Գազատարի փչամաքրում և անեմատիկ փորձարկում	մ	50.00	786	0	786	39312
13	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տ	0.00	56609	0	56609	68
14	Պողպատե ձևավոր մասերի արժեք	հատ	4.00	359	0	359	1437
15	Գազի գնդիկավոր փականի տեղադրում $d=20$ մմ / Իրան /	հատ	2.00	6998	0	6998	13996
16	Գազի ազդանշանային սարքի և էլեկտրական անջատիչ կափույրի տեղադրում $\Phi-20$ մմ	հատ	1.00	55995	0	55995	55995
17	Մնցքերի շարակում քարե պատերի մեջ մինչև 60սմ խորությամբ	100հատ	0.01	92849	0	92849	928
18	Պողպատե պաշտպ. պատյան $d=32*3$ մմ	մ	0.50	1485	0	1485	742
<b>38</b>	<b>Տարածքի բարեկարգում ծառերի տնկում</b>						<b>4091138</b>
1	Տարածքի նախապատրաստում սիզամարգի համար բերված բնահողից 15սմ շերտի ավելացումով և նախապատրաստումով ցանքի համար 15կմ հեռ	100մ2	8.50	135458	0	135458	1151396
2	Սիզամարգի սերմ	կգ	42.50	7420	0	7420	315334
3	Ծառերի բների փորում	10տեղ	12.30	10378	0	10378	127653
4	Կատալպա ծառերի տնկում $0,5*0,4$ մ փոսի մեջ	10տեղ	12.30	19247	0	19247	236738
5	Հացենի տեսակի ծառի արժեքը /համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ փոփոխման դեպքում կտրվի նոր միավոր արժեք	հատ	64.00	17807	0	17807	1139654
6	Տույա տեսակի դեկորատիվ ծառի արժեքը H-1.5 մ /համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ փոփոխման դեպքում կտրվի նոր միավոր արժեք	հատ	58.00	18549	0	18549	1075845
7	Գիհի տեսակի դեկորատիվ ծառի արժեքը H-1.5 մ /համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ փոփոխման դեպքում կտրվի նոր միավոր արժեք	հատ	3.00	14839	0	14839	44518
<b>39</b>	<b>Բարեկարգման աշխատանքներ</b>						<b>134535150</b>
1	Խճային շերտ 10սմ	մ3	0.94	17442	0	17442	16395
2	Ջրընդունիչ հոր	մ3	1.45	42550	0	42550	61697
3	Խողովակաշար ՊՎԷ խողովակներից $D=110$ մմ	մ	1.50	2637	0	2637	3955
4	Պատերի հիդրոմեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումային քսուկով	մ2	5.40	1264	0	1264	6828
5	Պողպատե ճաղավանդակի պատրաստում	տ	0.06	369846	0	369846	23670
6	$\Phi 14$ A240Cամրանի արժեքը	տ	0.03	401914	0	401914	13263
7	Հենապատ Բուսահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/իսքնաթափ մեքենաների վրա 3-րդ կարգ	մ3	94.80	898	0	898	85085
8	Խճային շերտ 15սմ	մ3	17.19	17442	0	17442	299823
9	Հենապատի հիմքի միաձուլվ բետոն B20	մ3	135.10	73347	0	73347	9909116
10	$\Phi 12$ A500Cամրանի արժեքը /Ռոսական/	տ	0.48	466839	0	466839	223616
11	$\Phi 10$ A500Cամրանի արժեքը /Ռոսական/	տ	0.23	512398	0	512398	116827
12	Հենապատի իրանի միաձուլվ բետոն	մ3	87.30	73347	0	73347	6403152
13	$\Phi 12$ A500Cամրանի արժեքը /Ռոսական/	տ	0.93	466839	0	466839	435561
14	$\Phi 10$ A500Cամրանի արժեքը /Ռոսական/	տ	0.48	512398	0	512398	243902
15	Քսուկային ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ2	424.80	1264	0	1264	537104
16	Խողովակաշար ՊՎԷ խողովակներից $D=110$ մմ	մ	84.00	2637	0	2637	221492
17	Հետիցք տեղի բնահողի բուլդոզերով	մ3	158.40	62	0	62	9832
18	Ավելորդ բնահողի բռնում և տեղափոխում 3կմ	տ	239.40	2343	0	2343	560922
19	Հողային աշխատանքների թափոնակույտում	մ3	126.00	56	0	56	7021

20	Մետաղական բազրիքի պատրաստում	մ	66.15	11885	0	11885	786195
21	Ստորին հենապատ 1-ի կառուցում B20 դասի բետոնից	մ3	17.91	73347	0	73347	1313636
22	Փ12 A500Շամրանի արժեքը /Ռոսակաև/	տ	0.17	466839	0	466839	79363
23	Փ10 A500Շամրանի արժեքը /Ռոսակաև/	տ	0.06	512398	0	512398	32794
24	Ստորին հենապատ 2-ի կառուցում	մ3	72.30	73347	0	73347	5302954
25	Փ12 A500Շամրանի արժեքը	տ	0.46	466839	0	466839	213812
26	Փ10 A500Շամրանի արժեքը	տ	0.24	512398	0	512398	120414
27	Ստորին հենապատ 3-ի կառուցում	մ3	132.30	79748	0	79748	10550683
28	Փ12 A500Շամրանի արժեքը	տ	0.88	466839	0	466839	408484
29	Փ10 A500Շամրանի արժեքը	տ	0.40	512398	0	512398	205984
30	Ստորին հենապատ 1-ի կառուցում(5 սեկցիա) B20 դասի բետոնից	մ3	34.92	73347	0	73347	2561261
31	Փ10 A500Շամրանի արժեքը	տ	0.18	512398	0	512398	92744
32	Փ8 A240Շամրանի արժեքը	տ	0.17	401914	0	401914	67120
33	Ստորին հենապատ 2-ի կառուցում(2 սեկցիա) B20 դասի բետոնից	մ3	6.05	73347	0	73347	443747
34	Փ10 A500Շամրանի արժեքը	տ	0.09	512398	0	512398	45091
35	Փ8 A240Շամրանի արժեքը	տ	0.08	401914	0	401914	31349
36	Ստորին հենապատ 3-ի կառուցում(1 սեկցիա) B20 դասի բետոնից	մ3	9.27	73347	0	73347	679922
37	Փ10 A500Շամրանի արժեքը	տ	0.05	512398	0	512398	26132
38	Փ8 A240Շամրանի արժեքը	տ	0.05	401914	0	401914	20096
39	Ստորին հենապատ 3-ի կառուցում (8 սեկցիա) B20 դասի բետոնից	մ3	90.48	73347	0	73347	6636394
40	Փ10 A500Շամրանի արժեքը	տ	0.86	512398	0	512398	439638
41	Փ8 A240Շամրանի արժեքը	տ	0.47	401914	0	401914	188096
42	Ստորին հենապատ 3-ի կառուցում(10 սեկցիա) Ստորին հենապատ 3-ի կառուցում(10 սեկցիա) B20 դասի բետոնից	մ3	104.91	73347	0	73347	7694784
43	Փ10 A500Շամրանի արժեքը	տ	1.00	512398	0	512398	511886
44	Փ8 A240Շամրանի արժեքը	տ	0.57	401914	0	401914	227081
45	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով 3-րդ կարգ	մ3	0.35	736	0	736	256
46	Խճալին շերտ 15սմ	մ3	51.30	17442	0	17442	894759
47	Հենապատի հիմքի միաձուլվ B20 դասի բետոնից	մ3	139.71	73347	0	73347	10247244
48	Փ10 A500Շամրանի արժեքը	տ	0.71	512398	0	512398	363291
49	Փ8 A240Շամրանի արժեքը	տ	0.45	401914	0	401914	178852
50	Հենապատի իրանի միաձուլվ B20 դասի բետոնից	մ3	115.92	73347	0	73347	8502330
51	Փ12 A500Շամրանի արժեքը	տ	1.47	466839	0	466839	686254
52	Փ10 A500Շամրանի արժեքը	տ	0.90	512398	0	512398	461671
53	Հենապատի երեսպատում բազալտե 30*3սմ սալիկներով	մ2	463.30	20360	0	20360	9432791
54	Պատերի ամրանավորում ցանց 50*50*3սմ	տ	0.09	5933763	0	5933763	551840
55	Բազալտե թասակների իրականացում	մ	414.60	25853	0	25853	10718664
56	Զսուկային ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ2	1050.90	1264	0	1264	1328726
57	Հետլիցե տեղի բնահողի բուլդոզերով	մ3	126.00	62	0	62	7821
58	Ավելորդ բնահողի բեռնում և տեղափոխում 3կմ	տ	421.80	2343	0	2343	988292
59	Հողային աշխատանքների թափոնակույտում	մ3	222.00	56	0	56	12371
60	Նստարան - 23հատ Խճի շերտ 40-70 մմ ֆրակցիա, 70 մմ	մ3	3.22	17442	0	17442	56162
61	Հիմքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ3	6.44	54548	0	54548	351291
62	Հիմքերի տակ խրամուղու քանդում	մ3	11.50	6101	0	6101	70164
63	Բնահողի բարձում և տեղափոխում 3կմ հեռ. վրա	տ	22.43	2343	0	2343	52554
64	Պողպատե կցամասերի մոնտաժում	տ	0.81	35894	0	35894	29074
65	Պողպ. ուղղ. Խող. 80x40x3	մ	66.05	3116	0	3116	205839
66	Պողպ. թիթեղ 200x200x5	մ2	0.92	23343	0	23343	21476
67	Պողպ.տաշ. հեծան N10	մ	23.00	4081	0	4081	93864
68	Սրբատաշ տախտակ 150x50	մ	207.00	1484	0	1484	307190
69	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	տ	0.81	23393	0	23393	18948
70	Տախտակների լաքապատում (2 անգամ)	100մ2	0.83	132805	0	132805	110228
71	Մարզադաշտի Ծածկույթի իրականացում Խճի շերտի իրականացում ռետինե հատակների տակ	մ3	36.40	17442	0	17442	634878

72	Բետոնե շերտի իրականացում ունի ն հատակների տակ	Մ3	28.80	49325	0	49325	1420554
73	Բետոնե շերտի մրանավորում	տ	0.28	27015	0	27015	7564
74	Ցանց BP d=3,0մմ, բջիջը 150x150մմ	Մ2	364.00	430	0	430	156652
75	Ռետինե հատակ (EPDM) 15մմ /Գծանշումով/ արտաքինին խաղաղաշտերի համար անկաղ գունավոր	Մ2	364.00	20776	0	20776	7562508
76	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 80x200մմ չափերի	զմ	81.00	10780	0	10780	873146
77	Ղարպասի կանգնակների, հիմքերի իրականացում 3իմքերի տակ փոստրակի քանդում	Մ3	1.96	6101	0	6101	11958
78	Բետոնե շերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից	Մ3	0.20	41573	0	41573	8315
79	Խամբարաբետոնե շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից	Մ3	0.90	47582	0	47582	42824
80	Գրունտի հետիցք	Մ3	0.86	1767	0	1767	1520
81	Բնահողի բարձում և տեղափոխում 3կմ հեռ. վրա	տ	2.15	2343	0	2343	5038
82	Ֆուտբոլի դաշտի դարպաս Մետաղական դարպասի մոնտաժում	տ	0.12	113886	0	113886	13780
83	Խողովակ D=89*2,5	մ	17.60	2642	0	2642	46491
84	Խողովակ D=32*2,5	մ	15.20	890	0	890	13534
85	Ամրան A III Φ12	կգ	8.45	466	0	466	3938
86	Մետաղական պարիսպի մոնտաժում Մետաղական պարիսպի մոնտաժում	տ	6.83	94675	0	94675	647012
87	Պողպատե խողովակ 60x40x3	մ	789.21	2404	0	2404	1897335
88	Պողպատե խողովակ 60x60x3	մ	202.47	2701	0	2701	546850
89	Մետաղական ցանց 50X50	Մ2	344.40	1172	0	1172	403763
90	Ամրան Φ 6 A240c	կգ	282.20	401	0	401	113073
91	Պողպատե խողովակ 80x80x3	մ	180.00	3621	0	3621	651777
92	Պողպատե թիթեղ	կգ	18.00	668	0	668	12020
93	Մետաղական դռնակի մոնտաժում	տ	0.10	334896	0	334896	34494
94	Պողպատե խողովակ 60x60x3	մ	2.84	2701	0	2701	7671
95	Պողպատե խողովակ 60x40x3	մ	17.15	2404	0	2404	41230
96	Ամրան Φ 6 A240c	կգ	4.50	401	0	401	1803
97	Անկյունակ 40x40x3	մ	1.00	846	0	846	846
98	Ծխնի	հատ	6.00	1781	0	1781	10685
99	Փական կախովի	հատ	1.00	4749	0	4749	4749
100	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	տ	7.06	23393	0	23393	165156
101	Գրունտի ի քանդում	Մ3	11.70	6101	0	6101	71384
102	Բնահողի բարձում և տեղափոխում 3կմ հեռ. վրա	տ	21.06	2343	0	2343	49344
103	Սյուների տակ, բետոնե հիմքի իրականացում	Մ3	10.80	58495	0	58495	631747
104	Խճի շերտի իրականացում	Մ3	1.30	14960	0	14960	19448
105	Մարզահրապարակի հատակի կառուցում Խճի շերտի իրականացում ունի ն հատակների տակ	Մ3	12.00	17442	0	17442	209300
106	Բետոնե շերտի իրականացում ունի ն հատակների տակ	Մ3	16.00	49325	0	49325	789197
107	Բետոնե շերտի ամրանավորում	տ	0.09	27015	0	27015	2485
108	Ցանց BP d=3,0մմ, բջիջը 150x150մմ	Մ2	120.00	430	0	430	51644
109	Ռետինե հատակ (EPDM) 15մմ /Գծանշումով/ արտաքինին խաղաղաշտերի համար անկաղ գունավոր	Մ2	120.00	20776	0	20776	2493134
110	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 80x200մմ չափերի	զմ	42.00	10780	0	10780	452742
111	Մետաղական պարիսպի մոնտաժում Մետաղական պարիսպի մոնտաժում	տ	10.06	94675	0	94675	952434
112	Պողպատե խողովակ 60x40x3	մ	528.28	1469	0	1469	776132
113	Պողպատե խողովակ 60x60x3	մ	1133.90	2701	0	2701	3062546
114	Մետաղական ցանց 50X50*4	Մ2	588.10	1395	0	1395	820381
115	Ամրան Φ 6 A240c	կգ	652.85	401	0	401	261585
116	Պողպատե խողովակ 60x40x3	մ	414.96	1469	0	1469	609646
117	Պողպատե խողովակ 80x80x3	մ	9.12	3621	0	3621	33023
118	Պողպատե թիթեղ	կգ	0.07	668	0	668	47
119	Մետաղական դարպասի մոնտաժում	տ	0.20	113886	0	113886	22777
120	Պողպատե խողովակ 60x60x3	մ	20.00	2701	0	2701	54018
121	Պողպատե խողովակ 60x40x3	մ	17.15	1469	0	1469	25196
122	Ամրան Φ 6 A240c	կգ	9.20	401	0	401	3686

123	Անկյունակ 40x40x3	մ	1.00	846	0	846	846
124	Ծխնի	հատ	12.00	1781	0	1781	21370
125	Փական կախովի	հատ	2.00	4749	0	4749	9498
126	Պողպատե մատերի ներկում 2 անգամ	տ	10.26	23393	0	23393	240014
127	Գրունտի քանդում	մ3	60.30	6101	0	6101	367901
128	Բնահողի բարձում և տեղափոխում 3կմ հեռ. վրա	տ	105.56	2343	0	2343	247331
129	Սյուների տակ, բետոնե հիմքի իրականացում	մ3	55.80	58495	0	58495	3264026
130	Խճի շերտի իրականացում	մ3	6.70	14960	0	14960	100231
<b>40</b>	<b>Զերմոցի մոնտաժում</b>						<b>745060</b>
1	Ժապավենային հիմքերի իրականացում	մ3	3.60	55099	0	55099	198358
2	Շրջանակների մոնտաժում	տ	0.30	83762	0	83762	25129
3	Պողպատե խողովակ 60x40x2	մ	84.28	1469	0	1469	123822
4	Անկյունակ 40x40x2	մ	2.24	727	0	727	1629
5	Անկյունակ 20x10x2	մ	44.66	519	0	519	23197
6	Մեկխցիկանի կարբոնե թերթ	մ2	44.66	4897	0	4897	218710
7	Մետաղական դռնակի մոնտաժում	տ	0.12	334896	0	334896	40188
8	Անկյունակ 40x40x2	մ	20.86	727	0	727	15169
9	Անկյունակ 20x10x2	մ	80.35	519	0	519	41734
10	Ծխնի	հատ	3.00	1781	0	1781	5342
11	Բռնակ	հատ	1.00	6381	0	6381	6381
12	Գրունտի քանդում	մ3	4.40	6101	0	6101	26845
13	Բնահողի բարձում և տեղափոխում 3կմ հեռ. վրա	տ	7.92	2343	0	2343	18557
<b>41</b>	<b>Տարածքի ասֆալտապատում</b>						<b>93348037</b>
1	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտրետոնե խառնուրդով h=4 սմ ГОСТ 9128-2013	100մ2	35.55	416101	0	416101	14792383
2	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտրետոնե խառնուրդով h=4 սմ ГОСТ 9128-2013	100մ2	35.55	416101	0	416101	14792383
3	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ2	3555.00	1405	0	1405	4994595
4	Խճային հիմքի հազեցում բիտումով, խորությամբ, բիտումի ծախսը 4,12 կգ/մ2	տ	14.65	262015	0	262015	3837626
5	Գրունտի տոփանում պլենտոփանիչով	մ3	355.50	405	0	405	144109
6	Տարածքի կանաչապատում Տարածքի համահարթեցում ձեռքով կանաչապատման համար 10սմ	մ2	6100.00	31	0	31	191841
7	Սևահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/իլքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	610.00	5791	0	5791	3532339
8	Սևահողի տեղափոխում 7 կմ հեռավորությունից /6100x1,2/տն	տ	732.00	2466	0	2466	1805370
9	Բուսահողի փռում ձեռքով h-10սմ հաստությամբ	մ2	6100.00	576	0	576	3510693
10	Սիզամարգերի տեղադրում սերմի ցանումով	մ2	6100.00	185	0	185	1129877
11	Սայլածքի իրականացում Երեսապատում բետոնե դեկորատիվ գունավոր սայլկներով	մ2	750.00	8238	0	8238	6178657
12	Բետոնե շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 10սմ հաստ	մ3	75.00	47582	0	47582	3568680
13	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ2	750.00	1503	0	1503	1126950
14	Գրունտի տոփանում պլենտոփանիչով	մ3	75.00	405	0	405	30403
15	Սայլածքի իրականացում Երեսապատում բետոնե դեկորատիվ գունավոր սայլկներով	մ2	920.00	8238	0	8238	7579152
16	Բետոնե շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 10սմ հաստ	մ3	92.00	47582	0	47582	4377581
17	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ2	920.00	1503	0	1503	1382392
18	Գրունտի տոփանում պլենտոփանիչով	մ3	92.00	405	0	405	37294
19	Եզրաքարերի իրականացում Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300սմ չափերի	կմ	1590.00	12788	0	12788	20332373
20	Գծանշում սպիտակ յուղաներկով	կմ	0.05	66387	0	66387	3319
<b>42</b>	<b>Սարքավորումներ</b>						<b>11894121</b>
1	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 380Վ 160 Ա	հատ	1.00	8428	0	8428	8428
2	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 380Վ 50 Ա	հատ	1.00	6181	0	6181	6181
3	ТОПАС-125 (с песочным фильтром), на 25-130 ППЖ, Q= 3,75-18,75м3/сут. Մաքրման կայանի տեղադրում	հատ	1.00	11293611	0	11293611	11293611
4	Մեմբրանային, գազի, էլեկտրոնային ճշտիչով G65 ETPC, GS-77-065A, 3" կցաշուրթ, 1 bar, 100մա/ժ	հատ	1.00	374422	0	374422	374422

5	Առանց հաշվիչ հանգույցի և պահարանի, GSA 1-100, 6 bar, 100մա/ժ	հատ	1.00	211479	0	211479	211479
<b>43</b>	<b>Ստանդարտ միացման վճար</b>						<b>2616687</b>
1	Հոսանքի ստանդարտ միացման վճար	տեղ	1.00	2616687	0	2616687	2616687
<b>44</b>	<b>ԱՎԵԼԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ-1</b>						<b>20356332</b>
1	Ամֆիթատրոնի ե/բ Նատտեղերի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	22.80	92885	0	92885	2117778
2	Միաձույլ ե/բ պատերի (պարապետ) պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	5.34	114992	0	114992	614056
3	Ամֆիթատրոն - Միաձույլ ե/բետոնե հեծան Մ3-7 պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	3.76	110510	0	110510	415519
4	Թեքահարթակների պատրաստում B12.5 դասի բետոնով	մ3	42.00	47143	0	47143	1980006
5	Ժամանակավոր հենարանի իրականացում միջև 10մ բարձրության ծածկի իրականացման համար	մ2	586.00	24387	0	24387	14290782
6	Բազալտե գլխադիրների տեղադրում 30մմ	մ2	38.20	24560	0	24560	938192
<b>45</b>	<b>Ավելացվող աշխատանքներ-2</b>						<b>13787865</b>
1	Ռեզերվուարների միաձույլ ե/բ սալի պատրաստում B22.5 W6 դասի բետոնով (հաստ. =300մմ)	մ3	3.90	85991	0	85991	335365
2	Ամրան Փ6 A240C	տ	0.05	400680	0	400680	20034
3	Ամրան Փ12 A500C	տ	0.30	466839	0	466839	140052
4	Ռեզերվուարների միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B22.5 W6 դասի բետոնով	մ3	10.30	141607	0	141607	1458552
5	Ամրան Փ8 A240C	տ	0.10	401914	0	401914	40191
6	Ամրան Փ12 A500C	տ	1.34	466839	0	466839	625565
7	Ռեզերվուարի պատերի և հատակի ջրամեկուսացում պոլիմերցեմենտային ջրանյութով (CEREZIT CR-166)	մ2	89.00	1653	0	1653	147117
8	Գոլորշամեկուսիչ շերտի իրականացում իզոսպանով	մ2	3010.00	893	0	893	2687930
9	Կախովի առաստաղ զիպսատվարաթղթե հարթասալերով 9,5մմ հաստ. ստատների տեղադրումով	մ2	1275.00	6173	0	6173	7870575
10	Տակիքի ծածկի սալի վրա աերատորների տեղադրում	հատ	22.00	21022	0	21022	462484
<b>Արժեք</b>							<b>2378729757</b>
<b>ԱԱՀ</b>							<b>475745951</b>
<b>Ընդամենը՝</b>							<b>2854475708</b>

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային  
զարգացման հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ուլենեցու 31  
ՀՎՀՀ 00846441  
Հ/հ՝ 900011051654

Կենտրոնական զանձապետարան  
Գործադիր տնօրեն՝  
**Ս. Բաղինյան**



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Լիլանարմ»  
ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Նուբարաշեն, 12  
փող., 4 շենք, բն. 6  
ՀՎՀՀ՝ 00433589  
Հ/հ՝ 220613330251000

Բանկ՝ «ԱՎԲԱԲԱՆԿ» ԲԲԸ  
Տնօրեն՝  
**Ն. Պողոսյան**



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Լուսե-16»  
ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Նուբարաշեն,  
11 փող., 7 շենք, բն. 17  
ՀՎՀՀ՝ 00489975  
Հ/հ՝ 15100071552500

Բանկ՝ «Արարատբանկ» ԲԲԸ  
Տնօրեն՝  
**Ն. Պողոսյան**



**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Կոտայքի մարզի Գողթ բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի կառուցման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված № **ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/40** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **23.04.2024 թ.** կնքված № **ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/40** պայմանագրում 15.06.2026թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

**Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ**

**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

**об изменении, внесенных в заключенный договор**

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 15.06.2026 года в договор № **ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/40** заключенный **23.04.2024 года** в результате процедуры закупки под кодом № **ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/40** организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

**Заказчик: Армянский фонд территориального развития**