Պատվիրատու՝
Արտաշատի համայնքապետարան
ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23/62
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900412151517
ՀՎՀՀ 04240737

Կապալառու՝
<<Կառույց>>Ա/Կ
Ք.Արարատ, Կոմիտաս 2/39
<<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>>ՓԲԸ
ՀՀ 11500604982549
ՀՎՀՀ 04100723

Պայմանագրի համար՝ ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-24/131
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 25.12.2024թ.
Համաձայնագրի համար՝ N 01
Համաձայնագրի կնքման ամսաթիվը՝ 07.05.2025թ.
Համաձայնագրի համար՝ N 02
Համաձայնագրի կնքման ամսաթիվը՝ 31.07.2025թ.
Համաձայնագրի համար՝ N 03
Համաձայնագրի կնքման ամսաթիվը՝ 22.08.2025թ.
Համաձայնագրի համար՝ N 04
Համաձայնագրի կնքման ամսաթիվը՝ 22.08.2025թ.

ՓՈՓՈԽՎԱԾ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱԿՏ 2

_____._____.2026թ.

<<Արտաշատ քաղաքի Իսակով փողոցի 107 և 111 շենքերի բակային տարածքի բարեկարգում>>

			Համադրում 1-ի համաձայն (հիմք՝ Համաձայնագիր N 03)			Համադրում 2-ի համաձայն (վերջնական)			Ավելացում			Պակասեցում		
NN	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Տարածքի բարեկարգում													
1	Բնահողի մշակում բուլդոզերով 1-կարգ տեղափոխելով 50 մ	1000մ3	0,26	645,083	167,721	0,26	645,083	167,721						
2	Տարածքի հարթեցում բուլդոզերով	100մ2	8,37	1,867	15,625	8,37	1,867	15,625						
3	Սյուների հիմքերի փորում ձեռքով 1-րդ կարգ	մ3	2,2	1,976	4,346	2,2	1,976	4,346						
4	1-րդ կարգի գրունտի բարձում ինքնաթափին	տն	225	0,478	107,543	225	0,478	107,543						
5	Տեղափոխում 10կմ	տն	225	3,651	821,391	225	3,651	821,391						
	Նոր տեղադրվող մետաղական հովարաններ													
1	Հողի կետային փորում 3 կարգի գրունտում ձեռքով	մ3	3	11,726	35,178	3	11,726	35,178						
2	2- րդ. կարգի գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	0,6	1,466	0,879	0,6	1,466	0,879						
3	Միաձույլ ե/բետոնե հիմքի պատրաստում B12.5	խմ	2,4	73,474	176,337	2,4	73,474	176,337						
4	Ամրան A-500c Φ 12մմ	տն	0,00128	399,131	0,511	0,00128	399,131	0,511						
5	Շվաքարանի մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում ներառյալ նստարանները և բազքրիքները ըստ նախագծի	տն	1,285	742,338	953,905	1,285	742,338	953,905						
6	Տանիքի ծածկի պատրաստում ցինկապատ ալիքավոր թիթեղից 0,55մմ հաստ.	մ2	24,8	9,290	230,391	24,8	9,290	230,391						
7	Փոքր ծածկերի կառուցում ց/թիթեղից ներկված/ 0,5 մմ /	100մ2	0,02	152,008	3,040	0,02	152,008	3,040						
8	Շվաքարանի մետաղական մասերի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	16	1,674	26,777	16	1,674	26,777						
	Խաղային սարքավորումներ													
1	Բազալտե խճից հիմնաշերտի պատրաստում 5-10մմ նախաշերտ , h=100մմ	մ3	0,0	19,068	0,000	0,0	19,068	0,000						
2	Բետոնե հիմնաշերտի պատրաստում խաղային սարքավորումների տակ	մ3	0,0	61,852	0,000	0,9	61,852	55,667	0,9	61,852	55,667			
3	Խաղահրապարակի մանրահատիկ ավազի խարամի ծածկույթ 100մմ	մ3	0,0	9,273	0,000	0,0	9,273	0,000						
4	Նստարան մեքաղական կմախքով, փայտե չորսուներով	հատ	5	22,592	112,962	5	22,592	112,962						
5	Նստարան ծաղկամանով բետոնե	հատ	5	82,838	414,192	0	82,838	0,000				5	82,838	414,192

6	Աղբարկղ մետաղական ըստ նախագծի	հատ	6	8,284	49,703	6	8,284	49,703						
7	Ավազահարթակ	հատ	0	22,216	0,000	0	22,216	0,000						
8	Հսպանակով ճոճանակ	հատ	0	165,677	0,000	0	165,677	0,000						
9	Ճոճանակ պլաստիկ նստարանով	հատ	0	143,085	0,000	0	143,085	0,000						
10	Շղթաներով ճոճանակ	հատ	0	180,738	0,000	0	180,738	0,000						
11	Սահարան II	հատ	0	240,985	0,000	0	240,985	0,000						
	Բարեկարգում													
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	105	3,505	368,035	105	3,505	368,035						
2	Բազալտե եզրահարթի պատրաստում 100x200մմ չափերով բետոնի վրա	մ	97	6,559	636,217	97	6,559	636,217						
3	Բազալտե խճից նախաշերտ	մ3	85,68	18,925	1 621,480	85,68	18,925	1 621,480						
4	Եզրաքարերի տակ բետոնների իրականացում B12.5	մ3	2,75	54,507	149,893	2,75	54,507	149,893						
5	Հարթեցնող շերտ բետոնե սալերի տակ չոր ց/ա շաղախով	մ3	51	34,218	1 745,135	51	34,218	1 745,135						
6	Սալիկապատում բետոնե գունավոր սալիկներով նյութի արժեքով ըստ նախագծի	մ2	51	6,973	355,635	51	6,973	355,635						
	Նոր դեկորատիվ ցանկապատ													
1	Մետաղական ցանկապատի յուղաներկում 2 անգամ մաքրումով գոյություն ունեցող	100մ2	6,03	72,303	435,984	6,03	72,303	435,984						
	Մետաղական ցանկապատ ՅՆ1													
1	Սյուների հիմքերի փորում ձեռքով 1-րդ կարգ	մ3	7,3	1,976	14,422	7,3	1,976	14,422						
2	1- րդ. կարգի գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	0,3	1,306	0,392	0,3	1,306	0,392						
3	Բազալտե խճից 5-10մմ նախաշերտ , h=50մմ	մ3	0,81	19,883	16,105	0,81	19,883	16,105						
4	Մետաղական ցանկապատի կառուցում	մ	0	6,764	0,000	0	6,764	0,000						
5	Մետաղական դարպասի տեղադրում	հտ	2	14,966	29,932	2	14,966	29,932						
6	Մետաղական դարպասի տեղադրում	հտ	1	14,966	14,966	1	14,966	14,966						
7	Բետոն B12.5	մ3	3,5	42,298	148,042	3,5	42,298	148,042						
8	Մետաղական քառ. խողովակ 40*40*3	կգ	2 728,85	0,678	1 849,532	2 728,85	0,678	1 849,532						
9	Մետաղական քառ. խողովակ 80*4	տն	2,027	677,769	1 373,838	2,027	677,769	1 373,838						
10	Ամրան 12A500C	կգ	0,036	0,392	0,014	0,036	0,392	0,014						
11	Ամրան 8A240	կգ	0,136	0,392	0,053	0,136	0,392	0,053						
12	Խցան 60*60 PVC	հատ	49	0,023	1,107	49	0,023	1,107						
13	Մետաղական ցանց պոլիմերային ծածկույթով 50x50x2,8մմ բջիջ	մ2	0,0	1,141	0,000	0,0	1,141	0,000						
14	Ծխնի դարպասի 200մմ	հտ	12	1,205	14,459	12	1,205	14,459						
15	Ծխնի դարպասի 120մմ	հտ	4	0,452	1,807	4	0,452	1,807						
16	Դռան բռանկ փականով	հատ	2	5,272	10,543	0	5,272	0,000				2	5,272	10,543
17	Մետաղական խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	100մ2	0,25	113,310	28,327	0,25	113,310	28,327						
18	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով խրամուղի դրենաժ	մ3	20,24	3,505	70,943	20,24	3,505	70,943						
19	Ավազից նախաշերտ քվարցային	մ3	33,17	13,175	437,007	33,2	13,175	437,007						
20	Բազալտե խճից նախաշերտ սալի տակ	մ3	58,3	18,424	1 074,122	58,3	18,424	1 074,122						
21	Ե/բ միաձույլ սալի իրականացում B 20 դասի ծանր բետոնից ներառյալ կարրանների տեղադրումը ըստ նախագծի , նյութերով	մ3	89,3	46,749	4 174,706	89,3	46,749	4 174,706						
22	Միաձույլ վաքերի իրականացում B 20 դասի ծանր բետոնից W4	մ3	1,1	159,896	175,886	1,1	159,896	175,886						
23	Ամրան Ա - 3 դասի Φ 12 միացում փակ դրենաժին	տն	0,06	399,131	23,948	0,06	399,131	23,948						
24	Ամրան Ա -240 դասի Φ6	տն	0,8036	461,259	370,668	0,8036	461,259	370,668						
25	Բազալտե խճից նախաշերտ դրենաժային ցանցում 5-15մմ	մ3	6,7	18,424	123,441	6,700	18,424	123,441						
26	Բազալտե խճից նախաշերտ դրենաժային ցանցում 20-40մմ	մ3	13,3	18,925	251,700	13,300	18,925	251,700						
27	Ներդիր տարրերի տեղադրում վաքում մինչև 20կգ	տն	0,019	127,111	2,415	0,019	127,111	2,415						
28	Մետաղական ճաղավանդակի մոնտաժ փակ դրենաժի համար	տն	0,126	858,539	108,176	0,126	858,539	108,176						
29	Մետաղական խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով ՊՓ 1126 2 անգամ	100մ2	1	38,311	38,311	1	38,311	38,311						

30	Մետաղական խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	100մ2	1	107,604	107,604	1	107,604	107,604						
31	Խաղային դարպասների և վահանակների, Բասկետբոլ կանգառների մոնտաժ ներառյալ սարքավորումները	կոմպ	4	55,342	221,368	4	55,342	221,368						
32	Բասկետբոլ , ֆուտբոլ դարպաս վահանակ ներառյալ ցանցերը	կոմպ	4	579,869	2 319,476	4	579,869	2 319,476						
33	Վոլեբոլ վահանակ ներառյալ ցանցերը	կոմպ	1	46,992	46,992	0	46,992	0,000				1	46,992	46,992
34	Խաղահրապարակների նշագծում ըստ նախագծի Forbo 809A	կմ	0,5	631,659	315,830	0,5	631,659	315,830						
35	Ռետինե հատակներ տարագույն /ըստ նախագծի/ ֆր 1-3մմ EPDM 20մմ ներառյալ նախաշերտը	100մ2	6,87	1 746,826	12 000,694	7,171821	1 746,826	12 527,922	0,301821	1 746,826	527,229			
36	Ռետինե հատակների իրականացում սոսնձի վրա գոյություն ունեցող ծածկույթի վրա 15 մմ նախաների -պոլիուրետան/ նախապես ծածկույթի հղկումով, լվացումով, փոշեզրկումով	100մ2	0	1 197,780	0,000	0	1 197,780	0,000						
	Էլեկտրամատակարարում													
1	Հենասյան հիմքի համար հողի փորում III կարգի գրունտներում մեխանիզմով Ø0,5 H=1մ	գմ	17	2,236	38,011	17	2,236	38,011						
2	Հենասյան հիմքի համար հողի փորում 3րդ կագ ձեռքով հիմքերի համար	մ3	0,34	11,726	3,987	0,34	11,726	3,987						
3	Հողի բարձում ձեռքով բեռնատար, III կարգի գրունտ և տեղափոխում 5 կմ	տ	3,5	3,892	13,623	3,5	3,892	13,623						
4	Բետոն B15 դասի հենասյան ամրացման համար	խմ	3,5	51,127	178,946	3,5	51,127	178,946						
5	Խիճ հենասյան հիմքում լցնելու համար 0,05x0,05 H=0,1	խմ	0,4	33,963	13,585	0,4	33,963	13,585						
6	հողանցման կոնտուր (անկյունակ 50x50x5, գոտի 40x3)	հատ	40	17,608	704,337	40	17,608	704,337						
7	Արտաքին լուսավորման հենասյուն տեղադրում բարձակի հետ միասին	տ	1,51	56,869	85,873	1,51	56,869	85,873						
8	Մետաղական ներդիր տարրեր	տ	0,08	527,154	42,172	0,08	527,154	42,172						
9	Մետաղական խողովակ 76x3,5մմ	գմ	84	1,506	126,517	84	1,506	126,517						
10	Մետաղական տարրերի ներկում էմալե ներկով 2 շերտ կախույն RAL 5016	քմ	63	1,477	93,059	63	1,477	93,059						
11	Մետաղական տարրերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 շերտ	քմ	63	0,869	54,775	63	0,869	54,775						
12	Մալուխների միացման սեղմակ P2/KZ2	հատ	26	1,939	50,415	26	1,939	50,415						
13	Մալուխների ամրացման ամրակ PA1500P	հատ	24	2,279	54,688	24	2,279	54,688						
14	Մալուխ ալյումինե ջիղերով մեկուսացված հատվածքը SIP 2 A 3x16մմ	գմ	140	0,860	120,387	140	0,860	120,387						
15	Մալուխ ալյումինե ջիղերով մեկուսացված հատվածքը АВВГ 3x2,5մմ	գմ	80	0,540	43,229	80	0,540	43,229						
16	ծալքավոր մեկուսիչ խողովակ Φ20	գմ	80	0,287	22,996	80	0,287	22,996						
17	Արտաքին լուսավորման լուսատու պաշտպանիչ ապակիով LED 60W IP66	լրակ.	23	18,528	426,146	17	18,528	314,977				6	18,528	111,168
18	Ամրակ Ø12A500c L=10մմ 2 հատ մեկ հենասյան համար	կգ	84	0,458	38,482	84	0,458	38,482						
19	Թիթեղ Հենասյուների վերնամասի անցքի փակման համար 4մմ	քմ	0,15	22,461	3,369	0,15	22,461	3,369						
20	Մալուխի վերջույթ (ծայրակալ) ТМЛ 25-8-7	հատ	84	2,714	228,007	84	2,714	228,007						
	Ընդամենը				**36 142,312**			**36 142,312**			**582,896**			**582,896**
	ԱԱՀ 20%				**7 228,462**			**7 228,462**			**116,579**			**116,579**
	Ընդամենը				**43 370,775**			**43 370,775**			**699,475**			**699,475**

ՄԳ = 37 000,000
ՆԳ = 43 370,775

Կապալառու՝
«ԿԱՌՈՒՅՑ» Ա/Կ
Փոխտնօրեն
Ռ. Սմբատյան————

Տեխնիկական հսկողություն՝
«ՏԵԽ ՔՈՆԹՐՈԼ» ՍՊԸ
Տնօրեն
Մ.Թադևոսյան————

04240119 «ՏԵԽ ՔՈՆԹՐՈԼ» "TEKH CONTROL" "ТЕХ КОНТРОЛЬ"

04100723 «ԿԱՌՈՒՅՑ» "КАРУЙЦ"