

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 113

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Լեզենդ Քնսթրաքշն» ՍՊԸ և «Վաղժան» ՍՊԸ Կոնսորցիումի միջև 04.08.2025թ. կնքված «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկի բժշկական ամբուլատորիայի», «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի բժշկական ամբուլատորիայի» կառուցման աշխատանքների կատարման N ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/11-2 պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 10 » 02 2026թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Լեզենդ Քնսթրաքշն» ՍՊԸ և «Վաղժան» ՍՊԸ Կոնսորցիումը, ի դեմս «Լեզենդ Քնսթրաքշն» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա.Սարգսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա և «Վաղժան» ՍՊԸ-ի տնօրեն Վ.Գրիգորյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով 04.08.2025թ. Կողմերի միջև կնքված «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկի բժշկական ամբուլատորիայի», «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի բժշկական ամբուլատորիայի» կառուցման աշխատանքների կատարման թիվ ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/11-2 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 5.1 և 8.5 կետերի դրույթները՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված 1-ում կատարել փոփոխություններ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:

2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ, հետևյալ բովանդակությամբ՝

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում 347,246,282 (երեք հարյուր քառասունյոթ միլիոն երկու հարյուր քառասունվեց հազար երկու հարյուր ութսուներկու) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

2-րդ չափաբաժնի գինը կազմում է՝ 172,019,125 (հարյուր յոթանասուներկու միլիոն տասնինը հազար հարյուր քսանհինգ) ՀՀ դրամ որից 42,227,125 (քառասուներկու միլիոն երկու հարյուր քսանյոթ հազար հարյուր քսանհինգ) ՀՀ դրամը, կազմում է տեղակապվող մասի շինարարական աշխատանքների արժեքը, ԱԱՀ-ն ներառյալ:

3-րդ չափաբաժնի գինը կազմում է՝ 175,227,157 (հարյուր յոթանասունհինգ միլիոն երկու հարյուր քսանյոթ հազար հարյուր հիսունյոթ) ՀՀ դրամ, որից 37,827,157 (երեսունյոթ միլիոն ութ հարյուր քսանյոթ հազար հարյուր հիսունյոթ) ՀՀ դրամը, կազմում է տեղակապվող մասի շինարարական աշխատանքների արժեքը, ԱԱՀ-ն ներառյալ»:

3. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:

4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:



Հավելված
04.08.2025թ. կնքված
ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/11-2 ծածկագրով
 աշխատանքների գնման պայմանագրի
 « 10 » 02 2026թ.
 կնքված Համաձայնագիր
 «Հավելված 1
04.08.2025թ. կնքված
ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/11-2 ծածկագրով պայմանագրի

**ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՂԱՇԵՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԹԻՎ ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/11-2
 ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
			A	B	C	B+C	A*(B+C)
1	Շինարարական աշխատանքներ						80315080
1	Միաձուլյ հատակասալ-3,01 նիշ /Монолитная плита - 3,01 отметке - խճի նախաշերտի պատրաստում /Подготовка слой щебня	մ3	13.20	15899	0	15899	209872
2	Միաձուլյ ե/բ հատակասալի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /Монолитная плита из бетона B15	մ3	18.00	46355	0	46355	834384
3	Ցանց Ф5մմ բջիջը150x150 արժեքը/Сетка Р5мм ячейка 150x150 значение	մ2	180.00	1082	0	1082	194809
4	Միաձուլյ ե/բ ծածկի սալ -0,10նիշ/Монолитная железобетонная плита -0,10 отметке - Միաձուլյ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса B25	մ3	24.70	75542	0	75542	1865891
5	Ամրան Ф10A500C /арматура	կգ	2029.90	467	0	467	948146
6	Ամրան Ф8A240 /арматура	կգ	100.60	366	0	366	36857
7	Միաձուլյ ե/բ ծածկի սալ +3,15նիշ/Монолитная железобетонная плита +3,15 отметке - Միաձուլյ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса B25	մ3	26.70	75542	0	75542	2016975
8	Ամրան Ф10A500C /арматура	կգ	2202.70	467	0	467	1028859
9	Ամրան Ф8A240 /арматура	կգ	108.50	366	0	366	39751
10	"Ա" առանցքով ե/բ միաձուլյ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси А" - Միաձուլյ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	4.10	104462	0	104462	428293
11	Միաձուլյ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	2.10	95276	0	95276	200079
12	Միաձուլյ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	3.50	103912	0	103912	363693
13	Ամրան Ф25A500C /арматура	կգ	312.00	426	0	426	132772
14	Ամրան Ф18A500C /арматура	կգ	184.50	426	0	426	78514
15	Ամրան Ф16A500C /арматура	կգ	48.60	426	0	426	20682
16	Ամրան Ф10A500C /арматура	կգ	284.40	467	0	467	132840
17	Ամրան Ф8A240 /арматура	կգ	118.70	366	0	366	43488
18	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	12.00	1208	0	1208	14496
19	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	367	0	367	11732

20	"Բ" առանցքով ե/բ միաձուլվող շրջանակ / /Ж/Б Монолитная рама по оси Б" - Միաձուլվող ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	6.10	104462	0	104462	637217
21	Միաձուլվող ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	3.40	95276	0	95276	323937
22	Միաձուլվող ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից / железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	2.30	103912	0	103912	238998
23	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	416.00	426	0	426	177029
24	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	318.60	426	0	426	135580
25	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	83.30	426	0	426	35448
26	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	184.60	467	0	467	86225
27	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	186.10	366	0	366	68181
28	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	16.00	1208	0	1208	19328
29	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	367	0	367	11732
30	"Գ" և "Դ" առանցքով ե/բ միաձուլվող շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси Г и Д" - Միաձուլվող ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	8.20	104462	0	104462	856587
31	Միաձուլվող ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	6.80	95276	0	95276	647873
32	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	832.00	426	0	426	354058
33	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	637.20	426	0	426	271160
34	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	166.60	426	0	426	70897
35	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	631.20	366	0	366	231253
36	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	32.00	1208	0	1208	38657
37	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	64.00	367	0	367	23463
38	"Ե" առանցքով ե/բ միաձուլվող շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси Е" - Միաձուլվող ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	4.10	104462	0	104462	428293
39	Միաձուլվող ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	3.40	95276	0	95276	323937
40	Միաձուլվող ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից / железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	5.80	103912	0	103912	602691
41	Ամրան Ф28А500С /арматура	կգ	260.90	426	0	426	111026
42	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	208.00	426	0	426	88514
43	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	318.60	426	0	426	135580
44	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	83.30	426	0	426	35448
45	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	465.60	467	0	467	217477
46	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	326.30	366	0	366	119547
47	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	16.00	1208	0	1208	19328
48	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	367	0	367	11732
49	"1" առանցքով ե/բ միաձուլվող շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси 1" - Միաձուլվող ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	4.60	95276	0	95276	438267
50	Միաձուլվող ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից / железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	7.20	103912	0	103912	748168
51	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	416.90	426	0	426	177412
52	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	109.20	426	0	426	46470
53	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	599.00	467	0	467	279787
54	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	275.60	366	0	366	100972
55	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	367	0	367	11732
56	"2" առանցքով ե/բ միաձուլվող շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси 2" - Միաձուլվող ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	4.60	95276	0	95276	438267

57	Ամրան Φ18A500C /арматура	Կզ	416.90	426	0	426	177412
58	Ամրան Φ16A500C /арматура	Կզ	109.20	426	0	426	46470
59	Ամրան Φ8A240 /арматура	Կզ	248.40	366	0	366	91006
60	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	367	0	367	11732
61	"3" առանցքով ե/բ միաձուլվող շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 3" - Միաձուլվող ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	4.60	95276	0	95276	438267
62	Միաձուլվող ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	0.80	103912	0	103912	83130
63	Ամրան Φ18A500C /арматура	Կզ	416.90	426	0	426	177412
64	Ամրան Φ16A500C /арматура	Կզ	109.20	426	0	426	46470
65	Ամրան Φ10A500C /арматура	Կզ	50.10	467	0	467	23401
66	Ամրան Φ8A240 /арматура	Կզ	249.70	366	0	366	91483
67	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	367	0	367	11732
68	"4" առանցքով ե/բ միաձուլվող շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 4" Միաձուլվող ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	4.20	95276	0	95276	400157
69	Միաձուլվող ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	7.00	103912	0	103912	727386
70	Ամրան Φ18A500C /арматура	Կզ	372.20	426	0	426	158390
71	Ամրան Φ16A500C /арматура	Կզ	97.80	426	0	426	41619
72	Ամրան Φ10A500C /арматура	Կզ	554.20	467	0	467	258861
73	Ամրան Φ8A240 /арматура	Կզ	231.10	366	0	366	84668
74	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	367	0	367	11732
75	Ե/բ միաձուլվող հեծան Ջ-1 Ж/Б Балка Ж-1 - Միաձուլվող ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	0.60	95276	0	95276	57165
76	Ամրան Φ16A500C /арматура	Կզ	51.10	426	0	426	21746
77	Ամրան Φ8A240 /арматура	Կզ	18.70	366	0	366	6851
78	Պողպատե տափօղակ 100x100x12մմ/ шайба 100x100x12mm	հատ	12.00	338	0	338	4058
79	Հեծաններում և ծածկի սալերում ամրանների կցման թույլատրելի հատվածներ/Допустимые площади крепления арматуры в балках и накладках - Ամրան և խարսխային տափօղակ/Армирование и анкерная шайба	Կզ	9.97	426	0	426	4242
80	Միաձուլվող ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса B25	մ3	2.40	73194	0	73194	175666
81	Ամրան Φ12A500C /арматура	Կզ	233.80	426	0	426	99494
82	Ամրան Φ10A500C /арматура	Կզ	98.50	467	0	467	46008
83	Ամրան Φ8A240 /арматура	Կզ	31.80	366	0	366	11651
84	Պատեր և պարապետ /Стены и парапет - Պատերի շար 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Кладка стен толщиной 20 см. с легкими бетонными блоками	մ3	78.00	28800	0	28800	2246416
85	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5	մ3	19.50	37828	0	37828	737655
86	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	Կզ	891.80	85	0	85	75687
87	Ամրան Φ12A500C /арматура	Կզ	425.90	426	0	426	181242
88	Ամրան Φ10A500C /арматура	Կզ	465.90	467	0	467	217617
89	Պարապետի ե/բ սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /железобетонных колонны из бетона класса B25 парапета	մ3	3.68	98626	0	98626	362945
90	Պարապետի ե/բ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /железобетонных Балки из бетона класса B25 парапета	մ3	4.20	89526	0	89526	376010
91	Ամրան Φ12A500C /арматура	Կզ	335.90	426	0	426	142942
92	Ամրան Φ8A240 /арматура	Կզ	232.50	366	0	366	85181
93	Միջնորմեր 100մմ /Перегородки 100мм - Միջնորմերի շարվածք 100 հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок	մ3	24.40	35101	0	35101	856474

	толщиной 100. с легкими бетонными блоками						
94	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև. բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5	մ3	6.10	37828	0	37828	230754
95	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	կգ	675.90	85	0	85	57364
96	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	395.20	426	0	426	168177
97	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	280.70	467	0	467	131112
98	Միաձուլվել է/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса B15	մ3	0.64	89351	0	89351	57185
99	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	57.70	426	0	426	24554
100	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	27.30	366	0	366	10002
101	Միջնորմներ 200մմ /Перегородки 200мм - Միջնորմների շարվածք 200 հաստ. թեթև. բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 200. с легкими бетонными блоками	մ3	13.80	28800	0	28800	397443
102	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև. բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5	մ3	3.50	37828	0	37828	132400
103	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	կգ	200.10	85	0	85	16982
104	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	119.90	426	0	426	51023
105	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	80.20	467	0	467	37461
106	Միաձուլվել է/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса B15	մ3	0.16	89351	0	89351	14296
107	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	15.30	426	0	426	6511
108	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	7.30	366	0	366	2675
109	Նկողային հարկի աստիճան և հենապատ /Подвальные лестницы и подпорная стенка - հսկի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	մ3	1.10	15899	0	15899	17489
110	Միաձուլվել է/բետոնե աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса B25	մ3	2.00	73194	0	73194	146388
111	Միաձուլվել է/բ հենապատի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /железобетонной подпорной стенки из бетона класса B-25	մ3	5.50	84323	0	84323	463776
112	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	190.60	426	0	426	81110
113	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	208.30	467	0	467	97295
114	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	23.60	366	0	366	8646
115	Ցանց Φ5մմ բջիջը150x150 /Сетка Р5мм ячейка 150x150	մ2	37.00	1082	0	1082	40044
116	Մուտքի աստիճան և թեքահարթակ /Входная лестница и пандус - B-15 դասի բետոնով խամբարետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса B-15	մ3	1.40	48102	0	48102	67342
117	հսկի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	մ3	0.70	15899	0	15899	11130
118	Արտաքին աստիճան /наружный лестница - B-15 դասի բետոնով խամբարետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса B-15	մ3	1.10	48102	0	48102	52912
119	հսկի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	մ3	0.30	15899	0	15899	4770
120	Ճարտարապետական մաս /Архитектурная часть - Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных конструкций	մ3	4.75	220770	0	220770	1048658
121	Տանիքածածկույթի պատրաստում КП-25-0,5մմ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից /պլավարամածի պատրաստումով /профилированный лист КП-25-0,5мм цветной	մ2	216.00	8977	0	8977	1939123
122	Կավարամածի, տախտակ 50x50 - /Обрешетка 50x50	մ3	1.14	157829	0	157829	179925
123	Գազաթի տախտակ 50x250 / Конекный доска 50x250	մ2	8.00	8723	0	8723	69782
124	Ջրատար խողովակ 100x150, 0.5 հարթ ցինկ.	կ-տ	4.00	29021	0	29021	116083
125	գունավոր թիթեղից 3400մմ/ /водосточный труб 100x150 0,5mm, 3400mm, цветной	զմ	30.20	17869	0	17869	539641
126	Ջրհորդանի տախտակ 50x450/Доска для Водосточный желоб 50x450	մ3	0.68	157829	0	157829	107324
127	Ձնարգել ցինկապատ գունավոր L=2մ/ Снежный запрет, 2 метров в длине,	հատ	16.00	7616	0	7616	121858

	ֆաբրիկայի շերտ						
128	Գոգնոց գունավոր հարթ ճինվապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.600մմ լայնությամբ հերմետիկով/Фартук из гладкого оцинкованного листа / герметичный / шириной 600 мм, толщиной 0,5 мм	մ2	19.50	5124	0	5124	99923
129	Չափաքանի գունավոր հարթ ճինվապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Водопрвод из гладкого оцинкованного цветного листа	մ2	10.00	5124	0	5124	51243
130	Քիվի իրականացում 30մմ հաստ.փայտից/Выполнение карниза из дерева толщиной 30 мм	մ3	0.55	220770	0	220770	121424
131	Քիվի գունավոր հարթ ճինվապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Плоская плита для реализации карниза	մ2	23.00	5124	0	5124	117858
132	Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	մ3	4.75	9979	0	9979	47402
133	Կավարամանի, ջրհորդանի, չափաքանի տախտակների հակահրդեհային պաշտպանություն /Всего обрешоток, водосточная доска и верхняя доска	մ2	216.00	324	0	324	69949
134	Կավարամանի, ջրհորդանի, չափաքանի տախտակների պատում հակահրդեհային լուծված /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	մ2	216.00	981	0	981	211825
135	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի պատրաստում և տեղադրում /Изготовление и монтаж металлических лестниц для подъема на крышу	տ	0.09	213403	0	213403	18139
136	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Угольник 63x 63x5мм цена	զմ	7.60	2232	0	2232	16964
137	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը/ Стоимость стальной трубы 16 мм	զմ	5.40	622	0	622	3360
138	Մետաղական դռան պատրաստում և տեղադրում / Изготовление и установка металлических дверей	տ	0.02	127254	0	127254	3143
139	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Угольник 63x 63x5мм цена	զմ	3.36	2232	0	2232	7500
140	Պողպատե թիթեղ 0,5մմ արժեքը 1մ2-3,9կգ /Лист стальной 0,5мм цена 1м2-3,9кг	մ2	1.00	2381	0	2381	2381
141	Դռան փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных дверных конструкций	մ3	0.03	228496	0	228496	5941
142	Մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических элементов антикоррозийной краской	մ2	2.50	1105	0	1105	2762
143	Դռան էլեմենտների ներկում /Покраска дверных элементов	մ2	1.00	4713	0	4713	4713
144	Զեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ /цементно-песчаная стяжка 30 мм	մ2	171.00	1613	0	1613	275814
145	Գոլորշամեկուսիչ շերտ՝իզոպան В կամ համարժեք/ Пароизоляция Изоспан В	մ2	171.00	686	0	686	117274
146	Փրպպերիտե ավազով լցնված պարկեր 200 մմ հաստ./171մ2/ /мешок с упакованным перлитовым песком 200mm	մ3	34.20	35172	0	35172	1202893
147	12մմ հաստ. նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում /Фанера 12 мм	մ2	13.00	8719	0	8719	113346
148	Փայտյա 200x50մմ չորսուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում /Деревянные Брус 200*50	մ3	0.32	221835	0	221835	70987
149	Այլումինե անկյունակ 40x40x4 L - 100 մմ /54 հաստ/ /алюминиевый уголок 40*40*4 L-100 мм	կգ	12.80	1623	0	1623	20779
150	Տանիքի պատուհանների պատրաստում /Подготовка окон	հատ	2.00	51247	0	51247	102495
151	Շերտափեղկի յուղաներկում /покраска жалюзи	մ2	3.80	2775	0	2775	10545
152	Պատուհաններ, դռներ, վիտրաժներ /Окна, двери, витражи - Պատուհան այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , բացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	մ2	29.58	104048	0	104048	3077748
153	Պատուհան այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	մ2	8.58	56409	0	56409	483989

154	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 250մմ լայնությամբ /Установка пластиковых подоконников шириной 250мм	մ2	38.16	810	0	810	30900
155	Պատուհանագոգ լայնությունը 250մմ արժեքը /Пластиковый подоконник шириной 250мм	զմ	21.80	2418	0	2418	52710
156	Վիտրաժ ալյումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	մ2	1.89	104048	0	104048	196651
157	Վիտրաժ ալյումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, չբացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	մ2	2.31	56409	0	56409	130305
158	ՄԴՖ նյութից, մոխրագույն երկկողմանի լամինացված դռներ /мдф двери ламинированный двухсторонний	մ2	26.46	54402	0	54402	1439480
159	Դռն ալյումինե, բլոկով, մոխրագույն, 46 մմ հաստ, խուլ, պրոֆիլ /двери с алюминиевым блоком, серое, толщиной 45 мм,	մ2	15.12	80600	0	80600	1218668
160	Հրակայուն դռն, ապակեպատ մոխրագույն QNUS EI 60, ապակի E-60, հրակայուն ապակեպատ EW-60:/ Дверь противопожарная серая, остекленная, ГОСТ ЭИ, стекло E-60 противопожарное стекло ЭВ-60	մ2	5.88	133220	0	133220	783333
161	Արտաքին դռն ալյումինե բլոկով, մոխրագույն 60մմ հաստ ջերմակամրջակով ապակեփաթեթով 4+4 դռն ս ալյումինե բլոկով, սերո, տոլշինոյ 60 մմ, ս термопакетом 4+4 мм, профильное	մ2	11.69	115852	0	115852	1354314
162	Շեպուքյունների գաջե սվաղ /штукатурка откосов	մ2	27.50	6283	0	6283	172784
163	Շեպուքյունների բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով Краска откосов латексная	մ2	27.50	2749	0	2749	75587
164	Ներքին հարդարման աշխատքներ նկուղ /Внутренние отделочные работы подвал - Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	մ2	358.00	2848	0	2848	1019448
165	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	մ2	358.00	2201	0	2201	787883
166	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	մ2	133.00	2357	0	2357	313482
167	Պատերի երեսպատում հախճապով /Отделка стен керамической плиткой	մ2	133.00	10131	0	10131	1347358
168	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	մ2	46.50	3408	0	3408	158457
169	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской	մ2	46.50	2381	0	2381	110696
170	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականիցի պատրաստումով /Установка пластикового подвесного потолка	մ2	6.40	8923	0	8923	57107
171	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականիցի պատրաստումով 600x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	մ2	112.80	8464	0	8464	954739
172	Հատակներ նկուղի /пол подвала - 30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	մ2	165.70	1636	0	1636	271151
173	Ջրամեկուս շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ/Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	մ2	165.70	2793	0	2793	462848
174	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	մ2	15.30	9640	0	9640	147499
175	Մամլոգրանիտ սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600 / Изготовление пола из керамической плитки 600*600	մ2	148.10	13834	0	13834	2048755
176	Մամլոգրանիտ սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում /плитус из пресгранита H= 100	զմ	141.00	1542	0	1542	217368

177	Ներքին հարդարման աշխատանքներ 1-ին հարկ /Внутренние отделочные работы 1 этаж - Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	մ2	287.40	2848	0	2848	818406
178	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համապարհ մածկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	մ2	287.40	2201	0	2201	632507
179	Պատերի լավորակ g/ավազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	մ2	208.40	2357	0	2357	491201
180	Պատերի երեսպատում հախճապով /Отделка стен керамической плиткой	մ2	208.40	10131	0	10131	2111198
181	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	մ2	61.90	3408	0	3408	210935
182	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համապարհ մածկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской	մ2	61.90	2381	0	2381	147357
183	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականից պատրաստումով / Установка пластикового подвесного потолка	մ2	10.40	8923	0	8923	92799
184	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականից պատրաստումով 600x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	մ2	91.90	8464	0	8464	777842
185	Հատակներ 1-ին հարկ /ոռ քերտի 2-րդ B12,5 դասի բետոնից /Слой легкого бетона под лагами из бетона класса B12,5	մ3	9.90	37760	0	37760	373828
186	30մմ հաստությամբ g/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	մ2	150.30	1636	0	1636	245951
187	Ջրամեկուս շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ / Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	մ2	16.40	2793	0	2793	45810
188	Բժշկական վինիլային հատակ 2 մմ.նախաշերտերով, շրիշակով / Медицинский винил 2 мм	մ2	96.90	13859	0	13859	1342925
189	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում / Изготовление пола из керамической плитки	մ2	16.40	9640	0	9640	158104
190	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600	մ2	37.00	13834	0	13834	511843
191	Մամլոգրանիտե սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում /плитус из пресгранита H= 100	զմ	26.00	1542	0	1542	40082
192	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ /Наружные отделочные работы - Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 50մմ հաստ b=250մմ բազալտե սալերից /Монтаж наружных подоконников из базальтовых плит толщиной 50мм b=250мм	մ2	5.45	16519	0	16519	90028
193	Շեպերի երեսպատում տրավերտին 30մմ հաստ. սալերով /травертин откоса 30mm	մ2	2.80	34731	0	34731	97246
194	Շեպերի երեսպատում կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնականիցը/ Alikabond откоса	մ2	5.45	23641	0	23641	128844
195	Շեպերի երեսպատում շերտավոր պանելներով ներառյալ հիմնականիցը /Декоративные стеновые панели откоса	մ2	9.63	36222	0	36222	348817
196	Արտաքին պատերի երեսպատում տրավերտին 30մմ հաստ. սալերով, սալերի հարսխումով //травертин 30mm	մ2	100.00	36339	0	36339	3633920
197	Ճակատային շերտավոր պանելներ փայտի ֆակտուրայով 26 մմ հաստ. Teak	մ2	78.00	36222	0	36222	2825311
198	Երանգի, այլումինե կարկասի, անկյունակների և եզրակալների հետ միասին	մ2	78.00	1790	0	1790	139592
199	Երեսպատում այլումինե կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնականիցը հայլային էֆեկտով/ Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас с зеркальным эффектом.	մ2	41.00	23641	0	23641	969284
200	Երեսպատում այլումինե կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնականիցը Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас	մ2	15.00	23641	0	23641	354616
201	Պարապետի ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5 բջիջը 50x50 ցանցով /Парапетная цементно-песчаная штукатурка P1.5 ячейка с сеткой 50x50	մ2	30.00	4152	0	4152	124565
202	Պարապետի ծեփամածկում /Штукатурка парапета	մ2	30.00	263	0	263	7889

203	Պարպետի ճակատային ներկում /Покраска фасада паркета	մ2	30.00	713	0	713	21377
204	Բազալտ 30 մմ սալիկներով որմնախարիսի երեսապատում, սալերի խարսխումով / Облицовка цоколя из базальт	մ2	25.00	19956	0	19956	498906
205	Բազալտ որմնախուփի տեղադրում 30x70,55զմ /настенный из базальт 30*70,55	մ2	3.85	15112	0	15112	58181
206	Փռնենկված մետաղից ճաղաշարների գ/ավագե սվաղ ցանցով 20x20x2 /перила 20*20*2	զմ	17.00	67639	0	67639	1149864
207	Բազալտ 30 մմ թասակի տեղադրում 500 մմ լայն. /28,0 զճմ/ /Базальтовая чаша 30mm	մ2	14.00	15112	0	15112	211567
208	Հովարի առաստաղի ց/ավագե սվաղ ցանցով /потолочная штукатурка/песчаная штукатурка	մ2	4.50	4427	0	4427	19923
209	Հովարի առաստաղի դեկորատիվ պրոֆիլավոր թիթեղից երեսապատում <<Սոֆիտ>> տեսակի հիմնականից պատրաստումով /Профилированный листовой металлический фасад типа „Софит“	մ2	4.50	9357	0	9357	42109
210	Ջրամեկուսիչ շերտ պղծեր թիտումային մեկ շերտ 4 մմ /հղզամ/ /նկուղի պատեր/ /гидроизоляция 4 мм	մ2	150.00	2612	0	2612	391763
211	Նկուղի պատերի ցեմենտավագե սվաղ Փ1,5 բջիջը 50x50 ցանցով / Цементно-песчаная штукатурка для стен подвалов П1,5 ячейка с сеткой 50x50	մ2	150.00	4152	0	4152	622823
212	Հենապատի երեսապատում բազալտ 30մմ հաստ. սալերով սալերի խարսխումով / Облицовка подпорной стенки с креплением базальтовых плит	մ2	28.00	19421	0	19421	543783
213	Բազալտ 30 մմ թասակի տեղադրում 400 մմ լայն. /9,5 զճմ/ /Монтаж базальтовой плиты 30 мм, толщиной 400 мм. /9.5 погонных метров/	մ2	3.80	15112	0	15112	57425
214	Արտաքին հարդարման աշխատանքների համար տախտակամածի տեղադրում և քանդում /Доска для наружных отделочных работ	մ2	160.00	1003	0	1003	160507
215	Արտաքին աստիճանների երեսապատում բազալտ 30 մմ սալերով /Облицовка наружной лестницы базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ2	17.00	18528	0	18528	314972
216	Հարթակների երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտ սալերով /Облицовка площадок базальтовыми плитами 30 мм	մ2	8.00	14342	0	14342	114734
217	Թեքահարթակի երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտ սալերով / Облицовка пандуса базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ2	6.50	14342	0	14342	93221
218	Այլ հարդարման աշխատանքներ /прочие отделочные работы	մ2	10.00	3408	0	3408	34077
219	Աստիճանավանդակների տակ գաջի սվաղի իրականացում / Выполнение гипсовой штукатурки под лестничными клетками	մ2	10.00	2381	0	2381	23806
220	Աստիճանավանդակների տակ լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Покраска под лестничными клетками латексной краской	մ2	5.38	10907	0	10907	58634
221	Ներքին աստիճանների երեսապատում կերամիկական սալերից	հատ	16.00	7891	0	7891	126260
222	պատրաստված պատրաստի աստիճանահատերով 280x1200x12,16հատ /Облицовка внутренних лестниц готовыми ступенями из керамической плитки 280*1200*12	մ2	5.00	18442	0	18442	92209
223	Կերամիկական սալ 280x1200x12 արժեքը / керамической плитки 280*1200*12	մ2	5.20	10981	0	10981	57100
224	Ներքին աստիճանների դիմային մասի երեսապատում մամլոգրանիտ սալերով 165 և 180 մմ բարձրությամբ/Вид на внутреннюю лестницу с плитами мамлогранита высотой 165 и 180 мм	զմ	8.00	67639	0	67639	541112
225	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ /հկճԸԼՂԼԽԸԸԼԶ ԳԸԴԶ ձՁժկմժԸԼԶ	մ2	270.00	12380	0	12380	3342641
226	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 100մմ հաստ.խտությունը	հատ	1405.00	14	0	14	19010
227	100-150 կգ/մ3 ; Ներառյալ սուսինձ /Утепление наружных стен минеральной ватой 100 мм, 100-150 кг/м3/	հատ	350.00	135	0	135	47345
228	Սալվածք /Отмостка - Տարածքի համահարթեցում ձեռքով /Ручное выравнивание территории	մ2	48.00	287	0	287	13761

229	Խճի շերտի պատրաստում 100մ հաստ 40-70 ֆրակցիայի թՐՈՉՈՒ100 ՎՎ ԻՐՈՍՓՈՒ 40-70	մ3	4.80	15899	0	15899	76317
230	B-15 դասի բետոնից սալվածքի պատրաստում 100մմ հաստությամբ /կոՌՑՈ Ոջ ուժՑՏՎՈ ՍանդրոՆ ը 15 ՑՏըՆՈՅՆ 100 ՎՎ	մ3	4.80	43567	0	43567	209121
231	Սալվածքի իրականացում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով /Օտмостка Ոջ ոՆըՆաՖՑՈ 30 mm	մ2	48.00	14275	0	14275	685181
232	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի /Монтаж базальтовых бордюров с бетонным основанием 150x300	զմ	50.00	11856	0	11856	592777
233	Մուտքի ապակե հովար - Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*900мм	մ2	1.60	20941	0	20941	33505
234	Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 5600*1600мм	մ2	9.00	24748	0	24748	222728
235	Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*1600мм	մ2	2.90	20941	0	20941	60728
236	Գետնախորշ -1 / ПРЯМОКА 1 - Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15	մ3	3.20	77416	0	77416	247732
237	Ցանց Փ8մմ բջիջը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	կգ	75.80	366	0	366	27772
238	Ծածկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.01	204408	0	204408	1594
239	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	զմ	6.90	528	0	528	3640
240	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	38177	0	38177	298
241	Ծածկոց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /органическое стекло 10 мм	մ2	3.00	20941	0	20941	62822
242	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /Снос грунта 3 степени вручную	մ3	9.00	3154	0	3154	28382
243	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	16.20	2678	0	2678	43388
244	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5գծմ/ /Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	մ2	1.50	15112	0	15112	22668
245	Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հենապատի երեսապատում,սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	մ2	13.00	19956	0	19956	259431
246	Գետնախորշ -2 - Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15	մ3	2.00	77416	0	77416	154833
247	Ցանց Փ8մմ բջիջը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	կգ	47.40	366	0	366	17366
248	Ծածկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.01	204408	0	204408	1594
249	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	զմ	6.90	528	0	528	3640
250	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	38177	0	38177	298
251	Ծածկոց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /органическое стекло 10 мм	մ2	3.00	20941	0	20941	62822
252	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	5.00	3154	0	3154	15768
253	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	9.00	2678	0	2678	24105
254	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5գծմ/ /Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	մ2	1.40	15112	0	15112	21157
255	Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հենապատի երեսապատում,սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	մ2	12.00	19956	0	19956	239475
2	Ջեռուցում						3016436
1	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /219x0,28=61,32էկմ/ Монтаж алюминиевых батарей отопления H=500мм	էկմ	61.32	942	0	942	57735

	/219x0,28=61,32 кв.м./						
2	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը Стоимость алюминиевых батарей отопления	հատ	219.00	5411	0	5411	1185037
3	Ф20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վազուցում և հիդրավիկ փորձարկում / Сборка трубопровода с полипропиленалюминиевым слоем П20x3,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	48.00	4099	0	4099	196757
4	Ф25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վազուցում և հիդրավիկ փորձարկում / Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем П25x4,2мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	125.00	3742	0	3742	467794
5	Ф32x5,4մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վազուցում և հիդրավիկ փորձարկում / Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем Ф32x5,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	45.00	3665	0	3665	164925
6	Ф40x6,7մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վազուցում և հիդրավիկ փորձարկում / Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем Ф40x6,7мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	50.00	5726	0	5726	286320
7	Թերմոստատիկ փական Ф15մմ Термостатический клапан Ф15	հատ	24.00	6082	0	6082	145962
8	Վարգավորիչ փական Ф15մմ Клапан регулирующий Ф15	հատ	24.00	6082	0	6082	145962
9	Օդահեռացման փական Вентиляционный клапан	հատ	24.00	944	0	944	22647
10	Անցքերի բացում պատերում 150x150մմ,4հատ шт Проемы в стенах 150x150мм, 4 шт.	մ3	0.05	27116	0	27116	1220
11	Անցքերի բացում ծածկերում 150x150մմ,16հատ шт Отверстия в крышках 150x150мм, 16 шт.	մ3	0.07	90058	0	90058	6484
12	Անցքերի վերականգնում Восстановление дырок	հատ	20.00	1196	0	1196	23910
13	Մետաղական խողովակից պարկուճ l=0,5մ,Ф80մմ,40հատ шт Металлическая трубка-капсула l=0,5м, L80мм, 40 шт.	զմ	20.00	5786	0	5786	115719
14	Ջեռուցման սարքերի միացման կոմպլեկտ Комплект подключения отопительных приборов	հատ	24.00	1691	0	1691	40583
15	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Ф20-Ф25 Фасонные детали из полипропиленовых труб Р20-Р25	հատ	120.00	54	0	54	6494
16	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Ф32-Ф40 Фасонные детали из полипропиленовых труб Р32-Р40	հատ	66.00	162	0	162	10714
17	Խողովակների ամրակապիչներ Хомуты для труб	հատ	268.00	27	0	27	7249
18	Չնդային փական Ф32մմ Кран шаровой Ф32ХХ	հատ	2.00	8318	0	8318	16636
19	Չնդային փական Ф25մմ Кран шаровой Ф25ХХ	հատ	2.00	7218	0	7218	14436
20	Չնդային փական Ф20մմ Кран шаровой	հատ	6.00	5974	0	5974	35841
21	Դատարկման փական Ф32մմ Клапан сливной Ф32	հատ	2.00	9004	0	9004	18008
22	Դատարկման փական Ф25մմ Клапан сливной Ф25	հատ	2.00	7678	0	7678	15356
23	Դատարկման փական Ф20մմ Клапан сливной Ф20	հատ	6.00	5108	0	5108	30646
3	Ջերմամատակարարում / Теплоснабжение						463643
1	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ Н=5մ, n=1400,պտ/րոպե G=2մ3 մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով / Циркуляционный насос с тепловой трубкой Н=5м, n=1400, об/мин G=2м3/час, с монтажным комплектом	հատ	2.00	81543	0	81543	163086
2	Ջրի սնուցման պոմպ Н=25մ, G=2մ3 մ3/ժամ, n=1400պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով / Насос подачи воды Н=25м, G=2м3/час, n=1400об/мин с монтажным комплектом	հատ	1.00	34033	0	34033	34033
3	հիդրավիկ սլաք 1", 2մ3 м3/ժամ/гидравлическая стрела 1", 2x3/час	հատ	1.00	8926	0	8926	8926
4	Ապահովիչ փական d=25/ Предохранительный клапан	հատ	2.00	26292	0	26292	52584

5	Դատարկման փական Փ25մմ / Клапан сливной Ф25	հատ	10.00	7668	0	7668	76678
6	Հետադարձ փական Փ32մմ / Обратный клапан	հատ	2.00	8893	0	8893	17786
7	Հետադարձ փական Փ20մմ/ Обратный клапан	հատ	1.00	6411	0	6411	6411
8	Գնդային փական Փ32մմ / Кран шаровой Ф32ХХ	հատ	4.00	8307	0	8307	33227
9	Գնդային փական Փ20մմ/ Шаровой кран	հատ	8.00	5966	0	5966	47725
10	Ավտոմատ օդափոխման փական d=20/ Автоматическая вентиляция	հատ	2.00	6538	0	6538	13076
11	Մանոմետր/ Манометр	հատ	3.00	3370	0	3370	10110
4	Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր / Системы приточно-вытяжной вентиляции						2039088
1	Օդափոխության ներածման Ն-1 ԵՎ Ա-1 արտածման համակարգ / Вентиляция приточная Н-1 И вытяжная система А-1 - Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազդեցատ, ВУТ 1500 ЭГ -ներածման օդամուղ L = 1175մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -արտածման օդամուղ L = 1200մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմոփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18ԿՎՏ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման փահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БЮТ 1500 ЭГ - воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА - вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздушонагреватель 18кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект	կ-տ	1.00	189714	0	189714	189714
2	Ներածման ազդեցատի օդահովացուցիչ Qսառ=10 կՎտ Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Qսառ=10 կՎտ մոնտաժային կոմպլեկտ - Входной блок воздухоохладителя Qсold=10 кВт Наружный блок кондиционера Qсold=10 кВт монтажный комплект	կ-տ	1.00	92930	0	92930	92930
3	Աղմկախլացուցիչ d=300, L=900 - Глушитель d=300, L=900	հատ	2.00	33835	0	33835	67669
4	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=300 для наружного воздуха	հատ	1.00	6525	0	6525	6525
5	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտածվող օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=300 для вытяжного воздуха	հատ	1.00	6525	0	6525	6525
6	Ֆիլտր F-7 d=300 Фильтр	հատ	1.00	33927	0	33927	33927
7	Ըկուկ ներդիր d=300 Гибкая вставка	հատ	4.00	5142	0	5142	20567
8	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 6=0,5մմ, d=150մմ, 90զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	42.39	5973	0	5973	253216
9	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 6=0,5մմ, d=200մմ, 35զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	21.98	5973	0	5973	131297
10	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 6=0,5մմ, d=250մմ, 25զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	19.63	5973	0	5973	117259
11	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 6=0,7մմ, d=300մմ, 25զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	23.55	6670	0	6670	157081
12	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ	հատ	9.00	3975	0	3975	35778

13	փականով 160x160 Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 160x160	հատ	5.00	5842	0	5842	29211
14	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ	հատ	6.00	3975	0	3975	23852
15	փականով 300x200 Регулируемый возврат вентиляционной решетки	հատ	7.00	4760	0	4760	33320
16	с клапаном 300x200	հատ	1.00	5842	0	5842	5842
17	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=150 Регулятор расхода воздуха	հատ	14.00	6372	0	6372	89203
18	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=100 Регулятор расхода воздуха	հատ	3.00	4951	0	4951	14854
19	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=200 Регулятор расхода воздуха	հատ	1.00	7792	0	7792	7792
20	Օդատարերի մեկուսացում ֆոլգայալատ հանքային բամբակով 40մմ հաստ. Изоляция воздуховодов фольгированной минеральной ватой толщиной 40 мм.	մ2	110.00	2160	0	2160	237579
21	Բնական օդափոխության համակարգ Система естественной вентиляции - Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ,d=150մմ,25զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	11.78	5973	0	5973	70368
22	Օդափոխության արտածման ճաղաշար 150x150 Вентиляционная решетка	հատ	5.00	3813	0	3813	19065
23	Օդափոխության ներածման Ն-2 ԵՎ Ա-2 արտածման համակարգ / Вентиляция приточная Н-2 И вытяжная система А-2 - Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազդեցատ,ВЕНТС БУТ 600ПЭЭС -ներածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -արտածման օդամուղ L =500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմփոխանակիչ -Էլեկտրական օդատաքացուցիչ 24ԿՏ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БУТ 600ПЭЭС - воздухозаборник L = 500м3/час P150РА - вытяжной канал L = 500м3/час P150РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздушонагреватель 2кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект	կ-տ	1.00	145488	0	145488	145488
24	Աղմկախցուցիչ d=200,L=900 Глушитель	հատ	2.00	21082	0	21082	42164
25	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=200 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для наружного воздуха	հատ	1.00	5916	0	5916	5916
26	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=200 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для вытяжного воздуха	հատ	1.00	5916	0	5916	5916
27	Ֆիլտր F-10 d=200 Фильтр	հատ	1.00	31086	0	31086	31086
28	Ճկուն ներդիր d=200 Гибкая вставка	հատ	4.00	3851	0	3851	15405
29	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ,d=200մմ,30զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	18.84	5973	0	5973	112540
30	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար 300x150 Регулируемая вентиляционная решетка	հատ	4.00	5031	0	5031	20122
31	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար 300x100 Регулируемая вентиляционная решетка	հատ	4.00	4219	0	4219	16875
5	Էլեկտրատեխնիկական մաս / Электрическая часть						2592569

1	Բաշխիչ վահան մուտքային 125Ա եռաֆազ, խմբային 2x16+5x32+1x50+1x100Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով / Щит распределительный ввод 125А трехфазный, группа 2x16+5x32+1x50+1x100А трехфазный автомат с переключателями	կ-տ	1.00	132655	0	132655	132655
2	Ուժային վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով / Ввод силового щита 25А трехфазный, группа 6x16А однофазный автоматический с переключателями	կ-տ	2.00	20888	0	20888	41776
3	Ուժային վահանակ մուտքային 80Ա եռաֆազ, խմբային 3x16Ա միաֆազ 1x16Ա+2x32Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Ввод силовой панели 80А трехфазный, группа 3x16А однофазный 1x16А+2x32А трехфазный с автоматическими выключателями	կ-տ	1.00	43386	0	43386	43386
4	Լուսավորման վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով / Ввод панели освещения 25А трехфазный, с групповыми однофазными автоматическими выключателями 6x16А	կ-տ	2.00	20888	0	20888	41776
5	Առաստաղի ԼԵՂ լուսատու 18Վտ / Потолочный светодиодный светильник 18Вт	հատ	43.00	4100	0	4100	176292
6	ԼԵՂ լուսատու առաստաղի, ցայտառարարական 9Վտ Светодиодный потолочный светильник, антибликовый, 9 Вт.	հատ	6.00	3083	0	3083	18495
7	Պատի ԼԵՂ լուսատու ցայտառարարական 9Վտ Светодиодный настенный светильник матовый 9 Вт	հատ	2.00	3095	0	3095	6189
8	Վթարային ԼԵՂ լուսատու 18Վտ ներկառուցված մարտկոցով Аварийный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 18 Вт.	հատ	5.00	51308	0	51308	256539
9	Էվակուացիոն ԼԵՂ լուսատու 9Վտ ներկառուցված մարտկոցով Эвакуационный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 9 Вт.	հատ	6.00	15064	0	15064	90385
10	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x35մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x35мм2, монтаж ВВГ	զմ	15.00	14093	0	14093	211400
11	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x25մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x25мм2, монтаж ВВГ	զմ	15.00	11244	0	11244	168659
12	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x10մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x10мм2, монтаж ВВГ	զմ	70.00	3888	0	3888	272185
13	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x4մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x4мм2, монтаж ВВГ	զմ	25.00	1220	0	1220	30494
14	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 3x4մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 3x4мм2, монтаж ВВГ	զմ	140.00	838	0	838	117254
15	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 3x2,5մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x2,5мм2, монтаж ВВГ	զմ	520.00	603	0	603	313539
16	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 3x1,5մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x1,5мм2, монтаж ВВГ	զմ	315.00	451	0	451	142119
17	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական զոֆրե խողովակ Փ15, տեղադրումով-Полиэтилен электротехнический Гофрированная труба Р15, с установкой	զմ	15.00	441	0	441	6622

18	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաստեղն թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով Переключатель обычной версии, скрытая одна звезда - для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	17.00	2076	0	2076	35297
19	Անջատիչ ջրանթափանց, միաստեղն թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով Переключатель водонепроницаемый, скрытая одна звезда для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	6.00	2482	0	2482	14893
20	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկստեղն թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով - Переключатель для обычной версии, скрытый с двумя клавишами, для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	4.00	2883	0	2883	11534
21	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 220Վ, 10Ա, տեղադրումով Розетка биполярная 220В, 10А, с установкой	հատ	51.00	1843	0	1843	93994
22	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար, տեղադրումով Коробка выключателей, розетки для установки, с установкой	հատ	78.00	162	0	162	12663
23	Ծյուղավորիչ տուփ, տեղադրումով Распределительная коробка с установкой	հատ	20.00	365	0	365	7305
24	Երկաթակալ, տեղադրումով Железный переплет, с установкой	հատ	2170.00	14	0	14	29360
25	Խրամուղու քանդում հողանցման համար 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով հողանցման համար Выкапывание траншеи для заземления в грунте 3 класса при ручном заземлении	մ3	1.50	3154	0	3154	4730
26	Հորզնական հողանց 40x4մմ շերտավորված Գоризонтальная шлифовка из стальной пластины 40x4мм.	զմ	4.00	1113	0	1113	4452
27	Խրամուղու հետիցք ձեռքով Засыпка канавы своими руками	մ3	1.50	1319	0	1319	1978
28	Հողանցման հաղորդիչ 1x10մմ2 մ2 մ2ВВГ Заземлитель 1x10мм2 ВВГ	զմ	15.00	454	0	454	6810
29	Ուղղահայաց հողանցիչներ 50x5մմ անկյունակից L=1.5մ Вертикальные заземлители 50x5мм от угла L=1,5м	հատ	23.00	3907	0	3907	89867
30	Էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU Зарядная станция для электромобилей	կ-տ	1.00	209925	0	209925	209925
6	Հրդեհային ազդանշանում և պահպանություն / Пожарная сигнализация и защита						1285647
1	Ղեկավարման վահանակ 4 Панель управления	հատ	1.00	15970	0	15970	15970
2	Պլաստիկ տուփ ОРУ-4W Пластиковая коробка	հատ	1.00	15476	0	15476	15476
3	Պլաստիկ տուփ ОРУ-2 Пластиковая коробка	հատ	1.00	7806	0	7806	7806
4	Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор	հատ	1.00	5384	0	5384	5384
5	Վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար С2000М Клавиатура панели управления	հատ	1.00	5279	0	5279	5279
6	Ծխի տվիչ Rubezh- Датчик дыма ИП-212	հատ	21.00	11546	0	11546	242463
7	Ջերմային տվիչ Rubezh- Термальный датчик ИП-212/101-15 А3R1	հատ	29.00	11614	0	11614	336792
8	Հրդեհային ձեռքի սեղմակ Rubezh ИП513- Зажим для огнестрельного оружия	հատ	4.00	2367	0	2367	9469
9	Ներքին շփակ ОПОП124-7 Внутренний звуковой сигнал	հատ	2.00	3747	0	3747	7494
10	Անտենա ANT-GSM-1 Антенна	հատ	1.00	6907	0	6907	6907
11	Մուցման աղբյուր Рапан (12в 4а) Источник пищи	հատ	1.00	10400	0	10400	10400
12	Մարտկոց 6.5 А 12 V АКБ Батарея	հատ	2.00	6775	0	6775	13551
13	Մալուխ-КСՅՅВ 2x0.5 Кабель	զմ	290.00	316	0	316	91649
14	Մալուխ -КСՅՅВ- 2x0.75 Кабель	զմ	20.00	319	0	319	6376
15	Պղնձե ջղերով հաղորդվար ПВ3- 3x1.5 Виноградная лоза с медными прожилками	զմ	5.00	239	0	239	1193
16	Ամրակալման ճարմանկ-Застежка-пряжка Застежка-пряжка	հատ	630.00	27	0	27	17042

17	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 12x7մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտն ԿԵՐԻՆ համապատասխան ինքնակաշնու Efael 10010 ABR Пластиковый кабель-канал белый 12x7мм линейный разрез IP 44, ISO 9001:2000, стандарту EN 50085-2-1 подходящий самоклеящийся материал Эфаель 10010 АБР	գլ	315.00	1488	0	1488	468692
18	Ծրագրային ապահովում Программное обеспечение	հատ	1.00	23705	0	23705	23705
7	Վապի սարքավորումներ / Оборудование связи						1426142
1	Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափսի մետաղական պերֆորացիոն դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռնակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)	հատ	1.00	32802	0	32802	32802
2	Կոմունիկացիոն պահարանի դարակ 19", 500մմ խորությամբ Փոկա шкафа связи 19", глубина 500мм	հատ	1.00	13880	0	13880	13880
3	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով C13 ստանդարտի բլոկ (PDU) համարված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով ITC PH12-8D3 մակնիշի / 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок C13 (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка ИТК марки PH12-8D3	հատ	1.00	18702	0	18702	18702
4	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով Euro Schuko ստանդարտի բլոկ (PDU) համարված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով Molex 25-DO150P3 մակնիշի / 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок Euro Schuko (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка Molex 25-DO150P3	հատ	1.00	18177	0	18177	18177
5	Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ շտ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/second արագությամբ, /24port gigabit smart switch/, արտադրողականությունը առնվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առնվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի - Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2K Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года	հատ	2.00	29698	0	29698	59397
6	MIKROTİK RB2011IL-RM	հատ	1.00	13812	0	13812	13812
7	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի :Molex PID -00174 / Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип:Молекс ПИД-00174	հատ	4.00	7892	0	7892	31568
8	Մալուխային կարգավորիչ (Cable Management) 19", (որիզոնական փակ կախարիչով) 1U, տեղադրումով Molex 25.C001G - Кабельный менеджмент (Cable Management) 19::, (с горизонтальной закрытой крышкой) 1U, с установкой Молекс 25.C001G	հատ	4.00	8417	0	8417	33668

9	Անխափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 B SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հալո	1.00	84944	0	84944	84944
10	Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովող, լարանցման հորիզոնական շրիշակային սակտի մեջ տեղադրվող, անկյունային սպիտակ, տեղադրումով / Сетевая розетка с крепежным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с скорость в закрепленной, натянутой горизонтальной планке встроенный, угловой белый, с фурнитурой	հալո	14.00	11871	0	11871	166187
11	Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովող, (կախովի առաստաղի տակ տեղադրվող) տեսախցիկ միացնելու համար տեղադրումով Сетевая розетка с монтажным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с предусмотрена скорость (размещена под подвесным потолком) с установкой для подключения камеры	հալո	5.00	11871	0	11871	59353
12	Միակցիչ լար 2մ (Patch Cord) Հասանելիության կամուսանորներ - Հեռահաղորդակցման վահանակ միացման համար(Switch -Patch panel) Միակցիչ լար Cat 5e կարգի, 2մ, գունավոր պաշտպանիչ ամհատ աղի համալրման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով Соединительный кабель 2м (Патч-корд) Коммутаторы доступа - Телекоммуникационная панель для подключения (Switch-Patch панель) Соединительный кабель класса Cat 5e, 2 м, в комплекте с цветным защитным кронштейном. по возможности рабочая температура - 10..55°C в цвете, ISO/IEC 11801, гарантированные 400 сбросов	հալո	14.00	1200	0	1200	16799
13	Միակցիչ լար 3մ (Patch Cord) աշխատատեղի համար Cat 5e կարգի, 3մ, գունավոր պաշտպանիչ ամհատ աղի համալրման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով Соединительный кабель 3м (Патч Корд) для рабочего места, класс Cat 5e, 3м, с возможностью добавления цветного защитного кронштейна, рабочая температура -10..55°C, цвет ISO/IEC 11801, Гарантированные 400 переключений	հալո	5.00	1994	0	1994	9970
14	Մալուխ UTP CAT 6 UTP AWG24 մալուխ 6 UTP-CAA-00325 , -10..55 °C, 1000BASE-T-Gigabit Ethernet ապահովվում, տեղադրումով Кабель	զմ	370.00	425	0	425	157235
15	Լարանցման սակառ, օգտագործվող կտրվածքը 2740 ,1 միջնապատի հնարավորությամբ , պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 45մմ մոդուլային հենքի ինտեգրման հնարավորությամբ EN 13501-1 ստանդարտի, ջերմաստիճանային պայմաններ -5փ+60°C PVC, Договор на электромонтаж, б/у разрез 2740, с возможностью 1 перегородки, пластиковый кабель-канал с возможностью установки белой модульной опоры 45 мм по стандарту EN 13501-1, температурный режим -5ф+60°C ПВХ,	զմ	180.00	3370	0	3370	606533

16	Ցանցի թեստավորում և հավաստագրում (Network Testing and Certification) Ցանցի հավաստագրում մասնագիտացված կազմակերպության կողմից /Fluke DTX կամ համարժեք սարքով, հավաստագրի (տրամադրվում է համակարգչային ցանց հավաստագրող կազմակերպության կողմից) և համակարգչային ցանցի գծադրերի տրամադրմամբ/ համարժեք "ISO/IEC 11801 Class D" (հետևյալ Minimum channel return loss=10, Maximum channel insertion loss=24, Minimum channel NEXTloss=30.1, Minimum channel PSNEXTloss=27.1, Minimum channel ACRF=17.4, Minimum channel PSACRF=14.4 պարամետրերով) Fluke DTX-1800 / կամ համարժեք սարքով/ Сетевое тестирование и сертификация Сертификация сети специализированной организацией /Fluke При использовании DTX или аналогичного устройства сертификат (предоставляется компьютером) организацией по сертификации сети) и компьютерной сети Предоставление чертежей, соответствующих стандарту ,ISO/IEC 11801, класс Db (следующие: Минимальные обратные потери канала = 10, Максимальные вносимые потери канала = 24, Минимум: канал NEXTloss=30.1, Минимальный канал PSNEXTloss=27.1, Минимальный канал ACRF=17,4, Минимальный канал с параметрами PSACRF=14,4) Fluke DTX-1800 / или с эквивалентным устройством/	Կ-տ	58.00	1778	0	1778	103115
8	Տեսահսկման համակարգ / Система видеонаблюдения						1513653
1	Ծրագրային համակարգ Ivideon/Видеоаналитик Ivideon	Կ-տ	1.00	142224	0	142224	142224
2	Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղծարար, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAN 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ ատ 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера 1920x1080, клавиатуру, мышь	Կ-տ	1.00	100966	0	100966	100966
3	Սերվերային պահարան 600x600,12U 19"ITK Серверный шкаф	հատ	1.00	107027	0	107027	107027
4	Մոնտաժային դարակ, 350մմ խորությամբ,1U, RAL 9005 ITK FS05-350P Монтажная стойка	հատ	1.00	14488	0	14488	14488
5	Ցանցային պահարանի հեղուկ Molex305-076 -Винт сетевого шкафа	հատ	4.00	2045	0	2045	8182
6	Հոսանքի մատակարարման միավոր, 8 ելք, 19", 16Ա - блок питания	հատ	1.00	18177	0	18177	18177
7	Մալուխի հորիզոնական կազմակերպիչ 1U 19" - Горизонтальный кабельный органайзер	հատ	3.00	8958	0	8958	26874
8	Էկրանացված ցանցային պասիվ բաժանարար, 1U, (24 մուտք) экранированный сетевой пассивный сплиттер	հատ	1.00	26187	0	26187	26187
9	F/UTPcat5e Էկրանացված ցանցային կարճ լար միացուցիչներով, 1մ, դեղին Molex PCD-03001-0* - с экранированными сетевыми разъемами для коротких проводов	հատ	1.00	3325	0	3325	3325
10	Օպտիկակալի բաժանման միավորի հմայիր 19" 1U K3DC8,RAL 7034 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	50628	0	50628	50628
11	Օպտիկակալի բաժանման միավորի հմայիր 19" 1U K3DC48,RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	8398	0	8398	8398
12	Թեքաօպտիկական կարճ մալուխ LC-LC միացուցիչով,1մ ITK FPC09-LCU-LCU-C1L-1M - Короткий оптоволоконный кабель	հատ	1.00	8827	0	8827	8827
13	Ցանցային մատակարարների օպտիկամանրաթելային կապողուղ մոդուլ SFP/ SFP Модуль	հատ	1.00	6343	0	6343	6343
14	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար SFP մուտքերով / делитель с управляемым входом	հատ	1.00	7787	0	7787	7787
15	Վառվարվող կոմուտացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հատ	1.00	10841	0	10841	10841
16	Թվային տեսանկարիչ 32 մուտք-Цифровой видеорегистратор	հատ	1.00	46497	0	46497	46497

17	Կոշտ սկզկառակ/HDD 8TB- Жесткий диск	հատ	1.00	10437	0	10437	10437
18	զմ ևմբթթածև. IP տեսախցիկ 6 Մձ, 1/2.8" - Купольная IP-камера	հատ	5.00	13167	0	13167	65833
19	Ջրակայուն միացման տուփ-ամրակ / Այլումինե / IP66 / 100x43.2x129մմ / Крепление к водонепроницаемой распределительной коробке	հատ	8.00	9070	0	9070	72563
20	Ներքին կիրառման FTP cat 5e ելրանացված ցանցային գալարազույգ մալուխ - Экранированная сетевая витая пара FTP категории 5e для использования внутри помещений	զմ	135.00	522	0	522	70442
21	Օպտիկական 8 մանրաթելային մալուխ 9/125 ОКМБ-03 Оптический 8-волоконный кабель	զմ	45.00	622	0	622	27985
22	Ազդանշանային մալուխ КДПЭПГМнг(А)-HF 8x1,00- Сигнальный кабель	զմ	135.00	3954	0	3954	533762
23	Երկշերտ ճկախողովակ, Ø32մմ- Двухслойный шланг	զմ	135.00	579	0	579	78220
24	Մոնտաժային աշխատանքների իրականացման նյութեր և հավելյալ պարագաներ - Монтажные материалы и аксессуары	կ-տ	1.00	67639	0	67639	67639
9	Ներքին ջրամատակարարման ցանց / Внутренняя сеть водопровода						2041880
1	Պողպատե խողովակի տեղադրում հողի մեջ Φ50մմ փորձարկումով Монтаж стальной трубы в грунте с тестом Φ50мм. с эквивалентным устройством/	զմ	10.00	2446	0	2446	24459
2	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Φ50մմ պատերի վրա, / Монтаж стальных трубопроводов на стены Φ50	զմ	6.00	2770	0	2770	16620
3	Պողպատե խողովակաշարի փորձարկում D50մմ-Испытание стальных трубопроводов	զմ	6.00	108	0	108	650
4	Φ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	15.00	1698	0	1698	25475
5	Φ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	2.00	1097	0	1097	2194
6	Φ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով- Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	6.00	824	0	824	4943
7	Φ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	18.00	769	0	769	13847
8	Φ32մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով- Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	5.00	3385	0	3385	16926
9	Φ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով - Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	10.00	3315	0	3315	33146
10	Φ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/-монтаж полипропиленового трубопровода на стену /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	5.00	3746	0	3746	18730
11	Φ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով- Монтаж полипропиленовых труб на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	105.00	3697	0	3697	388220
12	Φ50մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	1.00	16425	0	16425	16425
13	Φ32մմ փականի տեղադրում- установка клапана	հատ	1.00	9004	0	9004	9004
14	Φ25մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	5.00	7678	0	7678	38390
15	Φ20մմ փականի տեղադրում -установка клапана	հատ	4.00	5108	0	5108	20431
16	Φ15մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	46.00	4458	0	4458	205086

17	Լվացարանի ծորակ խառնիչ -Смеситель для раковины	հատ	13.00	14581	0	14581	189552
18	Ջրաչափ տեղադրում 25մմ -Установка счетчика воды	հատ	1.00	21918	0	21918	21918
19	Ֆիլտր 25մմ Фильтр	հատ	1.00	4356	0	4356	4356
20	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԻՍՏՈՆ V=100լ N=1.5ԿՎՏ- Нагреватель воды	հատ	3.00	22917	0	22917	68751
21	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով- Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	12.00	3154	0	3154	37842
22	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ավելցակափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /2մ3 м3/ - Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/2м3/	տ	3.60	2678	0	2678	9642
23	Խրամուղու հետիցք ձեռքով -Засыпка канавы своими руками	մ3	10.00	1319	0	1319	13187
24	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ- Монтаж пожарного гидранта	հատ	1.00	8613	0	8613	8613
25	Պողպատե կցորդիչ L=0.2,Ф89 -Стальная муфта	հատ	1.00	2435	0	2435	2435
26	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод.	մ3	0.50	5528	0	5528	2764
27	Անցքի բացում պատում Ф200մմ, 1հատ шт - Открытие дыры в стене	մ3	0.02	27116	0	27116	426
28	Կցամաս 50x25 - Вложение	հատ	2.00	2435	0	2435	4870
29	Կցաշրուր 80մմ-фланец	հատ	1.00	2029	0	2029	2029
30	Հակահրդեհային փականի տեղադրում D50մմ, /տեղադրվելու ճակատով, մետաղական պահարան գործարանային արտադրության ЕС-51-1РСК-50 Установка крана пожарного D50мм./включая шланг, шкаф металлический заводского производства	կ-տ	2.00	106493	0	106493	212985
31	Պողպատե խողովակների յուղաներկում 2 անգամ - Покраска маслом стальных труб 2 раза.	մ2	3.00	1562	0	1562	4686
32	Խողովակների ամրացման մասեր /ֆիտինգներ/- Детали для крепления труб /фитинги/	հատ	120.00	135	0	135	16232
33	Միացում գործող ջրագծին D50x100մմ- Подключение к существующему водопроводу D50x100мм.	տեղ	1.00	14648	0	14648	14648
34	Խոհանոցական ծորակ խառնիչ-смеситель для кухни	հատ	2.00	14581	0	14581	29162
35	Ե/բ հավաքովի էլեմենտ տներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1500մմ Изготовление круглого колодца водопровода D1500мм из сборных элементов	մ3	2.60	156626	0	156626	407228
36	Թուջե մտոց Ф530	հատ	2.00	67639	0	67639	135278
37	Մետաղական աստիճանի տեղադրում- Монтаж металлической ступени	տ	0.01	724706	0	724706	7247
38	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հավակոռոզիոն ներկով / Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	38177	0	38177	382
39	Պիտահորի ամրացման մետաղական մասեր / Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.02	654924	0	654924	13098
10	Ներքին կոյուղու ցանց / Внутренняя канализация						2512442
1	Կոյուղու պոլիմիսիջորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф150մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ в грунте У150мм /с гидроиспытанием/	զմ	10.00	3495	0	3495	34945
2	Կոյուղու պոլիմիսիջորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену Р100мм /с гидроиспытанием/	զմ	25.00	1255	0	1255	31386
3	Կոյուղու պոլիմիսիջորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену Р100мм /с гидроиспытанием/	զմ	35.00	2008	0	2008	70294
4	Կոյուղու պոլիմիսիջորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену У50мм /с гидравлическим испытанием/	զմ	45.00	1584	0	1584	71266
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում/ Установка керамической мойки	հատ	11.00	22682	0	22682	249506

6	Կերամիկական զուգարանակոնք /Керамический унитаз	հատ	12.00	49116	0	49116	589397
7	Լոգարան /Ванная	հատ	4.00	25906	0	25906	103623
8	Հոսանքների տեղադրում $\Phi 100$ մմ/ Установка потоков	հատ	7.00	12769	0	12769	89382
9	Միացում գործող կոյուղագծին $\Phi 150 \times 150$ մմ /Рядом с существующей канализационной линией	տեղ	2.00	27993	0	27993	55986
10	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ խողովակաշարի տակ / Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод	մ3	2.00	5528	0	5528	11055
11	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով / Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	25.00	3154	0	3154	78838
12	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ ³ /8մ3 м3/ Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/8м3/	տ	14.40	2678	0	2678	38567
13	Խրամուղու հետիցք ձեռքով / Засыпка канавы своими руками	մ3	17.00	1319	0	1319	22419
14	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 350$ մմ, 2հատ Проемы в стенах 350мм, 2шт.	մ3	0.10	27116	0	27116	2603
15	Անցքերի բացում ծածկում $\Phi 100$ մմ Открытие отверстий в крышке $\Phi 100$ мм	հատ	6.00	4933	0	4933	29597
16	Անցքերի բացում ծածկում $\Phi 300$ մմ Открытие отверстий в крышке $\Phi 300$ мм	հատ	9.00	4933	0	4933	44395
17	Բացված անցքերի խցավակում էլաստիկ նյութով/ Заделка открытых отверстий эластичным материалом	տեղ	17.00	609	0	609	10349
18	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտն տներից կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում $\Phi 1500$ / Подготовка круглого люка для канализации из сборных эл/бетонных элементов $\Phi 1500$	մ3	5.20	94200	0	94200	489838
19	Թուղե մոնց $\Phi 530$	հատ	2.00	67639	0	67639	135278
20	Մետաղական աստիճանի տեղադրում / Монтаж металлической ступени	տ	0.04	724706	0	724706	28988
21	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հավակոռոզիոն ներկով Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.04	38177	0	38177	1527
22	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.02	654924	0	654924	13098
23	Հաշմանդամի լվացարանի տեղադրում/ Установка туалета для инвалидов	հատ	1.00	54849	0	54849	54849
24	Հաշմանդամի զուգարանակոնք / Установка туалета для инвалидов	հատ	1.00	92005	0	92005	92005
25	$\Phi 50$ մմ ծունկ	հատ	10.00	1810	0	1810	18098
26	$\Phi 50$ մմ եռաբաշխիչ տրեխստորոնի	հատ	16.00	2137	0	2137	34196
27	$\Phi 50$ մմ a=1350 թեքում/изгиб	հատ	6.00	1390	0	1390	8342
28	$\Phi 100 \times 50$ մմ քառաբաշխիչ/ четырехсторонний	հատ	1.00	4364	0	4364	4364
29	$\Phi 100 \times 50$ մմ եռաբաշխիչ/ трехсторонний	հատ	6.00	2394	0	2394	14366
30	$\Phi 100$ մմ ստուգիչ/ Проверочный	հատ	6.00	2527	0	2527	15160
31	$\Phi 50$ մմ ստուգիչ/ Проверочный	հատ	1.00	1877	0	1877	1877
32	$\Phi 100$ մմ եռաբաշխիչ տրեխստորոնի	հատ	9.00	2678	0	2678	24105
33	$\Phi 100$ մմ a=1350 թեքում/ изгиб	հատ	12.00	1810	0	1810	21717
34	$\Phi 50 \times 100$ մմ անցում переход	հատ	1.00	1593	0	1593	1593
35	$\Phi 150$ մմ a=1350 թեքում/ изгиб	հատ	2.00	3041	0	3041	6082
36	$\Phi 100 \times 50 \times 50$ մմ քառաբաշխիչ четырехсторонний	հատ	1.00	4364	0	4364	4364
37	$\Phi 100$ քառաբաշխիչ четырехсторонний	հատ	1.00	3715	0	3715	3715
38	$\Phi 150 \times 100$ մմ անցում переход	հատ	2.00	2635	0	2635	5270
11	Արևային ֆոտոէլեկտրիկական համակարգ / Солнечная фотоэлектрическая система						1476912
1	ԱՐՎ /մուտքային բաշխիչ վահան /входно-распределительный щит - եռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3р 32А 10kA / трехфазный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	13004	0	13004	13004
2	Եռաֆազ ինվերտոր 8կվտ / Трехфазный инвертор	հատ	1.00	88074	0	88074	88074

3	Ֆոտովոլտային մոդուլ 330Վտ պիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-S JA Solar/ Фотоэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт JAP72S01-330-S	հատ	24.00	11344	0	11344	272268
4	Փոփոխական հոսանքի արկղ/ коробка переменного тока - Մետաղական արկղ 400*300*160մմ Металлический ящик	հատ	1.00	20090	0	20090	20090
5	Քառաբևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4p 32A 6kA Четырехполюсный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	8879	0	8879	8879
6	Քառաբևեռ դիֆերենցիալ հոսանքի անջատիչ 4p 32A 100ma УЗО Четырехполюсный дифференциальный выключатель	հատ	1.00	19196	0	19196	19196
7	Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4p AC (SPD) квадрупольный импульсный переменного тока сетевой фильтр	հատ	1.00	10184	0	10184	10184
8	Հաստուն հոսանքի արկղ/Толстый блок питания - Մետաղական արկղ 400x300x160մմ (IP55)Металлический ящик	հատ	1.00	20090	0	20090	20090
9	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 p10A Автоматический выключатель постоянного тока	հատ	2.00	6980	0	6980	13961
10	Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2p DC (SPD)Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հատ	2.00	4673	0	4673	9347
11	Ապահովիչների պահուսակ ինդիկատորով СНМ10Х38/ Держатель предохранителя с индикатором	հատ	4.00	50053	0	50053	200212
12	Հաստատուն հոսանքի ապահովիչների 15A СНМ10Х38 Предохранители постоянного тока	հատ	4.00	9027	0	9027	36107
13	Մալուխ պղնձե հաստատուն հոսանքի 1x4մմ2 m2 m2SFPV1-1x4մմ2 Медный кабель постоянного тока	զմ	50.00	2881	0	2881	144031
14	SFPV1-1X4 մալուխի կցորդիչ 1x4մմ2 m2 m2QC4.10-35 кабельный разъем	հատ	8.00	16957	0	16957	135658
15	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը՝ ВВГ 4x4մմ2 m2 m2Кабель с медными жилами, изолированный, раздел	զմ	15.00	1072	0	1072	16082
16	Մետաղական ճկուն խողովակ Φ18մմ Металлическая гибкая труба	զմ	2.00	900	0	900	1799
17	Պլաստմասե ճկուն խողովակ Φ14մմ/Пластиковая гибкая труба	զմ	5.00	523	0	523	2613
18	Մետաղական խողովակ Φ50մմ / Металлическая труба	զմ	1.00	2668	0	2668	2668
19	Պլաստիկ լարատար 50x50մմ /Пластиковый шнур	զմ	10.00	1340	0	1340	13405
20	Մետաղական լարատար 50x50մմ/Металлическая проволока	զմ	6.00	3153	0	3153	18919
21	Մետաղական կանգնակ- (խ-կ 60x40x3մմ) / Металлическая подставка	տ	0.03	57352	0	57352	1623
22	60x40x3մմ խողովակի արժեքը/ стоимость трубы	զմ	6.40	1975	0	1975	12640
23	Մանեկ և հեղուկ M3.5x15	հատ	20.00	68	0	68	1355
24	պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПВ-1 1x4մմ2 m2 m2-медный провод заземления,	զմ	35.00	366	0	366	12820
25	պղնձե հողանցման հաղորդալար ПВ-1 1x4մմ2 m2 m2/ медный провод заземления,	զմ	5.00	464	0	464	2319
26	պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПВ-1 1x10մմ2 m2 m2 / медный провод заземления,	զմ	2.00	645	0	645	1290
27	Ցինկապատ շերտապողպատ 30x3մմ/ Оцинкованный стальной лист	զմ	70.00	1008	0	1008	70553
28	Ցինկապատ անկյունապողպատ 50x50x5մմ L=3000մմ / Уголок из оцинкованной стали	հատ	14.00	9215	0	9215	129007
29	Տուֆե կամ բետոնե քար 400x250x200մմ Туф или бетонный камень	հատ	13.00	216	0	216	2814
30	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x4մմ2 m2 m2 / Терминал медный провод	հատ	30.00	68	0	68	2029
31	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x6մմ2 m2 m2 / Терминал медный провод	հատ	32.00	95	0	95	3030
32	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x10մմ2 m2 m2 / Терминал медный провод	հատ	2.00	162	0	162	325
33	Շերտապողպատ / էլեկտրոդ կցորդիչ - Листовая сталь / Электродная муфта	հատ	14.00	2435	0	2435	34090

34	Շերտապողպատ / շերտապողպատ կցորդիչ / Листовая сталь/муфта из листовой стали	հատ	5.00	2232	0	2232	11160
35	Շերտապողպատ / պատ ամրակ / Листовая сталь/настенный кронштейн	հատ	20.00	2300	0	2300	45995
36	Շերտապողպատ բիմետալիկ ամրակ / Биметаллический кронштейн из листовой стали	հատ	1.00	2706	0	2706	2706
37	Հողանցման հաղորդաձող 40x4 L=3000մմ, 5հատ шт Заземляющий проводник	զմ	15.00	1124	0	1124	16864
38	Պտուտակ և դյուբել M8x70/Винт и дюбель	հատ	20.00	271	0	271	5411
39	Մետաղական խողովակ $\Phi 50 \times 2$ մմ L=2000մմ, 1հատ шт / Металлическая труба	զմ	2.00	2533	0	2533	5066
40	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողմից Обработка почвы 3 класса с ручной засыпкой	մ3	15.48	3154	0	3154	48816
41	Բնահողի հետվիճք Обратная засыпка грунта	մ3	15.48	1319	0	1319	20414
12	Արևային տաք ջրամատակարարում / Солнечное горячее водоснабжение						584363
1	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 մ2 m2/30հատ шт վակումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հատ	1.00	44476	0	44476	44476
2	Ծավալային ջերմափոխանակիչ էլեկտրական ջեռուցիչով V=200լ / Объемный теплообменник с электронагревателем V=200л	հատ	1.00	64516	0	64516	64516
3	Ընդարձակման անոթ V=30լ / Расширительный бак	հատ	1.00	25682	0	25682	25682
4	Դրենաժային բաք /չժանգոտվող պողպատ կամ պղինձ/ V=20լ Дренажный бак / нержавеющая сталь или медь	հատ	1.00	37827	0	37827	37827
5	Ավտոմատ խառնիչ dy20 ջերմակարգավորիչով Автоматический смеситель с термостатом dy20.	հատ	1.00	8267	0	8267	8267
6	Ապահովիչ փական P=6բար / Предохранительный клапан P=6бар	հատ	1.00	42926	0	42926	42926
7	Ապահովիչ փական P=3բար/Предохранительный клапан	հատ	1.00	28573	0	28573	28573
8	Արևային կարգավորիչ /контролер/	հատ	1.00	6805	0	6805	6805
9	Շրջանառու բաք V=20լ / Циркуляционный резервуар	հատ	1.00	19970	0	19970	19970
10	Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ, N=0,16-0,3կվտ / Циркуляционный насос	հատ	1.00	37075	0	37075	37075
11	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC / 25-60 180 G=2000լ/ժամ, H=2մ, / Циркуляционный насос	հատ	1.00	30775	0	30775	30775
12	Ավտոմատ օդահան կափուր dy15մմ/ Автоматический воздухоотводчик	հատ	1.00	4964	0	4964	4964
13	PPR փական dy20մմ	հատ	6.00	3590	0	3590	21538
14	PPR հետադարձ փական dy20մմ / клапан	հատ	1.00	3590	0	3590	3590
15	PPR հետադարձ փական dy15մմ / обратный клапан	հատ	3.00	3184	0	3184	9551
16	Պղինձ խողովակներ $\Phi 22$ մմ ներառյալ ձևավոր մասերը/ Медные трубы $\Phi 22$ мм включая фасонные части	զմ	14.00	6287	0	6287	88021
17	$\Phi 25 \times 4,2$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж полипропиленового трубопровода $\Phi 25 \times 4,2$ мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	22.00	3742	0	3742	82332
18	Պղինձ-պոլիպրոպիլեն միացույթ / Медно- полипропиленовый комплект	հատ	2.00	2300	0	2300	4599
19	Անխափան սնուցման սարք USP / 0,8-1կվտ Источник бесперебойного питания	հատ	1.00	14448	0	14448	14448
20	d=32մմ պղինձ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչով / теплоизоляция медных труб с резиновой изоляцией	զմ	36.00	189	0	189	6818
21	Պղինձ խողովակների փորձարկում և լվացում/ Проверка и промывка медных труб	զմ	14.00	109	0	109	1530
22	Անցքերի բացում $\Phi=100$ մմ, L=350մմ, 2հատ шт, 0,006մ3 մ3 Открытие отверстий	մ3	0.00	27057	0	27057	81
13	Սարքավորումներ / Оборудование						15232145
1	Պատին տեղադրվող էլեկտրական ջեռուցման կաթսա 20կվտ համալրված ավտոմատ կառավարման համակարգով մոնտաժային կոմպլեկտով/ Настенный электрический котел отопления 20 кВт	կ-տ	2.00	215883	0	215883	431766

	оснащен автоматической системой управления с монт						
2	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ H=5մ ,n=1400,պտ/րոպե G=2մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով	հատ	2.00	508347	0	508347	1016695
3	Ջրի սնուցման պոմպ H=25մ ,G=2մ3/ժամ,n=1400պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով Լիքուլյացիոննայի насос с тепловой трубкой с монтажным комплектом	հատ	1.00	88282	0	88282	88282
4	հիդրավիկ սլաք 1", 2մ3/ժամ / гидравлическая стрела	հատ	1.00	78918	0	78918	78918
5	Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ագրեգատ,ВУТ 1500 ЭГ -ներածման օդամուղ L = 1175մ3/ժամ P220ՊԱ -արտածման օդամուղ L = 1200մ3/ժամ P220ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմափոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18ԿՎՏ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БЮТ 1500 ЕГ - воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА - вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздушонагреватель 18кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект	կ-տ	1.00	1562104	0	1562104	1562104
6	Ներածման ագրեգատի օդահովացուցիչ Qսառ=10 կՎտ Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Qսառ=10 կՎտ մոնտաժային կոմպլեկտ / Входной блок воздухоохладителя Qсold=10 кВт Наружный блок кондиционера Qсold=10 кВт монтажный	կ-տ	1.00	510191	0	510191	510191
7	Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ագրեգատ,ВЕНТС ВУТ 600ПЭЕС -ներածման օդամուղ L = 500մ3/ժամ P150ՊԱ -արտածման օդամուղ L =500մ3/ժամ P150ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմափոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 2ԿՎՏ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БЮТ 600ПЭЕС - воздухозаборник L = 500м3/час P150РА - вытяжной канал L = 500м3/час P150РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздушонагреватель 2кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект	կ-տ	1.00	1171588	0	1171588	1171588

8	Էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU/ Зарядная станция для электромобилей	կ-տ	1.00	1853627	0	1853627	1853627
9	Ղեկավարման վահանակ 4 Панель управления	հատ	1.00	35960	0	35960	35960
10	Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор	հատ	1.00	16949	0	16949	16949
11	Վահանակի ղեկավարման ստեղծագործություն C2000M Клавиатура панели управления	հատ	1.00	46616	0	46616	46616
12	Սնուցման աղբյուր Рапан (12в 4а Источник питания	հատ	1.00	47536	0	47536	47536
13	Մարտկոց 6.5 A 12 V АКБ Батарея	հատ	2.00	49448	0	49448	98897
14	Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափսի մետաղական պերֆորացիոն դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռնակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)	հատ	1.00	125102	0	125102	125102
15	Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ շտ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/second արագությամբ, /24port gigabit smart switch/, արտադրողականությունը առնվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առնվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի Устройство с коммутационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2K Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года.	հատ	2.00	133387	0	133387	266775
16	MIKROTIK RB2011IL-RM	հատ	1.00	77656	0	77656	77656
17	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի Molex PID -00174 / Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174	հատ	4.00	69686	0	69686	278743
18	Անխափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հատ	1.00	705753	0	705753	705753
19	Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղծագործություն, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAN 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ շտ 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера	կ-տ	1.00	891526	0	891526	891526
20	Օպտիկական բաժանման միավորի հմալիր 19" 1U K3DC48, RAL 7035 / Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	74150	0	74150	74150
21	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմունացիոն բաժանարար SFP մուտքերով / Импульсный разветвитель с управлением по входу и входами SFP	հատ	1.00	68759	0	68759	68759
22	Վառվարվող կոմունացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հատ	1.00	95727	0	95727	95727
23	Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք Цифровой видеорегистратор	հատ	1.00	410571	0	410571	410571
24	Կոշտ սկզբանակ/HDD 8TB/Жесткий диск	հատ	1.00	92162	0	92162	92162
25	Գլխավորական IP տեսախցիկ 6 ՄԱ, 1/2.8" / Купольная IP-камера	հատ	5.00	116261	0	116261	581304
26	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԻՍՏՆ V=100լ N=1.544S/ Нагреватель воды	հատ	3.00	65530	0	65530	196591

27	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ Монтаж пожарного гидранта	հատ	1.00	47782	0	47782	47782
28	Եռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3p 32A 10kA /трехфазный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	86512	0	86512	86512
29	Եռաֆազ ինվերտոր 8կվտ Трехфазный инвертор	հատ	1.00	777695	0	777695	777695
30	Ֆոտովոլտային մոդուլ 330Վտ պիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-SJA Solar /Фотоэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт	հատ	24.00	100171	0	100171	2404115
31	Քառաբևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4p 32A 6kA Четырехполюсный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	50086	0	50086	50086
32	Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4p AC (SPD) /квадрупольный импульсный переменного тока сетевой фильтр	հատ	1.00	87085	0	87085	87085
33	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 p10A /Автоматический выключатель постоянного тока	հատ	2.00	37200	0	37200	74400
34	Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2p DC (SPD) Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հատ	2.00	38429	0	38429	76859
35	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 m2 m2/30հատ առ վակուումային խողովակով / Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հատ	1.00	392718	0	392718	392718
36	Ավտոմատ խառնիչ dy20 ջերմակարգավորիչ/Автоматический смеситель с термостатом dy20.	հատ	1.00	59754	0	59754	59754
37	Արևային կարգավորիչ /контролер/	հատ	1.00	60085	0	60085	60085
38	Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ, N=0,16-0,3կվտ Циркуляционный насос	հատ	1.00	114750	0	114750	114750
39	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC/ 25-60 180 G=2000լ/ժամ, H=2մ, / Циркуляционный насос	հատ	1.00	59139	0	59139	59139
40	Անխափան սնուցման սարք USP/ 0,8-1կվտ Источник бесперебойного питания	հատ	1.00	117219	0	117219	117219
14	Տեղակայում - Կոնստրուկտորական մաս						9856469
1	Հողային աշխատանքներ - IV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	692.00	975	0	975	674956
2	IV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ3	180.00	794	0	794	142924
3	IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	50.00	6120	0	6120	306003
4	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	1245.60	1830	0	1830	2279548
5	Բնահողի հետիցք բուլդոզերով /տոփանումով/	մ3	218.00	198	0	198	43086
6	Նույնը ձեռքով /տոփանումով/	մ3	12.00	1332	0	1332	15980
7	Ե/բ ժապավենային հիմքեր -3,20 միջ - Խճի նախաշերտի պատրաստում	մ3	9.50	16030	0	16030	152288
8	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B12,5 դասի բետոնից	մ3	9.50	39262	0	39262	372986
9	Միաձուլվ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	36.40	62928	0	62928	2290569
10	Ամրան Փ18A500C	տ	1.90	385725	0	385725	733263
11	Ամրան Փ6A240C	տ	1.33	301521	0	301521	401022
12	Հիմքերի և պատերի ջրամեկուսացում բիտումային քսուկով /քսել մակերևույթները 2 շերտ բիտումային քսուկով/	մ2	259.00	1160	0	1160	300474
13	Արտաքին աստիճաններ հարթակ և թեքահարթակ - Հողի մշակում փոստրակում ձեռքով	մ3	12.10	3185	0	3185	38533
14	Բարձր ձեռքով Տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	27.78	2351	0	2351	65316
15	Խամբարբետոնե հիմք B12,5 դասի բետոնից	մ3	9.77	44368	0	44368	433473
16	Նույնի իրականացում B15 դասի բետոնից 150մմ հաստ.	մ3	2.50	41351	0	41351	103377
17	Հարթակների, և աստիճանների բազալտե սալիկների տակ ցեմենտավազե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	մ2	14.75	1412	0	1412	20832
18	Հարթակների և աստիճանների երեսպատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	մ2	14.75	18970	0	18970	279813
19	Հարթակների, և աստիճանների կողային մասերի երեսպատում բազալտե 30մմ սալերով	մ2	13.51	28671	0	28671	387345

20	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x100մմ	զմ	4.30	120349	0	120349	517500
21	Այլումինե հավաքովի դետալներից ճաղաշարի տեղադրում h=1,2մ	զմ	10.80	27517	0	27517	297184
15	Արտաքին ջրամատակարարում						690213
1	Հողային աշխատանքներ - I կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողից	մ3	2.00	299	0	299	597
2	III կարգի բնահողի մշակում խրամուղում էքսկավատորով կողից	մ3	43.00	450	0	450	19354
3	III կարգի բնահողի մշակում խրամուղում էքսկավատորով բարձելով ա/ի վրա	մ3	14.00	450	0	450	6301
4	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 1կմ	տ	25.80	988	0	988	25497
5	Կողիցի բնահողի հետիցք մեխանիզմով	մ3	45.00	92	0	92	4118
6	Մոնտաժային աշխատանքներ - Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ	մ3	3.00	8590	0	8590	25770
7	Ավազից անկողնակի իրականացում 10սմ հաստ	մ3	9.00	8590	0	8590	77311
8	Խճե նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ հորի տակ	մ3	0.27	8590	0	8590	2319
9	Պոլիետիլեն խողովակների տեղադրում PN 63մմ /փորձարկումով	զմ	42.00	1486	0	1486	62396
10	Պարուրակային արույրե փական Փական d=25մմ	հատ	2.00	10002	0	10002	20003
11	Միացում գործող ջրագծին d=110մմ	տեղ	1.00	5021	0	5021	5021
12	Ջրաչափ d=25մմ	հատ	1.00	20987	0	20987	20987
13	Ֆիլտր d=25մմ	հատ	1.00	7959	0	7959	7959
14	Պողպատե կցաշուրթ d=25մմ	հատ	4.00	1092	0	1092	4369
15	Պոլիետիլեն միջադիր կցաշուրթ d=25մմ	հատ	4.00	819	0	819	3277
16	Պոլիետիլենային թամբ d=100/25մմ	հատ	1.00	1311	0	1311	1311
17	Պոլիետիլենային անցում d=50/25մմ	հատ	1.00	1161	0	1161	1161
18	Պողպատե էլեռակցվող խողովակից պատյան d=108*4մմ հատ1 L-2մ	զմ	2.00	5385	0	5385	10769
19	Մետաղական պատյանի ծայրերի հերմետիկացում	հատ	1.00	21241	0	21241	21241
20	Մետաղական պատյանի ներկում 2 անգամ	մ2	1.26	1520	0	1520	1915
21	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր D=1000մմ h-1,1,8	մ3	0.65	174665	0	174665	113532
22	Մետաղական աստիճաններ	տ	0.02	815564	0	815564	14272
23	Մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ	մ2	0.50	138021	0	138021	69010
24	Թուջե T տիպի դիտահորի թուջից կափարիչներ D=700մմ	հատ	1.00	136540	0	136540	136540
25	Մետ. ներդիրների տեղադրում	տ	0.03	1022746	0	1022746	30478
26	Համակարգի լվացում աղտահանում	զմ	42.00	112	0	112	4701
16	Արտաքին կոյուղի						2163728
1	Հողային աշխատանքներ - I կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողից	մ3	3.00	299	0	299	896
2	III կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողից	մ3	20.00	450	0	450	9002
3	III կարգի բնահողի մշակում խրամուղում էքսկավատորով բարձելով ա/ի վրա	մ3	27.00	450	0	450	12153
4	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 1կմ	տ	48.60	988	0	988	48028
5	Խրամուղու պատերի փայտե կաղապարում սուզապոմպորի հորի մոտ	մ2	48.00	8261	0	8261	396511
6	Խրամուղու ետիցք, կողայիցքի մշակված գրունտներից ձեռքով	մ3	6.00	463	0	463	2779
7	Նույնը բուլդուզերով	մ3	23.00	92	0	92	2105
8	Մոնտաժային աշխատանքներ - Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ	մ3	1.50	8590	0	8590	12885
9	Ավազից անկողնակի իրականացում 10սմ հաստ	մ3	6.00	8590	0	8590	51541
10	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ հորի համար	մ3	0.52	37448	0	37448	19473
11	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր D=700, 1500մմ հմիջ 1000,600մմ	մ3	4.07	159875	0	159875	650690
12	Թուջե T տիպի դիտահորի թուջից կափարիչներ D=700մմ	հատ	3.00	136540	0	136540	409619
13	Մետ. ներդիրների տեղադրում	տ	0.18	1022227	0	1022227	184001
14	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.06	815564	0	815564	48526

15	Մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ	մ2	1.00	1511	0	1511	1511
16	Պոլիէթիլեն ճշումային խողովակների տեղադրում D-50մմ	զմ	10.00	1162	0	1162	11623
17	Պոլիէթիլեն ծալքավոր խողովակների տեղադրում DN150/169մմ	զմ	12.00	5195	0	5195	62336
18	Պողպատե սողնակd=50մմ պոմպի համար	հատ	1.00	36642	0	36642	36642
19	Հակադարձ կառյույր d=50մմ	հատ	1.00	22988	0	22988	22988
20	Սուզապոմպ SEG40,12,E,2,50B,Q4,17/վրկ	հատ	1.00	136989	0	136989	136989
21	Մետաղական շղթա L-6մ պոմպի համար	հատ	1.00	12158	0	12158	12158
22	Խողովակի միացում գոյություն ունեցող կոյուղու հորին	տեղ	1.00	27918	0	27918	27918
23	Համակարգի փորձարկում	զմ	22.00	152	0	152	3355
17	Կոյուղու մաքրման կայան 3մ3/օր, Φ1600, H=2,7մ,						2961090
1	Հողային աշխատանքներ - III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կուտակելով խրամուղու կողքը	մ3	6.00	3185	0	3185	19107
2	III կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում մեխանիզմով, կուտակելով խրամուղու կողքը	մ3	8.00	450	0	450	3601
3	III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձումով ա/ի վրա	մ3	21.00	450	0	450	9452
4	Խրամուղու պատերի փայտե կաղապարում սուզապոմպի հորի մոտ /texad8wumwv/	մ2	4.00	8261	0	8261	33043
5	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 1կմ	տ	37.80	988	0	988	37355
6	Խրամուղու հետիցք բուլդոզերով տոփանումով	մ3	14.00	92	0	92	1281
7	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում և փռում տեղի տարածքում	մ3	21.00	99	0	99	2074
8	Մոնտաժայի աշխատանքներ - հսկի ֆիլտրացիոն շերտի իրականացում 4*4*1	մ3	16.00	8584	0	8584	137349
9	Մաքրման կայանի բետոնե շերտի իրականացում 2,2*2,2*0,2մ	մ3	1.00	43673	0	43673	43673
10	Կոյուղու մաքրման կայան 3մ3/օր, Φ1600, H=2,7մ	հատ	1.00	2674155	0	2674155	2674155
18	Արտաքին լուսավորություն						3791150
1	Հողային աշխատանքներ - III կարգի բնահողի մշակում խրամուղում և փոստակներում	մ3	17.50	2895	0	2895	50663
2	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ3	12.50	1332	0	1332	16646
3	Ավելորդ III կարգի բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի վրա	տ	9.00	521	0	521	4690
4	Տեղափոխում մինչև 1կմ	տ	9.00	1061	0	1061	9553
5	Մոնտաժային աշխատանքներ - Հենասյուն տեղադրում բնահողի հորատումով	հատ	5.00	19353	0	19353	96764
6	Խողովակ d57*4մմ	զմ	9.50	21688	0	21688	206033
7	Խողովակ d76*4մմ	զմ	13.00	22480	0	22480	292234
8	Խողովակ d89*4մմ	զմ	3.00	23067	0	23067	69200
9	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B15 դասի բետոնից	մ3	1.00	39188	0	39188	39188
10	Պողպատե թիթեղ 280*280*10մմ	հատ	1.00	1693	0	1693	1693
11	Պողպատե թիթեղ 280*280*7մմ	հատ	1.00	2895	0	2895	2895
12	Պրոֆիլ 200*100*4մմ L-1,25	զմ	1.25	7906	0	7906	9882
13	16A-III դասի ամրանի տեղադրում	տ	0.01	749831	0	749831	10498
14	Հեղյուս	հատ	12.00	205	0	205	2458
15	Ավազ անկողնակ	մ3	4.00	6008	0	6008	24031
16	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների տակ դասը B15(200)	մ3	1.15	39188	0	39188	45067
17	Բարձակ լուսատուի 1 ճյուղանի L-1մ	հատ	5.00	24876	0	24876	124382
18	16A-III դասի ամրանի տեղադրում	տ	0.01	749831	0	749831	10498
19	Հեղյուս	հատ	12.00	205	0	205	2458
20	Հաղորդալար պղնձե 2*2,5մմ2 ՈՌԲ	զմ	40.00	701	0	701	28027
21	Մալուխի անցկացում ՎՎԳ-	զմ	125.00	191	0	191	23816
22	Մալուխի ՎՎԳ-3*4	զմ	105.00	852	0	852	89496
23	Մալուխի ՎՎԳ- 5*10մմ2	զմ	20.00	3461	0	3461	69217
24	Լուսատու արտաքին լուսավորման լուսադիոդային 70վտ հզորությամբ 7000լմ տեղադրվող բարձակի վրա	հատ	5.00	44764	0	44764	223820
25	Տուփ բաժանարար սեղմաշարով	հատ	5.00	2185	0	2185	10923

26	Ավտոմատ անջատիչ երկբևուռ 32Ա	հատ	1.00	6546	0	6546	6546
27	Ավտոմատ անջատիչ մեկբևուռ 6Ա	հատ	5.00	6104	0	6104	30519
28	Ֆոտոռելե	հատ	1.00	10240	0	10240	10240
29	Մետաղական խողովակ 50մմ մալուխը հենարանի մեջ անցկացնելու համար	հատ	10.00	874	0	874	8739
30	մալուխի անցկացում վինիլալաստե խողովակով	զմ	103.00	1706	0	1706	175722
31	Վինիլալաստե խողովակներ մինչև 50mm ճկուն	զմ	103.00	464	0	464	47816
32	Հաշմանդամների վերին սարք, աստիճանների վրա տեղադրվող DC-02 կամ համարժեք	լրակազմ	1.00	2047437	0	2047437	2047437
19	Մետաղական ցանկապատ						1718387
1	Ցանկապատի մոնտաժում հողի փորումով և հիմքերի բետոնացումով 0,497տ	զմ	83.60	6976	0	6976	583174
2	Կետային հիմքերի իրականացում B12,5 դասի բետոնից	մ3	4.92	48929	0	48929	240731
3	Մետաղական ցանկապատի արժեքը	զմ	83.60	10322	0	10322	862953
4	Ցանկապատի մ յուղաներկում 2 անգամ	տ	1.50	21076	0	21076	31529
20	Բարեկարգում						8754094
1	Հողային աշխատանքներ - Տարածքի համահարթեցում բուլբուլներով	մ2	774.00	16	0	16	12748
2	Նույնը ձեռքով	մ2	77.00	290	0	290	22292
3	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողից	մ3	221.60	450	0	450	99742
4	Քանդված գրունտի տեղափոխում բուլբուլներով դեպի լիցք /լիցք/	մ3	200.00	190	0	190	37920
5	Ետնամշակում ձեռքով	մ3	21.60	3185	0	3185	68785
6	Ավտոճանապարհ - Ճանապարհի ծածկույթի տաշտակի կառուցում 25սմ հաստ տեղափոխելով մինչև 50մ	մ3	114.30	736	0	736	84089
7	Ավազակույծային գրունտ 10սմ	մ2	457.10	905	0	905	413662
8	Չափազանցած խճի Նախապատրաստական շերտի իրականացում 15սմ հաստ	մ2	457.10	1640	0	1640	749539
9	Միջնահատիկ ա/բ շերտի փռում 6սմ հաստ	մ2	457.73	4783	0	4783	2189295
10	Սալվածք - Մայրերի ծածկույթի տաշտակի կառուցում 25սմ հաստությամբ	մ3	11.10	1896	0	1896	21045
11	Չափազանցած խիճե հիմք h=10սմ տոփանումով	մ2	44.20	1632	0	1632	72131
12	Բետոնե ծածկույթ h=12սմ B15 12սմ	մ3	5.30	41278	0	41278	218771
13	Բազալտե բրեկչայի շերտ h=4սմ	մ2	44.20	6454	0	6454	285265
14	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում(150*300)սմ բետոնե հիմքի վրա	զմ	180.20	10457	0	10457	1884285
15	Ջրահեռացման հավաքովի առվակների տեղադրում թուշե ճաղավանդակով	զմ	6.00	8844	0	8844	53061
16	Ե/բ հավաքովի առվակների արժեքը թուշե ճաղավանդակով	զմ	6.00	25028	0	25028	150166
17	Հենապատ - III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 0,65խոր. մ շերտակի տարողությամբ բարձում ավտոինքնաթիռի վրա	1000մ3	0.03	601741	0	601741	16849
18	Բնահողի մշակում ձեռքով մինչև 20մ տեղափոխումով	100մ3	0.03	318451	0	318451	9554
19	Բնահողի տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	46.80	1830	0	1830	85648
20	Բնահողի հետիցձեռքով տեղափոխելով 20մ	100մ3	0.03	132704	0	132704	3981
21	Խամբարբետոնե հենապատերի կառուցում B15 դասի բետոնից	մ3	45.00	39116	0	39116	1760212
22	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ3	140.00	1158	0	1158	162138
23	Նստարան - Բնահողի փորում	մ3	0.60	3185	0	3185	1911
24	գրունտի տոփանում խճով	մ2	3.00	358	0	358	1074
25	Բետոնե ենթաշերտի ամրանավորում 150*150քայլով 6Աս-1	տ	0.60	24996	0	24996	14998
26	Հատակների բետոնե ենթաշերտ 100,150սմ հաստ. B15	մ3	0.33	42989	0	42989	14186
27	Նստարանների տեղադրում	հատ	3.00	34667	0	34667	104002
28	կանաչապատում - Բուսահողի բարձում մեխանիզմով ա/թի վրա	մ3	14.64	467	0	467	6842
29	Տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	26.35	1427	0	1427	37614
30	Բուսահողի փռում ձեռքով	մ3	14.60	3185	0	3185	46494
31	Հողի հարթեցում մեխանիզմով	մ2	73.20	13	0	13	938

32	Նույնը, ձեռքով սիգամարզերում	մ2	7.30	337	0	337	2463
33	Ծառերի և թփերի տնկում	հատ	4.00	3973	0	3973	15890
34	փշատերև ծառերի արժեքը	հատ	4.00	20481	0	20481	81924
35	Սերմի արժեքը	կգ	15.00	1639	0	1639	24581
21	Էլ.ցանցերին 0,4 կվտ համակարգի միացման բաժանորդային վճար						1587500
1	Էլ.ցանցերին 0,4 կվտ համակարգի միացման բաժանորդային վճար համաձայն ՀԾԿՀ-ի կողմից սահմանված կարգերի	լրակազմ	1.00	1587500	0	1587500	1587500
Արժեք							146022631
ԱԱՀ							29204526
Ընդամենը՝							175227157

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենեցու 31

ՀՎՀՀ 00846441
ՀՎՀՀ 000911061349
Կենտրոնական գանձարկային
ֆոնդի տնօրեն
Ս. Բաղդասարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Լեգենդ Քոնսթրաքշն»
ՍՊԸ

Հասցե՝ ք.Երևան, Կոմիտասի
պ. 5

ՀՎՀՀ՝ 00200833
Հ/Հ՝ 2500011379500100
Բանկ՝ «Արմսփիսբանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն
Ա.Սարգսյան

[Signature]
/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վաղժան»
ՍՊԸ

Հասցե՝ ք.Երևան, Պոռչյան 1
նրբ./62/2 տ.

ՀՎՀՀ՝ 00156229
Հ/Հ՝ 1150015126116102
Բանկ՝ «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Լիազորված անձ՝
Ա.Սարգսյան

[Signature]
/ստորագրություն/



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը՝ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկի բժշկական ամբուլատորիայի» և «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի բժշկական ամբուլատորիայի» կառուցման աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/11-2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 04.08.2025թ. Լնքված N ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/11-2 պայմանագրում 10.02.2026թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Տեղակապման աշխատանքների արդյունքում պայմանագրի ընդհանուր գնի փոփոխության հիմքի առկայությունը

Փոփոխության նկարագրություն՝

Տեղակապման աշխատանքների արդյունքում պայմանագրի ընդհանուր գնի փոփոխություն

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 10.02.2026 года в договор N ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/11-2 заключенный 04.08.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/11-2 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основания для изменения общей стоимости договора в результате выполнения привязки

Описание изменения:

Изменение общей стоимости договора в результате выполнения привязки

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития