



«ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ

**Ք.Երևան Էրեբունի վարչական շրջանի Էրեբունի փող., 38  
հասցեում գտնվող Էրեբունի պատմահնագիտական  
արգելոց թանգարանի երկրորդ հարկի վերանորոգման  
աշխատանքնային նախագիծ**

**Գիրք 1 -** **Ճարտարապետա-շինարարական  
ինժեներատեխնիկական մաս**

Պատկերատու Էրեբունի Պատմահնագիտական  
արգելոց թանգարան





«ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

Ք□ Երևան Էրեբունի վարչական շրջանի Էրեբունի փող.,  
38 հասցեում գտնվող, Էրեբունի պատմահնագիտական  
արգելոց թանգարանի երկրորդ իարկի վերանորոգման  
աշխատանքնային նախագիծ


Գիրք 1 -  
Ճարտարապետա-շինարարական  
ինժեներատեխնիկական մաս

Համաձայնեցրված է՝ Էրեբունի Պատմահնագիտական արգելոց թանգարանի տնօրենի  
Ժամանակակիտ պաշտոնակատար  
Կ. Ազատյան

«ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ տնօրեն

Ա. Ղազարյան

2025թ.



ԳԻՐՔ - 1 Հատոր 1-1  
Ճարտարապետաշինարարական մաս

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱՍԿՆԻՇ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ		
1	Ընդհանուր տվյալներ /տիտղոսաթերթ/	Ը-1
2	Ընդհանուր տվյալներ, բացատրագիր	Ը-2
Ճարտարապետական մաս		
3	Քանդակման աշխատանքների մասնագիր	ՃԸ-1
4	Շին- աշխատանքների մասնագիր	ՃԸ-2
5	Երկրորդ հարկի հատակագիծ	ՃԸ-3
6	Կտրվածքներ	ՃԸ-4
7	Կտրվածքներ	ՃԸ-5
8	Շին. աշխատանքների ժամանակացույց	ՃԸ-6

Նախագծով նախատեսված է իրականացվել Էրեբունի փող. 38 հասցեում գտնվող Էրեբունի պատմահնավորական արգելոց թանգարանի երկրորդ հարկի վերանորոգում, գրանիտե և մարմարե հատակների փայլեցում իղկում առանձին հատկանքներում վնասված քարերի փոխարինում Նորոյ, աստիճանակամարակի հատկանքում Նոր փայտե բազրիքի տեղադրում: Առաստաղի հատկանքում Նոր գիպսատվարաթղթե 9,5 մմ հաստ կախովի առաստաղի տեղադրում : Պատերի հատկանքում ֆերոլիտե մաքրատաշ քարի իղկում փայլեցում կարամների մածիկապատում , Ներքին բակի հատկանքի պատի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով երեսապատումը գիպսատվարաթղթե 12,5 մմ հաստ սալերով մածիկապատումը և Ներկումով: Նախագծով նախատեսված է Էլեկտրամատակարարման Ներքին ցանցի սնուցման Նոր համակարգի իրականացում , հակահրդեհային ազդարարման համակարգի և օդափոխության համակարգի անցկացում

Բացատրագիր

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


Շին-աշխատանքները սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է տարանջատել անվտանգության գոտիները, բացառել կողմնակի անձանց մուտքը շին. իրապարակի տարածք, ամբողջությամբ հոսանքագրվել շին. իրապարակի տարածքի բոլոր էլեկտրական գծերը , ապանոցումնան աշխատանքներում ներգրաված բոլոր անձանց անցկացնել աշխատանքի անվտանգության կանոնների դասնթաց: Պահպանել ՇՆ ԵՎ III, 4-80 անվտանգության տեխնիկայի կանոնները

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԽԱՏՈՐԵՆ ՊԱՅՊԱՆԵԼ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՄԻԱՅՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱԿՈՐՈՒՄՆԵՐ ԲԱՐՁՐ ՈՐԱԿԻ:

Աշխատանքային մախագիծը նշակված է ՀՀ օրենսդրական և քաղաքաշինական նորմատիվային փաստաթղթերին համապատասխան

ՆԳՃ

Ա. Ղանիբեյան

ՆԳՃ		Ա. Ղանիբեյան	Քաղաք Երևան Էրեբունի վարչական շրջան			Գիրք 1
Նախագծող	Ա. Ղանիբեյան					
			Էրեբունի փող. 38 հասցեում գտնվող Էրեբունի պատմահնավորական արգելոց թանգարանի երկրորդ հարկի վերանորոգման աշխատանքային նախագիծ			Փուլ
			Ընդհանուր տվյալներ /տիտղոսաթերթ/			ՄՆ
			Ընդհանուր տվյալներ /տիտղոսաթերթ/			Թերթ
			Ընդհանուր տվյալներ /տիտղոսաթերթ/			Ը-1
			Ընդհանուր տվյալներ /տիտղոսաթերթ/			8
			Ընդհանուր տվյալներ /տիտղոսաթերթ/			2025թ.

ԿԵՆՏՐՈՆ

## ԿՈՍՏԱՆՍԷ ՂԱԿՈՍԽՈՒՂԿԸ

## 1. Ընդհանուր դրույթներ

«Հինարարական կազմակերպում բաժինը նշակված է նախագծման տեխնիկական առաջարկարկի հիման վրա համաձայն ՀՀՀՆ 3.01.01-09 և և ընդգրկում է


- բացառությամբ
- աշխատանքների կատարման համար ներկայացվող տեխնիկական տվյալներ
- կատարվող աշխատանքների անվտանգության պահպանման հրահանգներ
- կատարվող աշխատանքների որակային ստուգման հրահանգներ
- աշխատանքների կատարման ժամանակացույց
- շինարարական հրապարակի գլխավոր հատակագիծ
- բաժնի նշակման ժամանակ օգտագործվել են հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերը
- ՀՀ ՇՆ 3.01.01-09 «Հինարտություն կազմակերպում»
- ՄՏԻՊ III-4-80\* «Անվտանգություն տեխնիկական շինարարությունում

Բացատրագիր / Ուղիականության ցուցումներ/

1. Հիմադրության ընթացքում շին- աշխատանքները կատարելիս նախապես ամրափակել է կոնստրուկցիաներին առնչվող հանգույցները ենթադիմ համապատասխան մշակման նոր մոնոտալյին և կառուցման աշխատանքների համար:

2. Հիմնադրության կատարման ժամանակ ամփոփեշտ է կազմակերպել անկտանեցության միջոցառումներ

- աշխատատեղերի տեղադրումը ըստ բարձրության 1.3 մետր և ավելի տարբերությունների դեպքում
- բարձր տեղադրված կոնստրուկցիաների, նյութերի, գործիքների անկումից
- մեքենաների շարժական մասերի և նրանցով տեղաշարժվող կոնստրուկցիաների և նյութերի անկումից
- շենքի և շինության չամբացված կոնստրուկցիաների փլուզումից մեքենաների մասերի անկումից
- աշխատանքի ժամանակ վնասակար նյութերով աշխատելիս անվտանգության ապահովման համար
- աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ նյութերի և կոնստրուկցիաների աշխատատեղերում ճիշտ դասավորությունը
- աշխատանքների կատարման հեղթականությունը հաշվի առնելով կոնստրուկցիաների կայուն տեղադրումը
- կոնստրուկցիաների և շինվածքների տեղադրման ժամանակ ապահովել միջոցառումներ աշխատողների ցած չնկնելու և նրանց կողմից իրերի ընկնելու վտանգի դեմ համապատասխան պաշտպանիչ միջոցառումներ իրականացնելու
- ճշգրտել աշխատանքային վտանգավոր գոտին նշանադրել դրոշակներով ցուցանակներով և այլ միջոցներով
- ապահովել աշխատատեղերի անվտանգությունը բարձրության վրա ճշտել տեղադրվող կոնստրուկցիաների հաշորդականությունը
- նոնուսժման ընթացքում ապահովել կոնստրուկցիաների և շինվածքների կայունությունը:

ՆՁԶ	Ա. Ղանիեյան	<p align="center"><b>Քաղաք Երևան Էրեբունի վարչական շրջան</b></p> <p align="right"><b>Գիրք 1</b></p>		
Նախագծեց	Ա. Ղանիեյան			
<p>Էրեբունի փող., 38 հասցեում գտնվող Էրեբունի պատմամեթոդաբանական արգելիչ թանգարանի երկրորդ հարկի վերամոնտաժման աշխատանքնային նախագիծ</p> <p align="center"><b>hստոր 1-1 /ԶԸ/</b></p>		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
		ԱՆ	Ի-2	8
		<p align="center"><b>2025թ.</b></p>		
		<p align="center"><b>Ընդհանուր տիպավելի /Բացատրագիր/</b></p>		
		<p align="center">  <b>«ՆԱՅՐ ԼՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ</b> </p>		






Շին աշխատանքների մասնագիտ


դիրք	ՔԱՆԴԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ՉՓՈՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ	ՔԱՆԱԿ
1	Ֆերդիտե մաքրատաշ շարվածքով ներքին պատի հղկում փայլեցում	մ.ք	458.0
2	Ֆերդիտե մաքրատաշ շարվածքով ներքին պատի վնասված հատվածներում լոյլն քարի փոշիով պատրաստված մածիկով անցքերի և ճաքերի լցումը հարթեցում	մ.ք	458.0
3	Պատերի երեսապատում միավորված 12.5 մմ հաստությամբ գիպսատվալաթաթե սալերով պրոֆիլների հետ միասին ջերմամեկուսացված հանքային բամբակով 100 մմ հաստությամբ	մ.ք	198.0
4	Պատերի երեսապատում միավորված 12.5 մմ հաստությամբ գիպսատվալաթաթե սալերով պրոֆիլների հետ միասին	մ.ք	58.0
5	9.5մմ հաստ. գիպսատվալաթաթե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնավախքի պատրաստումով Կորածև	մ.ք	448.0
6	Առաստաղի ներկում ջրակայուն լատեքսային ներկով համապատասխան մածկապատումով	մ.ք	448.0
7	Պատերի գիպսոնիտե սվաղ	մ.ք	48.0
8	Շեմերի գիպսոնիտե սվաղ	մ.ք	18.0
9	Պատերի և շեմերի ներկում լատեքսային մերկով համապատասխան մածկապատումով	մ.ք	322.0
10	Սրահիների հատվածում գրանիտե 25մմ հաստ լոռ հատակների սալիկների իրականացում ներառյալ սոսինձը և ց/ա հարթաշերտը	մ.ք	78.0
11	Սրահիների հատվածում մարմարե 25մմ հաստ լոռ հատակների սալիկների իրականացում ներառյալ սոսինձը և ց/ա հարթաշերտը	մ.ք	24.0
12	Լոռ փայտե մետաղական միջուկով բազիթների տեղադրում բարձրությունը 1100 մմ գեղարվեստական նկարվածքով որակյալ փայտով երկշերտ լաքապատմամբ միջի հատվածում մետաղյա գեղարվեստական նկարվածք լազերային կտրվածքով ներառյալ ավիացնող էլեմենտները	գճ/Մ	16.0
13	Այլուսինե կլոր Փ=55մմ բռնածողի տեղադրում աստիճանավանդակի եզրային հատվածներում	գճ/Մ	12.0
14	Գրանիտե և մարմարե հատակի հղկում փայլեցում	մ.ք	448.0

Բազիթի տեսք / Նկարվածքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/



ՆՁԸ	Ա. Ղանիբեյան	Քաղաք Երևան Երեբունի վարչական շրջան			գիրք 1		
Նախագծեց	Ա. Ղանիբեյան	Երեբունի փող. 38 հասցեում գտնվող Երեբունի պատմամշակութային տարածքի թանգարանի երկրորդ հարկի վերնահարկում աշխատանքնային նախագիծ			Փուլ	Թերթ	Թերթեր
		հԱՏՈՐ 1-1 /ԸՀ/			ՍՆ	Ճշ-2	8
		Շին- աշխատանքների մասնագիտ			2025թ.		
		«ԱՅՈՒ ՄՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ					






9.5մ հատ, գիպսատվարաթե՛ կախո՛ղի առաստաղի իրակա՛նացում  
հիմնա՛կմանը՝ պատրաստումով


Գրակիտե և մարմարե հատակի  
հղկում փայլեցում  
Վաճաճանք քարերի փոխարկում

Պատերի նեղաստաղում սիմանդանի 12.5 մմ հատույթյանը գիպսատվարաթե՛ աճեղով պողպատե ռետ փաթին ջրոսանեղու ազդե՛կան համըմըն բանքով 100 սմ հաստությամբ






9.5մ հատ, գիպսատվարաթե՛ կախո՛ղի առաստաղի իրակա՛նացում  
հիմնա՛կմանը՝ պատրաստումով

Գրակիտե և մարմարե հատակի  
հղկում փայլեցում  
Վաճաճանք քարերի փոխարկում



Գրակիտե և մարմարե հատակի  
հղկում փայլեցում  
Վաճաճանք քարերի փոխարկում

ՆԳՃ	Ա. Դանիելյան		Քաղաք Երևան Երեբունի վարչական շրջան			
Նախագծեց	Ա. Դանիելյան		Գիրք 1			
			Երեբունի փող., 38 հասցեում գտնվող Երեբունի պատմահնագիտական արգելոց թանգարանի երկրորդ հարկի վերանորոգման աշխատանքնային նախագիծ ՀԱՏՈՐ 1-1 /ՃԵ/	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	Ճ2-4	8
			Կտրվածքներ	2025թ.		
				 «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		





N/N	Աշխատանքների անվանումը	150 օր
1	Շին.մոնտաժային աշխատանքների նախապատրաստում	_____
2	քանդման ենթակա աշխատանքների իրականացում	_____
3	Խմբակերական ցանցի սնուսածում	_____
4	Ներքին հաղորդման աշխատանքների իրականացում	_____
5	օդափոխության համակարգի տեղադրում	_____
6	հայտնաբերված թերությունների վերացում,տարածքի մաքրում	_____
7	ամհրածեշտ փաստաթղթերի նախապատրաստում, շահագործման համձնում	_____



ՀԱՎԵՆԿԱԾ

1. Շինարարական աշխատանքները կատարելու համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիան Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի Բնակելի, հասարակական և արտադրական 2-րդ դասի : Էլեկտրամատակարարման Ներքին և արտաքին ցանցերի Ներդիրով 2-րդ դասի:
2. Կապակի օբյեկտի դրա առանձին մասերի և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետները 5 տարի.
3. Հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման համար պահանջվող ամհրածեշտ ժամկետը 150 օր

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Շին աշխատանքները սկսելուց առաջ ամհրածեշտ է տարանջատել անկտանգության գոտիները, բացառել կողմնակի անձանց մուտքը շին. իրապարակի տարածք, անբողջությամբ հոսանքագրվել շին. իրապարակի տարածքի բոլոր էլեկտրական գծերը , ապամոնտաժման աշխատանքներում ներգրավված բոլոր անձանց անցկացնել աշխատանքի անկտանգության կանոնների դսմբաց:

Շին.իրապարակում առաջարկվող ղեկավար և բանկորական կազմի անկանացանկ				
N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Չ/Մ	ՔԱՆԱԿ	
1	Ինժեներ շինարար	մարդ	1	
2	Խմբակեր Էլեկտրոտեխնիկ	մարդ	1	
3	բանկոր	մարդ	3	

ՆՁԸ	Ա. Դանիելյան	Քաղաք Երևան Էրեբունի վարչական շրջան			գիրք 1
Նախագծեց	Ա. Դանիելյան				
		Էրեբունի փող. 38 հասցեում գտնվող Էրեբունի ստանդարտիզացիոնական աղբերոց բանկատանի երկրորդ հարկի վերանորոգման աշխատանքնային Նախագիծ			
		հԱՏՈՐ 1-1 /ՃԵ/			
			Փուլ	Թերք	Թերթեր
			ԱՆ	Ճ2-6	8
		Շին. աշխատանքների ժամանակացույց			2025թ.
					
		«ՆՅՈՒ ՄՐՏ ՆՍԽԱՐԾ» ՍՊԸ			