

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի հուլիսի 6-ին կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/2 պայմանագրում 2019 թվականի հոկտեմբերի 29-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ      Շինարարության ընթացքում ի հայտ են եկել լրացուցիչ կատարման ենթակա չնախատեսված աշխատանքներ:

Փոփոխության նկարագրություն                      Պայմանագրի գումարի և չնախատեսված աշխատանքների ծավալների ավելացում:

Փոփոխության հիմնավորում                              Կապալառու կազմակերպության գրություն, պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացություն և Պայմանագրի 8.4 կետ:

Պատվիրատու՝      Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

<<29 >> հոկտեմբերի 2019 թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Բազալտչին>> ԱԿ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս կոոպերատիվի նախագահ Գ. Մարտիրոսյանի, որը գործում է կոոպերատիվի կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 06.07.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/2 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը և ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. N168-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 60-րդ կետի 2-րդ ենթակետը՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի N1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N1 հավելվածի:

1.2. Սահմանել որ, Համաձայնագրի N1 հավելվածի Բ մասով նախատեսված աշխատանքների դիմաց վճարումն իրականացվելու է չկիրառելով Պայմանագրի 5.5 կետով սահմանված պայմանը:

1.3 Համաձայնագրի N1 հավելվածի Գ մասով նախատեսված աշխատանքները կիրականացվեն այդ նպատակով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ Կողմերի միջև կնքված համապատասխան համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո:

1.4 Պայմանագրի 5.1 կետում <<591204600 (հինգ հարյուր իննսունմեկ միլիոն երկու հարյուր չորս հազար վեց հարյուր)>> բառերը փոխարինել <<647656181 (վեց հարյուր քառասունյոթ միլիոն վեց հարյուր հիսունվեց հազար մեկ հարյուր ութսունմեկ)>> բառերով, իսկ <<98534100 (իննսունութե միլիոն հինգ հարյուր երեսունչորս հազար մեկ հարյուր)>> բառերը՝ <<107942697 (մեկ հարյուր յոթ միլիոն ինը հարյուր քառասուներկու հազար վեց հարյուր իննսունյոթ)>> բառերով:

1.5 09.07.2019թ. կնքված N6 համաձայնագրի օրացուցային գրաֆիկում <<20.11.2019>> թվերը փոխարինել <<10.12.2019>> թվերով, իսկ կատարվելիք աշխատանքների անվանումը սյունակի 4-րդ տողում ավելացնել << և լրացուցիչ կատարման ենթակա չնախատեսված աշխատանքներ>> բառերը:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 37 (երեսունյոթ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**Պատվիրատու՝**

**Կապալառու՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011012573  
ՀՎՀՀ 02565827

<<Բազալտչին>> ԱԿ  
Գեղարքունիքի մարզ  
գ. Գեղարքունիք  
<<Հայրիզնեսբանկ>> ՓԲԸ  
Վարդանանց մ/ճ  
Հ/Հ 1150000278680100  
ՀՎՀՀ 08400345

Գլխավոր քարտուղար՝

Նախագահ՝

\_\_\_\_\_ Ա. Մկրտչյան

\_\_\_\_\_ Գ. Մարտիրոսյան

Հավելված N1  
06.07.2017թ. կնքված N 33 ԲՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/2  
գնման պայմանագրի  
10.2019թ. կնքված N 8 համաձայնագրի

<<Հավելված N1  
06.07.2017թ. կնքված N 33 ԲՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/2  
գնման պայմանագրի

ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ-ԾԱՎԱՆԱԹԵՐԹ

Ա մաս

ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի վերակառուցում (բացառությամբ Բ մասով նախատեսված աշխատանքների)

(հազար ՀՀ դրամ)

NN	Հիմնա վորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալները ըստ նախահաշիվ 2019թ	
							Պակասեցում		Ավելացում		հաճախ	Ընդամենը
							Բանավ	Ընդամենը գումարը	Բանավ	Ընդամենը գումարը		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6x8	10	11=6x10	12=5-8+10	13=6x12
<b>Գլխավոր մասնաշենք</b>												
<b>1. Քանդման աշխատանքներ/տանիք/</b>												
1	12-283 k=0.5	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաչարի բանդում	100մ	1.80	13.570	24.427					1.80	24.427
2	12-283	Հակահրդեհային աստիճանների ապամոնտաժում	100մ	0.03	13.570	0.407					0.03	0.407
3	46-96	Տանիքածածկի բանդում մետաղական թիթեղից	100 մ <sup>2</sup>	11.46	9.833	112.690					11.46	112.690
4	10-70 k=0.5	Տանիքի փայտանրույթի բանդում	մ <sup>3</sup>	3.10	15.542	48.181					3.10	48.181
5	46-96	Ջրհորղանի բանդում մետաղական թիթեղից	100 մ <sup>2</sup>	1.360	9.833	13.373					1.36	13.373
6	10-70 k=0.5	Ջրհորղանի տախտակածածի բանդում	մ <sup>3</sup>	4.8	15.542	74.602					4.80	74.602
7	8-186	Ջրթափի խողովակների ապամոնտաժում	100մ	1.8	10.492	18.886					1.80	18.886
8	22-4	Ջերմոնեկուսիչ շերտի բանդում	մ <sup>3</sup>	0.5	5.145	2.572					0.50	2.572
9	23-227	Հին աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձրում հնքնաթափին	տն	10.5	0.47	4.895					10.50	4.895
10	Գ310-	Տեղափոխում 11 կմ	տն	10.5	2.112	22.180					10.50	22.180
<b>2. Քանդման աշխատանքներ</b>												
1	23-151	Գոյ. ունեցող միջնորմների բանդում 200մ	100 մ <sup>2</sup>	7.41	82.849	613.914					7.41	613.914
2	23-151	Գոյ. ունեցող միջնորմների բանդում 100մ	100 մ <sup>2</sup>	4.05	82.849	335.540			9.5	787.069	13.55	1122.608
3	46-87	Գիպսատվարաթղթե միջնորմի բանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.527	41.075	21.647					0.53	21.647
4	23-227	Հին աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձրում հնքնաթափին	տն	354.1	0.47	165.078			171	79.719	525.10	244.797
5	Գ310-1	Տեղափոխում 11 կմ	տն	354.1	2.112	748.001			171	361.220	525.10	1109.221
6	13-5	Կերամիկական սալիկների բանդում	մ <sup>2</sup>	237.8	0.608	144.600					237.80	144.600
7	11-223	Պատերի ց/ավազային սավաղի բանդում	100 մ <sup>2</sup>	2.378	95.265	226.541					2.38	226.541
8	23-172	Պատուհանների ապամոնտաժում մետաղալաստե	100 մ <sup>2</sup>	3.689	203.64	751.118					3.69	751.118
9	23-174	Ղոնների բանդում /վայտե/	100 մ <sup>2</sup>	1.307	118.51	154.889					1.31	154.889
10	23-174	Ղոնների ապամոնտաժում մետաղալաստե	100 մ <sup>2</sup>	0.419	118.51	49.654					0.42	49.654
11	23-174	Ղոնների ապամոնտաժում ՄՂՖ - հց	100 մ <sup>2</sup>	0.3286	118.51	38.941					0.33	38.941
12	46-87	Պատերի փայտե վահանների բանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.620	41.075	25.467					0.62	25.467
13	23-174	Ղոնների ապամոնտաժում մետաղական	100 մ <sup>2</sup>	0.0546	118.51	6.470					0.05	6.470
14	15-66	Պատաստների պրկում պատերից	100 մ <sup>2</sup>	0.282	18.436	5.199					0.28	5.199
15	23-160	Խճանկարայի հատակների բանդում	մ <sup>3</sup>	4.0	15.562	62.250					4.00	62.250
16	23-172	Պատուհանների բանդում /վայտե/	100 մ <sup>2</sup>	4.352	203.64	886.130					4.35	886.130
17	23-164	Մանրատախտակե հատակների բանդում	100 մ <sup>2</sup>	22.43	55.413	1242.909					22.43	1242.909
18	23-163	Լամինատե հատակների բանդում	100 մ <sup>2</sup>	6.650	45.417	302.026					6.65	302.026
19	23-166	Կերամիկական սալիկ, հատակ բանդում	100 մ <sup>2</sup>	4.640	43.510	201.886					4.64	201.886
20	23-169	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի բանդում	100 մ <sup>2</sup>	35.493	36.295	1288.230					35.49	1288.230
21	23-163	Չորսուներից հատակների բանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.54	45.417	24.525					0.54	24.525
22	5-3վ	Փայտե հատակի հիմնակմախքի բանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.54	6.753	3.646					0.54	3.646
23	23-163	ՓԹՍ - հց հատակների բանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.283	45.417	12.853					0.28	12.853
24	23-166	Բնական քարե սալիկներից հատակների բանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.950	43.510	41.334					0.95	41.334
25	23-227	Հին աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձրում հնքնաթափին	տն	309.0	0.47	144.053					309.00	144.053
26	Գ310-5	Տեղափոխում 5կմ	տն	309.0	1.320	407.957					309.00	407.957
27	11-86	Սվաղի ծրատում /Насечка/	100 մ <sup>2</sup>	22.350	26.967	602.703					22.35	602.703
28	23-227	Հին աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձրում հնքնաթափին	տն	16.0	0.47	7.459					16.00	7.459
29	Գ310-5	Տեղափոխում 5կմ	տն	16.0	1.320	21.124					16.00	21.124
<b>3. ՄՇ-1 - 6 հատ</b>												
1	1-951	Բնահողի փորում ձեռքով 3-րդ կառուցի	մ <sup>3</sup>	198.0	2.230	441.463					198.00	441.463
2	23-160	Բետոնե նախաշերտի բանդում	մ <sup>3</sup>	9	15.562	140.062					9.00	140.062
3	23-227	Հին աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձրում հնքնաթափին	տն	18.0	0.47	8.391					18.00	8.391

4	Q310-1	Տեղափոխում 11կմ	տն	18.0	2.112	38.023				18.00	38.023
5	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	184.96	1.139	210.693				184.96	210.693
6	23-227	Ավելորդ բնահողի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	20.8	0.47	9.697				20.80	9.697
7	Q310-1	Տեղափոխում 11 կմ	տն	20.8	2.112	43.938				20.80	43.938
8	6-1	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ <sup>3</sup>	2.88	31.18	89.800				2.88	89.800
9	46-38	Հիմնաքարի խորշերի փորում սյունների համար	մ <sup>3</sup>	0.99	16.189	16.027				0.99	16.027
11	46-20	Բետոնե բետոնազում Բ - 25 բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.63	104.086	65.574				0.63	65.574
12	23-47	Անգբերի գայլիկոնում 370 մմ խորությամբ	100անգք	1.68	39.829	66.912				1.68	66.912
12	23-49	Անգբերի գայլիկոնում 600 մմ խորությամբ	100անգք	0.84	59.796	50.229				0.84	50.229
13	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ս-500/	տն	0.16696	373.873	62.422				0.17	62.422
14	6-160	Միաձուլյ է/բ հիմնախի հեծանների կառուցում Բ-25 բետոնով	մ <sup>3</sup>	10.80	75.095	811.026				10.80	811.026
15	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.34539	382.399	132.077				0.35	132.077
16	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -28 մմ	տն	0.41742	356.474	148.799				0.42	148.799
17	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -22 մմ	տն	0.51896	356.474	184.996				0.52	184.996
18	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -20 մմ	տն	0.40168	356.474	143.188				0.40	143.188
19	6-161	Միաձուլյ է/բ հեծանների կառուցում Բ-25 բետոնից	մ <sup>3</sup>	28.8	82.560	2377.725				28.80	2377.725
20	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	1.2108	382.399	463.009				1.21	463.009
21	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -22 մմ	տն	1.68143	356.474	599.386				1.68	599.386
22	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -20 մմ	տն	1.60259	356.474	571.281				1.60	571.281
23	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -18 մմ	տն	0.72164	356.474	257.246				0.72	257.246
24	6-106	Միաձուլյ է/բ սյունների պատրաստում Բ-25 բետոնից	մ <sup>3</sup>	20.16	91.454	1843.705				20.16	1843.705
25	Շուկա	Ամրան Ա-1-8մմ	տն	0.73602	382.399	281.453				0.74	281.453
26	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -22 մմ	տն	2.35214	356.474	838.476				2.35	838.476
27	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -18 մմ	տն	1.57458	356.474	561.297				1.57	561.297
28	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -կցողիչներ -22 մմ	տն	0.2634	356.474	93.902				0.26	93.902
29	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -կցողիչներ -18 մմ	տն	0.1441	356.474	51.382				0.14	51.382
30	նձֆ տեղ	Թերթավոր պողպատ -10 մմ /տափօղակ/	տն	0.1059	448.83	47.536				0.11	47.536
31	6-86	Մետաղական ցանցի տեղադրում	տն	0.0772	17.399	1.344				0.08	1.344
32		Մետաղական ցանց Բք d=4 մմ 10*5 սմ/արժեք/	մ <sup>2</sup>	24.0	1.575	37.799				24.00	37.799
<b>4.Ե/բ դիաֆրագմաների կառուցում ՄԴ - 4 հատ</b>											
1	1-961	Բնահողի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	132.00	2.230	294.309				132.00	294.309
2	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	117.73	1.139	134.110				117.73	134.110
3	6-1	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ <sup>3</sup>	1.92	31.18	59.866				1.92	59.866
4	46-38	Հիմքերում խորշերի փորում սյունների համար	մ <sup>3</sup>	0.66	16.189	10.685				0.66	10.685
5	23-160	Բետոնե նախաշերտի բանդում	մ <sup>3</sup>	6	15.562	93.375				6.00	93.375
6	23-227	Շին աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	12.0	0.47	5.594				12.00	5.594
7	Q310-1	Տեղափոխում 11կմ	տն	12.0	2.112	25.349				12.00	25.349
8	23-227	Ավելորդ բնահողի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	22.4	0.47	10.443				22.40	10.443
9	Q310-1	Տեղափոխում 11կմ	տն	22.4	2.112	47.318				22.40	47.318
10	46-20	Խորշերի բետոնազում Բ - 25 բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.42	104.086	43.716				0.42	43.716
11	23-47	Անգբերի գայլիկոնում 370 մմ խորությամբ	100անգք	1.12	39.829	44.608				1.12	44.608
12	23-49	Անգբերի գայլիկոնում 600 մմ խորությամբ	100անգք	0.56	59.796	33.486				0.56	33.486
13	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ս-500/	տն	0.11132	373.873	41.619				0.11	41.619
14	6-160	Միաձուլյ է/բ հիմնախի հեծանների կառուցում Բ-25 Բ-25 բետոնից	մ <sup>3</sup>	7.20	75.095	540.684				7.20	540.684
15	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.23026	382.399	88.051				0.23	88.051
16	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -22 մմ	տն	0.66999	356.474	238.834				0.67	238.834
17	6-161	Միաձուլյ է/բ հեծանների կառուցում Բ-25 բետոնից	մ <sup>3</sup>	19.2	82.560	1585.150				19.20	1585.150
18	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.8072	382.399	308.672				0.81	308.672
19	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -20 մմ	տն	1.56886	356.474	559.258				1.57	559.258
20	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -18 մմ	տն	0.42359	356.474	150.999				0.42	150.999
21	6-106	Միաձուլյ է/բ սյունների պատրաստում Բ-25 բետոնից	մ <sup>3</sup>	13.44	91.454	1229.137				13.44	1229.137
22	Շուկա	Ամրան Ա-1-8մմ	տն	0.49068	382.399	187.636				0.49	187.636
23	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -18 մմ	տն	2.09943	356.474	748.392				2.10	748.392
24	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -կցողիչներ -18 մմ	տն	0.1922	356.474	68.507				0.19	68.507
25	նձֆ տեղ	Թերթավոր պողպատ -10 մմ տափօղակ	տն	0.0543	448.83	24.354				0.05	24.354
26	6-86	Մետաղական ցանցի տեղադրում	տն	0.0515	17.399	0.896				0.05	0.896
27		Մետաղական ցանց Բք d=4 մմ 10*5 սմ/արժեք/	մ <sup>2</sup>	16.0	1.575	25.199				16.00	25.199
28	6-149	Բետոնե դիաֆրագմաների կառուցում 16 սմ հաստությամբ Վ - 25 բետոնից	մ <sup>3</sup>	40.8	107.793	4397.959				40.80	4397.959
29	Տեղեկ	Ամրան Ա-1	տն	0.071	382.399	27.150				0.07	27.150
30	Տեղեկ	Ամրան Ա-500c -12 մմ	տն	7.46349	356.474	2660.539				7.46	2660.539
<b>5. Հիմքերի ամրացում</b>											
1	1-961	Բնահողի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	650.0	2.230	1449.248				650.00	1449.248
2	23-160	Բետոնե նախաշերտի բանդում	մ <sup>3</sup>	32	15.562	497.998				32.00	497.998
3	23-227	Շին աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	57.6	0.47	26.853				57.60	26.853
4	Q310-1	Տեղափոխում 11 կմ	տն	57.6	2.112	121.674				57.60	121.674
5	23-227	Ավելորդ բնահողի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	170.0	0.47	79.253				170.00	79.253
6	Q310-1	Տեղափոխում 11կմ	տն	170.0	2.112	359.108				170.00	359.108
7	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով տողահանումով	մ <sup>3</sup>	554.00	1.139	631.077				554.00	631.077
8	46-38	Հիմքերում բետոնե ավելցուկների բանդում	մ <sup>3</sup>	56	16.189	905.591				56.00	905.591
9	23-227	Շին աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	100.8	0.47	46.992				100.80	46.992
10	Q310-1	Տեղափոխում 11 կմ	տն	100.8	2.112	212.930				100.80	212.930
11	6-22	Հիմքերի բետոնազում Բ - 15 300 մմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	95.22	44.762	4262.228				95.22	4262.228
12	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 6 մմ	տն	0.15873	382.399	60.698				0.16	60.698
13	Շուկա	Ամրան Ա-3 - 10 մմ	տն	5.00806	361.334	1809.583				5.01	1809.583
14	6-22	Հիմքերի բետոնազում Բ - 15 300 մմ	մ <sup>3</sup>	8.46	44.762	378.686				8.46	378.686







5	15-256	Շեպերի սվաղում ց/ավագային շաղախով	100մ <sup>2</sup>	0.1656	166.00	27.489				0.17	27.489
6	15-568	Շեպերի յուղաներկում	100մ <sup>2</sup>	7.1888	114.328	821.884				7.19	821.884
7	15-82	Պատերի երեսապատում կերամիկա- կան սալիկներով 200*300 - սոսինձ 4մմ հաստ սալիկ համապատասխան GUNUS-6141-91- I տեսակ/сорт/	100մ <sup>2</sup>	3.569	817.28	2916.859				3.57	2916.859
8	15-660	Պատերի ներկում /ատեքստիլ լավորակի/կիսապիտուկ/	100 մ <sup>2</sup>	77.0688	140.15	10801.518				77.07	10801.518
9	15-661	Առաստաղների ներկում /ատեքստիլ լավորակի/կիսապիտուկ/	100 մ <sup>2</sup>	35.092	152.92	5366.306				35.09	5366.306
10	հնՖ տե	Պլաստմասե անկյունակների տեղադրում	100գծմ	1.98	10.50	20.790				1.98	20.790
11	հնՖ տե	Անկյունակների տեղադրում/ավաղի/	100գծմ	26.74	8.17	218.372				26.74	218.372
12	15-210	Արտաքին պատուհանագոգերի արցուն բաթափրի տակ ց/ավագային սվաղ	100մ	3.534	58.901	208.157				3.53	208.157
13	12-280	Պատուհանագոգերի ծածկ ցինկապատ թիթեղից 0.55 մմ / գունավոր շականակազույն /	100մ <sup>2</sup>	0.707	443.09	313.265				0.71	313.265
14	4-85	Կախովի առաստաղի իրականացում մետաղ կարկասի վրա պլաստմաս գունավոր	մ <sup>2</sup>	166.0	7.712	1280.113				166.00	1280.113
15	7-736	մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում k=0.6	100մ	0.541	124.621	67.420				0.54	67.420
16	7-738	Ալյումինե բազրիքների կառուցում 3 ծողով	100մ	0.541	2618.391	1416.550				0.54	1416.550
17	7-738	Ալյումինե ձողի կառուցում սանհանգույցում	100մ	0.029	1043.427	30.259				0.03	30.259
18	13-261	Բնակարանի պեմտիկոյ սալիկներով ավազ 2 շրջով	մ <sup>2</sup>	2100.0	3.276	6879.708				2,100.00	6879.708
19	23-253	Ռոլյաների տեղափոխում նույն հարկում մինչև 60 մետր երկարությամբ/աջ կողմ/-28 հաստ	տն	24.60	1.58	38.893				24.60	38.893
20	23-253	Ռոլյաների տեղափոխում նույն հարկում մինչև 60 մետր երկարությամբ/ձախ կողմում/-28հաստ	տն	24.60	1.58	38.893				24.60	38.893
21	23-253	Ռոլյաների տեղափոխում տեղադրում 28 հաստ	տն	24.60	1.58	38.893				24.60	38.893
<b>17. Միջնորմներ</b>											
1	8-140	Միջնորմների կառուցում 10 սմ հաստ. պեմզաբլոկից	մ <sup>3</sup>	9.43	26.03	245.510		95	2473.32	104.43	2718.833
2	8-140	Միջնորմների կառուցում 20 սմ հաստ. պեմզաբլոկից	մ <sup>3</sup>	185.22	20.64	3822.806				185.22	3822.806
3	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	1.3288	382.399	508.132		0.778	297.51	2.11	805.638
4	11-11	պեմզաբլոկի անցքերի լիցք բետոն Բ - 7.5	մ <sup>3</sup>	26.0	28.935	752.301				26.00	752.301
5	6-170	Ե/բ միաձույլ բարավորի կառուցում Վ-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	3.356	68.922	231.303				3.36	231.303
6	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.07253	382.399	27.735				0.07	27.735
7	Շուկա	Ամրան Ա-500c -12 մմ	տն	0.2781	356.474	99.128				0.28	99.128
8	9-94	Մետաղական կոնստրուկցիաների տեղա- դրում /շվեկերից,անկյունակից,ամրաններից, թերթավոր պողպատից/	տն	1.33576	62.207	83.094				1.34	83.094
9	Շուկա	Շվեկեր 12	մ	128.40	4.3422	557.543				128.40	557.543
10	Շուկա	Ղուբել /սցակ/ 10 մմ անոց	հատ	96.0	0.128	12.320				96.00	12.320
11	8-140	Միջնորմների կառուցում 10 սմ հաստ. պեմզաբլոկից	մ <sup>3</sup>	2.97	26.03	77.324				2.97	77.324
12	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0238	382.399	9.101				0.02	9.101
13	15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.375	109.029	40.886				0.38	40.886
14	8-140	Միջնորմների կառուցում 10 սմ հաստ. պեմզաբլոկից/մարտկոցների խողջների շարում/	մ <sup>3</sup>	23.57	26.03	613.644				23.57	613.644
15	Շուկա	Ամրան Ա-1/խողջների /	տն	0.1886	382.399	72.120				0.19	72.120
16	6-145	Ե/բ միաձույլ երիզվածքի կառուցում Վ-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	10.98	82.822	909.383				10.98	909.383
17	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.25582	382.399	97.825				0.26	97.825
18	Շուկա	Ամրան Ա-500c -12 մմ	տն	1.00764	356.474	359.197				1.01	359.197
19	8-140	Ղռան բացվածքի շարում 200 մմ բլոկներով	մ <sup>3</sup>	9.00	20.64	185.753				9.00	185.753
20	Շուկա	Ամրան Ա-1/բացվածքի/	տն	0.0072	382.399	2.753				0.01	2.753
21	6-106	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում Բ-15 բետոնից/կլոր սյուներ/	մ <sup>3</sup>	6.60	91.454	603.594				6.60	603.594
22	7-334	Ցանցերի ձգում պատերով	տն	0.0470	59.517	2.797				0.05	2.797
23	հնՖ տե	Ցանց 5մմ 100*100 մմ Բթ	մ <sup>2</sup>	27.0	1.692	45.674				27.00	45.674
24	23-45	Անցքերի գալիկում	100անցք	1.08	13.861	14.970				1.08	14.970
25	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-500c/	տն	0.0470	373.873	17.572				0.05	17.572
<b>18.Թեքահարթակ - 1 /կառուցում/</b>											
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողջում	1000մ <sup>3</sup>	0.0140	472.942	6.621				0.01	6.621
2	1-965	Բնահողի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	1.50	4.155	6.233				1.50	6.233
3	6-21	Խամբարաբետոնե հիմքերի կառուցում Վ-7.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	9.10	31.787	289.262				9.10	289.262
4	6-134	Միաձույլ բետոնե պատի կառուցում Վ - 12.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	3.30	52.332	172.696				3.30	172.696
5	Շուկա	Ամրան Ա - 1	տն	0.0108	382.40	4.130				0.01	4.130
6	հնՖ տե	Ամրան Ա-3	տն	0.0367	356.474	13.083				0.04	13.083



7	11-2	Բնահողի տուփանում խճով 15-20մ	100մ <sup>2</sup>	0.162	28.8898	4.680			0.16	4.680
8	1-970	Բնահողի լիցք թեքահարթակի տակ	մ <sup>3</sup>	6.40	1.40	8.951			6.40	8.951
9	11-5	Ավազակուճային լիցք	մ <sup>3</sup>	5.50	5.718	31.450			5.50	31.450
10	11-6	Նճի նախաշերտի կառուցում 100մ	մ <sup>3</sup>		11.2478	0.000			0.00	0.000
11	6-1	Բետոնե նախաշերտ 4 - 7.5 բետոնից 100 մ	մ <sup>3</sup>	2.41	34.25	82.542			2.41	82.542
12	11-55 11-56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ	100 մ <sup>2</sup>	0.101	117.216	11.839			0.10	11.839
13	11-221	Թեքահարթակի երեսապատում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	10.1	12.67	127.927			10.10	127.927
14	13-45	Կողմերի երեսապատում բազալտե սալերով H=30 սմ - 3 սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	18.4	18.61	342.507			18.40	342.507
15	22-91	Պողպատե խողովակի տեղադրում d = 219*6 մմ	մ	1.6	13.4805	21.569			1.60	21.569
16	13-170	խողովակների հակակոռոզիոն պատում բրտումով	100մ <sup>2</sup>	0.011	187.50	2.062			0.01	2.062
17	7-736	Ալյումինե բազրիքների կառուցում 3 ձողով	100մ	0.12	2772.725	332.727			0.12	332.727
<b>19.Աստիճանահարթակ -1 /վերանորոգում/</b>										
1	23-181	Բազալտե աստիճանների բանդում	100գմ	0.577	128.507	74.148			0.58	74.148
2	23-160	Բետոնե հարթակի բանդում	մ <sup>3</sup>	0.5	15.562	7.781			0.50	7.781
3	23-160	Բետոնե նախաշերտի բանդում	մ <sup>3</sup>	3.4	15.562	52.912			3.40	52.912
4	23-169	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի բանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.336	36.295	12.195			0.34	12.195
5	23-143	Բազալտե պատի բանդում	մ <sup>3</sup>	0.2	7.769	1.554			0.20	1.554
6	23-227	Շին աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում հնքնաթափին	տն	15.4	0.47	7.179			15.40	7.179
7	9310	Տեղափոխում 11 կմ	տն	15.4	2.112	32.531			15.40	32.531
8	6-1	համար/	մ <sup>3</sup>	2.80	34.25	95.900			2.80	95.900
9	6-1	Բետոնե նախաշերտ 4 - 7.5 բետոն /աստիճանահարթակի	մ <sup>3</sup>	1.50	34.25	51.375			1.50	51.375
10	11-55 11-56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ	100 մ <sup>2</sup>	0.336	117.216	39.384			0.34	39.384
11	7-733	Բազալտե աստիճանների տեղադրում 150*300	մ	57.7	8.44	487.124			57.70	487.124
12	11-221	Աստիճանահարթակի երեսապատում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	16.5	12.67	208.990			16.50	208.990
13	13-45	Աստիճանահարթակի պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 3 սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	0.8	18.61	14.892			0.80	14.892
14	3-17 ռ	Բազալտե պատի վերանորոգում/առանց քարի	մ <sup>2</sup>	0.6	13.588	8.153			0.60	8.153
15	13-261	Բազալտե պատերի և թասակի մաքրում ավազե շթով	մ <sup>2</sup>	18.4	3.089	56.845			18.40	56.845
<b>20.Աստիճանահարթակ -2 /կառուցում/</b>										
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողջում	1000մ <sup>3</sup>	0.0051	472.942	2.412			0.01	2.412
2	1-965	Բնահողի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	0.50	4.155	2.078			0.50	2.078
3	6-1	Բետոնե նախաշերտ 4 - 7.5 բետոն	մ <sup>3</sup>	0.47	34.25	16.097			0.47	16.097
4	6-21	Խամբարաբետոնե հիմքերի կառուցում 4-7.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	3.0	31.787	95.361			3.00	95.361
5	6-134	Միաձուլ բետոնե պատի կառուցում 4 - 12.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	2.45	52.332	128.213			2.45	128.213
6	Շուկա	Ամրան Ա - 1	տն	0.0112	382.40	4.283			0.01	4.283
7	հնՖ տե	Ամրան Ա-3	տն	0.0353	356.474	12.584			0.04	12.584
8	11-2	Բնահողի տուփանում խճով 15-20մ	100մ <sup>2</sup>	0.141	28.8898	4.073			0.14	4.073
9	1-970	Բնահողի լիցք	մ <sup>3</sup>	1.60	1.40	2.238			1.60	2.238
10	11-5	Ավազակուճային լիցք	մ <sup>3</sup>	4.20	5.718	24.017			4.20	24.017
11	6-1	համար/	մ <sup>3</sup>	0.77	34.25	26.372			0.77	26.372
12	6-1	Բետոնե նախաշերտ 4 - 7.5 բետոն /աստիճանահարթակի	մ <sup>3</sup>	0.45	34.25	15.412			0.45	15.412
13	11-55 11-56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ	100 մ <sup>2</sup>	0.096	117.216	11.253			0.10	11.253
14	7-733	Բազալտե աստիճանների տեղադրում 150*300	մ	15.0	8.44	126.635			15.00	126.635
15	11-221	Աստիճանահարթակի երեսապատում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	4.5	12.67	56.997			4.50	56.997
16	13-45	Աստիճանահարթակի պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 3 սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	10.2	18.61	189.868			10.20	189.868
17	11-221	Բազալտե թասակի տեղադրում բազալտե սալերով 50 մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	3.25	16.74	54.394			3.25	54.394
<b>21.Աստիճանահարթակ -3 /կառուցում/</b>										
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողջում	1000մ <sup>3</sup>	0.0060	472.942	2.838			0.01	2.838
2	1-965	Բնահողի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	0.60	4.155	2.493			0.60	2.493
3	6-1	Բետոնե նախաշերտ 4 - 7.5 բետոն	մ <sup>3</sup>	0.55	34.25	18.837			0.55	18.837
4	6-21	Խամբարաբետոնե հիմքերի կառուցում 4-7.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	3.51	31.787	111.572			3.51	111.572
5	6-134	Միաձուլ բետոնե պատի կառուցում 4 - 12.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	3.80	52.332	198.862			3.80	198.862
6	Շուկա	Ամրան Ա - 1	տն	0.0133	382.40	5.086			0.01	5.086
7	հնՖ տե	Ամրան Ա-3	տն	0.0421	356.474	15.008			0.04	15.008
8	11-2	Բնահողի տուփանում խճով 15-20մ	100մ <sup>2</sup>	0.197	28.8898	5.691			0.20	5.691
9	1-970	Բնահողի լիցք	մ <sup>3</sup>	2.00	1.40	2.797			2.00	2.797

10	11-5	Ավազակույճային լիցք	մ <sup>3</sup>	7.50	5.718	42.887				7.50	42.887
11	6-1	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոն /աստիճանների	մ <sup>3</sup>	1.10	34.25	37.675				1.10	37.675
12	6-1	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոն /աստիճախարակի	մ <sup>3</sup>	0.45	34.25	15.412				0.45	15.412
13	11-55 11-56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ	100 մ <sup>2</sup>	0.117	117.216	13.714				0.12	13.714
14	7-733	Քազալտե աստիճանների տեղադրում 150*300	մ	21.0	8.44	177.290				21.00	177.290
15	11-221	Աստիճանահարթակի երեսապատում Քազալտե սայելով 30 մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	4.5	12.67	56.997				4.50	56.997
16	13-45	Աստիճանահարթակի պատերի երեսապատում Քազալտե սայելով 3 սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	13.8	18.61	256.880				13.80	256.880
17	11-221	Քազալտե քասակի տեղադրում Քազալտե սայելով 50 մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	3.85	16.74	64.435				3.85	64.435
<b>22 Աստիճանահարթակ -4 /վերանորոգում/</b>											
1	23-181	Քազալտե աստիճանների քանդում	100զծմ	0.144	128.507	18.505				0.14	18.505
3	23-183	Բետոնե նախաշերտի քանդում	մ <sup>3</sup>	1.4	15.562	21.787				1.40	21.787
4	23-169	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.096	36.295	3.484				0.10	3.484
6	23-227	Շին աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	6.4	0.47	2.984				6.40	2.984
7	Q310-	Տեղափոխում 11 կմ	տն	6.4	2.112	13.519				6.40	13.519
8	6-1	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոն /աստիճանների	մ <sup>3</sup>	0.52	34.25	17.810				0.52	17.810
9	6-1	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոն /աստիճախարակի	մ <sup>3</sup>	0.96	34.25	32.880				0.96	32.880
10	11-55 11-56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ	100 մ <sup>2</sup>	0.096	117.216	11.253				0.10	11.253
11	7-733	Քազալտե աստիճանների տեղադրում 150*300	մ	17.2	8.32	143.141				17.20	143.141
12	11-221	Աստիճանահարթակի երեսապատում Քազալտե սայելով 30 մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	9.6	12.67	121.594				9.60	121.594
13	13-45	Աստիճանահարթակի պատերի երեսապատում Քազալտե սայելով 3 սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	5.0	18.61	93.073				5.00	93.073
14	3-17 n	Քազալտե պատի վերանորոգում/առանց քարի	մ <sup>3</sup>	0.6	13.588	8.153				0.60	8.153
15	13-261	Քազալտե պատերի և քասակի մաքրում ավազե շթով	մ <sup>2</sup>	18.4	3.089	56.845				18.40	56.845
<b>23 Թեքահարթակ - 2 /կառուցում/</b>											
1	1-1551	3-րդ կառուցի բնահողի մշակում մեխանիզով կողմում	1000մ <sup>3</sup>	0.0120	472.942	5.675				0.01	5.675
1	1-965	Բնահողի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	1.20	4.155	4.986				1.20	4.986
2	6--21	Խամբարբետոնե հիմքերի կառուցում Վ-7.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	9.70	31.787	308.334				9.70	308.334
3	6-134	Միաձուլ բետոնե պատի կառուցում Վ - 12.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	7.60	52.332	397.723				7.60	397.723
4	Շուկա	Ամրան Ա - 1	տն	0.1064	382.40	40.687				0.11	40.687
5	հնձ տե	Ամրան Ա-3	տն	0.3117	356.474	111.113				0.31	111.113
6	11-2	Բնահողի տոփանում խճով 15-20մմ	100մ <sup>2</sup>	0.285	28.8898	8.234				0.29	8.234
7	1-970	Բնահողի լիցք թեքահարթակի տակ	մ <sup>3</sup>	13.20	1.40	18.461				13.20	18.461
9	11-6	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ <sup>3</sup>	2.20	11.2478	24.745				2.20	24.745
10	6-1	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ <sup>3</sup>	1.50	34.25	51.375				1.50	51.375
11	11-55 11-56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ	100 մ <sup>2</sup>	0.150	117.216	17.582				0.15	17.582
12	11-221	Թեքահարթակի երեսապատում Քազալտե սայելով 30 մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	15.0	12.67	189.991				15.00	189.991
13	13-45	Կողմի երեսապատում Քազալտե սայելով H=30 սմ - 3 սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	18.0	18.61	335.061				18.00	335.061
14	7-736	Այլուինե բազիլիթների կառուցում 3 ծողով	100մ	0.316	2772.725	876.181				0.32	876.181
<b>24 Օածկարան -1 ա. Հիմքերի կառուցում</b>											
1	23-144	Օածկարանի քանդում	մ <sup>3</sup>	2.4	19.136	45.927				2.40	45.927
2	23-140	Հենապատի քանդում սյուների տակ	մ <sup>3</sup>	0.6	40.956	24.574				0.60	24.574
3	6-2	Բետոնե հիմքերի կառուցում Վ - 12.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.6	50.607	30.364				0.60	30.364
3	23-227	Շին աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	5.4	0.47	2.517				5.40	2.517
4	Q310-	Տեղափոխում 11 կմ	տն	5.4	2.112	11.407				5.40	11.407
<b>բ.Մետաղական սյուն</b>											
1	9-82	Մետաղական կարկասի կառուցում քասակ մետաղական խողովանեոնից /առանց նյութի արժեքի/	տն	0.1770	56.950	10.082				0.18	10.082
2	Շուկա	Մետաղական խողովակ 100*100*3 մմ	մ	14.0	3.415	47.807				14.00	47.807
3	Շուկա	խողովակ 80*80*3	մ	5.8	2.775	16.098				5.80	16.098
4	Շուկա	Թեքավոր պողպատ	տն	0.00304	448.761	1.364				0.00	1.364
5	Շուկա	Ամրան A - 500 c րասի	տն	0.0038	356.474	1.355				0.00	1.355
<b>գ.Մետաղական ֆեռմա</b>											
1	9--69	Մետաղական ֆեռմայի մոնտաժ քասակուսի և ոտղանկյուն խողովակից	տն	0.42394	55.484	23.522				0.42	23.522
2	Շուկա	խողովակ 80*80*3	մ	18.4	2.775	51.068				18.40	51.068
3	Շուկա	խողովակ 60*60*3	մ	25.2	2.065	52.037				25.20	52.037
4	Շուկա	Թեքավոր պողպատ	տն	0.0464	448.761	20.823				0.05	20.823
5	Շուկա	խողովակ 40*20*2	մ	64.6	0.663	42.807				64.60	42.807
6	Շուկա	Ամկունակ 35*35*3	մ	1.2	0.714	0.857				1.20	0.857
7	12-404	Պոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղ 0.5 մմ հաստ ՎՊ - 21/զուսավոր	100 մ <sup>2</sup>	0.32	493.412	157.892				0.32	157.892
8	Շուկա	Ինքնաշարժող հեղուս	հատ	192.0	0.023	4.480				192.00	4.480
9	8-195	Չափար 140 մմ /զուսավոր շականակազույն/	հատ	2.0	3.920	7.840				2.00	7.840
10	Շուկա	Օունկեր 140 մմ /զուսավոր շականակազույն/	հատ	4.0	1.134	4.536				4.00	4.536
11	Շուկա	Ձրթափ խողովակ 140 մմ/զուսավոր/	մ	8.2	2.812	23.055				8.20	23.055
12	12-278 8-3	Զիհորդանի կառուցում ցինկապատ թիթեղից /զուսավոր/	100մ	0.072	813.95	58.604				0.07	58.604
13	Շուկա	Տարտակ ցրիտողան	մ <sup>3</sup>	0.29	178.24	51.689				0.29	51.689
14	10-201 37-1	Օայտե կարկասի մշակում հակահողիչեային լուծույթով	մ <sup>3</sup>	0.29	12.942	3.753				0.29	3.753

15	12-280	Պիպի կառուցում գ/թիթեղից 0,5մ	100մ <sup>2</sup>	0.022	97.27	2.140			0.02	2.140
16	8-153	Կցումներ գ/թիթեղից մինչև լայնութ. - 0,7մ	մ	9.8	3.482	34.120			9.80	34.120
17	4-85	Ճակատների երեսապատում ալիկաբնոտով կիր	մ <sup>2</sup>	68.0	23.721	1613.037			68.00	1613.037
18	15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.20	109.029	21.261			0.20	21.261
<b>25.Ծածկարան -2</b>										
<b>բ.Մետաղական սյուն</b>										
1	9-82	Մետաղական կարկասի կառուցում քառակ մետաղական խողովակներից /առանց նյութի արժեքի/	տն	0.1742	56.950	9.923			0.17	9.923
2	Շուկա	Մետաղական խողովակ100*100*3 մմ	մ	13.6	3.415	46.441			13.60	46.441
3	Շուկա	խողովակ 80*80*3	մ	5.9	2.775	16.375			5.90	16.375
4	Շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.00304	448.761	1.364			0.00	1.364
5	Շուկա	Ամրան A - 500 Ե դասի 16մմ	տն	0.0038	356.474	1.355			0.00	1.355
<b>գ.Մետաղական ֆերմա</b>										
1	9--69	Մետաղական ֆերմայի մոնտաժ քառակուսի և ուղղանկյուն խողովակից	տն	0.19672	55.484	10.915			0.20	10.915
2	Շուկա	խողովակ 80*80*3	մ	7.8	2.775	21.648			7.80	21.648
3	Շուկա	խողովակ 60*60*3	մ	9.2	2.065	18.998			9.20	18.998
4	Շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.0400	448.761	17.950			0.04	17.950
5	Շուկա	խողովակ 40*20*2	մ	29.7	0.663	19.681			29.70	19.681
6	Շուկա	Անկյունակ 35*35*3	մ	0.6	0.714	0.428			0.60	0.428
7	12-404	Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղ 0.5 մմ հաստ ԿՊ - 21/գունավոր	100 մ <sup>2</sup>	0.12	493.412	59.209			0.12	59.209
8	Շուկա	Ինքնաշարժող հեղուս	հատ	72.0	0.023	1.680			72.00	1.680
9	8-195	Չազար 140 մմ /գունավոր շականակազույն/	հատ	2.0	3.920	7.840			2.00	7.840
10	Շուկա	Շուններ 140 մմ /գունավոր շականակազույն/	հատ	4.0	1.134	4.536			4.00	4.536
11	Շուկա	Զրթափ խողովակ140 մմ/գունավոր/	մ	7.6	2.812	21.368			7.60	21.368
12	12-278	Զրիորդանի կառուցում ցինկապատ թիթեղից /գունավոր/	100մ	0.068	813.95	55.348			0.07	55.348
13	Շուկա	Տախտակ ջրիորդանի	մ <sup>3</sup>	0.27	178.24	48.124			0.27	48.124
14	10-201	Փայտե կարկասի մշակում հակահրդեհային լուծույթով	մ <sup>3</sup>	0.27	12.942	3.494			0.27	3.494
15	12-280	Պիպի կառուցում գ/թիթեղից 0,5մ	100մ <sup>2</sup>	0.021	97.27	2.043			0.02	2.043
16	8-153	Կցումներ գ/թիթեղից մինչև լայնութ. - 0,7մ	մ	4.6	3.482	16.016			4.60	16.016
17	4-85	Ճակատների երեսապատում ալիկաբնոտով կիր	մ <sup>2</sup>	36.9	32.613	1203.430			36.90	1203.430
18	15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.135	109.029	14.719			0.14	14.719
<b>26.Ծածկարան -3</b>										
<b>բ.Մետաղական սյուն</b>										
1	9-82	Մետաղական կարկասի կառուցում քառակ մետաղական խողովակներից /առանց նյութի արժեքի/	տն	0.18284	56.950	10.413			0.18	10.413
2	Շուկա	Մետաղական խողովակ100*100*3 մմ	մ	13.6	3.415	46.441			13.60	46.441
3	Շուկա	խողովակ 80*80*3	մ	7.1	2.775	19.706			7.10	19.706
4	Շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.00304	448.761	1.364			0.00	1.364
5	Շուկա	Ամրան A - 500 Ե դասի 16մմ	տն	0.0038	356.474	1.355			0.00	1.355
<b>գ.Մետաղական ֆերմա</b>										
1	9--69	Մետաղական ֆերմայի մոնտաժ քառակուսի և ուղղանկյուն խողովակից	տն	0.20582	55.484	11.420			0.21	11.420
2	Շուկա	խողովակ 80*80*3	մ	7.8	2.775	21.648			7.80	21.648
3	Շուկա	խողովակ 60*60*3	մ	9.2	2.065	18.998			9.20	18.998
4	Շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.0400	448.761	17.950			0.04	17.950
5	Շուկա	խողովակ 40*20*2	մ	35.1	0.663	23.259			35.10	23.259
6	Շուկա	Անկյունակ 35*35*3	մ	0.6	0.714	0.428			0.60	0.428
7	12-404	Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղ 0.5 մմ հաստ ԿՊ - 21/գունավոր	100 մ <sup>2</sup>	0.134	493.412	66.117			0.13	66.117
8	Շուկա	Ինքնաշարժող հեղուս	հատ	81.0	0.023	1.890			81.00	1.890
9	8-195	Չազար 140 մմ /գունավոր շականակազույն/	հատ	2.0	3.920	7.840			2.00	7.840
10	Շուկա	Շուններ 140 մմ /գունավոր շականակազույն/	հատ	4.0	1.134	4.536			4.00	4.536
11	Շուկա	Զրթափ խողովակ140 մմ/գունավոր/	մ	8.2	2.812	23.055			8.20	23.055
12	12-278	Զրիորդանի կառուցում ցինկապատ թիթեղից /գունավոր/	100մ	0.08	813.95	65.116			0.08	65.116
13	Շուկա	Տախտակ ջրիորդանի	մ <sup>3</sup>	0.32	178.24	57.036			0.32	57.036
14	10-201	Փայտե կարկասի մշակում հակահրդեհային լուծույթով	մ <sup>3</sup>	0.32	12.942	4.141				
15	12-280	Պիպի կառուցում գ/թիթեղից 0,5մ	100մ <sup>2</sup>	0.024	97.27	2.334			0.02	2.334
16	8-153	Կցումներ գ/թիթեղից մինչև լայնութ. - 0,7մ	մ	4.6	3.482	16.016			4.60	16.016
17	4-85	Ճակատների երեսապատում ալիկաբնոտով կիր	մ <sup>2</sup>	40.3	23.721	955.962			40.30	955.962
18	15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.140	109.029	15.264			0.14	15.264
<b>27.Բեմահարթակ դահլիճ</b>										
1	Շուկա	Տոլ /երկու շերտ/	մ <sup>2</sup>	5.4	0.700	3.780			5.40	3.780
2	10--28	Փայտե կարկասի կառուցում	մ <sup>3</sup>	1.101	223.05	245.574			1.10	245.574
3	11-186	Աստիճանների երեսապատման տախտակ 37մմ հաստությամբ	100 մ <sup>2</sup>	0.011	861.40	9.303			0.01	9.303
4	11-181	Հարթակի ճակատային մասերի երեսապատում տախտակով 25 մմ	մ <sup>2</sup>	4.83	6.355	30.693			4.83	30.693
5	10-201	Փայտանյութի մշակում հակահրդեհային լուծույթով	մ <sup>3</sup>	1.166	7.109	8.289			1.17	8.289
7	Շուկա	Օղափոխության պլաստմասե զանգ 190*190 գունավոր	հատ	2.0	1.283	2.567			2.00	2.567
8	11-184	Հատակի կառուցում յոթսունեղից H=50 մմ 50 մմ լայնությամբ,չրիշակ -60մմ բարձրությամբ	100 մ <sup>2</sup>	0.215	1286.30	276.556			0.22	276.556
9	15-563	Փայտի բեմահարթակի յուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.2741	116.423	31.912			0.27	31.912
<b>28.Սայվածք</b>										
1	7-334	Ցանցերի ձուլում պատերով /Ա - 1/	տն	0.4870	59.517	28.985			0.49	28.985
2	նճարակ	Ցանց 4մJ 100*100 մմ ՍՅ	մ <sup>2</sup>	242.00	1.091	263.976			242.00	263.976
3	6-86	Խաղիմսի տեղադրում անցքերում	տն	0.969	373.873	362.282			0.97	362.282
4	3-45	Թուղի երեսապատում բազալտե սայերով H=30 սմ - 3 մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	242.0	18.61	4504.713			242.00	4504.713
5	11-22	Թուղի հորդորման մասի երեսապատում բազալտե սայերով 30 մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	27.6	12.67	349.584			27.60	349.584
6	11-2	Բնակողի տուրվանում խճուղ 15-20 մմ	100մ <sup>2</sup>	3.297	28.8698	95.250			3.30	95.250

7	11-6	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մ	մ <sup>3</sup>	32.97	11.2478	370.840			32.97	370.840
8	11-11	Բետոնե սալվածք 100մ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	32.97	32.306	1065.124			32.97	1065.124
9	11-55 11-56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 300մ հաստ.	100 մ <sup>2</sup>	3.297	117.216	386.460			3.30	386.460
10	27-79	Բետոնե հավաքովի եզրաքարերի տեղադրում 200*80	մ	247.0	4.877	1204.514			247.00	1204.514

**ԸՆդամներ** **328408.137**

		<b>Սպորտդահլիճ , հանդիսությունների դահլիճ</b>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

		<b>1, Քանդման աշխատանքներ/տանիք/</b>								
1	12-283 k=0.5	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաչարի քան	100մ	0.97	13.570	13.163			0.97	13.163
2	12-283 k=0.5	Հանափողեհային աստիճանների ապամոնտաժում	100մ	0.03	13.570	0.407			0.03	0.407
3	46-96	Տանիքածածկի քանդում մետաղական թիթեղից	100 մ <sup>2</sup>	5.92	9.833	58.213			5.92	58.213
4	10-70 k=0.5	Տանիքի փայտանյութի քանդում	մ <sup>3</sup>	3.40	15.542	52.843			3.40	52.843
5	46-96	Զրհորդանի քանդում մետաղական թիթեղից	100 մ <sup>2</sup>	0.820	9.833	8.063			0.82	8.063
6	10-70 k=0.5	Զրհորդանի տախտակամածի քանդում	մ <sup>3</sup>	2.05	15.542	31.861			2.05	31.861
7	46-96	Ճակտոնի և հոսանքի քանդում մետաղական	100 մ <sup>2</sup>	0.330	9.833	3.245			0.33	3.245
8	10-70 k=0.5	Ճակտոնի և հոսանքի տախտակամածի քանդում	մ <sup>3</sup>	0.80	15.542	12.434			0.80	12.434
9	8-186	Զրթափ խողովակների ապամոնտաժում	100մ	0.56	10.492	5.876			0.56	5.876
10	23-144	Երեստի քանդում ծայրակցորդի տակ	մ <sup>3</sup>	1.1	19.136	21.050			1.10	21.050
11	23-227	Շին աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում հնքնաթափին	տն	5.4	0.47	2.517			5.40	2.517
12	Q310-1	Տեղափոխում 11 կմ	տն	5.4	2.112	11.407			5.40	11.407

		<b>2, Քանդման աշխատանքներ/տանիք անցուղի/</b>								
1	12-283 k=0.5	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաչարի քան	100մ	0.237	13.570	3.216			0.24	3.216
2	12-283 k=0.5	Հանափողեհային աստիճանների ապամոնտաժում	100մ		13.570	0.000			0.00	0.000
3	46-96	Տանիքածածկի քանդում մետաղական թիթեղից	100 մ <sup>2</sup>	1.30	9.833	12.783			1.30	12.783
4	10-70 k=0.5	Տանիքի փայտանյութի քանդում	մ <sup>3</sup>	3.90	15.542	60.614			3.90	60.614
5	46-96	Զրհորդանի քանդում մետաղական թիթեղից	100 մ <sup>2</sup>	0.168	9.833	1.652			0.17	1.652
6	10-70 k=0.5	Զրհորդանի տախտակամածի քանդում	մ <sup>3</sup>	0.42	15.542	6.528			0.42	6.528
7	8-186	Զրթափ խողովակների ապամոնտաժում	100մ	0.24	10.492	2.518			0.24	2.518
8	22-4	Զերմոնեկուսիչ շերտի քանդում	մ <sup>3</sup>	0.4	5.145	2.058			0.40	2.058
9	23-227	Շին աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում հնքնաթափին	տն	1.6	0.47	0.746			1.60	0.746
10	Q310-1	Տեղափոխում 11 կմ	տն	1.6	2.112	3.380			1.60	3.380

		<b>3, Քանդման աշխատանքներ</b>								
1	46-40	Քարե պատերի լայնացում տորկրետացման իրականացման համար	մ <sup>3</sup>	7.86	19.100	150.126			7.86	150.126
2	23-151	Ղոլ ունեցող միջնորմների քանդում 100մ	100 մ <sup>2</sup>	0.706	82.849	58.492			0.71	58.492
3	46-80	Ղոլ ունեցող պատերի քանդում	մ <sup>3</sup>	5.70	7.769	44.284			5.70	44.284
4	23-227	Շին աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում հնքնաթափին	տն	18.6	0.47	8.671			18.60	8.671
5	Q310-1	Տեղափոխում 11 կմ	տն	18.6	2.112	39.291			18.60	39.291
6	46-40	Քարե պատերի լայնացում տորկրետացման ման իրականացման համար իրականացման համար	մ <sup>3</sup>	7.86	19.100	150.126			7.86	150.126
7	14-320	Սրատափի մաքրում հին ներկից /ուղաներկ և սունձաներկ/	100 մ <sup>2</sup>	4.50	16.013	72.057			4.50	72.057
8	23-174	Ղեկերի քանդում /փայտե/	100 մ <sup>2</sup>	0.334	118.51	39.581			0.33	39.581
9	46-87	Պատերի փայտե վահանների քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.250	41.075	10.269			0.25	10.269
10	23-172	Պատուհանների քանդում /փայտե/	100 մ <sup>2</sup>	0.911	203.64	185.453			0.91	185.453
11	23-169	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	2.615	36.295	94.912			2.62	94.912
12	23-164	Մանրատախտակե հատակների քանդում	100 մ <sup>2</sup>	2.64	55.413	146.290			2.64	146.290
13	23-163	Չորսուներից հատակների քանդում	100 մ <sup>2</sup>	2.47	45.417	112.181			2.47	112.181
14	5-3վ	Փայտե հատակի հիմնակմախքի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	2.47	6.753	16.679			2.47	16.679
15	23-163	Բեմահարթակի հատակների քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.66	45.417	29.975			0.66	29.975
16	5-3վ	Բեմի փայտե հիմնակմախքի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.66	6.753	4.457			0.66	4.457
17	23-163	Տանիքի հատակների քանդում	100 մ <sup>2</sup>	1.525	45.417	69.262			1.53	69.262
18	5-3վ	Փայտե հատակի հիմնակմախքի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	1.525	6.753	10.298			1.53	10.298
19	23-160	Բետոնե նախաշերտի քանդում	մ <sup>3</sup>	26.15	15.562	406.958			26.15	406.958
20	23-227	Շին աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում հնքնաթափին	տն	27.2	0.47	12.680			27.20	12.680
21	Q310-1	Տեղափոխում 11 կմ	տն	27.2	2.112	57.457			27.20	57.457
22	23-227	Շին աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում հնքնաթափին	տն	68.0	0.47	31.701			68.00	31.701
23	Q310-1	Տեղափոխում 11 կմ	տն	68.0	2.112	143.643			68.00	143.643

		<b>4.ՍԸ-1 - 1 հատ</b>								
1	46-82	Սալերի քանդում	մ <sup>3</sup>	1.8	22.606	40.691			1.80	40.691
2	23-227	Շին աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում հնքնաթափին	տն	3.3	0.47	1.538			3.30	1.538
3	Q310-1	Տեղափոխում 11 կմ	տն	3.3	2.112	6.971			3.30	6.971
4	1-95	Բնահողի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	70.8	2.230	157.857			70.80	157.857
5	1-95	Բնահողի հետուից ձեռքով	մ <sup>3</sup>	61.71	1.139	70.296			61.71	70.296
6	23-227	Ավերակ ընտանիքի հավաքում,տեղափոխում և բարձում հնքնաթափին	տն	14.5	0.47	6.760			14.50	6.760
7	Q310-1	Տեղափոխում 11 կմ	տն	14.5	2.112	30.630			14.50	30.630
8	3-1	Բետոնե նախաշերտ 4 - 7.5 բետոնից 100 մ	մ <sup>3</sup>	1.32	31.18	41.158			1.32	41.158
9	46-36	Հոնքեղում խորշերի փորում սյունների համար	մ <sup>3</sup>	1.2	16.189	19.427			1.20	19.427

10	46-20	խորշերի բետոնացում Բ - 25 բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.60	104.086	62.451				0.60	62.451
11	23-47	Անցքերի գալիլիոնում 650	100անցք	0.28	39.829	11.152				0.28	11.152
12	6-86	հարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-500Ը/	տն	0.02982	373.873	11.149				0.03	11.149
13	6-160	Միաձուլ ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում Բ-25 Բ-25 բետոնից	մ <sup>3</sup>	8.46	75.095	635.303				8.46	635.303
14	ԸՆԴԱՄ	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.24311	382.399	92.965				0.24	92.965
15	ԸՆԴԱՄ	Ամրան Ա-500 Ը -25 մմ	տն	0.22492	356.474	80.178				0.22	80.178
16	ԸՆԴԱՄ	Ամրան Ա-500 Ը -28 մմ	տն	0.12754	356.474	45.465				0.13	45.465
17	ԸՆԴԱՄ	Ամրան Ա-500 Ը -22 մմ	տն	0.17573	356.474	62.643				0.18	62.643
18	ԸՆԴԱՄ	Ամրան Ա-500 Ը -20 մմ	տն	0.03697	356.474	13.179				0.04	13.179
19	ԸՆԴԱՄ	Ամրան Ա-500 Ը -16 մմ	տն	0.04143	356.474	14.769				0.04	14.769
20	46-38	Հիմքերում խորշերի փորում հեծանների համար	մ <sup>3</sup>	3.6	16.189	58.281				3.60	58.281
21	23-227	ՇՈՒ արդի հավաքում տեղափոխում և բարձրում հինգնաթափին	տն	6.12	0.47	2.853				6.12	2.853
22	Գ310-1	Տեղափոխում 11 կմ	տն	6.12	2.112	12.928				6.12	12.928
23	6-161	Միաձուլ ե/բ հեծանների կառուցում Բ-25 բետոնից	մ <sup>3</sup>	6.35	82.560	524.255				6.35	524.255
24	ԸՆԴԱՄ	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.21798	382.399	83.355				0.22	83.355
25	ԸՆԴԱՄ	Ամրան Ա-500 Ը -25 մմ	տն	0.28308	356.474	100.911				0.28	100.911
26	ԸՆԴԱՄ	Ամրան Ա-500 Ը -28 մմ	տն	0.4437	356.474	158.167				0.44	158.167
27	ԸՆԴԱՄ	Ամրան Ա-500 Ը -22 մմ	տն	0.2632	356.474	93.824				0.26	93.824
28	ԸՆԴԱՄ	Ամրան Ա-500 Ը -16 մմ	տն	0.0414	356.474	14.758				0.04	14.758
29	6-106	Միաձուլ ե/բ սյուների պատրաստում Բ-25 բետոնից	մ <sup>3</sup>	4.68	91.454	428.003				4.68	428.003
30	ԸՆԴԱՄ	Ամրան Ա-1-8մմ	տն	0.26970	382.399	103.133				0.27	103.133
31	ԸՆԴԱՄ	Ամրան Ա-500 Ը -25 մմ	տն	0.99090	356.474	353.230				0.99	353.230
32	ԸՆԴԱՄ	Ամրան Ա-500 Ը -20 մմ	տն	0.3171	356.474	113.038				0.32	113.038
<b>5 ԱՐ-2 - 1 հատ</b>											
1	1-961	Բնահողի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	79.2	2.230	176.585				79.20	176.585
2	1-969	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	69.98	1.139	79.716				69.98	79.716
3	23-227	Ավելորդ բնահողի հավաքում, տեղափոխում և բարձրում հինգնաթափին	տն	14.8	0.47	6.900				14.80	6.900
4	Գ310-1	Տեղափոխում 11 կմ	տն	14.8	2.112	31.264				14.80	31.264
5	6-1	Բետոնե նախաշերտ 4 - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ <sup>3</sup>	1.32	31.18	41.158				1.32	41.158
6	46-38	Հիմքերում խորշերի փորում սյուների համար	մ <sup>3</sup>	1.4	16.189	22.665				1.40	22.665
7	46-20	խորշերի բետոնացում Բ - 25 բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.67	104.086	69.737				0.67	69.737
8	23-49	Անցքերի գալիլիոնում 650մմ խորությամբ	100անցք	0.30	59.796	17.939				0.30	17.939
9	6-86	հարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-500Ը/	տն	0.03195	373.873	11.945				0.03	11.945
10	6-160	Միաձուլ ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում Բ-25	մ <sup>3</sup>	8.46	75.095	635.303				8.46	635.303
11	ԸՆԴԱՄ	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.24311	382.399	92.965				0.24	92.965
12	ԸՆԴԱՄ	Ամրան Ա-500 Ը -25 մմ	տն	0.22492	356.474	80.178				0.22	80.178
13	ԸՆԴԱՄ	Ամրան Ա-500 Ը -28 մմ	տն	0.12754	356.474	45.465				0.13	45.465
14	ԸՆԴԱՄ	Ամրան Ա-500 Ը -22 մմ	տն	0.17573	356.474	62.643				0.18	62.643
15	ԸՆԴԱՄ	Ամրան Ա-500 Ը -20 մմ	տն	0.03697	356.474	13.179				0.04	13.179
16	ԸՆԴԱՄ	Ամրան Ա-500 Ը -16 մմ	տն	0.04143	356.474	14.769				0.04	14.769
17	6-161	Միաձուլ ե/բ հեծանների կառուցում Բ-25 բետոնից	մ <sup>3</sup>	6.35	82.560	524.255				6.35	524.255
18	ԸՆԴԱՄ	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.21798	382.399	83.355				0.22	83.355
19	ԸՆԴԱՄ	Ամրան Ա-500 Ը -25 մմ	տն	0.2831	356.474	100.918				0.28	100.918
20	ԸՆԴԱՄ	Ամրան Ա-500 Ը -28 մմ	տն	0.4437	356.474	158.167				0.44	158.167
21	ԸՆԴԱՄ	Ամրան Ա-500 Ը -22 մմ	տն	0.2632	356.474	93.824				0.26	93.824
22	ԸՆԴԱՄ	Ամրան Ա-500 Ը -16 մմ	տն	0.04139	356.474	14.754				0.04	14.754
23	6-106	Միաձուլ ե/բ սյուների պատրաստում Բ-25 բետոնից	մ <sup>3</sup>	5.58	91.454	510.311				5.58	510.311
24	ԸՆԴԱՄ	Ամրան Ա-1-8մմ	տն	0.31730	382.399	121.335				0.32	121.335
25	ԸՆԴԱՄ	Ամրան Ա-500 Ը -25 մմ	տն	1.14620	356.474	408.590				1.15	408.590
26	ԸՆԴԱՄ	Ամրան Ա-500 Ը -20 մմ	տն	0.3668	356.474	130.755				0.37	130.755
27	հնՖ տե	Թերթավոր պողպատ -12 մմ	տն	0.0662	448.83	29.713				0.07	29.713
28	հնՖ տե	Թերթավոր պողպատ -10 մմ	տն	0.0204	448.83	9.134				0.02	9.134
29	ԸՆԴԱՄ	Ամրան Ա-500 Ը -28 մմ -կցորդիչներ	տն	0.079	356.474	28.161				0.08	28.161
30	ԸՆԴԱՄ	Ամրան Ա-500 Ը -25 մմ -կցորդիչներ	տն	0.1282	356.474	45.700				0.13	45.700
31	ԸՆԴԱՄ	Ամրան Ա-500 Ը -22 մմ -կցորդիչներ	տն	0.06585	356.474	23.474				0.07	23.474
32	ԸՆԴԱՄ	Ամրան Ա-500 Ը -16 մմ -կցորդիչներ	տն	0.00838	356.474	2.987				0.01	2.987
33	6-86	Մետաղական գանցի տեղադրում	տն	0.0150	17.399	0.261				0.02	0.261
34	Մետաղական գանց Բք d=4 մմ 10*5 սմ/արձեթ/	մ <sup>2</sup>	5.12	1.575	8.064					5.12	8.064
35	7-334	Ցանցերի ձգում պատերով	տն	0.0596	59.517	3.547				0.06	3.547
36	հնՖ տե	Ցանց 4սմ 100*100 մմ Բք	մ <sup>2</sup>	30.2	1.091	32.942				30.20	32.942
37	15-20-1 15-60	Ճակատների երեսպատում տուՖե սալերով 3սմ հաստությամբ Ալթեկ, չիոլված/	մ <sup>2</sup>	30.2	16.41	495.623				30.20	495.623
<b>6 Պատերի ամրացում</b>											
1	1-1593	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով բարձրելով հինգնաթափ մեքենաներին	1000մ <sup>3</sup>	0.2800	576.603	161.449				0.28	161.449
2	1-961	Բնահողի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	416.0	2.230	927.519				416.00	927.519
3	1-1635	Բնահողի հետիցք մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0.203	66.01	13.401				0.20	13.401
4	1-969	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	452.0	1.139	514.886				452.00	514.886
5	23-227	Ավելորդ բնահողի հավաքում, տեղափոխում և բարձրում հինգնաթափին	տն	64.72	0.47	30.172				64.72	30.172
6	Գ310-1	Տեղափոխում 11 կմ	տն	64.72	2.112	136.715				64.72	136.715
7	8-15	Հիմքերի ուղղահայաց օրամեկուսացում իզոգամի 1 շերտ, մակերևութի հարթեցումով ց/ավազ շաղախով	100մ <sup>3</sup>	3.261	255.344	832.676				3.26	832.676
8	11-223	Պատերի գաջի սավալի բանրում	100 մ <sup>2</sup>	5.538	18.718	103.658				5.54	103.658
9	23-227	ՇՈՒ արդի հավաքում, տեղափոխում և բարձրում հինգնաթափին	տն	45.0	0.47	20.979				45.00	20.979
10	Գ310-1	Տեղափոխում 11 կմ	տն	45.0	2.112	95.058				45.00	95.058
11	6-251 6-249	Պատերի տորդրեստացում - 5սմ	մ <sup>2</sup>	106.50	5.218	555.717				106.50	555.717
12	6-251 6-249	Պատերի տորդրեստացում - 7 սմ	մ <sup>2</sup>	1,330.0	7.039	9361.757				1,330.00	9361.757
13	23-46	Անցքերի գալիլիոնում 550 մմ խորությամբ	100անցք	11.50	53.716	617.732				11.50	617.732
14	23-49	Անցքերի գալիլիոնում 650 մմ խորությամբ	100անցք	8.30	59.796	496.305				8.30	496.305

15	6-86	խարիսխի տեղադրում անցքերում	տն	1.32620	373.873	495.830				1.33	495.830
16	Շուկա	Աճրան U-500 c -10 մմ	տն	1.20164	361.334	434.193				1.20	434.193
17	հնձ տե	Դյուբել	հատ	7.185.0	0.008	58.676				7,185.00	58.676
18	7-334	Ցանցերի ձգում պատերով	տն	3.1035	59.517	184.711				3.10	184.711
19	հնձ տե	Ցանց 5մմ 150*150 մմ Եթ	մ <sup>2</sup>	1,436.5	1.196	1717.775				1,436.50	1717.775
20	7-334	Ցանցերի ձգում պատերով	տն	0.1472	59.517	8.761				0.15	8.761
21	հնձ տե	Ցանց 4մմ 100*100 մմ Եթ	մ <sup>2</sup>	74.7	1.091	81.483				74.70	81.483
22	15-20-1 15-60	ճակատների երեսպատում տուֆե սպերով 3մմ հաստությամբ /Առօրի, չհղկված/	մ <sup>2</sup>	74.7	16.41	1225.929				74.70	1225.929
<b>7.Տանիք</b>											
1	12-288	Զերմամետուսի շերտ խարամից	մ <sup>3</sup>	16.0	6.613	105.809				16.00	105.809
2	12-299	Ց/ավազալին հարթեցուցիչ շերտի կառուցում 20մմ հաստ	100 մ <sup>2</sup>	0.40	82.254	32.902				0.40	32.902
3	13-225	Գոլորշամետուսի ռուբերոիդով	մ <sup>2</sup>	40.0	3.897	155.864				40.00	155.864
4	10-70	Օպեղնատրոփի տեղադրում (մաղթակ կանգն, մաուերլատ, թեքան)	մ <sup>3</sup>	3.46	226.655	784.227				3.46	784.227
5	10-70	Օպեղնատրոփի տեղադրում (մաղթակ կանգն, մաուերլատ, թեքան) /ատանց փայտի արժեքի/	մ <sup>3</sup>	3.40	39.506	134.322				3.40	134.322
6	12-404	Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղ 0,5 մմ հաստ ԿՊ - 21/գունավոր	100 մ <sup>2</sup>	6.14	493.412	3029.552				6.14	3029.552
7	Շուկա	Ինքնաշաղթող հեղուս	հատ	3684.0	0.023	85.958				3,684.00	85.958
8	Շուկա	Չորսու	մ <sup>3</sup>	4.61	178.24	821.672				4.61	821.672
9	12-278	Զրիորդանի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 8-3 /գունավոր/	100մ	1.266	737.20	933.300				1.27	933.300
10	Շուկա	Տախտակ ցրիորդանի	մ <sup>3</sup>	5.38	178.24	958.915				5.38	958.915
11	8-195	Չազար 140 մմ /գունավոր շակնակազույն/	հատ	12.0	3.920	47.039				12.00	47.039
12	Շուկա	Շունկեր 140 մմ /գունավոր շակնակազույն/	հատ	12.0	1.134	13.608				12.00	13.608
13	Շուկա	Ձրթափ խողովակ 140 մմ/գունավոր/	մ	75.5	2.812	212.276				75.50	212.276
14	12-280	Պիպի կառուցում ց/թիթեղից 0,5 մմ գունավոր	100մ <sup>2</sup>	0.278	97.27	27.041				0.28	27.041
15	10-201 37-1	Փայտե կարկասի մշակում հակահողեհային լուծույթով	մ <sup>3</sup>	21.7	12.942	280.842				21.70	280.842
16	10-203 37-3	Կավարամածի մշակում հակահողեհային լուծույթով	100 մ <sup>2</sup>	6.14	23.266	142.852				6.14	142.852
17	12-280	Հրասնոցի կառուցում ց/թիթեղից 0,5 մմ գունավոր	100մ <sup>2</sup>	0.315	97.27	30.640				0.32	30.640
18	12-280	Ճակտոնի կառուցում ց/թիթեղից 0,5 մմ գունավոր	100մ <sup>2</sup>	0.032	97.27	3.113				0.03	3.113
19	12-283	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաչարի կառուցում	100մ	1.23	262.130	322.419				1.23	322.419
20	14-398	Մետաղական ճաղաչարի յուղաներկում	100մԱ	0.738	108.950	80.405				0.74	80.405
21	8-9	Որմնափայտի, ծաղեղնատրոփի ամրակա- պում	կգ	51.5	0.990	51.009				51.50	51.009
22	23-47	Անցքերի գայիկոնում 370 մմ խորությամբ	100անցք	0.58	39.829	23.101				0.58	23.101
23	46-71	Անցքերի ցեմենտացում	մ <sup>3</sup>	0.006	112.08	0.673				0.01	0.673
24	6-86	խարիսխի տեղադրում անցքերում / U-2/	տն	0.0348	373.87	13.011				0.03	13.011
25	10-71	Չեղնալուսամուտի տեղադրում	հատ	5.0	37.832	189.162				5.00	189.162
26	Շուկա	Ամրան /ճարման/	տն	0.0112	382.399	4.283				0.01	4.283
27	12-283	Մետաղական աստիճանների մոնտաժում/ատանց	100մ	0.03	13.570	0.407				0.03	0.407
28	14-398	Մետաղական աստիճանների յուղաներկում	100մԱ	0.120	108.950	13.074				0.12	13.074
29	4-85	Ցվիկի երեսպատում ալիկարճոնով կիր	մ <sup>2</sup>	57.0	23.721	1352.105				57.00	1352.105
30	12-283	Տանիքի ծնկապաշտպանների տեղադրում	100մ	0.99	13.570	13.435				0.99	13.435
31	Շուկա	Չնկաշտպան 1.5 մ, գունավոր	հատ	66.0	5.671	374.288				66.00	374.288
32	Շուկա	Ինքնաշաղթող պտուտակ 80 մմ	հատ	330.0	0.01	4.012				330.00	4.012
33	Շուկա	Ինքնաշաղթող պտուտակ 40 մմ	հատ	330.0	0.01	2.407				330.00	2.407
<b>8.Տանիք անցուղի , կգակառուց/</b>											
1	12-288	Զերմամետուսի շերտ խարամից	մ <sup>3</sup>	13.5	6.613	89.276				13.50	89.276
2	12-299	Ց/ավազալին հարթեցուցիչ շերտի կառուցում 20մմ հաստ	100 մ <sup>2</sup>	0.90	82.254	74.029				0.90	74.029
3	13-225	Գոլորշամետուսի ռուբերոիդով	մ <sup>2</sup>	90.0	3.897	350.694				90.00	350.694
4	10-70	Օպեղնատրոփի տեղադրում (մաղթակ կանգն, մաուերլատ, թեքան)	մ <sup>3</sup>	6.75	226.655	1529.922				6.75	1529.922
5	12-404	Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղ 0,5 մմ հաստ ԿՊ - 21/գունավոր	100 մ <sup>2</sup>	2.24	493.412	1105.244				2.24	1105.244
6	Շուկա	Ինքնաշաղթող հեղուս/եղտին ներդիրով/	հատ	1344.0	0.023	31.359				1,344.00	31.359
7	Շուկա	Չորսու	մ <sup>3</sup>	1.68	178.24	299.438				1.68	299.438
8	12-278	Զրիորդանի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 8-3 /գունավոր/	100մ	0.579	737.20	426.841				0.58	426.841
9	Շուկա	Տախտակ ցրիորդանի	մ <sup>3</sup>	2.46	178.24	438.463				2.46	438.463
10	8-195	Չազար 140 մմ /գունավոր շակնակազույն/	հատ	7.0	3.920	27.439				7.00	27.439
11	Շուկա	Շունկեր 140 մմ /գունավոր շակնակազույն/	հատ	7.0	1.134	7.938				7.00	7.938
12	Շուկա	Ձրթափ խողովակ 140 մմ/գունավոր/	մ	36.9	2.812	103.748				36.90	103.748
13	10-71	Չեղնալուսամուտի տեղադրում	հատ	2.0	37.832	75.665				2.00	75.665
14	12-280	Պիպի կառուցում ց/թիթեղից 0,5 մմ գունավոր	100մ <sup>2</sup>	0.092	97.27	8.949				0.09	8.949
15	10-201 37-1	Փայտե կարկասի մշակում հակահողեհային լուծույթով	մ <sup>3</sup>	6.75	12.942	87.359				6.75	87.359
16	10-203 37-3	Կավարամածի մշակում հակահողեհային լուծույթով	100 մ <sup>2</sup>	2.24	23.266	52.115				2.24	52.115
17	12-280	Հրասնոցի կառուցում ց/թիթեղից 0,5 մմ գունավոր	100մ <sup>2</sup>	0.048	97.27	4.669				0.05	4.669
18	12-283	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաչարի կառուցում	100մ	0.27	262.130	70.775				0.27	70.775
19	14-398	Մետաղական ճաղաչարի յուղաներկում	100մԱ	0.162	108.950	17.650				0.16	17.650
20	8-9	Որմնափայտի, ծաղեղնատրոփի ամրակա- պում	կգ	19.0	0.990	18.819				19.00	18.819
21	23-47	Անցքերի գայիկոնում 370 մմ խորությամբ	100անցք	0.57	39.829	22.702				0.57	22.702
22	46-71	Անցքերի ցեմենտացում	մ <sup>3</sup>	0.003	112.08	0.336				0.00	0.336
23	6-86	խարիսխի տեղադրում անցքերում / U-2/	տն	0.0342	399.80	13.673				0.03	13.673
24	Շուկա	Չեղուս	տն	0.0124	1128.141	13.989				0.01	13.989
25	Շուկա	Ամրան /ճարման/	տն	0.0235	382.399	8.986				0.02	8.986
26	4-85	Ցվիկի երեսպատում ալիկարճոնով տն	մ <sup>2</sup>	21.9	23.721	519.493				21.90	519.493
27	8-153	Արմատ ց/թիթեղից մինչև լայնությ - 0.7մ գունավոր ներկված գործ պայմաններում	մ	53.0	3.482	184.528				53.00	184.528

9. Հատակներ											
1	11-5.	Ավազաուղային լիցք	մ <sup>3</sup>	207.60	5.718	1187.106			207.60	1187.106	
2	11-11.	Բետոնե նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ <sup>3</sup>	38.25	32.306	1235.699			38.25	1235.699	
3	11-11.	Բետոնե բարձիկներ	մ <sup>3</sup>	7.90	32.306	255.216			7.90	255.216	
4	11-11.	Պեմզաբետոնե նախաշերտի կառուցում	մ <sup>3</sup>	4.90	28.935	141.780			4.90	141.780	
5	11-55 11-56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ	100 մ <sup>2</sup>	4.601	117.216	539.309			4.60	539.309	
6	հնՖ տե	Պոլիմերային շրիչակներ 60 մմ բարձ	մ	84.0	0.211	17.738			84.00	17.738	
7	ԳՆ առ	Հետեղոգեն ՊՎԲ 2մմ հատակի կառուցում 2 մմ հաստությամբ 0.7 մմ առաջապանիչ շերտով	մ <sup>2</sup>	218.5		8.30			218.50	1813.550	
8	11-135	Հատակների կառուցում սալիկներից /Պրեսգրանիտ սալ /600*600/տսիմմ-5 մմ	100 մ <sup>2</sup>	1.186	1270.54	1506.857			1.19	1506.857	
9	15-82	Պրեսգրանիտ շրիչակների կառուցում H=10մմ տսիմմ վրա	100մ <sup>2</sup>	0.0672	1067.18	71.715			0.07	71.715	
10	11-135	Ատոհմանների կառուցում սալիկներից /Պրեսգրանիտ սալ /400*400/տսիմմ-4 մմ	100 մ <sup>2</sup>	0.217	1006.34	218.376			0.22	218.376	
11	15-82	Ճակատների երեսապատում /Պրեսգրանիտ սալ /400*400/տսիմմ-4 մմ	100մ <sup>2</sup>	0.107	1051.30	112.490			0.11	112.490	
12	11-63.	Տափաբեռանի տեղադրում երչեղս ռուբերոիդի վրա /բալլը 600 մմ/	100 մ <sup>2</sup>	2.467	309.99	764.733			2.47	764.733	
13	11-184	Հատակի կառուցում յուրուներից H=60 մմ 60 մմ լայնությամբ շրիչակ -60մմ բարձրությամբ	100 մ <sup>2</sup>	2.467	1286.30	3173.314			2.47	3173.314	
14	15-563	Փայտի բենահարթակի յուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	2.467	125.271	309.044			2.47	309.044	
15	Շուկա	Արտուղորում 90 Ե Ժ=100մմ	հատ	24.0	0.510	12.236			24.00	12.236	
16	Շուկա	Օղափոխության պլաստմասե ցանց 110 մմ	հատ	24.0	1.283	30.799			24.00	30.799	
<b>10 բացվածքներ Ղ - 6 - ի - 3 հատ</b>											
1	46-7	Բացվածքների ամրացում անկյունակից /անցքերի գալիկներում/տաշտածն հեծանից	տն	0.6433	223.09	143.512			0.64	143.512	
2	Շուկա	Շվեյթեր 16	մ	11.40	5.9790	68.161			11.40	68.161	
3	6-79	խարիչի տեղադրում անցքերում / A-500c/	տն	0.0162	509.72	8.257			0.02	8.257	
4	հնՖ տե	Մետաղական անկյունակ 100*100*8	մ	29.40	5.318	156.336			29.40	156.336	
5	հնՖ տե	Մետաղական անկյունակ 50*50*5	մ	3.90	1.622	6.324			3.90	6.324	
6	հնՖ տե	Պողպատ շերտավոր 50*4	մ	26.4	0.721	19.034			26.40	19.034	
7	Շուկա	Հեղուկ 24 մմ	տն	0.0486	1128.141	54.828			0.05	54.828	
8	15-298	սավաղում ց/շաղպիտով	100մ <sup>2</sup>	0.094	243.387	22.878			0.09	22.878	
9	15-304	Ամրամակրում գանգուլ ռաբիցա 50*50*1,8	100մ <sup>2</sup>	0.094	76.789	7.218			0.09	7.218	
10	15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.160	109.029	17.445			0.16	17.445	
<b>11.Բացվածքներ</b>											
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /բացվող/ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ) 60 մմ հաստ, 4+4 ապակեփաթեթ	մ <sup>2</sup>	15.70	32.51	510.446			15.70	510.446	
2	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /բացվող/ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ) 60 մմ հաստ, 4+4 ապակեփաթեթ	մ <sup>2</sup>	73.97	22.70	1678.749			73.97	1678.749	
3	Շուկա	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 6 մմ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ գույն)	մ <sup>2</sup>	6.33	37.40	236.744			6.33	236.744	
4	7-51.	Մետաղապլաստե պատուհանագեղերի տեղադրում /առանց ճյուղի արժեքի/	մ <sup>2</sup>	16.9	3.01	50.905			16.90	50.905	
5	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանագեղ /55 սմ լայնությ./	գմ	30.7	4.667	143.263			30.70	143.263	
6	10-107	դռան տեղադրում ՄՂՖ - ից փալտյակ կարկասի վրա/ձայնամեկուցիչ/նրսի կողմից պատված բեյա + արիեստական կաշի , եզրամներում	մ <sup>2</sup>	9.49	51.88	492.327			9.49	492.327	
7	հնՖ տե	Ղոնների պարզաներ	կ-տ	3.0	5.717	17.150			3.00	17.150	
8	Շուկա	Ալյումին դռան տեղադրում (օտարնեղյակ պրոֆիլ 4+4, սպիտակ, բեռնովամոքում) 60 մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	8.69	62.48	542.908			8.69	542.908	
9	Շուկա	Ալյումին դռան տեղադրում (պրոֆիլ) 46 մմ հաստ, սպիտակ	մ <sup>2</sup>	3.19	37.97	121.113			3.19	121.113	
<b>12. Հարդարման աշխատանքներ</b>											
1	15-247-	Սոսստաղի ամաղում գաջի շաղպիտով	100 մ <sup>2</sup>	9.099	243.11	2212.023		19.0	4619.02	28.10	6831.039
2	15-277-	Շեփերի սվաղում գաջի շաղպիտով	100 մ <sup>2</sup>	0.994	482.32	479.424			0.99	479.424	
3	15-246-	Պատերի սվաղում գաջի շաղպիտով բարելաված որակից	100 մ <sup>2</sup>	8.549	203.05	1735.877			8.55	1735.877	
4	15-568	Պատերի և Շեփերի յուղաներկում	100մ <sup>2</sup>	5.070	114.328	579.645			5.07	579.645	
5	15-660	Պատերի ներկում լատեքսով լավորակի/կիսապայլուն/	100 մ <sup>2</sup>	4.474	140.15	627.050			4.47	627.050	
6	15-661	Սոսստաղների ներկում լատեքսով լավորակի/կիսապայլուն/	100 մ <sup>2</sup>	9.099	152.92	1391.429			9.10	1391.429	
7	հնՖ տե	Անկյունների տեղադրում/սվաղի/	100գծմ	2.070	8.17	16.905			2.07	16.905	
8	15-210	Արտաքին պատուհանագեղերի արցուն քաքալիերի տակ ց/ավազային սվաղ	100մ	0.153	58.901	9.012			0.15	9.012	
9	12-280	Պատուհանագեղերի ծածկ ցինկապատ թիթեղից 0.5 մմ / գունավոր /	100մ <sup>2</sup>	0.0306	443.09	13.559			0.03	13.559	
10	8-194	Ներքին աշխատանքների համար տախտակամածի կառուցում /46 -ից բարձր/	100 մ <sup>2</sup>	4.60	67.80	311.865			4.60	311.865	
11	13-261	Արտաքին պատերի մաքրում ավազե շիթով	մ <sup>2</sup>	690.0	3.276	2260.476			690.00	2260.476	
<b>13. Սիջնոմներ</b>											
1	8-140	Սիջնոմների կառուցում 20 մմ հաստ. պեմզաբլոկից	մ <sup>3</sup>	6.80	20.64	140.347			6.80	140.347	
2	Շուկա	Ամրան մ-1	տն	0.02924	382.399	11.181			0.03	11.181	
3	11-11	պեմզաբլոկի անցքերի լիցք բետոն Բ - 7.5	մ <sup>3</sup>	0.91	28.935	26.331			0.91	26.331	
4	6-17C	Ե/բ Ֆիմոնյա բարավորի կառուցում Կ-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.096	68.922	6.617			0.10	6.617	
5	Շուկա	Ամրան մ-1	տն	0.00272	382.399	1.040			0.00	1.040	
6	Շուկա	Ամրան մ-3	տն	0.0086	356.474	3.051			0.01	3.051	
7	8-163	Պատերի շաղվածք կանոնավոր ձևի	մ <sup>3</sup>	6.82	19.21	131.032			6.82	131.032	





2	Շուկա	Ամրան Ա - 1 դասի	տն	0.1188	382.399	45.429			0.12	45.429
3	Շուկա	Ամրան Ա-3 - 12 մմ	տն	0.017	356.474	6.060			0.02	6.060
4	Շուկա	Ամրան Ա-500 c - 18 մմ	տն	0.1152	356.474	41.066			0.12	41.066
5	Շուկա	Ամրան Ա-500 c - 16 մմ	տն	0.0711	356.474	25.345			0.07	25.345
6	7-487-	Հավաքովի է/բ ծածկի սպերի տեղադրում	հատ	12.0	8.847	106.159			12.00	106.159
7	նձ տե	Հավաքովի է/բ ծածկի անցքավոր սալ	մ <sup>2</sup>	73.42	7.826	574.572			73.42	574.572
8	6-173	Ե/բ միաձուլված ծածկի կառուցում Բ-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	4.87	62.943	306.530			4.87	306.530
9	Շուկա	Ամրան Ա-500 C - 16 մմ	տն	0.1732	356.474	61.741			0.17	61.741
10	Շուկա	Ամրան Ա-500 C - 8 մմ	տն	0.2844	362.955	103.224			0.28	103.224
11	Շուկա	Ամրան Ա-500 C - 12մմ	տն	0.1963	356.474	69.976			0.20	69.976
12	Շուկա	Ամրան Ա - 1 դասի	տն	0.101	382.399	38.622			0.10	38.622
13	6-145	Ե/բ միաձուլված երկզվածքի կառուցում Վ-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.576	82.822	47.705			0.58	47.705
14	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0075	382.399	2.853			0.01	2.853
15	Շուկա	Ամրան Ա-500c -10 մմ	տն	0.0267	361.334	9.630			0.03	9.630
16	7-334	Ցանցերի ձգում պատերով	տն	0.2123	59.517	12.635			0.21	12.635
17	նձ տե	Ցանց 4մմ 100*100 մմ Եթ	մ <sup>2</sup>	110.00	1.091	119.989			110.00	119.989
18	6-86	Խարիչի տեղադրում անցքերով	տն	0.415	400.278	166.035			0.41	166.035
19	15-20-1 15-60	Ճակատների երեսպատում տուֆե սպերով 3մմ հաստությամբ /Արթիկ, չիկլված/	մ <sup>2</sup>	110.0	16.41	1805.250			110.00	1805.250
<b>3. Հատակներ</b>										
1	11-2	Բնահողի տուփանում խճուկ 15-20մմ	100մ <sup>2</sup>	1.041	28.898	30.080			1.04	30.080
2	11-11	բետոնե նախաշերտի կառուցում 100մմ Բ-12,5	մ <sup>3</sup>	10.41	35.314	367.692			10.41	367.692
3	նձ տե	Ցանց 4 մմ 100*100 մմ Եթ	մ <sup>2</sup>	104.12	1.097	114.182			104.12	114.182
4	Գն առ	Հետերոգեն ՊՎԲ 2մմ հատակի կառուցում 2 մմ հաստությամբ 0.7 մմ պաշտպանիչ շերտով	մ <sup>2</sup>	8.2	8.30	68.060			8.20	68.060
5	Գն առ	Հետերոգեն ՊՎԲ 4,3մմ հատակի կառուցում 4,3 մմ հաստությամբ 0.6 մմ պաշտպանիչ շերտով մարզադրամապարսպների համառ	մ <sup>2</sup>	16.5	11.60	191.400			16.50	191.400
6	11-135	Հատակների կառուցում սալիկներից /Պրեսցոնանիտ սալ /600*600/տսինձ 5 մմ	100 մ <sup>2</sup>	0.389	1270.54	494.239			0.39	494.239
7	11-135	խեցեգործական սալիկներից հատակների կառուցում տսինձ-4 մմ 330*330	100 մ <sup>2</sup>	0.1652	735.27	121.466			0.17	121.466
8	11-221	Աստիճանահարթակի երեսպատում բազալտե սպերով 30 մմ հաստ հորիզոնական	մ <sup>2</sup>	24.0	12.67	303.986			24.00	303.986
9	11-55 11-56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ	100 մ <sup>2</sup>	1.041	117.216	122.045			1.04	122.045
10	11-135	Պրեսցոնանիտ շրիչակների կառուցում H=10սմ տսինձի վրա	100մ <sup>2</sup>	0.0610	1006.82	61.416			0.06	61.416
11	նձ տե	Պոլիմերային շրիչակներ 60 մմ բարձ 4. Բազալտե ընթեր	մ	29.0	0.211	6.124			29.00	6.124
<b>4. Բազալտե ընթեր</b>										
1	Շուկա	Մետաղապատե պատուհանների տեղադրում /բազալտ/ (օտար պրոֆիլ, սալիտակ) 60 մմ հաստ, 4+4 ապակեփաթեթ	մ <sup>2</sup>	7.56	32.52	245.833			7.56	245.833
2	Շուկա	Մետաղապատե պատուհանների տեղադրում /բազալտ/ (օտար պրոֆիլ, սալիտակ) 60 մմ հաստ, 4+4 ապակեփաթեթ	մ <sup>2</sup>	7.56	22.70	171.574			7.56	171.574
3	Շուկա	Ալյումինե դռան տեղադրում (օտար երկրյա պրոֆիլ 4+4, թերմոկամրջով) 60 մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	2.76	62.48	172.431			2.76	172.431
4	Շուկա	Ալյումինե դռան տեղադրում 46 մմ (օտար պրոֆիլ, սալիտակ գույն)	մ <sup>2</sup>	7.35	37.97	279.053			7.35	279.053
5	10-107	դռան տեղադրում ՄՐՖ - հզ փախյալ կարկասի վրա/ծալմամեկուցի/ներսի կողմից պատված բեշա + արհեստական կաշի, եզրամներում	մ <sup>2</sup>	5.04	51.88	261.468			5.04	261.468
6	նձ տե	դռների պարագաներ	կ-տ	3.0	5.717	17.150			3.00	17.150
7	7-51.	Մետաղապատե պատուհանազգեղի տեղադրում /առանց նյութի արժեքի/	մ <sup>2</sup>	2.73	3.01	8.223			2.73	8.223
8	Շուկա	Մետաղապատե պատուհանազգ /30 սմ լայնությ./	զմ	9.1	3.137	28.548			9.10	28.548
9	Շուկա	Ալյումինե շեմի տեղադրում	զմ	7.1	0.350	2.485			7.10	2.485
<b>5. Հարդարման աշխատանքներ</b>										
1	15-276-	Առաստաղի երեսավազ գաջի չաղախով	100 մ <sup>2</sup>	0.876	141.84	124.254			0.88	124.254
2	15-246-	Պատերի սվաղում գաջի չաղախով բարելաված որակից	100 մ <sup>2</sup>	3.272	203.06	664.408			3.27	664.408
3	15-277-	Շեմերի սվաղում գաջի չաղախով	100 մ <sup>2</sup>	0.202	482.34	97.432			0.20	97.432
4	15-568	Շեմերի և պատերի լուղաներկում	100մ <sup>2</sup>	1.828	114.320	208.976			1.83	208.976
5	15-660	Պատերի ներկում լատեքսով բարելաված դրակի /բաց դաշտային կանաչ գույն/կիսափայլուն	100 մ <sup>2</sup>	1.636	140.15	229.292			1.64	229.292
6	15-661	Առաստաղների ներկում լատեքսով բարելաված դրակի կիսափայլուն	100 մ <sup>2</sup>	0.876	152.92	133.959			0.88	133.959
7	15-256	Պատերի սվաղում գ/ամազային չաղախով	100մ <sup>2</sup>	0.769	151.24	116.302			0.77	116.302
8	15-82	Պատերի երեսավազում կերամիկա- կան սալիկներով 200*300 տսինձի վրա - 4 մմ սալիկ համապատասխան ԳՈՍՏ-6141-91 տիպ 33 I տեսակ/օքր/	100մ <sup>2</sup>	0.769	817.28	628.485			0.77	628.485
9	4-85	Կախովի առաստաղի իրականացում պլաստմասե զուսնավոր ցինկ մետաղ կարկասի վրա	մ <sup>2</sup>	16.5	7.712	127.394			16.52	127.394
10	15-210	Արտաքին շեմերի սվաղում գ/ա չաղախ մինչև 20 սմ լայնությամբ	100մ	0.420	58.901	24.739			0.42	24.739
11	15-521 15-603	Արտաքին շեմերի ներկում ֆասադային ներկով /կապոպզուլ/	100 մ <sup>2</sup>	0.034	76.457	2.600			0.03	2.600
12	15-210	Արտաքին պատուհանազգեղի արցում	100մ	0.084	58.901	4.948			0.08	4.948

13	12-280	Պատուհանագրգեռի ծածկ ցրնկապատ թիթեղից 0.5 մմ / գունավոր /	100մ <sup>2</sup>	0.013	443.09	5.760	0.01	5.760
6. Միջնորմներ								
1	8-140	Միջնորմների կառուցում 10 մմ հաստ. պեմզաբլոկից	լ <sup>3</sup>	10.90	26.03	283.781	10.90	283.781
2	11-11	պեմզաբլոկի անցքերի լիցք թեթև բետոն Բ - 7.5	լ <sup>3</sup>	1.60	28.935	46.295	1.60	46.295
3	Հուկա	Միջնորմների ամրանավորում Ա-1	տն	0.1264	382.401	48.336	0.13	48.336
4	6-170	Ե/բ միաձուլ բարավորի կառուցում Կ-15 բետոնից	լ <sup>3</sup>	0.232	68.929	15.991	0.23	15.991
5	Հուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.00468	382.401	1.790	0.00	1.790
6	Հուկա	Ամրան Ա-3 -12 մմ	տն	0.0207	356.479	7.361	0.02	7.361
7. Աստիճանավանդակ								
1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	լ <sup>3</sup>	0.38	2.230	0.847	0.38	0.847
2	11-2	Բնահողի տոկիանում խճով	100մ <sup>2</sup>	0.0084	28.8898	0.243	0.01	0.243
3	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	լ <sup>3</sup>	0.04	1.139	0.046	0.04	0.046
4	1-969	Ավելորդ բնահողի փրկում տեղում	լ <sup>3</sup>	0.34	1.139	0.387	0.34	0.387
5	6-20	Միաձուլ բետոնե հիմքեր Կ - 12.5 բետոնից	լ <sup>3</sup>	0.35	41.688	14.591	0.35	14.591
6	9-94	Մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում /շվեյերից,անկյունակից,ամրաններից,թերթավոր պողպատից/	տն	0.5184	62.212	32.252	0.52	32.252
7	Հուկա	Շվեյեր 20	մ	20.40	8.3975	171.308	20.40	171.308
8	Հուկա	Մետաղական անկյունակ 63*6	մ	1.40	2.4499	3.430	1.40	3.430
9	Հուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.00234	382.399	0.895	0.00	0.895
10	Հուկա	Ամրան Ա-500c -16 մմ	տն	0.0224	356.474	7.999	0.02	7.999
11	Հուկա	Ամրան Ա-500c -12 մմ	տն	0.0134	356.474	4.791	0.01	4.791
12	Հուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.0969	448.832	43.469	0.10	43.469
13	7-733	Բետոնե աստիճանների տեղադրում 150*300	մ	28.0	5.62	157.433	28.00	157.433
14	15-298	Նանդակահեծանի սավալում գլադախով	100մԱ	0.210	243.387	51.111	0.21	51.111
15	15-304	Ամրանավորում գանգով / բարիցա /	100մԱ	0.210	76.789	16.126	0.21	16.126
16	6-173	Ե/բ միաձուլ սայի կառուցում Բ-20 բետոնից	լ <sup>3</sup>	0.580	60.580	35.136	0.58	35.136
17	Հուկա	Ամրան Ա - 1 դասի	տն	0.07628	382.401	29.170	0.08	29.170
18	23-113	խողջների բացում պատերում	100հտ	0.06	34.739	2.084	0.06	2.084
19	46-71	Անցքերի վերականգնում Կ-15 բետոնով	լ <sup>3</sup>	0.09	115.623	10.406	0.09	10.406
20	11-221	Աստիճանահարթակի երեսավառում բազալտե սայերով 30 մմ հաստ հորիզոնական	մ <sup>2</sup>	15.6	12.67	197.591	15.60	197.591
21	13-45	Աստիճանահարթակի երեսավառում բազալտե սայերով 3 սմ հաստությամբ ուղղահայաց	մ <sup>2</sup>	4.2	18.61	78.181	4.20	78.181

8 Մետաղական բազրիքներ								
1	7-738	Փայտե բունածողով մետաղական բազրիքի պատրաստում տեղադրում	100մ	0.17	119.769	20.361	0.17	20.361
2	Հուկա	Մետաղական խողովակ 40*40*2	մ	21.0	0.8843	18.571	21.00	18.571
3	Հուկա	Մետաղական խողովակ 20*40*2	մ	83.8	0.6627	55.530	83.80	55.530
4	15-614	Մետաղական բազրիքների յուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.146	109.029	15.918	0.15	15.918
5	23-47	Անցքերի զալիկումում d=16մմ մինչև 370 մմ խորությամբ	100անցք	0.22	39.829	8.762	0.22	8.762
6	46-71	Անցքերի զեմննազում	լ <sup>3</sup>	0.01	112.08	1.121	0.01	1.121
7	15-603	Փայտե բազրիքի նախաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.045	31.327	1.410	0.05	1.410
8	15-633	Բազրիքի լարապատում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0.045	89.584	4.031	0.05	4.031

**Ընդամենը 19316.377**

<b>Ջրագծի ներքին տեղամաս</b>								
Գլխավոր մասնաշենք								
1	16-262	Պոլիպրոպիլենային խողով .d=32 մմPN10	մ	28.0	1.932	54.101	28.00	54.101
2	16-260	Պոլիպրոպիլենային խողով .d=20 մմPN10	մ	152.0	2.549	387.473	152.00	387.473
3	16-261	Պոլիպրոպիլենային խողով .d=25 մմPN10	մ	48.0	2.117	101.627	48.00	101.627
4	16-260	Պոլիպրոպիլենային խողով .d=20 մմPN10 /տաք ջուր/	մ	198.0	2.922	578.653	198.00	578.653
5	16-134	Փականների տեղադրում d=32 մմ	հատ	2.0	4.384	8.767	2.00	8.767
6	16-134	Փականների տեղադրում d=20մմ	հատ	16.0	3.546	56.736	16.00	56.736
7	16-134	Լվացարանի խառնիչ տեղադրում d=15մմ	հատ	19.0	6.043	114.810	19.00	114.810
8	16-134	Զուգարանային ծորակի տեղադրում d=15մմ	հատ	18.0	4.189	75.399	18.00	75.399
9	17-49	Ցնցուղի խառնիչի տեղադրում d=15մմ	հատ	4.0	8.325	33.301	4.00	33.301
10	17-49	խոհանոցակոնքի - խառնիչի տեղադրում	հատ	2.0	4.767	9.534	2.00	9.534
12	Հուկա	կցամաս պտուտակով 32	հատ	2.0	1.750	3.500	2.00	3.500
13	Հուկա	կցամաս պտուտակով 20	հատ	78.0	1.108	86.448	78.00	86.448
14	Հուկա	անցում 25/20	հատ	13.0	0.042	0.546	13.00	0.546
15	Հուկա	անցում 32/25	հատ	2.0	0.062	0.124	2.00	0.124
16	Հուկա	Թառաքաշխի 32	հատ	1.0	0.456	0.456	1.00	0.456
17	Հուկա	Եռաքաշխի 32/25/32մմ	հատ	6.0	0.215	1.288	6.00	1.288
18	Հուկա	Եռաքաշխի 32/20/32մմ	հատ	3.0	0.162	0.486	3.00	0.486
19	Հուկա	Եռաքաշխի 25*20*25	հատ	23.0	0.110	2.522	23.00	2.522
20	Հուկա	Եռաքաշխի 25*25*25	հատ	2.0	0.120	0.240	2.00	0.240
21	Հուկա	Եռաքաշխի 20*20*20	հատ	40.0	0.073	2.940	40.00	2.940
22	Հուկա	Արտոդրում d=32մմ	հատ	2.0	0.135	0.271	2.00	0.271
23	Հուկա	Արտոդրում d=25մմ	հատ	6.0	0.080	0.483	6.00	0.483
24	Հուկա	Արտոդրում d=20մմ	հատ	94.0	0.041	3.838	94.00	3.838
25	Հուկա	Արտոդրում d=20մմ ամրակով	հատ	24.0	0.047	1.120	24.00	1.120
26	Հուկա	խառնիչների տեղադրման պանել	հատ	27.0	1.458	39.374	27.00	39.374
27	23-113	Անցքերի բացում պատերում	100հտ	0.10	34.739	3.474	0.10	3.474
28	23-117	Անցքերի բացում (միտիակային ծածկ)	100հտ	0.21	47.989	10.078	0.21	10.078
29	16-40	Պողպատե պաշտպանիչ պատյան d=40մմ	մ	6.0	1.900	11.403	6.00	11.403
30	Հուկա	Զժանգոտվող ձկախողովակ d=15մմ	հատ	68.0	1.050	71.398	68.00	71.398
31	Հուկա	խողովակների խամուտ	հատ	804.0	0.047	37.519	804.00	37.519
32	15-614	խողովակների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ <sup>2</sup>	0.008	109.029	0.872	0.01	0.872

		Այաշտպանից պատյան/							
33	17-66	Պող խողովակների ապամոնտժում	մ	126.0	0.817	102.930		126.00	102.930
13	26-16	խողովակների մեկուսացում հանքաբան-բալետ ներքնակով -50մմ պատված ֆոլգալով	մա	1.30	17.91	23.283		1.30	23.283
14	նՖ/տե	Հանքաբանական ֆոլգալով/արժեք/	մ²	45.00	0.651	29.294		45.00	29.294
15	4-85վ	Կոյուղու կանգնակի եռեսապատում ջրա-դիմացկուն գիպսակ մետ. կարկասի կառուցումով	100 մ²	0.12	608.147	72.978		0.12	72.978
		Հանդիսությունների, սպորտ դահլիճների մասնաշենք							
1	16-260	Պոլիարոպիլենային խողով. d=20 մմ PN10	մ	42.0	2.549	107.065		42.00	107.065
2	16-261	Պոլիարոպիլենային խողով. d=25 մմ PN10	մ	13.0	2.117	27.524		13.00	27.524
3	16-260	Պոլիարոպիլենային խողով. d=20 մմ PN10	մ	40.0	2.922	116.900		40.00	116.900
		Խառք ջուր/							
4	16-134	Փականների տեղադրում d=25մմ	հատ	1.0	3.632	3.632		1.00	3.632
5	16-134	Փականների տեղադրում d=20մմ	հատ	5.0	3.546	17.730		5.00	17.730
7	Ե16-133	Լվացարանի խառնիչ տեղադրում d=15մմ	հատ	3.0	6.043	18.128		3.00	18.128
7	Ե16-133	Ձուգարանային ծորակի տեղադրում d=15մմ	հատ	2.0	4.189	8.378		2.00	8.378
8	17-49	Յնցուղի խառնիչի տեղադրում d=15մմ	հատ	5.0	8.325	41.626		5.00	41.626
11	Շուկա	Կցամաս պտուտակով 25	հատ	2.0	1.575	3.150		2.00	3.150
12	Շուկա	Կցամաս պտուտակով 20	հատ	20.0	1.108	22.166		20.00	22.166
13	Շուկա	անցում 25/20	հատ	1.0	0.042	0.042		1.00	0.042
14	Շուկա	Եռաբաշխիչ 25*20*25	հատ	5.0	0.110	0.548		5.00	0.548
15	Շուկա	Եռաբաշխիչ 20*20*20	հատ	13.0	0.073	0.955		13.00	0.955
16	Շուկա	Արտոդղում d=25մմ	հատ	3.0	0.080	0.241		3.00	0.241
17	Շուկա	Արտոդղում d=20մմ	հատ	32.0	0.041	1.307		32.00	1.307
18	Շուկա	Արտոդղում d=20մմ ամրակով	հատ	2.0	0.047	0.093		2.00	0.093
19	Շուկա	Խառնիչների տեղադրման պանել	հատ	7.0	1.458	10.208		7.00	10.208
20	16-39	Պողպատե պաշտպանիչ պատյան d=40մմ	մ	2.0	1.726	3.452		2.00	3.452
21	Շուկա	Չժանգոտվող ճկախողովակ d=15մմ	հատ	20.0	1.050	21.000		20.00	21.000
22	Շուկա	խողովակների խամուտ	հատ	120.0	0.047	5.600		120.00	5.600
23	15-614	խողովակների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ²	0.003	109.029	0.327		0.00	0.327
		/պաշտպանիչ պատյան/							
24	17-66	Պող խողովակների ապամոնտժում	մ	18.0	0.817	14.704		18.00	14.704

Հակահրդեհային պահարան									
1	1-961	3 - ու կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	6.0	2.230	13.378		6.00	13.378
2	1-969	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ³	6.00	1.1351	6.810		6.00	6.810
3	22-395	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում պահարանով	կոմպլ	8.0	110.760	886.082		8.00	886.082
4	16-262	Պոլիարոպիլենային խողով. d=50մմ PN10	մ	52.0	2.562	133.233		52.00	133.233
5	16-134	Փականների տեղադրում d=50 մմ	հատ	8.0	7.268	58.141		8.00	58.141
6	Շուկա	Կցամաս պտուտակով	հատ	8.0	0.258	2.063		8.00	2.063
7	23-117	Անցքերի բացում (միջհարկային ծածկ)	100հտ	0.08	47.989	3.839		0.08	3.839
8	23-113	Անցքերի բացում պատերում	100հտ	0.02	34.739	0.695		0.02	0.695
9	16-57	պողպ. խողովակի տեղ. d=89*4մմ պաշտ պատյան	մ	4.60	4.453	20.485		4.60	20.485
10	Շուկա	Եռաբաշխիչ 50/50/50մմ	հատ	6.0	0.362	2.170		6.00	2.170
11	Շուկա	Արտոդղում 50մմ	հատ	16.0	0.664	10.621		16.00	10.621
12	k=0.5	պահարանով	կոմպլ	8.0	1.131	9.051		8.00	9.051
13	Շուկա	խողովակների ամրացման շրջակապ	հատ	104.0	0.047	4.853		104.00	4.853
14	15-614	խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	100մ²	0.013	109.029	1.417		0.01	1.417
15	Շուկա	Անցում պոլիէթ/ պոլիպրոպ 50/50 մմ	հատ	2.0	2.158	4.317		2.00	4.317

Արևային ջրատաքացուցիչ									
1		Արևային ջրատաքացուցիչ SH58/1800-30-300(խոր տեղում, ոչ ճնշումային համակարգ)	հատ	3.0	424.320	1272.960		3.00	1272.960

**Ընդամենը**

**4782.158**

<b>Կոյուղագծի ներքին տեղամաս</b>									
<b>Գլխավոր մասնաշենք</b>									
1	16-34	Պոլիէթիլենյալ խող տեղադրում d=110մմ	մ	73.0	1.716	125.232		73.00	125.232
2	16-33	Պոլիէթիլենյալ խող տեղադրում d=50մմ	մ	130.0	1.096	142.444		130.00	142.444
3	20-111	խողովակների կառուցում ցիմենտապատ թիթեղից d=150մմ 0.7 մմ հաստ.	մ²	3.4	4.705	15.996		3.40	15.996
4	20-524	Ջնտի կառուցում ցիմենտապատ թիթեղից	մ²	0.40	4.960	1.984		0.40	1.984
5	17-22	Լվացարանի տեղադրում ուտակով	կ-տ	19.0	15.924	302.561		19.00	302.561
6	17-62	Ձուքարակոնքի տեղադրում բարկով	կ-տ	18.0	27.473	494.506		18.00	494.506
7	Շուկա	Պոլիէթ ստուգիչ մաքրիչ d=50մմ/արժեք/	հատ	17.0	0.525	8.925		17.00	8.925
8	Շուկա	Պոլիէթ ստուգիչ մաքրիչ d=100մմ	հատ	9.0	1.225	11.025		9.00	11.025
9	Շուկա	Եռաբաշխիչ 110*110*110	հատ	30.0	0.737	22.119		30.00	22.119
9	Շուկա	Քառաբաշխիչ 110*110*110*110	հատ	2.0	1.757	3.514		2.00	3.514
10	Շուկա	ճկախողովակ զուբարակոնքի d=100 մմ	հատ	18.0	1.400	25.199		18.00	25.199
**	23-117	անցքերի բացում (միջհարկային ծածկ)	100հտ	0.23	47.989	11.037		0.23	11.037
12	17-35	Արևային ջրատաքացուցիչ տեղադրում d=50մմ	հատ	8.0	1.873	14.981		8.00	14.981
13	Շուկա	Եռաբաշխիչ 110*50*110	հատ	14.0	0.542	7.595		14.00	7.595
14	Շուկա	Եռաբաշխիչ 50*50*50	հատ	33.0	0.272	8.970		33.00	8.970

15	Շուկա	Արտուղղում 90 Ե d=100մմ	հատ	27.0	0.510	13.765				27.00	13.765
16	Շուկա	Արտուղղում 90 Ե d=50մմ/արժեք/	հատ	48.0	0.146	7.000				48.00	7.000
17	17-22	Խտանոցակնոցի 2 տեղ տեղադրում պահարանով	Կ-տ	2.0	51.961	103.921				2.00	103.921
18	17-6	Լոգարանային խցիկի տեղադրում/վիակ/	Կ-տ	2.0	314.768	629.536				2.00	629.536
19	Շուկա	Պոլիվ անցում 100/50 մմ/արժեք/	հատ	7.0	0.308	2.156				7.00	2.156
20	Շուկա	ձկախողովակ սիֆոնով d=50 մմ	հատ	21.0	1.608	33.760				21.00	33.760
21	Շուկա	ձկախողովակ սիֆոնով d=50 մմ/լոցնոցի/	հատ	2.0	1.608	3.215				2.00	3.215
22	Շուկա	Ռետինե միջադիր	հատ	19.0	0.350	6.650				19.00	6.650
23	Շուկա	Պլաստմասե շրջակալ	հատ	276.0	0.0933	25.759				276.00	25.759
24	17-22	Լվացարանի ապամոնտաժում	Կ-տ	11.0	0.501	5.512				11.00	5.512
25	17-62	Ասիական թասի/գոլ քարանկոնք/ ապամոնտաժում	Կ-տ	14.0	0.620	8.681				14.00	8.681
26	19-54	Կոյ խողովակների ապամոնտաժում k=0.5	մ	74.0	0.408	30.225				74.00	30.225
27	23-160	Բետոնե հարթակի քանդում	մ <sup>3</sup>	2.5	15.562	38.906				2.50	38.906
28	1-1593	Շին աղբի բարձում ինքնաթ. էլեկտրակառ.	1000մ <sup>3</sup>	0.0025	576.603	1.442				0.00	1.442
29	9310-1	Տեղափոխում 11 կմ	տն	5.0	2.11	10.562				5.00	10.562
30	23-113	Անցքերի բացում պատերում	100հտ	0.05	34.739	1.737				0.05	1.737
31	16-60	Կողպ խողովակի տեղ d=159*4,5մմ պաշտ պատյան	մ	4.00	8.236	32.943				4.00	32.943
32	16-57	Կողպ խողովակի տեղ d=89*4մմ պաշտ պատյան	մ	2.00	4.453	8.907				2.00	8.907
33	15-614	խողովակների լուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.0235	109.029	2.562				0.02	2.562
Հանդիսությունների սպորտ դահլիճների մասնաշենք											
1	16-34	Պոլիվինիլբրոիդե խող տեղադրում d=110մմ	մ	20.0	1.716	34.310				20.00	34.310
2	16-33	Պոլիվինիլբրոիդե խող տեղադրում d=50մմ	մ	10.0	1.096	10.957				10.00	10.957
3	20-111	խողովակների կառուցում ցինկապատ թիթեղից d=150մմ 0.7 մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	1.7	4.705	7.998				1.70	7.998
4	20-524	Զննտի կառուցում ցինկապատ թիթեղից	մ <sup>2</sup>	0.20	4.960	0.992				0.20	0.992
5	17-22	Լվացարանի տեղադրում ունակով	Կ-տ	3.0	15.924	47.773				3.00	47.773
6	17-62	Զուքառակնոցի տեղադրում բաքիկով	Կ-տ	2.0	27.473	54.945				2.00	54.945
7	Շուկա	Պոլիվ ստուգիչ մաքրիչ d=50մմ/արժեք/	հատ	2.0	0.525	1.050				2.00	1.050
8	Շուկա	Պոլիվ ստուգիչ մաքրիչ d=100մմ	հատ	1.0	1.225	1.225				1.00	1.225
9	Շուկա	Եռաբաշխիչ 110*110*110	հատ	2.0	0.737	1.475				2.00	1.475
10	Շուկա	ձկախողովակ գուքառակնոցի d=100 մմ	հատ	2.0	1.400	2.800				2.00	2.800
12	17-36	Ալյումինե խոսակի տեղադրում d=50մմ	հատ	2.0	1.873	3.745				2.00	3.745
13	Շուկա	Եռաբաշխիչ 110*50*110	հատ	3.0	0.542	1.627				3.00	1.627
14	Շուկա	Եռաբաշխիչ 50*50*50	հատ	2.0	0.272	0.544				2.00	0.544
15	Շուկա	Արտուղղում 90 Ե d=100մմ	հատ	6.0	0.510	3.059				6.00	3.059
16	Շուկա	Արտուղղում 90 Ե d=50մմ/արժեք/	հատ	3.0	0.146	0.437				3.00	0.437
20	Շուկա	ձկախողովակ սիֆոնով d=50 մմ	հատ	2.0	1.608	3.215				2.00	3.215
22	Շուկա	Ռետինե միջադիր	հատ	4.0	0.350	1.400				4.00	1.400
23	Շուկա	Պլաստմասե շրջակալ	հատ	48.0	0.0933	4.480				48.00	4.480
50	16-56	Կողպ խողովակի տեղ d=76*3,5մմ պաշտ պատյան	մ	1.20	3.463	4.156				1.20	4.156
50	16-60	Կողպ խողովակի տեղ d=159*4,5մմ պաշտ պատյան	մ	1.20	8.236	9.883				1.20	9.883
13	15-614	խողովակների լուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.009	109.029	0.981				0.01	0.981
24	17-22	Լվացարանի ապամոնտաժում	Կ-տ	2.0	0.501	1.002				2.00	1.002
25	17-62	Ասիական թասի ապամոնտաժում	Կ-տ	2.0	0.620	1.240				2.00	1.240
26	19-54	Կոյ խողովակների ապամոնտաժում k=0.5	մ	28.0	0.408	11.437				28.00	11.437

**Ընդամենը**

**2374.059**

Զեռուցման ներքին տեղամաս											
Տեղամաս - 1											
1	16-261	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=20 մմ PN10ալյումինե շերտով տաք ջրի համար	մ	832.0	2.922	2431.510				832.00	2431.510
2	16-262	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=25մմ PN10ալյումինե շերտով տաք ջրի համար	մ	276.0	2.652	731.829				276.00	731.829
3	16-263	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=32մմ PN10ալյումինե շերտով տաք ջրի համար	մ	78.0	2.777	216.593				78.00	216.593
4	16-264	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=40մմ PN10ալյումինե շերտով տաք ջրի համար	մ	80.0	4.510	360.834				80.00	360.834
5	16-265	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=50մմ PN10ալյումինե շերտով տաք ջրի համար	մ	136.0	5.371	730.475				136.00	730.475
6	16-266	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=63մմ PN10ալյումինե շերտով տաք ջրի համար	մ	28.0	7.430	208.047				28.00	208.047
7	16-57	Եռակցովի կողպ խողովակի տեղ d=89*4մմ	մ	2.0	4.453	8.907				2.00	8.907
8	18-109	Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում	էկմ	601.8	0.665	400.293				601.80	400.293
9		H=500 մմ - 147 կկայ/ժամ	սեկց.	1770.0	4.514	7989.302				1,770.00	7989.302
10	16-134	Կարգավորող փականի տեղադր. d=20մմ	Կ-տ	244.0	3.546	865.228				244.00	865.228
12	16-135	Փականի տեղադր. d=25մմ	Կ-տ	18.0	3.632	65.382				18.00	65.382
13	16-135	Փականի տեղադր. d=32մմ	Կ-տ	16.0	4.384	70.139				16.00	70.139
14	Շուկա	Արտուղղում d=83մմ	հատ	12.0	0.646	7.756				12.00	7.756
15	Շուկա	Արտուղղում d=50մմ	հատ	16.0	0.563	9.016				16.00	9.016
16	Շուկա	Արտուղղում d=40մմ	հատ	12.0	0.246	2.954				12.00	2.954
17	Շուկա	Արտուղղում d=32մմ	հատ	28.0	0.135	3.789				28.00	3.789
18	Շուկա	Արտուղղում d=25մմ	հատ	32.0	0.080	2.576				32.00	2.576
19	Շուկա	Արտուղղում d=20մմ	հատ	162.0	0.041	6.615				162.00	6.615
20	Շուկա	Եռաբաշխիչ 63/25/63մմ	հատ	4.0	1.015	4.060				4.00	4.060
21	Շուկա	Եռաբաշխիչ 50/40/50մմ	հատ	6.0	0.476	2.856				6.00	2.856
22	Շուկա	Եռաբաշխիչ 50/25/50մմ	հատ	12.0	0.362	4.340				12.00	4.340
23	Շուկա	Եռաբաշխիչ 40/32/40մմ	հատ	6.0	0.296	1.778				6.00	1.778
24	Շուկա	Եռաբաշխիչ 40/25/40մմ	հատ	2.0	0.259	0.518				2.00	0.518
25	Շուկա	Եռաբաշխիչ 32/20/32մմ	հատ	32.0	0.162	5.189				32.00	5.189
26	Շուկա	Եռաբաշխիչ 25/20/25մմ	հատ	126.0	0.110	13.818				126.00	13.818
27	Շուկա	Կցամաս 63մմ	հատ	4.0	0.507	2.030				4.00	2.030
28	Շուկա	Կցամաս 50մմ	հատ	8.0	0.258	2.063				8.00	2.063

29	Շուկա	Կգամաս 40մմ	հատ	8.0	0.176	1.409			8.00	1.409
30	Շուկա	Կգամաս 32մմ	հատ	4.0	0.082	0.327			4.00	0.327
31	Շուկա	Կգամաս 25մմ	հատ	18.0	0.055	0.987			18.00	0.987
32										
33	Շուկա	Սնցում 63/50	հատ	2.0	0.303	0.607			2.00	0.607
34	Շուկա	Սնցում 50/40	հատ	4.0	0.216	0.863			4.00	0.863
35	Շուկա	Սնցում 40/32	հատ	10.0	0.139	1.388			10.00	1.388
36	Շուկա	Սնցում 32/25	հատ	16.0	0.062	0.989			16.00	0.989
37	Շուկա	Սնցում 25/20	հատ	6.0	0.042	0.252			6.00	0.252
38	Շուկա	Մարտկոցների կախիչ	հատ	488.0	0.486	237.407			488.00	237.407
39	Շուկա	խողովակների խամուտ 63/20	հատ	2044.0	0.047	95.384			2,044.00	95.384
40	Շուկա	Մարտկոցների ներդիր	հատ	2024.0	0.050	101.535			2,024.00	101.535
41	Շուկա	Մարտկոցների խցան	կոմպլ	122.0	0.128	15.656			122.00	15.656
42	18-229	օդահեռացման ծորակ d=15 մմ	կոմպլ	31.0	0.447	13.851			31.00	13.851
43	Շուկա	Սնցում պողպատ պողպարակ 89/63 մմ	հատ	2.0	3.383	6.767			2.00	6.767
44	Շուկա	Սնցում պողպատ պողպարակ 89/50 մմ	հատ	2.0	3.092	6.183			2.00	6.183
45	25-16	խողովակների մեկուսացում հանքաքամ-բակե ներքնակով պատակած ֆլոզայով	մա	0.25	17.88	4.470			0.25	4.470
46	նձ/տեղ	Հանքաքամակ ֆլոզայով/արժեք/	մ <sup>2</sup>	6.0	0.651	3.906			6.00	3.906
47	17-64	Պող խողովակների ապամոնտժում	մ	54.0	0.669	36.120			54.00	36.120
48	16-57	պողպ խողովակի տեղ. d=89*4մմ պաշտ պատյան	մ	12.08	4.453	53.797			12.08	53.797
49	16-55	պողպ խողովակի տեղ. d=57*3,5մմ պաշտ պատյան	մ	2.56	2.722	6.969			2.56	6.969
50	16-56	պողպ խողովակի տեղ. d=76*3,5մմ պաշտ պատյան	մ	6.96	3.463	24.106			6.96	24.106
51	22-362	Պողպատե ձևավոր մասեր	տն	0.004	1942.15	7.769			0.00	7.769
52	15-614	խողովակների յուրաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.056	109.029	6.106			0.06	6.106
53	23-108	Սնցքերի բացում միջնորմներում	100հտ	0.08	34.739	2.779			0.08	2.779
54	23-113	Սնցքերի բացում պատերում	100հտ	0.10	34.739	3.474			0.10	3.474
55	23-117	Սնցքերի բացում (միջհարկային ծածկ)	100հտ	1.02	47.989	48.949			1.02	48.949
56	17-140	Թուֆ մարտկոցների ապամոնտժում	հատ	56.0	0.977	54.723			56.00	54.723
		Տեղամաս - 2								
1	16-260	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=20 մմ PN10 պլուս մինե շերտով տաք ջրի համար	մ	352.0	2.922	1028.716			352.00	1028.716
2	16-261	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=25մմ PN10 պլուս մինե	մ	146.0	2.652	387.127			146.00	387.127
3	16-262	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=32մմ PN10 պլուս մինե	մ	48.0	2.777	133.288			48.00	133.288
4	16-263	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=40մմ PN10 պլուս մինե	մ	46.0	4.510	207.480			46.00	207.480
5	16-55	Եռակցովի պողպ խողովակի տեղ. d=57մմ	մ	2.0	2.819	5.638			2.00	5.638
8	18-109	Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում H=500 մմ - 147 կկա/ժամ	էլմ	220.7	0.665	146.801			220.70	146.801
9			սեկց	649.0	4.514	2929.411			649.00	2929.411
10	16-134	Կարգավորող փականի տեղադր. d=20մմ	կ-տ	96.0	3.546	340.418			96.00	340.418
12	16-135	փականի տեղադր. d=25մմ	կ-տ	10.0	3.632	36.323			10.00	36.323
13	16-135	փականի տեղադր. d=32մմ	կ-տ	4.0	4.384	17.535			4.00	17.535
16	Շուկա	Արտուղղում d=40մմ	հատ	4.0	0.246	0.985			4.00	0.985
17	Շուկա	Արտուղղում d=32մմ	հատ	6.0	0.135	0.812			6.00	0.812
18	Շուկա	Արտուղղում d=25մմ	հատ	23.0	0.080	1.851			23.00	1.851
19	Շուկա	Արտուղղում d=20մմ	հատ	76.0	0.041	3.103			76.00	3.103
23	Շուկա	Եռաբաշխիչ 40/32/40մմ	հատ	6.0	0.296	1.778			6.00	1.778
25	Շուկա	Եռաբաշխիչ 32/32/32մմ	հատ	2.0	0.162	0.324			2.00	0.324
25	Շուկա	Եռաբաշխիչ 32/25/32մմ	հատ	2.0	0.162	0.324			2.00	0.324
25	Շուկա	Եռաբաշխիչ 32/20/32մմ	հատ	16.0	0.162	2.595			16.00	2.595
26	Շուկա	Եռաբաշխիչ 25/20/25մմ	հատ	64.0	0.110	7.019			64.00	7.019
29	Շուկա	Կգամաս 40մմ	հատ	10.0	0.176	1.762			10.00	1.762
30	Շուկա	Կգամաս 32մմ	հատ	6.0	0.082	0.490			6.00	0.490
31	Շուկա	Կգամաս 25մմ	հատ	10.0	0.055	0.548			10.00	0.548
35	Շուկա	Սնցում 40/32	հատ	4.0	0.139	0.555			4.00	0.555
36	Շուկա	Սնցում 32/25	հատ	8.0	0.062	0.495			8.00	0.495
37	Շուկա	Սնցում 25/20	հատ	4.0	0.042	0.168			4.00	0.168
38	Շուկա	Մարտկոցների կախիչ	հատ	192.0	0.486	93.406			192.00	93.406
39	Շուկա	խողովակների խամուտ 63/20	հատ	848.0	0.047	39.572			848.00	39.572
40	Շուկա	Մարտկոցների ներդիր	հատ	742.0	0.050	37.223			742.00	37.223
41	Շուկա	Մարտկոցների կախիչ	կոմպլ	48.0	0.128	6.160			48.00	6.160
42	18-229	օդահեռացման ծորակ d=15 մմ	կոմպլ	12.0	0.447	5.362			12.00	5.362
44	Շուկա	Սնցում պողպատ պողպարակ 57/40 մմ	հատ	4.0	2.217	8.866			4.00	8.866
47	17-64	Պող խողովակների ապամոնտժում	մ	12.0	0.669	8.027			12.00	8.027
49	16-55	պողպ խողովակի տեղ. d=57*3,5մմ պաշտ պատյան	մ	1.44	2.722	3.920			1.44	3.920
50	16-56	պողպ խողովակի տեղ. d=76*3,5մմ պաշտ պատյան	մ	4.40	3.463	15.239			4.40	15.239
4	16-39	պողպ խողովակ d=40մմ պաշտ պատյան	մ	3.32	1.726	5.730			3.32	5.730
51	22-362	Պողպատե ձևավոր մասեր	տն	0.003	1942.15	5.826			0.00	5.826
52	15-614	Ջեռուցման մարտկոցների և խողովակների յուրաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.021	109.029	2.290			0.02	2.290
53	23-108	Սնցքերի բացում միջնորմներում	100հտ	0.02	34.739	0.695			0.02	0.695
54	23-113	Սնցքերի բացում պատերում	100հտ	0.04	34.739	1.390			0.04	1.390
55	23-117	Սնցքերի բացում (միջհարկային ծածկ)	100հտ	0.42	47.989	20.155			0.42	20.155
		Օդափոխություն								
1	18-28	Օդափոխության անցուղիների մարքում	100մ	12.42	21.80	270.733			12.42	270.733
2	16-34	Պոլիլինիլ բլոկից խող տեղադրում d=110մմ	մ	369.7	1.716	634.224			369.70	634.224
3	Շուկա	Պլաստմաս շրջակապ 110 մմ	հատ	296.0	0.0933	27.626			296.00	27.626
4	23-117	Սնցքերի բացում (միջհարկային ծածկ)	100հտ	0.97	47.989	46.549			0.97	46.549
5	23-113	Սնցքերի բացում պատերում	100հտ	0.02	34.739	0.695			0.02	0.695
6	20-738	Օդամուղ էլեկտրական շարժիչով 100մ3/ժ. 60 Կտ հզորությամբ 220Վ	հատ	24.0	26.080	625.929			24.00	625.929
7	Շուկա	Օդափոխության պլաստմաս ցանց 190*190	հատ	136.0	1.050	142.797			136.00	142.797
8	Շուկա	Եռաբաշխիչ 110*110*110	հատ	37.0	0.737	27.281			37.00	27.281
9	Շուկա	Արտուղղում 90 Եժ d=100մմ	հատ	36.0	0.510	18.354			36.00	18.354
10	Շուկա	Խցան d=100մմ	հատ	37.0	0.292	10.791			37.00	10.791
11	8-140	Միջնորմների կառուցում 10 սմ հաստ. պենզաբլոկից	մ <sup>3</sup>	22.80	26.03	593.598			22.80	593.598
12	11-11	պենզաբլոկի անցքերի լիցք թեթև բետոն Բ - 7.5	մ <sup>3</sup>	3.5	32.306	113.070			3.50	113.070
*3	Շուկա	Միջնորմների ամրանավորում Ա-1	տն	0.2736	389.366	106.531			0.27	106.531

Տեղամաս - 3										
1	16-260	Պոլիարոպիլենային խողով. d=20 մմ PN10այլումինե շերտով տաք ջրի համար	մ	246.0	2.922	718.932			246.00	718.932
2	16-261	Պոլիարոպիլենային խողով. d=25մմ PN10այլումինե շերտով տաք ջրի համար	մ	228.0	2.652	604.554			228.00	604.554
3	16-262	Պոլիարոպիլենային խողով. d=32մմ PN10այլումինե	մ	48.0	2.777	133.288			48.00	133.288
4	16-263	Պոլիարոպիլենային խողով. d=40մմ PN10այլումինե	մ	149.0	4.510	672.054			149.00	672.054
5	16-262	Պոլիարոպիլենային խողով. d=50մմ PN10այլումինե	մ	19.0	5.122	97.314			19.00	97.314
6	16-57	Եռակցովի պողպ. խողովակի տեղ. d=76*3,5մմ	մ	2.0	3.638	7.276			2.00	7.276
7	18-109	Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում	էկմ	291.4	0.665	193.828			291.40	193.828
8		H=500 մմ - 147 կկա/ժամ	սեկց.	857.0	4.514	3868.267			857.00	3868.267
9	18-115	Չորանոցների տեղադրում/գործ. պոտաղ./	էկմ	5.1	0.525	2.678			5.10	2.678
10	Շուկա	Չորանոց/գործարանային արտադրության/	հատ	3.0	21.000	62.999			3.00	62.999
11	16-134	Կաղապիրող փականի տեղադր. d=20մմ	կ-տ	116.0	3.546	411.338			116.00	411.338
12	16-135	Փականի տեղադր. d=25մմ	կ-տ	2.0	3.632	7.265			2.00	7.265
13	16-135	Փականի տեղադր. d=40մմ	կ-տ	4.0	8.059	32.234			4.00	32.234
14	Շուկա	Արտադրում d=50մմ	հատ	4.0	0.563	2.254			4.00	2.254
15	Շուկա	Արտադրում d=40մմ	հատ	58.0	0.246	14.277			58.00	14.277
16	Շուկա	Արտադրում d=32մմ	հատ	18.0	0.135	2.436			18.00	2.436
17	Շուկա	Արտադրում d=25մմ	հատ	66.0	0.080	5.313			66.00	5.313
18	Շուկա	Արտադրում d=20մմ	հատ	154.0	0.041	6.288			154.00	6.288
19	Շուկա	Եռաբաշխիչ 50/50/50մմ	հատ	2.0	0.474	0.947			2.00	0.947
20	Շուկա	Եռաբաշխիչ 40/40/40մմ	հատ	6.0	0.272	1.631			6.00	1.631
21	Շուկա	Եռաբաշխիչ 40/20/40մմ	հատ	38.0	0.243	9.221			38.00	9.221
22	Շուկա	Եռաբաշխիչ 32/32/32մմ	հատ	2.0	0.155	0.310			2.00	0.310
23	Շուկա	Եռաբաշխիչ 32/20/32մմ	հատ	10.0	0.162	1.622			10.00	1.622
24	Շուկա	Եռաբաշխիչ 25/25/25մմ	հատ	2.0	0.120	0.240			2.00	0.240
25	Շուկա	Եռաբաշխիչ 25/20/25մմ	հատ	52.0	0.110	5.703			52.00	5.703
26	Շուկա	Կցամաս 50մմ	հատ	4.0	0.258	1.031			4.00	1.031
27	Շուկա	Կցամաս 40մմ	հատ	16.0	0.176	2.819			16.00	2.819
28	Շուկա	Կցամաս 32մմ	հատ	8.0	0.082	0.653			8.00	0.653
29	Շուկա	Կցամաս 25մմ	հատ	28.0	0.055	1.535			28.00	1.535
30	Շուկա	Կցամաս 20մմ	հատ	10.0	0.034	0.338			10.00	0.338
31	Շուկա	Անցում 50/40	հատ	4.0	0.216	0.863			4.00	0.863
32	Շուկա	Անցում 40/32	հատ	4.0	0.139	0.555			4.00	0.555
33	Շուկա	Անցում 40/25	հատ	6.0	0.121	0.728			6.00	0.728
34	Շուկա	Անցում 32/25	հատ	6.0	0.062	0.371			6.00	0.371
35	Շուկա	Անցում 25/20	հատ	16.0	0.042	0.672			16.00	0.672
36	Շուկա	Մարտկոցների կախիչ	հատ	232.0	0.486	112.865			232.00	112.865
37	Շուկա	խողովակների խանութ 63/20	հատ	998.0	0.047	46.572			998.00	46.572
38	Շուկա	Մարտկոցների մեղուի	հատ	982.0	0.050	49.263			982.00	49.263
39	Շուկա	Մարտկոցների խցան	կոմպլ.	55.0	0.128	7.058			55.00	7.058
40	18-229	Օդահեռացման ծորակ d = 15 մմ	կոմպլ.	67.0	0.447	29.937			67.00	29.937
41	Շուկա	Անցում պողպատ պոլիպրոպ 76/25 մմ	հատ	2.0	2.217	4.433			2.00	4.433
42	Շուկա	Անցում պողպատ պոլիպրոպ 76/50 մմ	հատ	2.0	2.975	5.950			2.00	5.950
43	26-16	խողովակների մեկուսացում հանքաքանակե ներքնակով պատված ֆուգայով	մա	0.50	17.88	8.940			0.50	8.940
44	նձ/տե	Հանքաքանակ ֆուգայով/արժեք/	մ <sup>2</sup>	6.0	0.651	3.906			6.00	3.906
45	16-57	պողպ. խողովակի տեղ. d=89*4մմ պաշտ պատյան	մ	1.42	4.453	6.324			1.42	6.324
46	16-55	պողպ. խողովակի տեղ. d=57*3,5մմ պաշտ պատյան	մ	9.20	2.722	25.046			9.20	25.046
47	16-56	պողպ. խողովակի տեղ. d=76*3,5մմ պաշտ պատյան	մ	2.84	3.463	9.836			2.84	9.836
48	22-362	Պողպատե ձեպիր մասեր	տն	0.004	1942.15	7.769			0.00	7.769
49	15-614	խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.028	109.029	3.053			0.03	3.053
50	23-108	Անցքերի բացում միջնորմներում	100հտ	0.07	34.739	2.432			0.07	2.432
51	23-113	Անցքերի բացում պատերում	100հտ	0.13	34.739	4.516			0.13	4.516
52	23-117	Անցքերի բացում (միջնակային ծածկ)	100հտ	0.04	47.989	1.920			0.04	1.920
<b>Օդափոխություն</b>										
1	20-111	խողովակների կառուցում ցինկապատ թիթեղից d=110մմ 0.7 մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	4.32	4.705	20.324			4.32	20.324
2	20-696	Մետաղական շինվածքներ	տն	0.017	382.644	6.505			0.02	6.505
3	20-524	Ջրնտի կառուցում ցինկապատ թիթեղից	մ <sup>2</sup>	0.25	4.960	1.240			0.25	1.240
4	23-117	Անցքերի բացում (միջնակային ծածկ)	100հտ	0.05	47.989	2.399			0.05	2.399
5	20-738	Օդանուղ էլեկտրական շարժիչով 100մ3/ժ. 60 վտ հզորությամբ 220վ	հատ	2.0	26.080	52.161			2.00	52.161
6	Շուկա	Օդափոխության պլաստմասե ցանց 190*190	հատ	14.0	1.050	14.700			14.00	14.700
7	Շուկա	Օդափոխության պլաստմասե ցանց 110	հատ	5.0	0.933	4.667			5.00	4.667
					<b>30315.899</b>					

**Ընդամենը**

Ներքին լուսավորություն										
1	8-599-1	Լյումենեցենտային լուսատուի տեղադրում էՊՕ - 2*36	հատ	723.0	5.806	4197.466			723.00	4197.466
2	8-599-1	Լյումենեցենտային լուսատուի տեղադրում էՊՕ - 1*36/ամրացվում է պատին բարձակի օգ./	հատ	51.0	5.076	258.900			51.00	258.900
3	8-599-2	Լյումենեցենտային լուսատուի տեղադրում էՊՕ - 4*18	հատ	58.0	7.134	413.761			58.00	413.761
4	8-599-1	Լյումենեցենտային լուսատուի տեղադրում էՊՕ - 2*18	հատ	10.0	5.612	56.120			10.00	56.120
5	8-603-1	Պատի լուսատուի տեղադրում է ներգանձայող ամպով 1*25	հատ	12.0	3.766	45.197			12.00	45.197
6	8-609-1	Լուսարձակների տեղադրում լուսափողային /LED/ 42վտ պաշտպանիչ ապակով և մետաղական ցանցով	հատ	6.0	25.824	154.943			6.00	154.943
7	8-603-1	Տափի տեղադրում 5*12վտ	հատ	3.0	28.149	84.448			3.00	84.448
8	8-593-1	Լուսատուային լուսատուի տեղադրում 12վտ /կետային ներկառուցվող է ներգանձայող	հատ	128.0	4.936	631.840			128.00	631.840

9	8-591-2	էլեկտրական անջատիչ միաստեղ միաբևեռ	հատ	102 0	1,209	123.320				102.00	123.320
10	8-591-2	էլեկտրական անջատիչ երկստեղ միաբևեռ	հատ	83.0	1,396	115.842				83.00	115.842
11	8-591-2	էլեկտրական անջատիչ եռաստեղ միաբևեռ	հատ	47.0	1,512	71.080				47.00	71.080
12	8-591-7	Երկբևեռ վարդակ UH-220V, Igr8=16Ա Երրորդ հողանցմավ կոնտուրով/ներքին տեղադրման/	հատ	227.0	1,420	322.341				227.00	322.341
13	8-591-7	Կրկնակր երկբևեռ վարդակ UH-220V, Igr8=16Ա Երրորդ հողանցմավ կոնտուրով/ներքին տեղադրման/	հատ	80.0	1,537	122.934				80.00	122.934
14	8-591-7	Երկբևեռ վարդակ UH-220V, Igr8=16Ա Երրորդ հողանցմավ կոնտուրով/ներքին տեղադրման/ IP 44 պաշտ աստիճանով	հատ	21.0	1,712	35.945				21.00	35.945
15	8-591-2	Փոխանջատիչ, ներքին տեղադրում	հատ	14.0	1,221	17.090				14.00	17.090
16	10-975-	Տուփ բաժանարար	100հտ	4.21	108.832	458.183				4.21	458.183
17	10-975-	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	6.54	102.999	673.612				6.54	673.612
18	8-402-2	Հաղորդալարի անցկացում ՊՎՔ 2*2.5մմԱ	100 մ	32.88	48.432	1592.454				32.88	1592.454
19	8-402-2	Հաղորդալարի անցկացում ՊՎՔ 3*2.5մմԱ	100 մ	42.94	61.615	2645.762				42.94	2645.762
20	8-146-1	Մալուխի անցկացում 3*4մմԱ ՎԿԳ	100մ	1.08	121.640	131.371				1.08	131.371
21	8-146-1	Մալուխի անցկացում 2*2.5մմԱ ՎԿԳ	100մ	0.80	105.423	84.339				0.80	84.339
22	8-417-1	Պլաստմասե ձկախողովակ d = 16մմ	100 մ	1.65	78.901	130.187				1.65	130.187
23	8-562-1	Խմբային վահան /պլաստմասե արկո/ 24 տեղանոց	հտ	9.0	5.977	53.790				9.00	53.790
24	8-562-1	Խմբային վահան /պլաստմասե արկո/ 12 տեղանոց	հտ	1.0	5.277	5.277				1.00	5.277
25	8-525-3	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 50Ա	հտ	6.0	5.775	34.647				6.00	34.647
26	8-525-3	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա	հտ	4.0	5.706	22.825				4.00	22.825
27	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32 Ա	հատ	6.0	2.806	16.835				6.00	16.835
28	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 20 Ա	հատ	15.0	2.806	42.093				15.00	42.093
29	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10 Ա	հատ	4.0	2.806	11.224				4.00	11.224
30	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25 Ա	հատ	6.0	2.806	16.835				6.00	16.835
31	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16 Ա	հատ	16.0	2.806	44.895				16.00	44.895
32	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 6 Ա	հատ	20.0	2.772	55.445				20.00	55.445
33	8-525-1	Պիֆերեն հոսանքի անջատիչ 20Ա	հատ	2.0	3.282	6.565				2.00	6.565
34	8-525-1	Պիֆերեն հոսանքի անջատիչ 16Ա	հատ	11.0	2.874	31.617				11.00	31.617
35	23-120	Ակուսների փորում 25*20	100մ	46.00	31.186	1434.567				46.00	1434.567
36	15-247	Ակուսների փորում 100մ <sup>2</sup>	100մ <sup>2</sup>	1.15	212.013	243.815				1.15	243.815
37	21-59 K=0.5	Գոյություն ունեցող լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	650.00	1.388	902.239				650.00	902.239
38	8-562-1 K=0.5	Խմբային վահանների ապամոնտաժում	հտ	8.0	1.588	12.707				8.00	12.707
Ուժային սարքավորումներ											
1	Սկզ-84 1-173	Բաշխի վահան	հտ	2.0	260.914	521.827				2.00	521.827
2	8-525-1	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 250Ա	հտ	1.0	9.606	9.606				1.00	9.606
3	8-525-1	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 100Ա	հտ	1.0	8.280	8.280				1.00	8.280
4	8-525-1	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 63Ա	հտ	6.0	5.016	30.098				6.00	30.098
5	8-525-1	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա	հտ	4.0	4.506	18.025				4.00	18.025
6	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 6 Ա	հատ	2.0	2.806	5.612				2.00	5.612
7	8-83-1	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 250/5Ա	հտ	3.0	14.689	44.067				3.00	44.067
8	8-83-1	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 100/5Ա	հտ	3.0	12.649	37.947				3.00	37.947
9	8-613-1	Եռաֆազ հաշվիչ 5Ա	հտ	2.0	13.857	27.713				2.00	27.713
10	8-146-1	Մալուխի անցկացում 5*6մմԱ ՎԿԳ	100մ	1.08	171.572	185.298				1.08	185.298
11	8-417-2	Պոլիէթիլենային լ գլոբալ խողովակ d =32մմ	100 մ	3.26	115.943	377.973				3.26	377.973
12	8-146-1	Մալուխի անցկացում 5*10մմԱ ՎԿԳ	100մ	2.48	207.271	514.032				2.48	514.032
13	Սկզ-84 1-173 k=0.5	Բաշխի վահանի ապամոնտաժում	հտ	2.0	2.126	4.253				2.00	4.253
Էլակուացիոն լուսավորություն											
1	8-599-1	Տեղահանման լուսատու - ցուցանաններ	հատ	39.0	6.097	237.794				39.00	237.794
2	8-146-1	Մալուխի անցկացում 2*1,0 մմԱ ՎԿԳ	100մ	3.56	91.424	325.469				3.56	325.469
Հողանցում											
1	1-966	3 - ող կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	9.67	7.459	72.129				9.67	72.129
2	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	9.67	1.135	10.976				9.67	10.976
4	8-471-1	Հողակցում անկյունային 50*50*5	10հտ	0.6	51.713	31.028				0.60	31.028
5	8-472-7	Հողակցում շերտ պողպ. - 40*4 մ	100մ	0.52	72.158	37.522				0.52	37.522
6	8-402-2	Հաղորդալարի անցկացում ՊՎ 16մմԱ	100 մ	0.08	92.765	7.421				0.08	7.421
7	8-402-2	Հաղորդալարի անցկացում ՊՎ 50մմԱ	100 մ	0.08	153.430	12.274				0.08	12.274
8	Շուկա	Մալուխի վերջույթ 50 մմ	հատ	1.0	0.525	0.525				1.00	0.525
9	Շուկա	Մալուխի վերջույթ 50 մմ-2 անցքով	հատ	1.0	0.642	0.642				1.00	0.642
10	Շուկա	Մալուխի վերջույթ 16 մմ	հատ	1.0	0.292	0.292				1.00	0.292
11	Շուկա	Մալուխի վերջույթ 16 մմ-2 անցքով	հատ	1.0	0.338	0.338				1.00	0.338
Արտաքին լուսավորություն											
1	1-57 k=1.1	Խրամուղու փորում մեխանիզմով 3-րդ կարգի	1000մ <sup>3</sup>	0.0078	537.664	4.194				0.01	4.194
2	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	5.88	1.135	6.674				5.88	6.674
3	1-969	Բնահողի փորում տեղում	մ <sup>3</sup>	1.92	1.135	2.179				1.92	2.179
4	6-5	Մոնոլիտ բետոնե հիմքերի կառուցում Բ-12.5 բետոնից պլանների տակ	մ <sup>3</sup>	1.92	51.117	98.144				1.92	98.144
5	33-621	Մետաղական խողովակից հենասյան տեղադրում d =133*4մմ,	հատ	12.0	50.081	600.967				12.00	600.967
6	Շուկա	Ամրան Ա-500 c	տն	0.030336	356.474	10.814				0.03	10.814
7	8-305-6	Լամպի տեղադրում	հատ	3.0	1.340	4.020				3.00	4.020
8	հմֆ տեղ	ամկլունակ 40*40*4	մ	1.5	1.045	1.568				1.50	1.568
9	հմֆ տեղ	Ամրան Ա-1	տն	0.0020	382.399	0.757				0.00	0.757
10	16-45	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=40*3մմ	մ	25.5	1.767	45.047				25.50	45.047
11	հմֆ տեղ	Թերթավոր պողպատ	տն	0.0110	448.832	4.937				0.01	4.937
12	10-975-	Տուփ բաժանարար Ուժ-995	100հտ	0.10	134.498	13.450				0.10	13.450
13		Պողպատե ձուլված 8.2 մմ	մ	48.0	0.278	13.328				48.00	13.328
14	հմֆ տեղ	ձուլված ասպրեյի մեկուսիչ	հտ	4	0.875	3.500				4.00	3.500
15	հմֆ տեղ	ձուլված սեղմաններ	հտ	16	0.093	1.493				16.00	1.493
16	հմֆ տեղ	Մալուխի կախիչ	հտ	85	0.023	1.983				85.00	1.983
17	15-614	հենարանների խողովակների լուրանեղկում /2 անցամ/	100 մ <sup>2</sup>	0.3352	109.029	36.547				0.34	36.547
18	8-417-1	Պլաստմասե ձկախողովակ d =16մմ	100 մ	0.34	78.901	26.826				0.34	26.826
19	8-417-1	Պլաստմասե խողովակ d =16մմ	100 մ	1.65	115.943	191.306				1.65	191.306

20	8-403-1	Հաղորդակար արյունին ջիւղերով մեկուսացնում կտրվ 1*6մմ ԱՊՎ	100 մ	0.12	25.182	3.022				0.12	3.022
21	8-370-3	Լուսատուի տեղադրում /էկրնոմ լամպով/ 54 Վտ	հատ	17.0	18.314	311.337				17.00	311.337
22	8-52-1	Սելուսիչ SՖ 20	հատ	6.0	0.843	5.056				6.00	5.056
23	8-402-2	Հաղորդակարի անցկացում ԱՊՎ 1*2.5մմ	100 մ	2.10	28.366	59.569				2.10	59.569
24	8-562-1	Խմբային վահան /սլաքստման արկով/ 8 տեղանոց	հտ	2.0	4.227	8.453				2.00	8.453
25	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա	հատ	2.0	2.806	5.612				2.00	5.612
26	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 6Ա	հատ	2.0	2.772	5.545				2.00	5.545
27	8-531-1	Միաբևեռ մոդուլային հարկիչ 16Ա	հտ	2	11.432	22.864				2.00	22.864
28	8-525-1	Ժամանակին ռելեի տեղադրում	հատ	2	14.196	28.393				2.00	28.393
29	1-937	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	33.15	3.304	109.524				33.15	109.524
30	23-1	Փափուկ բնահողի հետիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	19.9	1.804	35.881				19.89	35.881
31	8-143-1	Մալուխի ծածկում արդյունք /մալուխի համար/	100 մ	1.56	105.467	164.529				1.56	164.529
32	1-969	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	10.0	1.135	11.351				10.00	11.351
33	1-969	Բնահողի կռում տեղում	մ <sup>3</sup>	3.26	1.135	3.700				3.26	3.700
34	8-146-1	Մալուխի անցկացում 2*6մմ ԱՎՎԳ	100մ	2.90	88.274	255.994				2.90	255.994

1		Արևային ֆոտովոլտային համակարգ 22 kWT (15+7) ընդհանուր հզորությամբ Արևային ՖՎ վահանակներ-78 հատ, Ինվերտոր 15kWT-1հատ ; Ինվերտոր 7kWT-1հատ, մոնտաժային կառուցվածք- 78 տեղ, Մալուխներ- 156 մետր, Միակցիչ - 32 հատ	հատ	1.0	12260.400	12260.400				1.00	12260.400
<b>Ընդամենը</b>											
<b>32182.613</b>											

<b>Հրդեհաահագնազման համակարգերի մոնտաժ</b>											
1	8-146-1	Մալուխի անցկացում 2*2*0,22մմ	100մ	18.06	78.241	1413.029				18.06	1413.029
2	8-402-2	Հաղորդակարի անցկացում ՇՊՎ2*0,5մմ	100 մ	1.40	32.216	45.102				1.40	45.102
3	8-402-2	Հաղորդակարի անցկացում ՇՊՎ2*0,75մմ	100 մ	0.50	33.849	16.925				0.50	16.925
4	10-742-	Հրդեհային ազդանշանային ընդունիչ-սուկիչ սարք ընդարձակվող 8 զոտու համար	կոմպ	2.00	70.29	140.579				2.00	140.579
5	10-744-	Ներքին ազդարարիչ սարք /շակ/	հատ	19.0	6.67	126.715				19.00	126.715
6	10-744-	Արտաքին ազդարարիչ սարք /շակ/ուսածան	հատ	2.0	15.21	30.413				2.00	30.413
7	10-743-	Սննդհատ սնուցման բլոկ	կոմպ	3.0	9.58	28.731				3.00	28.731
8	10-743-	Բոցի ավտոմատ ազդասարք	հատ	2.0	5.69	11.381				2.00	11.381
9	10-743-	Ծխային ավտոմատ ազդասարք	հատ	270.0	5.57	1503.330				270.00	1503.330
10	10-975-	Տուփ բաժանարար գողահանվող	100հտ	0.88	106.499	93.719				0.88	93.719
11	10-758-	Ձեռքով գործարկման ազդասարք	հատ	16.0	10.80	172.783				16.00	172.783
12	8-417-1	Պլաստման ձկախողովակ d =16մմ	100 մ	17.50	80.068	1401.190				17.50	1401.190
13	10-435-	Համակարգի կարգաբերում և փորձարկում և միացում	հատ	2.0	26.755	53.511				2.00	53.511
14	23-120	Սկոսների փորում 20*15	100մ <sup>2</sup>	17.50	31.186	545.759				17.50	545.759
15	15-247	Սկոսազծերի գաջի սավաղում	100մ <sup>2</sup>	0.26	212.01	55.123				0.26	55.123
<b>Ընդամենը</b>											
<b>5638.289</b>											

<b>Տեսահսկողություն</b>											
1	10-384-25 կիր.	Տեսագրման սարք 1 ՏՔ հիշողությամբ, 32 մուտքով, 4TB հիշողության սարքով	լրակազմ	1.0	678.5	678.47				1.00	678.471
2	10-384-25 կիր.	Տեսագրման սարք 1 ՏՔ հիշողությամբ. 16 մուտքով	լրակազմ	2.0	505.1	1010.14				2.00	1010.142
3	10-145-3 կիր.	տեսախցիկի ազդանշանի և սնուցման մալուխ, CCTV տեսակի, 2x0,75 ներքին անցկացման	մ	2530.0	0.26	647.57				2,530.00	647.569
4	10-145-3 կիր.	տեսախցիկի ազդանշանի և սնուցման մալուխ, CCTV տեսակի, 4x0,75+1 արտաքին անցկացման	մ	530.0	0.34	182.12				530.00	182.120
5	10-145-3 կիր.	Մանիտորի ազդանշանային մալուխ	մ	90.0	0.38	34.08				90.00	34.082
7	10-293-2 կիր.	Մոնիտոր	հատ	5.0	113.02	565.09				5.00	565.086
8	10-743-9 կիր.	Իկ տիրույթի արտաքին տեղադրման տեսախցիկ	հատ	8.0	15.85	126.78				8.00	126.783
9	10-743-9 կիր.	Իկ տիրույթի ներքին տեղադրման տեսախցիկ	հատ	48.0	15.27	733.17				48.00	733.167
10	8-418-1	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակ $\Phi$ 20մմ	100մ	28.0	37.65	1054.27				28.00	1054.269
11		Տուփ բաժանարար	հատ	56.0	0.13	7.19				56.00	7.187
12	23-120	Սկոսների բացում	100մ	28.0	31.19	873.21				28.00	873.215
13	15-246	Սկոսների գաջի սավաղում	մ <sup>2</sup>	42.0	2.03	85.23				42.00	85.229
14	շուկա	Սնուցման արդյունք 12Վ 10*1Ա	հատ	8.0	8.67	69.36				8.00	69.360
15	շուկա 2	Անընդհատ սնուցման արդյունք UPS	հատ	11.0	25.50	280.50				11.00	280.500
<b>Ընդամենը</b>											
<b>6347.179</b>											

<b>Կարթսայատուն</b>											
1 Հիմքեր /սարքավորում/											
1	1*-2	Բնահողի տուփանում խմբով 15-20մմ	100մ <sup>2</sup>	0.0128	28.890	0.370				0.01	0.370
2	8-1	Բետոնե լարաշերտ 4 - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ <sup>3</sup>	0.128	31.180	3.991				0.13	3.991
3	1-965	Բնահողի բանդում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	1.2	4.155	4.986				1.20	4.986



4	1-969	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.74	1.139	0.843				0.74	0.843
5	1-970	Բնահողի փուռ տեղում	մ <sup>3</sup>	0.46	1.399	0.643				0.46	0.643
6	6-5	Ե/բ միաձույլ հիմքերի կառուցում Վ-15 բետոնից/արքալորումների տակ/	մ <sup>3</sup>	2.35	53.036	124.635				2.35	124.635
7	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0312	382.399	11.931				0.03	11.931
8	Շուկա	Մետաղական անկյունակ 50*5	մ	19.76	1.622	32.043				19.76	32.043
9	Շուկա	Հեղուս 24 մմ	տն	0.0216	1128.141	24.368				0.02	24.368
10	Շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.0828	448.832	37.163				0.08	37.163
11	Շուկա	Ամրան Ա-3	տն	0.0074	356.474	2.638				0.01	2.638
12	6-160	Ե/բ միաձույլ հիմքի բարավոր - կապի կառուցում Վ-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.3	65.165	19.550				0.30	19.550
13	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0045	382.399	1.713				0.00	1.713
14	Շուկա	Ամրան Ա-3	տն	0.0100	356.474	3.565				0.01	3.565
15	Շուկա	Մետաղական դռնակ 200*200	հատ	1.0	7.583	7.583				1.00	7.583
16	15-614	Մետաղական ոռոգակի յուղաներևում	100 մ <sup>2</sup>	0.008	109.029	0.872				0.01	0.872
17	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.00051	382.399	0.195				0.00	0.195
18	Շուկա	Ամրան Ա-3	տն	0.00128	356.474	0.456				0.00	0.456
1	1-1593	2. Հիմքեր 3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով բարձելով ինքնաքաղի մեքենաներին	1000մ <sup>3</sup>	0.0250	576.603	14.415				0.03	14.415
2	Q310-1	Տեղափոխում 11 կմ	տն	34.0	2.112	71.822				34.00	71.822
3	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողջում	1000մ <sup>3</sup>	0.0061	472.942	2.885				0.01	2.885
4	1-961	Բնահողի քանդում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	2.5	2.230	5.574				2.50	5.574
5	1-969	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.80	1.139	0.911				0.80	0.911
6	1-1635	Բնահողի հետիցք մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0.0078	66.013	0.515				0.01	0.515
7	11-2	Բնահողի տուփանում խճով 15-20մ	100մ <sup>2</sup>	0.205	28.890	5.922				0.21	5.922
8	6-1	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ <sup>3</sup>	1.80	31.180	56.125				1.80	56.125
9	6-21	Քուտաբետոնե հիմքերի կառուցում Վ-7.5	մ <sup>3</sup>	13.80	32.013	441.778				13.80	441.778
10	6-129	Միաձույլ բետոնե պատեր Վ - 12.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	6.60	52.042	343.478				6.60	343.478
11	6-86	Խարիսխի տեղադրում A-500C	տն	0.0156	373.873	5.832				0.02	5.832
12	8 - 13	Ամրանավորված հորիզոնական հիդրոմեկուսացում ց/շաղախով	մ <sup>2</sup>	10.3	1.383	14.248				10.30	14.248
13	Շուկա	Ամրան Ա-1-3 մմ	տն	0.008	382.399	3.059				0.01	3.059
14	8-27	Հիմքերի ուղղահայաց ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	100մԱ	0.456	71.990	32.828				0.46	32.828
15	7-334	Ցանցերի ձգում պատերով /Ա - 1/	տն	0.0234	59.517	1.393				0.02	1.393
16	նՖ տե	Ցանց 4մմ 100*100 մմ Նբ	մ <sup>2</sup>	12.30	1.091	13.417				12.30	13.417
17	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում	տն	0.016	373.873	5.982				0.02	5.982
18	15-9	Յուղի երեսպատում բազալտե սալերով	մ <sup>2</sup>	12.3	20.810	255.968				12.30	255.968
19	11-221	15-59 H=30 սմ -3 սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	2.24	12.666	28.372				2.24	28.372
20	13-45	Աստիճանահարթակի երեսպատում բազալտե սալերով 3 սմ հաստությամբ ուղղահայաց	մ <sup>2</sup>	1.76	18.615	32.762				1.76	32.762
1	6-106	Միաձույլ ե/բ սյունների պատրաստում Բ-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	1.936	81.435	157.657				1.94	157.657
2	Շուկա	Ամրան Ա-1-8մմ	տն	0.0657	382.399	25.124				0.07	25.124
3	Շուկա	Ամրան Ա-500 ց -12 մմ	տն	0.0768	356.474	27.377				0.08	27.377
4	նՖ տե	Թերթավոր պողպատ	տն	0.006	448.832	2.693				0.01	2.693
5	6-168	Ե/բ միաձույլ գուռու կառուցում Բ - 15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.312	58.252	18.174				0.31	18.174
6	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0156	382.399	5.965				0.02	5.965
7	Շուկա	Ամրան A 500C-12մմ	տն	0.0276	356.474	9.839				0.03	9.839
8	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում A 500C	տն	0.006	373.873	2.243				0.01	2.243
9	8-163	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ <sup>3</sup>	6.82	19.213	131.032				6.82	131.032
10	8-163	Պարպետի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ <sup>3</sup>	0.94	19.213	18.060				0.94	18.060
11	8-163	Ճակտոնի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ <sup>3</sup>	2.30	19.213	44.190				2.30	44.190
12	8-59	Պատի շարվածքի ամրանավորում	տն	0.0298	442.391	13.197				0.03	13.197
13	15-201	Արտաքին պատերի ավաղ ց/ա շաղախով	100մ <sup>2</sup>	0.346	142.425	49.279				0.35	49.279
14	15-521	Արտաքին պատերի ներքում ֆասադային ներկով	100 մ <sup>2</sup>	0.346	101.820	35.230				0.35	35.230
15-603		/մածկապատումով-1 մմ հաստ /									
		4. Պատեր Բ առանցքով									
1	6-106	Միաձույլ ե/բ սյունների պատրաստում Բ-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	1.728	81.435	140.719				1.73	140.719
2	Շուկա	Ամրան Ա-1-8մմ	տն	0.0540	382.399	20.650				0.05	20.650
3	Շուկա	Ամրան Ա-500 ց -12 մմ	տն	0.0540	356.474	19.250				0.05	19.250
4	նՖ տե	Թերթավոր պողպատ	տն	0.006	448.832	2.693				0.01	2.693
5	8-163	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ <sup>3</sup>	7.92	19.213	152.167				7.92	152.167
6	8-163	Պարպետի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ <sup>3</sup>	0.94	19.213	18.060				0.94	18.060
7	8-59	Պատի շարվածքի ամրանավորում	տն	0.0285	442.391	12.608				0.03	12.608
8	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում A 500C-10մմ	տն	0.0060	373.873	2.243				0.01	2.243
9	6-84	Ներքին էլեմենտների տեղադրում	տն	0.0157	555.534	8.722				0.02	8.722
10	Շուկա	Ամրան A 500C-12մմ	տն	0.0027	356.474	0.962				0.00	0.962
11	15-201	Արտաքին պատերի ավաղ ց/ա շաղախով	100մ <sup>2</sup>	0.304	142.425	43.354				0.30	43.354
12	15-521	Արտաքին պատերի ներքում ֆասադային ներկով	100 մ <sup>2</sup>	0.304	101.820	30.994				0.30	30.994
15-603		/մածկապատումով-1 մմ հաստ /									
		5. Պատեր 1 առանցքով									
1	6-106	Միաձույլ ե/բ սյունների պատրաստում Բ-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.072	81.435	5.863				0.07	5.863
2	Շուկա	Ամրան Ա-1-8մմ	տն	0.0039	382.399	1.491				0.00	1.491
3	Շուկա	Ամրան Ա-500 ց -12 մմ	տն	0.0076	356.474	2.709				0.01	2.709

4	հնՖ տե	Թերթավոր պողպատ	տն	0.003	448.832	1.346			0.00	1.346
5	6-168	Ե/բ միաձուլ գոտու կառուցում Բ - 15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.232	58.252	13.514			0.23	13.514
6	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0117	382.399	4.474			0.01	4.474
7	Շուկա	Ամրան A 500C-12մ	տն	0.0200	356.474	7.129			0.02	7.129
8	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում A 500C	տն	0.003	373.873	1.122			0.00	1.122
9	8-163	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ բարով	մ <sup>3</sup>	5.33	19.213	102.405			5.33	102.405
10	8-163	Պարպետի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ բարով	մ <sup>3</sup>	0.70	19.213	13.449			0.70	13.449
11	8-163	Ճակտոնի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ բարով	մ <sup>3</sup>	1.73	19.213	33.238			1.73	33.238
12	8-59	Պատի շարվածքի ամրանավորում	տն	0.0248	442.391	10.985			0.02	10.985
13	15-201	Արտաքին պատերի սվաղ գ/ա շաղախով	100մ <sup>2</sup>	0.297	142.425	42.300			0.30	42.300
14	15-521 15-603	Արտաքին պատերի ներկում ֆաստալիս ներկով (մածկապատումով-1 մմ հաստ / 6 Պատեր 3 արանցքով	100 մ <sup>2</sup>	0.297	101.820	30.241			0.30	30.241
1	6-106	Միաձուլ Ե/բ սուրճեղի պատրաստում Բ-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.072	81.435	5.863			0.07	5.863
2	Շուկա	Ամրան Ա-1-8մ	տն	0.0039	382.399	1.491			0.00	1.491
3	Շուկա	Ամրան Ա-500 Ե - 12 մմ	տն	0.0076	356.474	2.709			0.01	2.709
4	հնՖ տե	Թերթավոր պողպատ	տն	0.003	448.832	1.346			0.00	1.346
5	6-168	Ե/բ միաձուլ գոտու կառուցում Բ - 15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.232	58.252	13.514			0.23	13.514
6	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0117	382.399	4.474			0.01	4.474
7	Շուկա	Ամրան A 500C-12մ	տն	0.0205	356.474	7.308			0.02	7.308
8	8-163	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ բարով	մ <sup>3</sup>	5.33	19.213	102.405			5.33	102.405
9	8-163	Պարպետի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ բարով	մ <sup>3</sup>	0.70	19.213	13.449			0.70	13.449
10	8-163	Ճակտոնի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ բարով	մ <sup>3</sup>	1.73	19.213	33.238			1.73	33.238
11	8-59	Պատի շարվածքի ամրանավորում	տն	0.0248	442.391	10.985			0.02	10.985
12	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում A 500C-10մ	տն	0.0030	373.873	1.122			0.00	1.122
13	15-201	Արտաքին պատերի սվաղ գ/ա շաղախով	100մ <sup>2</sup>	0.297	142.425	42.300			0.30	42.300
14	15-521 15-603	Արտաքին պատերի ներկում ֆաստալիս ներկով (մածկապատումով-1 մմ հաստ / 7 Շածկ	100 մ <sup>2</sup>	0.297	101.820	30.241			0.30	30.241
1	6-168	Ե/բ միաձուլ գոտու կառուցում Բ - 15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	6.75	58.252	393.198			6.75	393.198
2	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.2292	382.399	87.657			0.23	87.657
3	Շուկա	Ամրան A 500C-12մ	տն	0.2368	356.474	84.413			0.24	84.413
4	6-86	Խարիսխի տեղադրում անցքերում A 500C-10մ	տն	0.0174	373.873	6.490			0.02	6.490
5	6-161	Միաձուլ Ե/բ հեծանների կառուցում Բ - 20 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.66	75.022	49.515			0.66	49.515
6	Շուկա	Ամրան Ա - 1 դասի	տն	0.03744	382.399	14.317			0.04	14.317
7	Շուկա	Ամրան Ա-3 - 12 մմ	տն	0.06144	356.474	21.902			0.06	21.902
8	7-487	Հավաքովի Ե/բ ծածկի սայերի տեղա- դրում	հատ	4.0	8.845	35.381			4.00	35.381
9	հնՖ տե	Հավաքովի Ե/բ ծածկի անցքավոր սալ	մ <sup>2</sup>	24.87	7.826	194.628			24.87	194.628
10	6-173	Ե/բ միաձուլ ծածկի կառուցում Բ-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.84	60.574	50.882			0.84	50.882
11	Շուկա	Ամրան Ա-3 - 10 մմ	տն	0.05943	361.334	21.474			0.06	21.474
1	12-288	Ջերմամեկուսիչ շերտ խարամից 150մմ	մ <sup>3</sup>	5.25	6.613	34.719			5.25	34.719
2	12-299	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի կառուցում 20մմ հաստ.	100 մ <sup>2</sup>	0.35	82.254	28.789			0.35	28.789
3	13-225	Չորհարածներուսացում ռուբերոիդով	մ <sup>2</sup>	35.0	3.897	136.381			35.00	136.381
4	10-70	Ծպեղնատքի տեղադրում (մարթակ կանգն մատելույատ,թեթան)	մ <sup>3</sup>	1.32	226.655	299.185			1.32	299.185
5	Շուկա	Հեղուս	տն	0.0028	1128.141	3.159			0.00	3.159
6	Շուկա	Ամրան/ ճարմանր/	տն	0.0035	382.399	1.338			0.00	1.338
7	9-24	Պողֆիլավոր ցինկապատ ներկված/գործարա նային պայմաններում շակնակազույն / 0,5 մմ / 4 <sup>9</sup> - 21	100 մ <sup>2</sup>	0.385	516.875	198.997			0.39	198.997
8	Շուկա	Ինքնաշաղաթող հեղուս	հատ	228.0	0.023	5.320			228.00	5.320
9	Շուկա	Չորուս /կավարամած 60*50/	մ <sup>3</sup>	0.28	178.237	49.906			0.28	49.906
10	12-278 8-3	Ջրհորանի կառուցում ցինկապատ թիթեղից գունավոր	100մ <sup>2</sup>	0.074	813.946	60.232			0.07	60.232
11	Շուկա	Տախտակ ցրտիղանի	մ <sup>3</sup>	0.32	178.237	57.036			0.32	57.036
12	12-280	Փոքր ճակատային հատվածի կառուցում ց/թիթեղից ներկված/գործարա նային պայմաններում շակնակազույն / 0,5 մմ /	100մ <sup>2</sup>	0.034	443.091	15.065			0.03	15.065
13	Շուկա	Ջրթափի հողովակ ներկված/գործարանային պայմաններում/D = 140մմ	մ	3.3	2.812	9.278			3.30	9.278
14	8-195	Չափար ներկված/գործարանային պայմաններում/D = 140մմ	հատ	1.0	3.920	3.920			1.00	3.920
15	Շուկա	Օրոնկեր ներկված/գործարանային պայմաններում/D = 140մմ	հատ	1.0	1.134	1.134			1.00	1.134
16	10-201 37-1	Փայտե կարկասի մշակում հակահրդեհային լուծույթով	մ <sup>3</sup>	1.32	7.109	9.384			1.32	9.384
17	10-203 37-3	Կավարամածի մշակում հակահրդեհային լուծույթով	100 մ <sup>2</sup>	0.374	23.266	8.701			0.37	8.701
18	8-153	Կցումներ ց/թիթեղից մինչև կայնութ - 1.0մ ներկված/գործարանային պայմաններում / 0,5 մմ / շակնակազույն 9. Հատակներ	մ	11.2	4.536	50.807			11.20	50.807
1	11-2	Բնահողի տվիանում խճով 15-20մմ	100մ <sup>2</sup>	0.365	28.890	10.545			0.37	10.545
2	11-11	բետոնե նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ <sup>3</sup>	3.65	32.306	117.916			3.65	117.916
3	11-55	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 20մմ հաստ.	100 մ <sup>2</sup>	0.015	84.413	1.266			0.02	1.266
4	13-221	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում CR-68	մ <sup>2</sup>	1.5	5.950	8.925			1.50	8.925
5	11-55 11-56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ <sup>2</sup>	0.365	117.216	42.784			0.37	42.784
6	11-135	Կերամիկական սայիկներից հատակների կառուցում տսիմմ - 4 մմ 330*330 10. Բազմաբններ	100 մ <sup>2</sup>	0.015	724.701	10.871			0.02	10.871
1	Շուկա	Նետադալաստե պատուհանների տեղադ- րում /բազմոլ/ (օտար պրոֆիլ սպիտակ) 60 մմ հաստ 4+4 ապակեկաթեթ	մ <sup>2</sup>	2.22	32.513	72.178			2.22	72.178
2	Շուկա	Նետադալաստե պատուհանների տեղադ-	մ <sup>2</sup>	1.68	22.695	38.128			1.68	38.128

		րուն /քաղաղ/ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ)							
4	Շուկա	Մետաղապատեր խոյ դրան տեղադրում 6 սմ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ գույն) 11 ՄՂ - 1 - 3 հաստ	մ <sup>2</sup>	1.47	37.400	54.978		1.47	54.978
1	9-49- կիր	Մետաղական դռների պատրաստում և մոնտաժում	տն	0.2005	233.737	46.869		0.20	46.869
2	հնձ տեղ	Ուղղանկյուն խողովակ 80*40*3	մ	17.7	2.021	35.765		17.70	35.765
3	հնձ տեղ	Քառակուսի խողովակ 10*10*1.0	մ	16.1	0.182	2.930		16.10	2.930
4	հնձ տեղ	Տաշաձև հեծան - 8	մ	8.8	3.002	26.416		8.80	26.416
5	հնձ տեղ	Թերթավոր պողպատ 1.5 մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	2.42	5.476	13.252		2.42	13.252
6	հնձ տեղ	ձևնի	գույց	6.0	0.467	2.800		6.00	2.800
7	հնձ տեղ	չերտ պողպ. - 40*4 մմ	մ	2.3	0.558	1.283		2.30	1.283
8	հնձ տեղ	Թերթավոր պողպատ	տն	0.0072	448.832	3.232		0.01	3.232
9	հնձ տեղ	Սպանելիք	մ <sup>2</sup>	0.45	15.166	6.825		0.45	6.825
10	20-407	Ճաղակնային տեղադրում 0.67*0.47 մ	հատ	2.0	11.751	23.502		2.00	23.502
11	հնձ տեղ	Ձերմամեկուսիչ շերտ փրփրապատից 4 սմ	մ <sup>2</sup>	2.50	1.050	2.625		2.50	2.625
12	հնձ տեղ	Ղոնձերի պարագա	կ-տ	2.0	6.417	12.833		2.00	12.833
13	15-614	Մետաղական ոռների լողաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.075	109.029	8.177		0.08	8.177
		12 Հարդարման աշխատանքներ							
1	15-276-	Սոստառի երեսասկզբ գաջի շաղախով	100 մ <sup>2</sup>	0.35	141.839	49.644		0.35	49.644
2	15-246-	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով բարելաված որակի/ց	100 մ <sup>2</sup>	0.721	203.050	146.399		0.72	146.399
3	15-277-	Շեմերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ <sup>2</sup>	0.035	496.049	17.362		0.04	17.362
4	15-568	Շեմերի լողաներկում	100մ <sup>2</sup>	0.035	114.328	4.001		0.04	4.001
5	15-660	Պատերի ներկում լատեքսով բարելաված որակի /բաց դաշտային կանաչ գույն/կիսապիլուն	100 մ <sup>2</sup>	0.805	140.154	112.824		0.81	112.824
6	15-661	Սոստառների ներկում լատեքսով բարելաված որակի կիսապիլուն	100 մ <sup>2</sup>	0.350	152.921	53.522		0.35	53.522
7	15-256	Պատերի սվաղում գ/ավազային շաղախով	100մ <sup>2</sup>	0.150	154.164	23.125		0.15	23.125
8	15-82	Պատերի երեսասկզբում կերամիկական սալիկներով 200*300 սոսինձի վրա - 4 մմ սալիկ համապատասխան GOST-6141-91 տիպ 33 I տեսակ/сорт/	100մ <sup>2</sup>	0.066	817.276	53.940		0.07	53.940
9	4-85	Կախովի առաստաղի իրականացում մետաղ կարկասի վրա պլաստմաս գունավոր	մ <sup>2</sup>	1.5	7.712	11.567		1.50	11.567
10	15-210	Արտաքին շեմերի սվաղում գ/ա շաղախ մրնև 20 սմ լայնությամբ	100մ	0.175	58.901	10.308		0.18	10.308
11	15-521 15-603	Արտաքին շեմերի ներկում ֆաստային ներկով /վաղըստ/	100 մ <sup>2</sup>	0.018	80.558	1.450		0.02	1.450
		13 Միջնորմներ							
1	8-140	Միջնորմների կառուցում 10 սմ հաստ պեմզաբլոկից	մ <sup>3</sup>	0.77	26.035	20.047		0.77	20.047
2	11-11	պեմզաբլոկի անցքերի լիցք թեթև բետոն Բ - 7.5	մ <sup>3</sup>	0.18	28.935	5.208		0.18	5.208
3	Շուկա	Միջնորմների ամրամակրորում Ա-1	տն	0.0146	382.399	5.575		0.01	5.575
4	6-170	Ե/բ միաձուլ բարավորի կառուցում Վ-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.02	68.922	1.378		0.02	1.378
5	Շուկա	Սմրան Ա-1	տն	0.00055	382.399	0.210		0.00	0.210
6	Շուկա	Սմրան Ա-3 - 12 մմ	տն	0.0008	356.474	0.285		0.00	0.285
7	6-145	Ե/բ միաձուլ երիզվածքի կառուցում Վ-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.144	82.822	11.926		0.14	11.926
8	Շուկա	Սմրան Ա-1	տն	0.0019	382.399	0.734		0.00	0.734
9	Շուկա	Սմրան Ա-500c - 10 մմ	տն	0.0154	356.474	5.497		0.02	5.497
		14 Հովիտ /<1/ - 1 հաստ							
1	9-10- կիր	Հովիտի կառուցում մետաղական ուղղանկյուն ձևով խողովակներից	100 մ <sup>2</sup>	0.016	252.307	4.037		0.02	4.037
2	հնձ տեղ	խողովակ քառակուսի 10*20*2	մ	10.54	0.663	6.984		10.54	6.984
3	չուկա	հարիսխային հեղուս 12 մմ	հատ	8.0	0.350	2.800		8.00	2.800
4	9-24	Պրոֆիլավոր ցինկապատ ներկված/գործարար նային պայմաններում շակնակազույն/ 0.5 մմ /ԿՊ - 21	100 մ <sup>2</sup>	0.016	516.875	8.270		0.02	8.270
5	12-280	Պիպի կառուցում ց/թթեղից ներկված/գործարար նային պայմաններում շակնակազույն/ 0.5 մմ /	100մ <sup>2</sup>	0.002	443.091	0.886		0.00	0.886
6	15-614	Մետաղական լլեմենտների լողաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.013	109.029	1.417		0.01	1.417
		15 Սայվածք							
1	11-2	Բնահողի տվյալներում խճուկ 15-20 մմ	100մ <sup>2</sup>	0.244	28.890	7.049		0.24	7.049
2	11-6	Նճի նայաչերտի կառուցում 100մմ	մ <sup>3</sup>	2.44	11.248	27.445		2.44	27.445
3	11-11	Բետոնն սայվածք 100մմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	2.44	32.306	78.826		2.44	78.826
4	11-55	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ	100 մ <sup>2</sup>	0.24	117.216	28.601		0.24	28.601
5	27-79	Բետոնն հավաքովի եզրաքառերի տեղադրում 200*80	մ	36.0	4.877	175.557		36.00	175.557

6502.212

Օնդամենը

		Ջրագծի ներքին տեղամաս							
1	16-260	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=20 մմ PN10	մ	11.0	2.549	28.041		11.00	28.041
2	16-261	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=25 մմ PN16	մ	4.0	2.117	8.469		4.00	8.469
3	16-260	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=20 մմ PN16 /տաք ջուր/	մ	7.0	2.922	20.457		7.00	20.457
4	16-134	Փականների տեղադրում d=25մմ	հատ	1.0	3.632	3.632		1.00	3.632
5	16-134	Փականների տեղադրում d=20մմ	հատ	1.0	3.546	3.546		1.00	3.546
6	16-130	Ջրագրանային ծղակի տեղադրում d=15մմ	հատ	1.0	4.189	4.189		1.00	4.189
7	17-49	Էվազրանին - խառնիչի տեղադրում	հատ	1.0	4.767	4.767		1.00	4.767
8	Շուկա	կցամաս պտուտակով 25	հատ	2.0	1.575	3.150		2.00	3.150
9	Շուկա	կցամաս պտուտակով 20	հատ	4.0	1.108	4.433		4.00	4.433
10	Շուկա	ամցում 25/20	հատ	1.0	0.042	0.042		1.00	0.042
11	Շուկա	Եռաբաշխիչ 25*20*25	հատ	1.0	0.110	0.110		1.00	0.110
12	Շուկա	Եռաբաշխիչ 20*20*20	հատ	1.0	0.073	0.073		1.00	0.073
13	Շուկա	Ատուղղում d=25մմ	հատ	2.0	0.080	0.161		2.00	0.161
14	Շուկա	Ատուղղում d=20մմ	հատ	6.0	0.041	0.245		6.00	0.245
15	Շուկա	Ատուղղում d=20մմ ամրակով	հատ	2.0	0.047	0.093		2.00	0.093
16	Շուկա	Խառնիչների տեղադրման պանել	հատ	1.0	1.458	1.458		1.00	1.458
17	18-40	Պողպատե պաշտպանիչ պատյան d=40մմ	մ	0.8	1.900	1.520		0.80	1.520
18	Շուկա	Չժանգոտվող ճկախողովակ d=15մմ	հատ	3.0	1.050	3.150		3.00	3.150
19	Շուկա	Խողովակների նստմուտ	հատ	74.0	0.047	3.453		74.00	3.453
20	15-614	խողովակների լողաներկում /2 անգամ/	100 մ <sup>2</sup>	0.001	109.029	0.109		0.00	0.109

/պաշտպանիչ պատյան/			91.100						
Ոնոմաներ			91.100						
Կոուղագծի ներքին տեղամաս									
1	16-34	Պոլիվինիլ բլորիդե խող տեղադրում d=110մմ	մ	11.0	1.716	18.871		11.00	18.871
2	16-33	Պոլիվինիլ բլորիդե խող տեղադրում d=50մմ	մ	1.0	1.096	1.096		1.00	1.096
3	17-22	Լվացարանի տեղադրում ունակով	կ-տ	1.0	15.924	15.924		1.00	15.924
4	17-62	Զուբարանոցի տեղադրում բաքիկով	կ-տ	1.0	35.767	35.767		1.00	35.767
5	Հուկա	Եռաբաշխիչ 110*110*110	հատ	1.0	0.737	0.737		1.00	0.737
6	Հուկա	Ճկախողովակ զուբարանոցի d=100 մմ	հատ	1.0	1.400	1.400		1.00	1.400
7	17-36	Այլու միճե հոսակի տեղադրում d=50մմ	հատ	1.0	1.344	1.344		1.00	1.344
8	Հուկա	Եռաբաշխիչ 110*50*110	ոստ	1.0	0.542	0.542		1.00	0.542
9	Հուկա	Արտողում 90 Ե d=100մմ	հատ	6.0	0.510	3.059		6.00	3.059
10	Հուկա	Արտողում 90 Ե d=50մմ/արժեք/	հատ	1.0	0.146	0.146		1.00	0.146
11	Հուկա	Ճկախողովակ սիֆոնով d=50 մմ	հատ	1.0	1.608	1.608		1.00	1.608
12	Հուկա	Պատմասե շրջակապ	հատ	24.0	0.0933	2.240		24.00	2.240
13	16-60	պողպ.խողովակի տեղ. d=159*4,5մմ պաշտ պատյան	մ	0.80	8.236	6.589		0.80	6.589
14	15-614	խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.004	109.029	0.436		0.00	0.436

Ոնոմաներ			89.758						
Տեխնոլոգիական մաս									
1	18-71	Կաթնալի տեղադր. ՋՌԻԿ- 0.40 N=400կԿՏ	հատ	2.0	1080.877	2161.754		2.00	2161.754
2	18-166	Շրջանառու պոմպի տեղադրում/տարք ջրի/ G=400 /պոմպ H=12-24.5 մ N=1.5 կԿՏ	հատ	2.0	198.008	396.015		2.00	396.015
3	18-166	Մոդո պոմպի տեղադրում G=1.2 մա/ժամ H=22 մ N=0.37 կԿՏ	հատ	2.0	112.931	225.863		2.00	225.863
4	19-38	Ավտոմատ զագային արիչ 360000-450000 կկա/ժամ	հատ	2.0	528.243	1056.486		2.00	1056.486
5	18-133	Մեմբրանային ընդարձակման բաքի տեղադրում 200լ	հատ	2	176.583	353.165		2.00	353.165
6	17-266	Մետաղական բաքի տեղադրում 300լ	հատ	1	128.844	128.844		1.00	128.844
7	9-150	Օխստար խողովակի տեղադրում 10 մ D =259 * 6մմ / 2 հատ /	տն	0.706	92.236	65.118		0.71	65.118
8	Հուկա	Մետաղական խողովակ 259*6մմ/արժեք/	մ	20	15.400	307.993		20.00	307.993
9	20-100	Օխստար խողովակի տեղադրում մետաղական քիթովից 350*250 3,0 մ /2հատ/ 5մմ	մ <sup>2</sup>	7.2	21.876	157.509		7.20	157.509
10	18-226	Կոմբինացված ճնշումայակի-թեմնայ տեղ.	հատ	2	6.727	13.453		2.00	13.453
11	17-301	Ճնշումայակի տեղադրում	հատ	7	2.842	19.892		7.00	19.892
12	17-303	Զերմաչափի տեղադրում	հատ	3	3.999	11.996		3.00	11.996
13	11-134	Պայթուցանի կապիտոլի տեղադրում	հատ	2	8.143	16.285		2.00	16.285
14	22-383	Հետադարձ կապիտոլի տեղադրում d=50մմ	հատ	2	10.834	21.668		2.00	21.668
15	18-218	Ֆիտրի տեղադրում d=100մմ	հատ	1	25.094	25.094		1.00	25.094
16	18-215	Ֆիտրի տեղադրում d=50մմ	հատ	1	10.269	10.269		1.00	10.269
17	11-134	Հետադարձ կապիտոլի տեղադրում d=25մմ	հատ	3	5.291	15.874		3.00	15.874
18	16-165	Ապահովիչ փական d=50 մմ	հատ	2	9.518	19.036		2.00	19.036
19	18-226	Էլ. կոնտակտային մանոմետր P=1.0ՄՊԱ	հատ	1	2.676	2.676		1.00	2.676
20	11-134	Փականի տեղադրում d=15 մմ	հատ	2	3.930	7.860		2.00	7.860
21	11-134	Փականի տեղադրում d=25 մմ	հատ	8	4.675	37.403		8.00	37.403
22	16-130	Ավտոմատ օդափոխման ծորակ	հատ	2	4.736	9.472		2.00	9.472
23	16-60	Կոլեկտորի տեղադրում d=159 մմ 1.0 մ	հատ	2	9.122	18.245		2.00	18.245
24	16-58	Կոլեկտորի տեղադրում d=108 մմ 1.0 մ	հատ	2	5.528	11.057		2.00	11.057
25	22-384	Սողակ փականի տեղադրում d=100 մմ	հատ	4	27.392	109.569		4.00	109.569
26	22-383	Սողակ-փականի տեղադրում d=50 մմ	հատ	11	6.718	73.897		11.00	73.897
27	Հուկա	Ջրի մշակման էլեկտրոմագնիսական սարք	հատ	1	8.670	8.670		1.00	8.670
28	18-215	Ֆիտրի տեղադրում d=50մմ	հատ	2	10.269	20.538		2.00	20.538
29	16-302	Ջրաչափի տեղադրում d=50 մմ/տարք ջրի/	հատ	1.0	80.563	80.563		1.00	80.563
30	16-304	Ջրաչափի տեղադրում d=100 մմ/տարք ջրի/	հատ	1.0	135.821	135.821		1.00	135.821
31	22-362	Պողպատե ձևավոր մասեր	տն	0.052	1805.882	93.906		0.05	93.906
32	16-57	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=89*4մմ	մ	20.0	4.453	89.067		20.00	89.067
33	16-58	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=108*4 մմ	մ	28.0	5.190	145.306		28.00	145.306
34	16-40	Հետ ապահովիչ փականից խողովակ d=57մմ	մ	15.0	2.164	32.462		15.00	32.462
35	16-262	Մետաղալարախողովակի տեղադրում d=25մմ	մ	30.0	2.484	74.507		30.00	74.507
36	16-41	Պողպատե խողովակների տեղադրում d=15մմ	մ	5.0	0.979	4.895		5.00	4.895
37	16-42	Պողպատե խողովակների տեղադրում d=20մմ	մ	5.0	0.948	4.738		5.00	4.738
38	13-168	խողովակների հակախոռոչում ներկում	100մ <sup>2</sup>	0.13	22.476	2.922		0.13	2.922
39	16-219	խողովակաշարի փորձարկում	100մ	0.63	7.735	4.873		0.63	4.873
40	26-16	խողովակների և ծխատարի մեկուսապատում հանքային, բամբակով 80 մմ	մ <sup>3</sup>	0.11	31.765	3.494		0.11	3.494
41	26-86	Մեկուսապատվածքի փաթեթում պլուս միճե նրբաթելով	100մ <sup>2</sup>	0.03	260.722	7.822		0.03	7.822
42	19-38	Ղիգեյալին արիչ 360000-450000 կկա/ժամ	հատ	2.0	370.898	741.796		2.00	741.796
43	15-614	Օխստար խողովակի ներկում հրակայուն ներկով	100 մ <sup>2</sup>	0.163	123.262	20.092		0.16	20.092
Հեղուկ վառելիք									
1	18-144	Հեղուկ վառելիքի բաքի տեղադր. V=5 մա	հատ	1.0				1.00	
2	6-30	Բետոնե հեմարանի կառուցում հեղուկ վառելիքի բաքի տակ 4-7.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	3.72	48.800	181.536		3.72	181.536
3	16-51	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=25մմ	մ	9.0	1.132	10.186		9.00	10.186
4	16-50	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=20մմ	մ	25.0	0.933	23.336		25.00	23.336
5	16-130	Փական d=25մմ	հատ	1.0	4.675	4.675		1.00	4.675
6	16-130	Փական d=20մմ	հատ	6.0	4.189	25.133		6.00	25.133
7	18-212	Հեղուկ վառելիքի ցուլի տեղադրում d=20մմ	հատ	2.0	3.576	7.151		2.00	7.151
8	16-53	Պողպատե պաշտպան պատյան d=57 մմ	մ	0.46	2.016	0.927		0.46	0.927
9	16-55	Պողպատե պաշտպան պատյան d=40 մմ	մ	0.46	1.893	0.871		0.46	0.871
10	19-38	Ղիգեյալին արիչ 360000-450000 կկա/ժամ	հատ	2.0	423.102	846.204		2.00	846.204

11	15-614	խողովակների և հեղուկ վառելիքի բաշի լուղաներկում (2 անգամ)	100մ <sup>2</sup>	0.247	109 053	26.936				0.25	26.936
10,8անգամով ցանկապատ 9-1											
1	7-320	Մետաղական ցանկապատի կառուցում	մ	12.60	4.411	55.583				12.60	55.583
		/բնահողի բանդումով /									
2	6-5	Բետոնե հիմքերի կառուցում Վ - 7.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.48	47.591	22.843				0.48	22.843
3	Հուկա	Մետաղական խողովակ 57*3.5	մ	12.60	1.759	22.167				12.60	22.167
4	Հուկա	Մետաղ ցանց d=1,8մ 50*50մ«Ուարիցա»	մ <sup>2</sup>	18.0	0.492	8.862				18.00	8.862
5	Հուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0240	382.399	9.178				0.02	9.178
6	Հուկա	Ամրան Ա - 500 c	տն	0.0036	356.474	1.283				0.00	1.283
7	Հուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.0048	448.832	2.154				0.00	2.154
8	15-614	Մետաղական ցանկապատի լուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.180	109.029	19.625				0.18	19.625
2	1-969	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.06	1.139	0.068				0.06	0.068
3	1-969	Բնահողի փռում տեղում	մ <sup>3</sup>	0.48	1.139	0.547				0.48	0.547
		6.Ղռնակ - 1 հատ									
1	1-961	Բնահողի բանդում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	0.5	2.230	1.115				0.50	1.115
2	1-969	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.1	1.139	0.114				0.10	0.114
3	1-969	Բնահողի փռում տեղում	մ <sup>3</sup>	0.4	1.139	0.456				0.40	0.456
4	9-118	Մետաղական դռնակ մոնտաժում	տն	0.03064	76.667	2.349				0.03	2.349
5	Հուկա	Անկումակ 63*63*4	մ	8.3	1.633	13.556				8.30	13.556
6	Հուկա	Մետաղական խողովակ 89*4	մ	4.80	3.194	15.332				4.80	15.332
7	Հուկա	Մետաղ ցանց d=1,8մ 50*50մ«Ուարիցա»	մ <sup>2</sup>	1.35	0.492	0.665				1.35	0.665
8	6-5	Բետոնե հիմքերի կառուցում Վ - 7.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.40	47.591	19.036				0.40	19.036
9	Հուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.0016	448.832	0.718				0.00	0.718
10	Հուկա	Ամրան Ա - 500 c	տն	0.0020	356.474	0.713				0.00	0.713
11	Հուկա	ձխնի	գույք	2.0	0.700	1.400				2.00	1.400
12	նճի տեղ	Կախովի փական	կ-տ	1.0	2.567	2.567				1.00	2.567
13	15-614	Մետաղական դռնակի լուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.0135	109.029	1.472				0.01	1.472

**Ընդամենը**

**8468.06**

<b>Ընդամենը լուսավորության ցանցեր</b>											
Ներքին լուսավորություն											
1	8-599-1	Լույս մեղմացնող լուսատուի տեղադրում ԼՊՕ - 2*36	հատ	5.0	5.806	29.028				5.00	29.028
2	8-603-1	Պատի լուսատուի տեղադրում 1 ներգախնայող լամպով 1*25	հատ	1.0	3.71	3.708				1.00	3.708
3	8-593-2	Նրաստադաշտի լուսատուի տեղադրում 12վտ /նետալին, ներկառուցվող /ներգախնայող /	հատ	2.0	5.38	10.758				2.00	10.758
4	8-591-2	տեղադրման	հատ	2.0	1.396	2.791				2.00	2.791
5	8-591-2	էլեկտրական անջատիչ երկտեղ միաբևեռ արտաքին	հատ	1.0	1.512	1.512				1.00	1.512
6	8-591-7	Երկբևեռ վարդակ ՍԻ-220Վ, IցՅ=16Ա	հատ	4.0	1.420	5.680				4.00	5.680
7	10-975-	Տուփ բաժանարար արտաքին տեղադրման/	100հտ	0.04	122.832	4.913				0.04	4.913
8	8-146-1	Մալուխի անցկացում 2*1.5մմ Ա ՎԿԳ	100մ	0.38	89.091	33.854				0.38	33.854
9	8-146-1	Մալուխի անցկացում 3*2.5մմ Ա ՎԿԳ	100մ	0.38	108.807	41.347				0.38	41.347
10	8-417-1	Պլաստմասե ձկախողովակ, d = 16մմ	100 մ	0.02	80.068	1.601				0.02	1.601
Ուժային սարքավորումներ											
1	Ալգ-84 1-173	Բաշխի վահան	հտ	1.0	260.914	260.914				1.00	260.914
2	8-525-1	Երաբևեռ պլտոմատ անջատիչ 25Ա	հտ	1.0	4.336	4.336				1.00	4.336
3	8-525-1	Միաբևեռ պլտոմատ անջատիչ 16 Ա	հատ	2.0	2.806	5.612				2.00	5.612
4	8-525-1	Միաբևեռ պլտոմատ անջատիչ 10 Ա	հատ	2.0	2.806	5.612				2.00	5.612
5	8-525-1	Միաբևեռ պլտոմատ անջատիչ 6 Ա	հատ	3.0	2.806	8.418				3.00	8.418
6	8-531-1	Մագնիսական թողալիչ 16Ա	հտ	4	6.842	27.368				4.00	27.368
7	8-531-1	Մագնիսական թողալիչի լրացուցիչ կոնտակտ	հտ	4	4.030	16.121				4.00	16.121
8	8-529-1	Վարակարման կոճակ	հտ	4.0	5.75	23.012				4.00	23.012
9	8-529-1	Վթարային անջատման կոճակ	հտ	1.0	4.62	4.621				1.00	4.621
10	8-562-1	Խմբային վահան /պլաստմասե արկո/ /2 տեղանոց	հտ	1.0	4.577	4.577				1.00	4.577
11	8-525-1	Երաբևեռ պլտոմատ անջատիչ 20Ա	հտ	1.0	4.336	4.336				1.00	4.336
12	8-525-1	Ռիֆերենցիալ հոսանքի ինք. անջատիչ 16 Ա	հատ	2.0	3.792	7.585				2.00	7.585
13	8-525-1	Միաբևեռ պլտոմատ անջատիչ 6 Ա	հատ	1.0	2.806	2.806				1.00	2.806
Մալուխ											
1	8-146-1	Մալուխի անցկացում 3*2.5մմ Ա ՎԿԳ	100մ	1.24	108.807	134.920				1.24	134.920
2	8-146-1	Մալուխի անցկացում 5*2.5մմ Ա ՎԿԳ	100մ	0.03	148.589	4.458				0.03	4.458
3	8-417-1	Մետաղական ձկախող մեկուսացված ՊԿԲ	100 մ	0.12	117.400	14.088				0.12	14.088
4	8-417-1	Պլաստմասե խողովակ, d = 16մմ	100 մ	0.50	78.901	39.451				0.50	39.451
5		Կտրողիչ մետաղական ձկախողի - վին խող 16 մմ	հատ	12.0	0.653	7.840				12.00	7.840
Հողանցում											
1	1-966	3 - ող կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	9.00	7.459	67.132				9.00	67.132
2	1-969	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	9.00	1.1351	10.216				9.00	10.216
3	Հուկա	Հողանցիկ կայի	հատ	45.0	0.408	18.375				45.00	18.375
4	8-471-1	Հողանցում անկումակից 50* 50*5	10հտ	0.6	51.713	31.028				0.60	31.028
5	8-472-7	Հողանցում շետ պողպ. - 40*4 մմ	100մ	1.00	72.158	72.158				1.00	72.158
Արտաքին էլեկտրամատակարարման ցանց											
1	1-966	3 - ող կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	4.49	7.459	33.491				4.49	33.491
2	1-969	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	4.49	1.1351	5.096				4.49	5.096
3	8-525-1	Երաբևեռ պլտոմատ անջատիչ 32Ա	հտ	1.0	4.404	4.404				1.00	4.404
4	8-613-2	Էլ. հաշիչ Ա=380Վ բազմաֆազային	հատ	1.0	22.27	22.272				1.00	22.272
5	8-146-1	Մալուխի անցկացում 4*6մմ Ա ՎԿԳ	100մ	0.38	159.672	60.675				0.38	60.675
6	16-34	Պղի, խող տեղադրում d=110մմ	մ	30.0	1.716	51.465				30.00	51.465
7	Հուկա	Կտրողիչ 30 Ե d=100մմ	հատ	17.0	0.510	8.667				17.00	8.667
8	8-417-2	Պլաստմասե խողովակ, d = 32մմ	100 մ	0.03	110.110	3.303				0.03	3.303

**Ընդամենը**

**1099.548**

<b>Գազամատակարարում</b>											
Արտաքին տեղամաս											
1	1-969	Բնահողի փռում տեղում	մ <sup>3</sup>	0.47	1.139	0.535				0.47	0.535
2	1-961	Բնահողի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգ	մ <sup>3</sup>	0.58	2.250	1.305				0.58	1.305

3	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.11	1.135	0.125				0.11	0.125
4	6-2	Բետոնե հիմքերի կառուցում 4-7,5	մ <sup>3</sup>	0.52	34.965	18.182				0.52	18.182
5	9-153	Մետաղական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից	տն	0.0676	495.496	33.496				0.07	33.496
6	22-86	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=57*4մմ /փորձարկումով /	մ	8.0	2.776	22.208				8.00	22.208
7	23-362	Պողպատե ձևվոր մասերի տեղադրում	տն	0.0028	1805.88	5.056				0.00	5.056
8	25-945	գազատար խողովակների փչամաքրում	1000մ	0.008	599.256	4.794				0.01	4.794
9	15-614	Գազատար խողովակների և հենարանների լուղաներում /2 անգամ/	100 մ <sup>2</sup>	0.032	109.029	3.489				0.03	3.489
10	20-896	Մետաղական շինվածքներ	տն	0.0007	382.644	0.268				0.00	0.268
11	24-320	գազատարի միացում գոյունեցող գազատարին	հատ	1.0	13.482	13.482				1.00	13.482
12	Շուկա	Ռետինե տակդիր	կգ	0.6	0.467	0.280				0.60	0.280
13	19-40	Հաշվիչ հանգույցի մոնտաժում	հատ	1.0	21.663	21.663				1.00	21.663
14	հնՖ	Հաշվիչ հանգույցի արժեք	հատ	1.0	803.250	803.250				1.00	803.250
15	19-40	Գազի ակոզավորիչների տեղադրում	հատ	1.0	21.663	21.663				1.00	21.663
16	հնՖ	Գազի ակոզավորիչի միջև 100խոր մ Ներքին տեղամաս	հատ	1.0	133.875	133.875				1.00	133.875
1	22-86	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=57*4մմ /փորձարկումով /	մ	6.0	2.776	16.656				6.00	16.656
2	22-86	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=20մմ/փորձարկումով /	մ	14.0	1.384	19.379				14.00	19.379
3	16-134	Փակակնի տեղադրում d=15 մմ/գազի/	հատ	2.0	5.712	11.425				2.00	11.425
4	16-135	Փակակնի տեղադրում d=32 մմ/գազի/	հատ	4.0	15.434	61.736				4.00	61.736
5	16-134	Փակակնի տեղադրում d=20 մմ/գազի/	հատ	1.0	9.114	9.114				1.00	9.114
6	16-130	Երաքայլ փակակնի տեղադրում d=15մմ	հատ	1.0	6.334	6.334				1.00	6.334
7	18-226	Մանոմետրի տեղադրում	հատ	1.0	2.842	2.842				1.00	2.842
8	19-59	Գազի ֆիչտրի տեղադրում d=32մմ	հատ	2	19.972	39.943				1.00	27.653
9	20-527	Ռեֆլեկտորի տեղադրում S- 21 d=500մմ	հատ	1.0	27.653	27.653				1.00	27.653
10	Շուկա	Չեփի վառիչ ժպ =15մմ ռետինե խողովակ	հատ	2.0	2.869	5.738				2.00	5.738
11	16-52	Պողպատե պաշտպ պատյան d=48 մմ	մ	0.46	1.752	0.806				0.46	0.806
12	16-58	Պողպատե պաշտպ պատյան d=108 մմ	մ	0.46	5.190	2.387				0.46	2.387
13	16-49	Պող օրագազամուղ խողով տեղ d=15մմ	մ	10.0	0.965	9.650				10.00	9.650
14	25-945	Գազատարի փչամաքրում	1000մ	0.035	583.65	20.428				5.00	6.592
15	16-52	Պող օրագազամուղ խողով տեղ d=32մմ	մ	5.0	1.318	6.592				5.00	6.592
16	16-57	Պողպ խող տեղ d=159մմ/ըլեկտր	մ	2.5	7.757	19.393				2.50	19.393
17	15-614	Գազատար խողովակների լուղաներում /2 անգամ/	100 մ <sup>2</sup>	0.050	109.029	5.451				0.05	5.451
18	Շուկա	Ռետինե տակդիր	կգ	0.3	0.467	0.140				0.30	0.140
<b>1349.338</b>											

**Ընդամենը**

**Արտաքին ջրամատակարարում**

1	1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0.077	614.014	47.279				0.08	47.279
2	1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով բարձելով հնքնաթափին	1000մ <sup>3</sup>	0.020	614.014	12.280				0.02	12.280
3	Գ310-1	Տեղափոխում 11 կմ	տն	36.0	2.112	76.046				36.00	76.046
4	1-961	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	10.0	2.230	22.296				10.00	22.296
5	27-19	Նախապատ շերտ ավազից	մ <sup>3</sup>	5.0	3.233	16.164				5.00	16.164
6	27-19	խողովակի վրայի շերտ ավազից	մ <sup>3</sup>	15.0	3.233	48.491				15.00	48.491
7	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	7.0	1.139	7.974				7.00	7.974
8	1-1635	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0.079	66.013	5.215				0.08	5.215
9	22-117	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=25 մմ PN 10.0/փորձարկումով/	մ	100.0	0.467	46.714				100.00	46.714
25	16-40	Պողպատե պաշտպանիչ պատյան d =57մմ	մ	8.0	2.164	17.313				8.00	17.313
11	16-57	պողպ խողովակի տեղ d=89*3,5մմ պաշտ պատյան	մ	4.00	4.050	16.199				4.00	16.199
12	15-614	խողովակների լուղաներում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.015	109.029	1.635				0.02	1.635
13	22-312	խողովակների վազում վարակազերծումով	1000մ	0.122	65.845	8.033				0.12	8.033
14	Շուկա	Պոլիէթիլենային երաքայլիչ 50*50*50	հատ	2.0	2.558	5.117				2.00	5.117
15	16-134	փակակնի տեղադր d=32մմ	կտ	3.0	6.846	20.539				3.00	20.539
16	18-212	Զրի մաքրման գոլիչի տեղադրում d=25մմ	հատ	3.0	6.232	18.696				3.00	18.696
17	Շուկա	Չուրի անցում 50 / 25	հատ	3.0	0.933	2.800				3.00	2.800
18	Շուկա	Պոլիէթիլենային ծարակցողը 25 մմ	հատ	10.0	0.583	5.833				10.00	5.833
19	Շուկա	Անցում 50 / 25	հատ	1.0	0.933	0.933				1.00	0.933
20	ե16-294	Զրաչափի տեղադրում d=25 մմ	հատ	3.0	33.184	99.553				3.00	99.553
21	22-397	Միացում գոլույթում ունեցող գծին	հատ	3.0	2.247	6.742				3.00	6.742
22	16-134	Փակակնների տեղադրում d=50 մմ	հատ	2.0	7.268	14.535				2.00	14.535
23	22-429	Կգաշտրթային միացություն d=50մմ	հատ	4.0	1.753	7.013				4.00	7.013
24	22-117	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=50 մմ PN 10.0/փորձարկումով/ ե/ Բ Պիտահոր / 5 հատ /	մ	22.0	0.837	18.413				22.00	18.413
1	11-6	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ <sup>3</sup>	0.75	11.248	8.436				0.75	8.436
2	6-2	Հողի հիմքի կառուցում 4 - 7.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	3.5	47.059	164.707				3.50	164.707
3	22-446	Պիտահորի կառուց հավաք ե/թ օղակներից	մ <sup>3</sup>	2.33	35.198	82.012				2.33	82.012
4	Շուկա	ե/ Բ Պիտահոր 1000 մմ	հատ	10	21.385	213.845				10.00	213.845
5	22-446	Պիտահորի ծածկ հավաք ե/թ օղակի էլեմենտ	մ <sup>3</sup>	0.7	35.198	24.639				0.70	24.639
6	Շուկա	ե/ Բ Կափարիչ 1200 մտոցով	հատ	5.0	73.887	369.434				5.00	369.434
<b>1388.885</b>											

**Ընդամենը**

**Արտաքին կյուղոռի**

1	1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0.104	614.014	63.857				0.10	63.857
2	1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով բարձելով հնքնաթափին	1000մ <sup>3</sup>	0.033	614.014	20.262				0.03	20.262
3	Գ310-1	Տեղափոխում 11 կմ	տն	59.4	2.112	125.477				59.40	125.477
4	1-961	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	15.0	2.230	33.444				15.00	33.444
5	27-19	Նախապատ շերտ ավազից	մ <sup>3</sup>	8.0	3.233	25.862				8.00	25.862
6	27-19	խողովակի վրայի շերտ ավազից	մ <sup>3</sup>	25.0	3.233	80.818				25.00	80.818
7	23-1	Փափուկ բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	8.0	1.804	14.432				8.00	14.432

8	1-1635	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0.079	66.01	5.215			0.08	5.215
9	22-121	Պողպատե խողովակի տեղադ. d=160 մմ-ծայրքա	մ	165.0	5.0688	836.358			165.00	836.358
		Ե/ Բ Ղիտահոր / 11 հատ /							0.00	0.000
1	11-6.	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ <sup>3</sup>	1.65	11.2478	18.559			1.65	18.559
2	6-2.	Հորի հիմքի կառուցում Վ - 7.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	7.7	47.059	362.355			7.70	362.355
3	22-446	Ղիտահորի կառուց. հավաք. Ե/բ օղակներից	մ <sup>3</sup>	3.12	35.198	109.819			3.12	109.819
4	Շուկա	Ե/ Բ Ղիտահոր 1000 մմ	հատ	13	21.3845	277.999			13.00	277.999
5	22-446	Ղիտահորի ծածկ. հավաք. Ե/բճածկի էլեմենտ.	մ <sup>3</sup>	1.54	35.198	54.205			1.54	54.205
6	Շուկա	Ե/ Բ Կափարիչ 1000 . մտոցով	հատ	11.0	73.8868	812.755			11.00	812.755

**Ընդամենը**

**2841.416**

<b>Ջերմամատակարարում</b>										
1	1-1552	4-ող կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0.163	614.014	100.084			0.16	100.084
2	1-1552	4-ող կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով բարձրելով ինքնաթափին	1000մ <sup>3</sup>	0.040	614.014	24.561			0.04	24.561
3	Ձ310-1	Տեղափոխում 11 կմ	տն	72.0	2.112	152.093			72.00	152.093
4	1-961	Խրամուղու փորում ծեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	16.0	2.230	35.674			16.00	35.674
5	1-1635	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0.12	66.01	7.922			0.12	7.922
6	1-969	Բնահողի հետլիցք ծեռքով	մ <sup>3</sup>	11.0	1.1351	12.486			11.00	12.486
7	23-1	Ավազի նախաշերտի	մ <sup>3</sup>	8.00	4.042	32.336			8.00	32.336
8	24-1	Պողպատե խողովակի տեղադ. d=57*3.5մմ	մ	10.0	2.97	29.667			10.00	29.667
9	24-2	Պողպատե խողովակի տեղադ. d=76*3.5մմ	մ	27.0	3.71	100.060			27.00	100.060
10	24-3	Պողպատե խողովակի տեղադ. d=89*3.5մմ	մ	54.0	4.16	224.879			54.00	224.879
11	24-4	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=108*4.0մմ	մ	10.0	5.45	54.504			10.00	54.504
12	13-168	խողովակների հակակոռոզիոն ներկում q=2 ջերմադիմացկուն ներկով	100 մ <sup>2</sup>	0.267	27.77	7.415			0.27	7.415
13	26-16	խողովակների մեկուսացում հանքաքամ- բակե ներքնակով -50մմ պատված ֆոլգայով	մա	2.30	17.91	41.193			2.30	41.193
14	նմֆ/տե/	Հանքաքամբակ ֆոլգայով/արժեք/	մ <sup>2</sup>	58.40	0.651	38.018			58.40	38.018
15	8--27	Անցուղիների օրամեկուսացում բ/մածիկով	100 մ <sup>2</sup>	1.170	82.125	96.086			1.17	96.086
16	9-94.	Մետաղական հեծանի տեղադրում շվեյերից	տն	0.0738	61.811	4.562			0.07	4.562
17	Շուկա	Տաշտածն հեծան h=14 սմ	մ	6.0	5.238	31.429			6.00	31.429
18	6-189	Բետոնե պատերի և հատակի կառու- ցում Վ - 15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.8	56.773	45.419			0.80	45.419
19	9-153	Ասիուն հենարանների տեղադրում	տն	0.04416	495.496	21.881			0.04	21.881
20	6-84.	Ներդիր էլեմենտներ	տն	0.0442	529.612	23.409			0.04	23.409
21	Շուկա	Բետոնե բարձր 47.5 բետոն	մ <sup>3</sup>	0.18	28.453	5.122			0.18	5.122
22	7-724	Անցուղիների կառուցում Ե/բ հավաքովի վաքից և սայից	մ <sup>3</sup>	11.18	57.92	647.569			11.18	647.569
23	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0731	382.399	27.969			0.07	27.969
24	Շուկա	Ամրան Ա - 3	տն	0.8228	356.47	293.307			0.82	293.307
25	23-113	Անցքերի բացում պատերում	100հտ	0.03	224.029	6.721			0.03	6.721
26	6-189	Ճակատների կառուցում Վ - 15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.14	56.773	7.948			0.14	7.948
27	6-189	Միածույլ հատվածների կառուցում Վ - 15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.92	56.773	52.231			0.92	52.231
28	Շուկա	Ամրան Ա - 500 Ե	տն	0.0332	356.47	11.835			0.03	11.835
29	16-219	Հիդրավիկ փորձարկում Ջերմային խուց	100մ	1.01	8.225	8.308			1.01	8.308
1	23-1	Ավազի նախաշերտի կառուցում	մ <sup>3</sup>	0.32	4.042	1.293			0.32	1.293
2	22-446	Ղիտահորի կառուց. հավաք. Ե/բ օղակներից	մ <sup>3</sup>	0.48	35.198	16.895			0.48	16.895
3	Շուկա	Ե/ Բ Ղիտահոր 1000*1000	հատ	2	21.3845	42.769			2.00	42.769
4	22-446	Ղիտահորի ծածկ. հավաք. Ե/բճածկի էլեմենտ.	մ <sup>3</sup>	0.1	35.198	3.520			0.10	3.520
5	Շուկա	Ե/ Բ Կափարիչ 1200*1200 մտոցով	հատ	1	73.8868	73.887			1.00	73.887
6	6-189	Բետոնե պատերի և հատակի կառուցում Վ - 12.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	1.42	54.791	77.803			1.42	77.803
7	16-51	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=25մմ	մ	2.0	1.13	2.264			2.00	2.264
8	11-134	Ղատարկման Փակակի տեղադրում d=25 մմ	հատ	2	4.68	9.351			2.00	9.351
9	8--27	Ջերմային խուցի հիդրոմեկուսացում բ/մածիկով	100 մ <sup>2</sup>	0.064	82.125	5.256			0.06	5.256
10	22-430	Պողպատե կցաշերտի տեղադրում d=80մմ	հատ	4.0	3.197	12.787			4.00	12.787
11	22-384	Սողակ-փակակի տեղադրում d=80 մմ	հատ	2.0	17.48	34.952			2.00	34.952

Ընդամենը

2425.461

Արտաքին էլեկտրական ցանցեր

		Էլեկտրասնուցում						
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողոցում	1000մ <sup>3</sup>	0.0350	472.942	16.553	0.04	16.553
2	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	25.53	2.230	56.922	25.53	56.922
3	16-57	Անֆայտ/բետ ծածկույթի բանդում	մ <sup>3</sup>	0.60	3.744	2.247	0.60	2.247
4	23-227	Շին աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	1.2	0.466	0.559	1.20	0.559
5	Q310-	Տեղափոխում 11 կմ	տն	1.2	2.112	2.535	1.20	2.535
6	1-969	Նախաշերտի և վերնաշերտի լիցք տուփանումով միասեր բնահողից/առանց շինարարական աղբի և	մ <sup>3</sup>	20.76	1.135	23.564	20.76	23.564
7	16-34	Պոլիպրոպ խող տեղադրում d=110մմ	մ	124.0	2.400	297.641	124.00	297.641
8	Շուկա	Արտուղորում 90 Ե d=100մմ	հատ	26.0	0.510	13.255	26.00	13.255
9	23-1.	Փափուկ բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	12.0	1.804	21.648	12.00	21.648
10	1-1635	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0.02027	66.01	1.338	0.02	1.338
11	1-969	Ավելորդ հողի փռում տեղում	մ <sup>3</sup>	2.50	1.139	2.848	2.50	2.848
12	Շուկա	Մարունի վերջույթ 35 մմ	հատ	8.0	0.525	4.200	8.00	4.200
13	8-141-1	Մարունի անցկացում պղնձե 4*35 մմ Ա ՎԿԳ ՊՎՔ մեկուսացումով	100մ	1.45	870.174	1261.752	1.45	1261.752
14	8-143-1 8-143-2	Մարունի ծածկում աղյուսով /2մարունի համար/ Մարունի ծածկում աղյուսով /1մարունի համար/	100 մ	0.27	117.867	31.824	0.27	31.824
15	8-143-1	Մարունի ծածկում աղյուսով /1մարունի համար/	100 մ	1.05	105.467	110.741	1.05	110.741
16	22-43	Թուֆ խողով տեղադ. d=100մմ	մ	8.0	2.421	19.365	8.00	19.365
						<b>1866.992</b>		

Ընդամենը

1866.992

Տարածքի բարեկարգում

		1. Քանդման աշխատանքներ							
1	16-60	Չոլունեզող եզրաքարերի բանդում	մ	383.0	0.892	341.577	383.00	341.577	
2	23-169	Սալվածքի բանդում	100 մ <sup>2</sup>	3.32	36.295	120.501	3.32	120.501	
3	16-57	Անֆայտ/բետ ծածկույթի բանդում	մ <sup>3</sup>	62.10	3.744	232.526	62.10	232.526	
4	7-319 k=0.3	ցանկապատի բանդում	մ	243.0	1.2743	309.664	243.00	309.664	
5	9-118 k=0.5	Մետաղական դարպասների ապամոնտաժում -2 հատ	տն	0.180	36.65	6.597	0.18	6.597	
6	1-1593	Շին աղբի բարձում մեքենային	1000մ <sup>3</sup>	0.1530	576.60	88.220	0.15	88.220	
7	Q310-1	Շին աղբի Տեղափոխում 11 կմ	տն	306.00	2.112	646.394	306.00	646.394	
8	1-1130	Տարածքի պլանավորում մեխանիզմով	100մ <sup>2</sup>	12.54	1.188	14.900	12.54	14.900	
		2. Ղարպաս - 4 հատ							
1	1-960	Բնահողի մշակում ձեռքով ձեռքով	մ <sup>3</sup>	3.16	1.510	4.772	3.16	4.772	
2	1-969	Բնահողի փռում տեղում	մ <sup>3</sup>	2.88	1.1351	3.269	2.88	3.269	
3	11-2	Բնահողի տուփանում խճով	100մ <sup>2</sup>	0.034	28.890	0.982	0.03	0.982	
4	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.28	1.1351	0.318	0.28	0.318	
5	6-20	Միաձույլ բետոնե հիմք Վ - 7.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	2.88	38.145	109.857	2.88	109.857	
6	9-118	Մետաղական դարպաս պատրաստում և մոնտաժում	տն	1.30524	76.89	100.363	1.31	100.363	
7	Շուկա	Ուղղանկյուն խողովակ 100*100*3	մ	24.0	3.415	81.954	24.00	81.954	
8	Շուկա	Ուղղանկյուն խողովակ 60*40*2 մմ	մ	100.8	1.127	113.599	100.80	113.599	
9	Շուկա	Քառակուսի խողովակ 15*15*1.25	մ	208.0	0.226	47.076	208.00	47.076	
8	Շուկա	Տաշտածն հեծան - 10 /շվեյթ/	մ	24.0	3.719	89.262	24.00	89.262	
8	Շուկա	Քառակուսի խողովակ 10*10*1.25	մ	232.0	0.182	42.223	232.00	42.223	
10	Շուկա	Ամրան Ա-500Ը	տն	0.02528	356.47	9.012	0.03	9.012	
11	Շուկա	Թերթավոր պողպատ -2 մմ	մԱ	11.20	7.234	81.025	11.20	81.025	
12	Շուկա	Ժլնի	զույգ	16.0	0.70	11.200	16.00	11.200	
13	Շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.01248	448.832	5.601	0.01	5.601	
14	ինֆ տեղ	շերտ պողպ. - 50*3 մմ	մ	8.4	0.558	4.684	8.40	4.684	
15	Շուկա	բռնակ	հատ	16.0	1.52	24.266	16.00	24.266	
16	Շուկա	պլաստմասե խցան 100*100	հատ	8.0	0.52	4.200	8.00	4.200	
17	15-614	Մետաղական դարպասի յուղաներկում /բաց չափանակագույն/ 3. Ղռնակ -2 հատ	100 մ <sup>2</sup>	0.736	109.03	80.246	0.74	80.246	
		3. Ղռնակ -2 հատ							
1	1-960	Բնահողի մշակում ձեռքով ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1.28	1.510	1.933	1.28	1.933	
2	1-969	Բնահողի փռում տեղում	մ <sup>3</sup>	1.16	1.1351	1.317	1.16	1.317	
3	11-2	Բնահողի տուփանում խճով	100մ <sup>2</sup>	0.0144	28.890	0.416	0.01	0.416	
4	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.12	1.1351	0.136	0.12	0.136	
5	6-20	Միաձույլ բետոնե հիմք Վ - 7.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	1.16	38.145	44.248	1.16	44.248	
6	9-118	Մետաղական դռնակի պատրաստում և մոնտաժում	տն	0.25766	76.89	19.812	0.26	19.812	
7	Շուկա	Ուղղանկյուն խողովակ 100*100*3	մ	12.0	3.415	40.977	12.00	40.977	
8	Շուկա	Ուղղանկյուն խողովակ 60*40*2 մմ	մ	17.2	1.127	19.384	17.20	19.384	
9	Շուկա	Քառակուսի խողովակ 15*15*1.25	մ	26.0	0.226	5.885	26.00	5.885	
11	Շուկա	Քառակուսի խողովակ 10*10*1.25	մ	29.6	0.182	5.387	29.60	5.387	
12	Շուկա	Ամրան Ա-500Ը	տն	0.00948	356.47	3.379	0.01	3.379	
13	Շուկա	Թերթավոր պողպատ -2 մմ	մԱ	1.40	7.234	10.128	1.40	10.128	
14	Շուկա	Ժլնի	զույգ	4.0	0.70	2.800	4.00	2.800	
15	Շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.00624	448.832	2.801	0.01	2.801	
16	ինֆ տեղ	շերտ պողպ. - 50*3 մմ	մ	4.2	0.558	2.342	4.20	2.342	
17	Շուկա	բռնակ	հատ	4.0	1.52	6.067	4.00	6.067	
18	Շուկա	պլաստմասե խցան 100*100	հատ	4.0	0.52	2.100	4.00	2.100	
19	15-614	Մետաղական դարպասի յուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.092	109.03	10.031	0.09	10.031	



		/բաց շականակագրյուն/								
<b>4. Օածկույթներ, հարթակ</b>										
1	1-969	Տեղաին գրունտ մաքրված և մաղված	մ <sup>3</sup>	120.3	1.1351	136.550			120.30	136.550
		օտար առարկաներից 100մ <sup>3</sup>								
2	27-42	խճային հիմքի կառուցում 12 սմ հաստությ. 20-40 մմ	100մ <sup>2</sup>	12.54	120.45	1510.414			12.54	1510.414
3	27-251	Քիտումի տարածում 4.12տն/ 1000մ <sup>3</sup>	տն	5.166	166.805	861.717			5.17	861.717
4	27-164-2	Օածկի վերին շերտի իրականացում H=5սմ «Ա» տիպի ա/բետոնե խամուրդից	100մ <sup>2</sup>	12.54	451.616	5663.266			12.54	5663.266
5	27-82-ա	Բազալտե հավաքովի երաբարտերի տեղադրում 150*300	մ	283.0	9.816	2777.813			283.00	2777.813
<b>5. Գանկապատ 9 - 1</b>										
1	7-319	Մետաղական ցանկապատի կառուցում /բնահողի բանդումով /	մ	132.00	4.3039	568.113			132.00	568.113
2	11-2	Բնահողի տուփանում խճով	100մ <sup>2</sup>	0.66	28.890	19.067			0.66	19.067
3	6-21	խամբարաբետոնե պատի և հիմքերի կառուցում 4-7.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	82.20	32.013	2631.458			82.20	2631.458
4	8-27	Հիմքերի ուղղահայաց ցրամեկուսացում քիտումի մածիկով	100մ <sup>3</sup>	1.938	71.990	139.517			1.94	139.517
5	1-1593	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատորով	1000մ <sup>3</sup>	0.0337	576.60	19.432			0.03	19.432
6	Գ310-1	Բնահողի տեղափոխում 11 կմ	տն	60.7	2.112	128.223			60.70	128.223
7	7-334	Ցանցերի ձգում պատերով /Ա - 1/	տն	0.438	59.517	26.068			0.44	26.068
8	հնՖ տե	Ցանց 4մմ 100*100 մմ Բթ	մ <sup>2</sup>	227.0	1.091	247.614			227.00	247.614
9	6-86	Նարինյի տեղադրում անցքերում	տն	0.858	373.873	320.783			0.86	320.783
10	15-9	պատերի երեսպատում բազալտե սալերով H=30 սմ -3 սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	169.0	20.81	3516.962			169.00	3516.962
11	11-221	Հողի գրունտի երեսպատում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	58.0	12.67	734.633			58.00	734.633
12	Շուկա	Մետաղական բառ. խողովակ 80*60*2	մ	120.0	1.6170	194.036			120.00	194.036
13	Շուկա	Մետաղական բառ. խողովակ 60*30	մ	128.50	1.0196	131.024			128.50	131.024
14	Շուկա	Մետաղական բառ. խողովակ 40*40	մ	128.50	0.8843	113.634			128.50	113.634
15	Շուկա	Մետաղական խողովակ 15*15*1,2	մ	1,003.2	0.2263	227.052			1,003.20	227.052
16	հնՖ տե	16*16 ծողերից կավածրներ	տն	1.4872	1004.477	1493.858			1.49	1493.858
17	Շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.03925	448.832	17.617			0.04	17.617
18	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -16 մմ	տն	0.095	356.47	33.865			0.10	33.865
19	15-614	Մետաղական ցանկապատի յուղաներկում/բաց շականակագրյուն/	100 մ <sup>2</sup>	1.848	109.029	201.486			1.85	201.486
<b>6. Գանկավոր ցանկապատ 9-2</b>										
1	7-319	Մետաղական ցանկապատի կառուցում /բնահողի բանդումով /	մ	132.00	4.3039	568.113			132.00	568.113
2	11-2	Բնահողի տուփանում խճով	100մ <sup>2</sup>	0.423	28.8898	12.220			0.42	12.220
3	1-1593	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատորով	1000մ <sup>3</sup>	0.0315	576.60	18.163			0.03	18.163
4	Գ310-1	Բնահողի տեղափոխում 11 կմ	տն	50.4	2.112	106.465			50.40	106.465
5	6-5	Մոնոլիտ բետոնե հիմքերի կառուցում Բ-7.5 բետոնից սյուների տակ	մ <sup>3</sup>	23.10	47.591	1099.341			23.10	1099.341
6	6-20	Միաձուլ բետոնե հիմք 4-12.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	8.4	41.688	350.183			8.40	350.183
7	Շուկա	Մետաղական խողովակ 76*3.5	մ	129.80	2.3788	308.766			129.80	308.766
8	Շուկա	Անկուսակ 50*4	մ	385.00	1.272	489.580			385.00	489.580
9	Շուկա	Մետաղ. ցանց d=1,8մմ 50*50մմ «Ուրիցա»	մ <sup>2</sup>	170.00	0.492	83.695			170.00	83.695
10	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0855	382.40	32.684			0.09	32.684
11	Շուկա	Ամրան Ա-2	տն	0.02086	356.48	7.436			0.02	7.436
12	Շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.03619	448.83	16.243			0.04	16.243
13	15-614	Մետաղական ցանկապատի յուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	2.380	109.029	259.490			2.38	259.490
<b>7. արվակ</b>										
1	1-965	Բնահողի փորում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	12.0	4.155	49.862			12.00	49.862
2	1-969	Բնական հիմնատակի կառուցում	մ <sup>3</sup>	1.4	1.139	1.595			1.40	1.595
3	1-969	Բնահողի հետիցք ձեռքով խտազումով	մ <sup>3</sup>	10.0	1.139	11.391			10.00	11.391
4	1-1593	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատորով	1000մ <sup>3</sup>	0.0006	576.60	0.346			0.00	0.346
5	Գ310-1	Բնահողի տեղափոխում 11 կմ	տն	0.96	2.112	2.028			0.96	2.028
6	22-122	Պողիթիլեն խողովակի տեղադր. d = 200 * 11.9 մմ-	մ	20.0	9.8004	196.009			20.00	196.009
7	22-91	Պողպատե պաշտ խողովակի տեղադրում d = 273*7 մմ	մ	3.0	32.0006	96.002			3.00	96.002
8	13-170	խողովակների հակակոռոզիոն պատում քիտումով	100մ <sup>2</sup>	0.028	187.50	5.250			0.03	5.250
9	Շուկա	Օղակների տեղադրում խողովակների վրա	հատ	2.0	0.58	1.167			2.00	1.167
10	Շուկա	Ռետինե տակրիր	լգ	3.0	0.467	1.400			3.00	1.400
11	22-511	Պատյանի ծայրերի հերմետիկացում k=0.5 d=250 մմ / 5 հատ պայտային /	հատ	5.0	9.885	49.426			5.00	49.426
12	27-42	խճային հիմքի կառուցում 12 սմ հաստությ.	100մ <sup>2</sup>	0.210	120.45	25.294			0.21	25.294
13	27-251	Քիտումի տարածում 4.12տն/ 1000մ <sup>3</sup>	տն	0.0865	166.805	14.429			0.09	14.429
14	27-164-2	Օածկի ներքին շերտի իրականացում H=6սմ խոշորահատիկ ա/բետոնե խամուրդից	100մ <sup>2</sup>	0.21	470.005	98.701			0.21	98.701
15	27-164-2	Օածկի վերին շերտի իրականացում 4սմ հաստ. «Ա» տիպի մանրահատիկ ասֆ /բետոնե խամուրդ.	100մ <sup>2</sup>	0.21	377.828	79.344			0.21	79.344
16	16-57	Ամֆայտբետ.ծածկույթի բանդում	մ <sup>3</sup>	4.20	3.744	15.726			4.20	15.726
17	1-1593	Շին աղբի բարձում մեքենային	1000մ <sup>3</sup>	0.0042	576.60	2.422			0.00	2.422
18	Գ310-1	Շին աղբի Տեղափոխում 11 կմ	տն	8.40	2.112	17.744			8.40	17.744
19	6-90	Միաձուլ բետոնե ջրընդունիչի կառուցում F 150W 4B 15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	3.0	77.059	231.177			3.00	231.177
20	Շուկա	Ամրան Ա-500c -12 մմ	տն	0.112	356.474	39.925			0.11	39.925
21	23-157	Ամձրևաջրերի հեռացման հանգույց 680*680	լրակ	3.0	83.524	250.572			3.00	250.572
22	6-90	Միաձուլ բետոնե արվակների կառուցում F 150W 4B 15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	8.4	77.059	647.295			8.40	647.295
23	1-961	Բնահողի բանդում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	9.3	2.230	20.735			9.30	20.735
24	1-969	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.90	1.139	1.025			0.90	1.025
25	11-2	Բնահողի տուփանում խճով	100մ <sup>2</sup>	0.354	28.8898	10.227			0.35	10.227
26	1-1593	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատորով	1000մ <sup>3</sup>	0.0084	576.60	4.843			0.01	4.843
27	Գ310-1	Բնահողի տեղափոխում 11 կմ	տն	13.40	2.112	28.306			13.40	28.306

Ընդամենը		29722.25						
Կահավորում								
Արվեստի թղթ								
1	Լարանային գույք	հատ	60.0	38.5	2310.00			
2	Գրասեղան	հատ	20.0	12.5	250.00	60.00	2310.000	
3	Գրատախտակ	հատ	20.0	12.5	250.00	20.00	250.000	
4	Ապակե դռներով գրասեղան	հատ	20.0	26.67	533.40	20.00	533.400	
5	Գրասեղան	հատ	60.0	27.80	1668.00	60.00	1668.000	
6	Ղախտակալ սեղան	հատ	60.0	43.50	2610.00	60.00	2610.000	
7	Ուսանողական նստարան	հատ	400.0	6.60	2640.00	400.00	2640.000	
8	Ուսանողական սեղան	հատ	200.0	32.0	6400.00	200.00	6400.000	
9	Կրահափափուկ աթոռ	հատ	50.0	10.00	500.00	50.00	500.000	
10	Ղախտակալ աթոռ	հատ	20.0	28.0	560.00	20.00	560.000	
11	Հայելի 6 մմ	մ <sup>2</sup>	20.0	11.4	228.00	20.00	228.000	
12	Պարի լսարանում պատին ամրացվող ձող	հատ	4.0	36.0	144.00	4.00	144.000	
13	Կահույք	հատ	100.0	1.2	120.00	100.00	120.000	
14	Պատուհանի կանխիկ	հատ	60.0	5.8	348.00	60.00	348.000	
15	Համերգային դահլիճ							
16	Աթոռներ կրահափափուկ	հատ	300.0	10.0	3000.00	300.00	3000.000	
17	Պատվանդան երգչախմբի համար	հատ	1.0	140.0	140.00	1.00	140.000	
18	Պատուհանի կանխիկ	հատ	10.0	5.8	58.00	10.00	58.000	
19	Արտիստականի հայելի	հատ	1.0	12.5	12.50	1.00	12.500	
20	Աթոռ արտիստականի համար	հատ	20.0	10.00	200.00	20.00	200.000	
21	Սպորտային դահլիճ							
22	Շվեդական պատ	հատ	4.0	62.5	250.00	4.00	250.000	
23	Սպորտային նստարան	հատ	6.0	13.50	81.00	6.00	81.000	
24	Այծուկ	հատ	1.0	34.00	34.00	1.00	34.000	
25	Կամրջակ	հատ	1.0	16.50	16.50	1.00	16.500	
26	Վոլեյբոլի ցանց ամրակներով	հատ	1.0	38.80	38.80	1.00	38.800	
27	Բասկետբոլի ցանց, ֆերմա 0,5 մետր կոմպլեկտ	հատ	2.0	162.50	325.00	2.00	325.000	
28	Մարզադահլիճի պատուհանների ցանց	մ <sup>2</sup>	42.0	2.5	105.84	42.00	105.840	
29	Նժույգ	հատ	1.0	28.00	28.00	1.00	28.000	
30	Զուգափայտեր աղբիկների	հատ	1.0	137.50	137.50	1.00	137.500	
31	Զուգափայտեր տղաների	հատ	1.0	137.50	137.50	1.00	137.500	
32	Մատեր	հատ	4.0	26.20	104.80	4.00	104.800	
33	Գնդակներ /վոլեյբոլ, բասկետբոլ/	հատ	6.0	4.20	25.20	6.00	25.200	
34	Ցատկապարան	հատ	10.0	1.50	15.00	10.00	15.000	
35	Օղակներ	հատ	4.0	1.80	7.20	4.00	7.200	
36	Մարմնամարզական օղակներ	գույք	1.0	7.50	7.50	1.00	7.500	
37	Մարմնամարզական պարան	հատ	1.0	20.80	20.80	1.00	20.800	
38	Վարչական գույք							
39	Տնօրենի գրասեղան	հատ	1.0	43.50	43.50	1.00	43.500	
40	Ղիմաղի սեղան	հատ	1.0	29.167	29.17	1.00	29.167	
41	Չիրկիզվող պահարան	հատ	2.0	75.00	150.00	2.00	150.000	
42	Մետաղական պահարան	հատ	2.0	38.0	76.00	2.00	76.000	
43	Հազուստի պահարան	հատ	3.0	26.670	80.01	3.00	80.010	
44	Բազմոց ուսուցիչների համար	հատ	1.0	135.0	135.00	1.00	135.000	
45	Կրահափափուկ աթոռ	հատ	20.0	6.67	133.40	20.00	133.400	
46	ԵԹՎՊԻ Վանածորի մասնաճյուղ							
47	Բազմոց իր բազկաթոռներով	կոմպլ	1.0	280.0	280.00	1.00	280.000	
48	Գրասեղան	հատ	18.0	27.80	500.40	18.00	500.400	
49	Գրասեղան	հատ	20.0	29.167	583.34	20.00	583.340	
50	Համակարգչի սեղան	հատ	6.0	33.330	199.98	6.00	199.980	
51	Թրևաթոռ	հատ	30.0	20.83	624.99	30.00	624.990	
52	Մարզադահլիճի նստարաններ	հատ	2.0	13.500	27.00	2.00	27.000	
53	Շվեդական պատ	հատ	2.0	62.500	125.00	2.00	125.000	
54	Բուժկետի կահույք	մ <sup>2</sup>	9.0	41.670	375.03	9.00	375.030	
55	Աշակերտական սեղան	հատ	45.0	32.00	1440.00	45.00	1440.000	
56	Աշակերտական աթոռ	հատ	90.0	6.60	594.00	90.00	594.000	
57	Գրադարանի գրասեղան	հատ	5.0	26.670	133.35	5.00	133.350	
58	Հայելի 6 մմ	մ <sup>2</sup>	20.0	11.4	228.00	20.00	228.000	
59	Պարի լսարանում պատին ամրացվող ձող	հատ	4.0	36.0	144.00	4.00	144.000	
60	Ընդամենը				28958.707			
61	Ընդհանուրը				585332.788	501.307	10765.205	595592.544
62	Ընդհանուրը				585332.788			
63	Այդ բոլոր Սարքավորումներ				23365.947			23365.947
64	Կահավորում				28958.707			28958.707
65					533008.134	501.307	10765.205	543267.890
66	Վերադիր ծախսեր 13,3% (585332,788-23365,94-28958,707)*0,133				70890.082	66.674	1431.772	72254.629
67	Ընդամենը				603898.216	567.981	12196.977	615522.520
68	Շահույք 11% (656222,870-23365,947-28958,707)*0,11				66428.804	62.478	1341.67	67707.477
69	Ընդամենը				670327.020	630.459	13538.645	683229.997
70	Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ 1,2% (722651,674-23365,947-28958,707)*0,012				8043.924	8	162.464	8198.760
71	Ընդամենը				678370.944	638.025	13701.109	690634.490

	Կլինայական պայմանների ազդեցություն 0,96% (723456,066-23365,947-28958,707)*0,0096	6512.361		6.125		131.53		6630.091
	Շին. աղբի տեղափոխման ծախսեր 0.15% (723456,066-23365,947)*0,0015	1017.556		0.957		20.55		1035.952
	Ընդամենը	738225.515		645.107		13853.191		750625.186
	Չնախատեսված ծախսեր 3% (730905,625-28958,707)*0,03	22146.765		19.353		415.596		22518.756
	Ընդամենը	760372.281		664.460		14268.787		773143.942
	Ա Ա < 20%	152074.456		132.892		2853.757		154628.788
	Ամբողջը`	911447.540		797.352		17122.544		927772.73

Բ մաս

ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի վերակառուցման ընթացքում լրացուցիչ կատարման ենթակա չնախատեսված աշխատանքների

(հազար ՀՀ դրամ)

№№	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չարված միավորներ	Օմիլիոն	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Գլխավոր մասնաշենք</b>				
		<b>Լրացուցիչ ամրացման աշխատանքներ</b>				
		<b>3.Պատերի ամրացում</b>				
4	6-251 6-249	Պատերի տորկրետացում - 5սմ	մ <sup>2</sup>	294.0	4.451	1308.54
5	6-251 6-249	Պատերի տորկրետացում - 7 սմ	մ <sup>2</sup>	1,157.90	5.988	6933.37
6	23-48	Անցքերի գայլիկոնում 300 մմ խորությամբ	100անցք	4.80	40.873	196.19
7	23-49	Անցքերի գայլիկոնում 600 մմ խորությամբ	100անցք	17.76	45.506	808.19
8	6-86.	հարիսխի տեղադրում անցքերում	տն	1.535	337.600	518.05
9	7-334	Ցանցերի ձգում պատերով	տն	2.5162	44.812	112.75
10	ինՖ տեղ	Ցանց 5մմ 150*150 մմ Bք	մ <sup>2</sup>	1,451.9	0.953	1384.21
11	ինՖ տեղ	Ամրան Ա-500 Ը -10 մմ	տն	1.63130	336.430	548.82
12	ինՖ տեղ	Դյուբել	հատ	7,262.0	0.010	76.25
		<b>4.Ծածկի ամրացում 3,6 ; 7,2 ; 10,8 միջերում</b>				
2	23-227	Շին.աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	36.72	0.346	12.71
3	Գ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	36.72	1.979	72.67
1	23-49	Անցքերի գայլիկոնում -22 մմ պատերում l=600	100անցք	4.95	45.506	225.25
1	23-47	Անցքերի գայլիկոնում -22 մմ պատերում l=300	100անցք	31.74	30.304	961.86
13	6-86.	Ամրանային կարկասի պատրաստում և	տն	22.790	13.638	310.81
5	Շուկա	Ամրան A240 Ը -8 մմ դասի	տն	5.9214	332.784	1970.54
6	Շուկա	Ամրան Ա-500Ը - 16 մմ	տն	7.4633	327.023	2440.67
6	Շուկա	Ամրան Ա-500Ը - 14 մմ	տն	9.4053	322.649	3034.61
14	46.-5	խողոչների բետոնացում Բ-20. բետոնից խողոչների բացումով,ժամանակավոր	մ <sup>3</sup>	91.50	69.675	6375.29
		<b>5.Ծածկի ամրացում 14,4 միջերում</b>				
1	23-227	Շին.աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	6.30	0.420	2.64
2	Գ310-11	Տեղափոխում 11 կմ	տն	6.30	1.901	11.98
3	23-47	Անցքերի գայլիկոնում -22 մմ պատերում l=300	100անցք	7.48	30.304	226.68
4	6-86.	Ամրանային կարկասի պատրաստում և	տն	5.3982	13.638	73.62
5	Շուկա	Ամրան A240 Ը -8 մմ դասի	տն	1.0154	332.784	337.91
6	Շուկա	Ամրան Ա-500Ը - 16 մմ	տն	0.9984	327.023	326.50
7	Շուկա	Ամրան Ա-500Ը - 14 մմ	տն	3.2254	322.649	1040.67
8	Շուկա	Ամրան Ա-500Ը - 12 մմ	տն	0.1590	322.649	51.30
9	46.-5	խողոչների բետոնացում Բ-20. բետոնից խողոչների բացումով,ժամանակավոր	մ <sup>3</sup>	15.60	69.675	1086.94
		<b>Ընդամենը</b>				30449.04
		13.3 % վերադիր ծախսեր				4049.7
		<b>Ընդամենը</b>				34498.76
		11 % շահույթ				3794.9
		<b>Ընդամենը</b>				38293.62
		20 % ԱԱՀ				7658.7
		<b>Ընդամենը</b>				45952.35

*Ռ. Սյունյան*

ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի Ա մասում ներառված և ֆինանսական միջոցների հատկացման դեպքում կատարման ենթակա հիմնանորոգման աշխատանքների

(հազար ՀՀ դրամ)

NN	Գնի հիմք	Աշխատանքների տեսակները	Չ/մ	ծավալը	Միավ. Արժեք	Ընդամենը
1	2	3		5	6	7
		Արևային ջրատաքացուցիչ				
1		Արևային ջրատաքացուցիչ SH58/1800-30 -300լիտր տենով,ոչ ճնշումային համակարգ	հատ	3.00	424.32	1272.96
		Արևային էլեկտրաէներգիա				
2		Արևային ֆոտովոլտային համակարգ 22 kWt (15+7) ընդհանուր հզորությամբԱրևային ՖՎ վահա նակներ-78 հատ; Ինվերտոր 15kWt-1հատ ; Ինվերտոր 7kWt-1հատ,մոնտա ժային կառուցվածք- 78 տեղ, Մալուխներ- 156 մետր, Միակցիչ - 32 հատ	հատ	1.00	12260.40	12260.40
		Էվակուացիոն լուսավորություն				
1	8-599-1	Տեղահանման լուսատու-ցուցանակներ	հատ	39.00	6.10	237.90
		Ծածկույթներ, հարթակ				
1	27-42	Խճային հիմքի կառուցում 12 սմ հաստությ.	100մ <sup>2</sup>	12.54	120.45	1510.41
2	27-251	Բիտումի տարածում 4.12տն/ 1000մԱ	տն	5.17	166.81	861.72
3	27-164-2	Ծածկի վերին շերտի իրականացում H=5սմ	100մ <sup>2</sup>	12.54	451.62	5663.27
4	27-82-ա	Բազալտե հավաքովի եզրաքարերի	մ	283.00	9.82	2777.81
		Ցանկապատ 8 - 1				
1	ինՖ տեղ	16*16 ձողերից կռվածքներ	տն	1.49	1004.48	1493.86
		Ներքին լուսավորություն				
1	8-599-1	Լյումենեցեներտային լուսատուի տեղադրում	հատ	649.00	5.81	3767.85
		ԼՊՕ - 2*36				
2	8-599-1	Լյումենեցեներտային լուսատուի տեղադրում	հատ	29.00	5.08	147.22
		ԼՊՕ -1*36/ամրացվում էպատին բարձակի օգ./				
3	8-599-2	Լյումենեցեներտային լուսատուի տեղադրում	հատ	58.00	7.13	413.76
		ԼՊՕ - 4*18				
4	8-599-1	Լյումենեցեներտային լուսատուի տեղադրում	հատ	10.00	5.61	56.12
		ԼՊՕ - 2*18				
5	8-603-1	Պատի լուսատուի տեղադրում	հատ	12.00	3.77	45.20
		էներգախնայող ամպով 1*25				
6	8-603-1	Ջահի տեղադրում 5*12վտ	հատ	3.00	28.15	84.45
7	8-593-1	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում	հատ	123.00	4.94	607.16
		12վտ /կետային,ներկառուցվող/էներգախնայող				
8	8-591-2	էլեկտրական անջատիչ միաստեղ միաբևեռ	հատ	80.00	1.21	96.72
9	8-591-2	էլեկտրական անջատիչ երկստեղ միաբևեռ	հատ	73.00	1.40	101.88
10	8-591-2	էլեկտրական անջատիչ եռաստեղ միաբևեռ	հատ	33.00	1.51	49.91
11	8-591-7	Երկբևեռ վարդակ ՍH~220Վ,ԼցրՑ=16Ա	հատ	227.00	1.42	322.34
		Երրորդ հողանցմավ կոնտուրով/ներքին տեղադրման/				
12	8-591-7	Կրկնակր երկբևեռ վարդակ ՍH~220Վ,ԼցրՑ=16Ա	հատ	80.00	1.54	122.93
		Երրորդ հողանցմավ կոնտուրով/ներքին տեղադրման/				
13	8-591-7	Երկբևեռ վարդակ ՍH~220Վ,ԼցրՑ=16Ա	հատ	21.00	1.71	35.94
		Արտաքին լուսավորություն				
1	8-370-3	Լուսատուի տեղադրում /էկոնոմ լամպով/ 54 Վտ	հատ	17.00	18.31	311.34
		Հրդեհահազանգման համակարգերի մոնտաժ				

1	10-743-2	Ծխային ավտոմատ ազդասարք	հատ	180.00	5.57	1002.22
2	10-758-9	Ձեռքով գործարկման ազդասարք	հատ	11.00	10.80	118.79
<b>Տեսահսկողություն</b>						
1	10-384-25 կիր.	Տեսագրման սարք 1 ՏԲ հիշողությամբ, 16 մուտքով	լրակազ վ	1.00	505.07	505.07
2	10-743-9 կիր.	Իկ տիրույթի արտաքին տեղադրման տեսախցիկ	հատ	3.00	15.85	47.54
3	10-743-9 կիր.	Իկ տիրույթի ներքին տեղադրման տեսախցիկ	հատ	48.00	15.27	733.17
4	շուկ132	Անընդհատ սնուցման աղբյուր UPS	հատ	8.00	25.50	204.00
<b>Արտաքին ջրամատակարարում</b>						
Ե/Բ Դիտահոր / 5 հատ /						
1	Շուկա	Ե/Բ Կափարիչ 1200 , մոտոցով	հատ	5.00	73.89	369.43
<b>Արտաքին կոյուղի</b>						
Ե/Բ Դիտահոր / 11 հատ /						
1	Շուկա	Ե/Բ Կափարիչ 1000 , մոտոցով	հատ	11.00	73.89	812.75
<b>Կահավորում</b>						
<b>Արվեստի քոլեջ</b>						
<b>Լսարանային գույք</b>						
1		Ձրասեղան	հատ	60.00	38.50	2310.00
2		Ձրատախտակ	հատ	20.00	12.50	250.00
3		Ապակե դռներով գրապահարան	հատ	20.00	26.67	533.40
4		Ձրապահարան	հատ	60.00	27.80	1668.00
5		Ղասախոսական սեղան	հատ	60.00	43.50	2610.00
6		Ուսանողական նստարան	հատ	400.00	6.60	2640.00
7		Ուսանողական սեղան	հատ	200.00	32.00	6400.00
8		Կիսափափուկ աթոռ	հատ	50.00	10.00	500.00
9		Ղաշնամուրի աթոռ	հատ	20.00	28.00	560.00
10		Հայելի 6 մմ	մ <sup>2</sup>	20.00	11.40	228.00
11		Պարի լսարանում պատին ամրացվող ձող	հատ	4.00	36.00	144.00
12		Կախիչ	հատ	100.00	1.20	120.00
13		Պատուհանի կառնիճ	հատ	60.00	5.80	348.00
<b>Համերգային դահլիճ</b>						
1		Աթոռներ կիսափափուկ	հատ	300.00	10.00	3000.00
2		Պատվանդան երգչախմբի համար	հատ	1.00	140.00	140.00
3		Պատուհանի կառնիճ	հատ	10.00	5.80	58.00
4		Արտիստականի հայելի	հատ	1.00	12.50	12.50
5		Աթոռ արտիստականի համար	հատ	20.00	10.00	200.00
<b>Սպորտային դահլիճ</b>						
1		Շվեդական պատ	հատ	4.00	62.50	250.00
2		Սպորտային նստարան	հատ	6.00	13.50	81.00
3		Այծուկ	հատ	1.00	34.00	34.00
4		Կամրջակ	հատ	1.00	16.50	16.50
5		Վոլեյբոլի ցանց ամրակներով	հատ	1.00	38.80	38.80
6		Բասկետբոլի ցանց, ֆերմա 0,5 մետր, կոմպլեկտ	հատ	2.00	162.50	325.00
7		Մարզադահլիճի պատուհանների ցանց	մ <sup>2</sup>	42.00	2.52	105.84
8		Նժույգ	հատ	1.00	28.00	28.00
9		Զուգափայտեր աղջիկների	հատ	1.00	137.50	137.50
10		Զուգափայտեր տղաների	հատ	1.00	137.50	137.50
11		Մատեր	հատ	4.00	26.20	104.80
12		Գնդակներ /վոլեյբոլ, բասկետբոլ/	հատ	6.00	4.20	25.20
13		Ցատկապարան	հատ	10.00	1.50	15.00
14		Օղակներ	հատ	4.00	1.80	7.20
15		Մարմնամարզական օղակներ	գույգ	1.00	7.50	7.50
15		Մարմնամարզական պարան	հատ	1.00	20.80	20.80
<b>Վարչական գույք</b>						
1		Տնօրենի գրասեղան	հատ	1.00	43.50	43.50
2		Դիմադիր սեղան	հատ	1.00	29.17	29.17
3		Չիրկիզվող պահարան	հատ	2.00	75.00	150.00
4		Մետաղական պահարան	հատ	2.00	38.00	76.00
5		Հագուստի պահարան	հատ	3.00	26.67	80.01
6		Բազմոց ուսուցիչների համար	հատ	1.00	135.00	135.00
7		Կիսափափուկ աթոռ	հատ	20.00	6.67	133.40
<b>ԵԹՎՊԻ Վանաձորի մասնաձյուղ</b>						


1	Բազմոց իր բազկաթռոներով	կոմպլ	1.00	280.00	280.00
2	Գրապահարան	հատ	18.00	27.80	500.40
3	Գրասեղան	հատ	20.00	29.17	583.34
4	Համակարգչի սեղան	հատ	6.00	33.33	199.98
5	Թիկնաթոռ	հատ	30.00	20.83	624.99
6	Մարզադահլիճի նստարաններ	հատ	2.00	13.50	27.00
7	Շվեդական պատ	հատ	2.00	62.50	125.00
8	Բուժկետի կահույք	մ <sup>2</sup>	9.00	41.67	375.03
9	Աշակերտական սեղան	հատ	45.00	32.00	1440.00
10	Աշակերտական աթոռ	հատ	90.00	6.60	594.00
11	Գրադարանի գրապահարան	հատ	5.00	26.67	133.35
12	Հայելի 6 մմ	մ <sup>2</sup>	20.00	11.40	228.00
13	Պարի լսարանում պատին ամրացվող ձող	հատ	4.00	36.00	144.00
	Ընդհանուրը				64994.76
	Այդ թվում սարքավորումներ				13533.36
	Կահավորում				28958.71
	Վերադիր ծախս	0.133			2925.35
	Ընդամենը				25428.04
	Շահույթ	0.11			2797.08
	Ընդամենը				28225.12
	Ժամանակավոր շինություններ	0.012			338.70
	Ընդամենը				28563.82
	Կլիմայական պայմաններ	0.0096			274.21
	Ընդամենը				28838.04
	Աշխատանքի ավարտից հետո տարածքի մաքրման և շինադրի տեղափոխման ծախսեր	0.0015			432.57
	Ընդհանուրը				29270.61
	Չնախատեսված աշխատանքներ	0.03			878.12
	Ամբողջը առանց ԱԱՀ				30148.73
					72640.80
	ԱԱՀ	0.2			14528.16
	Ամբողջը ներառյալ ԱԱՀ				87168.95 >>:

**Պատվիրատու՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011012573  
ՀՎՀՀ 02565827

**Գլխավոր քարտուղար՝**

  
Ա. Մկրտչյան  
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

**Կապալառու՝**


«Բազալտշին» ԱԿ

Գեղարքունիքի մարզ

գ. Գեղարքունիք  
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ,  
Վարդանանց մ/ճ

Հ/Հ 1150000278680100  
ՀՎՀՀ 08400345

**Նախագահ՝**

  
Գ. Մարտիրոսյան  
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

